



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA A REFORMA DA MARQUISE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, DO EDIFÍCIO ANEXO I DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, E A EMPRESA GLOBAL MANUTENÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI.

A **UNIÃO**, por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**, com sede na 1ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia, n.º 150, Salvador - BA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 05.967.350/0001-45, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Diretor-Geral, Raimundo de Campos Vieira, no uso da competência que lhe é atribuída pelo Regulamento Interno da Secretaria deste Tribunal, e a empresa **GLOBAL MANUTENÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF n.º 06.814.143/0001-13, com sede na BR 324, 7300, Porto Seco Pirajá, Salvador/BA, CEP 41.233.030, telefone n.º (071) 3462-2769, e-mail alexandre@globalmanutencoes.com.br, doravante denominada **Contratada**, representada neste ato pelo Sr. Alexandre Mazzafera, portador da Carteira de Identidade n.º 11.316.519-60 da SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob n.º 833.825.855-53, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA A REFORMA DA MARQUISE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, DO EDIFÍCIO ANEXO I DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**, albergado na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, resultante de procedimento licitatório sob a modalidade **Convite n.º 01/2019**, consoante **Processo SEI 62316-63.2020**.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Este Termo Aditivo tem a finalidade de promover **alteração qualitativa e quantitativa**, com acréscimo e supressão de itens de serviço, referentes ao contrato n.º **086/2019**, conforme tabelas anexas.

Parágrafo primeiro

O presente aditivo perfaz o montante de **R\$ 4.540,58** (quatro mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos), sendo **R\$ 6.436,86** (seis mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos) de acréscimos e **R\$ 1.896,28** (hum mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos) de supressões, o que representa **3,9%** de acréscimo e **1,15%** de supressão ao valor de contrato.

Parágrafo segundo

Por força da alteração, o **valor total** do contrato modifica-se para **R\$ 173.446,72** (cento e setenta e três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

As demais cláusulas e condições ajustadas no contrato permanecem inalteradas, desde que compatíveis, sendo ratificadas neste ato pelas partes contratantes.

CLÁUSULA TERCEIRA

Para a cobertura dessas despesas, no presente exercício, foi emitida a Nota de Empenho de nº 2020NE000939, em 15 de junho de 2020 por conta do Elemento 3.44.90.51.91 - "Obras e Instalações", vinculado à Ação 02.122.0570.153H.2261 - "Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, no Município de Salvador", do Programa "Gestão do Processo Eleitoral".

CLÁUSULA QUARTA


No prazo máximo de 08 (oito) dias, contados do recebimento da via deste aditivo assinado, deverá a Contratada apresentar nova garantia, adequada ao novo valor pactuado para o ajuste e ao novo prazo de vigência.


CLÁUSULA QUINTA

Este Termo Aditivo, celebrado com base no artigo 65, I, "a" e "b", da Lei nº 8.666/93, terá publicado seu extrato no Diário Oficial da União, conforme dispõe o parágrafo único, do artigo 61, da supracitada lei.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, depois de o terem lido e achado conforme, em duas vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Salvador, 10 de JULHO de 2020.


Raimundo de Campos Vieira
Diretor-Geral do TRE-BA


ALEXANDRE MAZZAFERA
CPF/MF n.º 833.825.855-53
CONTRATADA

ALEXANDRE MAZZAFERA
GLOBAL MANUTENÇÕES E
CONSTRUÇÕES EIRELI
DIRETOR



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ANEXOS

PLANILHAS DE ADITIVO
PLANILHA DE SUPRESSÃO
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ALEXANDRE MAZZAFERRO
GLOBAL MANUTENÇÕES
CONSTRUÇÕES EIRELI
DIRETOR

REFORMA DA MARQUISE DOS CARTÓRIOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
REFORMA DA MARQUISE DA CAP
PLANILHA DE ACRÉSCIMOS - 2º ADITIVO

PÁG.:
DATA: 19/05/2020
REVISÃO: 00

BDI TRE: 22,88%
L.S. HORISTA 116,85%
L.S. MENSALISTA 72,82%

BASE DE REFERÊNCIA - SINAPI/SALVADOR - ABRIL / 2019 - ORSE/ABRIL/2019 - ENCARGOS SOCIAIS NAQ DESONERADOS

Conf. Revisão: 0,8837

ITEMIZAÇÃO	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT. ADITIVOS	PREÇOS DA CONTRATANTE COM DESCONTO			
						PREÇO (R\$) UNITÁRIO COM BDI SEM DESCONTO	PREÇO (R\$) UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO DA CONTRATADA	PREÇO (R\$) TOTAL COM BDI E DESCONTO DA CONTRATADA	PREÇO (R\$) TOTAL COM BDI E DESCONTO DA CONTRATADA
MARQUISE CARTÓRIO									
01.01	02.03	REMOÇÕES, FORNECIMENTO DE MATERIAL / TRATAMENTO, MONTAGEM E PINTURA DA MARQUISE							
01.01.01	02.03.24	Remoção, fornecimento e montagem dos rufos internos da calha coletora de água em chapa de alumínio de 1,5 MM 2800 x 250 (comprimento 2,90m) 12 peças de 2,9m cada=34,80m R\$77,06 por m, inclusive 3 demãos de pintura PU	SER.CG	M	34,80				
01.01.02	02.03.25	Recuperação e pintura do Fechamento posterior (MAC-06), inclusive 3 demãos de pintura PU	SER.CG	M2	7,58	R\$ 113,78	R\$ 99,28	R\$ 3.420,01	
01.01.03	02.03.26	Recuperação e pintura dos pilares e montantes entre as peças MAC-06, inclusive 3 demãos de pintura PU	SER.CG	M2	29,42	R\$ 94,39	R\$ 81,53	R\$ 617,98	
						R\$ 94,39	R\$ 81,53	R\$ 2.398,88	
TOTAL GERAL DO ADITIVO (R\$):						R\$ 6.436,86		R\$ 6.436,86	
TOTAL DO ADITIVO (%)						3,90%		3,90%	

Assinatura

Assinatura

ALEXANDRE MAZZAFERA
GLOBAL MANUTENÇÕES E
CONSTRUÇÕES EIRELI
DIRETOR



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO PRELIMINAR
SEÇÃO DE PROJETOS E OBRAS

REFORMA DA MARQUISE DOS CARTÓRIOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

PLANILHA DE SUPRESSÕES - 2º TERMO ADITIVO

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT. SUPRESSÕES	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADA(R\$)	PREÇO TOTAL CONTRATADA(R\$)
02	MARQUISE CARTÓRIO					
02.01	REMOÇÕES E RETIRADAS					
02.01.03	Remoção de fechamentos metálicos do forro	SER.CG	M2	7,58	11,07	83,91
						83,91
02.03	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MONTAGEM DA MARQUISE					
02.03.07	Fornecimento e montagem de Fechamento posterior (MAC-06)	SER.CG	M2	7,58	234,47	1.777,28
						1.777,28
02.04	CARGAS E TRANSPORTES					
02.04.01	Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão basculante 6m3 (carga e descarga de telhas da empresa de pintura à obra)	SER.CG	M3	0,65	24,22	15,65
02.04.02	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30Km(unidade: m3xkm). AF 04/2016 (Adotado 35km)	SER.CG	M3XKM	22,61	0,86	19,44
						35,09
	VALOR A SUPRIMIR (R\$)					R\$ 1.896,28
	% A SUPRIMIR					1,15%

[Handwritten Signature]

ALEXANDRE MAZZAFERA
GLOBAL MANUTENÇÕES E
CONSTRUÇÕES EIRELI
DIRETOR



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
SECRETARIA DE GESTÃO DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE TRIBUTOS E ADMINISTRAÇÃO FISCAL
SEÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES

REFORMA DA MARQUISE DOS CARTÓRIOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA							PAG.: 19/05/2020	
							DATA: 19/05/2020	
							REVISÃO: 1	
2º ADITIVO - RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS								
BASE DE REFERÊNCIA - SINAPI/SALVADOR - ABRIL / 2019 - ORSE/ABRIL/2019 - ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS								
CÓDIGO	BASE	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO (R\$)	REÇO TOTAL (R\$)
							PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	94,39
B2.83.26	TRE-COMP	15	Recuperação e pintura dos pilares e montantes entre as peças MAC- (a, inclusive 3 demãos de pintura PU)		M2			
86310 SINAPI			PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,2986	22,95	
00000151 Emp			PINTURA MECANICA PRIMER A BASE EPOXI, FUNDO		m²	1,0	12,99	6,85
			PREPARADOR, EM 1 DEMÃO					12,99
00000156 Emp			PINTURA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM FORRO		M²	1,0	46,22	46,22
00003768 SINAPI			LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150		UN	0,3	1,85	0,56
00038120 SINAPI			MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS		KG	0,1	101,99	10,20
							PREÇO (mão-de-obra):	3,24
							PREÇO (material):	69,96
							PREÇO TOTAL (unit.):	73,20
							LS(116,85%)	3,62
							BDI(22,88%)	17,58
							ADM(%)	0,00
							TOTAL TAXA:	21,19
							PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	94,39

M. Long

AM

ALEXANDRE MAZZAFERA
GLOBAL MANUTENÇÕES E
CONSTRUÇÕES EIRELI
DIRETOR



SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
SECRETARIA DE TRIBUTOS E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS
SECRETARIA DE TI E INFORMATICA

REFORMA DA MARQUISE DOS CARTÓRIOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA									
2º ADITIVO - RELATORIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITARIOS									
BASE DE REFERÊNCIA - SINAPI/SALVADOR - ABRIL / 2019 - ORSE/ABRIL/2019 - ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS									
CÓDIGO	BASE	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	REÇO TOTAL (R\$)	
01.01			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
			ADMINISTRAÇÃO						
			MARQUISE CARTÓRIO						
02.03			REMOÇÕES, FORNECIMENTO DE MATERIAL / TRATAMENTO, MONTAGEM E PINTURA DA MARQUISE						
02.03.24	TRE-COMP 13		Remoção, fornecimento e montagem dos rufos internos da calha coletores de água em chapa de alumínio de 1,5 MM 2900 x 250 (comprimento 2,90m) - 12 peças de 2,9m cada=34,80m - R\$77,06 por m, inclusive 3 demãos de pintura PU	SER.CG	M				
88315U			SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,40	22,90	9,16	
88316U			SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,40	15,94	6,38	
IP			RUFOS INTERNOS DA CALHA COLETORES EM CHAPA DE ALUMÍNIO DE 1,5 MM 2900 X 250, INCLUSIVE 3 DEMÃOS DE PINTURA PU	MAT.	M	1,00	77,06	77,06	
							PREÇO (mão-de-obra):	7,34	
							PREÇO (material):	77,09	
							PREÇO TOTAL (unidade):	84,40	
							LS(116,85%):	8,20	
							BDI(22,88%):	21,19	
							ADM(%)	8,00	
							TOTAL TAXA:	29,38	
							PREÇO TOTAL UNIT. (C/ taxa):	113,78	
02.03.25	TRE-COMP 14		Recuperação de perfis metálicos de Fechamento posterior (MAC-06) com pintura de acabamento em PU	SER.CG	M2				
88310 SINAPI			PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,2986	22,95	6,85	
00000151 Emp			PINTURA MECANICA PRIMER A BASE EPOXI, FUNDO PREPARADOR, EM 1 DEMÃO		m²	1,0	12,99	12,99	
00000158 Emp			PINTURA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM FORRO		M²	1,0	48,22	48,22	
00003768 SINAPI			LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150		UN	0,3	1,85	0,56	
00038120 SINAPI			MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS		KG	0,1	101,98	10,20	
							PREÇO (mão-de-obra):	3,24	
							PREÇO (material):	99,96	
							PREÇO TOTAL (unidade):	73,20	
							LS(116,85%):	3,62	
							BDI(22,88%):	17,98	
							ADM(%)	0,00	
							TOTAL TAXA:	21,19	

Wing

AN

ALEXANDRE MAZAFERA
GLOBAL MANUTENÇÕES E
CONSTRUÇÕES EIRELI
DIRETOR