



TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023 – TRE BA

PROPOSTA DE PREÇOS

Objeto

A presente licitação tem como objeto a contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari.

Consplan Construções Ltda
Av. Boulevard Conde dos Arcos, Nº 212 Qd. 31, Lt. 06 Sala 01, Goiânia II – CEP 74.663-130 Goiânia/GO
Fone: (62) 62 98250-6767/98155-1390/98293-0146 E-mail: consplan@terra.com.br/
consplanconst@outlook.com.br
CNPJ.: 22.295.264/0001-52



CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

AO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - BA

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa., nossa Proposta de Preços relativa à **contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari**, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço total desta proposta é de: R\$ 1.099.544,63 (um milhão, noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos)

Declaramos que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total dos serviços, bem como nosso lucro, conforme especificações constantes no Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza da obra contratada. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela CONTRATANTE, antes da execução dos mesmos.

O prazo de execução da obra será de 90 **(NOVENTA)** dias.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar do dia da apresentação da proposta.

Declaramos que aceitamos a forma de pagamento estabelecida neste Edital; Declaramos que aceitamos as condições da presente Licitação.

De Goiânia/GO para Salvador/Bahia, 05 de outubro de 2023.

Atenciosamente,

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

Consplan Construções Ltda
Av. Boulevard Conde dos Arcos, Nº 212 Qd. 31, Lt. 06 Sala 01, Goiânia II – CEP 74.663-130 Goiânia/GO
Fone: (62) 62 98250-6767/98155-1390/98293-0146 E-mail: consplanconst@outlook.com.br
CNPJ.: 22.295.264/0001-52

 CONSPLAN Engenharia CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAT. O HABILITADO PARA O RENOVAÇÃO ALVYS CNPJ 22.295.744/0001-52 CPF: 319.608.875-13										Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe										BDI: 21,65%									
Apresentação da proposta: 05 de outubro 2023																			
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista																			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)										
						SEM BDI	COM BDI												
1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS																			
1.1 DESPESA COM PESSOAL																			
1.1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	240,00	R\$ 108,64	R\$ 132,16	R\$ 99.826,86	9,08										
1.1.2	93572	COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	3,00	R\$ 3.725,23	R\$ 4.531,74	R\$ 76.039,62	6,92										
1.1.3	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.080,00	R\$ 23,39	R\$ 28,45	R\$ 31.718,40	2,88										
1.2 DESPESAS GERAIS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO																			
1.2.1	SEP0001	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	PRÓPRIA	MES	3,00	R\$ 788,02	R\$ 958,63	R\$ 13.595,22	1,24										
1.3 EQUIPAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO IMÓVEL																			
1.3.1	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF. 11/2017	SINAPI	M2	763,52	R\$ 11,48	R\$ 13,97	R\$ 30.726,00	2,79										
1.3.2	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF. 11/2017	SINAPI	M	185,92	R\$ 20,85	R\$ 25,36	R\$ 2.875,89	0,26										
1.3.3	IP0007	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2XMMES	254,51	R\$ 13,58	R\$ 16,52	R\$ 2.875,89	0,26										
1.3.4	IP0008	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS	PRÓPRIA	MMMES	61,97	R\$ 17,58	R\$ 21,39	R\$ 20.911,35	1,90										
2 DESPESAS DE MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO CANTEIRO																			
2.1 IMPOSTOS / TAXAS																			
2.1.1	CM00318	ART	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 306,58	R\$ 372,95	R\$ 10.666,37	0,97										
2.1.2	IP0005	ALVARÁ DE REFORMA	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 390,45	R\$ 474,98	R\$ 4.714,93	0,43										
2.2 SEGURANÇA NO TRABALHO																			
2.2.1	IP0006	PPRA / PGR	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 800,00	R\$ 973,20	R\$ 4.204,51	0,38										
2.2.2	CM00224	PCMSO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 800,00	R\$ 973,20	R\$ 4.204,51	0,38										
2.3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS																			
2.3.1	WDS0001	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	PRÓPRIA	M2	3,00	R\$ 339,10	R\$ 412,52	R\$ 1.325,54	0,12										
2.3.2	IP0009	MOBILIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 2.530,41	R\$ 3.078,24	R\$ 7.110,13	0,65										
3 SERVIÇOS PRELIMINARES																			
3.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	SINAPI	M3	8,71	R\$ 49,16	R\$ 59,80	R\$ 847,93	0,08										
3.2	RC0001	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO EUCATEX OU SIMILAR - SEM REAPROVEITAMENTO		m²	75,82	R\$ 20,65	R\$ 25,12	R\$ 372,95	0,03										
3.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	SINAPI	M2	42,00	R\$ 7,88	R\$ 9,59	R\$ 474,98	0,04										
3.4	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	SINAPI	M2	518,58	R\$ 2,84	R\$ 3,45	R\$ 1.946,40	0,18										
3.5	RC0002	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO (ALTA RESISTÊNCIA)		m²	73,63	R\$ 24,53	R\$ 29,84	R\$ 973,20	0,09										
3.6	RC0003	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO		m²	89,63	R\$ 31,88	R\$ 38,78	R\$ 4.315,80	0,39										
								R\$ 1.237,56	0,11										
								R\$ 3.078,24	0,28										
								R\$ 19.774,58	1,80										
								R\$ 520,86	0,05										
								R\$ 1.904,60	0,17										
								R\$ 402,78	0,04										
								R\$ 1.789,10	0,16										
								R\$ 2.197,12	0,20										
								R\$ 3.475,85	0,32										

 CONSPLAN Engenharia  CONSPLAN ENGENHARIA CNPJ 20.905.264/0001-52 R.G. 146.187 SSP BA CPF 139.608.875-15										Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari									
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe																			
BDI: 21,65%																			
Apresentação da proposta: 05 de outubro 2023																			
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista																			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)										
3.7	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	M2	479,86	R\$ 2,91	R\$ 3,54	R\$ 1.698,70	0,15										
3.8	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	M2	18,24	R\$ 1,69	R\$ 2,06	R\$ 37,57	0,00										
3.9	RC0005	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBEADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, REMOÇÃO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO - SEM REAPROVEITAMENTO)		m²	56,30	R\$ 64,40	R\$ 78,34	R\$ 4.410,54	0,40										
3.10	RC0006	REMOÇÃO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO - SEM REAPROVEITAMENTO		M	7,85	R\$ 19,76	R\$ 24,04	R\$ 188,71	0,02										
3.11	RC0004	CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m³		m³	44,29	R\$ 17,16	R\$ 20,88	R\$ 924,78	0,08										
3.12	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	SINAPI	M3XKM	664,39	R\$ 2,25	R\$ 2,74	R\$ 1.820,43	0,17										
3.13	RC0017	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PASSEIO EM CONCRETO		m²	9,00	R\$ 31,88	R\$ 38,78	R\$ 349,02	0,03										
3.14	RC0172	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE)		m²	1,72	R\$ 26,06	R\$ 31,70	R\$ 54,52	0,00										
4	ESTRUTURA							R\$ 716,88	0,07										
4.1	IP0020	RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER	PRÓPRIA	M	8,00	R\$ 55,53	R\$ 67,55	R\$ 540,40	0,05										
4.2	IP0021	ESTUCAMENTO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	PRÓPRIA	M2	2,00	R\$ 72,54	R\$ 88,24	R\$ 176,48	0,02										
5	COBERTURA							R\$ 61.219,81	5,57										
5.1	RC0159	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019		m²	479,86	R\$ 84,89	R\$ 103,27	R\$ 49.555,14	4,51										
5.2	94223	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	M	28,70	R\$ 87,57	R\$ 106,53	R\$ 3.057,41	0,28										
5.3	RC0007	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO, L= 22 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		M	141,80	R\$ 49,90	R\$ 60,70	R\$ 8.607,26	0,78										
6	PAREDES / DIVISÓRIAS							R\$ 33.017,41	3,00										
6.1	96959	PARDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	SINAPI	M2	149,10	R\$ 112,71	R\$ 137,11	R\$ 20.443,10	1,86										
6.2	103329	PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	SINAPI	M2	21,18	R\$ 73,98	R\$ 90,00	R\$ 1.906,20	0,17										
6.3	RC0150	ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM Lã DE VIDRO E = 50MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	149,10	R\$ 58,82	R\$ 71,55	R\$ 10.668,11	0,97										
7	REVESTIMENTO							R\$ 27.272,02	2,48										
7.1	REVESTIMENTO EXTERNO							R\$ 25.972,94	2,36										
7.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	SINAPI	M2	417,84	R\$ 6,80	R\$ 8,27	R\$ 3.455,54	0,31										
7.1.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF. 08/2022	SINAPI	M2	417,84	R\$ 44,30	R\$ 59,89	R\$ 22.517,40	2,05										
7.2	REVESTIMENTO INTERNO							R\$ 1.299,08	0,12										

 CONSPLAN Engenharia		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.295.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE E CARVALHO ALVES RG 48187-59/BA CPF 139.608.875-13									
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe		Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari									
BDI: 21,65%											
Apresentação da proposta: 05 de outubro 2023											
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)		
7.2.1	87878	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	SINAPI	M2	21,18	R\$ 4,18	R\$ 5,08	R\$ 107,59	0,01		
7.2.2	87530	PREPARO MANUAL AF 10/2022	SINAPI	M2	19,26	R\$ 33,72	R\$ 41,02	R\$ 790,05	0,07		
7.2.3	87528	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1,92	R\$ 36,99	R\$ 45,00	R\$ 86,40	0,01		
7.2.4	RC0019	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO, 10 X 10 CM, SIMILAR AO EXISTENTE, REJUNTADO, APLICADO EM PANGOS COM VÁOS - AC II	PRÓPRIA	M2	1,92	R\$ 84,00	R\$ 102,19	R\$ 196,20	0,02		
7.2.5	IP0092	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU	PRÓPRIA	M2	1,00	R\$ 97,69	R\$ 118,84	R\$ 118,84	0,01		
8	PISO	EMBOÇO						R\$ 17.055,96	1,55		
8.1	RC0008	PISO ALTA RESISTÊNCIA, COR CINZA, E= 10 MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMÉRIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE		m²	73,63	R\$ 58,29	R\$ 70,91	R\$ 5.221,10	0,47		
8.2	87630	REGULARIZAÇÃO	SINAPI	M2	89,63	R\$ 35,23	R\$ 42,86	R\$ 3.841,54	0,35		
8.3	94994	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS	SINAPI	M2	9,00	R\$ 88,84	R\$ 108,07	R\$ 974,63	0,09		
8.4	RC0169	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	SINAPI	M2	144,31	R\$ 30,00	R\$ 36,50	R\$ 5.267,32	0,48		
8.5	RC0170	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)		m²	144,31	R\$ 9,99	R\$ 12,15	R\$ 1.753,37	0,16		
9	FORRO	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)						R\$ 43.634,10	3,97		
9.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE	SINAPI	M2	454,56	R\$ 78,66	R\$ 95,69	R\$ 43.496,85	3,96		
9.2	RC0009	FIXAÇÃO. AF 05/2017 PS	PRÓPRIA	UND	3,00	R\$ 37,61	R\$ 45,75	R\$ 137,25	0,01		
10	ESQUADRIA	ALÇAPÃO PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO, DIM=60 X 60 CM -						R\$ 45.734,80	4,16		
10.1	RC0010	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA E ALIZAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	14,00	R\$ 2.075,81	R\$ 2.525,22	R\$ 35.353,08	3,22		
10.2	RC0020	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA E ALIZAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00	R\$ 3.003,31	R\$ 3.653,53	R\$ 3.653,53	0,33		
10.3	RC0156	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, CHAPA XADREZ DE ALUMÍNIO, BARRA DE APOIO, ADUELA E ALIZAR-FORNECIMENTO E		UND	1,00	R\$ 2.269,17	R\$ 2.760,45	R\$ 2.760,45	0,25		
10.4	RC0021	INSTALAÇÃO		m²	4,00	R\$ 321,20	R\$ 390,74	R\$ 1.562,96	0,14		
		PORTA PARA DIVISÓRIA, DIMENSÃO 820 X 2110 X 35 MM, NAVAL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM									

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
10.5	RC0161		PORTA PARA DIVISÓRIA, DIMENSÃO 1620 X 2110 X 35 M, NAVAL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM		UND	1,00	R\$ 768,43	R\$ 768,43	0,07
10.6	RC0162		FERRAGEM PARA DIVISÓRIA (VÃO PORTAL) COMPOSTA DE 3 DOBRADIÇAS E UMA FECHADURA TUBULAR COM BOTÃO DE GIRO		UND	5,00	R\$ 269,03	R\$ 1.345,35	0,15
11	PINTURA		PARA TRAVAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
11.1	PINTURA INTERNA								
11.1.1	88497		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES.	SINAPI	M2	1.174,01	R\$ 13,29	R\$ 15.617,17	2,85
11.1.2	88489		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS.	SINAPI	M2	1.174,01	R\$ 8,64	R\$ 10.151,12	1,12
11.2	PINTURA EXTERNA								
11.2.1	RC0011		PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	PRÓPRIA	M2	518,58	R\$ 2,31	R\$ 1.197,77	0,13
11.2.2	88415		APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO	SINAPI	M2	518,58	R\$ 2,45	R\$ 1.260,82	0,14
11.2.3	95135		SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.118,42	R\$ 21,29	R\$ 23.800,88	2,63
11.2.4	95626		APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS. AF_11/2016	SINAPI	M2	1.118,42	R\$ 13,11	R\$ 14.655,80	1,62
11.3	PINTURA TETO								
11.3.1	RC0011		PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	PRÓPRIA	M2	974,35	R\$ 2,31	R\$ 2.250,72	2,41
11.3.2	88484		APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO. UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	454,56	R\$ 3,74	R\$ 1.699,25	0,25
11.3.3	88494		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE	SINAPI	M2	454,56	R\$ 16,61	R\$ 7.550,25	0,19
11.3.4	88488		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	SINAPI	M2	974,35	R\$ 10,57	R\$ 10.300,14	0,84
11.4	PINTURA PECAS METÁLICAS								
11.4.1	100717		LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	SINAPI	M2	116,87	R\$ 7,69	R\$ 898,83	1,55
11.4.2	RC0012		PINTURA DE FUNDO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM TINTA ANTI-CORROSIVA (TIPO OXIBAR DAL 535 BT 0527) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (UMA DEMÃO DE 120 MICRAS)		m²	116,87	R\$ 40,46	R\$ 4.730,34	0,10
11.4.3	100758		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF_01/2020	SINAPI	M2	116,87	R\$ 40,99	R\$ 4.780,86	0,52
11.4.4	RC0022		PINTURA MONTANTES GRADIL WYLOFOR - REVISÃO (PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO)		m²	48,58	R\$ 73,23	R\$ 3.558,05	0,53
11.5	PINTURA DE PISO								
11.5.1	102507		PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL.	SINAPI	M	90,00	R\$ 5,21	R\$ 468,90	0,07
11.5.2	RC0044		PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS		m²	2,88	R\$ 59,29	R\$ 170,75	0,05
11.6	PINTURA MADEIRA								
11.6.1	RC0160		PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOIS DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR		m²	25,30	R\$ 22,57	R\$ 571,05	0,06
12	INSTALAÇÕES								
12.1	ÁGUAS PLUVIAIS								
								R\$ 272.997,63	24,83
								R\$ 323,32	0,03

 CONSPLAN Engenharia		 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME CNPJ 22.285.664/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15						
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe		Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari						
BDI: 21,65%								
Apresentação da proposta: 05 de outubro 2023								
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
12.1.1	RC0013	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI Ø 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	2,00	R\$ 50,01	R\$ 121,68	0,01
12.1.2	RC0014	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI Ø 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	2,00	R\$ 82,88	R\$ 201,64	0,02
12.2	SPDA							
12.2.1	CAPTAÇÃO							
12.2.1.1	L50001	FIXADOR CABO DE COBRE NU 35 mm² EM TELHA DE FIBRA OU CIMENTO, INOX DIÂMETRO 45MM		UND	28,00	R\$ 11,81	R\$ 14,37	0,04
12.2.1.2	L50002	PARAFUSO E PORCA 1/4 POL EM INOX		UND	290,00	R\$ 3,91	R\$ 1.380,40	0,13
12.2.1.3	L50003	SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO X (CABO 35 MM²) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		UND	16,00	R\$ 84,41	R\$ 1.642,88	0,15
12.2.1.4	L50004	CABO DE COBRE NU 35 MM², NÃO		M	215,00	R\$ 44,87	R\$ 54,58	1,07
12.2.1.5	L50005	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350 MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO 35 MM², C/ SUPORTE E CONECTORES P/ CABO		UND	1,00	R\$ 1.080,35	R\$ 1.314,25	0,12
12.2.1.6	91859	TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO		M	28,00	R\$ 10,95	R\$ 372,96	0,03
12.2.1.7	L50006	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E	SINAPI	M	28,00	R\$ 12,78	R\$ 435,40	0,04
12.2.2	DESCIDA							
12.2.2.1	L50007	CABO DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADO, APARENTE, SEM ISOLADOR, FIXO EM PAREDE (INCLUINDO PRESILHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	160,00	R\$ 51,50	R\$ 62,65	2,29
12.2.2.2	L50008	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA, SEM		M	80,00	R\$ 39,31	R\$ 10.024,00	0,91
12.2.2.3	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	16,00	R\$ 18,19	R\$ 3.825,60	0,35
12.2.2.4	91868	INSTALAÇÃO, AF 03/2023						
12.2.2.5	L50014	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	32,00	R\$ 10,84	R\$ 22,13	0,03
12.2.2.6	90444	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF 05/2015	SINAPI	M	48,00	R\$ 15,89	R\$ 422,08	0,04
12.2.2.7	L50009	RECOMPOSIÇÃO DE RASGOS EM CIMENTADO		M	32,00	R\$ 25,31	R\$ 927,84	0,08
12.2.2.8	L50010	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/ 4 PARAFUSOS P/ CABOS DE COBRE 16 - 70 MM² REF.		M	32,00	R\$ 55,26	R\$ 30,79	0,09
12.2.2.9	L50011	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUJISPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO COM DOIS BOCALIS DE 1"		m²	4,80	R\$ 67,22	R\$ 322,66	0,03
12.2.2.10	L50012	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32 MM, COM BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO		UND	16,00	R\$ 54,35	R\$ 1.057,92	0,10
12.2.2.11	L50013	SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE TIPO HCT 5/8" 70-3 (CABO 35 MM²) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		UND	16,00	R\$ 97,69	R\$ 1.901,44	0,17
12.2.2.12	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023		UND	240,00	R\$ 1,01	R\$ 295,20	0,03
12.2.2.13	L50002	PRESILHA DE LATÃO, L= 20 MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D= 5 MM, PARA	SINAPI	UND	32,00	R\$ 86,89	R\$ 3.382,40	0,31
12.2.3	ATERRAMENTO							
12.2.3.1	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021	SINAPI	UN	64,00	R\$ 11,35	R\$ 983,84	0,08
				UND	160,00	R\$ 3,91	R\$ 761,60	0,07
							R\$ 34.159,90	3,11
							R\$ 1.193,21	0,11

 CONSPLAN Engenharia CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.866.470/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887-5 SSP BA CPF 339.608.875-15		Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari						
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe		BDI: 21,65%						
Apresentação da proposta: 05 de outubro 2023		Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
12.2.3.2	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	SINAPI	M3	13,52	R\$ 45,42	R\$ 55,25	0,07
12.2.3.3	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	SINAPI	UN	18,00	R\$ 73,70	R\$ 89,66	0,15
12.2.3.4	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM². ENTERRADA, SEM ISOLADOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	SINAPI	M	262,16	R\$ 55,25	R\$ 17.619,77	1,60
12.2.3.5	L50015	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, INCLUINDO TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	18,00	R\$ 208,14	R\$ 4.557,60	0,41
12.2.3.6	L50016	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	2,00	R\$ 6,56	R\$ 15,96	0,00
12.2.3.7	L50017	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - CABO DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	22,00	R\$ 4,48	R\$ 119,90	0,01
12.2.3.8	L50018	SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE TIPO		M	53,00	R\$ 49,32	R\$ 3.180,00	0,29
12.2.3.9	L50013	SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE TIPO		UND	22,00	R\$ 86,89	R\$ 2.325,40	0,21
12.2.3.10	L50019	HCT 5/8" 70-3 (CABO 50 MM2) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		UND	26,00	R\$ 86,89	R\$ 2.748,20	0,25
12.3	CLIMATIZAÇÃO						R\$ 45.231,36	4,11
12.3.1	ÁREA TÉCNICA						R\$ 13.874,50	1,26
12.3.1.1	RC0029	APICAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS		m²	3,96	R\$ 6,44	R\$ 7,83	0,00
12.3.1.2	10329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	SINAPI	M2	18,48	R\$ 73,98	R\$ 1.663,20	0,15
12.3.1.3	87905	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESURA DE 25 MM. AF. 08/2022	SINAPI	M2	47,52	R\$ 6,80	R\$ 8,27	0,04
12.3.1.4	87775	CINTA DE AMARRAÇÃO DE	SINAPI	M2	47,52	R\$ 44,30	R\$ 2.560,85	0,23
12.3.1.5	93204	CONFEÇÃO DE PILARETES EM CONCRETO ARMADO, 9 X 20 CM - INCLUINDO ARMADURA, FORMA E FURAÇÃO	SINAPI	M	26,40	R\$ 63,03	R\$ 2.024,35	0,18
12.3.1.6	RC0036	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	PRÓPRIA	M2	12,60	R\$ 185,60	R\$ 2.844,83	0,26
12.3.1.7	RC0011	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	47,52	R\$ 2,31	R\$ 139,53	0,01
12.3.1.8	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF. 11/2016	SINAPI	M2	47,52	R\$ 2,45	R\$ 141,61	0,01
12.3.1.9	96135	CHAPI DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO, L= 22 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	SINAPI	M2	47,52	R\$ 21,29	R\$ 1.230,77	0,11
12.3.1.10	95626	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER (MAV). AF. 06/2018	SINAPI	M2	47,52	R\$ 13,11	R\$ 757,94	0,07
12.3.1.11	RC0007			M	26,40	R\$ 49,90	R\$ 1.602,48	0,15
12.3.1.12	98556			M2	8,51	R\$ 47,42	R\$ 490,94	0,04
12.3.2	REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO						R\$ 568,51	0,05
12.3.2.1	RC0138	REMOÇÃO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (AR CONDICIONADO)		UND	14,00	R\$ 22,97	R\$ 391,16	0,04

 CONSPLAN Engenharia		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.832.647/0001-52 ROSA RIBEIRO DA PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES CPF 119.608.875-15						
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe		Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari						
BDI: 21,65%								
Apresentação da proposta: 05 de outubro 2023								
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
12.3.2.2	RC0139	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO		m²	5,60	R\$ 26,03	R\$ 177,35	0,02
12.3.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA						R\$ 26.060,91	2,37
12.3.3.1	RC0141	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 7/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/ EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO		M	38,85	R\$ 277,86	R\$ 338,02	1,19
12.3.3.2	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL	SINAPI	M	68,95	R\$ 25,55	R\$ 31,08	0,19
12.3.3.3	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2015	SINAPI	M	64,30	R\$ 43,35	R\$ 3.391,18	0,31
12.3.3.4	RC0142	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1/2", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR / EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	42,80	R\$ 39,70	R\$ 2.067,24	0,19
12.3.3.5	RC0143	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 3/4", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR / EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	25,50	R\$ 59,72	R\$ 1.852,58	0,17
12.3.3.6	RC0144	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 5/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR / EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO		M	26,18	R\$ 102,23	R\$ 3.255,74	0,30
12.3.3.7	RC0145	SUORTE PARA CONDENSADOR 500 MM		UND	2,00	R\$ 90,06	R\$ 219,12	0,02
12.3.4	SISTEMA DE COLETA DE CONDENSADOS						R\$ 4.727,44	0,43
12.3.4.1	103288	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF 11/2021	SINAPI	UN	12,00	R\$ 14,33	R\$ 209,16	0,02
12.3.4.2	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS	SINAPI	M	48,80	R\$ 10,91	R\$ 647,58	0,06
12.3.4.3	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	M	44,80	R\$ 14,35	R\$ 782,21	0,07
12.3.4.4	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 4,53	R\$ 33,06	0,00
12.3.4.5	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 8,21	R\$ 39,96	0,00
12.3.4.6	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO	SINAPI	UN	10,00	R\$ 6,64	R\$ 80,80	0,01
12.3.4.7	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 5,88	R\$ 128,70	0,01
12.3.4.8	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA	SINAPI	M2	1,96	R\$ 30,47	R\$ 72,66	0,01
12.3.4.9	RC0149	EXAUSTOR MEGA 34, DA SIEUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	7,00	R\$ 208,89	R\$ 1.778,77	0,16
12.3.4.10	RC0158	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DE DIÂMETRO OSCILANTE COM CONTROLE DE VELOCIDADE		UND	2,00	R\$ 392,33	R\$ 954,54	0,09
12.4	LOUÇAS / METAIS SANITÁRIOS						R\$ 25.426,12	2,31

 CONSPLAN Engenharia CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.288.282/0001-52 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA RG 2461887 SSP BA CPE 139.606.875-15		Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari							
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe		BDI: 21,65%							
Apresentação da proposta: 05 de outubro 2023		Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista							
		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)	
12.4.1	IP0106	DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	5,00	R\$ 53,13	R\$ 64,63	0,03	
12.4.2	IP0105	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	5,00	R\$ 47,43	R\$ 57,70	0,03	
12.4.3	RC0050	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATIC ECO- CROMADO 1173.C. ACABAMENTO CROMADO, OU EQUIVALENTE		UND	7,00	R\$ 424,06	R\$ 515,87	0,33	
12.4.4	IP0104	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	12,00	R\$ 43,72	R\$ 53,19	0,06	
12.4.5	IP0108	BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY CONFORTO (SEM ABERTURA FRONTAL), INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 885,48	R\$ 1.077,19	0,10	
12.4.6	IP0125	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECAMATIC 1173.C.CONF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 717,28	R\$ 872,57	0,08	
12.4.7	IP0103	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	8,00	R\$ 484,93	R\$ 589,92	0,43	
12.4.8	IP0190	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP01.17 - DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	PRÓPRIA	UND	12,00	R\$ 80,14	R\$ 97,49	0,11	
12.4.9	IP0102	BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY, ACIONAMENTO DUO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	11,00	R\$ 261,83	R\$ 318,52	0,32	
12.4.10	RC0175	BANCADA EM GRANITO ARABESCO, ESPESSURA 2,0 CM, 1,65 X 0,57 M, POLIDA E IMPERMEABILIZADA, RODOPIA H= 020 M E TESTEIRA H= 0,10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	2,00	R\$ 3.790,54	R\$ 4.611,19	0,84	
12.5	INCÊNDIO								
12.5.1	REMOÇÃO DE EXTINTORES EXISTENTES								
12.5.1.1	RC0077	REMOÇÃO DE EXTINTOR		UND	8,00	R\$ 13,17	R\$ 16,02	0,01	
12.5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
12.5.2.1	RC0078	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA C/ DOIS PROJETORES LED ALIMENTAÇÃO 127 / 220 DE 12 V / 55 AUTONOMIA DE 3 HORAS		UND	3,00	R\$ 286,00	R\$ 347,92	0,09	
12.5.2.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	SINAPI	UN	24,00	R\$ 24,05	R\$ 29,26	0,06	
12.5.2.3	RC0079	LUMINÁRIA AVISO/SAÍDA 20W EMERGÊNCIA LED DUPLA FACE SLIM		UND	2,00	R\$ 130,31	R\$ 158,52	0,03	
12.5.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
12.5.3.1	RC0080	SIRENE ÁUDIO VISUAL ALARME		UND	5,00	R\$ 166,89	R\$ 203,02	0,09	
12.5.3.2	RC0081	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCÊNDIO		UND	5,00	R\$ 86,26	R\$ 104,94	0,05	
12.5.3.3	RC0083	CENTRAL ALARME DE INCÊNDIO INTELBRAS CIC 08L COM BATERIA		UND	1,00	R\$ 564,05	R\$ 686,17	0,06	
12.5.3.4	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	7,00	R\$ 15,47	R\$ 18,82	0,01	
12.5.3.5	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	8,00	R\$ 9,45	R\$ 11,50	0,01	

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023

CONSPLAN

Engenharia

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 22.085.888/0001-52

ROSA MARIA SILVA

PAULO HENRIQUE CARVALHO ARAUJO - 52

CPF: 339.688.075-15

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
12.5.3.6	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF. 05/2015	SINAPI	M	40,00	R\$ 3,05	R\$ 3,72	R\$ 148,80	0,01
12.5.3.7	RC0084	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450 / 750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		M	90,40	R\$ 10,26	R\$ 12,48	R\$ 1.128,19	0,10
12.5.3.8	92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	5,00	R\$ 27,53	R\$ 33,49	R\$ 167,45	0,02
12.5.3.9	RC0085	ELETRODUTO FERRO		M	41,30	R\$ 25,45	R\$ 30,96	R\$ 1.278,65	0,12
12.5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES								
12.5.4.1	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),	SINAPI	UN	4,00	R\$ 33,10	R\$ 40,27	R\$ 4.407,83	0,40
12.5.4.2	RC0086	LUBA DE ENENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E		UND	8,00	R\$ 12,77	R\$ 13,53	R\$ 124,24	0,01
12.5.4.3	RC0166	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5 M, TEMPO DE DESCARGA 12 S, NBR 9443, 9444, 10721.		UND	9,00	R\$ 263,64	R\$ 320,72	R\$ 2.886,48	0,26
12.5.4.4	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00	R\$ 660,53	R\$ 803,53	R\$ 803,53	0,07
12.5.4.5	RC0088	SUPOORTE DE PISO PARA							
12.5.4.5	RC0088	EXTINTOR DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
12.5.4.6	RC0089	SUPOORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR							
12.5.4.7	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021		UND	5,00	R\$ 7,23	R\$ 8,80	R\$ 44,00	0,00
12.5.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO								
12.5.5.1	RC0090	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL" - PLACA ES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	10,00	R\$ 17,93	R\$ 21,08	R\$ 210,80	0,02
12.5.5.2	RC0091	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA EM PVC EXPANDIDO BRANCO DE 2MM DE ESPESURA COM SÍMBOLO EM FORMATO		UND	2,00	R\$ 35,73	R\$ 43,47	R\$ 86,94	0,01
12.5.5.3	RC0092	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO, DE 2MM DE ESPESURA COM SÍMBOLO EM FORMATO RETANGULAR, COM APLICAÇÃO EM VINIL, FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: L= 26X13CM		UND	48,00	R\$ 20,95	R\$ 25,49	R\$ 1.223,52	0,11
12.5.5.4	RC0093	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO, DE 2MM DE ESPESURA COM SÍMBOLO EM FORMATO QUADRADO, COM APLICAÇÃO EM VINIL, FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: L= 20x20CM - EQUIPAMENTOS		UND	21,00	R\$ 23,56	R\$ 28,66	R\$ 601,86	0,05
12.5.6	INSTALAÇÃO DA NOVA REDE DE HIDRANTES								
12.5.6.1	RC0094	BOMBA INCENDIO 616 T1M 5,0CV		UND	1,00	R\$ 3.549,14	R\$ 4.317,53	R\$ 24.447,24	2,22
12.5.6.2	RC0095	BOTOEIRA PARA AIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO		UND	1,00	R\$ 102,23	R\$ 124,36	R\$ 124,36	0,01
12.5.6.3	RC0096	BOMBA PARA INCENDIO A DIESEL 05 CV, RECALQUE / SUÇÃO DE 2", VAZÃO MAX. DE 36,00 M3/H, HMAN= 08 M.C.A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00	R\$ 2.883,46	R\$ 3.507,73	R\$ 3.507,73	0,32
12.5.6.4	102111	BOMBA CENTRIFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HW 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00	R\$ 756,18	R\$ 919,89	R\$ 919,89	0,08
12.5.6.5	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL 2 1/2" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 306,89	R\$ 33,33	R\$ 746,66	0,07

 CONSPLAN Engenharia		 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.135.2264/0001-52. (CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME) PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 348.487-55/PIBA CPF 339.608.975-15						
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe		Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari						
BDI: 21,65%								
Apresentação da proposta: 05 de outubro 2023								
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
12.5.6.6	103015	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 309,41	R\$ 376,40	0,03
12.5.6.7	92655	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	46,75	R\$ 94,22	R\$ 5.358,49	0,49
12.5.6.8	92678	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO	SINAPI	UN	8,00	R\$ 113,69	R\$ 1.106,40	0,10
12.5.6.9	92642	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 183,00	R\$ 1.113,10	0,10
12.5.6.10	92665	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 69,28	R\$ 84,28	0,06
12.5.6.11	94467	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	5,00	R\$ 77,30	R\$ 470,20	0,04
12.5.6.12	92902	UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 172,55	R\$ 209,91	0,04
12.5.6.13	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00	R\$ 228,97	R\$ 278,54	0,10
12.5.6.14	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	R\$ 48,37	R\$ 96,84	0,01
12.5.6.15	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE	SINAPI	M2	0,42	R\$ 73,16	R\$ 89,00	0,00
12.5.6.16	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 131,77	R\$ 160,30	0,01
12.5.6.17	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM	SINAPI	M2	1,08	R\$ 35,08	R\$ 42,67	0,00
12.5.6.18	88489	PRESENÇA DE VÁO(S), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	SINAPI	M2	1,08	R\$ 8,64	R\$ 10,51	0,00
12.5.6.19	RC0097	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 (KG/CM2	SINAPI	UND	3,00	R\$ 216,77	R\$ 265,70	0,07
12.5.6.20	RC0098	MANOMETRO ACO INOX ENCIMENTO GLICERINA ESCALA 1-10KGf/CM2	SINAPI	UND	1,00	R\$ 89,53	R\$ 108,91	0,01
12.5.6.21	RC0099	BUCHA REDUÇAO FERRO GALVANIZADO 2 1/2x1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UND	1,00	R\$ 80,53	R\$ 97,96	0,01
12.5.6.22	97498	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	1,50	R\$ 37,17	R\$ 45,22	0,01
12.5.6.23	92637	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 60,21	R\$ 73,25	0,03
12.5.6.24	RC0100	BUCHA REDUÇAO FERRO GALVANIZADO 1 3/4x3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UND	4,00	R\$ 20,24	R\$ 24,62	0,01
12.5.6.25	95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" -	SINAPI	UN	2,00	R\$ 65,46	R\$ 79,63	0,01

 CONSPLAN Engenharia CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.291.284/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 240187 SSP BA CPT 339.608.875-15		Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari							
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe		BDI: 21,65%							
Apresentação da proposta: 05 de outubro 2023		Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)	
12.5.6.26	RC0101	ABRIGO E ESGUICHOS REGULÁVEL PARA HIDRANTE, 90X60X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		UND	2,00	R\$ 850,38	R\$ 1.034,49	0,19	
12.5.6.27	RC0167	REMOÇÃO DE FORRO METÁLICO RIPADO COM REAPROVEITAMENTO		m²	1,00	R\$ 54,83	R\$ 66,70	0,01	
12.5.7	CONSTRUÇÃO DO NOVO HIDRANTE DE RECALQUE								
12.5.7.1	RC0102	CAIXA EM ALVENARIA DE TUBULO PARA HIDRANTE DE RECALQUE EM PASSEIO - 60X40CM		UND	1,00	R\$ 208,27	R\$ 253,36	0,02	
12.5.7.2	RC0103	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO E TAMPAO FOFO SIMPIES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 600 MM, COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO		UND	1,00	R\$ 430,64	R\$ 523,87	0,05	
12.5.7.3	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF 05/2021	SINAPI	M3	0,01	R\$ 425,83	R\$ 518,02	0,00	
12.5.7.4	99358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	1,04	R\$ 74,92	R\$ 91,14	0,01	
12.5.7.5	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	M	5,90	R\$ 90,28	R\$ 109,83	0,06	
12.5.7.6	92389	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 143,52	R\$ 174,59	0,03	
12.5.7.7	99382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	SINAPI	M3	0,90	R\$ 31,57	R\$ 38,40	0,00	
12.5.7.8	99624	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 306,89	R\$ 373,33	0,03	
12.5.7.9	103019	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 278,42	R\$ 338,70	0,03	
12.5.7.10	RC0104	ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 2 1/2"		UND	1,00	R\$ 190,56	R\$ 231,82	0,02	
12.5.7.11	RC0105	TAMPÃO STORZ PARA ENGATE		UND	1,00	R\$ 213,57	R\$ 259,81	0,02	
12.5.7.12	RC0106	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE POLIURETANO, RENNER RETHANE FV 653, 8l- COMPONENTE OU SIMILAR		m²	4,20	R\$ 22,48	R\$ 27,35	0,01	
12.5.7.13	RC0107	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FITA ADESIVA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBOS SOB A TERRA (DN ACIMA DE 2"		M	39,00	R\$ 29,18	R\$ 35,50	0,13	
12.5.7.14	RC0108	PINTURA MECÂNICA PRIMEIRA BASE EPOXI, FUNDO PREPARADOR, 1 DEMÃO		m²	4,20	R\$ 17,59	R\$ 21,40	0,01	
12.5.8	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES								
12.5.8.1	91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	SINAPI	M	2,40	R\$ 11,75	R\$ 14,29	0,00	
12.5.8.2	90445	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	SINAPI	M	8,21	R\$ 27,02	R\$ 32,87	0,02	
12.5.8.3	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM	SINAPI	M	17,88	R\$ 0,41	R\$ 0,50	0,00	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
12.5.8.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	M3	0,18	R\$ 49,16	R\$ 10,76	0,00
12.5.8.5	RC0002	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO (ALTA RESISTÊNCIA)		m²	0,32	R\$ 24,53	R\$ 9,55	0,00
12.6	ELÉTRICA						R\$ 43.226,82	3,93
12.6.1	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES						R\$ 191,81	0,02
12.6.1.1	RC0112	REMOÇÃO DO QUADRO DISTRIBUIÇÃO QLPINF SEM REAPROVEITAMENTO		UNID	1,00	R\$ 62,38	R\$ 75,89	0,01
12.6.1.2	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	UN	161,00	R\$ 0,59	R\$ 115,92	0,01
12.6.2	ENTRADA ENERGIA						R\$ 562,19	0,05
12.6.2.1	RC0012	PINTURA DE FUNDO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM TINTA ANTI-CORROSIVA (TIPO OXIBAR DAL 535 BT 0527) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (UMA DEMÃO DE 120 MICRAS)		m²	1,50	R\$ 40,46	R\$ 73,83	0,01
12.6.2.2	100758	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE GRADE DE FERRO CONFECCIONADA COM BARRA CHATA DE 3/4" X 1/4" E BARRAS Ø	SINAPI	M2	1,50	R\$ 40,99	R\$ 74,79	0,01
12.6.3	RC0111	ALARME EMERGÊNCIA		m²	1,50	R\$ 226,64	R\$ 275,71	0,04
12.6.3.1	L50020	KIT SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM FIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023		UNID	1,00	R\$ 565,28	R\$ 687,66	0,17
12.6.3.2	91927	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	M	194,00	R\$ 4,48	R\$ 1.057,30	0,10
12.6.3.3	91992	AF. 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 41,24	R\$ 100,34	0,01
12.6.4	INFRAESTRUTURA						R\$ 16.766,83	1,52
12.6.4.1	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	83,00	R\$ 9,04	R\$ 913,00	0,08
12.6.4.2	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	77,00	R\$ 41,24	R\$ 3.869,09	0,35
12.6.4.3	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	77,00	R\$ 30,78	R\$ 37,44	0,26
12.6.4.4	RC0113	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2", EMBUTIR, P/ ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UNID	69,00	R\$ 17,81	R\$ 1.495,23	0,14
12.6.4.5	91997	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	19,00	R\$ 47,61	R\$ 1.100,48	0,10
12.6.4.6	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	15,00	R\$ 27,36	R\$ 33,28	0,05
12.6.4.7	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 59,57	R\$ 195,51	0,02
12.6.4.8	RC0114	CONJUNTO PLUGS MACHO / FÊMEIA 2P + T PARA EXTENSÃO 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		CJ	161,00	R\$ 27,21	R\$ 5.329,10	0,48
12.6.4.9	RC0115	CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 CM EM PVC, DE EMBUTIR -		UNID	3,00	R\$ 133,81	R\$ 162,78	0,04
12.6.5	CABOS / QUADROS / LUMINARIAS						R\$ 12.371,52	1,13

 		Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari						
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe		BDI: 21,65%						
Apresentação da proposta: 05 de outubro 2023								
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PESO (%)
12.6.5.1	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.174,99	R\$ 1.429,38	0,13
12.6.5.2	RC0163	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA COMANDO DE BOMBAS - 1 BOMBA TRIFÁSICA DE 5 CV E UIMA JOCKEY 0,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00	R\$ 2.387,37	R\$ 2.904,24	0,26
12.6.5.3	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	2,00	R\$ 79,84	R\$ 194,26	0,02
12.6.5.4	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	1.439,20	R\$ 4,48	R\$ 7.843,64	0,71
12.6.6	ILUMINAÇÃO INTERNA							
12.6.6.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	689,00	R\$ 4,48	R\$ 3.075,05	0,34
12.6.6.2	92035	SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	34,00	R\$ 56,83	R\$ 2.764,20	0,25
12.6.6.3	92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 72,75	R\$ 265,50	0,02
12.6.6.4	LS0021	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3		M	81,00	R\$ 10,37	R\$ 1.022,22	0,09
12.6.6.5	LS0022	CONJUNTO PLUGS MACHO / FÊMEA 2P + T PARA EXTENSÃO 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		CJ	85,00	R\$ 19,81	R\$ 2.048,50	0,19
12.6.6.6	LS0023	REMOÇÃO CUIDADOSA E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS		UND	85,00	R\$ 15,80	R\$ 1.633,70	0,15
12.7	LÓGICA							
12.7.1	RC0118	CONDUTLETE EM ALUMÍNIO TIPO "X" DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	14,00	R\$ 36,65	R\$ 44,58	0,06
12.7.2	RC0119	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	28,00	R\$ 11,00	R\$ 374,64	0,03
12.7.3	RC0120	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO 3/4" FABRICADO EM AÇO REVESTIDO COM PVC EXTRUDADO (SEALTUBE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	7,00	R\$ 15,76	R\$ 134,19	0,01
12.7.4	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	146,00	R\$ 9,04	R\$ 1.606,00	0,15
12.7.5	91875	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	48,00	R\$ 7,21	R\$ 420,96	0,04
12.7.6	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	SINAPI	UN	106,00	R\$ 34,59	R\$ 4.460,48	0,41
12.7.7	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	SINAPI	M	812,00	R\$ 4,11	R\$ 4.060,00	0,37
12.7.8	RC0122	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT 5E C/ 2,50 M - VERDE		UND	146,00	R\$ 20,53	R\$ 3.645,62	0,33
12.7.9	RC0123	CERTIFICAÇÃO DE REDE - INCLUINDO COLOCAÇÃO DE TERMINAIS RJ 45		UND	106,00	R\$ 33,06	R\$ 4.263,32	0,39

 CONSPLAN Engenharia		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.295.212/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-13		Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari					
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe		BDI: 21,65%							
Apresentação da proposta: 05 de outubro 2023		Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista							
		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
12.7.10	98305	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.212,42	R\$ 2.691,41	R\$ 2.691,41	0,24
12.7.11	L50025	AF 11/2019		UND	1,00	R\$ 2.831,58	R\$ 3.444,62	R\$ 3.444,62	0,31
12.7.12	RC0127	KIT BANDEJA DE EMENDA 12F FUR - FORNECIMENTO E		UND	1,00	R\$ 172,60	R\$ 209,97	R\$ 209,97	0,02
12.7.13	RC0128	KIT 3X PLACAS LGX 08 POS LG/SC PLÁSTICO FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00	R\$ 147,05	R\$ 178,89	R\$ 178,89	0,02
12.7.14	RC0129	KIT DIO SM 02F LG-UPC DO 9 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	2,00	R\$ 178,77	R\$ 217,47	R\$ 217,47	0,04
12.7.15	RC0130	REGUA DE TOMADAS 08 POSIÇÕES 19", COM FILTRO DE LINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00	R\$ 131,39	R\$ 159,84	R\$ 159,84	0,01
12.7.16	RC0131	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS 19" 1U X 50MM C/ KIT PORCA GAIOLA WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	4,00	R\$ 55,73	R\$ 67,80	R\$ 271,20	0,02
12.7.17	RC0132	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK 1200 VA BIVOLT		UND	1,00	R\$ 731,53	R\$ 889,91	R\$ 889,91	0,08
12.7.18	RC0133	REMOÇÃO DE TOMADAS DE REDE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO		UND	60,00	R\$ 0,68	R\$ 0,83	R\$ 49,80	0,00
12.7.19	RC0134	PATCH PANEL 24 PSC MODULAR MULTILAN CAT 5e - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	4,00	R\$ 475,55	R\$ 578,51	R\$ 2.314,04	0,21
12.7.20	RC0136	ESPELHO PLANO 2P - GLOSSY - BRANCO 4X2 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	4,00	R\$ 23,30	R\$ 28,34	R\$ 113,36	0,01
12.7.21	RC0137	KIT RODIZIO PARA MOVIMENTAÇÃO C/ TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00	R\$ 361,86	R\$ 440,20	R\$ 440,20	0,04
12.7.22	L50024	IDENTIFICAÇÃO TOMADA PATCH PANEL		UND	106,00	R\$ 3,18	R\$ 3,87	R\$ 410,22	0,04
12.7.23	RC0164	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT 5E C/ 2,50 M		UND	106,00	R\$ 20,53	R\$ 24,97	R\$ 2.646,82	0,24
12.7.24	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	M	48,00	R\$ 14,83	R\$ 18,04	R\$ 865,92	0,08
12.7.25	91864	AF 03/2023 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	M	150,00	R\$ 11,96	R\$ 14,55	R\$ 2.182,50	0,20
12.7.26	RC0168	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	60,00	R\$ 26,23	R\$ 31,91	R\$ 1.914,60	0,17
12.8	ÁGUA FRIA								
12.8.1	RC0171	GAP PVC, ROSCÁVEL, 1/2" PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	4,00	R\$ 3,74	R\$ 4,55	R\$ 18,20	0,00
13	DIVERSOS								
13.1	ÁREA EXTERNA								
13.1.1	RC0174	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES, TRAVESSA SUPERIOR E TRAVESSA INFERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)		M	56,30	R\$ 489,36	R\$ 595,31	R\$ 33.515,95	3,05
13.1.2	RC0027	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)		M	33,46	R\$ 151,54	R\$ 184,35	R\$ 6.168,35	0,56
13.1.3	RC0028	PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)		M	47,95	R\$ 135,36	R\$ 164,67	R\$ 7.895,93	0,72

								
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe		Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari						
BDI: 21,65%								
Apresentação da proposta: 05 de outubro 2023								
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
13.1.4	RC0033	CONFEÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO GRAUTEADA, L=		M	47,95	R\$ 141,81	R\$ 8.271,85	0,75
13.1.5	RC0057	CONCRETO LEVE FABRICADO NA		m³	2,50	R\$ 972,05	R\$ 2.956,25	0,27
13.2	ÁREA INTERNA	OBRA, 700 KG/M3, LANÇADO E ADENSADO					R\$ 64.137,79	5,83
13.2.1	RAMPA						R\$ 17.931,33	1,63
13.2.1.1	RC0174	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES, TRAVESSA SUPERIOR E TRAVESSA INFERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS		M	19,28	R\$ 489,36	R\$ 595,31	1,04
13.2.1.2	RC0027	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA -		M	8,82	R\$ 151,54	R\$ 1.625,97	0,15
13.2.1.3	RC0028	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", FIXADO EM MONTANTE METÁLICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)		M	9,12	R\$ 135,36	R\$ 1.501,79	0,14
13.2.1.4	RC0033	CONFEÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO GRAUTEADA, L=		M	19,28	R\$ 141,81	R\$ 3.325,99	0,30
13.2.2	ESCADAS	15 CM, INCLUINDO ARMADURA, FORMA E FURAÇÃO					R\$ 30.336,70	2,76
13.2.2.1	RC0174	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES, TRAVESSA SUPERIOR E TRAVESSA INFERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)		M	3,90	R\$ 489,36	R\$ 595,31	0,21
13.2.2.2	RC0027	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)		M	10,31	R\$ 151,54	R\$ 1.900,65	0,17
13.2.2.3	RC0028	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", FIXADO EM MONTANTE METÁLICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)		M	5,51	R\$ 135,36	R\$ 907,93	0,08
13.2.2.4	RC0037	CONFEÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO GRAUTEADA EM		M	6,52	R\$ 205,08	R\$ 249,48	0,15
13.2.2.5	IP0065	ESCALADA DE MARINHEIRO SEM GUARDA-CORPO, L= 40 CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA FERRO GALVANIZADO 1 1/4" X 1/4", SENDO OS DEGRAUS BARRA REDONDA FERRO GALVANIZADO D= 5/8", ESPAÇADOS DE 27,5 CM, PINTADA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M	1,13	R\$ 1.113,37	R\$ 1.354,41	0,14
13.2.2.6	RC0075	BARRA DE APOIO CONFECCIONADA COM TUBO AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E= 2,65 MM -		M	1,10	R\$ 197,05	R\$ 239,71	0,02
13.2.2.7	RC0173	GRADE DE FECHAMENTO COM		UND	1,00	R\$ 138,13	R\$ 168,04	0,02
13.2.2.8	IP0064	ESCALADA PARA ESCADA DE MARINHEIRO		M	9,50	R\$ 1.870,61	R\$ 21.618,20	1,97
13.2.3	ADEQUAÇÃO SALA RACK / PORTARIA	ESCALADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L= 45 CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4" X 5/16", E GUARDA CORPO D= 65 CM EM BARRA CHATA GALV. D= 1" X 1/8", SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D= 5/8", ESPAÇADOS DE 27,5 CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA				R\$ 2.275,60	0,26
13.2.3.1	RC0109	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE)		m²	1,32	R\$ 26,06	R\$ 31,70	0,00

 CONSPLAN Engenharia		 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 08.991.235/0001-52 RG 2481847-559 BA CPF 139.600.875-15						
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe		Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari						
Apresentação da proposta: 05 de outubro 2023								
BDI: 21,65%								
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista								
		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
13.2.3.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	3,30	R\$ 19,41	R\$ 23,61	0,01
13.2.3.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	0,04	R\$ 49,16	R\$ 59,80	0,00
13.2.3.4	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	0,58	R\$ 2,84	R\$ 3,45	0,00
13.2.3.5	RC0004	CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³		m³	0,16	R\$ 17,16	R\$ 3,34	0,00
13.2.3.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2,35	R\$ 2,25	R\$ 6,44	0,00
13.2.3.7	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	2,59	R\$ 73,98	R\$ 233,10	0,02
13.2.3.8	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	5,18	R\$ 4,18	R\$ 26,31	0,00
13.2.3.9	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2,59	R\$ 33,72	R\$ 106,24	0,01
13.2.3.10	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2,59	R\$ 13,29	R\$ 41,88	0,00
13.2.3.11	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	SINAPI	M2	2,59	R\$ 8,64	R\$ 27,22	0,00
13.2.3.12	87528	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO, 10 X 10 CM, SIMILAR AO EXISTENTE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA	SINAPI	M2	2,59	R\$ 36,99	R\$ 116,55	0,01
13.2.3.13	RC0019	ACII	PRÓPRIA	M2	7,05	R\$ 84,00	R\$ 720,44	0,07
13.2.3.14	RC0110	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		m²	0,80	R\$ 387,69	R\$ 377,30	0,03
13.2.3.15	102180	AF_07/2021_PS	SINAPI	M2	2,02	R\$ 442,94	R\$ 1.086,46	0,10
13.2.4	MOBILIÁRIO	BAIAS DE ATENDIMENTO CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	6,00	R\$ 1.780,84	R\$ 12.998,34	1,18
13.2.4.1	RC0151						R\$ 24.087,15	2,19
14	ACESSIBILIDADE						R\$ 1.000,62	0,09
14.1	RC0038	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, AMARELO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM PISO TÁTIL EM PLACAS DE BORRACHA SINTÉTICA FLEXÍVEL, ANTIDERRAPANTE NAS DIMENSÕES 250 X 250 X 5 MM, NA COR AZUL, APLICADO COLADO		m²	6,69	R\$ 122,95	R\$ 149,57	0,09
14.2	RC0039	SOBRE O PISO, LINHA PODOTÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL		UND	102,00	R\$ 14,61	R\$ 1.812,54	0,16
14.3	RC0040	MAPA TÁTIL: PLACA EM ACRÍLICO 8MM COM APLICAÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL PELO VERSO, SOBREPOSIÇÃO DE TEXTO EM PVC E BRAILLE INCRUSTADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050 / 2015. FIXADO EM PEDESTAL - INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00	R\$ 6.247,82	R\$ 7.600,47	0,69

 CONSPLAN Engenharias		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.386.647/0001-52 PAULO HENRIQUE TAVARES RG 2481861-9/SP-BA CPF 333.688.875-15						
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe		Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari						
BDI: 21,65%								
Apresentação da proposta: 05 de outubro 2023								
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
14.4	RC0041	SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA VAGAS ESPECIAIS - P/01 - PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE - "ESTACIONAMENTO RESERVADO" - COM POSTE 2,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	4,00	R\$ 621,82	R\$ 756,44	0,28
14.5	RC0042	SINALIZAÇÃO VISUAL PARA DEGRAUS COM FAIXAS FOTO LUMINESCENTE OU RETROILUMINADA, COM RELEVO ANTIDERRAPANTE NA SUPERFÍCIE, DIMENSÃO 70 X 30 MM, A SER COLADA EM BARRA		UND	88,00	R\$ 8,45	R\$ 10,28	0,08
14.6	RC0043	CHATA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	56,00	R\$ 16,23	R\$ 19,74	0,10
14.7	RC0045	STC (SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO, FONTE EM BRAILE, EM CHAPA METÁLICA, NA COR ALUMÍNIO NATURAL, DIMENSÕES 3X10CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	2,00	R\$ 199,76	R\$ 243,01	0,04
14.8	RC0046	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE (ADESIVO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	21,00	R\$ 165,21	R\$ 200,98	0,38
14.9	RC0047	PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO (PVT 02) 20X8CM - USO SINALIZ. DE PORTAS DIVERSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	24,00	R\$ 72,32	R\$ 87,98	0,19
14.10	IP0110	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 334,50	R\$ 406,92	0,04
14.11	IP0192	CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00	R\$ 222,40	R\$ 270,55	0,02
14.12	RC0152	BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 938,83	R\$ 1.142,09	0,10
15	ABRIGO RESERVATÓRIO INFERIOR	BARRA DE APOIO LATERAL, PARA LAVATÓRIO, EM AÇO INOX AISI 304, INCLUINDO CANOPLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00		R\$ 115.573,99	10,51
15.1	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES						R\$ 3.622,91	0,33
15.1.1	97622	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA	SINAPI	M3	5,13	R\$ 49,16	R\$ 59,80	0,03
15.1.2	97631	MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	M2	68,40	R\$ 2,84	R\$ 3,45	0,02
15.1.3	RC0051	DEMOLUÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017		m³	4,79	R\$ 318,89	R\$ 387,93	0,17
15.1.4	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	M2	18,80	R\$ 2,91	R\$ 3,54	0,01
15.1.5	RC0070	REMOÇÃO DE PORTÃO DE AÇO		m²	12,18	R\$ 26,03	R\$ 31,67	0,04
15.1.6	RC0004	CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³		m³	5,25	R\$ 17,16	R\$ 109,62	0,01
15.1.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	SINAPI	M3XKM	240,90	R\$ 2,74	R\$ 660,07	0,06
15.2	MOVIMENTO TERRA FUNDAMENTOS						R\$ 8.882,98	0,81
15.2.1	96523	ESCVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 06/2017	SINAPI	M3	46,40	R\$ 84,92	R\$ 103,31	0,44
15.2.2	96527	ESCVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 06/2017	SINAPI	M3	6,14	R\$ 111,63	R\$ 135,80	0,08
15.2.3	RC0052	REGULARIZAÇÃO MANUAL		m²	32,00	R\$ 6,44	R\$ 7,83	0,02
15.2.4	96895	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	SINAPI	M3	48,50	R\$ 45,42	R\$ 2.679,63	0,24
15.2.5	RC0004	CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³		m³	5,25	R\$ 17,16	R\$ 20,88	0,01

 CONSPAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.285.264/0001-52 CONSPAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 3.481.887 SSP BA CPF 339.608.875-15		Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari									
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe											
BDI: 21,65%											
Apresentação da proposta: 05 de outubro 2023											
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)		
15.2.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	SINAPI	M3XKM	78,75	R\$ 2,25	R\$ 2,74	R\$ 215,78	0,02		
15.3	FUNDAÇÕES										
15.3.1	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF 08/2017	SINAPI	M3	0,48	R\$ 598,89	R\$ 728,55	R\$ 23.845,57	2,17		
15.3.2	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF 06/2017	SINAPI	M2	9,60	R\$ 350,62	R\$ 426,53	R\$ 349,70	0,03		
15.3.3	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF 06/2017	SINAPI	M2	16,61	R\$ 192,60	R\$ 234,30	R\$ 3.891,72	0,35		
15.3.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	24,00	R\$ 17,40	R\$ 21,17	R\$ 508,08	0,05		
15.3.5	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	21,00	R\$ 15,39	R\$ 18,72	R\$ 393,12	0,04		
15.3.6	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	3,00	R\$ 15,82	R\$ 19,25	R\$ 57,75	0,01		
15.3.7	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	46,00	R\$ 13,42	R\$ 16,33	R\$ 751,18	0,07		
15.3.8	RC0053	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCX 25 MPa, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO		m³	2,40	R\$ 838,13	R\$ 1.019,59	R\$ 2.447,02	0,22		
15.3.9	RC0054	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCX 25 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO		m³	1,16	R\$ 742,55	R\$ 903,31	R\$ 1.047,84	0,10		
15.3.10	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES	SINAPI	M2	38,15	R\$ 28,84	R\$ 35,08	R\$ 1.338,30	0,12		
15.3.11	RC0056	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM, FCX = 25 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA		m²	38,15	R\$ 129,64	R\$ 157,71	R\$ 6.016,64	0,55		
15.3.12	RC0057	CONCRETO LEVE FABRICADO NA OBRA, 700 KG/M3, LANÇADO E ADENSADO		m³	1,88	R\$ 972,05	R\$ 1.182,50	R\$ 2.223,10	0,20		
15.3.13	RC0058	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA		m²	20,48	R\$ 29,16	R\$ 35,47	R\$ 726,43	0,07		
15.4	SUPERESTRUTURA										
15.4.1	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETÂNGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 09/2020	SINAPI	M2	29,76	R\$ 304,12	R\$ 369,96	R\$ 11.010,01	1,00		
15.4.2	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 09/2020	SINAPI	M2	20,48	R\$ 293,48	R\$ 357,02	R\$ 7.311,77	0,66		
15.4.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	57,00	R\$ 14,26	R\$ 17,35	R\$ 988,95	0,09		
15.4.4	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	19,00	R\$ 12,93	R\$ 15,73	R\$ 298,87	0,03		
15.4.5	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	110,00	R\$ 11,82	R\$ 14,38	R\$ 1.581,80	0,14		
15.4.6	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCX = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	SINAPI	M3	1,49	R\$ 859,25	R\$ 1.045,28	R\$ 1.557,47	0,14		
15.4.7	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCX=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREIA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	SINAPI	M3	1,16	R\$ 875,22	R\$ 1.064,71	R\$ 1.235,06	0,11		
15.4.8	RC0165	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA - INCLUINDO EMISSÃO DE CERTIFICADOS		UND	4,00	R\$ 15,88	R\$ 19,32	R\$ 77,28	0,01		

 CONSPLAN Engenharia		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.293.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PATRÍCIO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887-55P/BA CPF 139.608.875-15						
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe		Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari						
BDI: 21,65%								
Apresentação da proposta: 05 de outubro 2023								
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
15.5	ALVENARIA / FECHAMENTO							
15.5.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	SINAPI	M2	54,97	R\$ 73,98	R\$ 4.047,30	0,45
15.6	REVESTIMENTO							
15.6.1	REVESTIMENTO INTERNO							
15.6.1.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	SINAPI	M2	60,20	R\$ 4,18	R\$ 5,08	0,03
15.6.1.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	60,20	R\$ 33,72	R\$ 41,02	0,22
15.6.2	REVESTIMENTO EXTERNO							
15.6.2.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	SINAPI	M2	60,20	R\$ 6,80	R\$ 8,27	0,05
15.6.2.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 08/2022	SINAPI	M2	60,20	R\$ 44,30	R\$ 53,89	0,30
15.7	PINTURA							
15.7.1	PINTURA INTERNA							
15.7.1.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, LUMA DEMÃO. AF. 06/2014	SINAPI	M2	60,20	R\$ 2,96	R\$ 216,72	0,02
15.7.1.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	60,20	R\$ 13,29	R\$ 973,43	0,09
15.7.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	60,20	R\$ 8,64	R\$ 632,70	0,06
15.7.2	PINTURA EXTERNA							
15.7.2.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	60,20	R\$ 2,45	R\$ 179,40	0,02
15.7.2.2	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 05/2017	SINAPI	M2	60,20	R\$ 21,29	R\$ 1.559,18	0,14
15.7.2.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 11/2016	SINAPI	M2	60,20	R\$ 13,11	R\$ 960,19	0,09
15.8	ESQUADRIA							
15.8.1	RC0059	PORTÃO CONFECCIONADO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE D=1/2 E D= 2, SOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEADO SIMPLES COM CORPO DE LATÃO MACIÇO	PRÓPRIA	M2	22,50	R\$ 460,78	R\$ 560,54	1,15
15.8.2	RC0074			UNID	3,00	R\$ 44,10	R\$ 160,95	0,01
15.9	COBERTURA							
15.9.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M2	42,01	R\$ 22,12	R\$ 1.130,49	0,10



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.255.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2401887-559/BA
CPF 339.608.875-15

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
15.9.2	RC0159	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVO ICAMENTO. AF. 07/2019		m²	42,01	R\$ 84,89	R\$ 4.398,37	0,99
15.9.3	RC0061	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPa L= 30 CM E H= 5 CM		M	17,45	R\$ 45,85	R\$ 973,36	0,09
15.9.4	RC0007	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO L= 22 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		M	17,45	R\$ 49,90	R\$ 867,70	0,10
15.9.5	IP0025	PINTURA DE TELHADO COM	PRÓPRIA	M2	42,01	R\$ 38,91	R\$ 1.628,33	0,18
15.10		TINTA TÉRMICA REFLETIVA, COR BRANCO, DUAS DEMÃOIS					R\$ 1.988,33	
		INSTALAÇÕES RESERVATÓRIO					R\$ 16.912,28	1,54
15.10.1	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	SINAPI	UN	16,00	R\$ 5,33	R\$ 103,68	0,01
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022						
15.10.2	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	SINAPI	UN	6,00	R\$ 7,15	R\$ 52,20	0,00
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022						
15.10.3	94785	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	SINAPI	UN	6,00	R\$ 21,17	R\$ 154,50	0,01
		EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO						
15.10.4	94786	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO		UN	6,00	R\$ 49,50	R\$ 361,32	0,03
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016						
15.10.5	95141	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO		UN	4,00	R\$ 35,38	R\$ 172,16	0,02
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016						
15.10.6	RC0062	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO DE PVC COM PONTA-ROSCA PARA REGISTRO Ø 40 MM X 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	6,00	R\$ 17,54	R\$ 128,04	0,01
15.10.7	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 9,79	R\$ 11,91	0,01
15.10.8	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 14,65	R\$ 17,82	0,01
15.10.9	RC0063	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	2,00	R\$ 23,31	R\$ 28,36	0,01
15.10.10	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 8,32	R\$ 10,12	0,01
15.10.11	RC0064	JOELHO 90 GRAUS PVC RÍGIDO		UND	2,00	R\$ 33,11	R\$ 80,56	0,01
15.10.12	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	9,00	R\$ 7,56	R\$ 9,20	0,01
15.10.13	RC0065	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	2,00	R\$ 13,79	R\$ 16,78	0,00
15.10.14	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 10,92	R\$ 13,28	0,00

 CONSPLAN Engenharia CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.895.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2401887-5SP/BA CPF 339.608.875-15		Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari									
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe											
BDI: 21,65%											
Apresentação da proposta: 05 de outubro 2023											
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)		
15.10.15	RC0066	NIPEL COM ROSCA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	5,00	R\$ 19,87	R\$ 24,17	R\$ 145,02	0,01		
15.10.16	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	8,00	R\$ 31,29	R\$ 38,06	R\$ 304,48	0,03		
15.10.17	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO,									
15.10.18	94496	LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	3,00	R\$ 48,37	R\$ 58,84	R\$ 176,52	0,02		
15.10.19		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.									
15.10.20	RC0067	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 7500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	3,00	R\$ 65,90	R\$ 80,17	R\$ 240,51	0,02		
15.10.21	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.									
15.10.22	RC0068	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	SINAPI	UN	2,00	R\$ 10,46	R\$ 12,72	R\$ 25,44	0,00		
15.10.23	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UND	3,00	R\$ 24,28	R\$ 29,54	R\$ 88,62	0,01		
15.10.24	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	M	12,00	R\$ 10,58	R\$ 12,87	R\$ 154,44	0,01		
15.10.25	RC0069	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	M	12,00	R\$ 16,76	R\$ 20,39	R\$ 244,68	0,02		
15.10.26	89428	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.									
15.10.27	99621	AF 06/2022	SINAPI	M	6,00	R\$ 25,16	R\$ 30,61	R\$ 183,66	0,02		
15.10.28	99630	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	4,00	R\$ 12,29	R\$ 14,95	R\$ 59,80	0,01		
15.10.29		AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 203,10	R\$ 247,07	R\$ 247,07	0,02		
15.10.30		COBERTURA RESERVATÓRIO SUPERIOR	SINAPI	UN	1,00	R\$ 106,10	R\$ 129,07	R\$ 129,07	0,01		
16.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	0,18	R\$ 49,16	R\$ 59,80	R\$ 10,76	0,00		
16.2	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	2,40	R\$ 2,84	R\$ 3,45	R\$ 8,28	0,00		
16.3	RC0004	CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m³		m³	0,24	R\$ 17,16	R\$ 20,88	R\$ 5,01	0,00		
16.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT									
16.5	RC0029	ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	3,60	R\$ 2,25	R\$ 2,74	R\$ 9,86	0,00		
16.6	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	SINAPI	m²	2,25	R\$ 6,44	R\$ 7,83	R\$ 17,62	0,00		
16.7	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	SINAPI	M2	6,00	R\$ 73,98	R\$ 90,00	R\$ 540,00	0,05		
16.8	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE	SINAPI	M2	18,00	R\$ 44,30	R\$ 53,89	R\$ 970,02	0,09		

 CONSPLAN Engenharia CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME CNPJ 22.293.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 240187 SSP BA CPF 139.608.875-15		Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari																			
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe																					
BDI: 21,65%																					
Apresentação da proposta: 05 de outubro 2023																					
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista																					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)												
16.9	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	M	15,00	R\$ 63,03	R\$ 76,68	R\$ 1.150,20	0,10												
16.10	RC0036	CONFEÇÃO DE PILARETES EM CONCRETO ARMADO, 9 X 20 CM - INCLUINDO ARMAADURA, FORMA E FURAÇÃO		M	3,60	R\$ 185,60	R\$ 225,78	R\$ 812,81	0,07												
16.11	RC0011	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	PRÓPRIA	M2	18,00	R\$ 2,31	R\$ 2,81	R\$ 50,58	0,00												
16.12	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	18,00	R\$ 2,45	R\$ 2,98	R\$ 53,64	0,00												
16.13	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS	SINAPI	M2	18,00	R\$ 21,29	R\$ 25,90	R\$ 466,20	0,04												
16.14	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PARDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	SINAPI	M2	18,00	R\$ 13,11	R\$ 15,95	R\$ 287,10	0,03												
16.15	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	42,01	R\$ 22,12	R\$ 26,91	R\$ 1.130,49	0,10												
16.16	RC0159	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019		m²	42,01	R\$ 84,89	R\$ 103,27	R\$ 4.338,37	0,39												
16.17	RC0061	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPa L= 30 CM E H= 5 CM		M	17,45	R\$ 45,85	R\$ 55,78	R\$ 973,96	0,09												
16.18	RC0007	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO, L= 22 CM - FORNIECIMENTO E		M	17,45	R\$ 49,90	R\$ 60,70	R\$ 1.059,22	0,10												
16.19	IP0025	PINTURA DE TELHADO COM TINTA TÉCNICA REELATIVA, COR BRANCO, DUAS DEMÃOS	PRÓPRIA	M2	42,01	R\$ 38,91	R\$ 47,33	R\$ 1.988,33	0,18												
16.20	RC0071	CAIXA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 170 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		M	5,50	R\$ 161,12	R\$ 196,00	R\$ 1.078,00	0,10												
16.21	RC0073	PORTÃO EM CHAPA, COM REQUADRO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DUAS FOLHAS - FORNIECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)		m²	1,02	R\$ 490,79	R\$ 597,05	R\$ 608,99	0,06												
16.22	RC0074	FORNIECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEADO SIMPLES COM CORPO DE LATÃO MACIÇO		UND	1,00	R\$ 44,10	R\$ 53,65	R\$ 53,65	0,00												
17	URBANIZAÇÃO																				
17.1	ESTACIONAMENTO EXTERNO																				
17.1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	1,32	R\$ 49,16	R\$ 59,80	R\$ 78,94	0,01												
17.1.2	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE	SINAPI	M2	17,60	R\$ 2,84	R\$ 3,45	R\$ 60,72	0,01												
17.1.3	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada. AF_05/2018	SINAPI	M2	95,00	R\$ 2,71	R\$ 3,30	R\$ 313,50	0,03												
17.1.4	RC0004	CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³		m³	14,64	R\$ 17,16	R\$ 20,88	R\$ 305,68	0,03												
17.1.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMIT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	219,57	R\$ 2,25	R\$ 2,74	R\$ 601,62	0,05												
17.1.6	RC0076	REMOÇÃO DE GRADIL NYLOPOR, DE FORMA CUIDADOSA PARA REAPROVEITAMENTO		m²	26,40	R\$ 17,33	R\$ 21,08	R\$ 556,51	0,05												

 CONSPLAN Engenharia CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 24.253.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME - 152 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2461887-559 BA CPF 139.608.875.15										Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari									
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe										BDI: 21,65%									
Apresentação da proposta: 05 de outubro 2023																			
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista																			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)										
17.2.2	RC0177	PLANTIO DE MUDAS IXÓRIA, ALTURA IGUAL OU MAIOR A 50 CM - INCLUSIVE FORNECIMENTO		UND	6,00	R\$ 28,61	R\$ 34,80	R\$ 208,80	0,02										
17.2.3	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF. 05/2018	SINAPI	M2	356,37	R\$ 1,79	R\$ 2,18	R\$ 776,89	0,07										
17.2.4	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA	SINAPI	M2	93,80	R\$ 17,95	R\$ 21,84	R\$ 2.048,59	0,19										
17.2.5	RC0187	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA		m³	9,38	R\$ 113,74	R\$ 138,36	R\$ 1.297,82	0,12										
17.3	PISO DRENANTE							R\$ 2.327,33	0,21										
17.3.1	RC0178	ESCAVAÇÃO MANUAL E SUPERFICIAL DE TERRENO COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 0,40 M		m³	4,10	R\$ 28,30	R\$ 34,43	R\$ 141,16	0,01										
17.3.2	RC0179	LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10CM*		m³	1,03	R\$ 159,59	R\$ 194,14	R\$ 195,96	0,02										
17.3.3	RC0180	LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *15 CM*		m³	1,54	R\$ 228,34	R\$ 277,78	R\$ 427,78	0,04										
17.3.4	RC0181	CAMADA DRENANTE DE PEDRISCO LAVADO		m³	0,62	R\$ 187,25	R\$ 227,79	R\$ 141,23	0,01										
17.3.5	RC0182	MANTA GEOTÊXTIL 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = 26 KN/M		m²	10,24	R\$ 22,71	R\$ 27,63	R\$ 282,93	0,03										
17.3.6	RC0183	CAMADA DRENANTE COM AREIA GROSSA		m³	0,31	R\$ 199,29	R\$ 235,14	R\$ 72,89	0,01										
17.3.7	RC0184	EXECUÇÃO DE PISO DRENANTE, APLICADO DIRETAMENTE SOBRE SOLO COMPACTADO E REGULARIZADO.		m²	10,24	R\$ 85,20	R\$ 103,65	R\$ 1.061,38	0,10										
18	DESMOBILIZAÇÃO / LIMPEZA FINAL / AS BUILT							R\$ 12.630,92	1,15										
18.1	LIMPEZA FINAL							R\$ 6.579,81	0,60										
18.1.1	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF. 04/2019	SINAPI	M2	372,84	R\$ 1,45	R\$ 1,76	R\$ 856,20	0,06										
18.1.2	RC0023	LIMPEZA FINAL DA OBRA		M²	937,40	R\$ 2,78	R\$ 3,38	R\$ 3.168,41	0,29										
18.1.3	RC0154	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA		UND	7,00	R\$ 33,75	R\$ 41,06	R\$ 287,42	0,03										
18.1.4	RC0155	LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS / ÁGUAS PLUVIAIS		M	96,00	R\$ 3,53	R\$ 338,88	R\$ 338,88	0,03										
18.1.5	RC0157	LIMPEZA DE CONJUNTO FOSSA / SUMIDOURO COM ATÉ 5,0 M3		UND	5,00	R\$ 350,00	R\$ 425,78	R\$ 2.128,90	0,19										
18.2	DESMOBILIZAÇÃO							R\$ 3.408,12	0,31										
18.2.1	RC0024	DESMOBILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE OBRA		UND	1,00	R\$ 2.801,58	R\$ 3.408,12	R\$ 3.408,12	0,31										
18.3	AS BUILT							R\$ 2.642,99	0,24										
18.3.1	RC0025	AS BUILT (PROJETO / MEMORIAL/ ESPECIFICAÇÃO)		UND	1,00	R\$ 2.172,62	R\$ 2.642,99	R\$ 2.642,99	0,24										
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 195.690,96										
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 903.853,67										
								VALOR TOTAL:	R\$ 1.099.544,63										



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 248187 SSP BA
 CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

1.1.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,71	R\$ 0,71
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,93
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 105,09	R\$ 105,09
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 105,09
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,62	R\$ 1,62
TOTAL Serviço:						R\$ 1,62
VALOR:						R\$ 108,64
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 108,64
VALOR COM BDI:						R\$ 132,16
QUANTIDADE:						R\$ 240,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 5.644,80
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 31.718,40
TOTAL GERAL:						R\$ 31.718,40

1.1.2. 93572 ENCARGADO GERAL DE OBRAS

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043499	EPI - FAMILIA ENCARGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 221,51	R\$ 221,51
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 215,56	R\$ 215,56
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 21,49	R\$ 21,49
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 12,89	R\$ 12,89
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 471,45
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 3.200,18	R\$ 3.200,18
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3.200,18
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 53,60	R\$ 53,60
TOTAL Serviço:						R\$ 53,60
VALOR:						R\$ 3.725,23
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3.725,23
VALOR COM BDI:						R\$ 4.531,74
QUANTIDADE:						R\$ 3,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 2.419,53
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 13.595,22
TOTAL GERAL:						R\$ 13.595,22

1.1.3. 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,15
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,15	R\$ 17,15
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,15
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95388	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09
TOTAL Serviço:						R\$ 0,09
VALOR:						R\$ 23,39
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 23,39
VALOR COM BDI:						R\$ 28,45
QUANTIDADE:						R\$ 1.080,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 5.464,80
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 30.726,00
TOTAL GERAL:						R\$ 30.726,00

1.2.1. SEP0001 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA (MÊS)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPSEP0001	ALUGUEL DE CAÇAMBA DE ENTULHO	PRÓPRIA	MÊS	1,00000000	R\$ 636,50	R\$ 636,50
TOTAL Material:						R\$ 636,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 18,94	R\$ 151,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos:						R\$ 151,52
VALOR:						R\$ 788,02
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 788,02
VALOR COM BDI:						R\$ 958,63
QUANTIDADE:						R\$ 3,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 511,83
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 2.875,89
TOTAL GERAL:						R\$ 2.875,89



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.296.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PATRICIO JENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 248187559-BA
CPF 139.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

1.3.1. 97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29510000	R\$ 28,63	R\$ 8,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05900000	R\$ 18,94	R\$ 1,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 9,55

Serviço

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100251	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF 07/2019	SINAPI	MXKM	0,16730700	R\$ 11,58	R\$ 1,93
TOTAL Serviço:						R\$ 1,93
VALOR:						R\$ 11,48
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 11,48
VALOR COM BDI:						R\$ 13,97
QUANTIDADE:						R\$ 763,52
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 1.901,16
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 10.666,37
TOTAL GERAL:						R\$ 10.666,37

1.3.2. 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 28,63	R\$ 14,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 18,94	R\$ 1,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 16,20

Serviço

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100251	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF 07/2019	SINAPI	MXKM	0,40200000	R\$ 11,58	R\$ 4,65
TOTAL Serviço:						R\$ 4,65
VALOR:						R\$ 20,85
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 20,85
VALOR COM BDI:						R\$ 25,36
QUANTIDADE:						R\$ 185,92
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 838,50
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 4.714,93
TOTAL GERAL:						R\$ 4.714,93

1.3.3. IP0007 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO - INCLUINDO LIMPEZA,

Equipamento

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	SINAPI	M2XM E	1,00000000	R\$ 12,00	R\$ 12,00

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08330000	R\$ 18,94	R\$ 1,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 1,58
VALOR:						R\$ 13,58
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 13,58
VALOR COM BDI:						R\$ 16,52
QUANTIDADE:						R\$ 254,51
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 748,26
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 4.204,51
TOTAL GERAL:						R\$ 4.204,51

1.3.4. IP0008 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS

Equipamento

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	SINAPI	MXME S	1,00000000	R\$ 16,00	R\$ 16,00

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08330000	R\$ 18,94	R\$ 1,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 1,58
VALOR:						R\$ 17,58
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 17,58
VALOR COM BDI:						R\$ 21,39
QUANTIDADE:						R\$ 61,97
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 236,11
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1.325,54
TOTAL GERAL:						R\$ 1.325,54

2.1.1. CM00318 ART (UND)

Material

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0003	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART - CREA BA	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 306,58	R\$ 306,58
TOTAL Material:						R\$ 306,58
VALOR:						R\$ 306,58
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 306,58
VALOR COM BDI:						R\$ 372,95
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 66,37
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 372,95
TOTAL GERAL:						R\$ 372,95

2.1.2. IP0005 ALVARÁ DE REFORMA (UND)

Material

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--	--	-------	------	-------------	----------------	-------



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.044.100/01-52
R. G. RIBEIRO E CARVALHO ALVES
RG 248187 SSP BA
CPF 319.608.874-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

IPCOT00 04	ALVARÁ REFORMA	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 390,45	R\$ 390,45
					TOTAL Material:	R\$ 390,45
					VALOR:	R\$ 390,45
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 390,45
					VALOR COM BDI:	R\$ 474,98
					QUANTIDADE:	R\$ 1,00
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 84,53
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 474,98
					TOTAL GERAL:	R\$ 474,98

2.2.1. IP0006 PPRA / PGR (UND)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110572	PPRA (NR-9)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 800,00	R\$ 800,00
					TOTAL Serviço:	R\$ 800,00
					VALOR:	R\$ 800,00
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 800,00
					VALOR COM BDI:	R\$ 973,20
					QUANTIDADE:	R\$ 1,00
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 173,20
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 973,20
					TOTAL GERAL:	R\$ 973,20

2.2.2. CM00224 PCMSO (UND)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110573	PCMSO (NR-7)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 800,00	R\$ 800,00
					TOTAL Serviço:	R\$ 800,00
					VALOR:	R\$ 800,00
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 800,00
					VALOR COM BDI:	R\$ 973,20
					QUANTIDADE:	R\$ 1,00
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 173,20
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 973,20
					TOTAL GERAL:	R\$ 973,20

2.3.1. WD50001 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	4,00000000	R\$ 8,79	R\$ 35,16
106995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m	ORSE	m	1,00000000	R\$ 3,32	R\$ 3,32
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 237,50	R\$ 237,50
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,15000000	R\$ 20,29	R\$ 3,04
					TOTAL Material:	R\$ 279,02

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,20	R\$ 22,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 18,94	R\$ 37,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 60,08
					VALOR:	R\$ 339,10
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 339,10
					VALOR COM BDI:	R\$ 412,52
					QUANTIDADE:	R\$ 3,00
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 220,26
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.237,56
					TOTAL GERAL:	R\$ 1.237,56

2.3.2. IP0009 MOBILIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP	4,00000000	R\$ 200,70	R\$ 802,80

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 802,80

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,76450000	R\$ 18,44	R\$ 143,18
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,33200000	R\$ 21,01	R\$ 259,10
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,76450000	R\$ 21,48	R\$ 166,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,33200000	R\$ 25,55	R\$ 315,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,67800000	R\$ 21,54	R\$ 186,92
88273	MARceneiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74050000	R\$ 21,77	R\$ 59,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,51500000	R\$ 18,94	R\$ 596,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 1.727,61
					VALOR:	R\$ 2.530,41
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2.530,41
					VALOR COM BDI:	R\$ 3.078,24
					QUANTIDADE:	R\$ 1,00
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 547,83
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 3.078,24
					TOTAL GERAL:	R\$ 3.078,24

3.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	R\$ 22,80	R\$ 5,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	R\$ 18,94	R\$ 44,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 49,16
					VALOR:	R\$ 49,16
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 49,16



CONSPAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.245.888/0001-52
 RG 2481807 SSP BA
 CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM BDI: R\$ 59,80
 QUANTIDADE: R\$ 8,71
 VALOR BDI TOTAL: R\$ 92,68
 VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 520,86
 TOTAL GERAL: R\$ 520,86

3.2. RC0001 DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO EUCATEX OU OUTROS

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0001	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO EUCATEX OU SIMILAR - SEM REAPROVEITAMENTO	m²	1,00000000	R\$ 20,65	R\$ 20,65
TOTAL OUTROS:					R\$ 20,65
VALOR:					R\$ 20,65
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 20,65
VALOR COM BDI:					R\$ 25,12
QUANTIDADE:					R\$ 75,82
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 338,92
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.904,60
TOTAL GERAL:					R\$ 1.904,60

3.3. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,13150000	R\$ 22,80	R\$ 2,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,25820000	R\$ 18,94	R\$ 4,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 7,88
VALOR:					R\$ 7,88
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 7,88
VALOR COM BDI:					R\$ 9,59
QUANTIDADE:					R\$ 42,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 71,82
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 402,78
TOTAL GERAL:					R\$ 402,78

3.4. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,03740000	R\$ 22,80	R\$ 0,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,10530000	R\$ 18,94	R\$ 1,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,84
VALOR:					R\$ 2,84
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,84
VALOR COM BDI:					R\$ 3,45
QUANTIDADE:					R\$ 518,58
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 316,33
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.789,10
TOTAL GERAL:					R\$ 1.789,10

3.5. RC0002 DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO (ALTA

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0002	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO (ALTA RESISTÊNCIA)	m²	1,00000000	R\$ 24,53	R\$ 24,53
TOTAL OUTROS:					R\$ 24,53
VALOR:					R\$ 24,53
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 24,53
VALOR COM BDI:					R\$ 29,84
QUANTIDADE:					R\$ 73,63
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 390,98
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2.197,12
TOTAL GERAL:					R\$ 2.197,12

3.6. RC0003 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0003	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	1,00000000	R\$ 31,88	R\$ 31,88
TOTAL OUTROS:					R\$ 31,88
VALOR:					R\$ 31,88
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 31,88
VALOR COM BDI:					R\$ 38,78
QUANTIDADE:					R\$ 89,63
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 618,45
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 3.475,85
TOTAL GERAL:					R\$ 3.475,85

3.7. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,09710000	R\$ 18,94	R\$ 1,83
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,04940000	R\$ 21,99	R\$ 1,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,91
VALOR:					R\$ 2,91
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,91
VALOR COM BDI:					R\$ 3,54
QUANTIDADE:					R\$ 479,86
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 302,31
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.698,70
TOTAL GERAL:					R\$ 1.698,70



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.940.838/0001-52
R. G. 248/887 SSP BA
C/P 319 008 875 15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

3.8. 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02580000	R\$ 28,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05070000	R\$ 18,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,69
VALOR:					R\$ 1,69
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,69
VALOR COM BDI:					R\$ 2,06
QUANTIDADE:					R\$ 18,24
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 6,74
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 37,57
TOTAL GERAL:					R\$ 37,57

3.9. RC0005 REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO,

OUTROS

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0005	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)		m²	1,00000000	R\$ 64,40
TOTAL OUTROS:					R\$ 64,40
VALOR:					R\$ 64,40
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 64,40
VALOR COM BDI:					R\$ 78,34
QUANTIDADE:					R\$ 56,30
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 784,82
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 4.410,54
TOTAL GERAL:					R\$ 4.410,54

3.10. RC0006 REMOÇÃO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO - SEM

OUTROS

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0006	REMOÇÃO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO - SEM REAPROVEITAMENTO		M	1,00000000	R\$ 19,76
TOTAL OUTROS:					R\$ 19,76
VALOR:					R\$ 19,76
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,76
VALOR COM BDI:					R\$ 24,04
QUANTIDADE:					R\$ 7,85
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 33,59
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 188,71
TOTAL GERAL:					R\$ 188,71

3.11. RC0004 CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE

OUTROS

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0004	CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³		m³	1,00000000	R\$ 17,16
TOTAL OUTROS:					R\$ 17,16
VALOR:					R\$ 17,16
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 17,16
VALOR COM BDI:					R\$ 20,88
QUANTIDADE:					R\$ 44,29
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 164,76
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 924,78
TOTAL GERAL:					R\$ 924,78

3.12. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00350608	R\$ 68,77
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00808347	R\$ 248,87
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,25
VALOR:					R\$ 2,25
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,25
VALOR COM BDI:					R\$ 2,74
QUANTIDADE:					R\$ 664,39
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 325,55
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.820,43
TOTAL GERAL:					R\$ 1.820,43

3.13. RC0017 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PASSEIO EM CONCRETO (m²)

OUTROS

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0017	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PASSEIO EM CONCRETO		m²	1,00000000	R\$ 31,88
TOTAL OUTROS:					R\$ 31,88
VALOR:					R\$ 31,88
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 31,88
VALOR COM BDI:					R\$ 38,78
QUANTIDADE:					R\$ 9,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 62,10
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 349,02
TOTAL GERAL:					R\$ 349,02

3.14. RC0172 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE) (m²)

OUTROS

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0172	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE)		m²	1,00000000	R\$ 26,06
TOTAL GERAL:					R\$ 26,06



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 22.295.264/0001-52
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG: 241187558-BA
 CPF: 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL OUTROS:	R\$ 26,06
VALOR:	R\$ 26,06
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 26,06
VALOR COM BDI:	R\$ 31,70
QUANTIDADE:	R\$ 1,72
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 9,70
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 54,52
TOTAL GERAL:	R\$ 54,52

4.1. IP0020 RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I00081 Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	1,27000000	R\$ 9,66	R\$ 12,27
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,03200000	R\$ 26,51	R\$ 0,85
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,74	R\$ 1,74
I04480 Tinta com alto teor de zinco - Nitoprimer ZN ou similar	ORSE	l	0,04000000	R\$ 240,13	R\$ 9,61
TOTAL Material:					R\$ 24,47
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 24,24	R\$ 12,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,94	R\$ 18,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 31,06
VALOR:					R\$ 55,53
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 55,53
VALOR COM BDI:					R\$ 67,55
QUANTIDADE:					R\$ 8,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 96,16
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 540,40
TOTAL GERAL:					R\$ 540,40

4.2. IP0021 ESTUCAMENTO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (M2)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I04725 Espátula	ORSE	un	0,00500000	R\$ 18,50	R\$ 0,09
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,09
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I04732 Argamassa polimérica MasterEmaco N300 CI ou similar	ORSE	kg	4,28000000	R\$ 14,97	R\$ 64,07
I04177 Broxa	ORSE	un	0,00200000	R\$ 15,10	R\$ 0,03
TOTAL Material:					R\$ 64,10
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 22,80	R\$ 4,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 18,94	R\$ 3,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 8,35
VALOR:					R\$ 72,54
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 72,54
VALOR COM BDI:					R\$ 88,24
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 31,40
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 176,48
TOTAL GERAL:					R\$ 176,48

5.1. RC0159 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E

OUTROS	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
RC0159 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 07/2019		m²	1,00000000	R\$ 84,89	R\$ 84,89
TOTAL OUTROS:					R\$ 84,89
VALOR:					R\$ 84,89
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 84,89
VALOR COM BDI:					R\$ 103,27
QUANTIDADE:					R\$ 479,86
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 8.819,82
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 49.555,14
TOTAL GERAL:					R\$ 49.555,14

5.2. 94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF. 07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016	SINAPI	CHI	0,00230170	R\$ 23,61	R\$ 0,05
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF. 03/2016	SINAPI	CHP	0,00159349	R\$ 24,59	R\$ 0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,08
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	3,71814412	R\$ 0,26	R\$ 0,96
00007219 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	SINAPI	UN	0,91094530	R\$ 76,34	R\$ 69,54
00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	3,71814412	R\$ 3,93	R\$ 14,61
TOTAL Material:					R\$ 85,11
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06462488	R\$ 18,94	R\$ 1,22
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05311634	R\$ 21,99	R\$ 1,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,38
VALOR:					R\$ 87,57
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 87,57



CONSPLAN CONSTRUÇÕES E INC.
CNPJ 20.100.000/0001-52
RG 2481887 SSP BA
CPF 319.608.875 15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM BDI: R\$ 106,53

QUANTIDADE: R\$ 28,70

VALOR BDI TOTAL: R\$ 544,15

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 3.057,41

TOTAL GERAL: R\$ 3.057,41

5.3. RC0007 CHAPIM DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO, L= 22 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (M)

OUTROS

RC0007	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO, L= 22 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			M	1,00000000	R\$ 49,90	R\$ 49,90
					TOTAL OUTROS:	R\$ 49,90
					VALOR:	R\$ 49,90
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 49,90
					VALOR COM BDI:	R\$ 60,70
					QUANTIDADE:	R\$ 141,80
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.531,44
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 8.607,26
					TOTAL GERAL:	R\$ 8.607,26

6.1. 96359 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50270000	R\$ 0,29	R\$ 0,72
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,79250000	R\$ 2,62	R\$ 2,07
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	1,03270000	R\$ 3,29	R\$ 3,39
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,00770000	R\$ 0,10	R\$ 2,00
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,91490000	R\$ 0,25	R\$ 0,22
00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,90930000	R\$ 10,04	R\$ 9,12
00039422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	2,89990000	R\$ 11,39	R\$ 33,02
00037586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02900000	R\$ 44,24	R\$ 1,28
00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	2,10600000	R\$ 18,97	R\$ 39,95
				TOTAL Material:	R\$ 91,77

Mão de Obra com Encargos Complementares

88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	0,62800000	R\$ 28,63	R\$ 17,97
		SINAPI	H	0,15700000	R\$ 18,94	R\$ 2,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 20,94
					VALOR:	R\$ 112,71
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 112,71
					VALOR COM BDI:	R\$ 137,11
					QUANTIDADE:	R\$ 149,10
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 3.638,04
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 20.443,10
					TOTAL GERAL:	R\$ 20.443,10

6.2. 103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,57	R\$ 16,13
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 38,04	R\$ 0,19
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 2,26	R\$ 0,94
				TOTAL Material:	R\$ 17,26

Mão de Obra com Encargos Complementares

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	1,61000000	R\$ 22,80	R\$ 36,70
		SINAPI	H	0,80500000	R\$ 18,94	R\$ 15,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 51,94

Serviço

87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	M3	0,00910000	R\$ 526,22	R\$ 4,78
					TOTAL Serviço:	R\$ 4,78
					VALOR:	R\$ 73,98
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 73,98
					VALOR COM BDI:	R\$ 90,00
					QUANTIDADE:	R\$ 21,18
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 339,30
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.906,20
					TOTAL GERAL:	R\$ 1.906,20

6.3. RC0150 ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E = 50MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100025 Painel lã de vidro e=50mm (isover-santa marina ref psi-30/50mm ou similar) - aplicado	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 58,82	R\$ 58,82
				TOTAL Material:	R\$ 58,82
				VALOR:	R\$ 58,82
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 58,82
				VALOR COM BDI:	R\$ 71,55
				QUANTIDADE:	R\$ 149,10
				VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.898,05



CONSPLAN CONSTRUÇÕES E LÍQUIDA
 CNPJ 22.429.526/0001-52
 PAULO HENRIQUE ALVES
 RG 240187555-BA
 CPF 139.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS		
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe		
BDI: 21,65%		
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023		
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista		

VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 10.668,11
TOTAL GERAL:	R\$ 10.668,11

7.1.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	R\$ 22,80	R\$ 3,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	R\$ 18,94	R\$ 1,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 5,01

Serviço						
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 486,47	R\$ 1,79
TOTAL Serviço:						R\$ 1,79
VALOR:						R\$ 6,80
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 6,80
VALOR COM BDI:						R\$ 8,27
QUANTIDADE:						R\$ 417,84
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 614,23
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 3.455,54
TOTAL GERAL:						R\$ 3.455,54

7.1.2. 87775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE						
Material						
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,13880000	R\$ 16,56	R\$ 2,29
TOTAL Material:						R\$ 2,29

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	R\$ 22,80	R\$ 15,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	R\$ 18,94	R\$ 12,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 28,34

Serviço						
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 08/2019	SINAPI	M3	0,03140000	R\$ 435,37	R\$ 13,67
TOTAL Serviço:						R\$ 13,67
VALOR:						R\$ 44,30
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 44,30
VALOR COM BDI:						R\$ 53,89
QUANTIDADE:						R\$ 417,84
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 4.007,09
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 22.517,40
TOTAL GERAL:						R\$ 22.517,40

7.2.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 22,80	R\$ 1,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 18,94	R\$ 0,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 2,03

Serviço						
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF 08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 582,33	R\$ 2,15
TOTAL Serviço:						R\$ 2,15
VALOR:						R\$ 4,18
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 4,18
VALOR COM BDI:						R\$ 5,08
QUANTIDADE:						R\$ 21,18
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 19,06
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 107,59
TOTAL GERAL:						R\$ 107,59

7.2.2. 87530 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	R\$ 22,80	R\$ 10,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 18,94	R\$ 3,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 13,94

Serviço						
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF 08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 526,22	R\$ 19,78
TOTAL Serviço:						R\$ 19,78
VALOR:						R\$ 33,72
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 33,72
VALOR COM BDI:						R\$ 41,02
QUANTIDADE:						R\$ 19,26
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 140,60
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 790,05
TOTAL GERAL:						R\$ 790,05

7.2.3. 87528 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58000000	R\$ 22,80	R\$ 13,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21100000	R\$ 18,94	R\$ 3,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 17,21

Serviço						
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF 08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 526,22	R\$ 19,78
TOTAL Serviço:						R\$ 19,78



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.840.875/0001-52
TATILIO BENJURQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

VALOR:	R\$ 36,99
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 36,99
VALOR COM BDI:	R\$ 45,00
QUANTIDADE:	R\$ 1,92
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 15,38
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 85,40
TOTAL GERAL:	R\$ 86,40

7.2.4. RC0019 REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO, 10 X 10 CM, SIMILAR AO EXISTENTE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	4,00000000	R\$ 2,38	R\$ 9,52
JACCO00026 CERÂMICA 10X10 CM, BRANCO	PRÓPRIA	M2	1,05000000	R\$ 54,06	R\$ 56,76
102540 Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,66000000	R\$ 3,33	R\$ 2,20
				TOTAL Material:	R\$ 68,48
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 22,69	R\$ 9,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34000000	R\$ 18,94	R\$ 6,44
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 15,52
				VALOR:	R\$ 84,00
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 84,00
				VALOR COM BDI:	R\$ 102,19
				QUANTIDADE:	R\$ 1,92
				VALOR BDI TOTAL:	R\$ 34,92
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 196,20
				TOTAL GERAL:	R\$ 196,20

7.2.5. IP0092 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	4,50000000	R\$ 1,25	R\$ 5,63
102540 Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,38000000	R\$ 3,33	R\$ 1,27
IPCOT0013 REVESTIMENTO FORMA ACETINADO, TIPO A, 33,5 X 60 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	PRÓPRIA	M2	1,05000000	R\$ 66,41	R\$ 69,73
				TOTAL Material:	R\$ 76,63
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R\$ 22,80	R\$ 12,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	R\$ 18,94	R\$ 8,52
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 21,06
				VALOR:	R\$ 97,69
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 97,69
				VALOR COM BDI:	R\$ 118,84
				QUANTIDADE:	R\$ 1,00
				VALOR BDI TOTAL:	R\$ 21,15
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 118,84
				TOTAL GERAL:	R\$ 118,84

8.1. RC0008 PISO ALTA RESISTÊNCIA, COR CINZA, E= 10 MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE					
OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0008 PISO ALTA RESISTÊNCIA, COR CINZA, E= 10 MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO		m²	1,00000000	R\$ 58,29	R\$ 58,29
				TOTAL OUTROS:	R\$ 58,29
				VALOR:	R\$ 58,29
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 58,29
				VALOR COM BDI:	R\$ 70,91
				QUANTIDADE:	R\$ 73,63
				VALOR BDI TOTAL:	R\$ 929,21
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 5.221,10
				TOTAL GERAL:	R\$ 5.221,10

8.2. 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 13,67	R\$ 2,87
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,67	R\$ 0,33
				TOTAL Material:	R\$ 3,20
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	R\$ 22,80	R\$ 5,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12300000	R\$ 18,94	R\$ 2,32
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 7,90
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 560,00	R\$ 24,13
				TOTAL Serviço:	R\$ 24,13
				VALOR:	R\$ 35,23
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 35,23
				VALOR COM BDI:	R\$ 42,86
				QUANTIDADE:	R\$ 89,63
				VALOR BDI TOTAL:	R\$ 683,88
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 3.841,54
				TOTAL GERAL:	R\$ 3.841,54

8.3. 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00170000	R\$ 6,89	R\$ 0,01
00005068 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02400000	R\$ 20,29	R\$ 0,48
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,25000000	R\$ 6,97	R\$ 1,74



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.295.864/0001-52
 PAULO HENRIQUE LARVAIRO ALVES
 RG 2401807 SSP BA
 CPF 319.608.872-14

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	R\$ 4,81	R\$ 0,96
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,08160000	R\$ 25,56	R\$ 27,64

Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL Material:	R\$ 30,83
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13010000	R\$ 22,20	R\$ 2,88
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18820000	R\$ 22,80	R\$ 4,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31830000	R\$ 18,94	R\$ 6,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 13,19

Serviço						
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	0,09850000	R\$ 455,11	R\$ 44,82

TOTAL Serviço:	R\$ 44,82
VALOR:	R\$ 88,84
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 88,84
VALOR COM BDI:	R\$ 108,07
QUANTIDADE:	R\$ 9,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 173,07
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 972,63
TOTAL GERAL:	R\$ 972,63

8.4. RC0169 POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) (m²)

OUTROS						
RC0169	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)		m²	1,00000000	R\$ 30,00	R\$ 30,00
					TOTAL OUTROS:	R\$ 30,00
					VALOR:	R\$ 30,00
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 30,00
					VALOR COM BDI:	R\$ 36,50
					QUANTIDADE:	R\$ 144,31
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 938,02
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 5.267,32
					TOTAL GERAL:	R\$ 5.267,32

8.5. RC0170 ENCRAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) (m²)

OUTROS						
RC0170	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)		m²	1,00000000	R\$ 9,99	R\$ 9,99
					TOTAL OUTROS:	R\$ 9,99
					VALOR:	R\$ 9,99
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,99
					VALOR COM BDI:	R\$ 12,15
					QUANTIDADE:	R\$ 144,31
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 311,71
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.753,37
					TOTAL GERAL:	R\$ 1.753,37

9.1. 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE

Material		FORRO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,04260000	R\$ 30,79	R\$ 1,31
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,43950000	R\$ 2,62	R\$ 3,77
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,52020000	R\$ 3,29	R\$ 1,71
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	7,97400000	R\$ 0,10	R\$ 0,79
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	R\$ 0,25	R\$ 0,54
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01320000	R\$ 27,70	R\$ 0,36
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,32650000	R\$ 2,78	R\$ 3,68
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,85100000	R\$ 7,39	R\$ 28,45
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,09660000	R\$ 18,97	R\$ 20,80

Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL Material:	R\$ 61,41
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	R\$ 28,63	R\$ 10,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	R\$ 18,94	R\$ 6,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 17,25
					VALOR:	R\$ 78,66
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 78,66
					VALOR COM BDI:	R\$ 95,69
					QUANTIDADE:	R\$ 454,56
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 7.741,16
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 43.496,85
					TOTAL GERAL:	R\$ 43.496,85

9.2. RC0009 ALÇAPÃO PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO, DIM=60 X 60 CM -

Material		FORRO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109028	Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado	ORSE	m2	0,36000000	R\$ 54,87	R\$ 19,75
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	0,43200000	R\$ 18,97	R\$ 8,20
Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL Material:	R\$ 27,95
					PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

				CONSPLAN CONSTRUÇÕES E CNPJ 22.295.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP/BA CPF 339.608.875-14		
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe						
BDI: 21,65%						
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023						
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista						
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,64	R\$ 3,93
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 28,63	R\$ 5,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 9,66	
VALOR:					R\$ 37,61	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 37,61	
VALOR COM BDI:					R\$ 45,75	
QUANTIDADE:					R\$ 3,00	
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 24,42	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 137,25	
TOTAL GERAL:					R\$ 137,25	
10.1. RC0010 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, OUTROS						
RC0010	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA E ALIZAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			UND	1,00000000	R\$ 2.075,81	R\$ 2.075,81
TOTAL OUTROS:					R\$ 2.075,81	
VALOR:					R\$ 2.075,81	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2.075,81	
VALOR COM BDI:					R\$ 2.525,22	
QUANTIDADE:					R\$ 14,00	
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 6.291,74	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 35.353,08	
TOTAL GERAL:					R\$ 35.353,08	
10.2. RC0020 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, OUTROS						
RC0020	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA E ALIZAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			UND	1,00000000	R\$ 3.003,31	R\$ 3.003,31
TOTAL OUTROS:					R\$ 3.003,31	
VALOR:					R\$ 3.003,31	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3.003,31	
VALOR COM BDI:					R\$ 3.653,53	
QUANTIDADE:					R\$ 1,00	
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 650,22	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 3.653,53	
TOTAL GERAL:					R\$ 3.653,53	
10.3. RC0156 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, OUTROS						
RC0156	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, CHAPA XADREZ DE ALUMÍNIO, BARRA DE APOIO, ADUELA E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			UND	1,00000000	R\$ 2.269,17	R\$ 2.269,17
TOTAL OUTROS:					R\$ 2.269,17	
VALOR:					R\$ 2.269,17	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2.269,17	
VALOR COM BDI:					R\$ 2.760,45	
QUANTIDADE:					R\$ 1,00	
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 491,28	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2.760,45	
TOTAL GERAL:					R\$ 2.760,45	
10.4. RC0021 PORTA PARA DIVISÓRIA, DIMENSÃO 820 X 2110 X 35 M, NAVAL OU SIMILAR - OUTROS						
RC0021	PORTA PARA DIVISÓRIA, DIMENSÃO 820 X 2110 X 35 M, NAVAL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			m²	1,00000000	R\$ 321,20	R\$ 321,20
TOTAL OUTROS:					R\$ 321,20	
VALOR:					R\$ 321,20	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 321,20	
VALOR COM BDI:					R\$ 390,74	
QUANTIDADE:					R\$ 4,00	
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 278,16	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.562,96	
TOTAL GERAL:					R\$ 1.562,96	
10.5. RC0161 PORTA PARA DIVISÓRIA, DIMENSÃO 1620 X 2110 X 35 M, OUTROS						
RC0161	PORTA PARA DIVISÓRIA, DIMENSÃO 1620 X 2110 X 35 M, NAVAL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			UND	1,00000000	R\$ 631,67	R\$ 631,67
TOTAL OUTROS:					R\$ 631,67	
VALOR:					R\$ 631,67	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 631,67	
VALOR COM BDI:					R\$ 768,43	
QUANTIDADE:					R\$ 1,00	
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 136,76	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 768,43	
TOTAL GERAL:					R\$ 768,43	
10.6. RC0162 FERRAGEM PARA DIVISÓRIA (VÃO PORTA) COMPOSTA DE 3 DOBRADIÇAS E UMA FECHADURA TUBULAR COM BOTÃO DE GIRO OUTROS						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.255.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 PATO O HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 139.608.875 15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

RC0162	FERRAGEM PARA DIVISÓRIA (VÃO PORTA) COMPOSTA DE 3 DOBRADIÇAS E UMA FECHADURA TUBULAR COM BOTÃO DE GIRO PARA TRAVAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00000000	R\$ 269,03	R\$ 269,03
TOTAL OUTROS:					R\$ 269,03
VALOR:					R\$ 269,03
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 269,03
VALOR COM BDI:					R\$ 327,27
QUANTIDADE:					R\$ 5,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 291,20
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.636,35
TOTAL GERAL:					R\$ 1.636,35

11.1.1. 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,58	R\$ 0,04
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 1,73	R\$ 2,31
TOTAL Material:					R\$ 2,35
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	R\$ 24,04	R\$ 8,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	R\$ 18,94	R\$ 2,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 10,94
VALOR:					R\$ 13,29
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 13,29
VALOR COM BDI:					R\$ 16,17
QUANTIDADE:					R\$ 1.174,01
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 3.381,15
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 18.983,74
TOTAL GERAL:					R\$ 18.983,74

11.1.2. 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007356 TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 16,17	R\$ 3,69
TOTAL Material:					R\$ 3,69
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 24,04	R\$ 3,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 18,94	R\$ 1,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 4,95
VALOR:					R\$ 8,64
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 8,64
VALOR COM BDI:					R\$ 10,51
QUANTIDADE:					R\$ 1.174,01
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 2.195,40
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 12.338,85
TOTAL GERAL:					R\$ 12.338,85

11.2.1. RC0011 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,25000000	R\$ 0,58	R\$ 0,15
TOTAL Material:					R\$ 0,15
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	R\$ 24,04	R\$ 2,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,16
VALOR:					R\$ 2,31
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,31
VALOR COM BDI:					R\$ 2,81
QUANTIDADE:					R\$ 518,58
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 259,29
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.457,21
TOTAL GERAL:					R\$ 1.457,21

11.2.2. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00006085 SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	R\$ 5,65	R\$ 0,90
TOTAL Material:					R\$ 0,90
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05400000	R\$ 24,04	R\$ 1,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R\$ 18,94	R\$ 0,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,55
VALOR:					R\$ 2,45
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,45
VALOR COM BDI:					R\$ 2,98
QUANTIDADE:					R\$ 518,58
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 274,85
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.545,37
TOTAL GERAL:					R\$ 1.545,37

11.2.3. 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,10000000	R\$ 0,58	R\$ 0,05
00043651 MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,55184000	R\$ 3,11	R\$ 4,82
TOTAL Material:					R\$ 4,87
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57100000	R\$ 24,04	R\$ 13,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	R\$ 18,94	R\$ 2,70



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.295.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PATRICIO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 119.608.875.14

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 16,42
VALOR:	R\$ 21,29
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 21,29
VALOR COM BDI:	R\$ 25,90
QUANTIDADE:	R\$ 1.118,42
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 5.155,92
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 28.967,08
TOTAL GERAL:	R\$ 28.967,08

11.2.4. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,20000000	R\$ 16,17	R\$ 3,23
TOTAL Material:					R\$ 3,23
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34400000	R\$ 24,04	R\$ 8,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08600000	R\$ 18,94	R\$ 1,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 9,88
VALOR:					R\$ 13,11
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 13,11
VALOR COM BDI:					R\$ 15,95
QUANTIDADE:					R\$ 1.118,42
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 3.176,31
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 17.838,80
TOTAL GERAL:					R\$ 17.838,80

11.3.1. RC0011 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,25000000	R\$ 0,58	R\$ 0,15
TOTAL Material:					R\$ 0,15
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	R\$ 24,04	R\$ 2,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,16
VALOR:					R\$ 2,31
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,31
VALOR COM BDI:					R\$ 2,81
QUANTIDADE:					R\$ 974,35
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 487,17
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2.737,92
TOTAL GERAL:					R\$ 2.737,92

11.3.2. 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085 SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 5,65	R\$ 0,94
TOTAL Material:					R\$ 0,94
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09270000	R\$ 24,04	R\$ 2,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03090000	R\$ 18,94	R\$ 0,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,80
VALOR:					R\$ 3,74
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3,74
VALOR COM BDI:					R\$ 4,55
QUANTIDADE:					R\$ 454,56
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 368,20
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2.068,25
TOTAL GERAL:					R\$ 2.068,25

11.3.3. 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,58	R\$ 0,02
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 1,73	R\$ 1,26
TOTAL Material:					R\$ 1,28
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50540000	R\$ 24,04	R\$ 12,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16850000	R\$ 18,94	R\$ 3,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 15,33
VALOR:					R\$ 16,61
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 16,61
VALOR COM BDI:					R\$ 20,21
QUANTIDADE:					R\$ 454,56
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 1.636,42
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 9.186,66
TOTAL GERAL:					R\$ 9.186,66

11.3.4. 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 16,17	R\$ 3,69
TOTAL Material:					R\$ 3,69
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 24,04	R\$ 5,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 18,94	R\$ 1,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 6,88
VALOR:					R\$ 10,57
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 10,57
VALOR COM BDI:					R\$ 12,86



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.938.000/0001-01
RUA DO HENRIQUE F. A. M. L. 150 - JARDIM
RJ 24.168-755 - RJ
CNPJ 20.938.000/0001-01

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

QUANTIDADE:	R\$ 974,35
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2.231,26
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 12.530,14
TOTAL GERAL:	R\$ 12.530,14

11.4.1. 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,30000000	R\$ 1,74	R\$ 0,52
TOTAL Material:					R\$ 0,52
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29860000	R\$ 24,04	R\$ 7,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 7,17
VALOR:					R\$ 7,69
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 7,69
VALOR COM BDI:					R\$ 9,35
QUANTIDADE:					R\$ 116,87
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 194,00
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.092,73
TOTAL GERAL:					R\$ 1.092,73

11.4.2. RC0012 PINTURA DE FUNDO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM TINTA ANTI-CORROSIVA (TIPO OXIBAR DAL 535 BT 0527) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0012 PINTURA DE FUNDO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM TINTA ANTI-CORROSIVA (TIPO OXIBAR DAL 535 BT 0527) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (UMA DEMÃO DE 120 MICRAS)		m²	1,00000000	R\$ 40,46	R\$ 40,46
TOTAL OUTROS:					R\$ 40,46
VALOR:					R\$ 40,46
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 40,46
VALOR COM BDI:					R\$ 49,22
QUANTIDADE:					R\$ 116,87
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 1.023,78
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 5.752,34
TOTAL GERAL:					R\$ 5.752,34

11.4.3. 100758 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02550000	R\$ 19,56	R\$ 0,49
00007311 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,25490000	R\$ 31,05	R\$ 7,91
TOTAL Material:					R\$ 8,40
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35590000	R\$ 24,04	R\$ 32,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 32,59
VALOR:					R\$ 40,99
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 40,99
VALOR COM BDI:					R\$ 49,86
QUANTIDADE:					R\$ 116,87
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 1.036,64
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 5.827,14
TOTAL GERAL:					R\$ 5.827,14

11.4.4. RC0022 PINTURA MONTANTES GRADIL NYLOFOR - REVISÃO (PINTURA DE

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0022 PINTURA MONTANTES GRADIL NYLOFOR - REVISÃO (PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO)		m²	1,00000000	R\$ 73,23	R\$ 73,23
TOTAL OUTROS:					R\$ 73,23
VALOR:					R\$ 73,23
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 73,23
VALOR COM BDI:					R\$ 89,08
QUANTIDADE:					R\$ 48,58
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 770,00
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 4.327,51
TOTAL GERAL:					R\$ 4.327,51

11.5.1. 102507 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL.

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 44,58	R\$ 0,26
00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,04000000	R\$ 8,04	R\$ 0,32
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,03200000	R\$ 62,01	R\$ 1,98
TOTAL Material:					R\$ 2,56
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	R\$ 24,04	R\$ 1,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03500000	R\$ 18,94	R\$ 0,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,65
VALOR:					R\$ 5,21
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 5,21
VALOR COM BDI:					R\$ 6,34
QUANTIDADE:					R\$ 90,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 101,70
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 570,60
TOTAL GERAL:					R\$ 570,60

11.5.2. RC0044 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--------	-------	------	-------------	----------------	-------



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 28.129.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG: 2481887 SSP/BA
CPF: 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

RC0044	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA EM BORRACHA CLORADA		m²	1,00000000	R\$ 59,29	R\$ 59,29
						TOTAL OUTROS: R\$ 59,29
						VALOR: R\$ 59,29
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 59,29
						VALOR COM BDI: R\$ 72,13
						QUANTIDADE: R\$ 2,88
						VALOR BDI TOTAL: R\$ 36,97
						VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 207,73
						TOTAL GERAL: R\$ 207,73
11.6.1. RC0160 PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02						
OUTROS						
RC0160	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAIS DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR		m²	1,00000000	R\$ 22,57	R\$ 22,57
						TOTAL OUTROS: R\$ 22,57
						VALOR: R\$ 22,57
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 22,57
						VALOR COM BDI: R\$ 27,46
						QUANTIDADE: R\$ 25,30
						VALOR BDI TOTAL: R\$ 123,72
						VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 694,74
						TOTAL GERAL: R\$ 694,74
12.1.1. RC0013 RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI Ø 100 MM - FORNECIMENTO E						
OUTROS						
RC0013	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI Ø 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 50,01	R\$ 50,01
						TOTAL OUTROS: R\$ 50,01
						VALOR: R\$ 50,01
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 50,01
						VALOR COM BDI: R\$ 60,84
						QUANTIDADE: R\$ 2,00
						VALOR BDI TOTAL: R\$ 21,66
						VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 121,68
						TOTAL GERAL: R\$ 121,68
12.1.2. RC0014 RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI Ø 150 MM - FORNECIMENTO E						
OUTROS						
RC0014	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI Ø 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 82,88	R\$ 82,88
						TOTAL OUTROS: R\$ 82,88
						VALOR: R\$ 82,88
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 82,88
						VALOR COM BDI: R\$ 100,82
						QUANTIDADE: R\$ 2,00
						VALOR BDI TOTAL: R\$ 35,88
						VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 201,64
						TOTAL GERAL: R\$ 201,64
12.2.1.1. LS0001 FIXADOR CABO DE COBRE NU 35 mm² EM TELHA DE FIBRA OU CIMENTO, INOX DIAMETRO 45MM						
OUTROS						
LS0001	FIXADOR CABO DE COBRE NU 35 mm² EM TELHA DE FIBRA OU CIMENTO, INOX DIAMETRO 45MM PARAFUSO E PORCA 1/4 POL. EM INOX		UND	1,00000000	R\$ 11,81	R\$ 11,81
						TOTAL OUTROS: R\$ 11,81
						VALOR: R\$ 11,81
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 11,81
						VALOR COM BDI: R\$ 14,37
						QUANTIDADE: R\$ 28,00
						VALOR BDI TOTAL: R\$ 71,68
						VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 402,36
						TOTAL GERAL: R\$ 402,36
12.2.1.2. LS0002 PRESILHA DE LATÃO, L= 20 MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D= 5 MM, PARA						
OUTROS						
LS0002	PRESILHA DE LATÃO, L= 20 MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D= 5 MM, PARA CABOS 35 MM² A 50 MM²		UND	1,00000000	R\$ 3,91	R\$ 3,91
						TOTAL OUTROS: R\$ 3,91
						VALOR: R\$ 3,91
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 3,91
						VALOR COM BDI: R\$ 4,76
						QUANTIDADE: R\$ 290,00
						VALOR BDI TOTAL: R\$ 246,50
						VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.380,40
						TOTAL GERAL: R\$ 1.380,40
12.2.1.3. LS0003 SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO X (CABO 35 MM²) – FORNECIMENTO E						
OUTROS						
LS0003	SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO X (CABO 35 MM²) – FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 84,41	R\$ 84,41
						TOTAL OUTROS: R\$ 84,41
						VALOR: R\$ 84,41
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 84,41



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 20.811.0001-52
 GENEALIA GONTHIER DE FREITAS
 PATRÍCIO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2401887 SSP/BA
 CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM BDI: R\$ 102,68

QUANTIDADE: R\$ 16,00

VALOR BDI TOTAL: R\$ 292,32

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.642,88

TOTAL GERAL: R\$ 1.642,88

12.2.1.4. LS0004 CABO DE COBRE NU 35 MM², NÃO

OUTROS

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LS0004	CABO DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00000000	R\$ 44,87	R\$ 44,87
TOTAL OUTROS:					R\$ 44,87
VALOR:					R\$ 44,87
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 54,58
VALOR COM BDI:					R\$ 215,00
QUANTIDADE:					R\$ 2.087,65
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 11.734,70
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 11.734,70
TOTAL GERAL:					R\$ 11.734,70

12.2.1.5. LS0005 PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350 MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO 35 MM2, C/ SUPORTE E CONECTORES P/ CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO

OUTROS

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LS0005	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350 MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO 35 MM2, C/ SUPORTE E CONECTORES P/ CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3 M X 2" E BASE	UND	1,00000000	R\$ 1.080,35	R\$ 1.080,35
TOTAL OUTROS:					R\$ 1.080,35
VALOR:					R\$ 1.080,35
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1.314,25
VALOR COM BDI:					R\$ 1,00
QUANTIDADE:					R\$ 233,90
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 1.314,25
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.314,25
TOTAL GERAL:					R\$ 1.314,25

12.2.1.6. 91859 ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023 (M)

Material

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040401	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM	M	0,92723979	R\$ 5,00	R\$ 4,63
TOTAL Material:					R\$ 4,63
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13584929	R\$ 21,01	R\$ 2,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13584929	R\$ 25,55	R\$ 3,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 6,32
VALOR:					R\$ 10,95
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 13,32
VALOR COM BDI:					R\$ 28,00
QUANTIDADE:					R\$ 66,36
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 372,96
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 372,96
TOTAL GERAL:					R\$ 372,96

12.2.1.7. LS0006 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3

OUTROS

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LS0006	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450 / 750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00000000	R\$ 12,78	R\$ 12,78
TOTAL OUTROS:					R\$ 12,78
VALOR:					R\$ 12,78
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 15,55
VALOR COM BDI:					R\$ 28,00
QUANTIDADE:					R\$ 77,56
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 435,40
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 435,40
TOTAL GERAL:					R\$ 435,40

12.2.2.1. LS0007 CABO DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADO, APARENTE, SEM ISOLADOR, FIXO EM PAREDE (INCLUINDO PRESILHA) -

OUTROS

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LS0007	CABO DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADO, APARENTE, SEM ISOLADOR, FIXO EM PAREDE (INCLUINDO PRESILHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00000000	R\$ 51,50	R\$ 51,50
TOTAL OUTROS:					R\$ 51,50
VALOR:					R\$ 51,50
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 62,65
VALOR COM BDI:					R\$ 160,00
QUANTIDADE:					R\$ 1.784,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 10.024,00
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 10.024,00
TOTAL GERAL:					R\$ 10.024,00

12.2.2.2. LS0008 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, ENTERRADA, SEM

OUTROS

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LS0008	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00000000	R\$ 39,31	R\$ 39,31
TOTAL OUTROS:					R\$ 39,31
VALOR:					R\$ 39,31
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 39,31
VALOR COM BDI:					R\$ 47,82



CONSPAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.295.264/0001-52
 CONSPAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

QUANTIDADE: R\$ 80,00

VALOR BDI TOTAL: R\$ 680,80

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 3.825,60

TOTAL GERAL: R\$ 3.825,60

12.2.2.3. 91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,92	R\$ 2,92
TOTAL Material:					R\$ 2,92
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	R\$ 21,01	R\$ 6,89
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	R\$ 25,55	R\$ 8,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 15,27
VALOR:					R\$ 18,19
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 18,19
VALOR COM BDI:					R\$ 22,13
QUANTIDADE:					R\$ 16,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 63,04
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 354,08
TOTAL GERAL:					R\$ 354,08

12.2.2.4. 91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00200000	R\$ 26,51	R\$ 0,05
00002685 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 5,40	R\$ 5,49
TOTAL Material:					R\$ 5,54
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 21,01	R\$ 2,39
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 25,55	R\$ 2,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 5,30
VALOR:					R\$ 10,84
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 10,84
VALOR COM BDI:					R\$ 13,19
QUANTIDADE:					R\$ 32,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 75,20
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 422,08
TOTAL GERAL:					R\$ 422,08

12.2.2.5. LS0014 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - OUTROS

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LS0014 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	1,00000000	R\$ 15,89	R\$ 15,89
TOTAL OUTROS:					R\$ 15,89
VALOR:					R\$ 15,89
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 15,89
VALOR COM BDI:					R\$ 19,33
QUANTIDADE:					R\$ 48,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 165,12
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 927,84
TOTAL GERAL:					R\$ 927,84

12.2.2.6. 90444 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,34600000	R\$ 25,54	R\$ 8,83
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,15700000	R\$ 27,09	R\$ 4,25
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 13,08
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	R\$ 17,78	R\$ 1,40
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50300000	R\$ 21,54	R\$ 10,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 12,23
VALOR:					R\$ 25,31
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 25,31
VALOR COM BDI:					R\$ 30,79
QUANTIDADE:					R\$ 32,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 175,36
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 985,28
TOTAL GERAL:					R\$ 985,28

12.2.2.7. LS0009 RECOMPOSIÇÃO DE RASGOS EM CIMENTADO (m²)

OUTROS	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LS0009 RECOMPOSIÇÃO DE RASGOS EM CIMENTADO		m²	1,00000000	R\$ 55,26	R\$ 55,26
TOTAL OUTROS:					R\$ 55,26
VALOR:					R\$ 55,26
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 55,26
VALOR COM BDI:					R\$ 67,22
QUANTIDADE:					R\$ 4,80
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 57,41
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 322,66
TOTAL GERAL:					R\$ 322,66

12.2.2.8. LS0010 CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/ 4 PARAFUSOS P/ CABOS DE COBRE 16 - 70 MM2 REF. OUTROS

FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--------	------	-------------	----------------	-------



CONSPAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.245.264/0001-52
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481897 SSP BA
 CPF 319.608.874-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

LS0010	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/ 4 PARAFUSOS P/ CABOS DE COBRE 16 - 70 MM2 REF. TEL-560 (PARA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00000000	R\$ 54,35	R\$ 54,35
TOTAL OUTROS:					R\$ 54,35
VALOR:					R\$ 54,35
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 54,35
VALOR COM BDI:					R\$ 66,12
QUANTIDADE:					R\$ 16,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 188,32
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.057,92
TOTAL GERAL:					R\$ 1.057,92

12.2.2.9. LS0011 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPensa EM PVC OU POLIPROPILENO COM DOIS BOCAIS DE 1" (UND)						
OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LS0011	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPensa EM PVC OU POLIPROPILENO COM DOIS BOCAIS DE 1"		UND	1,00000000	R\$ 97,69	R\$ 97,69
				TOTAL OUTROS:		R\$ 97,69
				VALOR:		R\$ 97,69
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 97,69
				VALOR COM BDI:		R\$ 118,84
				QUANTIDADE:		R\$ 16,00
				VALOR BDI TOTAL:		R\$ 338,40
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 1.901,44
				TOTAL GERAL:		R\$ 1.901,44

12.2.2.10. LS0012 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32 MM, COM BUCHA DE NYLON -						
OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LS0012	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32 MM, COM BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
TOTAL OUTROS:						R\$ 1,01
VALOR:						R\$ 1,01
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,01
VALOR COM BDI:						R\$ 1,23
QUANTIDADE:						R\$ 240,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 52,80
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 295,20
TOTAL GERAL:						R\$ 295,20

12.2.2.11. LS0013 SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE TIPO HCT 5/8" 70-3 (CABO 35 MM2) –						
OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LS0013	SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE TIPO HCT 5/8" 70-3 (CABO 35 MM2) – FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 86,89	R\$ 86,89
				TOTAL OUTROS:	R\$ 86,89	
				VALOR:	R\$ 86,89	
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 86,89	
				VALOR COM BDI:	R\$ 105,70	
				QUANTIDADE:	R\$ 32,00	
				VALOR BDI TOTAL:	R\$ 601,92	
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 3.382,40	
				TOTAL GERAL:	R\$ 3.382,40	

12.2.2.12. 91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,16	R\$ 1,16
					TOTAL Material:	R\$ 1,16
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	R\$ 21,01	R\$ 4,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	R\$ 25,59	R\$ 5,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 10,19
					VALOR:	R\$ 11,35
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 11,35
					VALOR COM BDI:	R\$ 13,81
					QUANTIDADE:	R\$ 64,00
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 157,44
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 883,84
					TOTAL GERAL:	R\$ 883,84

12.2.2.13. LS0002 PRESILHA DE LATÃO, L= 20 MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D= 5 MM, PARA						
OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LS0002	PRESILHA DE LATÃO, L= 20 MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D= 5 MM, PARA CABOS 35 MM2 A 50 MM2		UND	1,00000000	R\$ 3,91	R\$ 3,91
				TOTAL OUTROS:	R\$ 3,91	
				VALOR:	R\$ 3,91	
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3,91	
				VALOR COM BDI:	R\$ 4,76	
				QUANTIDADE:	R\$ 160,00	
				VALOR BDI TOTAL:	R\$ 136,00	
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 761,60	
				TOTAL GERAL:	R\$ 761,60	

12.2.3.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	R\$ 18,94	R\$ 74,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 74,92



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 22.258.107/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RD 2481887 SSP BA
CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR:	R\$ 74,92
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 74,92
VALOR COM BDI:	R\$ 91,14
QUANTIDADE:	R\$ 13,52
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 219,29
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.232,21
TOTAL GERAL:	R\$ 1.232,21

12.2.3.2. 96995 REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SINAPI	H	2,39860000	R\$ 18,94	R\$ 45,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 45,42
VALOR:					R\$ 45,42
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 45,42
VALOR COM BDI:					R\$ 55,25
QUANTIDADE:					R\$ 13,52
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 132,90
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 746,98
TOTAL GERAL:					R\$ 746,98

12.2.3.3. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003379	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 61,93	R\$ 61,93
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR					
TOTAL Material:					R\$ 61,93
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	SINAPI	H	0,25310000	R\$ 21,01	R\$ 5,31
88264	SINAPI	H	0,25310000	R\$ 25,55	R\$ 6,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 11,77
VALOR:					R\$ 73,70
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 73,70
VALOR COM BDI:					R\$ 89,66
QUANTIDADE:					R\$ 18,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 287,28
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.613,88
TOTAL GERAL:					R\$ 1.613,88

12.2.3.4. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000867	SINAPI	M	1,07835569	R\$ 49,82	R\$ 53,72
CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO					
TOTAL Material:					R\$ 53,72
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	SINAPI	H	0,03303628	R\$ 21,01	R\$ 0,69
88264	SINAPI	H	0,03303628	R\$ 25,55	R\$ 0,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,53
VALOR:					R\$ 55,25
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 55,25
VALOR COM BDI:					R\$ 67,21
QUANTIDADE:					R\$ 262,16
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 3.135,43
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 17.619,77
TOTAL GERAL:					R\$ 17.619,77

12.2.3.5. LS0015 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, INCLUINDO TAMPA - FORNECIMENTO E

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LS0015		UND	1,00000000	R\$ 208,14	R\$ 208,14
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, INCLUINDO TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
TOTAL OUTROS:					R\$ 208,14
VALOR:					R\$ 208,14
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 208,14
VALOR COM BDI:					R\$ 253,20
QUANTIDADE:					R\$ 18,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 811,08
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 4.557,60
TOTAL GERAL:					R\$ 4.557,60

12.2.3.6. LS0016 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 -

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LS0016		UND	1,00000000	R\$ 6,56	R\$ 6,56
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
TOTAL OUTROS:					R\$ 6,56
VALOR:					R\$ 6,56
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 6,56
VALOR COM BDI:					R\$ 7,98
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 2,84
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 15,96
TOTAL GERAL:					R\$ 15,96

12.2.3.7. LS0017 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 -

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LS0017		UND	1,00000000	R\$ 4,48	R\$ 4,48
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.285.284/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 PATRÍCIO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 119.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

TOTAL OUTROS:	R\$ 4,48
VALOR:	R\$ 4,48
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4,48
VALOR COM BDI:	R\$ 5,45
QUANTIDADE:	R\$ 22,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 21,34
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 119,90
TOTAL GERAL:	R\$ 119,90

12.2.3.8. LS0018 CABO DE COBRE NU 35 MM², NÃO

OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LS0018	CABO DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	1,000000000	R\$ 49,32	R\$ 49,32
TOTAL OUTROS:						R\$ 49,32
VALOR:						R\$ 49,32
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 49,32
VALOR COM BDI:						R\$ 60,00
QUANTIDADE:						R\$ 53,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 566,04
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 3.180,00
TOTAL GERAL:						R\$ 3.180,00

12.2.3.9. LS0013 SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE TIPO

OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LS0013	SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE TIPO HCT 5/8" 70-3 (CABO 35 MM2) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		UND	1,000000000	R\$ 86,89	R\$ 86,89
TOTAL OUTROS:						R\$ 86,89
VALOR:						R\$ 86,89
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 86,89
VALOR COM BDI:						R\$ 105,70
QUANTIDADE:						R\$ 22,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 413,82
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 2.325,40
TOTAL GERAL:						R\$ 2.325,40

12.2.3.10. LS0019 SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE TIPO

OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LS0019	SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE TIPO HCT 5/8" 70-3 (CABO 50 MM2) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		UND	1,000000000	R\$ 86,89	R\$ 86,89
TOTAL OUTROS:						R\$ 86,89
VALOR:						R\$ 86,89
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 86,89
VALOR COM BDI:						R\$ 105,70
QUANTIDADE:						R\$ 26,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 489,06
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 2.748,20
TOTAL GERAL:						R\$ 2.748,20

12.3.1.1. RC0029 APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS (m²)

OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0029	APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS		m²	1,000000000	R\$ 6,44	R\$ 6,44
TOTAL OUTROS:						R\$ 6,44
VALOR:						R\$ 6,44
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 6,44
VALOR COM BDI:						R\$ 7,83
QUANTIDADE:						R\$ 3,96
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 5,51
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 31,01
TOTAL GERAL:						R\$ 31,01

12.3.1.2. 103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 Furos na horizontal, de 9 x 19 x 19 cm (L x A x C)	SINAPI	UN	28,310000000	R\$ 0,57	R\$ 16,13
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,005000000	R\$ 38,04	R\$ 0,19
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,420000000	R\$ 2,26	R\$ 0,94
TOTAL Material:						R\$ 17,26
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,610000000	R\$ 22,80	R\$ 36,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,805000000	R\$ 18,94	R\$ 15,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 51,94
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,009100000	R\$ 526,22	R\$ 4,78
TOTAL Serviço:						R\$ 4,78
VALOR:						R\$ 73,98
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 73,98
VALOR COM BDI:						R\$ 90,00
QUANTIDADE:						R\$ 18,48
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 296,05
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1.663,20
TOTAL GERAL:						R\$ 1.663,20



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

12.3.1.3. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	R\$ 22,80	R\$ 3,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	R\$ 18,94	R\$ 1,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 5,01

Serviço

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 486,47	R\$ 1,79

TOTAL Serviço:	R\$ 1,79
VALOR:	R\$ 6,80
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6,80
VALOR COM BDI:	R\$ 8,27
QUANTIDADE:	R\$ 47,52
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 69,85
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 392,99
TOTAL GERAL:	R\$ 392,99

12.3.1.4. 87775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,13880000	R\$ 16,56	R\$ 2,29
TOTAL Material:						R\$ 2,29

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	R\$ 22,80	R\$ 15,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	R\$ 18,94	R\$ 12,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 28,34

Serviço

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,03140000	R\$ 435,37	R\$ 13,67

TOTAL Serviço:	R\$ 13,67
VALOR:	R\$ 44,30
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 44,30
VALOR COM BDI:	R\$ 53,89
QUANTIDADE:	R\$ 47,52
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 455,71
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2.560,85
TOTAL GERAL:	R\$ 2.560,85

12.3.1.5. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00350000	R\$ 6,89	R\$ 0,02
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,21	R\$ 1,26
TOTAL Material:						R\$ 1,28

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 22,80	R\$ 8,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 18,94	R\$ 3,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 11,60

Serviço

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	0,01540000	R\$ 442,47	R\$ 6,81
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R\$ 11,53	R\$ 9,10
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF. 09/2020	SINAPI	M2	0,20000000	R\$ 171,20	R\$ 34,24

TOTAL Serviço:	R\$ 50,15
VALOR:	R\$ 63,03
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 63,03
VALOR COM BDI:	R\$ 76,68
QUANTIDADE:	R\$ 26,40
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 360,36
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2.024,35
TOTAL GERAL:	R\$ 2.024,35

12.3.1.6. RC0036 CONFEÇÃO DE PILARETES EM CONCRETO ARMADO, 9 X 20 CM -

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0036	CONFEÇÃO DE PILARETES EM CONCRETO ARMADO, 9 X 20 CM - INCLUINDO ARMADURA, FORMA E FURAÇÃO		M	1,00000000	R\$ 185,60	R\$ 185,60

TOTAL OUTROS:	R\$ 185,60
VALOR:	R\$ 185,60
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 185,60
VALOR COM BDI:	R\$ 225,78
QUANTIDADE:	R\$ 12,60
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 506,27
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2.844,83
TOTAL GERAL:	R\$ 2.844,83

12.3.1.7. RC0011 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,25000000	R\$ 0,58	R\$ 0,15
TOTAL Material:						R\$ 0,15

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	R\$ 24,04	R\$ 2,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 2,16

VALOR:	R\$ 2,31
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,31



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.295/28040001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 248.687 SSP BA
 CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

VALOR COM BDI:	R\$ 2,81
QUANTIDADE:	R\$ 47,52
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 23,76
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 133,53
TOTAL GERAL:	R\$ 133,53

12.3.1.8. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	R\$ 5,65	R\$ 0,90
TOTAL Material:					R\$ 0,90
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05400000	R\$ 24,04	R\$ 1,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R\$ 18,94	R\$ 0,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,55
VALOR:					R\$ 2,45
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,45
VALOR COM BDI:					R\$ 2,98
QUANTIDADE:					R\$ 47,52
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 25,19
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 141,61
TOTAL GERAL:					R\$ 141,61

12.3.1.9. 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,10000000	R\$ 0,58	R\$ 0,05
00043651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,55184000	R\$ 3,11	R\$ 4,82
TOTAL Material:					R\$ 4,87
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57100000	R\$ 24,04	R\$ 13,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	R\$ 18,94	R\$ 2,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 16,42
VALOR:					R\$ 21,29
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 21,29
VALOR COM BDI:					R\$ 25,90
QUANTIDADE:					R\$ 47,52
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 219,07
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.230,77
TOTAL GERAL:					R\$ 1.230,77

12.3.1.10. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,20000000	R\$ 16,17	R\$ 3,23
TOTAL Material:					R\$ 3,23
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34400000	R\$ 24,04	R\$ 8,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08600000	R\$ 18,94	R\$ 1,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 9,88
VALOR:					R\$ 13,11
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 13,11
VALOR COM BDI:					R\$ 15,95
QUANTIDADE:					R\$ 47,52
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 134,95
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 757,94
TOTAL GERAL:					R\$ 757,94

12.3.1.11. RC0007 CHAPIM DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO, L= 22 CM -

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0007 CHAPIM DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO, L= 22 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		M	1,00000000	R\$ 49,90	R\$ 49,90
TOTAL OUTROS:					R\$ 49,90
VALOR:					R\$ 49,90
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 49,90
VALOR COM BDI:					R\$ 60,70
QUANTIDADE:					R\$ 26,40
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 285,12
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.602,48
TOTAL GERAL:					R\$ 1.602,48

12.3.1.12. 98556 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃO, REFORÇADA COM VÉU DE

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)	SINAPI	KG	4,20000000	R\$ 3,29	R\$ 13,81
00004030 VÉU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	SINAPI	M2	1,35100000	R\$ 7,47	R\$ 10,09
TOTAL Material:					R\$ 23,90
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17800000	R\$ 19,37	R\$ 3,44
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88100000	R\$ 22,80	R\$ 20,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 23,52
VALOR:					R\$ 47,42
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 47,42
VALOR COM BDI:					R\$ 57,69
QUANTIDADE:					R\$ 8,51
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 87,40
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 490,94

 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.265.326/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO DE MENEZES RG 2481987 SSP/BA CPE 116 608 878 14	
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

TOTAL GERAL: R\$ 490,94

12.3.2.1. RC0138 REMOÇÃO DE CAIXA PRÉ-

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0138	REMOÇÃO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (AR CONDICIONADO)		UND	1,00000000	R\$ 22,97	R\$ 22,97
TOTAL OUTROS:						R\$ 22,97
VALOR:						R\$ 22,97
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 22,97
VALOR COM BDI:						R\$ 27,94
QUANTIDADE:						R\$ 14,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 69,58
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 391,16
TOTAL GERAL:						R\$ 391,16

12.3.2.2. RC0139 REMOÇÃO DE ESQUADRIA METALICA COM OU SEM

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0139	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METALICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO		m²	1,00000000	R\$ 26,03	R\$ 26,03
TOTAL OUTROS:						R\$ 26,03
VALOR:						R\$ 26,03
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 26,03
VALOR COM BDI:						R\$ 31,67
QUANTIDADE:						R\$ 5,60
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 31,58
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 177,35
TOTAL GERAL:						R\$ 177,35

12.3.3.1. RC0141 TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 7/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA,

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0141	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 7/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	1,00000000	R\$ 277,86	R\$ 277,86
TOTAL OUTROS:						R\$ 277,86
VALOR:						R\$ 277,86
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 277,86
VALOR COM BDI:						R\$ 338,02
QUANTIDADE:						R\$ 38,85
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 2.337,22
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 13.132,08
TOTAL GERAL:						R\$ 13.132,08

12.3.3.2. 97327 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039738	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 4,96	R\$ 5,06
00039662	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 18,07	R\$ 18,45
TOTAL Material:						R\$ 23,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05200000	R\$ 17,78	R\$ 0,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05200000	R\$ 21,54	R\$ 1,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos:						R\$ 2,04
VALOR:						R\$ 25,55
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 25,55
VALOR COM BDI:						R\$ 31,08
QUANTIDADE:						R\$ 68,95
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 381,30
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 2.142,97
TOTAL GERAL:						R\$ 2.142,97

12.3.3.3. 97328 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039741	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 12,47	R\$ 12,73
00039664	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 27,81	R\$ 28,39
TOTAL Material:						R\$ 41,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05700000	R\$ 17,78	R\$ 1,01
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05700000	R\$ 21,54	R\$ 1,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos:						R\$ 2,23
VALOR:						R\$ 43,35
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 43,35
VALOR COM BDI:						R\$ 52,74
QUANTIDADE:						R\$ 64,30
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 603,77
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 3.391,18
TOTAL GERAL:						R\$ 3.391,18

12.3.3.4. RC0142 TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1/2", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR / EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA,



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.095.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 310.608.875-14

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0142	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1/2", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR / EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	1,00000000	R\$ 39,70	R\$ 39,70

TOTAL OUTROS: R\$ 39,70

VALOR: R\$ 39,70

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 39,70

VALOR COM BDI: R\$ 48,30

QUANTIDADE: R\$ 42,80

VALOR BDI TOTAL: R\$ 368,08

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 2.067,24

TOTAL GERAL: R\$ 2.067,24

12.3.3.5. RC0143 TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 3/4", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR / EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA,						
OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0143	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 3/4", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR / EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	1,00000000	R\$ 59,72	R\$ 59,72

TOTAL OUTROS: R\$ 59,72

VALOR: R\$ 59,72

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 59,72

VALOR COM BDI: R\$ 72,65

QUANTIDADE: R\$ 25,50

VALOR BDI TOTAL: R\$ 329,72

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.852,58

TOTAL GERAL: R\$ 1.852,58

12.3.3.6. RC0144 TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 5/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR / EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA,						
OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0144	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 5/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR / EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA PACKAGE DE CLIMATIZAÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	1,00000000	R\$ 102,23	R\$ 102,23

TOTAL OUTROS: R\$ 102,23

VALOR: R\$ 102,23

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 102,23

VALOR COM BDI: R\$ 124,36

QUANTIDADE: R\$ 26,18

VALOR BDI TOTAL: R\$ 579,36

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 3.255,74

TOTAL GERAL: R\$ 3.255,74

12.3.3.7. RC0145 SUPORTE PARA CONDENSADOR 500 MM (UND)						
OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0145	SUPORTE PARA CONDENSADOR 500 MM		UND	1,00000000	R\$ 90,06	R\$ 90,06

TOTAL OUTROS: R\$ 90,06

VALOR: R\$ 90,06

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 90,06

VALOR COM BDI: R\$ 109,56

QUANTIDADE: R\$ 2,00

VALOR BDI TOTAL: R\$ 39,00

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 219,12

TOTAL GERAL: R\$ 219,12

12.3.4.1. 103268 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	SINAPI	M	0,65000000	R\$ 11,15	R\$ 7,24
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	SINAPI	M	0,65000000	R\$ 10,91	R\$ 7,09

TOTAL Serviço: R\$ 14,33

VALOR: R\$ 14,33

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 14,33

VALOR COM BDI: R\$ 17,43

QUANTIDADE: R\$ 12,00

VALOR BDI TOTAL: R\$ 37,20

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 209,16

TOTAL GERAL: R\$ 209,16

12.3.4.2. 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 17,78	R\$ 1,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44900000	R\$ 21,54	R\$ 9,67

TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 10,91

VALOR: R\$ 10,91

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 10,91

VALOR COM BDI: R\$ 13,27

QUANTIDADE: R\$ 48,80

VALOR BDI TOTAL: R\$ 115,17

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 647,58

TOTAL GERAL: R\$ 647,58



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 28.295.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PATIO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 R. 2481887 SSP BA
 CEP 510 808 875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

12.3.4.3. 89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01420000	R\$ 1,96	R\$ 0,02
00009868 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 4,09	R\$ 4,31
TOTAL Material:					R\$ 4,33
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25520000	R\$ 17,78	R\$ 4,53
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25520000	R\$ 21,54	R\$ 5,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 10,02
VALOR:					R\$ 14,35
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 14,35
VALOR COM BDI:					R\$ 17,46
QUANTIDADE:					R\$ 44,80
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 139,33
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 782,21
TOTAL GERAL:					R\$ 782,21

12.3.4.4. 89868 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 51,17	R\$ 0,36
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00610000	R\$ 1,96	R\$ 0,01
00003904 LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,81	R\$ 0,81
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 57,97	R\$ 0,46
TOTAL Material:					R\$ 1,64
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07370000	R\$ 17,78	R\$ 1,31
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07370000	R\$ 21,54	R\$ 1,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 2,89
VALOR:					R\$ 4,53
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 4,53
VALOR COM BDI:					R\$ 5,51
QUANTIDADE:					R\$ 6,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 5,88
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 33,06
TOTAL GERAL:					R\$ 33,06

12.3.4.5. 89869 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 51,17	R\$ 0,54
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00920000	R\$ 1,96	R\$ 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R\$ 57,97	R\$ 0,69
00007139 TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,18	R\$ 1,18
TOTAL Material:					R\$ 2,42
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14740000	R\$ 17,78	R\$ 2,62
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14740000	R\$ 21,54	R\$ 3,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 5,79
VALOR:					R\$ 8,21
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 8,21
VALOR COM BDI:					R\$ 9,99
QUANTIDADE:					R\$ 4,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 7,12
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 39,96
TOTAL GERAL:					R\$ 39,96

12.3.4.6. 89867 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 51,17	R\$ 0,36
00003500 JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,47	R\$ 1,47
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00610000	R\$ 1,96	R\$ 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 57,97	R\$ 0,46
TOTAL Material:					R\$ 2,30
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	R\$ 17,78	R\$ 1,96
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	R\$ 21,54	R\$ 2,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 4,34
VALOR:					R\$ 6,64
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 6,64
VALOR COM BDI:					R\$ 8,08
QUANTIDADE:					R\$ 10,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 14,40
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 80,80
TOTAL GERAL:					R\$ 80,80

12.3.4.7. 89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 51,17	R\$ 0,36
00003529 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,71	R\$ 0,71
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00610000	R\$ 1,96	R\$ 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 57,97	R\$ 0,46
TOTAL Material:					R\$ 1,54
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	R\$ 17,78	R\$ 1,96
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	R\$ 21,54	R\$ 2,38



CONSPPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.895.264/0001-52

CONSPPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 139.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 4,34
VALOR:	R\$ 5,88
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,88
VALOR COM BDI:	R\$ 7,15
QUANTIDADE:	R\$ 18,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 22,86
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 128,70
TOTAL GERAL:	R\$ 128,70

12.3.4.8. 89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,						
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	0,15400000	R\$ 29,15	R\$ 4,48
87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	0,11210000	R\$ 33,57	R\$ 3,76
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	0,73390000	R\$ 30,30	R\$ 22,23

TOTAL Serviço:	R\$ 30,47
VALOR:	R\$ 30,47
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 30,47
VALOR COM BDI:	R\$ 37,07
QUANTIDADE:	R\$ 1,96
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 12,94
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 72,66
TOTAL GERAL:	R\$ 72,66

12.3.4.9. RC0149 EXAUSTOR MEGA 34, DA SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)						
OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0149	EXAUSTOR MEGA 34, DA SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 208,89	R\$ 208,89
					VALOR:	R\$ 208,89
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 208,89
					VALOR COM BDI:	R\$ 254,11
					QUANTIDADE:	R\$ 7,00
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 316,54
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.778,77
					TOTAL GERAL:	R\$ 1.778,77

12.3.4.10. RC0158 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DE DIÂMETRO OSCILANTE						
OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0158	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DE DIÂMETRO OSCILANTE COM CONTROLE DE VELOCIDADE		UND	1,00000000	R\$ 392,33	R\$ 392,33
					TOTAL OUTROS:	R\$ 392,33
					VALOR:	R\$ 392,33
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 392,33
					VALOR COM BDI:	R\$ 477,27
					QUANTIDADE:	R\$ 2,00
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 169,88
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 954,54
					TOTAL GERAL:	R\$ 954,54

12.4.1. IP0106 DISPENSER SABONETEIRA REF.						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0029	DISPENSER SABONETEIRA NOBRE CITY 800 ML	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 42,66	R\$ 42,66
					TOTAL Material:	R\$ 42,66
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37940000	R\$ 21,54	R\$ 8,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12126000	R\$ 18,94	R\$ 2,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 10,47
					VALOR:	R\$ 53,13
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 53,13
					VALOR COM BDI:	R\$ 64,63
					QUANTIDADE:	R\$ 5,00
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 57,50
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 323,15
					TOTAL GERAL:	R\$ 323,15

12.4.2. IP0105 DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0028	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - NOBRE CITY	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 36,96	R\$ 36,96
					TOTAL Material:	R\$ 36,96
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37940000	R\$ 21,54	R\$ 8,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12126000	R\$ 18,94	R\$ 2,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 10,47
					VALOR:	R\$ 47,43
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 47,43
					VALOR COM BDI:	R\$ 57,70
					QUANTIDADE:	R\$ 5,00
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 51,35
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 288,50

 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.295.260/0001-52 RG 248187 SSP/BA CPE 319.608.874-14	
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

TOTAL GERAL: R\$ 288,50

12.4.3. RC0050 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATIC ECO- CROMADO 1173.C, ACABAMENTO CROMADO, OU EQUIVALENTE						
OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0050	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATIC ECO- CROMADO 1173.C, ACABAMENTO CROMADO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO		UND	1,00000000	R\$ 424,06	R\$ 424,06
TOTAL OUTROS:						R\$ 424,06
VALOR:						R\$ 424,06
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 424,06
VALOR COM BDI:						R\$ 515,87
QUANTIDADE:						R\$ 7,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 642,67
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 3.611,09
TOTAL GERAL:						R\$ 3.611,09

12.4.4. IP0104 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0027	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO - NOBRE CITY	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 33,25	R\$ 33,25
					TOTAL Material:	R\$ 33,25
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37940000	R\$ 21,54	R\$ 8,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12126000	R\$ 18,94	R\$ 2,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos:	R\$ 10,47
					VALOR:	R\$ 43,72
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 43,72
					VALOR COM BDI:	R\$ 53,19
					QUANTIDADE:	R\$ 12,00
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 113,64
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 638,28
					TOTAL GERAL:	R\$ 638,28

12.4.5. IP0108 BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY CONFORTO (SEM ABERTURA FRONTAL)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,43	R\$ 10,43
IPCOT0031	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA IZY CONFORTO - BRANCO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 360,64	R\$ 360,64
IPCOT0032	CAIXA ACOPLADA C/ DUO IZY CONFORTO - BRANCO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 386,51	R\$ 386,51
IPCOT0019	LIGAÇÃO FLEXÍVEL 40 CM CR TRANCA 4607 - DECA METAIS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 35,21	R\$ 35,21
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 22,80	R\$ 45,60
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R\$ 83,41	R\$ 7,35
Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL Material:	R\$ 845,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,31210000	R\$ 21,54	R\$ 28,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60630000	R\$ 18,94	R\$ 11,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos:	R\$ 39,74
					VALOR:	R\$ 885,48
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 885,48
					VALOR COM BDI:	R\$ 1.077,19
					QUANTIDADE:	R\$ 1,00
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 191,71
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.077,19
					TOTAL GERAL:	R\$ 1.077,19

12.4.6. IP0125 TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECAMATIC 1173.C.CONF -						
Material						
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,73	R\$ 0,06
IPCOT0042	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECAMATIC 1173.C.CONF	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 714,58	R\$ 714,58
					TOTAL Material:	R\$ 714,64
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	R\$ 21,54	R\$ 2,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R\$ 18,94	R\$ 0,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 2,64
					VALOR:	R\$ 717,28
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 717,28
					VALOR COM BDI:	R\$ 872,57
					QUANTIDADE:	R\$ 1,00
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 155,29
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 872,57
					TOTAL GERAL:	R\$ 872,57

12.4.7. IP0103 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0026	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO GATILHO 1984.C21.ACT.CLM - DECA	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 474,05	R\$ 474,05
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	R\$ 2,73	R\$ 0,11
					TOTAL Material:	R\$ 474,16
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 21,54	R\$ 10,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos:	R\$ 10,77
					VALOR:	R\$ 484,93
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 484,93
					VALOR COM BDI:	R\$ 589,92
					QUANTIDADE:	R\$ 8,00
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 839,92



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.895.164/0001-52
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 748187 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe					
BDI: 21,65%					
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023					
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista					

VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 4.719,36
TOTAL GERAL:	R\$ 4.719,36

12.4.8. IP0190 ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP01.17 - DECA - FORNECIMENTO E						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0089	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP 01.17, DECA - COR BRANCO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 75,91	R\$ 75,91
					TOTAL Material:	R\$ 75,91
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	R\$ 21,54	R\$ 3,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	R\$ 18,94	R\$ 0,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 4,23
					VALOR:	R\$ 80,14
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 80,14
					VALOR COM BDI:	R\$ 97,49
					QUANTIDADE:	R\$ 12,00
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 208,20
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.169,88
					TOTAL GERAL:	R\$ 1.169,88

12.4.9. IP0102 BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY, ACIONAMENTO DUO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO -						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,43	R\$ 10,43
IPCOT0024	BACIA PARA CAIXA IZY P111 - DECA LOUÇAS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 123,50	R\$ 123,50
IPCOT0025	CAIXA ACOPLADA UNIVER.CD00F DUA GE17 - DECA LOUÇAS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPCOT0019	LIGAÇÃO FLEXÍVEL 40 CM CR TRANCA 4607 - DECA METAIS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 35,21	R\$ 35,21
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 22,80	R\$ 45,60
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R\$ 83,41	R\$ 7,35
					TOTAL Material:	R\$ 222,09
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,31210000	R\$ 21,54	R\$ 28,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60630000	R\$ 18,94	R\$ 11,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 39,74
					VALOR:	R\$ 261,83
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 261,83
					VALOR COM BDI:	R\$ 318,52
					QUANTIDADE:	R\$ 11,00
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 623,59
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 3.503,72
					TOTAL GERAL:	R\$ 3.503,72

12.4.10. RC0175 BANCADA EM GRANITO ARABESCO, ESPESSURA 2,0 CM, 1,65 X 0,57 M, POLIDA E IMPERMEABILIZADA, RODOPIA H= 020 M E TESTEIRA H= 0,10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0175	BANCADA EM GRANITO ARABESCO, ESPESSURA 2,0 CM, 1,65 X 0,57 M, POLIDA E IMPERMEABILIZADA, RODOPIA H= 020 M E TESTEIRA H= 0,10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE CUBAS E ACESSÓRIOS)		UND	1,00000000	R\$ 3.790,54	R\$ 3.790,54
TOTAL OUTROS:						R\$ 3.790,54
VALOR:						R\$ 3.790,54
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3.790,54
VALOR COM BDI:						R\$ 4.611,19
QUANTIDADE:						R\$ 2,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 1.641,30
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 9.222,38
TOTAL GERAL:						R\$ 9.222,38

12.5.1.1. RC0077 REMOÇÃO DE EXTINTOR (UND)							
OUTROS			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0077	REMOÇÃO DE EXTINTOR			UND	1,00000000	R\$ 13,17	R\$ 13,17
							TOTAL OUTROS: R\$ 13,17
							VALOR: R\$ 13,17
							VALOR COM ENCARGOS: R\$ 13,17
							VALOR COM BDI: R\$ 16,02
							QUANTIDADE: R\$ 8,00
							VALOR BDI TOTAL: R\$ 22,80
							VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 128,16
							TOTAL GERAL: R\$ 128,16

12.5.2.1. RC0078 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA C/ DOIS PROJETORES LED ALIMENTAÇÃO 127 / 220 DE 12 V / OUTROS						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0078	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA C/ DOIS PROJETORES LED ALIMENTAÇÃO 127 / 220 DE 12 V / 55 AUTONOMIA DE 3 HORAS		UND	1,00000000	R\$ 286,00	R\$ 286,00
				TOTAL OUTROS:		R\$ 286,00
				VALOR:		R\$ 286,00
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 286,00
				VALOR COM BDI:		R\$ 347,92
				QUANTIDADE:		R\$ 3,00
				VALOR BDI TOTAL:		R\$ 185,76
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 1.043,76
				TOTAL GERAL:		R\$ 1.043,76

12.5.2.2. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W,						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,90	R\$ 17,90
					TOTAL Material:	R\$ 17,90



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 23.893.264/0001-52
 ZENÉIDE DE CARVALHO COSTA
 PATÍCIO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 136.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07480000	R\$ 21,01	R\$ 1,57
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17950000	R\$ 25,55	R\$ 4,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 6,15
VALOR:						R\$ 24,05
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 24,05
VALOR COM BDI:						R\$ 29,26
QUANTIDADE:						R\$ 24,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 125,04
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 702,24
TOTAL GERAL:						R\$ 702,24

12.5.2.3. RC0079 LUMINARIA AVISO/SAIDA 20W EMERGENCIA LED DUPLA FACE SLIM (UND)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0079	LUMINARIA AVISO/SAIDA 20W EMERGENCIA LED DUPLA FACE SLIM		UND	1,00000000	R\$ 130,31	R\$ 130,31
TOTAL OUTROS:						R\$ 130,31
VALOR:						R\$ 130,31
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 130,31
VALOR COM BDI:						R\$ 158,52
QUANTIDADE:						R\$ 2,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 56,42
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 317,04
TOTAL GERAL:						R\$ 317,04

12.5.3.1. RC0080 SIRENE AUDIO VISUAL ALARME

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0080	SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILMAC SAF-C 24VCC		UND	1,00000000	R\$ 166,89	R\$ 166,89
TOTAL OUTROS:						R\$ 166,89
VALOR:						R\$ 166,89
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 166,89
VALOR COM BDI:						R\$ 203,02
QUANTIDADE:						R\$ 5,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 180,65
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1.015,10
TOTAL GERAL:						R\$ 1.015,10

12.5.3.2. RC0081 ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO (UND)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0081	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO		UND	1,00000000	R\$ 86,26	R\$ 86,26
TOTAL OUTROS:						R\$ 86,26
VALOR:						R\$ 86,26
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 86,26
VALOR COM BDI:						R\$ 104,94
QUANTIDADE:						R\$ 5,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 93,40
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 524,70
TOTAL GERAL:						R\$ 524,70

12.5.3.3. RC0083 CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM BATERIA (UND)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0083	CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM BATERIA		UND	1,00000000	R\$ 564,05	R\$ 564,05
TOTAL OUTROS:						R\$ 564,05
VALOR:						R\$ 564,05
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 564,05
VALOR COM BDI:						R\$ 686,17
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 122,12
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 686,17
TOTAL GERAL:						R\$ 686,17

12.5.3.4. 92868 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002556	CAIXA DE LUZ 4 X 2" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,41	R\$ 1,41
TOTAL Material:						R\$ 1,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 21,01	R\$ 6,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 25,55	R\$ 7,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 13,54
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R\$ 587,54	R\$ 0,52
TOTAL Serviço:						R\$ 0,52
VALOR:						R\$ 15,47
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 15,47
VALOR COM BDI:						R\$ 18,82
QUANTIDADE:						R\$ 7,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 23,45
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 131,74
TOTAL GERAL:						R\$ 131,74

12.5.3.5. 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,92	R\$ 1,92



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.285.744/0001-52
 PAULO HENRIQUE FARIAS DE ARAUJO
 RG: 2481887 SSP/BA
 CPF: 410.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS		
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe		
BDI: 21,65%		
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023		
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista		

Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Material:		R\$ 1,92
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 21,01	R\$ 3,40	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 25,55	R\$ 4,13	
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 7,53	
VALOR:					R\$ 9,45	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 9,45	
VALOR COM BDI:					R\$ 11,50	
QUANTIDADE:					R\$ 8,00	
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 16,40	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 92,00	
TOTAL GERAL:					R\$ 92,00	

12.5.3.6. 91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000392 ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	0,65000000	R\$ 2,18	R\$ 1,41	
TOTAL Material:					R\$ 1,41	

Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Material: R\$ 1,41		
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 17,78	R\$ 0,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	R\$ 21,54	R\$ 1,48
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 1,65
				VALOR:		R\$ 3,06
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 3,06
				VALOR COM BDI:		R\$ 3,72
				QUANTIDADE:		R\$ 40,00
				VALOR BDI TOTAL:		R\$ 26,40
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 148,80
				TOTAL GERAL:		R\$ 148,80

12.5.3.7. RC0084 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450 / 750 V - OUTROS						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
RC0084 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450 / 750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	1,00000000	R\$ 10,26	R\$ 10,26	
TOTAL OUTROS:					R\$ 10,26	
VALOR:					R\$ 10,26	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 10,26	
VALOR COM BDI:					R\$ 12,48	
QUANTIDADE:					R\$ 90,40	
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 200,69	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.128,19	
TOTAL GERAL:					R\$ 1.128,19	

12.5.3.8. 92867 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM AÇO ESMALTADA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,41	R\$ 1,41	
TOTAL Material:					R\$ 1,41	
Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Material:		R\$ 1,41
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R\$ 21,01	R\$ 11,55	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R\$ 25,55	R\$ 14,05	
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 25,60	
Serviço				TOTAL Material:		R\$ 1,41
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R\$ 587,54	R\$ 0,52	
TOTAL Serviço:					R\$ 0,52	
VALOR:					R\$ 27,53	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 27,53	
VALOR COM BDI:					R\$ 33,49	
QUANTIDADE:					R\$ 5,00	
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 29,80	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 167,45	
TOTAL GERAL:					R\$ 167,45	

12.5.3.9. RC0085 ELETRODUTO FERRO						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
RC0085 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	1,00000000	R\$ 25,45	R\$ 25,45	
TOTAL OUTROS:					R\$ 25,45	
VALOR:					R\$ 25,45	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 25,45	
VALOR COM BDI:					R\$ 30,96	
QUANTIDADE:					R\$ 43,30	
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 227,56	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.278,65	
TOTAL GERAL:					R\$ 1.278,65	

12.5.4.1. 95801 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4").						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,58	
00002580 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,86	R\$ 13,86	
TOTAL Material:					R\$ 14,44	
Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Material:		R\$ 14,44
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40080000	R\$ 21,01	R\$ 8,42	



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.000.890/0001-52
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 119.608.872-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40080000	R\$ 25,55	R\$ 10,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 18,66
VALOR:						R\$ 33,10
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 33,10
VALOR COM BDI:						R\$ 40,27
QUANTIDADE:						R\$ 4,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 28,68
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 181,08
TOTAL GERAL:						R\$ 161,08

12.5.4.2. RC0086 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E OUTROS						
RC0086	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			UND	1,00000000	R\$ 12,77	R\$ 12,77
TOTAL OUTROS:						R\$ 12,77
VALOR:						R\$ 12,77
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,77
VALOR COM BDI:						R\$ 15,53
QUANTIDADE:						R\$ 8,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 22,08
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 124,24
TOTAL GERAL:						R\$ 124,24

12.5.4.3. RC0166 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5 M, TEMPO DE DESCARGA 12 S, NBR 9443, 9444, OUTROS						
RC0166	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5 M, TEMPO DE DESCARGA 12 S, NBR 9443, 9444, 10721	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			UND	1,00000000	R\$ 263,64	R\$ 263,64
TOTAL OUTROS:						R\$ 263,64
VALOR:						R\$ 263,64
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 263,64
VALOR COM BDI:						R\$ 320,72
QUANTIDADE:						R\$ 9,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 513,72
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 2.886,48
TOTAL GERAL:						R\$ 2.886,48

12.5.4.4. 101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
Material						
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,65	R\$ 1,30
00010889	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 641,25	R\$ 641,25
TOTAL Material:						R\$ 642,55
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	0,45740000	R\$ 17,78	R\$ 8,13
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	R\$ 21,54	R\$ 9,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 17,98
VALOR:						R\$ 660,53
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 660,53
VALOR COM BDI:						R\$ 803,53
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 143,00
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 803,53
TOTAL GERAL:						R\$ 803,53

12.5.4.5. RC0088 SUPORTE DE PISO PARA OUTROS						
RC0088	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			UND	1,00000000	R\$ 35,12	R\$ 35,12
TOTAL OUTROS:						R\$ 35,12
VALOR:						R\$ 35,12
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 35,12
VALOR COM BDI:						R\$ 42,72
QUANTIDADE:						R\$ 5,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 38,00
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 213,60
TOTAL GERAL:						R\$ 213,60

12.5.4.6. RC0089 SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR (UND) OUTROS						
RC0089	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			UND	1,00000000	R\$ 7,23	R\$ 7,23
TOTAL OUTROS:						R\$ 7,23
VALOR:						R\$ 7,23
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 7,23
VALOR COM BDI:						R\$ 8,80
QUANTIDADE:						R\$ 5,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 7,85
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 44,00
TOTAL GERAL:						R\$ 44,00

12.5.4.7. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, Material						
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 8,04	R\$ 0,08



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.295.264/0001-52
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP/BA
 CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	R\$ 5,65	R\$ 0,90
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	R\$ 10,84	R\$ 4,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 24,04	R\$ 6,61
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 18,94	R\$ 2,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 8,78
VALOR:						R\$ 14,38
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 14,38
VALOR COM BDI:						R\$ 17,49
QUANTIDADE:						R\$ 10,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 31,10
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 174,90
TOTAL GERAL:						R\$ 174,90

12.5.5.1. RC0090 PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE OUTROS"						
RC0090	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL" - PLACA E5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			UND	1,00000000	R\$ 17,33	R\$ 17,33
TOTAL OUTROS:						R\$ 17,33
VALOR:						R\$ 17,33
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 17,33
VALOR COM BDI:						R\$ 21,08
QUANTIDADE:						R\$ 10,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 37,50
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 210,80
TOTAL GERAL:						R\$ 210,80

12.5.5.2. RC0091 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA EM PVC EXPANDIDO BRANCO, DE 2MM DE ESPESURA COM SÍMBOLO EM FORMATO TRIANGULAR, COM APLICAÇÃO EM VINIL, FUNDO NA COR AMARELA COM OUTROS						
RC0091	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA EM PVC EXPANDIDO BRANCO, DE 2MM DE ESPESURA COM SÍMBOLO EM FORMATO TRIANGULAR, COM APLICAÇÃO EM VINIL, FUNDO NA COR AMARELA COM PICTOGRAMA E FAIXA PRETA - DIMENSÕES: BASE 30 CM.	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			UND	1,00000000	R\$ 35,73	R\$ 35,73
TOTAL OUTROS:						R\$ 35,73
VALOR:						R\$ 35,73
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 35,73
VALOR COM BDI:						R\$ 43,47
QUANTIDADE:						R\$ 2,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 15,48
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 86,94
TOTAL GERAL:						R\$ 86,94

12.5.5.3. RC0092 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO, DE 2MM DE ESPESURA COM SÍMBOLO EM FORMATO RETANGULAR, COM APLICAÇÃO EM VINIL, FUNDO NA COR VERMELHO COM OUTROS						
RC0092	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO, DE 2MM DE ESPESURA COM SÍMBOLO EM FORMATO RETANGULAR, COM APLICAÇÃO EM VINIL, FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: L = 26X13CM	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			UND	1,00000000	R\$ 20,95	R\$ 20,95
TOTAL OUTROS:						R\$ 20,95
VALOR:						R\$ 20,95
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 20,95
VALOR COM BDI:						R\$ 25,49
QUANTIDADE:						R\$ 48,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 217,92
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1.223,52
TOTAL GERAL:						R\$ 1.223,52

12.5.5.4. RC0093 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO, DE 2MM DE ESPESURA COM SÍMBOLO EM FORMATO QUADRADO, COM APLICAÇÃO EM VINIL, FUNDO NA COR VERMELHO COM OUTROS						
RC0093	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO, DE 2MM DE ESPESURA COM SÍMBOLO EM FORMATO QUADRADO, COM APLICAÇÃO EM VINIL, FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: L = 20x20CM - EQUIPAMENTOS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			UND	1,00000000	R\$ 23,56	R\$ 23,56
TOTAL OUTROS:						R\$ 23,56
VALOR:						R\$ 23,56
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 23,56
VALOR COM BDI:						R\$ 28,66
QUANTIDADE:						R\$ 21,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 107,10
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 601,86
TOTAL GERAL:						R\$ 601,86

12.5.6.1. RC0094 BOMBA INCENDIO 616 TJM 5,0CV OUTROS						
RC0094	BOMBA INCENDIO 616 TJM 5,0CV 220/380V TRIFASICA DANCOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			UND	1,00000000	R\$ 3.549,14	R\$ 3.549,14
TOTAL OUTROS:						R\$ 3.549,14
VALOR:						R\$ 3.549,14
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3.549,14
VALOR COM BDI:						R\$ 4.317,53
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 768,39
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 4.317,53



CONSPAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.295.061/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 939.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

TOTAL GERAL: R\$ 4.317,53

12.5.6.2. RC0095 BOTOEIRA PARA AÇIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0095	BOTOEIRA PARA AÇIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO	UND	1,00000000	R\$ 102,23	R\$ 102,23
TOTAL OUTROS:					R\$ 102,23
VALOR:					R\$ 102,23
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 102,23
VALOR COM BDI:					R\$ 124,36
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 22,13
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 124,36
TOTAL GERAL:					R\$ 124,36

12.5.6.3. RC0096 BOMBA PARA INCÊNDIO A DIESEL 05 CV, RECALQUE / SUÇÃO DE 2", VAZÃO MAX. DE 36,00 M3/H, HMAN= 08 M.C.A -

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0096	BOMBA PARA INCÊNDIO A DIESEL 05 CV, RECALQUE / SUÇÃO DE 2", VAZÃO MAX. DE 36,00 M3/H, HMAN= 08 M.C.A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00000000	R\$ 2.883,46	R\$ 2.883,46
TOTAL OUTROS:					R\$ 2.883,46
VALOR:					R\$ 2.883,46
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2.883,46
VALOR COM BDI:					R\$ 3.507,73
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 624,27
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 3.507,73
TOTAL GERAL:					R\$ 3.507,73

12.5.6.4. 102111 BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020 (UN)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000731	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIÂMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H	SINAPI UN	1,00000000	R\$ 638,37	R\$ 638,37
TOTAL Equipamento:					R\$ 638,37
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI UN	4,00000000	R\$ 1,48	R\$ 5,92
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI UN	4,00000000	R\$ 0,30	R\$ 1,20
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	SINAPI M	0,20000000	R\$ 4,69	R\$ 0,93
TOTAL Material:					R\$ 8,05
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,63300000	R\$ 21,01	R\$ 13,29
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	2,04250000	R\$ 17,78	R\$ 36,31
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,63300000	R\$ 25,55	R\$ 16,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	2,04250000	R\$ 21,54	R\$ 43,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 109,76
VALOR:					R\$ 756,18
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 756,18
VALOR COM BDI:					R\$ 919,89
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 163,71
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 919,89
TOTAL GERAL:					R\$ 919,89

12.5.6.5. 99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI UN	0,03020000	R\$ 10,05	R\$ 0,30
00010405	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI UN	1,00000000	R\$ 288,72	R\$ 288,72
TOTAL Material:					R\$ 289,02
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,45460000	R\$ 17,78	R\$ 8,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,45460000	R\$ 21,54	R\$ 9,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 17,87
VALOR:					R\$ 306,89
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 306,89
VALOR COM BDI:					R\$ 373,33
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 132,88
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 746,66
TOTAL GERAL:					R\$ 746,66

12.5.6.6. 103015 VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" -

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI UN	0,01510000	R\$ 10,05	R\$ 0,15
00010231	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE POÇO	SINAPI UN	1,00000000	R\$ 300,33	R\$ 300,33
TOTAL Material:					R\$ 300,48
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,22730000	R\$ 17,78	R\$ 4,04
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,22730000	R\$ 21,54	R\$ 4,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 8,93
VALOR:					R\$ 309,41
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 309,41



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.788.140/0001-52
 RUA DA AGRICULTURA, 152
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

VALOR COM BDI:	R\$ 376,40
QUANTIDADE:	R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 66,99
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 376,40
TOTAL GERAL:	R\$ 376,40

12.5.6.7. 92655 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007701 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2 1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	R\$ 77,64	R\$ 80,66
TOTAL Material:					R\$ 80,66
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34500000	R\$ 17,78	R\$ 6,13
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34500000	R\$ 21,54	R\$ 7,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 13,56
VALOR:					R\$ 94,22
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 94,22
VALOR COM BDI:					R\$ 114,62
QUANTIDADE:					R\$ 46,75
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 953,70
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 5.358,49
TOTAL GERAL:					R\$ 5.358,49

12.5.6.8. 92678 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 89,66	R\$ 89,66
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03000000	R\$ 10,05	R\$ 0,30
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00700000	R\$ 32,42	R\$ 0,22
TOTAL Material:					R\$ 90,18
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59800000	R\$ 17,78	R\$ 10,63
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59800000	R\$ 21,54	R\$ 12,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 23,51
VALOR:					R\$ 113,69
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 113,69
VALOR COM BDI:					R\$ 138,30
QUANTIDADE:					R\$ 8,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 196,88
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.106,40
TOTAL GERAL:					R\$ 1.106,40

12.5.6.9. 92642 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04500000	R\$ 10,05	R\$ 0,45
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,01100000	R\$ 32,42	R\$ 0,35
00006299 TÊ DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 124,37	R\$ 124,37
TOTAL Material:					R\$ 125,17
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,47100000	R\$ 17,78	R\$ 26,15
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,47100000	R\$ 21,54	R\$ 31,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 57,83
VALOR:					R\$ 183,00
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 183,00
VALOR COM BDI:					R\$ 222,62
QUANTIDADE:					R\$ 5,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 198,10
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.113,10
TOTAL GERAL:					R\$ 1.113,10

12.5.6.10. 92665 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03000000	R\$ 10,05	R\$ 0,30
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00700000	R\$ 32,42	R\$ 0,22
00004208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 53,12	R\$ 53,12
TOTAL Material:					R\$ 53,64
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39800000	R\$ 17,78	R\$ 7,07
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39800000	R\$ 21,54	R\$ 8,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 15,64
VALOR:					R\$ 69,28
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 69,28
VALOR COM BDI:					R\$ 84,28
QUANTIDADE:					R\$ 8,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 120,00
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 674,24
TOTAL GERAL:					R\$ 674,24

12.5.6.11. 94467 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02700000	R\$ 10,05	R\$ 0,27
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00300000	R\$ 32,42	R\$ 0,09
00003913 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 63,27	R\$ 63,27
TOTAL Material:					R\$ 63,63
Mão de Obra com Encargos Complementares					
TOTAL GERAL:					R\$ 63,63



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.944.847/0001-52

RG 2481887 SSP BA
CPF 119.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34800000	R\$ 17,78	R\$ 6,18
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34800000	R\$ 21,54	R\$ 7,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 13,67
					VALOR:	R\$ 77,30
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 77,30
					VALOR COM BDI:	R\$ 94,04
					QUANTIDADE:	R\$ 5,00
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 83,70
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 470,20
					TOTAL GERAL:	R\$ 470,20

12.5.6.12. 92902 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

MATERIAL						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03000000	R\$ 10,05	R\$ 0,30
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00700000	R\$ 32,42	R\$ 0,22
00009889	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 156,39	R\$ 156,39
TOTAL Material:					R\$ 156,91	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39800000	R\$ 17,78	R\$ 7,07
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39800000	R\$ 21,54	R\$ 8,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 15,64	
VALOR:					R\$ 172,55	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 172,55	
VALOR COM BDI:					R\$ 209,91	
QUANTIDADE:					R\$ 2,00	
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 74,72	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 419,82	
TOTAL GERAL:					R\$ 419,82	

12.5.6.13. 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

12398013 34499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03020000	R\$ 10,05	R\$ 0,30
00006011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 210,80	R\$ 210,80
					TOTAL Material:	R\$ 211,10
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	R\$ 17,78	R\$ 8,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	R\$ 21,54	R\$ 9,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 17,87
					VALOR:	R\$ 228,97
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 228,97
					VALOR COM BDI:	R\$ 278,54
					QUANTIDADE:	R\$ 4,00
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 198,28
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.114,16
					TOTAL GERAL:	R\$ 1.114,16

12.5.6.14. 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	R\$ 10,05	R\$ 0,13	
00006019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 42,41	R\$ 42,41	
					TOTAL Material:	R\$ 42,54	
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	R\$ 17,78	R\$ 2,64	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	R\$ 21,54	R\$ 3,19	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 5,83	
					VALOR:	R\$ 48,37	
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 48,37	
					VALOR COM BDI:	R\$ 58,84	
					QUANTIDADE:	R\$ 2,00	
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 20,94	
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 117,68	
					TOTAL GERAL:	R\$ 117,68	

12.5.6.15. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

Material		FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TUOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (LXA X C)	SINAPI	UN		28,31000000	R\$ 0,57	R\$ 16,13
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO		0,00500000	R\$ 38,04	R\$ 0,19
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M		0,42000000	R\$ 2,26	R\$ 0,94
Mão de Obra com Encargos Complementares						TOTAL Material:	R\$ 17,26
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		1,61000000	R\$ 22,80	R\$ 36,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		0,80500000	R\$ 18,94	R\$ 15,24
						TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 51,94
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	R\$ 435,37	R\$ 3,96	
						TOTAL Serviço:	R\$ 3,96
						VALOR:	R\$ 73,16
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 73,16
						VALOR COM BDI:	R\$ 89,00
						QUANTIDADE:	R\$ 0,42



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.084.700/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481847 SSP BA
CPF 310.608.875.15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR BDI TOTAL: R\$ 6,65

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 37,38

TOTAL GERAL: R\$ 37,38

12.5.6.16. 99620 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE,

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	R\$ 10,05	R\$ 0,13
00010410 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 125,81	R\$ 125,81
TOTAL Material:					R\$ 125,94
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	R\$ 17,78	R\$ 2,64
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	R\$ 21,54	R\$ 3,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 5,83
VALOR:					R\$ 131,77
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 131,77
VALOR COM BDI:					R\$ 160,30
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 28,53
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 160,30
TOTAL GERAL:					R\$ 160,30

12.5.6.17. 87794 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411 TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 16,56	R\$ 2,61
TOTAL Material:					R\$ 2,61
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 22,80	R\$ 9,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 18,94	R\$ 7,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 17,06
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 526,22	R\$ 15,41
TOTAL Serviço:					R\$ 15,41
VALOR:					R\$ 35,08
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 35,08
VALOR COM BDI:					R\$ 42,67
QUANTIDADE:					R\$ 1,08
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 8,19
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 46,08
TOTAL GERAL:					R\$ 46,08

12.5.6.18. 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 16,17	R\$ 3,69
TOTAL Material:					R\$ 3,69
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 24,04	R\$ 3,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 18,94	R\$ 1,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 4,95
VALOR:					R\$ 8,64
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 8,64
VALOR COM BDI:					R\$ 10,51
QUANTIDADE:					R\$ 1,08
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 2,02
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 11,35
TOTAL GERAL:					R\$ 11,35

12.5.6.19. RC0097 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGf/CM2 (UND)

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0097 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGf/CM2	UND		1,00000000	R\$ 216,77	R\$ 216,77
TOTAL OUTROS:					R\$ 216,77
VALOR:					R\$ 216,77
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 216,77
VALOR COM BDI:					R\$ 263,70
QUANTIDADE:					R\$ 3,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 140,79
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 791,10
TOTAL GERAL:					R\$ 791,10

12.5.6.20. RC0098 MANOMETRO ACO INOX ENCIMENTO GLICERINA ESCALA

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0098 MANOMETRO ACO INOX ENCIMENTO GLICERINA ESCALA 1-10KGf/CM2	UND		1,00000000	R\$ 89,53	R\$ 89,53
TOTAL OUTROS:					R\$ 89,53
VALOR:					R\$ 89,53
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 89,53
VALOR COM BDI:					R\$ 108,91
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 19,38
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 108,91
TOTAL GERAL:					R\$ 108,91

12.5.6.21. RC0099 BUCHA REDUÇÃO FERRO



CONSPLAN CONSTRUÇÕES E ILUMINAÇÃO
CNPJ 22.995.954/0001-52
RG 2411887 SSP BA
CPF 119.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0099	BUCHA REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 2,1/2x1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 80,53	R\$ 80,53
TOTAL OUTROS:						R\$ 80,53
VALOR:						R\$ 80,53
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 80,53
VALOR COM BDI:						R\$ 97,96
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 17,43
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 97,96
TOTAL GERAL:						R\$ 97,96

12.5.6.22. 97498 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E						
Material						
00040626	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	R\$ 29,62	R\$ 30,77
TOTAL Material:						R\$ 30,77

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16300000	R\$ 17,78	R\$ 2,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16300000	R\$ 21,54	R\$ 3,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos:						R\$ 6,40
VALOR:						R\$ 37,17
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 37,17
VALOR COM BDI:						R\$ 45,22
QUANTIDADE:						R\$ 1,50
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 12,07
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 67,83
TOTAL GERAL:						R\$ 67,83

12.5.6.23. 92637 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
Material						
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02000000	R\$ 10,05	R\$ 0,20
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00500000	R\$ 32,42	R\$ 0,16
00006323	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,33	R\$ 21,33
TOTAL Material:						R\$ 21,69
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98000000	R\$ 17,78	R\$ 17,42
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98000000	R\$ 21,54	R\$ 21,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos:						R\$ 38,52
VALOR:						R\$ 60,21
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 60,21
VALOR COM BDI:						R\$ 73,25
QUANTIDADE:						R\$ 5,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 65,20
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 366,25
TOTAL GERAL:						R\$ 366,25

12.5.6.24. RC0100 BUCHA REDUÇÃO FERRO						
OUTROS						
RC0100	BUCHA REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 1"x3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 20,24	R\$ 20,24
TOTAL OUTROS:						R\$ 20,24
VALOR:						R\$ 20,24
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 20,24
VALOR COM BDI:						R\$ 24,62
QUANTIDADE:						R\$ 4,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 17,52
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 98,48
TOTAL GERAL:						R\$ 98,48

12.5.6.25. 95250 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" -						
Material						
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	R\$ 10,05	R\$ 0,13
00011746	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" (REF 1552-B)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 59,50	R\$ 59,50
TOTAL Material:						R\$ 59,63
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	R\$ 17,78	R\$ 2,64
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	R\$ 21,54	R\$ 3,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos:						R\$ 5,83
VALOR:						R\$ 65,46
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 65,46
VALOR COM BDI:						R\$ 79,63
QUANTIDADE:						R\$ 2,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 28,34
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 159,26
TOTAL GERAL:						R\$ 159,26

12.5.6.26. RC0101 ABRIGO E ESGUICHO REGULÁVEL						
OUTROS						
RC0101	ABRIGO E ESGUICHO REGULÁVEL PARA HIDRANTE, 90X60X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 850,38	R\$ 850,38
TOTAL OUTROS:						R\$ 850,38
VALOR:						R\$ 850,38
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 850,38



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.955.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO RENNOX T. CARVALHO ALVES
 RG 481887 SSP BA
 CPF 339.608.874-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SRC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM BDI: R\$ 1.034,49

QUANTIDADE: R\$ 2,00

VALOR BDI TOTAL: R\$ 368,22

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 2.068,98

TOTAL GERAL: R\$ 2.068,98

12.5.6.27. RC0167 REMOÇÃO DE FORRO METÁLICO

OUTROS

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0167	REMOÇÃO DE FORRO METÁLICO RIPADO COM REAPROVEITAMENTO	m²	1,00000000	R\$ 54,83	R\$ 54,83
TOTAL OUTROS:					R\$ 54,83
VALOR:					R\$ 54,83
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 54,83
VALOR COM BDI:					R\$ 66,70
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 11,87
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 66,70
TOTAL GERAL:					R\$ 66,70

12.5.7.1. RC0102 CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLO PARA HIDRANTE DE

OUTROS

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0102	CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLO PARA HIDRANTE DE RECALQUE EM PASSEIO - 60X40CM	UND	1,00000000	R\$ 208,27	R\$ 208,27
TOTAL OUTROS:					R\$ 208,27
VALOR:					R\$ 208,27
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 208,27
VALOR COM BDI:					R\$ 253,36
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 45,09
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 253,36
TOTAL GERAL:					R\$ 253,36

12.5.7.2. RC0103 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO E TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 600 MM,

OUTROS

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0103	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO E TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 600 MM, COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO	UND	1,00000000	R\$ 430,64	R\$ 430,64
TOTAL OUTROS:					R\$ 430,64
VALOR:					R\$ 430,64
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 430,64
VALOR COM BDI:					R\$ 523,87
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 93,23
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 523,87
TOTAL GERAL:					R\$ 523,87

12.5.7.3. 94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

Material

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85380000	R\$ 95,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,93000000	R\$ 0,67
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59710000	R\$ 132,30
TOTAL Material:					R\$ 306,78

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,28580000	R\$ 18,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 119,05
VALOR:					R\$ 425,83
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 425,83
VALOR COM BDI:					R\$ 518,02
QUANTIDADE:					R\$ 0,01
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 0,92
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 5,18
TOTAL GERAL:					R\$ 5,18

12.5.7.4. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	R\$ 18,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 74,92
VALOR:					R\$ 74,92
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 74,92
VALOR COM BDI:					R\$ 91,14
QUANTIDADE:					R\$ 1,04
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 16,87
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 94,79
TOTAL GERAL:					R\$ 94,79

12.5.7.5. 92367 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E

Material

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007701	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2 1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	R\$ 77,64
TOTAL Material:					R\$ 80,66

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	R\$ 17,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	R\$ 21,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 9,62



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 22.129.526/0001-52
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP/BA
 CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR:	R\$ 90,28
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 90,28
VALOR COM BDI:	R\$ 109,83
QUANTIDADE:	R\$ 5,90
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 115,35
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 648,00
TOTAL GERAL:	R\$ 648,00

12.5.7.6. 92389 JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012402 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 99,60	R\$ 99,60
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03000000	R\$ 10,05	R\$ 0,30
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00700000	R\$ 32,42	R\$ 0,22
TOTAL Material:					R\$ 100,12

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10400000	R\$ 17,78	R\$ 19,62
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10400000	R\$ 21,54	R\$ 23,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 43,40

VALOR:	R\$ 143,52
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 143,52
VALOR COM BDI:	R\$ 174,59
QUANTIDADE:	R\$ 2,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 62,14
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 349,18
TOTAL GERAL:	R\$ 349,18

12.5.7.7. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF. 08/2015	SINAPI	CHI	0,25400000	R\$ 29,16	R\$ 7,40
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2015	SINAPI	CHP	0,27400000	R\$ 35,52	R\$ 9,73
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 17,13

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	R\$ 18,94	R\$ 12,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 12,31

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L AF. 11/2016	SINAPI	M3	1,00000000	R\$ 2,13	R\$ 2,13
TOTAL Serviço:					R\$ 2,13
VALOR:	R\$ 31,57				
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 31,57				
VALOR COM BDI:	R\$ 38,40				
QUANTIDADE:	R\$ 0,90				
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 6,15				
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 34,56				
TOTAL GERAL:	R\$ 34,56				

12.5.7.8. 99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03020000	R\$ 10,05	R\$ 0,30
00010405 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 288,72	R\$ 288,72
TOTAL Material:					R\$ 289,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	R\$ 17,78	R\$ 8,08
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	R\$ 21,54	R\$ 9,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 17,87

VALOR:	R\$ 306,89
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 306,89
VALOR COM BDI:	R\$ 373,33
QUANTIDADE:	R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 66,44
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 373,33
TOTAL GERAL:	R\$ 373,33

12.5.7.9. 103019 REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03020000	R\$ 10,05	R\$ 0,30
00010904 REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, DIÂMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 260,25	R\$ 260,25
TOTAL Material:					R\$ 260,55

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	R\$ 17,78	R\$ 8,08
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	R\$ 21,54	R\$ 9,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 17,87

VALOR:	R\$ 278,42
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 278,42
VALOR COM BDI:	R\$ 338,70
QUANTIDADE:	R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 60,28
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 338,70
TOTAL GERAL:	R\$ 338,70

12.5.7.10. RC0104 ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 2 1/2" (UND)



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.045.126/0001-52
 R. G. 2481887 SSP BA
 CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0104	ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 2 1/2"		UND	1,00000000	R\$ 190,56	R\$ 190,56
					TOTAL OUTROS:	R\$ 190,56
					VALOR:	R\$ 190,56
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 190,56
					VALOR COM BDI:	R\$ 231,82
					QUANTIDADE:	R\$ 1,00
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 41,26
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 231,82
					TOTAL GERAL:	R\$ 231,82

12.5.7.11. RC0105 TAMPÃO STORZ PARA ENGATE

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0105	TAMPÃO STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 2 1/2" COM CORRENTE (INCÊNDIO)		UND	1,00000000	R\$ 213,57	R\$ 213,57
					TOTAL OUTROS:	R\$ 213,57
					VALOR:	R\$ 213,57
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 213,57
					VALOR COM BDI:	R\$ 259,81
					QUANTIDADE:	R\$ 1,00
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 46,24
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 259,81
					TOTAL GERAL:	R\$ 259,81

12.5.7.12. RC0106 PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE POLIURETANO, RENNER RETHANE FLV 653, BI-

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0106	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE POLIURETANO, RENNER RETHANE FLV 653, BI-COMPONENTE OU SIMILAR		m²	1,00000000	R\$ 22,48	R\$ 22,48
					TOTAL OUTROS:	R\$ 22,48
					VALOR:	R\$ 22,48
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 22,48
					VALOR COM BDI:	R\$ 27,35
					QUANTIDADE:	R\$ 4,20
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 20,45
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 114,87
					TOTAL GERAL:	R\$ 114,87

12.5.7.13. RC0107 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FITA ADESIVA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBOS SOB A TERRA (DN ACIMA DE 2"

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0107	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FITA ADESIVA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBOS SOB A TERRA (DN ACIMA DE 2" ATÉ 3")		M	1,00000000	R\$ 29,18	R\$ 29,18
					TOTAL OUTROS:	R\$ 29,18
					VALOR:	R\$ 29,18
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 29,18
					VALOR COM BDI:	R\$ 35,50
					QUANTIDADE:	R\$ 39,00
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 246,48
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.384,50
					TOTAL GERAL:	R\$ 1.384,50

12.5.7.14. RC0108 PINTURA MECÂNICA PRIMER A

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0108	PINTURA MECÂNICA PRIMER A BASE EPOXI, FUNDO PREPARADOR, 1 DEMÃO		m²	1,00000000	R\$ 17,59	R\$ 17,59
					TOTAL OUTROS:	R\$ 17,59
					VALOR:	R\$ 17,59
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 17,59
					VALOR COM BDI:	R\$ 21,40
					QUANTIDADE:	R\$ 4,20
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 16,00
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 89,88
					TOTAL GERAL:	R\$ 89,88

12.5.8.1. 91222 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R\$ 17,78	R\$ 1,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48300000	R\$ 21,54	R\$ 10,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 11,75
					VALOR:	R\$ 11,75
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 11,75
					VALOR COM BDI:	R\$ 14,29
					QUANTIDADE:	R\$ 2,40
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 6,10
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 34,30
					TOTAL GERAL:	R\$ 34,30

12.5.8.2. 90445 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,36900000	R\$ 25,54	R\$ 9,42
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,16800000	R\$ 27,09	R\$ 4,55



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 23.290.704/0001-52
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 248187 SSP BA
 CPF 119.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS		
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe		
BDI: 21,65%		
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023		
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista		

Mão de Obra com Encargos Complementares			TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 13,97		
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08400000	R\$ 17,78	R\$ 1,49
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53700000	R\$ 21,54	R\$ 11,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 13,05
VALOR:					R\$ 27,02
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 27,02
VALOR COM BDI:					R\$ 32,87
QUANTIDADE:					R\$ 8,21
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 48,03
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 269,86
TOTAL GERAL:					R\$ 269,86

12.5.8.3. 97662 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM					
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00710000	R\$ 21,54	R\$ 0,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R\$ 18,94	R\$ 0,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 0,41
VALOR:					R\$ 0,41
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,41
VALOR COM BDI:					R\$ 0,50
QUANTIDADE:					R\$ 17,88
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 1,61
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 8,94
TOTAL GERAL:					R\$ 8,94

12.5.8.4. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM					
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	R\$ 22,80	R\$ 5,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	R\$ 18,94	R\$ 44,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 49,16
VALOR:					R\$ 49,16
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 59,80
VALOR COM BDI:					R\$ 0,18
QUANTIDADE:					R\$ 1,91
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 10,76
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 10,76
TOTAL GERAL:					R\$ 10,76

12.5.8.5. RC0002 DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL					
OUTROS					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0002 DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO (ALTA RESISTÊNCIA)		m²	1,00000000	R\$ 24,53	R\$ 24,53
TOTAL OUTROS:					R\$ 24,53
VALOR:					R\$ 24,53
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 24,53
VALOR COM BDI:					R\$ 29,84
QUANTIDADE:					R\$ 0,32
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 1,70
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 9,55
TOTAL GERAL:					R\$ 9,55

12.6.1.1. RC0112 REMOÇÃO DO QUADRO DISTRIBUIÇÃO QLPINF SEM					
OUTROS					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0112 REMOÇÃO DO QUADRO DISTRIBUIÇÃO QLPINF SEM REAPROVEITAMENTO		UND	1,00000000	R\$ 62,38	R\$ 62,38
TOTAL OUTROS:					R\$ 62,38
VALOR:					R\$ 62,38
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 62,38
VALOR COM BDI:					R\$ 75,89
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 13,51
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 75,89
TOTAL GERAL:					R\$ 75,89

12.6.1.2. 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.					
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	R\$ 25,55	R\$ 0,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01870000	R\$ 18,94	R\$ 0,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 0,59
VALOR:					R\$ 0,59
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,59
VALOR COM BDI:					R\$ 0,72
QUANTIDADE:					R\$ 161,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 20,93
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 115,92
TOTAL GERAL:					R\$ 115,92

12.6.2.1. RC0012 PINTURA DE FUNDO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM TINTA ANTI-CORROSIVA (TIPO OXIBAR DAL 535 BT 0527) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM					
OUTROS					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0012 PINTURA DE FUNDO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM TINTA ANTI-CORROSIVA (TIPO OXIBAR DAL 535 BT 0527) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (UMA DEMÃO DE 120 MICRAS)		m²	1,00000000	R\$ 40,46	R\$ 40,46
TOTAL OUTROS:					R\$ 40,46



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.085.754/0001-52
 RG 2481887 SSP/BA
 CPF 319.608.873-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

VALOR:	R\$ 40,46
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 40,46
VALOR COM BDI:	R\$ 49,22
QUANTIDADE:	R\$ 1,50
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 13,14
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 73,83
TOTAL GERAL:	R\$ 73,83

12.6.2.2. 100758 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02550000	R\$ 19,56	R\$ 0,49
00007311 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,25490000	R\$ 31,05	R\$ 7,91

Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35590000	R\$ 24,04	R\$ 32,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos				R\$ 32,59	R\$ 32,59
VALOR:				R\$ 40,99	R\$ 40,99
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 40,99	R\$ 40,99
VALOR COM BDI:				R\$ 49,86	R\$ 49,86
QUANTIDADE:				R\$ 1,50	R\$ 1,50
VALOR BDI TOTAL:				R\$ 13,30	R\$ 13,30
VALOR TOTAL COM BDI:				R\$ 74,79	R\$ 74,79
TOTAL GERAL:				R\$ 74,79	R\$ 74,79

12.6.2.3. RC0111 GRADE DE FERRO CONFECCIONADA COM BARRA CHATA DE 3/4" X 1/4" E BARRAS Ø					
OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0111 GRADE DE FERRO CONFECCIONADA COM BARRA CHATA DE 3/4" X 1/4" E BARRAS Ø = 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		m²	1,00000000	R\$ 226,64	R\$ 226,64

TOTAL OUTROS:	R\$ 226,64
VALOR:	R\$ 226,64
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 226,64
VALOR COM BDI:	R\$ 275,71
QUANTIDADE:	R\$ 1,50
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 73,61
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 413,57
TOTAL GERAL:	R\$ 413,57

12.6.3.1. LS0020 KIT SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM FIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)					
OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LS0020 KIT SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM FIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 565,28	R\$ 565,28

TOTAL OUTROS:	R\$ 565,28
VALOR:	R\$ 565,28
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 565,28
VALOR COM BDI:	R\$ 687,66
QUANTIDADE:	R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 122,38
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 687,66
TOTAL GERAL:	R\$ 687,66

12.6.3.2. 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001022 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 2,51	R\$ 3,12
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,79	R\$ 0,02

Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 21,01	R\$ 0,60
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 25,55	R\$ 0,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos				R\$ 1,34	R\$ 1,34
VALOR:				R\$ 4,48	R\$ 4,48
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 4,48	R\$ 4,48
VALOR COM BDI:				R\$ 5,45	R\$ 5,45
QUANTIDADE:				R\$ 194,00	R\$ 194,00
VALOR BDI TOTAL:				R\$ 188,18	R\$ 188,18
VALOR TOTAL COM BDI:				R\$ 1.057,30	R\$ 1.057,30
TOTAL GERAL:				R\$ 1.057,30	R\$ 1.057,30

12.6.3.3. 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,11	R\$ 10,11
91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 31,13	R\$ 31,13

TOTAL Serviço:	R\$ 41,24
VALOR:	R\$ 41,24
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 41,24
VALOR COM BDI:	R\$ 50,17
QUANTIDADE:	R\$ 2,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 17,86
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 100,34
TOTAL GERAL:	R\$ 100,34

12.6.4.1. 91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.210.704/0001-52
 RG 245187 SSP-BA
 CPF 119.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 3,45	R\$ 3,50
----------	---	--------	---	------------	----------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11900000	R\$ 21,01	R\$ 2,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11900000	R\$ 25,55	R\$ 3,04

TOTAL Mão de Obra com Encargos R\$ 5,54

VALOR: R\$ 9,04

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 9,04

VALOR COM BDI: R\$ 11,00

QUANTIDADE: R\$ 83,00

VALOR BDI TOTAL: R\$ 162,68

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 913,00

TOTAL GERAL: R\$ 913,00

12.6.4.2. 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

Serviço	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,11	R\$ 10,11
91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 31,13	R\$ 31,13

TOTAL Serviço: R\$ 41,24

VALOR: R\$ 41,24

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 41,24

VALOR COM BDI: R\$ 50,17

QUANTIDADE: R\$ 77,00

VALOR BDI TOTAL: R\$ 687,61

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 3.863,09

TOTAL GERAL: R\$ 3.863,09

12.6.4.3. 92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

Serviço	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,11	R\$ 10,11
91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,67	R\$ 20,67

TOTAL Serviço: R\$ 30,78

VALOR: R\$ 30,78

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 30,78

VALOR COM BDI: R\$ 37,44

QUANTIDADE: R\$ 77,00

VALOR BDI TOTAL: R\$ 512,82

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 2.882,88

TOTAL GERAL: R\$ 2.882,88

12.6.4.4. RC0113 CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2", EMBUTIR, P/ ELETRODUTO -

OUTROS	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0113	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2", EMBUTIR, P/ ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 17,81	R\$ 17,81

TOTAL OUTROS: R\$ 17,81

VALOR: R\$ 17,81

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 17,81

VALOR COM BDI: R\$ 21,67

QUANTIDADE: R\$ 69,00

VALOR BDI TOTAL: R\$ 266,34

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.495,23

TOTAL GERAL: R\$ 1.495,23

12.6.4.5. 91957 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

Serviço	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91956	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 37,50	R\$ 37,50
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,11	R\$ 10,11

TOTAL Serviço: R\$ 47,61

VALOR: R\$ 47,61

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 47,61

VALOR COM BDI: R\$ 57,92

QUANTIDADE: R\$ 19,00

VALOR BDI TOTAL: R\$ 195,89

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.100,48

TOTAL GERAL: R\$ 1.100,48

12.6.4.6. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

Serviço	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,25	R\$ 17,25
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,11	R\$ 10,11

TOTAL Serviço: R\$ 27,36

VALOR: R\$ 27,36

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 27,36

VALOR COM BDI: R\$ 33,28

QUANTIDADE: R\$ 15,00

VALOR BDI TOTAL: R\$ 88,80



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.290.000-152
 R. G. 240.1887 SSP/BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 499,20
TOTAL GERAL:	R\$ 499,20

12.6.4.7. 91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 43,46	R\$ 43,46
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,11	R\$ 10,11
TOTAL Serviço:					R\$ 53,57
VALOR:					R\$ 53,57
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 53,57
VALOR COM BDI:					R\$ 65,17
QUANTIDADE:					R\$ 3,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 34,80
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 195,51
TOTAL GERAL:					R\$ 195,51

12.6.4.8. RC0114 CONJUNTO PLUGS MACHO / FÊMEA 2P + T PARA EXTENSÃO

OUTROS	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0114 CONJUNTO PLUGS MACHO / FÊMEA 2P + T PARA EXTENSÃO 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		CJ	1,00000000	R\$ 27,21	R\$ 27,21
TOTAL OUTROS:					R\$ 27,21
VALOR:					R\$ 27,21
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 27,21
VALOR COM BDI:					R\$ 33,10
QUANTIDADE:					R\$ 161,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 948,29
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 5.329,10
TOTAL GERAL:					R\$ 5.329,10

12.6.4.9. RC0115 CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 CM, EM PVC, DE EMBUTIR -

OUTROS	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0115 CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 CM, EM PVC, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 133,81	R\$ 133,81
TOTAL OUTROS:					R\$ 133,81
VALOR:					R\$ 133,81
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 133,81
VALOR COM BDI:					R\$ 162,78
QUANTIDADE:					R\$ 3,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 86,31
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 488,34
TOTAL GERAL:					R\$ 488,34

12.6.5.1. 101882 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012043 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.134,77	R\$ 1.134,77
TOTAL Material:					R\$ 1.134,77
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63420000	R\$ 21,01	R\$ 13,32
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63420000	R\$ 25,55	R\$ 16,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 29,52
Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R\$ 551,89	R\$ 10,70
TOTAL Serviço:					R\$ 10,70
VALOR:					R\$ 1.174,99
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1.174,99
VALOR COM BDI:					R\$ 1.429,38
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 254,39
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.429,38
TOTAL GERAL:					R\$ 1.429,38

12.6.5.2. RC0163 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA COMANDO DE BOMBAS - 1 BOMBA TRIFÁSICA DE 5 CV E UMA

OUTROS	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0163 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA COMANDO DE BOMBAS - 1 BOMBA TRIFÁSICA DE 5 CV E UMA JOCKEY 0,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 2.387,37	R\$ 2.387,37
TOTAL OUTROS:					R\$ 2.387,37
VALOR:					R\$ 2.387,37
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2.387,37
VALOR COM BDI:					R\$ 2.904,24
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 516,87
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2.904,24
TOTAL GERAL:					R\$ 2.904,24

12.6.5.3. 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 56,67	R\$ 56,67
00001574 TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 1,43	R\$ 4,29
TOTAL Material:					R\$ 60,96



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.664/0001-52
CPF 119.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40570000	R\$ 21,01	R\$ 8,52
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40570000	R\$ 25,55	R\$ 10,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 18,88
VALOR:					R\$ 79,84
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 79,84
VALOR COM BDI:					R\$ 97,13
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 34,58
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 194,26
TOTAL GERAL:					R\$ 194,26

12.6.5.4. 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 2,51	R\$ 3,12
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,79	R\$ 0,02
TOTAL Material:					R\$ 3,14
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 21,01	R\$ 0,60
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 25,55	R\$ 0,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,34
VALOR:					R\$ 4,48
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 4,48
VALOR COM BDI:					R\$ 5,45
QUANTIDADE:					R\$ 1.439,20
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 1.396,02
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 7.843,64
TOTAL GERAL:					R\$ 7.843,64

12.6.5.4. 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 2,51	R\$ 3,12
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,79	R\$ 0,02
TOTAL Material:					R\$ 3,14
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 21,01	R\$ 0,60
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 25,55	R\$ 0,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,34
VALOR:					R\$ 4,48
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 4,48
VALOR COM BDI:					R\$ 5,45
QUANTIDADE:					R\$ 689,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 668,33
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 3.755,05
TOTAL GERAL:					R\$ 3.755,05

12.6.6.1. 92035 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92034 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 56,72	R\$ 56,72
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,11	R\$ 10,11
TOTAL Serviço:					R\$ 66,83
VALOR:					R\$ 66,83
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 66,83
VALOR COM BDI:					R\$ 81,30
QUANTIDADE:					R\$ 34,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 491,98
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2.764,20
TOTAL GERAL:					R\$ 2.764,20

12.6.6.3. 92033 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92032 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 62,64	R\$ 62,64
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,11	R\$ 10,11
TOTAL Serviço:					R\$ 72,75
VALOR:					R\$ 72,75
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 72,75
VALOR COM BDI:					R\$ 88,50
QUANTIDADE:					R\$ 3,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 47,25
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 265,50
TOTAL GERAL:					R\$ 265,50

12.6.6.4. LS0021 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LS0021 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	1,00000000	R\$ 10,37	R\$ 10,37
TOTAL OUTROS:					R\$ 10,37
VALOR:					R\$ 10,37



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.281.954/0001-52
RG 2481887 SSP BA
CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,37
VALOR COM BDI:	R\$ 12,62
QUANTIDADE:	R\$ 81,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 182,25
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.022,22
TOTAL GERAL:	R\$ 1.022,22

12.6.6.5. LS0022 CONJUNTO PLUGS MACHO / FÊMEA 2P + T PARA EXTENSÃO

OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LS0022	CONJUNTO PLUGS MACHO / FÊMEA 2P + T PARA EXTENSÃO 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		CJ	1,00000000	R\$ 19,81	R\$ 19,81
TOTAL OUTROS:						R\$ 19,81
VALOR:						R\$ 19,81
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 19,81
VALOR COM BDI:						R\$ 24,10
QUANTIDADE:						R\$ 85,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 364,65
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 2.048,50
TOTAL GERAL:						R\$ 2.048,50

12.6.6.6. LS0023 REMOÇÃO CUIDADOSA E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS (UND)

OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LS0023	REMOÇÃO CUIDADOSA E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS		UND	1,00000000	R\$ 15,80	R\$ 15,80
TOTAL OUTROS:						R\$ 15,80
VALOR:						R\$ 15,80
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 15,80
VALOR COM BDI:						R\$ 19,22
QUANTIDADE:						R\$ 85,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 290,70
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1.633,70
TOTAL GERAL:						R\$ 1.633,70

12.7.1. RC0118 CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "X" DE 3/4" - FORNECIMENTO E

OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0118	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "X" DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 36,65	R\$ 36,65
TOTAL OUTROS:						R\$ 36,65
VALOR:						R\$ 36,65
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 36,65
VALOR COM BDI:						R\$ 44,58
QUANTIDADE:						R\$ 14,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 111,02
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 624,12
TOTAL GERAL:						R\$ 624,12

12.7.2. RC0119 BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0119	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 11,00	R\$ 11,00
TOTAL OUTROS:						R\$ 11,00
VALOR:						R\$ 11,00
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 11,00
VALOR COM BDI:						R\$ 13,38
QUANTIDADE:						R\$ 28,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 66,64
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 374,64
TOTAL GERAL:						R\$ 374,64

12.7.3. RC0120 ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO 3/4" FABRICADO EM AÇO REVESTIDO COM PVC

OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0120	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO 3/4" FABRICADO EM AÇO REVESTIDO COM PVC EXTRUDADO (SEALTUBE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	1,00000000	R\$ 15,76	R\$ 15,76
TOTAL OUTROS:						R\$ 15,76
VALOR:						R\$ 15,76
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 15,76
VALOR COM BDI:						R\$ 19,17
QUANTIDADE:						R\$ 7,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 23,87
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 134,19
TOTAL GERAL:						R\$ 134,19

12.7.4. 91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002674	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4" , SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 3,45	R\$ 3,50
TOTAL Material:						R\$ 3,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11900000	R\$ 21,01	R\$ 2,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11900000	R\$ 25,55	R\$ 3,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 5,54
VALOR:						R\$ 9,04
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 9,04
VALOR COM BDI:						R\$ 11,00
QUANTIDADE:						R\$ 146,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 286,16
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1.606,00



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 20.229.000/0001-52
 R. JACQUES M. ALVES, 100 - JARDIM
 REJOYCE, 13050-000 - SÃO PAULO, SP

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL GERAL: R\$ 1.606,00

12.7.5. 91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
TOTAL Material:					R\$ 0,84
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13700000	R\$ 21,01	R\$ 2,87
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13700000	R\$ 25,55	R\$ 3,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 6,37
VALOR:					R\$ 7,21
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 7,21
VALOR COM BDI:					R\$ 8,77
QUANTIDADE:					R\$ 48,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 74,88
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 420,96
TOTAL GERAL:					R\$ 420,96

12.7.6. 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 25,00	R\$ 25,00
TOTAL Material:					R\$ 25,00
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 21,01	R\$ 4,33
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 25,55	R\$ 5,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 9,59
VALOR:					R\$ 34,59
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 34,59
VALOR COM BDI:					R\$ 42,08
QUANTIDADE:					R\$ 106,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 793,94
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 4.460,48
TOTAL GERAL:					R\$ 4.460,48

12.7.7. 98295 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039598 CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 3,80	R\$ 3,99
TOTAL Material:					R\$ 3,99
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00280000	R\$ 21,01	R\$ 0,05
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00280000	R\$ 25,55	R\$ 0,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 0,12
VALOR:					R\$ 4,11
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 4,11
VALOR COM BDI:					R\$ 5,00
QUANTIDADE:					R\$ 812,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 722,68
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 4.060,00
TOTAL GERAL:					R\$ 4.060,00

12.7.8. RC0122 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT 5E C/ 2,50 M

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0122 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT 5E C/ 2,50 M - VERDE		UND	1,00000000	R\$ 20,53	R\$ 20,53
TOTAL OUTROS:					R\$ 20,53
VALOR:					R\$ 20,53
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 20,53
VALOR COM BDI:					R\$ 24,97
QUANTIDADE:					R\$ 146,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 648,24
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 3.645,62
TOTAL GERAL:					R\$ 3.645,62

12.7.9. RC0123 CERTIFICAÇÃO DE REDE - INCLUINDO COLOCAÇÃO DE

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0123 CERTIFICAÇÃO DE REDE - INCLUINDO COLOCAÇÃO DE TERMINAIS RJ 45		UND	1,00000000	R\$ 33,06	R\$ 33,06
TOTAL OUTROS:					R\$ 33,06
VALOR:					R\$ 33,06
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 33,06
VALOR COM BDI:					R\$ 40,22
QUANTIDADE:					R\$ 106,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 758,96
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 4.263,32
TOTAL GERAL:					R\$ 4.263,32

12.7.10. 98305 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043836 RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X 570* MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2.164,66	R\$ 2.164,66
TOTAL Material:					R\$ 2.164,66
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02590000	R\$ 21,01	R\$ 21,55
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02590000	R\$ 25,55	R\$ 26,21



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.295.459/0001-52
 RUA DA PRAIA, 100 - JARDIM MARACÁ, 11
 CEP 319 606 875 - 11

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 47,76
VALOR:	R\$ 2.212,42
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2.212,42
VALOR COM BDI:	R\$ 2.691,41
QUANTIDADE:	R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 478,99
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2.691,41
TOTAL GERAL:	R\$ 2.691,41

12.7.11. LS0025 DIO B48 - MODULO COMPLETO PARA 12 FIBRAS FORNECIMENTO

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LS0025	DIO B48 - MODULO COMPLETO PARA 12 FIBRAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00000000	R\$ 2.831,58	R\$ 2.831,58
TOTAL OUTROS:					R\$ 2.831,58
VALOR:					R\$ 2.831,58
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2.831,58
VALOR COM BDI:					R\$ 3.444,62
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 613,04
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 3.444,62
TOTAL GERAL:					R\$ 3.444,62

12.7.12. RC0127 KIT BANDEJA DE EMENDA 12F FUR - FORNECIMENTO E

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0127	KIT BANDEJA DE EMENDA 12F FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00000000	R\$ 172,60	R\$ 172,60
TOTAL OUTROS:					R\$ 172,60
VALOR:					R\$ 172,60
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 172,60
VALOR COM BDI:					R\$ 209,97
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 37,37
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 209,97
TOTAL GERAL:					R\$ 209,97

12.7.13. RC0128 KIT 3X PLACAS LGX 08 POS LC/SC PLÁSTICO FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0128	KIT 3X PLACAS LGX 08 POS LC/SC PLÁSTICO FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00000000	R\$ 147,05	R\$ 147,05
TOTAL OUTROS:					R\$ 147,05
VALOR:					R\$ 147,05
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 147,05
VALOR COM BDI:					R\$ 178,89
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 31,84
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 178,89
TOTAL GERAL:					R\$ 178,89

12.7.14. RC0129 KIT DIO SM 02F LC-UPC D0.9 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0129	KIT DIO SM 02F LC-UPC D0.9 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00000000	R\$ 178,77	R\$ 178,77
TOTAL OUTROS:					R\$ 178,77
VALOR:					R\$ 178,77
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 178,77
VALOR COM BDI:					R\$ 217,47
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 77,40
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 434,94
TOTAL GERAL:					R\$ 434,94

12.7.15. RC0130 RÉGUA DE TOMADAS 08 POSIÇÕES 19", COM FILTRO DE LINHA -

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0130	RÉGUA DE TOMADAS 08 POSIÇÕES 19", COM FILTRO DE LINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00000000	R\$ 131,39	R\$ 131,39
TOTAL OUTROS:					R\$ 131,39
VALOR:					R\$ 131,39
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 131,39
VALOR COM BDI:					R\$ 159,84
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 28,45
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 159,84
TOTAL GERAL:					R\$ 159,84

12.7.16. RC0131 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS 19" 1U X 50MM C/ KIT PORCA GAIOLA WOMER -

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0131	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS 19" 1U X 50MM C/ KIT PORCA GAIOLA WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00000000	R\$ 55,73	R\$ 55,73
TOTAL OUTROS:					R\$ 55,73
VALOR:					R\$ 55,73
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 55,73
VALOR COM BDI:					R\$ 67,80
QUANTIDADE:					R\$ 4,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 48,28
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 271,20
TOTAL GERAL:					R\$ 271,20



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.235.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 PAULO HENRIQUE CAVALHO ALVES
 RD 2481887 SSP/BA
 CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

12.7.17. RC0132 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK 1200 VA BIVOLT (UND)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0132	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK 1200 VA BIVOLT	UND	1,00000000	R\$ 731,53	R\$ 731,53
TOTAL OUTROS:					R\$ 731,53
VALOR:					R\$ 731,53
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 731,53
VALOR COM BDI:					R\$ 889,91
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 158,38
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 889,91
TOTAL GERAL:					R\$ 889,91

12.7.18. RC0133 REMOÇÃO DE TOMADAS DE REDE, DE FORMA MANUAL, SEM

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0133	REMOÇÃO DE TOMADAS DE REDE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UND	1,00000000	R\$ 0,68	R\$ 0,68
TOTAL OUTROS:					R\$ 0,68
VALOR:					R\$ 0,68
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,68
VALOR COM BDI:					R\$ 0,83
QUANTIDADE:					R\$ 60,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 9,00
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 49,80
TOTAL GERAL:					R\$ 49,80

12.7.19. RC0134 PATCH PANEL 24 PSC MODULAR MULTILAN CAT.5e -

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0134	PATCH PANEL 24 PSC MODULAR MULTILAN CAT.5e - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00000000	R\$ 475,55	R\$ 475,55
TOTAL OUTROS:					R\$ 475,55
VALOR:					R\$ 475,55
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 475,55
VALOR COM BDI:					R\$ 578,51
QUANTIDADE:					R\$ 4,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 411,84
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2.314,04
TOTAL GERAL:					R\$ 2.314,04

12.7.20. RC0136 ESPELHO PLANO 2P - GLOSSY -

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0136	ESPELHO PLANO 2P - GLOSSY - BRANCO 4X2 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00000000	R\$ 23,30	R\$ 23,30
TOTAL OUTROS:					R\$ 23,30
VALOR:					R\$ 23,30
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 23,30
VALOR COM BDI:					R\$ 28,34
QUANTIDADE:					R\$ 4,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 20,16
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 113,36
TOTAL GERAL:					R\$ 113,36

12.7.21. RC0137 KIT RODIZIO PARA

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0137	KIT RODIZIO PARA MOVIMENTAÇÃO C/ TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00000000	R\$ 361,86	R\$ 361,86
TOTAL OUTROS:					R\$ 361,86
VALOR:					R\$ 361,86
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 361,86
VALOR COM BDI:					R\$ 440,20
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 78,34
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 440,20
TOTAL GERAL:					R\$ 440,20

12.7.22. LS0024 IDENTIFICAÇÃO TOMADA PATCH PANEL (UND)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LS0024	IDENTIFICAÇÃO TOMADA PATCH PANEL	UND	1,00000000	R\$ 3,18	R\$ 3,18
TOTAL OUTROS:					R\$ 3,18
VALOR:					R\$ 3,18
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3,18
VALOR COM BDI:					R\$ 3,87
QUANTIDADE:					R\$ 106,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 73,14
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 410,22
TOTAL GERAL:					R\$ 410,22

12.7.23. RC0164 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT 5E C/ 2,50 M

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0164	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT 5E C/ 2,50 M - VERMELHO	UND	1,00000000	R\$ 20,53	R\$ 20,53
TOTAL OUTROS:					R\$ 20,53
VALOR:					R\$ 20,53
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 20,53



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 08.908.001-52
 Cnpj 08.908.001-52
 RG 2481887 SSP/BA
 CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

VALOR COM BDI:	R\$ 24,97
QUANTIDADE:	R\$ 106,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 470,64
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2.646,82
TOTAL GERAL:	R\$ 2.646,82

12.7.24. 91865 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002684 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 7,18	R\$ 7,30
TOTAL Material:					R\$ 7,30
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 21,01	R\$ 3,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 25,55	R\$ 4,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 7,53
VALOR:					R\$ 14,83
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 14,83
VALOR COM BDI:					R\$ 18,04
QUANTIDADE:					R\$ 48,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 154,08
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 865,92
TOTAL GERAL:					R\$ 865,92

12.7.25. 91864 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002685 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 5,40	R\$ 5,49
TOTAL Material:					R\$ 5,49
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13900000	R\$ 21,01	R\$ 2,92
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13900000	R\$ 25,55	R\$ 3,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 6,47
VALOR:					R\$ 11,96
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 11,96
VALOR COM BDI:					R\$ 14,55
QUANTIDADE:					R\$ 150,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 388,50
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2.182,50
TOTAL GERAL:					R\$ 2.182,50

12.7.26. RC0168 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, OUTROS

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0168 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	1,00000000	R\$ 26,23	R\$ 26,23
TOTAL OUTROS:					R\$ 26,23
VALOR:					R\$ 26,23
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 26,23
VALOR COM BDI:					R\$ 31,91
QUANTIDADE:					R\$ 60,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 340,80
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.914,60
TOTAL GERAL:					R\$ 1.914,60

12.8.1. RC0171 CAP PVC, ROSCÁVEL, 1/2" PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0171 CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2" PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 3,74	R\$ 3,74
TOTAL OUTROS:					R\$ 3,74
VALOR:					R\$ 3,74
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3,74
VALOR COM BDI:					R\$ 4,55
QUANTIDADE:					R\$ 4,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 3,24
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 18,20
TOTAL GERAL:					R\$ 18,20

13.1.1. RC0174 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES, TRAVESSA SUPERIOR E TRAVESSA INFERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0174 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES, TRAVESSA SUPERIOR E TRAVESSA INFERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)		M	1,00000000	R\$ 489,36	R\$ 489,36
TOTAL OUTROS:					R\$ 489,36
VALOR:					R\$ 489,36
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 489,36
VALOR COM BDI:					R\$ 595,31
QUANTIDADE:					R\$ 56,30
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 5.964,98
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 33.515,95
TOTAL GERAL:					R\$ 33.515,95

13.1.2. RC0027 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--------	-------	------	-------------	----------------	-------



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.295.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2401887 SSP/BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

RC0027	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)		M	1,00000000	R\$ 151,54	R\$ 151,54
--------	--	--	---	------------	------------	------------

TOTAL OUTROS:	R\$ 151,54
VALOR:	R\$ 151,54
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 151,54
VALOR COM BDI:	R\$ 184,35
QUANTIDADE:	R\$ 33,46
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.097,82
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 6.168,35
TOTAL GERAL:	R\$ 6.168,35

13.1.3. RC0028 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", FIXADO EM MONTANTE METÁLICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0028	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", FIXADO EM MONTANTE METÁLICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)		M	1,00000000	R\$ 135,36	R\$ 135,36

TOTAL OUTROS:	R\$ 135,36
VALOR:	R\$ 135,36
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 135,36
VALOR COM BDI:	R\$ 164,67
QUANTIDADE:	R\$ 47,95
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.405,42
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 7.895,93
TOTAL GERAL:	R\$ 7.895,93

13.1.4. RC0033 CONFEÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO GRAUTEADA, L=

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0033	CONFEÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO GRAUTEADA, L= 15 CM, INCLUINDO ARMADURA, FORMA E FURAÇÃO		M	1,00000000	R\$ 141,81	R\$ 141,81

TOTAL OUTROS:	R\$ 141,81
VALOR:	R\$ 141,81
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 141,81
VALOR COM BDI:	R\$ 172,51
QUANTIDADE:	R\$ 47,95
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.472,06
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 8.271,85
TOTAL GERAL:	R\$ 8.271,85

13.1.5. RC0057 CONCRETO LEVE FABRICADO NA

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0057	CONCRETO LEVE FABRICADO NA OBRA, 700 KG/M3, LANÇADO E ADENSADO		m³	1,00000000	R\$ 972,05	R\$ 972,05

TOTAL OUTROS:	R\$ 972,05
VALOR:	R\$ 972,05
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 972,05
VALOR COM BDI:	R\$ 1.182,50
QUANTIDADE:	R\$ 2,50
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 526,12
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2.956,25
TOTAL GERAL:	R\$ 2.956,25

13.2.1.1. RCD174 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES, TRAVESSA SUPERIOR E TRAVESSA INFERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0174	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES, TRAVESSA SUPERIOR E TRAVESSA INFERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)		M	1,00000000	R\$ 489,36	R\$ 489,36

TOTAL OUTROS:	R\$ 489,36
VALOR:	R\$ 489,36
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 489,36
VALOR COM BDI:	R\$ 595,31
QUANTIDADE:	R\$ 19,28
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2.042,72
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 11.477,58
TOTAL GERAL:	R\$ 11.477,58

13.2.1.2. RC0027 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0027	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)		M	1,00000000	R\$ 151,54	R\$ 151,54

TOTAL OUTROS:	R\$ 151,54
VALOR:	R\$ 151,54
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 151,54
VALOR COM BDI:	R\$ 184,35
QUANTIDADE:	R\$ 8,82
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 289,39
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.625,97
TOTAL GERAL:	R\$ 1.625,97



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.625.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUTORES EIRELI ME
PATILLO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 248187 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

13.2.1.3. RC0028 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", FIXADO EM MONTANTE METÁLICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA

OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0028	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", FIXADO EM MONTANTE METÁLICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOIS)		M	1,00000000	R\$ 135,36	R\$ 135,36

TOTAL OUTROS: R\$ 135,36

VALOR: R\$ 135,36

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 135,36

VALOR COM BDI: R\$ 164,67

QUANTIDADE: R\$ 9,12

VALOR BDI TOTAL: R\$ 267,31

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.501,79

TOTAL GERAL: R\$ 1.501,79

13.2.1.4. RC0033 CONFECÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO GRAUTEADA, L=

OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0033	CONFECÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO GRAUTEADA, L= 15 CM, INCLUINDO ARMADURA, FORMA E FURAÇÃO		M	1,00000000	R\$ 141,81	R\$ 141,81

TOTAL OUTROS: R\$ 141,81

VALOR: R\$ 141,81

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 141,81

VALOR COM BDI: R\$ 172,51

QUANTIDADE: R\$ 19,28

VALOR BDI TOTAL: R\$ 591,89

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 3.325,99

TOTAL GERAL: R\$ 3.325,99

13.2.2.1. RC0174 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES, TRAVESSA SUPERIOR E TRAVESSA INFERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR

OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0174	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES, TRAVESSA SUPERIOR E TRAVESSA INFERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOIS)		M	1,00000000	R\$ 489,36	R\$ 489,36

TOTAL OUTROS: R\$ 489,36

VALOR: R\$ 489,36

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 489,36

VALOR COM BDI: R\$ 595,31

QUANTIDADE: R\$ 3,90

VALOR BDI TOTAL: R\$ 413,21

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 2.321,71

TOTAL GERAL: R\$ 2.321,71

13.2.2.2. RC0027 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E

OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0027	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOIS)		M	1,00000000	R\$ 151,54	R\$ 151,54

TOTAL OUTROS: R\$ 151,54

VALOR: R\$ 151,54

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 151,54

VALOR COM BDI: R\$ 184,35

QUANTIDADE: R\$ 10,31

VALOR BDI TOTAL: R\$ 338,27

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.900,65

TOTAL GERAL: R\$ 1.900,65

13.2.2.3. RC0028 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", FIXADO EM MONTANTE METÁLICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA

OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0028	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", FIXADO EM MONTANTE METÁLICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOIS)		M	1,00000000	R\$ 135,36	R\$ 135,36

TOTAL OUTROS: R\$ 135,36

VALOR: R\$ 135,36

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 135,36

VALOR COM BDI: R\$ 164,67

QUANTIDADE: R\$ 5,51

VALOR BDI TOTAL: R\$ 161,50

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 907,33

TOTAL GERAL: R\$ 907,33

13.2.2.4. RC0037 CONFECÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO GRAUTEADA EM

OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0037	CONFECÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO GRAUTEADA EM ESCADA, L= 7,5 CM, INCLUINDO ARMADURA, FORMA E FURAÇÃO		M	1,00000000	R\$ 205,08	R\$ 205,08

TOTAL OUTROS: R\$ 205,08

VALOR: R\$ 205,08

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 205,08

VALOR COM BDI: R\$ 249,48

QUANTIDADE: R\$ 6,52

VALOR BDI TOTAL: R\$ 289,49

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.626,61

TOTAL GERAL: R\$ 1.626,61



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.295.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 441987 SSP RJ
 CPF 310.608.872-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS		
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe		
BDI: 21,65%		
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023		
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista		

TOTAL GERAL: R\$ 1.626,61

13.2.2.5. IP0065 ESCADA DE MARINHEIRO SEM GUARDA-CORPO, L= 40 CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA FERRO GALVANIZADO 1 1/4" X 1/4", SENDO OS DEGRAUS BARRA REDONDA FERRO GALVANIZADO D=

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106561	Chumbador parabol 1/2" x 5 1/2"	ORSE	un	4,00000000	R\$ 3,31	R\$ 13,24
110083	Escada marinho sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura	ORSE	m	1,00000000	R\$ 1.012,39	R\$ 1.012,39

Mão de Obra com Encargos Complementares			TOTAL Material:			R\$ 1.025,57
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 22,80	R\$ 45,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 18,94	R\$ 37,88

Serviço			TOTAL Mão de Obra com Encargos			R\$ 83,48
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,00700000	R\$ 616,80	R\$ 4,32

TOTAL Serviço: R\$ 4,32
VALOR: R\$ 1.113,37
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 1.113,37
VALOR COM BDI: R\$ 1.354,41
QUANTIDADE: R\$ 1,13
VALOR BDI TOTAL: R\$ 272,37
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.530,48
TOTAL GERAL: R\$ 1.530,48

13.2.2.6. RC0075 BARRA DE APOIO CONFECCIONADA COM TUBO AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E= 2,65 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0075	BARRA DE APOIO CONFECCIONADA COM TUBO AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E= 2,65 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)		M	1,00000000	R\$ 197,05	R\$ 197,05

TOTAL OUTROS: R\$ 197,05
VALOR: R\$ 197,05
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 197,05
VALOR COM BDI: R\$ 239,71
QUANTIDADE: R\$ 1,10
VALOR BDI TOTAL: R\$ 46,92
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 263,68
TOTAL GERAL: R\$ 263,68

13.2.2.7. RC0173 GRADE DE FECHAMENTO COM

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0173	GRADE DE FECHAMENTO COM CADEADO PARA ESCADA DE MARINHEIRO		UND	1,00000000	R\$ 138,13	R\$ 138,13

TOTAL OUTROS: R\$ 138,13
VALOR: R\$ 138,13
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 138,13
VALOR COM BDI: R\$ 168,04
QUANTIDADE: R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL: R\$ 29,91
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 168,04
TOTAL GERAL: R\$ 168,04

13.2.2.8. IP0064 ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L= 45 CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4" X 5/16", E GUARDA CORPO D= 65 CM EM BARRA CHATA GALV. D= 1" X 1/8", SENDO

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106561	Chumbador parabol 1/2" x 5 1/2"	ORSE	un	4,00000000	R\$ 3,31	R\$ 13,24
110084	Escada marinho com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv. d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, conf. projeto	ORSE	m	1,00000000	R\$ 1.769,57	R\$ 1.769,57

Mão de Obra com Encargos Complementares			TOTAL Material:			R\$ 1.782,81
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 22,80	R\$ 45,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 18,94	R\$ 37,88

Serviço			TOTAL Mão de Obra com Encargos			R\$ 83,48
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,00700000	R\$ 616,80	R\$ 4,32

TOTAL Serviço: R\$ 4,32
VALOR: R\$ 1.870,61
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 1.870,61
VALOR COM BDI: R\$ 2.275,60
QUANTIDADE: R\$ 9,50
VALOR BDI TOTAL: R\$ 3.847,40
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 21.618,20
TOTAL GERAL: R\$ 21.618,20

13.2.3.1. RC0109 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE) (m²)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0109	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE)		m²	1,00000000	R\$ 26,06	R\$ 26,06

TOTAL OUTROS: R\$ 26,06
VALOR: R\$ 26,06
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 26,06
VALOR COM BDI: R\$ 31,70
QUANTIDADE: R\$ 1,32



CONSPPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52

CONSPPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR BDI TOTAL: R\$ 7,44

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 41,84

TOTAL GERAL: R\$ 41,84

13.2.3.2. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRIHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25530000	R\$ 22,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71950000	R\$ 18,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 19,41
VALOR:					R\$ 19,41
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,41
VALOR COM BDI:					R\$ 23,61
QUANTIDADE:					R\$ 3,30
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 13,86
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 77,91
TOTAL GERAL:					R\$ 77,91

13.2.3.3. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	R\$ 22,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	R\$ 18,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 49,16
VALOR:					R\$ 49,16
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 49,16
VALOR COM BDI:					R\$ 59,80
QUANTIDADE:					R\$ 0,04
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 0,42
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2,39
TOTAL GERAL:					R\$ 2,39

13.2.3.4. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03740000	R\$ 22,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10530000	R\$ 18,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,84
VALOR:					R\$ 2,84
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,84
VALOR COM BDI:					R\$ 3,45
QUANTIDADE:					R\$ 0,58
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 0,35
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2,00
TOTAL GERAL:					R\$ 2,00

13.2.3.5. RC0004 CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE

OUTROS

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0004	CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³		m³	1,00000000	R\$ 17,16
TOTAL OUTROS:					R\$ 17,16
VALOR:					R\$ 17,16
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 17,16
VALOR COM BDI:					R\$ 20,88
QUANTIDADE:					R\$ 0,16
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 0,59
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 3,34
TOTAL GERAL:					R\$ 3,34

13.2.3.6. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

Equipamento Custo Horário

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHI	0,00350608	R\$ 68,77
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP	0,00808347	R\$ 248,87
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,25
VALOR:					R\$ 2,25
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,25
VALOR COM BDI:					R\$ 2,74
QUANTIDADE:					R\$ 2,35
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 1,15
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 6,44
TOTAL GERAL:					R\$ 6,44

13.2.3.7. 103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA

Material

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 Furos na horizontal, de 9 x 19 x 19 cm (L x A x C)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,57
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 38,04
0004557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 2,26
TOTAL Material:					R\$ 17,26
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	R\$ 22,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	R\$ 18,94
TOTAL GERAL:					R\$ 15,24



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.235.264/0001-52
 CARLOS PEDRO CARVALHO DE FREITAS
 PATRICIO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP/BA
 CPF 330.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
SINAPI - 05/2023 - Bahia SRC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe					
BDI: 21,65%					
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023					
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista					

Serviço	FONTE	UNID	TOTAL Mão de Obra com Encargos		
			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF 08/2019	SINAPI	M3	0,009100000	R\$ 526,22	R\$ 4,78
TOTAL Serviço:					R\$ 4,78
VALOR:					R\$ 73,98
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 73,98
VALOR COM BDI:					R\$ 90,00
QUANTIDADE:					R\$ 2,59
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 41,49
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 233,10
TOTAL GERAL:					R\$ 233,10

13.2.3.8. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM					
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,068100000	R\$ 22,80	R\$ 1,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,025500000	R\$ 18,94	R\$ 0,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,03

Serviço	FONTE	UNID	TOTAL Mão de Obra com Encargos		
			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF 08/2019	SINAPI	M3	0,003700000	R\$ 582,33	R\$ 2,15
TOTAL Serviço:					R\$ 2,15
VALOR:					R\$ 4,18
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 4,18
VALOR COM BDI:					R\$ 5,08
QUANTIDADE:					R\$ 5,18
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 4,66
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 26,31
TOTAL GERAL:					R\$ 26,31

13.2.3.9. 87530 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM					
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,470000000	R\$ 22,80	R\$ 10,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,171000000	R\$ 18,94	R\$ 3,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 13,94

Serviço	FONTE	UNID	TOTAL Mão de Obra com Encargos		
			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF 08/2019	SINAPI	M3	0,037600000	R\$ 526,22	R\$ 19,78
TOTAL Serviço:					R\$ 19,78
VALOR:					R\$ 33,72
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 33,72
VALOR COM BDI:					R\$ 41,02
QUANTIDADE:					R\$ 2,59
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 18,91
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 106,24
TOTAL GERAL:					R\$ 106,24

13.2.3.10. 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF 06/2014 (M2)					
Material					
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,080200000	R\$ 0,58	R\$ 0,04
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,338900000	R\$ 1,73	R\$ 2,31
TOTAL Material:					R\$ 2,35

Mão de Obra com Encargos Complementares					
Serviço	FONTE	UNID	TOTAL Mão de Obra com Encargos		
			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,361000000	R\$ 24,04	R\$ 8,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,120300000	R\$ 18,94	R\$ 2,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 10,94
VALOR:					R\$ 13,29
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 13,29
VALOR COM BDI:					R\$ 16,17
QUANTIDADE:					R\$ 2,59
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 7,46
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 41,88
TOTAL GERAL:					R\$ 41,88

13.2.3.11. 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM (M2)					
Material					
00007356 TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,228500000	R\$ 16,17	R\$ 3,69
TOTAL Material:					R\$ 3,69

Mão de Obra com Encargos Complementares					
Serviço	FONTE	UNID	TOTAL Mão de Obra com Encargos		
			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,163100000	R\$ 24,04	R\$ 3,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,054400000	R\$ 18,94	R\$ 1,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 4,95
VALOR:					R\$ 8,64
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 8,64
VALOR COM BDI:					R\$ 10,51
QUANTIDADE:					R\$ 2,59
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 4,84
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 27,22
TOTAL GERAL:					R\$ 27,22

13.2.3.12. 87528 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA					
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,580000000	R\$ 22,80	R\$ 13,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,211000000	R\$ 18,94	R\$ 3,99



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.205.164/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2401887 SSP BA
CPF 319.608.875 15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Serviço	FONTE	UNID	TOTAL Mão de Obra com Encargos		
			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 526,22	R\$ 19,78
TOTAL Serviço:					R\$ 19,78
VALOR:					R\$ 36,99
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 36,99
VALOR COM BDI:					R\$ 45,00
QUANTIDADE:					R\$ 2,59
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 20,75
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 116,55
TOTAL GERAL:					R\$ 116,55

13.2.3.13. RC0019 REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO, 10 X 10 CM, SIMILAR AO EXISTENTE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ARGAMASSA						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	4,00000000	R\$ 2,38	R\$ 9,52
JACOT0026	CERAMICA 10X10 CM, BRANCO	PRÓPRIA	M2	1,05000000	R\$ 54,06	R\$ 56,76
102540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,66000000	R\$ 3,33	R\$ 2,20
					TOTAL Material:	R\$ 68,48
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 22,69	R\$ 9,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34000000	R\$ 18,94	R\$ 6,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 15,52
					VALOR:	R\$ 84,00
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 84,00
					VALOR COM BDI:	R\$ 102,19
					QUANTIDADE:	R\$ 7,05
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 128,24
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 720,44
					TOTAL GERAL:	R\$ 720,44

13.2.3.14. RC0110 BANCADA DE MÁRMORE BRANCO						
OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
RC0110 BANCADA DE MÁRMORE BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		m²	1,00000000	R\$ 387,69	R\$ 387,69	
TOTAL OUTROS:					R\$ 387,69	
VALOR:					R\$ 387,69	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 387,69	
VALOR COM BDI:					R\$ 471,62	
QUANTIDADE:					R\$ 0,80	
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 67,15	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 377,30	
TOTAL GERAL:					R\$ 377,30	

13.2.3.15. 102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,91300000	R\$ 0,29	R\$ 0,55	
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,60500000	R\$ 2,62	R\$ 6,82	
00034360	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	SINAPI	KG	0,83900000	R\$ 37,62	R\$ 31,56	
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,34600000	R\$ 22,72	R\$ 7,86	
00010506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCAÇÃO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 340,00	R\$ 340,00	
TOTAL Material:						R\$ 386,79	
Mão de Obra com Encargos Complementares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46900000	R\$ 18,94	R\$ 27,82	
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,51100000	R\$ 18,75	R\$ 28,33	
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 56,15	
VALOR:						R\$ 442,94	
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 442,94	
VALOR COM BDI:						R\$ 538,84	
QUANTIDADE:						R\$ 2,02	
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 193,72	
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1.088,46	
TOTAL GERAL:						R\$ 1.088,46	

13.2.4.1. RC0151 BAIAS DE ATENDIMENTO CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E						
OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
RC0151 BAIAS DE ATENDIMENTO CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 1.780,84	R\$ 1.780,84	
TOTAL OUTROS:					R\$ 1.780,84	
VALOR:					R\$ 1.780,84	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1.780,84	
VALOR COM BDI:					R\$ 2.166,39	
QUANTIDADE:					R\$ 6,00	
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 2.313,30	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 12.998,34	
TOTAL GERAL:					R\$ 12.998,34	

14.1. RC0038 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, AMARELO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II.						
OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
RC0038 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, AMARELO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE		m²	1,00000000	R\$ 122,95	R\$ 122,95	



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.095.264/0001-52
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS		
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe		
BDI: 21,65%		
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023		
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista		

TOTAL OUTROS:	R\$ 122,95
VALOR:	R\$ 122,95
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 122,95
VALOR COM BDI:	R\$ 149,57
QUANTIDADE:	R\$ 6,69
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 178,08
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.000,62
TOTAL GERAL:	R\$ 1.000,62

14.2. RC0039 PISO TÁTIL EM PLACAS DE BORRACHA SINTÉTICA FLEXÍVEL ANTIDERRAPANTE NAS DIMENSÕES 250 X 250 X 5 MM, NA COR AZUL, APLICADO COLADO						
OUTROS						
RC0039	PISO TÁTIL EM PLACAS DE BORRACHA SINTÉTICA FLEXÍVEL ANTIDERRAPANTE NAS DIMENSÕES 250 X 250 X 5 MM, NA COR AZUL, APLICADO COLADO SOBRE O PISO, LINHA PODOTÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			UND	1,00000000	R\$ 14,61	R\$ 14,61

TOTAL OUTROS:	R\$ 14,61
VALOR:	R\$ 14,61
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 14,61
VALOR COM BDI:	R\$ 17,77
QUANTIDADE:	R\$ 102,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 322,32
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.812,54
TOTAL GERAL:	R\$ 1.812,54

14.3. RC0040 MAPA TÁTIL: PLACA EM ACRÍLICO 8MM COM APLICAÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL PELO VERSO. SOBREPOSIÇÃO DE TEXTO EM PVC E BRAILLE INCRUSTADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050 /						
OUTROS						
RC0040	MAPA TÁTIL: PLACA EM ACRÍLICO 8MM COM APLICAÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL PELO VERSO. SOBREPOSIÇÃO DE TEXTO EM PVC E BRAILLE INCRUSTADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050 / 2015. FIXADO EM PEDESTAL - INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			UND	1,00000000	R\$ 6.247,82	R\$ 6.247,82

TOTAL OUTROS:	R\$ 6.247,82
VALOR:	R\$ 6.247,82
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6.247,82
VALOR COM BDI:	R\$ 7.600,47
QUANTIDADE:	R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.352,65
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 7.600,47
TOTAL GERAL:	R\$ 7.600,47

14.4. RC0041 SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA VAGAS ESPECIAIS - PV01 -PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE - "ESTACIONAMENTO						
Material						
JACOT0031	PLACA DE ALUMÍNIO 50X70CM PARA ESTACIONAMENTO, COM POSTE DE 2,80M	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			UND	1,00000000	R\$ 568,63	R\$ 568,63

TOTAL Material:	R\$ 568,63
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			H	0,50000000	R\$ 22,80	R\$ 11,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			H	0,24200000	R\$ 18,94	R\$ 4,58

TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 15,98
--------------------------------	-----------

Serviço						
94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 05/2021	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			M3	0,08000000	R\$ 465,11	R\$ 37,21

TOTAL Serviço:	R\$ 37,21
VALOR:	R\$ 37,21
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 621,82
VALOR COM BDI:	R\$ 756,44
QUANTIDADE:	R\$ 4,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 538,48
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 3.025,76
TOTAL GERAL:	R\$ 3.025,76

14.5. RC0042 SINALIZAÇÃO VISUAL PARA DEGRAUS COM FAIXAS FOTOLUMINESCENTE OU RETROILUMINADA, COM RELEVO ANTIDERRAPANTE NA SUPERFÍCIE, DIMENSÃO 70 X 30 MM, A SER COLADA EM BARRA						
OUTROS						
RC0042	SINALIZAÇÃO VISUAL PARA DEGRAUS COM FAIXAS FOTOLUMINESCENTE OU RETROILUMINADA, COM RELEVO ANTIDERRAPANTE NA SUPERFÍCIE, DIMENSÃO 70 X 30 MM, A SER COLADA EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			UND	1,00000000	R\$ 8,45	R\$ 8,45

TOTAL OUTROS:	R\$ 8,45
VALOR:	R\$ 8,45
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,45
VALOR COM BDI:	R\$ 10,28
QUANTIDADE:	R\$ 88,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 161,04
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 904,64
TOTAL GERAL:	R\$ 904,64

14.6. RC0043 STC (SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO, FONTE EM BRAILLE, EM CHAPA METÁLICA, NA COR ALUMÍNIO NATURAL, DIMENSÕES 3X10CM)- FORNECIMENTO E						
OUTROS						
RC0043	STC (SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO, FONTE EM BRAILLE, EM CHAPA METÁLICA, NA COR ALUMÍNIO NATURAL, DIMENSÕES 3X10CM)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			UND	1,00000000	R\$ 16,23	R\$ 16,23

TOTAL OUTROS:	R\$ 16,23
VALOR:	R\$ 16,23
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 16,23
VALOR COM BDI:	R\$ 19,74
QUANTIDADE:	R\$ 56,00



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 21.055.264/0001-52
 ELSAUEAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR BDI TOTAL: R\$ 196,56

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.105,44

TOTAL GERAL: R\$ 1.105,44

14.7. RC0045 SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE (ADESIVO) –

OUTROS

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0045	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE (ADESIVO) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 199,76	R\$ 199,76
TOTAL OUTROS:						R\$ 199,76
VALOR:						R\$ 199,76
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 199,76
VALOR COM BDI:						R\$ 243,01
QUANTIDADE:						R\$ 2,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 86,50
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 486,02
TOTAL GERAL:						R\$ 486,02

14.8. RC0046 PLACA TÁTIL ACRÍLICO (PVT 01) 20X20CM - USO SINALIZ. DE PORTAS DIVERSAS –

OUTROS

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0046	PLACA TÁTIL ACRÍLICO (PVT 01) 20X20CM - USO SINALIZ. DE PORTAS DIVERSAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 165,21	R\$ 165,21
TOTAL OUTROS:						R\$ 165,21
VALOR:						R\$ 165,21
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 165,21
VALOR COM BDI:						R\$ 200,98
QUANTIDADE:						R\$ 21,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 751,17
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 4.220,58
TOTAL GERAL:						R\$ 4.220,58

14.9. RC0047 PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO (PVT 02) 20X8CM - USO SINALIZ. DE PORTAS DIVERSAS –

OUTROS

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0047	PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO (PVT 02) 20X8CM - USO SINALIZ. DE PORTAS DIVERSAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 72,32	R\$ 72,32
TOTAL OUTROS:						R\$ 72,32
VALOR:						R\$ 72,32
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 72,32
VALOR COM BDI:						R\$ 87,98
QUANTIDADE:						R\$ 24,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 375,84
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 2.111,52
TOTAL GERAL:						R\$ 2.111,52

14.10. IP0110 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80

Material

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 207,01	R\$ 207,01
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 16,90	R\$ 101,40
TOTAL Material:						R\$ 308,41
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R\$ 21,54	R\$ 20,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R\$ 18,94	R\$ 5,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 26,09
VALOR:						R\$ 334,50
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 334,50
VALOR COM BDI:						R\$ 406,92
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 72,42
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 406,92
TOTAL GERAL:						R\$ 406,92

14.11. IP0192 BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM

Material

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0030	BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRILHANTE	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 94,91	R\$ 94,91
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 16,90	R\$ 101,40
TOTAL Material:						R\$ 196,31
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R\$ 21,54	R\$ 20,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R\$ 18,94	R\$ 5,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 26,09
VALOR:						R\$ 222,40
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 222,40
VALOR COM BDI:						R\$ 270,55
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 48,15
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 270,55
TOTAL GERAL:						R\$ 270,55

14.12. RC0152 BARRA DE APOIO LATERAL, PARA LAVATÓRIO, EM AÇO INOX AISI 304, INCLUINDO CANOPLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

OUTROS

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0152	BARRA DE APOIO LATERAL, PARA LAVATÓRIO, EM AÇO INOX AISI 304, INCLUINDO CANOPLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 938,83	R\$ 938,83
TOTAL OUTROS:						R\$ 938,83



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP/BA
CPF 319.608.875-14

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR:	R\$ 938,83
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 938,83
VALOR COM BDI:	R\$ 1.142,09
QUANTIDADE:	R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 203,26
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.142,09
TOTAL GERAL:	R\$ 1.142,09

15.1.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	R\$ 22,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	R\$ 18,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 49,16
VALOR:					R\$ 49,16
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 49,16
VALOR COM BDI:					R\$ 59,80
QUANTIDADE:					R\$ 5,13
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 54,58
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 306,77
TOTAL GERAL:					R\$ 306,77

15.1.2. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03740000	R\$ 22,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10530000	R\$ 18,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,84
VALOR:					R\$ 2,84
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,84
VALOR COM BDI:					R\$ 3,45
QUANTIDADE:					R\$ 68,40
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 41,72
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 235,98
TOTAL GERAL:					R\$ 235,98

15.1.3. RC0051 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE (m³)

OUTROS

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0051	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	m³	1,00000000	R\$ 318,89	R\$ 318,89
TOTAL OUTROS:					R\$ 318,89
VALOR:					R\$ 318,89
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 318,89
VALOR COM BDI:					R\$ 387,93
QUANTIDADE:					R\$ 4,79
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 330,70
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.858,18
TOTAL GERAL:					R\$ 1.858,18

15.1.4. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09710000	R\$ 18,94
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04940000	R\$ 21,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,91
VALOR:					R\$ 2,91
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,91
VALOR COM BDI:					R\$ 3,54
QUANTIDADE:					R\$ 18,80
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 11,84
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 66,55
TOTAL GERAL:					R\$ 66,55

15.1.5. RC0070 REMOÇÃO DE PORTÃO DE AÇO

OUTROS

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0070	REMOÇÃO DE PORTÃO DE AÇO GALVANIZADO - SEM REAPROVEITAMENTO	m²	1,00000000	R\$ 26,03	R\$ 26,03
TOTAL OUTROS:					R\$ 26,03
VALOR:					R\$ 26,03
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 26,03
VALOR COM BDI:					R\$ 31,67
QUANTIDADE:					R\$ 12,18
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 68,69
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 385,74
TOTAL GERAL:					R\$ 385,74

15.1.6. RC0004 CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ (m³)

OUTROS

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0004	CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	m³	1,00000000	R\$ 17,16	R\$ 17,16
TOTAL OUTROS:					R\$ 17,16
VALOR:					R\$ 17,16
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 17,16
VALOR COM BDI:					R\$ 20,88
QUANTIDADE:					R\$ 5,25
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 19,53
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 109,62
TOTAL GERAL:					R\$ 109,62



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.985.677/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP/BA
CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

15.1.7. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 06/2014	SINAPI	CHI	0,00350608	R\$ 68,77	R\$ 0,24
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 06/2014	SINAPI	CHP	0,00808347	R\$ 248,87	R\$ 2,01
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,25
VALOR:						R\$ 2,25
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,25
VALOR COM BDI:						R\$ 2,74
QUANTIDADE:						R\$ 240,90
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 118,04
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 660,07
TOTAL GERAL:						R\$ 660,07

15.1.1. 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18900000	R\$ 22,80	R\$ 27,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,05300000	R\$ 18,94	R\$ 57,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 84,92
VALOR:						R\$ 84,92
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 84,92
VALOR COM BDI:						R\$ 103,31
QUANTIDADE:						R\$ 46,40
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 853,29
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 4.793,58
TOTAL GERAL:						R\$ 4.793,58

15.2.2. 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45900000	R\$ 22,80	R\$ 33,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,13800000	R\$ 18,94	R\$ 78,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 111,63
VALOR:						R\$ 111,63
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 111,63
VALOR COM BDI:						R\$ 135,80
QUANTIDADE:						R\$ 6,14
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 148,40
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 833,81
TOTAL GERAL:						R\$ 833,81

15.2.3. RC0052 REGULARIZAÇÃO MANUAL (m²)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0052	REGULARIZAÇÃO MANUAL		m ²	1,00000000	R\$ 6,44	R\$ 6,44
TOTAL OUTROS:						R\$ 6,44
VALOR:						R\$ 6,44
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 6,44
VALOR COM BDI:						R\$ 7,83
QUANTIDADE:						R\$ 32,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 44,48
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 250,56
TOTAL GERAL:						R\$ 250,56

15.2.4. 96995 REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39860000	R\$ 18,94	R\$ 45,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 45,42
VALOR:						R\$ 45,42
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 45,42
VALOR COM BDI:						R\$ 55,25
QUANTIDADE:						R\$ 48,50
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 476,76
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 2.679,63
TOTAL GERAL:						R\$ 2.679,63

15.2.5. RC0004 CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0004	CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M ³		m ³	1,00000000	R\$ 17,16	R\$ 17,16
TOTAL OUTROS:						R\$ 17,16
VALOR:						R\$ 17,16
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 17,16
VALOR COM BDI:						R\$ 20,88
QUANTIDADE:						R\$ 5,25
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 19,53
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 109,62
TOTAL GERAL:						R\$ 109,62

15.2.6. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.295.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 319.808.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe						
BDI: 21,65%						
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023						
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista						

91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHI	0,00350608	R\$ 68,77	R\$ 0,24
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP	0,00808347	R\$ 248,87	R\$ 2,01

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,25
VALOR:	R\$ 2,25
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,25
VALOR COM BDI:	R\$ 2,74
QUANTIDADE:	R\$ 78,75
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 38,59
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 215,78
TOTAL GERAL:	R\$ 215,78

15.3.1. 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF 08/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,21200000	R\$ 22,80	R\$ 141,63
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,69400000	R\$ 18,94	R\$ 32,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 173,71
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	1,13000000	R\$ 376,27	R\$ 425,18
TOTAL Serviço:						R\$ 425,18
VALOR:						R\$ 598,89
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 598,89
VALOR COM BDI:						R\$ 728,55
QUANTIDADE:						R\$ 0,48
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 62,23
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 349,70
TOTAL GERAL:						R\$ 349,70

15.3.2. 96529 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO.

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHI	0,14400000	R\$ 28,40	R\$ 4,08
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHP	0,29500000	R\$ 29,68	R\$ 8,75
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 12,83
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	R\$ 6,89	R\$ 0,11
00005074	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,05900000	R\$ 22,73	R\$ 1,34
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,17600000	R\$ 20,68	R\$ 3,63
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01000000	R\$ 25,05	R\$ 0,25
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	17,10500000	R\$ 4,81	R\$ 82,27
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,74000000	R\$ 26,84	R\$ 127,22
TOTAL Material:						R\$ 214,82
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40700000	R\$ 18,44	R\$ 25,94
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,37100000	R\$ 22,20	R\$ 97,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 122,97
VALOR:						R\$ 350,62
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 350,62
VALOR COM BDI:						R\$ 426,53
QUANTIDADE:						R\$ 9,60
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 728,74
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 4.094,69
TOTAL GERAL:						R\$ 4.094,69

15.3.3. 96530 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHI	0,05300000	R\$ 28,40	R\$ 1,50
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHP	0,06200000	R\$ 29,68	R\$ 1,84
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,34
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	R\$ 6,89	R\$ 0,11
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,24400000	R\$ 13,75	R\$ 30,85
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,09500000	R\$ 20,68	R\$ 1,96
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03400000	R\$ 25,05	R\$ 0,85
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,10400000	R\$ 4,81	R\$ 10,12
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,74000000	R\$ 26,84	R\$ 100,38
TOTAL Material:						R\$ 144,27
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55500000	R\$ 18,44	R\$ 10,23
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,56600000	R\$ 22,20	R\$ 34,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 44,99
VALOR:						R\$ 192,60
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 192,60
VALOR COM BDI:						R\$ 234,30
QUANTIDADE:						R\$ 16,61



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.085.808/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 248187 SSP/BA
CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR BDI TOTAL: R\$ 692,63

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 3.891,72

TOTAL GERAL: R\$ 3.891,72

15.3.4. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 26,51	R\$ 0,66
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,96650000	R\$ 0,21	R\$ 0,41
TOTAL Material:					R\$ 1,07
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	R\$ 18,54	R\$ 1,17
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19450000	R\$ 24,24	R\$ 4,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 5,88
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,45	R\$ 10,45
TOTAL Serviço:					R\$ 10,45
VALOR:					R\$ 17,40
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 17,40
VALOR COM BDI:					R\$ 21,17
QUANTIDADE:					R\$ 24,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 90,48
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 508,08
TOTAL GERAL:					R\$ 508,08

15.3.5. 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 26,51	R\$ 0,66
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,21	R\$ 0,24
TOTAL Material:					R\$ 0,90
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04900000	R\$ 18,54	R\$ 0,90
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15100000	R\$ 24,24	R\$ 3,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 4,56
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,93	R\$ 9,93
TOTAL Serviço:					R\$ 9,93
VALOR:					R\$ 15,39
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 15,39
VALOR COM BDI:					R\$ 18,72
QUANTIDADE:					R\$ 21,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 69,93
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 393,12
TOTAL GERAL:					R\$ 393,12

15.3.6. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 26,51	R\$ 0,66
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72400000	R\$ 0,21	R\$ 0,15
TOTAL Material:					R\$ 0,81
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03750000	R\$ 18,54	R\$ 0,69
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11550000	R\$ 24,24	R\$ 2,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 3,48
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 11,53	R\$ 11,53
TOTAL Serviço:					R\$ 11,53
VALOR:					R\$ 15,82
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 15,82
VALOR COM BDI:					R\$ 19,25
QUANTIDADE:					R\$ 3,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 10,29
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 57,75
TOTAL GERAL:					R\$ 57,75

15.3.7. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 26,51	R\$ 0,66
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,46550000	R\$ 0,21	R\$ 0,09
TOTAL Material:					R\$ 0,75
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 18,54	R\$ 0,53
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	R\$ 24,24	R\$ 2,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,68
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,99	R\$ 9,99
TOTAL Serviço:					R\$ 9,99
VALOR:					R\$ 13,42
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 13,42
VALOR COM BDI:					R\$ 16,33
QUANTIDADE:					R\$ 46,00



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.205.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG: 2841857 SSP/BA
 CPF: 319.608.871-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR BDI TOTAL: R\$ 133,86

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 751,18

TOTAL GERAL: R\$ 751,18

15.3.8. RC0053 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

OUTROS	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0053	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1,00000000	R\$ 838,13	R\$ 838,13
TOTAL OUTROS:					R\$ 838,13
VALOR:					R\$ 838,13
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1.019,59
VALOR COM BDI:					R\$ 2,40
QUANTIDADE:					R\$ 435,51
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 2.447,02
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2.447,02
TOTAL GERAL:					R\$ 2.447,02

15.3.9. RC0054 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM

OUTROS	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0054	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1,00000000	R\$ 742,55	R\$ 742,55
TOTAL OUTROS:					R\$ 742,55
VALOR:					R\$ 742,55
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 742,55
VALOR COM BDI:					R\$ 903,31
QUANTIDADE:					R\$ 1,16
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 186,48
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.047,84
TOTAL GERAL:					R\$ 1.047,84

15.3.10. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27180000	R\$ 22,80	R\$ 6,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07410000	R\$ 18,94	R\$ 1,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 7,59
Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	0,05650000	R\$ 376,27	R\$ 21,25
TOTAL Serviço:					R\$ 21,25
VALOR:					R\$ 28,84
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 28,84
VALOR COM BDI:					R\$ 35,08
QUANTIDADE:					R\$ 38,15
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 238,05
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.338,30
TOTAL GERAL:					R\$ 1.338,30

15.3.11. RC0056 EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 25

OUTROS	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0056	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 25 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA	m²	1,00000000	R\$ 129,64	R\$ 129,64
TOTAL OUTROS:					R\$ 129,64
VALOR:					R\$ 129,64
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 129,64
VALOR COM BDI:					R\$ 157,71
QUANTIDADE:					R\$ 38,15
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 1.070,87
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 6.016,64
TOTAL GERAL:					R\$ 6.016,64

15.3.12. RC0057 CONCRETO LEVE FABRICADO NA OBRA, 700 KG/M3, LANÇADO E ADENSADO (m³)

OUTROS	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0057	CONCRETO LEVE FABRICADO NA OBRA, 700 KG/M3, LANÇADO E ADENSADO	m³	1,00000000	R\$ 972,05	R\$ 972,05
TOTAL OUTROS:					R\$ 972,05
VALOR:					R\$ 972,05
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 972,05
VALOR COM BDI:					R\$ 1.182,50
QUANTIDADE:					R\$ 1,88
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 395,65
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2.223,10
TOTAL GERAL:					R\$ 2.223,10

15.3.13. RC0058 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA DE

OUTROS	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0058	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	m²	1,00000000	R\$ 29,16	R\$ 29,16
TOTAL OUTROS:					R\$ 29,16
VALOR:					R\$ 29,16
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 29,16
VALOR COM BDI:					R\$ 35,47
QUANTIDADE:					R\$ 20,48
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 129,23
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 726,43



CONSPPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.293.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVYS
RG 2481887 SSP-BA
CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

TOTAL GERAL: R\$ 726,43

15.4.1. 92409 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,						
Material						
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692		SINAPI	L	0,01700000	R\$ 6,89	R\$ 0,11
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02700000	R\$ 25,05	R\$ 0,67
TOTAL Material:						R\$ 0,78
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55400000	R\$ 18,44	R\$ 10,21
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,02300000	R\$ 22,20	R\$ 67,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 77,32
Serviço						
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92269		SINAPI	M2	1,02000000	R\$ 221,59	R\$ 226,02
TOTAL Serviço:						R\$ 226,02
VALOR:						R\$ 304,12
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 304,12
VALOR COM BDI:						R\$ 369,96
QUANTIDADE:						R\$ 29,76
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 1.959,40
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 11.010,01
TOTAL GERAL:						R\$ 11.010,01

15.4.2. 92446 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1						
Material						
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692		SINAPI	L	0,01700000	R\$ 6,89	R\$ 0,11
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,06600000	R\$ 25,05	R\$ 1,65
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,91300000	R\$ 18,39	R\$ 16,79
TOTAL Material:						R\$ 18,55
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45500000	R\$ 18,44	R\$ 8,39
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,48200000	R\$ 22,20	R\$ 55,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 63,49
Serviço						
	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF 09/2020	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92273		SINAPI	M	1,68000000	R\$ 21,92	R\$ 36,82
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020	SINAPI	M2	1,02000000	R\$ 171,20	R\$ 174,62
TOTAL Serviço:						R\$ 211,44
VALOR:						R\$ 293,48
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 293,48
VALOR COM BDI:						R\$ 357,02
QUANTIDADE:						R\$ 20,48
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 1.301,30
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 7.311,77
TOTAL GERAL:						R\$ 7.311,77

15.4.3. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 (KG)						
Material						
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132		SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 26,51	R\$ 0,66
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,21	R\$ 0,24
TOTAL Material:						R\$ 0,90
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R\$ 18,54	R\$ 0,32
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R\$ 24,24	R\$ 2,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 2,91
Serviço						
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF 06/2022	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800		SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,45	R\$ 10,45
TOTAL Serviço:						R\$ 10,45
VALOR:						R\$ 14,26
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 14,26
VALOR COM BDI:						R\$ 17,35
QUANTIDADE:						R\$ 57,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 176,13
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 988,95
TOTAL GERAL:						R\$ 988,95

15.4.4. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO						
Material						
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132		SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 26,51	R\$ 0,66
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	R\$ 0,21	R\$ 0,20
TOTAL Material:						R\$ 0,86
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01290000	R\$ 18,54	R\$ 0,23
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	R\$ 24,24	R\$ 1,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 2,14
Serviço						
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF 06/2022	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801		SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,93	R\$ 9,93
TOTAL Serviço:						R\$ 9,93
VALOR:						R\$ 12,93
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,93
VALOR COM BDI:						R\$ 15,73
QUANTIDADE:						R\$ 19,00



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 27.795.264/0001-52
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 248187 SSP/BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR BDI TOTAL: R\$ 53,20

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 298,87

TOTAL GERAL: R\$ 298,87

15.4.5. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 26,51
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM		SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,21
TOTAL Material:					R\$ 0,77

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,00640000	R\$ 18,54
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,03920000	R\$ 24,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 1,06

Serviço	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF. 06/2022		SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,99
TOTAL Serviço:					R\$ 9,99

VALOR: R\$ 11,82

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 11,82

VALOR COM BDI: R\$ 14,38

QUANTIDADE: R\$ 110,00

VALOR BDI TOTAL: R\$ 281,60

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.581,80

TOTAL GERAL: R\$ 1.581,80

15.4.6. 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK

Equipamento Custo Horário	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015		SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,50
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2015		SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,31
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,06

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)		SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 550,17
TOTAL Material:					R\$ 606,83

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	2,45900000	R\$ 22,20
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	2,45900000	R\$ 22,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	7,37700000	R\$ 18,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 250,36

VALOR: R\$ 859,25

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 859,25

VALOR COM BDI: R\$ 1.045,28

QUANTIDADE: R\$ 1,49

VALOR BDI TOTAL: R\$ 277,19

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.557,47

TOTAL GERAL: R\$ 1.557,47

15.4.7. 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA

Equipamento Custo Horário	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015		SINAPI	CHI	0,24900000	R\$ 0,50
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2015		SINAPI	CHP	0,94200000	R\$ 1,31
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,35

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)		SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 550,17
TOTAL Material:					R\$ 606,83

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	1,19000000	R\$ 22,20
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	3,57100000	R\$ 22,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	8,40700000	R\$ 18,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 267,04

VALOR: R\$ 875,22

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 875,22

VALOR COM BDI: R\$ 1.064,71

QUANTIDADE: R\$ 1,16

VALOR BDI TOTAL: R\$ 219,80

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.235,06

TOTAL GERAL: R\$ 1.235,06

15.4.8. RC0165 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA - INCLUINDO OUTROS

RC0165	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA - INCLUINDO EMISSÃO DE CERTIFICADOS		UND	1,00000000	R\$ 15,88	R\$ 15,88

TOTAL OUTROS: R\$ 15,88

VALOR: R\$ 15,88

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 15,88

VALOR COM BDI: R\$ 19,32

QUANTIDADE: R\$ 4,00

VALOR BDI TOTAL: R\$ 13,76

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 77,28



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 20.285.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 139.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL GERAL: R\$ 77,28

15.5.1. 103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,57	R\$ 16,13
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 38,04	R\$ 0,19
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 2,26	R\$ 0,94
Mão de Obra com Encargos Complementares						TOTAL Material: R\$ 17,26
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	R\$ 22,80	R\$ 36,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	R\$ 18,94	R\$ 15,24
Serviço						TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 51,94
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	R\$ 526,22	R\$ 4,78
						TOTAL Serviço: R\$ 4,78
						VALOR: R\$ 73,98
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 73,98
						VALOR COM BDI: R\$ 90,00
						QUANTIDADE: R\$ 54,97
						VALOR BDI TOTAL: R\$ 880,62
						VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 4.947,30
						TOTAL GERAL: R\$ 4.947,30

15.6.1.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 22,80	R\$ 1,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 18,94	R\$ 0,48
Serviço						TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 2,03
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 582,33	R\$ 2,15
						TOTAL Serviço: R\$ 2,15
						VALOR: R\$ 4,18
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 4,18
						VALOR COM BDI: R\$ 5,08
						QUANTIDADE: R\$ 60,20
						VALOR BDI TOTAL: R\$ 54,18
						VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 305,82
						TOTAL GERAL: R\$ 305,82

15.6.1.2. 87530 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	R\$ 22,80	R\$ 10,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 18,94	R\$ 3,23
Serviço						TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 13,94
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 526,22	R\$ 19,78
						TOTAL Serviço: R\$ 19,78
						VALOR: R\$ 33,72
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 33,72
						VALOR COM BDI: R\$ 41,02
						QUANTIDADE: R\$ 60,20
						VALOR BDI TOTAL: R\$ 439,46
						VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 2.469,40
						TOTAL GERAL: R\$ 2.469,40

15.6.2.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	R\$ 22,80	R\$ 3,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	R\$ 18,94	R\$ 1,08
Serviço						TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 5,01
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 486,47	R\$ 1,79
						TOTAL Serviço: R\$ 1,79
						VALOR: R\$ 6,80
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 6,80
						VALOR COM BDI: R\$ 8,27
						QUANTIDADE: R\$ 60,20
						VALOR BDI TOTAL: R\$ 88,49
						VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 497,85
						TOTAL GERAL: R\$ 497,85

15.6.2.2. 87775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,13880000	R\$ 16,56	R\$ 2,29
Mão de Obra com Encargos Complementares						TOTAL Material: R\$ 2,29
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	R\$ 22,80	R\$ 15,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	R\$ 18,94	R\$ 12,86



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.852.647/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe					
BDI: 21,65%					
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023					
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista					

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03140000	R\$ 435,37	R\$ 13,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 28,34
TOTAL Serviço:					R\$ 13,67
VALOR:					R\$ 44,30
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 44,30
VALOR COM BDI:					R\$ 53,89
QUANTIDADE:					R\$ 60,20
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 577,32
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 3.244,18
TOTAL GERAL:					R\$ 3.244,18

15.7.1.1. 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA					
Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00006085 SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 5,65	R\$ 0,94
TOTAL Material:					R\$ 0,94
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R\$ 24,04	R\$ 1,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 18,94	R\$ 0,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,02
VALOR:					R\$ 2,96
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,96
VALOR COM BDI:					R\$ 3,60
QUANTIDADE:					R\$ 60,20
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 38,53
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 216,72
TOTAL GERAL:					R\$ 216,72

15.7.1.2. 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,					
Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,58	R\$ 0,04
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 1,73	R\$ 2,31
TOTAL Material:					R\$ 2,35
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	R\$ 24,04	R\$ 8,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	R\$ 18,94	R\$ 2,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 10,94
VALOR:					R\$ 13,29
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 13,29
VALOR COM BDI:					R\$ 16,17
QUANTIDADE:					R\$ 60,20
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 173,37
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 973,43
TOTAL GERAL:					R\$ 973,43

15.7.1.3. 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014 (M2)					
Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00007356 TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 16,17	R\$ 3,69
TOTAL Material:					R\$ 3,69
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 24,04	R\$ 3,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 18,94	R\$ 1,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 4,95
VALOR:					R\$ 8,64
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 8,64
VALOR COM BDI:					R\$ 10,51
QUANTIDADE:					R\$ 60,20
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 112,57
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 632,70
TOTAL GERAL:					R\$ 632,70

15.7.2.1. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES					
Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00006085 SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	R\$ 5,65	R\$ 0,90
TOTAL Material:					R\$ 0,90
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05400000	R\$ 24,04	R\$ 1,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R\$ 18,94	R\$ 0,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,55
VALOR:					R\$ 2,45
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,45
VALOR COM BDI:					R\$ 2,98
QUANTIDADE:					R\$ 60,20
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 31,91
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 179,40
TOTAL GERAL:					R\$ 179,40

15.7.2.2. 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS					
Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,10000000	R\$ 0,58	R\$ 0,05
00043651 MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,55184000	R\$ 3,11	R\$ 4,82
TOTAL Material:					R\$ 4,87



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 27.741.101/0001-52
RUA DEBORA DE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57100000	R\$ 24,04	R\$ 13,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	R\$ 18,94	R\$ 2,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 16,42
VALOR:					R\$ 21,29
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 21,29
VALOR COM BDI:					R\$ 25,90
QUANTIDADE:					R\$ 60,20
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 277,52
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.559,18
TOTAL GERAL:					R\$ 1.559,18

15.7.2.3. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,20000000	R\$ 16,17	R\$ 3,23
TOTAL Material:						R\$ 3,23
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34400000	R\$ 24,04	R\$ 8,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08600000	R\$ 18,94	R\$ 1,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 9,88
VALOR:						R\$ 13,11
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 13,11
VALOR COM BDI:						R\$ 15,95
QUANTIDADE:						R\$ 60,20
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 170,97
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 960,19
TOTAL GERAL:						R\$ 960,19

15.8.1. RC0059 PORTÃO CONFECCIONADO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE D=1/2 E D= 2, SOLDADO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE E PINTURA

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83766	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF. 02/2016	SINAPI	CHI	0,04400000	R\$ 37,59	R\$ 1,65
83765	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF. 02/2016	SINAPI	CHP	0,16500000	R\$ 90,05	R\$ 14,86
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 16,51
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040425	CHAPA DE AÇO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2)	SINAPI	KG	0,29910000	R\$ 8,32	R\$ 2,49
00011977	CHUMBADOR DE AÇO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 10,87	R\$ 21,74
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,40000000	R\$ 25,00	R\$ 10,00
00007167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 28,96	R\$ 30,41
00021013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	2,33100000	R\$ 50,00	R\$ 116,55
00021014	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,12600000	R\$ 79,14	R\$ 9,97
TOTAL Material:						R\$ 191,16
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 22,80	R\$ 5,70
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R\$ 22,64	R\$ 15,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,85000000	R\$ 18,94	R\$ 53,98
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R\$ 27,23	R\$ 19,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 94,59
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0011	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIBAR DAL 535 BT 0527, UMA DEMÃO	PRÓPRIA	M2	1,00000000	R\$ 117,96	R\$ 117,96
100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020 PE	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 40,56	R\$ 40,56
TOTAL Serviço:						R\$ 158,52
VALOR:						R\$ 460,78
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 460,78
VALOR COM BDI:						R\$ 560,54
QUANTIDADE:						R\$ 22,50
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 2.244,60
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 12.612,15
TOTAL GERAL:						R\$ 12.612,15

15.8.2. RC0074 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEADO SIMPLES COM CORPO DE LATÃO MACIÇO (UND)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0074	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEADO SIMPLES COM CORPO DE LATÃO MACIÇO		UND	1,00000000	R\$ 44,10	R\$ 44,10
TOTAL OUTROS:						R\$ 44,10
VALOR:						R\$ 44,10
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 44,10
VALOR COM BDI:						R\$ 53,65
QUANTIDADE:						R\$ 3,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 28,65
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 160,95
TOTAL GERAL:						R\$ 160,95

15.9.1. 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016	SINAPI	CHI	0,00640000	R\$ 23,61	R\$ 0,15
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF. 03/2016	SINAPI	CHP	0,00460000	R\$ 24,59	R\$ 0,11
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,26



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.664/0001-52
PATRÍCIO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	R\$ 20,44	R\$ 0,61
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,63400000	R\$ 27,53	R\$ 17,45

Mão de Obra com Encargos Complementares				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	R\$ 18,44	R\$ 1,19
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11800000	R\$ 22,20	R\$ 2,61
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 3,80
				VALOR:		R\$ 22,12
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 22,12
				VALOR COM BDI:		R\$ 26,91
				QUANTIDADE:		R\$ 42,01
				VALOR BDI TOTAL:		R\$ 201,23
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 1.130,49
				TOTAL GERAL:		R\$ 1.130,49

15.9.2. RC0159 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0159	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019		m²	1,00000000	R\$ 84,89	R\$ 84,89
				TOTAL OUTROS:	R\$ 84,89	
				VALOR:	R\$ 84,89	
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 84,89	
				VALOR COM BDI:	R\$ 103,27	
				QUANTIDADE:	R\$ 42,01	
				VALOR BDI TOTAL:	R\$ 772,14	
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 4.338,37	
				TOTAL GERAL:	R\$ 4.338,37	

15.9.3. RC0061 RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPA L= 30 CM E H= 5 CM (M)

OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0061	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPA L= 30 CM E H= 5 CM		M	1,00000000	R\$ 45,85	R\$ 45,85
					TOTAL OUTROS:	R\$ 45,85
					VALOR:	R\$ 45,85
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 45,85
					VALOR COM BDI:	R\$ 55,78
					QUANTIDADE:	R\$ 17,45
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 173,28
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 973,36
					TOTAL GERAL:	R\$ 973,36

15.9.4. RC0007 CHAPIM DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO, L= 22 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (M)

OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0007	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO, L= 22 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		M	1,00000000	R\$ 49,90	R\$ 49,90
					TOTAL OUTROS:	R\$ 49,90
					VALOR:	R\$ 49,90
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 49,90
					VALOR COM BDI:	R\$ 60,70
					QUANTIDADE:	R\$ 17,45
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 188,46
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.059,22
					TOTAL GERAL:	R\$ 1.059,22

15.9.5. IP0025 PINTURA DE TELHADO COM

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0096	TINTA TÉRMICA REFLETIVA NANOTHERMIC 1 (BALDE 14 LITROS)	PRÓPRIA	BD	0,05263000	R\$ 484,50	R\$ 25,50
TOTAL Material:					R\$ 25,50	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 24,04	R\$ 9,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 18,94	R\$ 3,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 13,41	
VALOR:					R\$ 38,91	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 38,91	
VALOR COM BDI:					R\$ 47,33	
QUANTIDADE:					R\$ 42,01	
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 353,72	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.988,33	
TOTAL GERAL:					R\$ 1.988,33	

15.10.1. 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA -

Material	DESCRIÇÃO	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
00000322	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R\$ 51,17	R\$ 0,30
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	R\$ 1,96	R\$ 0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 57,97	R\$ 0,40
					TOTAL Material:	R\$ 1,63
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R\$ 17,78	R\$ 1,67
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R\$ 21,54	R\$ 2,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 3,70
					VALOR:	R\$ 5,33



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.295.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 248187 SSP BA
 CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS		
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe		
BDI: 21,65%		
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023		
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista		

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,33
VALOR COM BDI:	R\$ 6,48
QUANTIDADE:	R\$ 16,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 18,40
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 103,68
TOTAL GERAL:	R\$ 103,68

15.10.2. 89391 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000108	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,76	R\$ 1,76
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00820000	R\$ 51,17	R\$ 0,41
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03710000	R\$ 1,96	R\$ 0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	R\$ 57,97	R\$ 0,55
					TOTAL Material:	R\$ 2,79
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11110000	R\$ 17,78	R\$ 1,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11110000	R\$ 21,54	R\$ 2,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 4,36
					VALOR:	R\$ 7,15
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,15
					VALOR COM BDI:	R\$ 8,70
					QUANTIDADE:	R\$ 6,00
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 9,30
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 52,20
					TOTAL GERAL:	R\$ 52,20

15.10.3. 94785 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO							
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000088	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,67	R\$ 10,67	
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04600000	R\$ 16,70	R\$ 0,76	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02300000	R\$ 1,96	R\$ 0,04	
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 57,97	R\$ 0,63	
TOTAL Material:						R\$ 12,10	
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23100000	R\$ 17,78	R\$ 4,10	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23100000	R\$ 21,54	R\$ 4,97	
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 9,07	
VALOR:						R\$ 21,17	
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 21,17	
VALOR COM BDI:						R\$ 25,75	
QUANTIDADE:						R\$ 6,00	
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 27,48	
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 154,50	
TOTAL GERAL:						R\$ 154,50	

15.10.4. 94786 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO						
OUTROS	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94786 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016		UN	1,00000000	R\$ 49,50	R\$ 49,50	
TOTAL OUTROS:					R\$ 49,50	
VALOR:					R\$ 49,50	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 49,50	
VALOR COM BDI:					R\$ 60,22	
QUANTIDADE:					R\$ 6,00	
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 64,32	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 361,32	
TOTAL GERAL:					R\$ 361,32	

15.10.5. 95141 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO						
OUTROS	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95141 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016		UN	1,00000000	R\$ 35,38	R\$ 35,38	
TOTAL OUTROS:					R\$ 35,38	
VALOR:					R\$ 35,38	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 35,38	
VALOR COM BDI:					R\$ 43,04	
QUANTIDADE:					R\$ 4,00	
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 30,64	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 172,16	
TOTAL GERAL:					R\$ 172,16	

15.10.6. RC0062 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO DE PVC COM PONTA-ROSCA PARA						
OUTROS	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
RC0062 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO DE PVC COM PONTA-ROSCA PARA REGISTRO Ø 40 MM X 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 17,54	R\$ 17,54	
TOTAL OUTROS:					R\$ 17,54	
VALOR:					R\$ 17,54	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 17,54	
VALOR COM BDI:					R\$ 21,34	
QUANTIDADE:					R\$ 6,00	
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 22,80	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 128,04	



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.905.264/0001-52
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP/BA
 CPF 139.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS		
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe		
BDI: 21,65%		
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023		
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista		

TOTAL GERAL: R\$ 128,04

15.10.7. 89364 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E						
Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 51,17	R\$ 0,36	
00001956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,94	R\$ 2,94	
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R\$ 1,96	R\$ 0,06	
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 57,97	R\$ 0,46	
TOTAL Material:					R\$ 3,82	

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 17,78	R\$ 2,70
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 21,54	R\$ 3,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 5,97	
VALOR:					R\$ 9,79	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 9,79	
VALOR COM BDI:					R\$ 11,91	
QUANTIDADE:					R\$ 7,00	
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 14,84	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 83,37	
TOTAL GERAL:					R\$ 83,37	

15.10.8. 89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E						
Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 51,17	R\$ 0,48	
00001957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,35	R\$ 6,35	
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04030000	R\$ 1,96	R\$ 0,07	
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 57,97	R\$ 0,63	
TOTAL Material:					R\$ 7,53	

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18120000	R\$ 17,78	R\$ 3,22
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18120000	R\$ 21,54	R\$ 3,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 7,12	
VALOR:					R\$ 14,65	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 14,65	
VALOR COM BDI:					R\$ 17,82	
QUANTIDADE:					R\$ 7,00	
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 22,19	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 124,74	
TOTAL GERAL:					R\$ 124,74	

15.10.9. RC0063 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E						
OUTROS	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
RC0063 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 23,31	R\$ 23,31	
TOTAL OUTROS:					R\$ 23,31	
VALOR:					R\$ 23,31	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 23,31	
VALOR COM BDI:					R\$ 28,36	
QUANTIDADE:					R\$ 2,00	
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 10,10	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 56,72	
TOTAL GERAL:					R\$ 56,72	

15.10.10. 89363 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E						
Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 51,17	R\$ 0,36	
00003500 JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,47	R\$ 1,47	
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R\$ 1,96	R\$ 0,06	
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 57,97	R\$ 0,46	
TOTAL Material:					R\$ 2,35	

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 17,78	R\$ 2,70
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 21,54	R\$ 3,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 5,97	
VALOR:					R\$ 8,32	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 8,32	
VALOR COM BDI:					R\$ 10,12	
QUANTIDADE:					R\$ 8,00	
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 14,40	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 80,96	
TOTAL GERAL:					R\$ 80,96	

15.10.11. RC0064 JOELHO 90 GRAUS PVC RÍGIDO						
OUTROS	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
RC0064 JOELHO 90 GRAUS PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM= 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 33,11	R\$ 33,11	
TOTAL OUTROS:					R\$ 33,11	
VALOR:					R\$ 33,11	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 33,11	
VALOR COM BDI:					R\$ 40,28	
QUANTIDADE:					R\$ 2,00	
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 14,34	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 80,56	



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.293.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PATRICIO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL GERAL: R\$ 80,56

15.10.12. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 51,17	R\$ 0,36
00003529 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,71	R\$ 0,71
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R\$ 1,96	R\$ 0,06
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 57,97	R\$ 0,46
TOTAL Material:					R\$ 1,59
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 17,78	R\$ 2,70
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 21,54	R\$ 3,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 5,97
VALOR:					R\$ 7,56
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 7,56
VALOR COM BDI:					R\$ 9,20
QUANTIDADE:					R\$ 9,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 14,76
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 82,80
TOTAL GERAL:					R\$ 82,80

15.10.13. RC0065 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0065 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 13,79	R\$ 13,79
TOTAL OUTROS:					R\$ 13,79
VALOR:					R\$ 13,79
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 13,79
VALOR COM BDI:					R\$ 16,78
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 5,98
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 33,56
TOTAL GERAL:					R\$ 33,56

15.10.14. 89381 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R\$ 51,17	R\$ 0,30
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	R\$ 1,96	R\$ 0,06
00003870 LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 25 MM X 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,46	R\$ 6,46
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 57,97	R\$ 0,40
TOTAL Material:					R\$ 7,22
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R\$ 17,78	R\$ 1,67
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R\$ 21,54	R\$ 2,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 3,70
VALOR:					R\$ 10,92
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 10,92
VALOR COM BDI:					R\$ 13,28
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 4,72
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 26,56
TOTAL GERAL:					R\$ 26,56

15.10.15. RC0066 NIPEL COM ROSCA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0066 NIPEL COM ROSCA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 19,87	R\$ 19,87
TOTAL OUTROS:					R\$ 19,87
VALOR:					R\$ 19,87
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,87
VALOR COM BDI:					R\$ 24,17
QUANTIDADE:					R\$ 6,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 25,80
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 145,02
TOTAL GERAL:					R\$ 145,02

15.10.16. 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 10,05	R\$ 0,10
00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 26,87	R\$ 26,87
TOTAL Material:					R\$ 26,97
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 17,78	R\$ 1,95
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 21,54	R\$ 2,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 4,32
VALOR:					R\$ 31,29
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 31,29
VALOR COM BDI:					R\$ 38,06
QUANTIDADE:					R\$ 8,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 54,16
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 304,48
TOTAL GERAL:					R\$ 304,48

15.10.17. 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO,



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2401807 SSP BA
CPF 319.608.872-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	R\$ 10,05	R\$ 0,13
00006019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 42,41	R\$ 42,41
TOTAL Material:					R\$ 42,54
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	R\$ 17,78	R\$ 2,64
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	R\$ 21,54	R\$ 3,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 5,83
VALOR:					R\$ 48,37
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 48,37
VALOR COM BDI:					R\$ 58,84
QUANTIDADE:					R\$ 3,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 31,41
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 176,52
TOTAL GERAL:					R\$ 176,52

15.10.18. 94496 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01680000	R\$ 10,05	R\$ 0,16
00006017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 57,80	R\$ 57,80
TOTAL Material:					R\$ 57,96
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20210000	R\$ 17,78	R\$ 3,59
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20210000	R\$ 21,54	R\$ 4,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 7,94
VALOR:					R\$ 65,90
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 65,90
VALOR COM BDI:					R\$ 80,17
QUANTIDADE:					R\$ 3,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 42,81
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 240,51
TOTAL GERAL:					R\$ 240,51

15.10.19. RC0067 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 7500 LITROS - FORNECIMENTO E

OUTROS	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0067 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 7500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 5.496,01	R\$ 5.496,01
TOTAL OUTROS:					R\$ 5.496,01
VALOR:					R\$ 5.496,01
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 5.496,01
VALOR COM BDI:					R\$ 6.685,90
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 2.379,78
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 13.371,80
TOTAL GERAL:					R\$ 13.371,80

15.10.20. 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 51,17	R\$ 0,54
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05070000	R\$ 1,96	R\$ 0,09
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R\$ 57,97	R\$ 0,69
00007139 TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,18	R\$ 1,18
TOTAL Material:					R\$ 2,50
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20260000	R\$ 17,78	R\$ 3,60
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20260000	R\$ 21,54	R\$ 4,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 7,96
VALOR:					R\$ 10,46
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 10,46
VALOR COM BDI:					R\$ 12,72
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 4,52
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 25,44
TOTAL GERAL:					R\$ 25,44

15.10.21. RC0068 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

OUTROS	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0068 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 24,28	R\$ 24,28
TOTAL OUTROS:					R\$ 24,28
VALOR:					R\$ 24,28
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 24,28
VALOR COM BDI:					R\$ 29,54
QUANTIDADE:					R\$ 3,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 15,78
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 88,62
TOTAL GERAL:					R\$ 88,62

15.10.22. 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03700000	R\$ 1,96	R\$ 0,07
00009868 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 4,09	R\$ 4,29
TOTAL Material:					R\$ 4,36
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.282.257/0001-22
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP-BA
 CPF 319.668.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15860000	R\$ 17,78	R\$ 2,81
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15860000	R\$ 21,54	R\$ 3,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 6,22
					VALOR:	R\$ 10,58
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,58
					VALOR COM BDI:	R\$ 12,87
					QUANTIDADE:	R\$ 12,00
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 27,48
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 154,44
					TOTAL GERAL:	R\$ 154,44

15.10.23. 89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material						
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	UN	0,04410000	R\$ 1,96	R\$ 0,08
00009869	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 8,82	R\$ 9,25
					TOTAL Material:	R\$ 9,33
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	0,18910000	R\$ 17,78	R\$ 3,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18910000	R\$ 21,54	R\$ 4,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 7,43
					VALOR:	R\$ 16,76
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 16,76
					VALOR COM BDI:	R\$ 20,39
					QUANTIDADE:	R\$ 12,00
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 43,56
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 244,68
					TOTAL GERAL:	R\$ 244,68

15.10.24. RC0069 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE

29.10.24. RC0069 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE OUTROS						
RC0069	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			M	1,00000000	R\$ 25,16	R\$ 25,16
					TOTAL OUTROS:	R\$ 25,16
					VALOR:	R\$ 25,16
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 25,16
					VALOR COM BDI:	R\$ 30,61
					QUANTIDADE:	R\$ 6,00
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 32,70
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 183,66
					TOTAL GERAL:	R\$ 183,66

15.10.25. 89428 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

15:10:25: 89428 UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -						
Material						
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 51,17	R\$ 0,36
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03020000	R\$ 1,96	R\$ 0,05
00009906	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 57,97	R\$ 0,46
		SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,86	R\$ 7,86
					TOTAL Material:	R\$ 8,73
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09060000	R\$ 17,78	R\$ 1,61
		SINAPI	H	0,09060000	R\$ 21,54	R\$ 1,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 3,56
					VALOR:	R\$ 12,29
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 12,29
					VALOR COM BDI:	R\$ 14,95
					QUANTIDADE:	R\$ 4,00
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 10,64
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 59,80
					TOTAL GERAL:	R\$ 59,80

15.10.26. 99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

15-10-2015 99621 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01680000	R\$ 10,05	R\$ 0,16
00010411	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 195,00	R\$ 195,00
Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Material:		R\$ 195,16
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20210000	R\$ 17,78	R\$ 3,59
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20210000	R\$ 21,54	R\$ 4,35
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 7,94
				VALOR:		R\$ 203,10
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 203,10
				VALOR COM BDI:		R\$ 247,07
				QUANTIDADE:		R\$ 1,00
				VALOR BDI TOTAL:		R\$ 43,97
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 247,07
				TOTAL GERAL:		R\$ 247,07
15-10-2015 99621 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.						

15.10.27. 99630 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

15.10.27. 99630 VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
Material						
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	UN	0,01680000	R\$ 10,05	R\$ 0,16
00010419	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 98,00	R\$ 98,00
					TOTAL Material:	R\$ 98,16
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO RENE RIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 319 608 875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20210000	R\$ 17,78	R\$ 3,59
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20210000	R\$ 21,54	R\$ 4,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 7,94
VALOR:						R\$ 106,10
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 106,10
VALOR COM BDI:						R\$ 129,07
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 22,97
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 129,07
TOTAL GERAL:						R\$ 129,07

16.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	R\$ 22,80	R\$ 5,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	R\$ 18,94	R\$ 44,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 49,16
VALOR:						R\$ 49,16
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 49,16
VALOR COM BDI:						R\$ 59,80
QUANTIDADE:						R\$ 0,18
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 1,91
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 10,76
TOTAL GERAL:						R\$ 10,76

16.2. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03740000	R\$ 22,80	R\$ 0,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10530000	R\$ 18,94	R\$ 1,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 2,84
VALOR:						R\$ 2,84
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,84
VALOR COM BDI:						R\$ 3,45
QUANTIDADE:						R\$ 2,40
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 1,46
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 8,28
TOTAL GERAL:						R\$ 8,28

16.3. RC0004 CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0004	CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³		m³	1,00000000	R\$ 17,16	R\$ 17,16
TOTAL OUTROS:						R\$ 17,16
VALOR:						R\$ 17,16
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 17,16
VALOR COM BDI:						R\$ 20,88
QUANTIDADE:						R\$ 0,24
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 0,89
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 5,01
TOTAL GERAL:						R\$ 5,01

16.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHI	0,00350608	R\$ 68,77	R\$ 0,24
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP	0,00808347	R\$ 248,87	R\$ 2,01
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,25
VALOR:						R\$ 2,25
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,25
VALOR COM BDI:						R\$ 2,74
QUANTIDADE:						R\$ 3,60
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 1,76
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 9,86
TOTAL GERAL:						R\$ 9,86

16.5. RC0029 APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS (m²)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0029	APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS		m²	1,00000000	R\$ 6,44	R\$ 6,44
TOTAL OUTROS:						R\$ 6,44
VALOR:						R\$ 6,44
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 6,44
VALOR COM BDI:						R\$ 7,83
QUANTIDADE:						R\$ 2,25
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 3,13
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 17,62
TOTAL GERAL:						R\$ 17,62

16.6. 103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 Furos na horizontal, de 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,57	R\$ 16,13
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 38,04	R\$ 0,19



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 119.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 2,26	R\$ 0,94
----------	---	--------	---	------------	----------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	R\$ 22,80	R\$ 36,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	R\$ 18,94	R\$ 15,24

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF 08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	R\$ 526,22	R\$ 4,78
TOTAL Material:						R\$ 17,26
TOTAL Serviço:						R\$ 4,78
VALOR:						R\$ 73,98
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 73,98
VALOR COM BDI:						R\$ 90,00
QUANTIDADE:						R\$ 6,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 96,12
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 540,00
TOTAL GERAL:						R\$ 540,00

16.7. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.						
---	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	R\$ 22,80	R\$ 3,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	R\$ 18,94	R\$ 1,08

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 486,47	R\$ 1,79
TOTAL Serviço:						R\$ 1,79
VALOR:						R\$ 6,80
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 6,80
VALOR COM BDI:						R\$ 8,27
QUANTIDADE:						R\$ 18,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 26,46
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 148,86
TOTAL GERAL:						R\$ 148,86

16.8. 87775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE						
--	--	--	--	--	--	--

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,13880000	R\$ 16,56	R\$ 2,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	R\$ 22,80	R\$ 15,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	R\$ 18,94	R\$ 12,86

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,03140000	R\$ 435,37	R\$ 13,67
TOTAL Material:						R\$ 2,29
TOTAL Serviço:						R\$ 13,67
VALOR:						R\$ 44,30
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 44,30
VALOR COM BDI:						R\$ 53,89
QUANTIDADE:						R\$ 18,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 172,62
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 970,02
TOTAL GERAL:						R\$ 970,02

16.9. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00350000	R\$ 6,89	R\$ 0,02
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,21	R\$ 1,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 22,80	R\$ 8,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 18,94	R\$ 3,40

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,01540000	R\$ 442,47	R\$ 6,81
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF 05/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R\$ 11,53	R\$ 9,10
92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020	SINAPI	M2	0,20000000	R\$ 171,20	R\$ 34,24
TOTAL Material:						R\$ 1,28
TOTAL Serviço:						R\$ 11,60
VALOR:						R\$ 63,03
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 63,03
VALOR COM BDI:						R\$ 76,68
QUANTIDADE:						R\$ 15,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 204,75
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1.150,20
TOTAL GERAL:						R\$ 1.150,20

16.10. RQ0036 CONFEÇÃO DE PILARETES EM CONCRETO ARMADO, 9 X 20 CM - INCLUINDO ARMADURA, FORMA OUTROS						
--	--	--	--	--	--	--

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--	--	-------	------	-------------	----------------	-------



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.588.560/0001-52
 RUA CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, 107
 RIO DE JANEIRO, RJ 24118-750
 RG 2481887-589-BX
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

RC0036	CONFEÇÃO DE PILARETES EM CONCRETO ARMADO, 9 X 20 CM - INCLUINDO ARMADURA, FORMA E FURAÇÃO	M	1,00000000	R\$ 185,60	R\$ 185,60
--------	---	---	------------	------------	------------

TOTAL OUTROS:	R\$ 185,60
VALOR:	R\$ 185,60
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 185,60
VALOR COM BDI:	R\$ 225,78
QUANTIDADE:	R\$ 3,60
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 144,65
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 812,81
TOTAL GERAL:	R\$ 812,81

16.11. RC0011 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,25000000	R\$ 0,58	R\$ 0,15
TOTAL Material:					R\$ 0,15
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	R\$ 24,04	R\$ 2,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,16
VALOR:					R\$ 2,31
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,31
VALOR COM BDI:					R\$ 2,81
QUANTIDADE:					R\$ 18,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 9,00
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 50,58
TOTAL GERAL:					R\$ 50,58

16.12. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085 SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	R\$ 5,65	R\$ 0,90
TOTAL Material:					R\$ 0,90
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05400000	R\$ 24,04	R\$ 1,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R\$ 18,94	R\$ 0,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,55
VALOR:					R\$ 2,45
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,45
VALOR COM BDI:					R\$ 2,98
QUANTIDADE:					R\$ 18,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 9,54
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 53,64
TOTAL GERAL:					R\$ 53,64

16.13. 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,10000000	R\$ 0,58	R\$ 0,05
00043651 MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,55184000	R\$ 3,11	R\$ 4,82
TOTAL Material:					R\$ 4,87
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57100000	R\$ 24,04	R\$ 13,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	R\$ 18,94	R\$ 2,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 16,42
VALOR:					R\$ 21,29
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 21,29
VALOR COM BDI:					R\$ 25,90
QUANTIDADE:					R\$ 18,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 82,98
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 466,20
TOTAL GERAL:					R\$ 466,20

16.14. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,20000000	R\$ 16,17	R\$ 3,23
TOTAL Material:					R\$ 3,23
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34400000	R\$ 24,04	R\$ 8,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08600000	R\$ 18,94	R\$ 1,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 9,88
VALOR:					R\$ 13,11
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 13,11
VALOR COM BDI:					R\$ 15,95
QUANTIDADE:					R\$ 18,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 51,12
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 287,10
TOTAL GERAL:					R\$ 287,10

16.15. 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016	SINAPI	CHI	0,00640000	R\$ 23,61	R\$ 0,15
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF. 03/2016	SINAPI	CHP	0,00460000	R\$ 24,59	R\$ 0,11
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,26
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040568 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	R\$ 20,44	R\$ 0,61



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 20.515.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,63400000	R\$ 27,53	R\$ 17,45
----------	---	--------	---	------------	-----------	-----------

Mão de Obra com Encargos Complementares			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	R\$ 18,44
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11800000	R\$ 22,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 3,80
VALOR:					R\$ 22,12
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 22,12
VALOR COM BDI:					R\$ 26,91
QUANTIDADE:					R\$ 42,01
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 201,23
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.130,49
TOTAL GERAL:					R\$ 1.130,49

16.16. RC0159 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E OUTROS			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0159	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019		m²	1,00000000	R\$ 84,89
TOTAL OUTROS:					R\$ 84,89
VALOR:					R\$ 84,89
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 84,89
VALOR COM BDI:					R\$ 103,27
QUANTIDADE:					R\$ 42,01
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 772,14
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 4.338,37
TOTAL GERAL:					R\$ 4.338,37

16.17. RC0061 RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPA L= 30 CM E H= 5 CM (M) OUTROS			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0061	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPA L= 30 CM E H= 5 CM		M	1,00000000	R\$ 45,85
TOTAL OUTROS:					R\$ 45,85
VALOR:					R\$ 45,85
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 45,85
VALOR COM BDI:					R\$ 55,78
QUANTIDADE:					R\$ 17,45
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 173,28
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 973,36
TOTAL GERAL:					R\$ 973,36

16.18. RC0007 CHAPIM DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO, L= 22 CM - FORNECIMENTO E OUTROS			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0007	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO, L= 22 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		M	1,00000000	R\$ 49,90
TOTAL OUTROS:					R\$ 49,90
VALOR:					R\$ 49,90
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 49,90
VALOR COM BDI:					R\$ 60,70
QUANTIDADE:					R\$ 17,45
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 188,46
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.059,22
TOTAL GERAL:					R\$ 1.059,22

16.19. IP0025 PINTURA DE TELHADO COM Material			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0025	TINTA TÉRMICA REFLETIVA NANOTHERMIC 1 (BALDE 14 LITROS)	PRÓPRIA	BD	0,05263000	R\$ 484,50
TOTAL Material:					R\$ 25,50
Mão de Obra com Encargos Complementares			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 24,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 18,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 13,41
VALOR:					R\$ 38,91
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 38,91
VALOR COM BDI:					R\$ 47,33
QUANTIDADE:					R\$ 42,01
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 353,72
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.988,33
TOTAL GERAL:					R\$ 1.988,33

16.20. RC0071 CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 170 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. OUTROS			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0071	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 170 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019		M	1,00000000	R\$ 161,12
TOTAL OUTROS:					R\$ 161,12
VALOR:					R\$ 161,12
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 161,12
VALOR COM BDI:					R\$ 196,00
QUANTIDADE:					R\$ 5,50
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 191,84
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.078,00
TOTAL GERAL:					R\$ 1.078,00



CONSPPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 27.295.264/0001-52

CONSPPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

16.21. RC0073 PORTÃO EM CHAPA, COM REQUADRO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DUAS FOLHAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO					
OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
RC0073	PORTÃO EM CHAPA, COM REQUADRO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DUAS FOLHAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)		m²	1,00000000	R\$ 490,79

TOTAL OUTROS: R\$ 490,79

VALOR: R\$ 490,79

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 490,79

VALOR COM BDI: R\$ 597,05

QUANTIDADE: R\$ 1,02

VALOR BDI TOTAL: R\$ 108,38

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 608,99

TOTAL GERAL: R\$ 608,99

16.22. RC0074 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEADO SIMPLES COM CORPO DE LATÃO MACIÇO (UND)					
OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
RC0074	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEADO SIMPLES COM CORPO DE LATÃO MACIÇO		UND	1,00000000	R\$ 44,10

TOTAL OUTROS: R\$ 44,10

VALOR: R\$ 44,10

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 44,10

VALOR COM BDI: R\$ 53,65

QUANTIDADE: R\$ 1,00

VALOR BDI TOTAL: R\$ 9,55

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 53,65

TOTAL GERAL: R\$ 53,65

17.1.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM					
Mão de Obra com Encargos Complementares					
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	R\$ 22,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	R\$ 18,94

TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 49,16

VALOR: R\$ 49,16

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 49,16

VALOR COM BDI: R\$ 59,80

QUANTIDADE: R\$ 1,32

VALOR BDI TOTAL: R\$ 14,05

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 78,94

TOTAL GERAL: R\$ 78,94

17.1.2. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE					
Mão de Obra com Encargos Complementares					
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03740000	R\$ 22,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10530000	R\$ 18,94

TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 2,84

VALOR: R\$ 2,84

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 2,84

VALOR COM BDI: R\$ 3,45

QUANTIDADE: R\$ 17,60

VALOR BDI TOTAL: R\$ 10,74

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 60,72

TOTAL GERAL: R\$ 60,72

17.1.3. 98524 LIMPEZA MANUAL DE					
Encargos Complementares					
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	R\$ 19,07

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 1,36

VALOR: R\$ 1,36

Mão de Obra com Encargos Complementares					
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	R\$ 18,94

TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 1,35

VALOR: R\$ 1,35

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 2,71

VALOR COM BDI: R\$ 2,71

QUANTIDADE: R\$ 3,30

VALOR BDI TOTAL: R\$ 56,05

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 313,50

TOTAL GERAL: R\$ 313,50

17.1.4. RC0004 CARGA MANUAL DE ENTULHOS					
OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
RC0004	CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³		m³	1,00000000	R\$ 17,16

TOTAL OUTROS: R\$ 17,16

VALOR: R\$ 17,16

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 17,16

VALOR COM BDI: R\$ 20,88

QUANTIDADE: R\$ 14,64

VALOR BDI TOTAL: R\$ 54,46

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 305,68

TOTAL GERAL: R\$ 305,68

17.1.5. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).					
Equipamento Custo Horário					
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 08.518.887/0001-52
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALMEIDA
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 06/2014	SINAPI	CHI	0,00350608	R\$ 68,77	R\$ 0,24
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 06/2014	SINAPI	CHP	0,00808347	R\$ 248,87	R\$ 2,01

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,25
VALOR:	R\$ 2,25
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,25
VALOR COM BDI:	R\$ 2,74
QUANTIDADE:	R\$ 219,57
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 107,59
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 601,62
TOTAL GERAL:	R\$ 601,62

17.1.6. RC0076 REMOÇÃO DE GRADIL NYLOFOR,

OUTROS

OUTROS	REMOÇÃO DE GRADIL NYLOFOR, DE FORMA CUIDADOSA PARA REAPROVEITAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0076			m²	1,00000000	R\$ 17,33	R\$ 17,33

TOTAL OUTROS:	R\$ 17,33
VALOR:	R\$ 17,33
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 17,33
VALOR COM BDI:	R\$ 21,08
QUANTIDADE:	R\$ 26,40
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 99,00
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 556,51
TOTAL GERAL:	R\$ 556,51

17.1.7. 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309		SINAPI	H	1,18900000	R\$ 22,80	R\$ 27,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,05300000	R\$ 18,94	R\$ 57,82

TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 84,92
VALOR:	R\$ 84,92
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 84,92
VALOR COM BDI:	R\$ 103,31
QUANTIDADE:	R\$ 5,28
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 97,10
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 545,48
TOTAL GERAL:	R\$ 545,48

17.1.8. RC0052 REGULARIZAÇÃO MANUAL (m²)

OUTROS

OUTROS	REGULARIZAÇÃO MANUAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0052			m²	1,00000000	R\$ 6,44	R\$ 6,44

TOTAL OUTROS:	R\$ 6,44
VALOR:	R\$ 6,44
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6,44
VALOR COM BDI:	R\$ 7,83
QUANTIDADE:	R\$ 95,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 132,05
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 743,85
TOTAL GERAL:	R\$ 743,85

17.1.9. 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309		SINAPI	H	6,21200000	R\$ 22,80	R\$ 141,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,69400000	R\$ 18,94	R\$ 32,08

TOTAL Mão de Obra com Encargos R\$ 173,71

Serviço

Serviço	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968		SINAPI	M3	1,13000000	R\$ 376,27	R\$ 425,18

TOTAL Serviço:	R\$ 425,18
VALOR:	R\$ 598,89
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 598,89
VALOR COM BDI:	R\$ 728,55
QUANTIDADE:	R\$ 0,53
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 68,72
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 386,13
TOTAL GERAL:	R\$ 386,13

17.1.10. 102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE

Equipamento Custo Horário

Equipamento Custo Horário	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587		SINAPI	CHI	0,63770000	R\$ 0,50	R\$ 0,31
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2015	SINAPI	CHP	0,21980000	R\$ 1,31	R\$ 0,28

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 0,59

Material

Material	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004730		SINAPI	M3	0,45430000	R\$ 124,36	R\$ 56,49

TOTAL Material: R\$ 56,49

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309		SINAPI	H	1,67020000	R\$ 22,80	R\$ 38,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,46840000	R\$ 18,94	R\$ 122,51



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.395.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG: 2481887 SSP BA
 CPF: 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe					
BDI: 21,65%					
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023					
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista					

Serviço	FONTE	UNID	TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 160,59
			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021	SINAPI	M3	0,80500000	R\$ 417,86
					R\$ 336,37
					TOTAL Serviço: R\$ 336,37
					VALOR: R\$ 554,04
					VALOR COM ENCARGOS: R\$ 554,04
					VALOR COM BDI: R\$ 673,99
					QUANTIDADE: R\$ 8,80
					VALOR BDI TOTAL: R\$ 1.055,56
					VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 5.931,11
					TOTAL GERAL: R\$ 5.931,11

17.1.11. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.					
Equipamento Custo Horário					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO AF 06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	R\$ 68,73
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO AF 06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	R\$ 293,88
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF 08/2015	SINAPI	CHI	0,25400000	R\$ 29,16
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO AF 08/2015	SINAPI	CHP	0,27400000	R\$ 35,52
					R\$ 9,73
					TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 19,09

Material					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	R\$ 34,68
					R\$ 43,35
					TOTAL Material: R\$ 43,35

Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83816	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65900000	R\$ 18,94
					R\$ 12,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 12,48
					VALOR: R\$ 74,92
					VALOR COM ENCARGOS: R\$ 74,92
					VALOR COM BDI: R\$ 91,14
					QUANTIDADE: R\$ 31,88
					VALOR BDI TOTAL: R\$ 517,09
					VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 2.905,54
					TOTAL GERAL: R\$ 2.905,54

17.1.12. 96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.					
Equipamento Custo Horário					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF 08/2015	SINAPI	CHI	0,03900000	R\$ 28,40
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF 08/2015	SINAPI	CHP	0,07900000	R\$ 29,68
					R\$ 2,34
					TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 3,44

Material					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,01700000	R\$ 6,89
00005074	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,01600000	R\$ 22,73
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,04700000	R\$ 20,68
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01000000	R\$ 25,05
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,61200000	R\$ 4,81
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,27800000	R\$ 26,84
					R\$ 34,30
					TOTAL Material: R\$ 58,17

Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08600000	R\$ 18,44
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,76900000	R\$ 22,20
					R\$ 61,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 81,49
					VALOR: R\$ 143,10
					VALOR COM ENCARGOS: R\$ 143,10
					VALOR COM BDI: R\$ 174,08
					QUANTIDADE: R\$ 35,20
					VALOR BDI TOTAL: R\$ 1.090,50
					VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 6.127,62
					TOTAL GERAL: R\$ 6.127,62

17.1.13. RC0056 EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 25 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA (m²)					
OUTROS					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0056	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 25 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA	m²	1,00000000	R\$ 129,64	R\$ 129,64
					TOTAL OUTROS: R\$ 129,64
					VALOR: R\$ 129,64
					VALOR COM ENCARGOS: R\$ 129,64
					VALOR COM BDI: R\$ 157,71
					QUANTIDADE: R\$ 95,00
					VALOR BDI TOTAL: R\$ 2.666,65
					VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 14.982,45
					TOTAL GERAL: R\$ 14.982,45

17.1.14. 103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM					
Material					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.295.764/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES LTDA
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 119.608.874.14

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00007271	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,57	R\$ 16,13
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 38,04	R\$ 0,19
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 2,26	R\$ 0,94

Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Material:		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	R\$ 22,80	R\$ 36,70
				0,80500000	R\$ 18,94	R\$ 15,24
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		
				R\$ 51,94		

Serviço				TOTAL Serviço:		
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF. 08/2019	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	M3	0,00910000	R\$ 526,22	R\$ 4,78
				VALOR:		
				R\$ 4,78		
				VALOR COM ENCARGOS:		
				R\$ 73,98		
				VALOR COM BDI:		
				R\$ 90,00		
				QUANTIDADE:		
				R\$ 8,34		
				VALOR BDI TOTAL:		
				R\$ 133,61		
				VALOR TOTAL COM BDI:		
				R\$ 750,60		
				TOTAL GERAL:		
				R\$ 750,60		

17.1.15. RC0036 CONFEÇÃO DE PILARETES EM CONCRETO ARMADO, 9 X 20 CM -

OUTROS				TOTAL OUTROS:		
RC0036	CONFEÇÃO DE PILARETES EM CONCRETO ARMADO, 9 X 20 CM - INCLUINDO ARMADURA, FORMA E FURAÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			M	1,00000000	R\$ 185,60	R\$ 185,60
				VALOR:		
				R\$ 185,60		
				VALOR COM ENCARGOS:		
				R\$ 185,60		
				VALOR COM BDI:		
				R\$ 225,78		
				QUANTIDADE:		
				R\$ 3,50		
				VALOR BDI TOTAL:		
				R\$ 140,63		
				VALOR TOTAL COM BDI:		
				R\$ 790,23		
				TOTAL GERAL:		
				R\$ 790,23		

17.1.16. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF. 03/2016 (M)

Material				TOTAL Material:		
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00350000	R\$ 6,89	R\$ 0,02
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,21	R\$ 1,26
				VALOR:		
				R\$ 1,28		
Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Mão de Obra com Encargos		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 22,80	R\$ 8,20
		SINAPI	H	0,18000000	R\$ 18,94	R\$ 3,40
				VALOR:		
				R\$ 11,60		
Serviço				TOTAL Serviço:		
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF. 06/2022	SINAPI	M3	0,01540000	R\$ 442,47	R\$ 6,81
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF. 09/2020	SINAPI	KG	0,79000000	R\$ 11,53	R\$ 9,10
		SINAPI	M2	0,20000000	R\$ 171,20	R\$ 34,24
				VALOR:		
				R\$ 50,15		
				VALOR COM ENCARGOS:		
				R\$ 63,03		
				VALOR COM BDI:		
				R\$ 76,68		
				QUANTIDADE:		
				R\$ 27,80		
				VALOR BDI TOTAL:		
				R\$ 379,47		
				VALOR TOTAL COM BDI:		
				R\$ 2.131,70		
				TOTAL GERAL:		
				R\$ 2.131,70		

17.1.17. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Mão de Obra com Encargos		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	R\$ 22,80	R\$ 3,93
		SINAPI	H	0,05750000	R\$ 18,94	R\$ 1,08
				VALOR:		
				R\$ 5,01		
Serviço				TOTAL Serviço:		
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 486,47	R\$ 1,79
				VALOR:		
				R\$ 1,79		
				VALOR COM ENCARGOS:		
				R\$ 6,80		
				VALOR COM BDI:		
				R\$ 8,27		
				QUANTIDADE:		
				R\$ 27,80		
				VALOR BDI TOTAL:		
				R\$ 40,87		
				VALOR TOTAL COM BDI:		
				R\$ 229,91		
				TOTAL GERAL:		
				R\$ 229,91		

17.1.18. 87775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA

Material				TOTAL Material:		
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	M2	0,13880000	R\$ 16,56	R\$ 2,29
				VALOR:		
				R\$ 2,29		
Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Mão de Obra com Encargos		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	R\$ 22,80	R\$ 15,48
		SINAPI	H	0,67900000	R\$ 18,94	R\$ 12,86
				VALOR:		
				R\$ 28,34		



CONSPAN CONSTRUÇÕES E
CNPJ 22.295.264/0001-52

CONSPAN CONSTRUÇÕES E
PARTO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2441887 SSP BA
CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 08/2019	SINAPI	M3	0,031400000	R\$ 435,37	R\$ 13,67

TOTAL Serviço: R\$ 13,67
VALOR: R\$ 44,30
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 44,30
VALOR COM BDI: R\$ 53,89
QUANTIDADE: R\$ 27,80
VALOR BDI TOTAL: R\$ 266,60
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.498,14
TOTAL GERAL: R\$ 1.498,14

17.1.19. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	R\$ 5,65	R\$ 0,90

TOTAL Material: R\$ 0,90

Mão de Obra com Encargos Complementares

	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05400000	R\$ 24,04	R\$ 1,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R\$ 18,94	R\$ 0,26

TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 1,55
VALOR: R\$ 2,45
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 2,45
VALOR COM BDI: R\$ 2,98
QUANTIDADE: R\$ 27,80
VALOR BDI TOTAL: R\$ 14,73
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 82,84
TOTAL GERAL: R\$ 82,84

17.1.20. 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,10000000	R\$ 0,58	R\$ 0,05
00043651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,55184000	R\$ 3,11	R\$ 4,82

TOTAL Material: R\$ 4,87

Mão de Obra com Encargos Complementares

	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57100000	R\$ 24,04	R\$ 13,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	R\$ 18,94	R\$ 2,70

TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 16,42
VALOR: R\$ 21,29
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 21,29
VALOR COM BDI: R\$ 25,90
QUANTIDADE: R\$ 27,80
VALOR BDI TOTAL: R\$ 128,16
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 720,02
TOTAL GERAL: R\$ 720,02

17.1.21. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,20000000	R\$ 16,17	R\$ 3,23

TOTAL Material: R\$ 3,23

Mão de Obra com Encargos Complementares

	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34400000	R\$ 24,04	R\$ 8,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08600000	R\$ 18,94	R\$ 1,62

TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 9,88
VALOR: R\$ 13,11
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 13,11
VALOR COM BDI: R\$ 15,95
QUANTIDADE: R\$ 27,80
VALOR BDI TOTAL: R\$ 78,95
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 443,41
TOTAL GERAL: R\$ 443,41

17.1.22. RC0082 REINSTALAÇÃO DE GRADIL (TELA E MONTANTES) - EXCLUSO FORNECIMENTO DA TELA E MONTANTES (m²)

OUTROS	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
RC0082 REINSTALAÇÃO DE GRADIL (TELA E MONTANTES) - EXCLUSO FORNECIMENTO DA TELA E MONTANTES		m²	1,00000000	R\$ 26,90	R\$ 26,90

TOTAL OUTROS: R\$ 26,90
VALOR: R\$ 26,90
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 26,90
VALOR COM BDI: R\$ 32,72
QUANTIDADE: R\$ 26,40
VALOR BDI TOTAL: R\$ 153,65
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 863,81
TOTAL GERAL: R\$ 863,81

17.1.23. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018 (M2)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03910000	R\$ 19,07	R\$ 0,74

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 0,74

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 10,17	R\$ 10,17

TOTAL Material: R\$ 10,17

Mão de Obra com Encargos Complementares

	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15640000	R\$ 18,94	R\$ 2,96

TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 2,96



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.245.1264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 110.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR:	R\$ 13,87
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 13,87
VALOR COM BDI:	R\$ 16,87
QUANTIDADE:	R\$ 6,12
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 18,36
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 103,24
TOTAL GERAL:	R\$ 103,24

17.1.24. RCD153 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO (M)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0153 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO		M	1,00000000	R\$ 12,26	R\$ 12,26
				TOTAL OUTROS:	R\$ 12,26
				VALOR:	R\$ 12,26
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 12,26
				VALOR COM BDI:	R\$ 14,91
				QUANTIDADE:	R\$ 13,00
				VALOR BDI TOTAL:	R\$ 34,45
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 193,83
				TOTAL GERAL:	R\$ 193,83

17.1.25. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	R\$ 95,00	R\$ 0,66
00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	R\$ 27,00	R\$ 27,13
				TOTAL Material:	R\$ 27,79
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	R\$ 22,80	R\$ 8,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	R\$ 18,94	R\$ 7,46
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 16,44
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	R\$ 587,54	R\$ 1,17
				TOTAL Serviço:	R\$ 1,17
				VALOR:	R\$ 45,40
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 45,40
				VALOR COM BDI:	R\$ 55,23
				QUANTIDADE:	R\$ 13,00
				VALOR BDI TOTAL:	R\$ 127,79
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 717,99
				TOTAL GERAL:	R\$ 717,99

17.1.26. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10600000	R\$ 0,76	R\$ 0,08
				TOTAL Material:	R\$ 0,08
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03700000	R\$ 24,04	R\$ 0,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	R\$ 18,94	R\$ 0,30
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 1,18
				VALOR:	R\$ 1,26
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,26
				VALOR COM BDI:	R\$ 1,53
				QUANTIDADE:	R\$ 13,00
				VALOR BDI TOTAL:	R\$ 3,51
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 19,89
				TOTAL GERAL:	R\$ 19,89

17.1.27. 98534 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,21900000	R\$ 19,07	R\$ 99,52
				TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 99,52
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHI	3,99020000	R\$ 67,69	R\$ 270,09
5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP	1,22880000	R\$ 255,76	R\$ 314,27
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 584,36
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,21900000	R\$ 19,94	R\$ 98,84
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 98,84
				VALOR:	R\$ 782,72
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 782,72
				VALOR COM BDI:	R\$ 952,18
				QUANTIDADE:	R\$ 5,00
				VALOR BDI TOTAL:	R\$ 847,30
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 4.760,90
				TOTAL GERAL:	R\$ 4.760,90

17.2.1. RCD176 PLANTIO DE PALMEIRA (ARECA BAMBU) COM ALTURA DE MUDA MAIOR OU IGUAL A 2,00 M - INCLUSIVE FORNECIMENTO (UND)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0176 PLANTIO DE PALMEIRA (ARECA BAMBU) COM ALTURA DE MUDA MAIOR OU IGUAL A 2,00 M - INCLUSIVE FORNECIMENTO		UND	1,00000000	R\$ 454,60	R\$ 454,60



CONSPAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.257.261/0001-52
CONSPAN CONSTRUÇÕES EIRELI
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481987 SSP BA
CPF 119.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21.65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL OUTROS:	R\$ 159,59
VALOR:	R\$ 159,59
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 159,59
VALOR COM BDI:	R\$ 194,14
QUANTIDADE:	R\$ 1,03
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 35,58
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 199,96
TOTAL GERAL:	R\$ 199,96

17.3.3. RC0180 LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *15 CM* (m³)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RCO180	LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *15 CM*		m³	1.00000000	R\$ 228.34	R\$ 228.34

TOTAL OUTROS:	R\$ 228,34
VALOR:	R\$ 228,34
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 228,34
VALOR COM BDI:	R\$ 277,78
QUANTIDADE:	R\$ 1,54
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 76,14
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 427,78
TOTAL GERAL:	R\$ 427,78

17.3.4. RC0181 CAMADA DRENANTE DE PEDRISCO LAVADO (m³)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0181	CAMADA DRENANTE DE PEDRISCO LAVADO		m³	1,00000000	R\$ 187,35	R\$ 187,35

TOTAL OUTROS:	R\$ 187,25
VALOR:	R\$ 187,25
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 187,25
VALOR COM BDI:	R\$ 227,79
QUANTIDADE:	R\$ 0,62
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 25,13
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 141,23
TOTAL GERAL:	R\$ 141,23

17.3.5. RC0182 MANTA GEOTEXTIL 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0182	MANTA GEOTEXTIL 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRACÃO = 26 KN/M		m²	1,00000000	R\$ 22,71	R\$ 22,71

TOTAL OUTROS:	R\$ 22,71
VALOR:	R\$ 22,71
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 22,71
VALOR COM BDI:	R\$ 27,63
QUANTIDADE:	R\$ 10,24
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 50,38
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 282,93
TOTAL GERAL:	R\$ 282,93

17.3.6. RC0183 CAMADA DRENANTE COM AREIA GROSSA (m³)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0183	CAMADA DRENANTE COM AREIA GROSSA		m³	1,00000000	R\$ 103,30	R\$ 103,30

TOTAL OUTROS:	R\$ 193,29
VALOR:	R\$ 193,29
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 193,29
VALOR COM BDI:	R\$ 235,14
QUANTIDADE:	R\$ 0,31
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 12,97
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 72,89
TOTAL GERAL:	R\$ 72,89

17.3.7. RC0184 EXECUÇÃO DE PISO DRENANTE, APLICADO DIRETAMENTE SOBRE SOLO COMPACTADO E

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0184	EXECUÇÃO DE PISO DRENANTE, APLICADO DIRETAMENTE SOBRE SOLO COMPACTADO E REGULARIZADO.		m²	1,00000000	R\$ 85,20	R\$ 85,20

TOTAL OUTROS:	R\$ 85,20
VALOR:	R\$ 85,20
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 85,20
VALOR COM BDI:	R\$ 103,65
QUANTIDADE:	R\$ 10,24
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 188,93
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.061,38
TOTAL GERAL:	R\$ 1.061,38

18.1.1. 99807 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE

Material						FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO					SINAPI	1	0,00600000	R\$ 13,00	R\$ 0,07

Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Material:		R\$ 0,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SIMADI	H	0,07000000	0,000000	0,000000

0,07300000	R\$ 18,94	R\$ 1,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 1,38
VALOR:		R\$ 1,45
VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 1,45
VALOR COM BDI:		R\$ 1,76
QUANTIDADE:		R\$ 372,84
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 115,58



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.208.764/0001-11
 PAULO HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 656,20

TOTAL GERAL: R\$ 656,20

18.1.2. RC0023 LIMPEZA FINAL DA OBRA (M²)

OUTROS

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0023	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1,00000000	R\$ 2,78	R\$ 2,78
TOTAL OUTROS:					R\$ 2,78
VALOR:					R\$ 2,78
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,78
VALOR COM BDI:					R\$ 3,38
QUANTIDADE:					R\$ 937,40
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 562,44
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 3.168,41
TOTAL GERAL:					R\$ 3.168,41

18.1.3. RC0154 LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM

OUTROS

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0154	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA	UND	1,00000000	R\$ 33,75	R\$ 33,75
TOTAL OUTROS:					R\$ 33,75
VALOR:					R\$ 33,75
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 33,75
VALOR COM BDI:					R\$ 41,06
QUANTIDADE:					R\$ 7,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 51,17
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 287,42
TOTAL GERAL:					R\$ 287,42

18.1.4. RC0155 LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS / ÁGUAS PLUVIAIS (M)

OUTROS

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0155	LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS / ÁGUAS PLUVIAIS	M	1,00000000	R\$ 2,90	R\$ 2,90
TOTAL OUTROS:					R\$ 2,90
VALOR:					R\$ 2,90
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,90
VALOR COM BDI:					R\$ 3,53
QUANTIDADE:					R\$ 96,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 60,48
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 338,88
TOTAL GERAL:					R\$ 338,88

18.1.5. RC0157 LIMPEZA DE CONJUNTO FOSSA / SUMIDOURO COM ATÉ 5,0 M3 (UND)

OUTROS

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0157	LIMPEZA DE CONJUNTO FOSSA / SUMIDOURO COM ATÉ 5,0 M3	UND	1,00000000	R\$ 350,00	R\$ 350,00
TOTAL OUTROS:					R\$ 350,00
VALOR:					R\$ 350,00
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 350,00
VALOR COM BDI:					R\$ 425,78
QUANTIDADE:					R\$ 5,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 378,90
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2.128,90
TOTAL GERAL:					R\$ 2.128,90

18.2.1. RC0024 DESMOBILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE OBRA (UND)

OUTROS

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0024	DESMOBILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE OBRA	UND	1,00000000	R\$ 2.801,58	R\$ 2.801,58
TOTAL OUTROS:					R\$ 2.801,58
VALOR:					R\$ 2.801,58
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2.801,58
VALOR COM BDI:					R\$ 3.408,12
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 606,54
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 3.408,12
TOTAL GERAL:					R\$ 3.408,12

18.3.1. RC0025 AS BUILT (PROJETO / MEMORIAL/ ESPECIFICAÇÃO) (UND)

OUTROS

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0025	AS BUILT (PROJETO / MEMORIAL/ ESPECIFICAÇÃO)	UND	1,00000000	R\$ 2.172,62	R\$ 2.172,62
TOTAL OUTROS:					R\$ 2.172,62
VALOR:					R\$ 2.172,62
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2.172,62
VALOR COM BDI:					R\$ 2.642,99
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 470,37
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2.642,99
TOTAL GERAL:					R\$ 2.642,99



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAUL O HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481987 SSP BA
CPF 339.608.873-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 6,32

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378 ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,71	R\$ 17,71

TOTAL Mão de Obra: R\$ 17,71

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21

TOTAL Serviço: R\$ 0,21

VALOR: R\$ 24,24

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 24,24

VALOR COM BDI: R\$ 29,49

QUANTIDADE: R\$ 36,44

VALOR BDI TOTAL: R\$ 191,31

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.074,62

TOTAL GERAL: R\$ 1.074,62

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	32,16000000	R\$ 5,32	R\$ 171,09

TOTAL Material: R\$ 171,09

VALOR: R\$ 171,09

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 171,09

VALOR COM BDI: R\$ 208,13

QUANTIDADE: R\$ 0,20

VALOR BDI TOTAL: R\$ 7,41

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 41,63

TOTAL GERAL: R\$ 41,63

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05

TOTAL Serviço: R\$ 0,36

VALOR: R\$ 0,36

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,36

VALOR COM BDI: R\$ 0,44

QUANTIDADE: R\$ 89,53

VALOR BDI TOTAL: R\$ 7,16

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 39,39

TOTAL GERAL: R\$ 39,39

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 24,16

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,14
53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,55	R\$ 1,55

TOTAL Serviço: R\$ 2,93

VALOR: R\$ 27,09

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 27,09

VALOR COM BDI: R\$ 32,95

QUANTIDADE: R\$ 6,40

VALOR BDI TOTAL: R\$ 37,50

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 210,88

TOTAL GERAL: R\$ 210,88

95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	SINAPI	H	0,00872000	R\$ 18,86	R\$ 0,16

TOTAL Mão de Obra: R\$ 0,16

VALOR: R\$ 0,16



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,16
VALOR COM BDI:	R\$ 0,19
QUANTIDADE:	R\$ 20,50
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,62
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 3,90
TOTAL GERAL:	R\$ 3,90

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869 TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 15,67	R\$ 0,18
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,18
VALOR:					R\$ 0,18
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,18
VALOR COM BDI:					R\$ 0,22
QUANTIDADE:					R\$ 26,16
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 1,05
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 5,76
TOTAL GERAL:					R\$ 5,76

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 5,14

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,90	R\$ 22,90
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,90

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,27
TOTAL Serviço:					R\$ 0,27
VALOR:					R\$ 28,31
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 28,31
VALOR COM BDI:					R\$ 34,44
QUANTIDADE:					R\$ 46,20
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 283,21
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.591,13
TOTAL GERAL:					R\$ 1.591,13

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,31	R\$ 28,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 28,31

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,75	R\$ 0,75
91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10

TOTAL Serviço:					R\$ 0,85
VALOR:					R\$ 29,16
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 29,16
VALOR COM BDI:					R\$ 35,47
QUANTIDADE:					R\$ 8,33
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 52,57
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 295,47
TOTAL GERAL:					R\$ 295,47

88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043483 EPI - FAMÍLIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043459 FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,14

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012868 MARCENEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,40	R\$ 15,40
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,40



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.295.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95340 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL Serviço:					R\$ 0,23
VALOR:					R\$ 21,77
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 21,77
VALOR COM BDI:					R\$ 26,48
QUANTIDADE:					R\$ 2,74
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 12,91
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 72,56
TOTAL GERAL:					R\$ 72,56

88261 CARPINTIEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares					
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,14

Mão de Obra					
00001214 CARPINTIEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,11	R\$ 15,11
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,11

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL Serviço:					R\$ 0,23
VALOR:					R\$ 21,48
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 21,48
VALOR COM BDI:					R\$ 26,13
QUANTIDADE:					R\$ 7,76
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 36,09
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 202,77
TOTAL GERAL:					R\$ 202,77

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra					
00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,00534000	R\$ 23,05	R\$ 0,12
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,12
VALOR:					R\$ 0,12
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,12
VALOR COM BDI:					R\$ 0,15
QUANTIDADE:					R\$ 14,02
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 0,42
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2,10
TOTAL GERAL:					R\$ 2,10

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)					
Material					
00000033 AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 10,00	R\$ 11,10
TOTAL Material:					R\$ 11,10
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00260000	R\$ 18,54	R\$ 0,04
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01620000	R\$ 24,24	R\$ 0,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,43
VALOR:					R\$ 11,53
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 11,53
VALOR COM BDI:					R\$ 14,03
QUANTIDADE:					R\$ 57,67
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 144,17
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 809,11
TOTAL GERAL:					R\$ 809,11

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra					
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	0,01718000	R\$ 17,84	R\$ 0,30
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,30
VALOR:					R\$ 0,30
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,30
VALOR COM BDI:					R\$ 0,36
QUANTIDADE:					R\$ 1,04
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 0,06
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 0,37
TOTAL GERAL:					R\$ 0,37



CONSPAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52

CONSPAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

JAC0011 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIBAR DAL 535 BT 0527, UMA DEMÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 1,74	R\$ 0,87
102699 Tinta anti-corrosiva oxibar DAL 535 bt 0527 (componente a+b), Renner maritima	ORSE	I	1,00000000	R\$ 107,04	R\$ 107,04
				TOTAL Material:	R\$ 107,91

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 24,04	R\$ 7,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 18,94	R\$ 2,84
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,05
				VALOR:	R\$ 117,96
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 117,96
				VALOR COM BDI:	R\$ 143,50
				QUANTIDADE:	R\$ 22,50
				VALOR BDI TOTAL:	R\$ 574,65
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 3.228,75
				TOTAL GERAL:	R\$ 3.228,75

91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734 CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00008490	R\$ 75.443,33	R\$ 6,40
00037758 CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006420	R\$ 741.887,83	R\$ 47,62

TOTAL Equipamento:	R\$ 54,02
VALOR:	R\$ 54,02
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 54,02
VALOR COM BDI:	R\$ 65,72
QUANTIDADE:	R\$ 9,78
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 114,42
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 642,74
TOTAL GERAL:	R\$ 642,74

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,28	R\$ 1,28
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,49	R\$ 1,49
89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,25	R\$ 2,25

TOTAL Serviço:	R\$ 5,23
VALOR:	R\$ 5,23
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,23
VALOR COM BDI:	R\$ 6,36
QUANTIDADE:	R\$ 3,17
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 3,58
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 20,16
TOTAL GERAL:	R\$ 20,16

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,14000000	R\$ 95,00	R\$ 108,30
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	171,13000000	R\$ 0,46	R\$ 78,71
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	192,52000000	R\$ 0,67	R\$ 128,98

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,10000000	R\$ 18,94	R\$ 210,23
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 210,23
				VALOR:	R\$ 526,22
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 526,22
				VALOR COM BDI:	R\$ 640,15
				QUANTIDADE:	R\$ 4,30
				VALOR BDI TOTAL:	R\$ 489,90
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2.752,65
				TOTAL GERAL:	R\$ 2.752,65

94964 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	R\$ 0,36	R\$ 0,28



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.245.664/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 PAUL O HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2431867 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	R\$ 1,84	R\$ 1,51
-------	--	--------	-----	------------	----------	----------

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	R\$ 95,00	R\$ 71,80
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	R\$ 0,67	R\$ 216,39
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	R\$ 132,30	R\$ 77,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	R\$ 24,60	R\$ 39,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	R\$ 18,94	R\$ 47,98

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 1,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 87,45
VALOR:	R\$ 455,11
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 455,11
VALOR COM BDI:	R\$ 553,64
QUANTIDADE:	R\$ 0,89
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 87,69
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 492,74
TOTAL GERAL:	R\$ 492,74

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE	SINAPI	UN	0,00000720	R\$ 588.651,54	R\$ 4,23
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSÕES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000730	R\$ 29.759,23	R\$ 0,21

TOTAL Equipamento:	R\$ 4,44
VALOR:	R\$ 4,44
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4,44
VALOR COM BDI:	R\$ 5,40
QUANTIDADE:	R\$ 4,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 3,84
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 21,60
TOTAL GERAL:	R\$ 21,60

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	R\$ 0,36	R\$ 1,24
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	R\$ 1,84	R\$ 1,93

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 95,00	R\$ 110,20
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	R\$ 0,46	R\$ 80,08
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	R\$ 0,67	R\$ 131,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	R\$ 24,60	R\$ 110,70

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 110,70
VALOR:	R\$ 435,37
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 435,37
VALOR COM BDI:	R\$ 529,63
QUANTIDADE:	R\$ 18,02
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.698,56
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 9.543,93
TOTAL GERAL:	R\$ 9.543,93

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 5.262,78	R\$ 0,36

TOTAL Equipamento:	R\$ 0,36
VALOR:	R\$ 0,36
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,36
VALOR COM BDI:	R\$ 0,44
QUANTIDADE:	R\$ 31,59
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2,53
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 13,90
TOTAL GERAL:	R\$ 13,90



CONSPAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.498.264/0001-52

CONSPAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

83765 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,23	R\$ 27,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 27,23
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83761	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,78	R\$ 8,78
83764	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,58	R\$ 1,58
83762	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 7,83	R\$ 7,83
83763	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 44,63	R\$ 44,63

TOTAL Serviço: R\$ 62,82

VALOR: R\$ 90,05

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 90,05

VALOR COM BDI: R\$ 109,55

QUANTIDADE: R\$ 3,71

VALOR BDI TOTAL: R\$ 72,34

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 406,43

TOTAL GERAL: R\$ 406,43

53797 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE

Material

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	19,47000000	R\$ 5,32	R\$ 103,58
TOTAL Material:						R\$ 103,58
VALOR:						R\$ 103,58
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 103,58
VALOR COM BDI:						R\$ 126,01
QUANTIDADE:						R\$ 4,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 89,72
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 504,04
TOTAL GERAL:						R\$ 504,04

100757 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).

Material

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,12400000	R\$ 19,56	R\$ 2,42
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,41340000	R\$ 31,05	R\$ 12,83

TOTAL Material: R\$ 15,25

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05310000	R\$ 24,04	R\$ 25,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 25,31
VALOR:						R\$ 40,56
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 40,56
VALOR COM BDI:						R\$ 49,34
QUANTIDADE:						R\$ 22,50
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 197,55
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1.110,15
TOTAL GERAL:						R\$ 1.110,15

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,22400000	R\$ 28,40	R\$ 6,36
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05600000	R\$ 29,68	R\$ 1,66

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 8,02

Material

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,12800000	R\$ 20,29	R\$ 2,59
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,22800000	R\$ 4,81	R\$ 20,33
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,44800000	R\$ 26,84	R\$ 119,38

TOTAL Material: R\$ 142,30

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17900000	R\$ 18,44	R\$ 3,30
88262	CARPINTIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79200000	R\$ 22,20	R\$ 17,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,88
VALOR:						R\$ 171,20
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 171,20
VALOR COM BDI:						R\$ 208,26
QUANTIDADE:						R\$ 34,73
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 1.287,09
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 7.232,87
TOTAL GERAL:						R\$ 7.232,87

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--	--	-------	------	-------------	----------------	-------



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.224/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2431867 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 5,14

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,86
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,16

TOTAL Serviço: R\$ 0,16

VALOR: R\$ 24,16

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 24,16

VALOR COM BDI: R\$ 29,39

QUANTIDADE: R\$ 20,50

VALOR BDI TOTAL: R\$ 107,22

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 502,50

TOTAL GERAL: R\$ 602,50

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 6,32

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,13
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,13
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,19

TOTAL Serviço: R\$ 0,19

VALOR: R\$ 22,64

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 22,64

VALOR COM BDI: R\$ 27,54

QUANTIDADE: R\$ 15,75

VALOR BDI TOTAL: R\$ 77,18

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 433,76

TOTAL GERAL: R\$ 433,76

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00534000	R\$ 12,69
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,06
VALOR:					R\$ 0,06
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,06
VALOR COM BDI:					R\$ 0,07
QUANTIDADE:					R\$ 43,59
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 0,43
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 3,05
TOTAL GERAL:					R\$ 3,05

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000720	R\$ 741.887,83
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000730	R\$ 92.450,00

TOTAL Equipamento: R\$ 6,01

VALOR: R\$ 6,01

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 6,01

VALOR COM BDI: R\$ 7,31

QUANTIDADE: R\$ 0,30

VALOR BDI TOTAL: R\$ 0,39

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 2,19

TOTAL GERAL: R\$ 2,19



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.295.964/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 PAUL O HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.875-11

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

95606 UNIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	R\$ 68,73	R\$ 0,20
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	R\$ 293,88	R\$ 1,76

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 1,96

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	R\$ 18,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,17
VALOR:					R\$ 2,13
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,13
VALOR COM BDI:					R\$ 2,59
QUANTIDADE:					R\$ 0,90
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 0,41
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2,33
TOTAL GERAL:					R\$ 2,33

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	R\$ 3.516,58
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,45
VALOR:					R\$ 0,45
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,45
VALOR COM BDI:					R\$ 0,55
QUANTIDADE:					R\$ 12,59
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 1,25
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 6,92
TOTAL GERAL:					R\$ 6,92

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 588.651,54
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 139.625,00

TOTAL Equipamento: R\$ 4,15

VALOR: R\$ 4,15

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 4,15

VALOR COM BDI: R\$ 5,05

QUANTIDADE: R\$ 26,10

VALOR BDI TOTAL: R\$ 23,49

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 131,81

TOTAL GERAL: R\$ 131,81

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 5,14

Mão de Obra

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,86

Serviço

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,42
TOTAL Serviço:					R\$ 0,42
VALOR:					R\$ 30,42
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 30,42
VALOR COM BDI:					R\$ 37,01
QUANTIDADE:					R\$ 26,10
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 172,00
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 965,96
TOTAL GERAL:					R\$ 965,96



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.263.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481847 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

95310 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044499 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 14,33	R\$ 0,17
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,17
VALOR:					R\$ 0,17
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,17
VALOR COM BDI:					R\$ 0,21
QUANTIDADE:					R\$ 0,60
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 0,03
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 0,13
TOTAL GERAL:					R\$ 0,13

88262 CARPINTIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043483 EPI - FAMÍLIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043459 FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,14

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,87	R\$ 15,87
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,87

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
TOTAL Serviço:					R\$ 0,19
VALOR:					R\$ 22,20
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 22,20
VALOR COM BDI:					R\$ 27,01
QUANTIDADE:					R\$ 374,43
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 1.801,00
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 10.113,35
TOTAL GERAL:					R\$ 10.113,35

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01887000	R\$ 15,61	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,29
VALOR:					R\$ 0,29
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,29
VALOR COM BDI:					R\$ 0,35
QUANTIDADE:					R\$ 182,27
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 10,93
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 63,79
TOTAL GERAL:					R\$ 63,79

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093 MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00534000	R\$ 22,19	R\$ 0,11
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,11
VALOR:					R\$ 0,11
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,11
VALOR COM BDI:					R\$ 0,13
QUANTIDADE:					R\$ 4,30
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 0,09
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 0,56
TOTAL GERAL:					R\$ 0,56

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 05/2023 (CHI)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF. 05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,28	R\$ 1,28
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF. 05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:					R\$ 1,49
VALOR:					R\$ 1,49
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,49
VALOR COM BDI:					R\$ 1,81
QUANTIDADE:					R\$ 2,98
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 0,95
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 5,39

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.459.216/0001-52 RG 2441897 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

TOTAL GERAL: R\$ 5,39

89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 588.651,54	R\$ 3,35
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 29.759,23	R\$ 0,17
TOTAL Equipamento:						R\$ 3,52
VALOR:						R\$ 3,52
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3,52
VALOR COM BDI:						R\$ 4,28
QUANTIDADE:						R\$ 4,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 3,04
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 17,12
TOTAL GERAL:						R\$ 17,12

91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	23,70000000	R\$ 5,32	R\$ 126,08
TOTAL Material:						R\$ 126,08
VALOR:						R\$ 126,08
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 126,08
VALOR COM BDI:						R\$ 153,38
QUANTIDADE:						R\$ 9,78
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 267,00
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1.500,06
TOTAL GERAL:						R\$ 1.500,06

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF. 06/2015 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00001510	R\$ 3.516,58	R\$ 0,05
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,05
VALOR:						R\$ 0,05
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,05
VALOR COM BDI:						R\$ 0,06
QUANTIDADE:						R\$ 12,59
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 0,13
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 0,76
TOTAL GERAL:						R\$ 0,76

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 741.887,83	R\$ 25,44
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 92.450,00	R\$ 5,09
TOTAL Equipamento:						R\$ 30,53
VALOR:						R\$ 30,53
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 30,53
VALOR COM BDI:						R\$ 37,14
QUANTIDADE:						R\$ 0,30
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 1,98
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 11,14
TOTAL GERAL:						R\$ 11,14

5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,44	R\$ 27,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 27,44
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89264	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIACÃO AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,82	R\$ 21,82
89266	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,52	R\$ 3,52



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.265.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 139.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

89265	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,44	R\$ 4,44
5705	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 39,90	R\$ 39,90
53797	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 103,58	R\$ 103,58

TOTAL Serviço: R\$ 173,26

VALOR: R\$ 200,70

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 200,70

VALOR COM BDI: R\$ 244,15

QUANTIDADE: R\$ 4,00

VALOR BDI TOTAL: R\$ 173,80

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 976,60

TOTAL GERAL: R\$ 976,60

83766 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF 02/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,23	R\$ 27,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 27,23
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83761 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIACÃO. AF 03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,78	R\$ 8,78
83764 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF 02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,58	R\$ 1,58

TOTAL Serviço: R\$ 10,36

VALOR: R\$ 37,59

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 37,59

VALOR COM BDI: R\$ 45,73

QUANTIDADE: R\$ 0,99

VALOR BDI TOTAL: R\$ 8,06

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 45,27

TOTAL GERAL: R\$ 45,27

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25120000	R\$ 0,90	R\$ 1,12
TOTAL Especiais:					R\$ 1,12
VALOR:					R\$ 1,12
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,12
VALOR COM BDI:					R\$ 1,36
QUANTIDADE:					R\$ 31,59
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 7,58
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 42,96
TOTAL GERAL:					R\$ 42,96

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF 06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000032 AÇO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R\$ 8,50	R\$ 9,09
TOTAL Material:					R\$ 9,09
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00510000	R\$ 18,54	R\$ 0,09
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	R\$ 24,24	R\$ 0,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,84
VALOR:					R\$ 9,93
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 9,93
VALOR COM BDI:					R\$ 12,08
QUANTIDADE:					R\$ 40,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 86,00
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 483,20
TOTAL GERAL:					R\$ 483,20

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.081.000/0001-52
TOMÁS DA COSTA CARVALHO ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RD 248187 SSP BA
CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra			TOTAL Encargos Complementares:		
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,61
					R\$ 15,61
Serviço			TOTAL Mão de Obra:		
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29
					R\$ 0,29
			TOTAL Serviço:		
			VALOR:		
			VALOR COM ENCARGOS:		
			VALOR COM BDI:		
			QUANTIDADE:		
			VALOR BDI TOTAL:		
			VALOR TOTAL COM BDI:		
			TOTAL GERAL:		

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
			TOTAL Encargos Complementares:			R\$ 6,15
Mão de Obra			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,07	R\$ 13,07
			TOTAL Mão de Obra:			R\$ 13,07
Serviço			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,15	R\$ 0,15
			TOTAL Serviço:			R\$ 0,15
			VALOR:			R\$ 19,37
			VALOR COM ENCARGOS:			R\$ 19,37
			VALOR COM BDI:			R\$ 23,56
			QUANTIDADE:			R\$ 1,51
			VALOR BDI TOTAL:			R\$ 6,33
			VALOR TOTAL COM BDI:			R\$ 35,58
			TOTAL GERAL:			R\$ 35,58

88239 AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043483	EPI - FAMILIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
			TOTAL Encargos Complementares:			R\$ 6,14
Mão de Obra			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00006117	CARPinteIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,12	R\$ 12,12
			TOTAL Mão de Obra:			R\$ 12,12
Serviço			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
			TOTAL Serviço:			R\$ 0,18
			VALOR:			R\$ 18,44
			VALOR COM ENCARGOS:			R\$ 18,44
			VALOR COM BDI:			R\$ 22,43
			QUANTIDADE:			R\$ 111,26
			VALOR BDI TOTAL:			R\$ 443,93
			VALOR TOTAL COM BDI:			R\$ 2.495,56
			TOTAL GERAL:			R\$ 2.495,56

91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 8,42	R\$ 16,84
			TOTAL Material:			R\$ 16,84
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 21,01	R\$ 12,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 25,55	R\$ 14,61
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			R\$ 26,62
			VALOR:			R\$ 43,46
			VALOR COM ENCARGOS:			R\$ 43,46



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.295.364/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 PAULO HENRIQUE T. CARVALHO ALVES
 RG 248.887 SSP BA
 CPF 339.608.875-14

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM BDI: R\$ 52,87

QUANTIDADE: R\$ 3,00

VALOR BDI TOTAL: R\$ 28,23

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 158,61

TOTAL GERAL: R\$ 158,61

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 (M)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	R\$ 28,40	R\$ 0,85
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	R\$ 29,68	R\$ 0,20

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 1,05

Material			FONTE		UNID	TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 1,05	
						COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				SINAPI	M	1,310000000	R\$ 13,75	R\$ 18,01
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)				SINAPI	KG	0,023000000	R\$ 20,29	R\$ 0,46

TOTAL Material: R\$ 18,47

Mão de Obra com Encargos Complementares			TOTAL Material: R\$ 18,47			
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTIEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02100000	R\$ 18,44	R\$ 0,38
88262	CARPINTIEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 22,20	R\$ 2,02

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 2,40

VALOR: R\$ 21,92

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 21,92

VALOR COM BDI: R\$ 26,67

QUANTIDADE: R\$ 34,41

VALOR BDI TOTAL: R\$ 163,44

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 917,71

TOTAL GERAL: R\$ 917,71

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)			SINAPI	H	0,02225000	R\$ 16,13	R\$ 0,35
							TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,35
							VALOR:	R\$ 0,35
							VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,35
							VALOR COM BDI:	R\$ 0,43
							QUANTIDADE:	R\$ 940,01
							VALOR BDI TOTAL:	R\$ 75,20
							VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 404,20
							TOTAL GERAL:	R\$ 404,20

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,31	R\$ 28,31

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 28,31

Serviço			FONTE	UNID	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 28,31
					COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		1,00000000	R\$ 29,91	R\$ 29,91
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H		1,00000000	R\$ 4,66	R\$ 4,66
91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H		1,00000000	R\$ 5,89	R\$ 5,89
91383	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		1,00000000	R\$ 54,02	R\$ 54,02
91384	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		1,00000000	R\$ 126,08	R\$ 126,08

TOTAL Serviço: R\$ 220,56

VALOR: R\$ 248,87

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 248,87

VALOR COM BDI: R\$ 302,75

QUANTIDADE: R\$ 9,78

VALOR BDI TOTAL: R\$ 526,95

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 2.960,90

TOTAL GERAL: R\$ 2.960,90

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758 CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 741.887,83	R\$ 4,22



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.289.540/0001-52
RUA DE MARQUESE CARVALHO ALVES
RD 241/187 SSP BA
C/PZ 339.608 875-115

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 92.450,00	R\$ 0,53
TOTAL Equipamento:						R\$ 4,75
VALOR:						R\$ 4,75
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 4,75
VALOR COM BDI:						R\$ 5,78
QUANTIDADE:						R\$ 0,30
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 0,30
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1,73
TOTAL GERAL:						R\$ 1,73

91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT					
Material						
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	26,43000000	R\$ 5,32	R\$ 140,60
TOTAL Material:						R\$ 140,60
VALOR:						R\$ 140,60
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 140,60
VALOR COM BDI:						R\$ 171,04
QUANTIDADE:						R\$ 6,14
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 186,91
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1.050,19
TOTAL GERAL:						R\$ 1.050,19

93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF. 03/2016 (H)					
Equipamento						
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00000760	R\$ 4.797,40	R\$ 0,03
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,03
VALOR:						R\$ 0,03
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,03
VALOR COM BDI:						R\$ 0,04
QUANTIDADE:						R\$ 1,04
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 0,01
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 0,04
TOTAL GERAL:						R\$ 0,04

88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,14

00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,84	R\$ 17,84
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,84

95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
TOTAL Serviço:						R\$ 0,30
VALOR:						R\$ 23,28
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 23,28
VALOR COM BDI:						R\$ 28,32
QUANTIDADE:						R\$ 1,04
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 5,24
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 29,45
TOTAL GERAL:						R\$ 29,45

91956	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 (UN)					
Material						
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,42	R\$ 8,42
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,46	R\$ 6,46
TOTAL Material:						R\$ 14,88
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48600000	R\$ 21,01	R\$ 10,21
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48600000	R\$ 25,55	R\$ 12,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 22,62
VALOR:						R\$ 37,50
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 37,50
VALOR COM BDI:						R\$ 45,62
QUANTIDADE:						R\$ 19,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 154,28



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.293.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 866,78
TOTAL GERAL: R\$ 866,78

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT						
Equipamento		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 588.651,54	R\$ 20,19
00003363	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 139.625,00	R\$ 7,69

TOTAL Equipamento: R\$ 27,88
VALOR: R\$ 27,88
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 27,88
VALOR COM BDI: R\$ 33,92
QUANTIDADE: R\$ 26,10
VALOR BDI TOTAL: R\$ 157,64
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 885,31
TOTAL GERAL: R\$ 885,31

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 4.797,40	R\$ 0,30

TOTAL Equipamento: R\$ 0,30
VALOR: R\$ 0,30
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,30
VALOR COM BDI: R\$ 0,36
QUANTIDADE: R\$ 1,04
VALOR BDI TOTAL: R\$ 0,06
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 0,37
TOTAL GERAL: R\$ 0,37

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03916000	R\$ 14,15	R\$ 0,55

TOTAL Mão de Obra: R\$ 0,55
VALOR: R\$ 0,55
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,55
VALOR COM BDI: R\$ 0,67
QUANTIDADE: R\$ 349,32
VALOR BDI TOTAL: R\$ 41,91
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 234,04
TOTAL GERAL: R\$ 234,04

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 21.407,91	R\$ 1,49

TOTAL Equipamento: R\$ 1,49
VALOR: R\$ 1,49
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 1,49
VALOR COM BDI: R\$ 1,81
QUANTIDADE: R\$ 3,17
VALOR BDI TOTAL: R\$ 1,02
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 5,74
TOTAL GERAL: R\$ 5,74

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,28	R\$ 23,28

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 23,28

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,70	R\$ 0,70

TOTAL Serviço: R\$ 1,31
VALOR: R\$ 24,59
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 24,59
VALOR COM BDI: R\$ 29,91
QUANTIDADE: R\$ 0,43



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.952.641/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2,29
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 12,86
TOTAL GERAL:	R\$ 12,86

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	R\$ 3.516,58	R\$ 0,35
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,35
VALOR:					R\$ 0,35
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,35
VALOR COM BDI:					R\$ 0,43
QUANTIDADE:					R\$ 4,58
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 0,37
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1,97
TOTAL GERAL:					R\$ 1,97

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Equipamento	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,32
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,13	R\$ 16,13
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,13
Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,35	R\$ 0,35
TOTAL Serviço:					R\$ 0,35
VALOR:					R\$ 22,80
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 22,80
VALOR COM BDI:					R\$ 27,74
QUANTIDADE:					R\$ 940,01
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 4.643,65
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 26.075,88
TOTAL GERAL:					R\$ 26.075,88

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 5.262,78	R\$ 0,31
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,31
VALOR:					R\$ 0,31
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,31
VALOR COM BDI:					R\$ 0,38
QUANTIDADE:					R\$ 121,11
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 8,48
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 46,02
TOTAL GERAL:					R\$ 46,02

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,42	R\$ 30,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 30,42
Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,88	R\$ 27,88
91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 5,24	R\$ 5,24
89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 47,47	R\$ 47,47
91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 140,60	R\$ 140,60
TOTAL Serviço:					R\$ 225,34



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-14

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR:	R\$ 255,76
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 255,76
VALOR COM BDI:	R\$ 311,13
QUANTIDADE:	R\$ 6,14
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 339,97
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.910,34
TOTAL GERAL:	R\$ 1.910,34

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 5,14

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,30	R\$ 19,30
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,30

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16

TOTAL Serviço:	R\$ 0,16
VALOR:	R\$ 24,60
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,60
VALOR COM BDI:	R\$ 29,93
QUANTIDADE:	R\$ 127,26
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 678,29
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 3.808,89
TOTAL GERAL:	R\$ 3.808,89

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043489 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,32

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,13	R\$ 16,13
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,13

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24

TOTAL Serviço:	R\$ 0,24
VALOR:	R\$ 22,69
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 22,69
VALOR COM BDI:	R\$ 27,60
QUANTIDADE:	R\$ 4,43
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 21,75
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 122,27
TOTAL GERAL:	R\$ 122,27

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023 (CHP)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,12	R\$ 1,12

TOTAL Serviço:	R\$ 1,84
VALOR:	R\$ 1,84
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,84
VALOR COM BDI:	R\$ 2,24
QUANTIDADE:	R\$ 31,59



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 20.858.440/0001-52
 TOMEAS CONTRAÇÕES EIRELI
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 319.608.875-14

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR BDI TOTAL: R\$ 12,63

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 70,76

TOTAL GERAL: R\$ 70,76

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,42	R\$ 30,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 30,42
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIACÃO, AF 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,88	R\$ 27,88
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS, AF 08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS, AF 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 5,24	R\$ 5,24

TOTAL Serviço: R\$ 37,27

VALOR: R\$ 67,69

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 67,69

VALOR COM BDI: R\$ 82,34

QUANTIDADE: R\$ 19,95

VALOR BDI TOTAL: R\$ 292,26

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.642,68

TOTAL GERAL: R\$ 1.642,68

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 6,32

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,25	R\$ 12,25

TOTAL Mão de Obra: R\$ 12,25

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18

TOTAL Serviço: R\$ 0,18

VALOR: R\$ 18,75

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 18,75

VALOR COM BDI: R\$ 22,81

QUANTIDADE: R\$ 3,05

VALOR BDI TOTAL: R\$ 12,38

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 69,57

TOTAL GERAL: R\$ 69,57

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 22,90	R\$ 0,27
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,27
VALOR:						R\$ 0,27
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,27
VALOR COM BDI:						R\$ 0,33
QUANTIDADE:						R\$ 46,20
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 2,78
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 15,25
TOTAL GERAL:						R\$ 15,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,31	R\$ 28,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 28,31
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO, AF 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,91	R\$ 29,91
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,66	R\$ 4,66



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-53

PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - JUROS. AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 5,89	R\$ 5,89
-------	---	--------	---	------------	----------	----------

TOTAL Serviço: R\$ 40,46

VALOR: R\$ 68,77

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 68,77

VALOR COM BDI: R\$ 83,66

QUANTIDADE: R\$ 4,24

VALOR BDI TOTAL: R\$ 63,14

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 354,72

TOTAL GERAL: R\$ 354,72

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 16,13	R\$ 0,24
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,24
				VALOR:	R\$ 0,24
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,24
				VALOR COM BDI:	R\$ 0,29
				QUANTIDADE:	R\$ 2.755,97
				VALOR BDI TOTAL:	R\$ 137,80
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 799,23
				TOTAL GERAL:	R\$ 799,23

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03916000	R\$ 18,52	R\$ 0,72
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,72
				VALOR:	R\$ 0,72
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,72
				VALOR COM BDI:	R\$ 0,88
				QUANTIDADE:	R\$ 353,37
				VALOR BDI TOTAL:	R\$ 56,54
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 310,97
				TOTAL GERAL:	R\$ 310,97

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 23,21	R\$ 0,28
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,28
				VALOR:	R\$ 0,28
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,28
				VALOR COM BDI:	R\$ 0,34
				QUANTIDADE:	R\$ 577,89
				VALOR BDI TOTAL:	R\$ 34,67
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 196,48
				TOTAL GERAL:	R\$ 196,48

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIÇÃO. AF. 07/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 19.379,01	R\$ 1,24
				TOTAL Equipamento:	R\$ 1,24
				VALOR:	R\$ 1,24
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,24
				VALOR COM BDI:	R\$ 1,51
				QUANTIDADE:	R\$ 20,50
				VALOR BDI TOTAL:	R\$ 5,54
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 30,96
				TOTAL GERAL:	R\$ 30,96

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 105,09	R\$ 1,62
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,62
				VALOR:	R\$ 1,62
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,62
				VALOR COM BDI:	R\$ 1,97
				QUANTIDADE:	R\$ 240,00
				VALOR BDI TOTAL:	R\$ 84,00
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 472,80
				TOTAL GERAL:	R\$ 472,80

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF. 07/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00000760	R\$ 19.379,01	R\$ 0,14
				TOTAL Equipamento:	R\$ 0,14
				VALOR:	R\$ 0,14



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.408.088/0001-52
RG 2481887 SSP-BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,14
VALOR COM BDI:	R\$ 0,17
QUANTIDADE:	R\$ 20,50
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,62
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 3,49
TOTAL GERAL:	R\$ 3,49

95203 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000034 AÇO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 8,80	R\$ 9,76
TOTAL Material:					R\$ 9,76
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00140000	R\$ 18,54	R\$ 0,02
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00880000	R\$ 24,24	R\$ 0,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,23
VALOR:					R\$ 9,99
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 9,99
VALOR COM BDI:					R\$ 12,15
QUANTIDADE:					R\$ 156,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 336,96
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.895,40
TOTAL GERAL:					R\$ 1.895,40

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01887000	R\$ 11,92	R\$ 0,22
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,22
VALOR:					R\$ 0,22
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,22
VALOR COM BDI:					R\$ 0,27
QUANTIDADE:					R\$ 96,84
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 4,85
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 26,15
TOTAL GERAL:					R\$ 26,15

95585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Especiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002705 ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	R\$ 0,90	R\$ 0,46
TOTAL Especiais:					R\$ 0,46
VALOR:					R\$ 0,46
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,46
VALOR COM BDI:					R\$ 0,56
QUANTIDADE:					R\$ 4,58
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 0,45
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2,56
TOTAL GERAL:					R\$ 2,56

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001214 CARPINTIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 15,11	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,23
VALOR:					R\$ 0,23
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,23
VALOR COM BDI:					R\$ 0,28
QUANTIDADE:					R\$ 7,76
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 0,39
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2,17
TOTAL GERAL:					R\$ 2,17

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002705 ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50239000	R\$ 0,90	R\$ 2,25
TOTAL Especiais:					R\$ 2,25
VALOR:					R\$ 2,25
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,25
VALOR COM BDI:					R\$ 2,74
QUANTIDADE:					R\$ 3,17
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 1,56
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 8,69
TOTAL GERAL:					R\$ 8,69

92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,20100000	R\$ 28,40	R\$ 5,70
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05000000	R\$ 29,68	R\$ 1,48



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,08600000	R\$ 20,29	R\$ 1,74
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,43200000	R\$ 4,81	R\$ 21,31
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,53000000	R\$ 26,84	R\$ 175,26

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88239 AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	R\$ 18,44	R\$ 2,63
88262 CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60700000	R\$ 22,20	R\$ 13,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,10
VALOR:					R\$ 221,59
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 221,59
VALOR COM BDI:					R\$ 269,56
QUANTIDADE:					R\$ 30,36
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 1.456,37
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 8.183,84
TOTAL GERAL:					R\$ 8.183,84

Equipamento	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71310000	R\$ 0,36	R\$ 0,25
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75630000	R\$ 1,84	R\$ 1,39

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
0000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,80460000	R\$ 95,00	R\$ 76,43
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	273,06300000	R\$ 0,67	R\$ 182,95
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57920000	R\$ 132,30	R\$ 76,62
TOTAL Material:					R\$ 336,00
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46950000	R\$ 24,60	R\$ 36,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32750000	R\$ 18,94	R\$ 44,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 80,22
VALOR:					R\$ 417,86
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 417,86
VALOR COM BDI:					R\$ 508,33
QUANTIDADE:					R\$ 7,08
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 640,53
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 3.598,98
TOTAL GERAL:					R\$ 3.598,98

Especiais	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	R\$ 0,90	R\$ 0,70
TOTAL Especiais:					R\$ 0,70
VALOR:					R\$ 0,70
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,70
VALOR COM BDI:					R\$ 0,85
QUANTIDADE:					R\$ 0,43
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 0,07
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 0,37
TOTAL GERAL:					R\$ 0,37

Equipamento	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00037752 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 588.651,54	R\$ 20,19
00037731 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 29.759,23	R\$ 1,63
TOTAL Equipamento:					R\$ 21,82
VALOR:					R\$ 21,82
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 21,82
VALOR COM BDI:					R\$ 26,54
QUANTIDADE:					R\$ 4,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 18,88
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 106,16
TOTAL GERAL:					R\$ 106,16

Equipamento	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)					



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.285.254/0001-52
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2461887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001000	R\$ 5.262,78	R\$ 0,05
----------	---	--------	----	------------	--------------	----------

TOTAL Equipamento:	R\$ 0,05
VALOR:	R\$ 0,05
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,05
VALOR COM BDI:	R\$ 0,06
QUANTIDADE:	R\$ 121,11
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1,21
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 7,27
TOTAL GERAL:	R\$ 7,27

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--	-------	------	-------------	----------------	-------

Mão de Obra com encargos complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,44	R\$ 27,44
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 27,44

91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO, AF 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,53	R\$ 30,53
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,75	R\$ 4,75
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS, AF 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,01	R\$ 6,01

TOTAL Serviço:	R\$ 41,29
VALOR:	R\$ 68,73
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 68,73
VALOR COM BDI:	R\$ 83,61
QUANTIDADE:	R\$ 0,10
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1,49
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 8,36
TOTAL GERAL:	R\$ 8,36

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--	-------	------	-------------	----------------	-------

00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 741.887,83	R\$ 47,70
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006890	R\$ 92.450,00	R\$ 6,36

TOTAL Equipamento:	R\$ 54,06
VALOR:	R\$ 54,06
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 54,06
VALOR COM BDI:	R\$ 65,76
QUANTIDADE:	R\$ 0,20
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2,34
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 13,15
TOTAL GERAL:	R\$ 13,15

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,68	R\$ 1,68
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,68	R\$ 1,68
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,67

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,13	R\$ 16,13
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,13

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
TOTAL Serviço:					R\$ 0,24
VALOR:					R\$ 24,04
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 24,04
VALOR COM BDI:					R\$ 29,24
QUANTIDADE:					R\$ 2.755,97
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 14.331,04
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 80.584,56
TOTAL GERAL:					R\$ 80.584,56

53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO, AF 07/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 20.295.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481807 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 19.379,01	R\$ 1,55
						TOTAL Equipamento: R\$ 1,55
						VALOR: R\$ 1,55
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 1,55
						VALOR COM BDI: R\$ 1,89
						QUANTIDADE: R\$ 6,40
						VALOR BDI TOTAL: R\$ 2,18
						VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 12,10
						TOTAL GERAL: R\$ 12,10

94971 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário						
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60670000	R\$ 1,49	R\$ 0,90
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	R\$ 5,23	R\$ 3,36
						TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 4,26

Material						
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R\$ 95,00	R\$ 69,11
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	R\$ 0,67	R\$ 244,51
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	R\$ 132,30	R\$ 79,00
						TOTAL Material: R\$ 392,62

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R\$ 24,60	R\$ 30,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	R\$ 18,94	R\$ 37,48
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 68,23
						VALOR: R\$ 465,11
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 465,11
						VALOR COM BDI: R\$ 565,81
						QUANTIDADE: R\$ 0,32
						VALOR BDI TOTAL: R\$ 32,22
						VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 181,06
						TOTAL GERAL: R\$ 181,06

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
						TOTAL Encargos Complementares: R\$ 5,14

Mão de Obra						
00020020	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,05	R\$ 23,05
						TOTAL Mão de Obra: R\$ 23,05

Serviço						
95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
						TOTAL Serviço: R\$ 0,12
						VALOR: R\$ 28,31
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 28,31
						VALOR COM BDI: R\$ 34,44
						QUANTIDADE: R\$ 14,02
						VALOR BDI TOTAL: R\$ 85,94
						VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 482,85
						TOTAL GERAL: R\$ 482,85

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)						
Equipamento						
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00000740	R\$ 14.076,39	R\$ 0,10
						TOTAL Equipamento: R\$ 0,10
						VALOR: R\$ 0,10
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,10
						VALOR COM BDI: R\$ 0,12
						QUANTIDADE: R\$ 17,31
						VALOR BDI TOTAL: R\$ 0,35
						VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 2,08
						TOTAL GERAL: R\$ 2,08

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



CONSPAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.295.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.675-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21.65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,74	R\$ 2,74
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	TOTAL Material: R\$ 4,16	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				0,12800000		R\$ 21,01	R\$ 2,68
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000		R\$ 25,55	R\$ 3,27
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 5,95	
				VALOR:		R\$ 10,11	
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 10,11	
				VALOR COM BDI:		R\$ 12,30	
				QUANTIDADE:		R\$ 230,00	
				VALOR BDI TOTAL:		R\$ 503,70	
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 2.829,00	
				TOTAL GERAL:		R\$ 2.829,00	

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 16,13	R\$ 0,19
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,19
				VALOR:		R\$ 0,19
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 0,19
				VALOR COM BDI:		R\$ 0,23
				QUANTIDADE:		R\$ 15,75
				VALOR BDI TOTAL:		R\$ 0,63
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 3,62
				TOTAL GERAL:		R\$ 3,62

95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01675000	R\$ 3.200,18	R\$ 53,60
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 53,60
				VALOR:		R\$ 53,60
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 53,60
				VALOR COM BDI:		R\$ 65,20
				QUANTIDADE:		R\$ 3,00
				VALOR BDI TOTAL:		R\$ 34,80
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 195,60
				TOTAL GERAL:		R\$ 195,60

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00872000	R\$ 19,30	R\$ 0,16
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,16
				VALOR:		R\$ 0,16
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 0,16
				VALOR COM BDI:		R\$ 0,19
				QUANTIDADE:		R\$ 127,26
				VALOR BDI TOTAL:		R\$ 3,82
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 24,18
				TOTAL GERAL:		R\$ 24,18

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01210000	R\$ 17,71	R\$ 0,21
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,21
				VALOR:		R\$ 0,21
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 0,21
				VALOR COM BDI:		R\$ 0,26
				QUANTIDADE:		R\$ 36,44
				VALOR BDI TOTAL:		R\$ 1,82
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 9,47
				TOTAL GERAL:		R\$ 9,47

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,94000000	R\$ 96,24	R\$ 90,46
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	422,63000000	R\$ 0,67	R\$ 283,16
Mão de Obra com Encargos Complementares						TOTAL Material: R\$ 373,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,02000000	R\$ 18,94	R\$ 208,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 208,71
VALOR:						R\$ 582,33
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 582,33
VALOR COM BDI:						R\$ 708,40



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 19.295.261/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
1 PP 319 GDS 875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

QUANTIDADE:	R\$ 0,32
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 40,34
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 226,69
TOTAL GERAL:	R\$ 226,69

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,02225000	R\$ 16,13	R\$ 0,35
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,35
VALOR:						R\$ 0,35
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,35
VALOR COM BDI:						R\$ 0,43
QUANTIDADE:						R\$ 7,50
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 0,60
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 3,23
TOTAL GERAL:						R\$ 3,23

87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	R\$ 22,80	R\$ 9,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15800000	R\$ 18,94	R\$ 2,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,79

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 435,37	R\$ 16,36

TOTAL Serviço:						R\$ 16,36
VALOR:						R\$ 29,15
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 29,15
VALOR COM BDI:						R\$ 35,46
QUANTIDADE:						R\$ 0,30
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 1,89
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 10,64
TOTAL GERAL:						R\$ 10,64

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 05/2023	SINAPI	CHI	3,31000000	R\$ 0,36	R\$ 1,19
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 05/2023	SINAPI	CHP	1,01000000	R\$ 1,84	R\$ 1,85
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,04

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,95000000	R\$ 96,24	R\$ 91,42
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426,49000000	R\$ 0,67	R\$ 285,74
TOTAL Material:						R\$ 377,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,32000000	R\$ 24,60	R\$ 106,27

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 106,27
VALOR:						R\$ 486,47
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 486,47
VALOR COM BDI:						R\$ 591,79
QUANTIDADE:						R\$ 2,11
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 222,23
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1.248,68
TOTAL GERAL:						R\$ 1.248,68

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 05/2023	SINAPI	CHI	3,72000000	R\$ 0,36	R\$ 1,33
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 05/2023	SINAPI	CHP	1,13000000	R\$ 1,84	R\$ 2,07
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,40

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,36000000	R\$ 95,00	R\$ 129,20
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	459,85000000	R\$ 0,67	R\$ 308,09
TOTAL Material:						R\$ 437,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,85000000	R\$ 24,60	R\$ 119,31

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 119,31
VALOR:						R\$ 560,00



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.285.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 239.608.873-11

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 560,00
VALOR COM BDI:	R\$ 681,24
QUANTIDADE:	R\$ 3,86
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 467,99
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2.629,59
TOTAL GERAL:	R\$ 2.629,59

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,45	R\$ 0,45
90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,35	R\$ 0,35
90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,46	R\$ 0,46

TOTAL Serviço:	R\$ 1,31
VALOR:	R\$ 1,31
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,31
VALOR COM BDI:	R\$ 1,59
QUANTIDADE:	R\$ 4,58
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1,28
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 7,28
TOTAL GERAL:	R\$ 7,28

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 21.407,91	R\$ 1,28

TOTAL Equipamento:	R\$ 1,28
VALOR:	R\$ 1,28
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,28
VALOR COM BDI:	R\$ 1,56
QUANTIDADE:	R\$ 6,15
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1,72
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 9,59
TOTAL GERAL:	R\$ 9,59

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R\$ 1.239,89	R\$ 0,06

TOTAL Equipamento:	R\$ 0,06
VALOR:	R\$ 0,06
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,06
VALOR COM BDI:	R\$ 0,07
QUANTIDADE:	R\$ 10,35
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,10
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 0,72
TOTAL GERAL:	R\$ 0,72

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,64620000	R\$ 1,49	R\$ 0,96
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,68530000	R\$ 5,23	R\$ 3,58

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 4,54

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	R\$ 95,00	R\$ 79,08
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	R\$ 0,67	R\$ 143,01
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	R\$ 132,30	R\$ 77,01

TOTAL Material: R\$ 299,10

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	R\$ 24,60	R\$ 32,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10580000	R\$ 18,94	R\$ 39,88

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 72,63
VALOR:	R\$ 376,27
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 376,27
VALOR COM BDI:	R\$ 457,73
QUANTIDADE:	R\$ 3,30
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 268,82
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.510,51
TOTAL GERAL:	R\$ 1.510,51



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869 TELHADADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,67	R\$ 15,67

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 6,14
TOTAL Mão de Obra: R\$ 15,67
TOTAL Serviço: R\$ 0,18
VALOR: R\$ 21,99
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 21,99
VALOR COM BDI: R\$ 26,75
QUANTIDADE: R\$ 26,16
VALOR BDI TOTAL: R\$ 124,52
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 699,78
TOTAL GERAL: R\$ 699,78

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,21	R\$ 23,21

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 5,14
TOTAL Mão de Obra: R\$ 23,21
TOTAL Serviço: R\$ 0,28
VALOR: R\$ 28,63
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 28,63
VALOR COM BDI: R\$ 34,83
QUANTIDADE: R\$ 577,89
VALOR BDI TOTAL: R\$ 3.582,92
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 20.127,91
TOTAL GERAL: R\$ 20.127,91

92032 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 8,42	R\$ 16,84
00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,35	R\$ 7,35

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R\$ 21,01	R\$ 17,35
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R\$ 25,55	R\$ 21,10

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 38,45
VALOR: R\$ 62,64
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 62,64
VALOR COM BDI: R\$ 76,20
QUANTIDADE: R\$ 3,00
VALOR BDI TOTAL: R\$ 40,68
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 228,60
TOTAL GERAL: R\$ 228,60

83761 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF. 02/2016 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013333 GRUPO GERADOR DE SOLDA ELÉTRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS	SINAPI	UN	0,00004000	R\$ 219.520,50	R\$ 8,78

TOTAL Equipamento: R\$ 8,78
VALOR: R\$ 8,78



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.929.000/0001-52
OBRAS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
RUA DE FERRUGEM Nº 100 AL. ATEA
RG 248187 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,78
VALOR COM BDI:	R\$ 10,68
QUANTIDADE:	R\$ 4,70
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 8,93
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 50,20
TOTAL GERAL:	R\$ 50,20

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R\$ 1.239,89	R\$ 0,08
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,08
VALOR:						R\$ 0,08
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,08
VALOR COM BDI:						R\$ 0,10
QUANTIDADE:						R\$ 28,89
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 0,58
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 2,89
TOTAL GERAL:						R\$ 2,89

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 24,16
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,14
TOTAL Serviço:						R\$ 1,38
VALOR:						R\$ 25,54
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 25,54
VALOR COM BDI:						R\$ 31,07
QUANTIDADE:						R\$ 14,10
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 77,98
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 438,09
TOTAL GERAL:						R\$ 438,09

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,32
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,08	R\$ 12,08
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,08
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,14
TOTAL Serviço:						R\$ 0,14
VALOR:						R\$ 18,54
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 18,54
VALOR COM BDI:						R\$ 22,55
QUANTIDADE:						R\$ 7,29
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 29,23
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 164,39
TOTAL GERAL:						R\$ 164,39

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,14
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,19	R\$ 22,19
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,19



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.295.264/0001-52
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 240.189 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES
 SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
TOTAL Serviço:					R\$ 0,11
VALOR:					R\$ 27,44
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 27,44
VALOR COM BDI:					R\$ 33,38
QUANTIDADE:					R\$ 4,30
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 25,54
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 143,53
TOTAL GERAL:					R\$ 143,53

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,32

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,13	R\$ 16,13
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,13

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,35	R\$ 0,35
TOTAL Serviço:					R\$ 0,35
VALOR:					R\$ 22,80
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 22,80
VALOR COM BDI:					R\$ 27,74
QUANTIDADE:					R\$ 7,50
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 37,05
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 208,05
TOTAL GERAL:					R\$ 208,05

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58000000	R\$ 22,80	R\$ 13,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21100000	R\$ 18,94	R\$ 3,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,21

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 435,37	R\$ 16,36
TOTAL Serviço:					R\$ 16,36
VALOR:					R\$ 33,57
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 33,57
VALOR COM BDI:					R\$ 40,84
QUANTIDADE:					R\$ 0,22
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 1,59
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 8,98
TOTAL GERAL:					R\$ 8,98

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF. 08/2015 (H)					
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 14.076,39	R\$ 0,93
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,93
VALOR:					R\$ 0,93
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,93
VALOR COM BDI:					R\$ 1,13
QUANTIDADE:					R\$ 8,98
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 1,80
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 10,15
TOTAL GERAL:					R\$ 10,15

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTeiro DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTeiro DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 15,87	R\$ 0,19
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,19
VALOR:					R\$ 0,19
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,19
VALOR COM BDI:					R\$ 0,23
QUANTIDADE:					R\$ 374,43
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 14,98



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.208.901/0001-92
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
PACLOTHEN RUISE ALVARO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339 608 875-14

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 86,12
TOTAL GERAL: R\$ 86,12

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 4.797,40	R\$ 0,28
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,28
VALOR:					R\$ 0,28
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,28
VALOR COM BDI:					R\$ 0,34
QUANTIDADE:					R\$ 0,43
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 0,03
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 0,15
TOTAL GERAL:					R\$ 0,15

91999 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,41	R\$ 9,41
TOTAL Material:					R\$ 9,41
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R\$ 21,01	R\$ 5,08
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R\$ 25,55	R\$ 6,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,26
VALOR:					R\$ 20,67
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 20,67
VALOR COM BDI:					R\$ 25,15
QUANTIDADE:					R\$ 77,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 344,96
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.936,55
TOTAL GERAL:					R\$ 1.936,55

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02225000	R\$ 12,52	R\$ 0,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,27
VALOR:					R\$ 0,27
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,27
VALOR COM BDI:					R\$ 0,33
QUANTIDADE:					R\$ 2.688,25
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 161,29
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 887,12
TOTAL GERAL:					R\$ 887,12

95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00006160 SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 19,83	R\$ 0,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,24
VALOR:					R\$ 0,24
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,24
VALOR COM BDI:					R\$ 0,29
QUANTIDADE:					R\$ 20,45
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 1,02
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 5,93
TOTAL GERAL:					R\$ 5,93

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006030	R\$ 75.443,33	R\$ 4,54
00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003420	R\$ 741.887,83	R\$ 25,37
TOTAL Equipamento:					R\$ 29,91
VALOR:					R\$ 29,91
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 29,91
VALOR COM BDI:					R\$ 36,39
QUANTIDADE:					R\$ 14,02
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 90,85
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 510,19
TOTAL GERAL:					R\$ 510,19

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05500000	R\$ 17,78	R\$ 0,97
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39100000	R\$ 21,54	R\$ 8,42



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.295.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAUL O HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2401887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES
 SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	R\$ 587,54	R\$ 1,76

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,39
TOTAL Serviço:	R\$ 1,76
VALOR:	R\$ 11,15
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 11,15
VALOR COM BDI:	R\$ 13,56
QUANTIDADE:	R\$ 7,80
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 18,80
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 105,77
TOTAL GERAL:	R\$ 105,77

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF 06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,45	R\$ 0,45
90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05

TOTAL Serviço:	R\$ 0,50
VALOR:	R\$ 0,50
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,50
VALOR COM BDI:	R\$ 0,61
QUANTIDADE:	R\$ 8,01
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,88
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 4,89
TOTAL GERAL:	R\$ 4,89

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF 03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF 03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03

TOTAL Serviço:	R\$ 0,33
VALOR:	R\$ 23,61
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,61
VALOR COM BDI:	R\$ 28,72
QUANTIDADE:	R\$ 0,60
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 3,06
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 17,23
TOTAL GERAL:	R\$ 17,23

Equipamento	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001000	R\$ 21.407,91	R\$ 0,21

TOTAL Equipamento:	R\$ 0,21
VALOR:	R\$ 0,21
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,21
VALOR COM BDI:	R\$ 0,26
QUANTIDADE:	R\$ 6,15
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,31
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1,60
TOTAL GERAL:	R\$ 1,60

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,44	R\$ 27,44
91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,53	R\$ 30,53
91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,75	R\$ 4,75
91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,01	R\$ 6,01
5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 54,06	R\$ 54,06



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAUL G HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 171,09	R\$ 171,09
TOTAL Serviço:						R\$ 266,44
VALOR:						R\$ 293,88
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 293,88
VALOR COM BDI:						R\$ 357,51
QUANTIDADE:						R\$ 0,20
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 12,72
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 71,50
TOTAL GERAL:						R\$ 71,50

91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,35	R\$ 7,35
TOTAL Material:					R\$ 7,35
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R\$ 21,01	R\$ 10,73
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R\$ 25,55	R\$ 13,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 23,78
VALOR:					R\$ 31,13
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 31,13
VALOR COM BDI:					R\$ 37,87
QUANTIDADE:					R\$ 79,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 532,46
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2.991,73
TOTAL GERAL:					R\$ 2.991,73

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 588.651,54	R\$ 37,85
00003363 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006890	R\$ 139.625,00	R\$ 9,62
TOTAL Equipamento:					R\$ 47,47
VALOR:					R\$ 47,47
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 47,47
VALOR COM BDI:					R\$ 57,75
QUANTIDADE:					R\$ 6,14
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 63,12
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 354,59
TOTAL GERAL:					R\$ 354,59

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R\$ 0,90	R\$ 1,22
TOTAL Especiais:					R\$ 1,22
VALOR:					R\$ 1,22
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,22
VALOR COM BDI:					R\$ 1,48
QUANTIDADE:					R\$ 10,35
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 2,69
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 15,32
TOTAL GERAL:					R\$ 15,32

100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61180000	R\$ 18,94	R\$ 11,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,58
VALOR:					R\$ 11,58
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 11,58
VALOR COM BDI:					R\$ 14,09
QUANTIDADE:					R\$ 202,48
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 508,22
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2.852,94
TOTAL GERAL:					R\$ 2.852,94

83762 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDAR ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF 02/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013333 GRUPO GERADOR DE SOLDAR ELÉTRICA, COM MÁQUINA DE SOLDAR, ATÉ 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUSTÍVEL, CARENAGEM DE PROTEÇÃO SOBRE RODAS	SINAPI	UN	0,00003570	R\$ 219.520,50	R\$ 7,83
TOTAL Equipamento:					R\$ 7,83
VALOR:					R\$ 7,83



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 28.495.264/0001-52
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG: 2481887 SSP BA
 CPF: 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,83
VALOR COM BDI:	R\$ 9,53
QUANTIDADE:	R\$ 3,71
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 6,31
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 35,36
TOTAL GERAL:	R\$ 35,36

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001000	R\$ 1.239,89	R\$ 0,01
TOTAL Equipamento:					
VALOR:					
VALOR COM ENCARGOS:					
VALOR COM BDI:					
QUANTIDADE:					
VALOR BDI TOTAL:					
VALOR TOTAL COM BDI:					
TOTAL GERAL:					

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00044503 JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,69	R\$ 12,69
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					
R\$ 19,01					
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
TOTAL Serviço:					
R\$ 0,06					
VALOR:					
VALOR COM ENCARGOS:					
VALOR COM BDI:					
QUANTIDADE:					
VALOR BDI TOTAL:					
VALOR TOTAL COM BDI:					
TOTAL GERAL:					

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,46	R\$ 6,46
TOTAL Material:					
R\$ 6,46					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 21,01	R\$ 4,87
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 25,55	R\$ 5,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					
R\$ 10,79					
VALOR:					
VALOR COM ENCARGOS:					
VALOR COM BDI:					
QUANTIDADE:					
VALOR BDI TOTAL:					
VALOR TOTAL COM BDI:					
TOTAL GERAL:					

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					
R\$ 6,15					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,52	R\$ 12,52
TOTAL Mão de Obra:					
R\$ 12,52					
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,27
TOTAL Serviço:					
R\$ 0,27					
VALOR:					
VALOR COM ENCARGOS:					



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 22.282.691/0001-52
 CTF: 339.608.875-14

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES
 SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023
 Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM BDI:	R\$ 23,04
QUANTIDADE:	R\$ 2.688,25
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 11.021,82
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 61.937,28
TOTAL GERAL:	R\$ 61.937,28

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,31

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,15	R\$ 14,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,15

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,55	R\$ 0,55

TOTAL Serviço:	R\$ 0,55
VALOR:	R\$ 21,01
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 21,01
VALOR COM BDI:	R\$ 25,56
QUANTIDADE:	R\$ 349,32
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.589,41
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 8.928,62
TOTAL GERAL:	R\$ 8.928,62

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	0,01718000	R\$ 24,86	R\$ 0,42
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,42
VALOR:					R\$ 0,42
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,42
VALOR COM BDI:					R\$ 0,51
QUANTIDADE:					R\$ 26,10
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 2,35
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 13,31
TOTAL GERAL:					R\$ 13,31

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	R\$ 5,28	R\$ 5,43
TOTAL Material:					R\$ 5,43
VALOR:					R\$ 5,43
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 5,43
VALOR COM BDI:					R\$ 6,61
QUANTIDADE:					R\$ 8,98
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 10,60
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 59,36
TOTAL GERAL:					R\$ 59,36

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489 VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 12,25	R\$ 0,18
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,18
VALOR:					R\$ 0,18
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,18
VALOR COM BDI:					R\$ 0,22
QUANTIDADE:					R\$ 3,05
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 0,12
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 0,67
TOTAL GERAL:					R\$ 0,67

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 16,13	R\$ 0,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,24
VALOR:					R\$ 0,24
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,24
VALOR COM BDI:					R\$ 0,29
QUANTIDADE:					R\$ 4,43
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 0,22



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.295.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.573-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1,28
TOTAL GERAL:	R\$ 1,28

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,39000000	R\$ 0,36	R\$ 1,22
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,03000000	R\$ 1,84	R\$ 1,89

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 3,11

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	R\$ 95,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	573,61000000	R\$ 0,67

TOTAL Material: R\$ 504,96

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,42000000	R\$ 24,60

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 108,73

VALOR: R\$ 616,80

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 616,80

VALOR COM BDI: R\$ 750,34

QUANTIDADE: R\$ 0,07

VALOR BDI TOTAL: R\$ 9,34

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 52,52

TOTAL GERAL: R\$ 52,52

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000740	R\$ 75,443,33
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000720	R\$ 741.887,83

TOTAL Equipamento: R\$ 5,89

VALOR: R\$ 5,89

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 5,89

VALOR COM BDI: R\$ 7,17

QUANTIDADE: R\$ 14,02

VALOR BDI TOTAL: R\$ 17,94

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 100,52

TOTAL GERAL: R\$ 100,52

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 17,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44900000	R\$ 21,54

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 10,91

VALOR: R\$ 10,91

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 10,91

VALOR COM BDI: R\$ 13,27

QUANTIDADE: R\$ 56,60

VALOR BDI TOTAL: R\$ 133,57

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 751,08

TOTAL GERAL: R\$ 751,08

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 95,00
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	R\$ 0,46
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	R\$ 0,67

TOTAL Material: R\$ 339,20

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	R\$ 18,94

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 212,69

VALOR: R\$ 551,89

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 551,89

VALOR COM BDI: R\$ 671,37

QUANTIDADE: R\$ 0,02

VALOR BDI TOTAL: R\$ 2,39

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 13,43

TOTAL GERAL: R\$ 13,43

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 12,08

R\$ 0,14



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 28.295.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,14
VALOR:	R\$ 0,14
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,14
VALOR COM BDI:	R\$ 0,17
QUANTIDADE:	R\$ 7,29
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,22
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1,24
TOTAL GERAL:	R\$ 1,24

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,31	R\$ 28,31
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 28,31
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,22	R\$ 1,22

TOTAL Serviço:	R\$ 1,37
VALOR:	R\$ 29,68
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 29,68
VALOR COM BDI:	R\$ 36,11
QUANTIDADE:	R\$ 10,35
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 66,55
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 373,74
TOTAL GERAL:	R\$ 373,74

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,68	R\$ 1,68
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 7,16

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,83	R\$ 19,83

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24

TOTAL Serviço:	R\$ 0,24
VALOR:	R\$ 27,23
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 27,23
VALOR COM BDI:	R\$ 33,13
QUANTIDADE:	R\$ 20,45
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 120,66
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 677,51
TOTAL GERAL:	R\$ 677,51

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R\$ 8,30	R\$ 8,88

TOTAL Material: R\$ 8,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	R\$ 18,54	R\$ 0,17
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05810000	R\$ 24,24	R\$ 1,40

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,57
VALOR:	R\$ 10,45
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,45
VALOR COM BDI:	R\$ 12,71
QUANTIDADE:	R\$ 81,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 183,06
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.029,51
TOTAL GERAL:	R\$ 1.029,51

93763 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	8,39000000	R\$ 5,32	R\$ 44,63

TOTAL Material:	R\$ 44,63
VALOR:	R\$ 44,63



CONSPAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52

CONSPAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 44,63

VALOR COM BDI: R\$ 54,29

QUANTIDADE: R\$ 3,71

VALOR BDI TOTAL: R\$ 35,84

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 201,42

TOTAL GERAL: R\$ 201,42

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458		SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 14.076,39	R\$ 0,75
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,75
VALOR:						R\$ 0,75
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,75
VALOR COM BDI:						R\$ 0,91
QUANTIDADE:						R\$ 17,31
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 2,77
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 15,75
TOTAL GERAL:						R\$ 15,75

92034 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Material	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113		SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,42	R\$ 8,42
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,46	R\$ 6,46
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,35	R\$ 7,35
TOTAL Material:						R\$ 22,23
Mão de Obra com Encargos Complementares	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247		SINAPI	H	0,74100000	R\$ 21,01	R\$ 15,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74100000	R\$ 25,55	R\$ 18,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 34,49
VALOR:						R\$ 56,72
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 56,72
VALOR COM BDI:						R\$ 69,00
QUANTIDADE:						R\$ 34,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 417,52
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 2.346,00
TOTAL GERAL:						R\$ 2.346,00

94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226		SINAPI	CHI	0,61970000	R\$ 1,49	R\$ 0,92
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,65720000	R\$ 5,23	R\$ 3,43
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 4,35
Material	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370		SINAPI	M3	0,76090000	R\$ 95,00	R\$ 72,28
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15890000	R\$ 0,67	R\$ 217,85
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59120000	R\$ 132,30	R\$ 78,21
TOTAL Material:						R\$ 368,34
Mão de Obra com Encargos Complementares	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377		SINAPI	H	1,27680000	R\$ 24,60	R\$ 31,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	R\$ 18,94	R\$ 38,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 69,78
VALOR:						R\$ 442,47
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 442,47
VALOR COM BDI:						R\$ 538,26
QUANTIDADE:						R\$ 1,07
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 102,50
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 575,94
TOTAL GERAL:						R\$ 575,94

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,64
Mão de Obra	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,92	R\$ 11,92



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.952.641/0001-52
 CONSULTOR CONSTRUÇÃO EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.873-14

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22

TOTAL Mão de Obra: R\$ 11,92
 TOTAL Serviço: R\$ 0,22
 VALOR: R\$ 17,78
 VALOR COM ENCARGOS: R\$ 17,78
 VALOR COM BDI: R\$ 21,63
 QUANTIDADE: R\$ 96,84
 VALOR BDI TOTAL: R\$ 372,83
 VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 2.094,65
 TOTAL GERAL: R\$ 2.094,65

95340 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00012868 MARCENEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 15,40	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,23
VALOR:					R\$ 0,23
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,23
VALOR COM BDI:					R\$ 0,28
QUANTIDADE:					R\$ 2,74
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 0,14
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 0,77
TOTAL GERAL:					R\$ 0,77

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,31

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,52	R\$ 18,52
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,52

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,72	R\$ 0,72
TOTAL Serviço:					R\$ 0,72
VALOR:					R\$ 25,55
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 25,55
VALOR COM BDI:					R\$ 31,08
QUANTIDADE:					R\$ 353,37
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 1.954,14
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 10.982,74
TOTAL GERAL:					R\$ 10.982,74

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	R\$ 22,80	R\$ 10,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 18,94	R\$ 3,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,94
Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 435,37	R\$ 16,36

TOTAL Serviço: R\$ 16,36
 VALOR: R\$ 30,30
 VALOR COM ENCARGOS: R\$ 30,30
 VALOR COM BDI: R\$ 36,86
 QUANTIDADE: R\$ 1,44
 VALOR BDI TOTAL: R\$ 9,45
 VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 53,08
 TOTAL GERAL: R\$ 53,08

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,31	R\$ 28,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 28,31
Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF. 08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,75	R\$ 0,75



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.295.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.875-11

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES
 SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS, AF 08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO, AF 08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,93	R\$ 0,93
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF 08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 5,43	R\$ 5,43

TOTAL Serviço: R\$ 7,21

VALOR: R\$ 35,52

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 35,52

VALOR COM BDI: R\$ 43,21

QUANTIDADE: R\$ 8,98

VALOR BDI TOTAL: R\$ 69,06

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 388,03

TOTAL GERAL: R\$ 388,03

95388 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	SINAPI	H	0,00534000	R\$ 17,15	R\$ 0,09

TOTAL Mão de Obra: R\$ 0,09

VALOR: R\$ 0,09

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,09

VALOR COM BDI: R\$ 0,11

QUANTIDADE: R\$ 1.080,00

VALOR BDI TOTAL: R\$ 21,60

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 118,80

TOTAL GERAL: R\$ 118,80

88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 5,14

Mão de Obra			TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 5,14	
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 14,33	R\$ 14,33

TOTAL Mão de Obra: R\$ 14,33

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95310	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,17

TOTAL Serviço: R\$ 0,17

VALOR: R\$ 19,64

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 19,64

VALOR COM BDI: R\$ 23,89

QUANTIDADE: R\$ 0,60

VALOR BDI TOTAL: R\$ 2,55

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 14,33

TOTAL GERAL: R\$ 14,33

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 13,07	R\$ 0,15

TOTAL Mão de Obra: R\$ 0,15

VALOR: R\$ 0,15

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,15

VALOR COM BDI: R\$ 0,18

QUANTIDADE: R\$ 1,51

VALOR BDI TOTAL: R\$ 0,04

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 0,27

TOTAL GERAL: R\$ 0,27

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000590	R\$ 75.443,33	R\$ 0,44
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCFRIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 741.887,83	R\$ 4,22

TOTAL Equipamento: R\$ 4,66

VALOR: R\$ 4,66

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 4,66

VALOR COM BDI: R\$ 5,67



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 22.295.261/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

QUANTIDADE: R\$ 14,02

VALOR BDI TOTAL: R\$ 14,16

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 79,49

TOTAL GERAL: R\$ 79,49

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 12,12
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,18
VALOR:					R\$ 0,18
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,18
VALOR COM BDI:					R\$ 0,22
QUANTIDADE:					R\$ 111,26
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 4,45
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 24,48
TOTAL GERAL:					R\$ 24,48

5705 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE

Equipamento

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 588.651,54
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006900	R\$ 29.759,23
TOTAL Equipamento:					R\$ 39,90
VALOR:					R\$ 39,90
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 39,90
VALOR COM BDI:					R\$ 48,54
QUANTIDADE:					R\$ 4,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 34,56
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 194,16
TOTAL GERAL:					R\$ 194,16

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 28,31
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF 08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF 08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01
TOTAL Serviço:					R\$ 0,09
VALOR:					R\$ 28,40
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 28,40
VALOR COM BDI:					R\$ 34,55
QUANTIDADE:					R\$ 18,55
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 114,08
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 640,90
TOTAL GERAL:					R\$ 640,90

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 (M3)

Material

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 95,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 0,67
TOTAL Material:					R\$ 425,23
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 18,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 162,31
VALOR:					R\$ 587,54
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 587,54
VALOR COM BDI:					R\$ 714,74
QUANTIDADE:					R\$ 0,06
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 7,63
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 42,88
TOTAL GERAL:					R\$ 42,88

83764 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF 02/2016 (H)

Equipamento

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013333	GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETTRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATÉ 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS	SINAPI	UN	0,00000720	R\$ 219.520,50
TOTAL Equipamento:					R\$ 1,58
VALOR:					R\$ 1,58
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,58
VALOR COM BDI:					R\$ 1,92



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 29.295.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 05 de outubro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

QUANTIDADE:	R\$ 4,70
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1,59
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 9,02
TOTAL GERAL:	R\$ 9,02

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000720	R\$ 588.651,54	R\$ 4,23
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000730	R\$ 139.625,00	R\$ 1,01
TOTAL Equipamento:						R\$ 5,24
VALOR:						R\$ 5,24
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 5,24
VALOR COM BDI:						R\$ 6,37
QUANTIDADE:						R\$ 26,10
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 29,50
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 166,26
TOTAL GERAL:						R\$ 166,26

		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 20.295.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15					
Cronograma Físico e Financeiro							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela	
1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 99.826,86	23,44% R\$ 23.399,42	47,08% R\$ 46.998,48	29,48% R\$ 29.428,96	100,00% R\$ 99.826,86	
1.1	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 76.039,62	23,44% R\$ 17.823,68	47,08% R\$ 35.799,45	29,48% R\$ 22.416,49	100,00% R\$ 76.039,62	
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 31.718,40	23,44% R\$ 7.434,79	47,08% R\$ 14.933,02	29,48% R\$ 9.350,59	100,00% R\$ 31.718,40	
1.1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 13.595,22	23,44% R\$ 3.186,72	47,08% R\$ 6.400,63	29,48% R\$ 4.007,87	100,00% R\$ 13.595,22	
1.1.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 30.726,00	23,44% R\$ 7.202,17	47,08% R\$ 14.465,80	29,48% R\$ 9.058,03	100,00% R\$ 30.726,00	
1.2	DESPESAS GERAIS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO	R\$ 2.875,89	23,44% R\$ 674,11	47,08% R\$ 1.353,97	29,48% R\$ 847,81	100,00% R\$ 2.875,89	
1.2.1	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	R\$ 2.875,89	23,44% R\$ 674,11	47,08% R\$ 1.353,97	29,48% R\$ 847,81	100,00% R\$ 2.875,89	
1.3	EQUIPAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO IMÓVEL	R\$ 20.911,35	23,44% R\$ 4.901,63	47,08% R\$ 9.845,06	29,48% R\$ 6.164,66	100,00% R\$ 20.911,35	
1.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	R\$ 10.666,37	23,44% R\$ 2.500,20	47,08% R\$ 5.021,73	29,48% R\$ 3.144,44	100,00% R\$ 10.666,37	
1.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	R\$ 4.714,93	23,44% R\$ 1.105,18	47,08% R\$ 2.219,79	29,48% R\$ 1.389,96	100,00% R\$ 4.714,93	
1.3.3	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	R\$ 4.204,51	23,44% R\$ 985,54	47,08% R\$ 1.979,48	29,48% R\$ 1.239,49	100,00% R\$ 4.204,51	
1.3.4	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	R\$ 1.325,54	23,44% R\$ 310,71	47,08% R\$ 624,06	29,48% R\$ 390,77	100,00% R\$ 1.325,54	
2	DESPESAS DE MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO CANTEIRO	R\$ 7.110,13	100,00% R\$ 7.110,13			100,00% R\$ 7.110,13	
2.1	IMPOSTOS / TAXAS	R\$ 847,93	100,00% R\$ 847,93			100,00% R\$ 847,93	
2.1.1	ART	R\$ 372,95	100,00% R\$ 372,95			100,00% R\$ 372,95	
2.1.2	ALVARÁ DE REFORMA	R\$ 474,98	100,00% R\$ 474,98			100,00% R\$ 474,98	
2.2	SEGURANÇA NO TRABALHO	R\$ 1.946,40	100,00% R\$ 1.946,40			100,00% R\$ 1.946,40	

 CONSPLAN Engenharia		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.295.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP/BA CPF 339.608.875-15											
Cronograma Físico e Financeiro													
2.2.1	PPRA / PGR			R\$ 973,20	100,00%	R\$ 973,20	100,00%					R\$ 973,20	100,00%
2.2.2	PCMSO			R\$ 973,20	100,00%	R\$ 973,20	100,00%					R\$ 973,20	100,00%
2.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS			R\$ 4.315,80	100,00%	R\$ 4.315,80	100,00%					R\$ 4.315,80	100,00%
2.3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA			R\$ 1.237,56	100,00%	R\$ 1.237,56	100,00%					R\$ 1.237,56	100,00%
2.3.2	MOBILIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS			R\$ 3.078,24	100,00%	R\$ 3.078,24	100,00%					R\$ 3.078,24	100,00%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 19.774,58	100,00%	R\$ 19.774,58	100,00%					R\$ 19.774,58	100,00%
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017			R\$ 520,86	100,00%	R\$ 520,86	100,00%					R\$ 520,86	100,00%
3.2	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO EUCATEX OU SIMILAR - SEM REAPROVEITAMENTO			R\$ 1.904,60	100,00%	R\$ 1.904,60	100,00%					R\$ 1.904,60	100,00%
3.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017			R\$ 402,78	100,00%	R\$ 402,78	100,00%					R\$ 402,78	100,00%
3.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017			R\$ 1.789,10	100,00%	R\$ 1.789,10	100,00%					R\$ 1.789,10	100,00%
3.5	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO (ALTA RESISTÊNCIA)			R\$ 2.197,12	100,00%	R\$ 2.197,12	100,00%					R\$ 2.197,12	100,00%
3.6	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO			R\$ 3.475,85	100,00%	R\$ 3.475,85	100,00%					R\$ 3.475,85	100,00%
3.7	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017			R\$ 1.698,70	100,00%	R\$ 1.698,70	100,00%					R\$ 1.698,70	100,00%
3.8	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017			R\$ 37,57	100,00%	R\$ 37,57	100,00%					R\$ 37,57	100,00%
3.9	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)			R\$ 4.410,54	100,00%	R\$ 4.410,54	100,00%					R\$ 4.410,54	100,00%
3.10	REMOÇÃO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO - SEM REAPROVEITAMENTO			R\$ 188,71	100,00%	R\$ 188,71	100,00%					R\$ 188,71	100,00%
3.11	CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m³			R\$ 924,78	100,00%	R\$ 924,78	100,00%					R\$ 924,78	100,00%

3.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMIT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).AF_07/2020	R\$ 1.820,43	100,00%	R\$ 1.820,43	100,00%	R\$ 1.820,43	100,00%
3.13	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PASSEIO EM CONCRETO	R\$ 349,02	100,00%	R\$ 349,02	100,00%	R\$ 349,02	100,00%
3.14	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE)	R\$ 54,52	100,00%	R\$ 54,52	100,00%	R\$ 54,52	100,00%
4	ESTRUTURA	R\$ 716,88	50,00%	R\$ 358,44	50,00%	R\$ 358,44	50,00%
4.1	RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER	R\$ 540,40	50,00%	R\$ 270,20	50,00%	R\$ 270,20	50,00%
4.2	ESTUCAMENTO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	R\$ 176,48	50,00%	R\$ 88,24	50,00%	R\$ 88,24	50,00%
5	COBERTURA	R\$ 61.219,81	30,00%	R\$ 18.365,94	30,00%	R\$ 18.365,94	30,00%
5.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ÇAMENTO.	R\$ 49.555,14	30,00%	R\$ 14.866,54	30,00%	R\$ 14.866,54	30,00%
5.2	AF_07/2019	R\$ 3.057,41	30,00%	R\$ 917,22	30,00%	R\$ 917,22	30,00%
5.3	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO, L= 22 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	R\$ 8.607,26	30,00%	R\$ 2.582,18	30,00%	R\$ 2.582,18	30,00%
6	PAREDES / DIVISÓRIAS	R\$ 33.017,41	100,00%	R\$ 33.017,41	100,00%	R\$ 33.017,41	100,00%
6.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS	R\$ 20.443,10	100,00%	R\$ 20.443,10	100,00%	R\$ 20.443,10	100,00%
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	R\$ 1.906,20	100,00%	R\$ 1.906,20	100,00%	R\$ 1.906,20	100,00%
6.3	ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E = 50MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 10.668,11	100,00%	R\$ 10.668,11	100,00%	R\$ 10.668,11	100,00%
7	REVESTIMENTO	R\$ 27.272,02	38,09%	R\$ 10.389,18	38,09%	R\$ 10.389,18	38,09%
7.1	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 25.972,94	40,00%	R\$ 10.389,18	40,00%	R\$ 10.389,18	40,00%
7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	R\$ 3.455,54	40,00%	R\$ 1.382,22	40,00%	R\$ 1.382,22	40,00%

 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 28.295.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15											
Cronograma Físico e Financeiro											
7.1.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	R\$ 22.517,40	40,00%	R\$ 9.006,96	50,00%	R\$ 11.258,70	10,00%	R\$ 2.251,74	100,00%	R\$ 22.517,40	
7.2	REVESTIMENTO INTERNO	R\$ 1.299,08			100,00%	R\$ 1.299,08			100,00%	R\$ 1.299,08	
7.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	R\$ 107,59			100,00%	R\$ 107,59			100,00%	R\$ 107,59	
7.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	R\$ 790,05			100,00%	R\$ 790,05			100,00%	R\$ 790,05	
7.2.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM.	R\$ 86,40			100,00%	R\$ 86,40			100,00%	R\$ 86,40	
7.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO, 10 X 10 CM, SIMILAR AO EXISTENTE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA	R\$ 196,20			100,00%	R\$ 196,20			100,00%	R\$ 196,20	
7.2.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU	R\$ 118,84			100,00%	R\$ 118,84			100,00%	R\$ 118,84	
8	PISO	R\$ 17.055,96	10,00%	R\$ 1.705,59	70,00%	R\$ 11.939,17	20,00%	R\$ 3.411,20	100,00%	R\$ 17.055,96	
8.1	PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E= 10 MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENGERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE	R\$ 5.221,10	10,00%	R\$ 522,11	70,00%	R\$ 3.654,77	20,00%	R\$ 1.044,22	100,00%	R\$ 5.221,10	
8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	R\$ 3.841,54	10,00%	R\$ 384,15	70,00%	R\$ 2.689,08	20,00%	R\$ 768,31	100,00%	R\$ 3.841,54	
8.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO	R\$ 972,63	10,00%	R\$ 97,26	70,00%	R\$ 680,84	20,00%	R\$ 194,53	100,00%	R\$ 972,63	
8.4	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	R\$ 5.267,32	10,00%	R\$ 526,73	70,00%	R\$ 3.687,12	20,00%	R\$ 1.053,47	100,00%	R\$ 5.267,32	
8.5	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	R\$ 1.753,37	10,00%	R\$ 175,34	70,00%	R\$ 1.227,36	20,00%	R\$ 350,67	100,00%	R\$ 1.753,37	
9	FORRO	R\$ 43.634,10			100,00%	R\$ 43.634,10			100,00%	R\$ 43.634,10	
9.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS	R\$ 43.496,85			100,00%	R\$ 43.496,85			100,00%	R\$ 43.496,85	
9.2	ALÇAPÃO PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO, DIM=60 X 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 137,25			100,00%	R\$ 137,25			100,00%	R\$ 137,25	
10	ESQUADRIA	R\$ 45.734,80			80,00%	R\$ 36.587,83	20,00%	R\$ 9.146,97	100,00%	R\$ 45.734,80	
10.1	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA,	R\$ 35.353,08			80,00%	R\$ 28.282,46	20,00%	R\$ 7.070,62	100,00%	R\$ 35.353,08	

CONSPLAN

Engenharia

							
Cronograma Físico e Financeiro							
11.3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	R\$ 12.530,14			20,00%	80,00%	100,00%
11.4	PINTURA PEÇAS METÁLICAS	R\$ 16.999,72			R\$ 2.506,03	R\$ 10.024,11	R\$ 12.530,14
11.4.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	R\$ 1.092,73				100,00%	100,00%
11.4.2	PINTURA DE FUNDO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM TINTA ANTI-CORROSIVA (TIPO OXIBAR DAL 535 BT 0527)	R\$ 5.752,34				R\$ 16.999,72	R\$ 16.999,72
11.4.3	APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (UMA SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM	R\$ 5.827,14				100,00%	100,00%
11.4.4	PINTURA MONTANTES GRADIL NYLOFOR - REVISÃO (PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO)	R\$ 4.327,51				R\$ 1.092,73	R\$ 1.092,73
11.5	PINTURA DE PISO	R\$ 778,33				100,00%	100,00%
11.5.1	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	R\$ 570,60				R\$ 5.752,34	R\$ 5.752,34
11.5.2	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA EM BORRACHA CLORADA	R\$ 207,73				100,00%	100,00%
11.6	PINTURA MADEIRA	R\$ 694,74				R\$ 5.827,14	R\$ 5.827,14
11.6.1	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR	R\$ 694,74				100,00%	100,00%
12	INSTALAÇÕES	R\$ 272.997,63		24,57%	R\$ 67.435,70	R\$ 4.327,51	R\$ 4.327,51
12.1	ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 323,32				100,00%	100,00%
12.1.1	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI Ø 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 121,68				R\$ 778,33	R\$ 778,33
12.1.2	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI Ø 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 201,64				100,00%	100,00%
12.2	SPDA	R\$ 76.586,79		30,86%	R\$ 23.883,94	R\$ 570,60	R\$ 570,60
12.2.1	CAPTAÇÃO	R\$ 17.282,95		80,00%		R\$ 207,73	R\$ 207,73
12.2.2	DESCIDA	R\$ 25.143,94		40,00%		100,00%	100,00%
					R\$ 13.826,36	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 3.456,59	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 15.086,36	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 10.057,58	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 52.702,85	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 69,14%	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 121,68	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 323,32	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 272.997,63	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 22,44%	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 61.432,30	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 272.997,63	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 100,00%	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 323,32	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 100,00%	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 121,68	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$ 201,64	R\$ 694,74	R\$ 694,74
					R\$		

		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.125.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP/PA CPF 339.608.875-15			
Cronograma Físico e Financeiro					
12.2.3	ATERRAMENTO	R\$ 34.159,90	100,00%	R\$ 34.159,90	100,00%
12.3	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 45.231,36	32,11%	R\$ 14.524,51	55,13%
12.3.1	ÁREA TÉCNICA	R\$ 13.874,50	40,00%	R\$ 5.549,80	50,00%
12.3.2	REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO	R\$ 568,51	100,00%	R\$ 568,51	100,00%
12.3.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORIGENA PARA AR CONDICIONADO	R\$ 26.060,91	25,00%	R\$ 6.515,24	60,00%
12.3.4	SISTEMA DE COLETA DE CONDENSADOS	R\$ 4.727,44	40,00%	R\$ 1.890,96	50,00%
12.4	LOUÇAS / METAIS SANITÁRIOS	R\$ 25.426,12		R\$ 2.363,73	
12.4.1	DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 323,15			
12.4.2	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 288,50			
12.4.3	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATIC ECO- CROMADO 1173.C, ACABAMENTO CROMADO, OU EQUIVALENTE	R\$ 3.611,09			
12.4.4	DISPENSER PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 638,28			
12.4.5	BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY CONFORTO (SEM ABERTURA FRONTAL), INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.077,19			
12.4.6	TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECAMATIC 1173.C.CONF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 872,57			
12.4.7	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 4.719,36			
12.4.8	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP01.17 - DECA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020	R\$ 1.169,88			
12.4.9	BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY, ACIONAMENTO DUO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO -	R\$ 3.503,72			
12.4.10	BANCADA EM GRANITO ARABESCO, ESPESSURA 2,0 CM, 1,65 X 0,57 M, POLIDA E IMPERMEABILIZADA, RODOPIA H= 020 M E TESTEIRA H= 0,10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 9.222,38			
12.5	INCÊNDIO	R\$ 43.377,45	18,16%	R\$ 7.795,75	52,52%
				R\$ 22.433,82	
				R\$ 13.147,88	
				R\$ 43.377,45	

CONSPLAN Engenharia

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 22.245.626/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME

PALLO HENRIQUE CARVALHO ALVES

RG 2481887 SSP BA

CPF 339.608.875-15

Cronograma Físico e Financeiro

12.5.1	REMOÇÃO DE EXTINTORES EXISTENTES	R\$ 128,16	100,00%			100,00%	R\$ 128,16
12.5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	R\$ 2.063,04		30,00%	70,00%	100,00%	R\$ 2.063,04
12.5.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE AUDIOVISUAL E ACIONADOR MANUAL	R\$ 5.172,80				100,00%	R\$ 5.172,80
12.5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES	R\$ 4.407,83				100,00%	R\$ 4.407,83
12.5.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	R\$ 2.123,12				100,00%	R\$ 2.123,12
12.5.6	INSTALAÇÃO DA NOVA REDE DE HIDRANTES	R\$ 24.447,24	30,00%	70,00%		100,00%	R\$ 24.447,24
12.5.7	CONSTRUÇÃO DO NOVO HIDRANTE DE RECALQUE (PASSEIO)	R\$ 4.701,85	R\$ 7.334,18	R\$ 17.113,06	100,00%	100,00%	R\$ 4.701,85
12.5.8	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 333,41	100,00%			100,00%	R\$ 333,41
12.6	ELÉTRICA	R\$ 43.226,82	31,14%	57,03%	11,83%	100,00%	R\$ 43.226,82
12.6.1	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	R\$ 191,81	100,00%			100,00%	R\$ 191,81
12.6.2	ENTRADA ENERGIA	R\$ 562,19	100,00%			100,00%	R\$ 562,19
12.6.3	ALARME EMERGÊNCIA	R\$ 1.845,30		100,00%		100,00%	R\$ 1.845,30
12.6.4	INFRAESTRUTURA	R\$ 16.766,83	40,00%	50,00%	10,00%	100,00%	R\$ 16.766,83
12.6.5	CABOS / QUADROS / LUMINÁRIAS	R\$ 12.371,52	R\$ 6.706,73	R\$ 8.383,43	R\$ 1.676,67	100,00%	R\$ 12.371,52
12.6.6	ILUMINAÇÃO INTERNA	R\$ 11.489,17	R\$ 3.711,45	R\$ 8.660,07		100,00%	R\$ 11.489,17
12.7	LÓGICA	R\$ 38.807,57	20,00%	50,00%	30,00%	100,00%	R\$ 38.807,57
12.7.1	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "X" DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 624,12	R\$ 2.297,83	R\$ 5.744,59	R\$ 3.446,75	100,00%	R\$ 624,12
12.7.2	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 374,64	R\$ 7.761,49	R\$ 19.403,81	R\$ 11.642,27	100,00%	R\$ 374,64

 CONSPLAN Engenharia		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 28.895.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15									
Cronograma Físico e Financeiro											
12.7.3	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL METÁLICO 3/4" FABRICADO EM AÇO REVESTIDO COM PVC	R\$ 134,19	20,00%	R\$ 26,84	50,00%	R\$ 67,10	30,00%	R\$ 40,25	100,00%	R\$ 134,19	
12.7.4	EXTRUDADO (SEALTUBE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.606,00	20,00%	R\$ 321,20	50,00%	R\$ 803,00	30,00%	R\$ 481,80	100,00%	R\$ 1.606,00	
12.7.5	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 420,96	20,00%	R\$ 84,19	50,00%	R\$ 210,48	30,00%	R\$ 126,29	100,00%	R\$ 420,96	
12.7.6	LUVA PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 4.460,48	20,00%	R\$ 892,10	50,00%	R\$ 2.230,24	30,00%	R\$ 1.338,14	100,00%	R\$ 4.460,48	
12.7.7	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	R\$ 4.060,00	20,00%	R\$ 812,00	50,00%	R\$ 2.030,00	30,00%	R\$ 1.218,00	100,00%	R\$ 4.060,00	
12.7.8	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	R\$ 3.645,62	20,00%	R\$ 729,12	50,00%	R\$ 1.822,81	30,00%	R\$ 1.093,69	100,00%	R\$ 3.645,62	
12.7.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT 5E C/ 2,50 M - VERDE	R\$ 4.263,32	20,00%	R\$ 852,66	50,00%	R\$ 2.131,66	30,00%	R\$ 1.279,00	100,00%	R\$ 4.263,32	
12.7.10	CERTIFICAÇÃO DE REDE - INCLUINDO COLOCAÇÃO DE TERMINAIS RJ 45	R\$ 2.691,41	20,00%	R\$ 538,28	50,00%	R\$ 1.345,71	30,00%	R\$ 807,42	100,00%	R\$ 2.691,41	
12.7.11	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	R\$ 3.444,62	20,00%	R\$ 688,92	50,00%	R\$ 1.722,31	30,00%	R\$ 1.033,39	100,00%	R\$ 3.444,62	
12.7.12	DIO B48 - MÓDULO COMPLETO PARA 12 FIBRAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 209,97	20,00%	R\$ 41,99	50,00%	R\$ 104,99	30,00%	R\$ 62,99	100,00%	R\$ 209,97	
12.7.13	KIT BANDEJA DE EMENDA 12F FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 178,89	20,00%	R\$ 35,78	50,00%	R\$ 89,45	30,00%	R\$ 53,66	100,00%	R\$ 178,89	
12.7.14	KIT 3X PLACAS LGX 08 POS LC/SC PLÁSTICO FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 434,94	20,00%	R\$ 86,99	50,00%	R\$ 217,47	30,00%	R\$ 130,48	100,00%	R\$ 434,94	
12.7.15	KIT DIO SM 02F LC-UPC D0.9 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 159,84	20,00%	R\$ 31,97	50,00%	R\$ 79,92	30,00%	R\$ 47,95	100,00%	R\$ 159,84	
12.7.16	RÉGUA DE TOMADAS 08 POSIÇÕES 19", COM FILTRO DE LINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 271,20	20,00%	R\$ 54,24	50,00%	R\$ 135,60	30,00%	R\$ 81,36	100,00%	R\$ 271,20	
12.7.17	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS 19" 1U X 50MM C/ KIT PORCA GAIOLA WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 889,91	20,00%	R\$ 177,98	50,00%	R\$ 444,96	30,00%	R\$ 266,97	100,00%	R\$ 889,91	
12.7.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK 1200 VA BIVOLT	R\$ 49,80	20,00%	R\$ 9,96	50,00%	R\$ 24,90	30,00%	R\$ 14,94	100,00%	R\$ 49,80	
12.7.19	REMOÇÃO DE TOMADAS DE REDE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 2.314,04	20,00%	R\$ 462,81	50,00%	R\$ 1.157,02	30,00%	R\$ 694,21	100,00%	R\$ 2.314,04	
12.7.20	PATCH PANEL 24 PSC MODULAR MULTILAN CAT.5e - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 113,36	20,00%	R\$ 22,67	50,00%	R\$ 56,68	30,00%	R\$ 34,01	100,00%	R\$ 113,36	
	ESPELHO PLANO 2P - GLOSSY - BRANCO 4X2 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										

CONSPLAN

Engenharia

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME

PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES

RG 2481887 SSP BA

CPF 339.608.875-15

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 28.295.264/0001-52

12.7.21

KIT RODÍZIO PARA MOVIMENTAÇÃO C/ TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

R\$ 440,20

20,00%

R\$ 88,04

20,00%

R\$ 220,10

50,00%

R\$ 132,06

30,00%

R\$ 440,20

100,00%

12.7.22

IDENTIFICAÇÃO TOMADA PATCH PANEL

R\$ 410,22

20,00%

R\$ 82,04

20,00%

R\$ 205,11

50,00%

R\$ 123,07

30,00%

R\$ 410,22

100,00%

12.7.23

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT 5E C/ 2,50 M - VERMELHO

R\$ 2.646,82

20,00%

R\$ 529,36

20,00%

R\$ 1.323,41

50,00%

R\$ 794,05

30,00%

R\$ 2.646,82

100,00%

12.7.24

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

R\$ 865,92

20,00%

R\$ 173,18

20,00%

R\$ 432,96

50,00%

R\$ 259,78

30,00%

R\$ 865,92

100,00%

12.7.25

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

R\$ 2.182,50

20,00%

R\$ 436,50

20,00%

R\$ 1.091,25

50,00%

R\$ 654,75

30,00%

R\$ 2.182,50

100,00%

12.7.26

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

R\$ 1.914,60

20,00%

R\$ 382,92

20,00%

R\$ 957,30

50,00%

R\$ 574,38

30,00%

R\$ 1.914,60

100,00%

12.8

ÁGUA FRIA

R\$ 18,20

R\$ 18,20

100,00%

R\$ 18,20

100,00%

12.8.1

CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2" PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

R\$ 18,20

R\$ 18,20

100,00%

R\$ 18,20

100,00%

13

DIVERSOS

R\$ 122.946,12

34,77%

R\$ 42.830,54

40,00%

R\$ 45.127,67

36,83%

R\$ 34.987,91

28,40%

R\$ 122.946,12

100,00%

13.1

ÁREA EXTERNA

R\$ 58.808,33

40,00%

R\$ 23.523,33

40,00%

R\$ 23.523,33

40,00%

R\$ 11.761,67

20,00%

R\$ 58.808,33

100,00%

13.1.1

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES, TRAVESSA SUPERIOR E TRAVESSA INFERIOR DE 1.1/2" , GRADIL FORMADO POR VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" , COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO

R\$ 33.515,95

40,00%

R\$ 13.406,38

40,00%

R\$ 13.406,38

40,00%

R\$ 6.703,19

20,00%

R\$ 33.515,95

100,00%

13.1.2

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", FIXADO EM MONTANTE METÁLICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO

R\$ 6.168,35

40,00%

R\$ 2.467,34

40,00%

R\$ 2.467,34

40,00%

R\$ 1.233,67

20,00%

R\$ 6.168,35

100,00%

13.1.3

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", FIXADO EM MONTANTE METÁLICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE

R\$ 7.895,93

40,00%

R\$ 3.158,37

40,00%

R\$ 3.158,37

40,00%

R\$ 1.579,19

20,00%

R\$ 7.895,93

100,00%

13.1.4

CONFEÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO GRAUTEADA, L=15 CM, INCLUINDO ARMADURA, FORMA E FURAÇÃO

R\$ 8.271,85

40,00%

R\$ 3.308,74

40,00%

R\$ 3.308,74

40,00%

R\$ 1.654,37

20,00%

R\$ 8.271,85

100,00%

13.1.5

CONCRETO LEVE FABRICADO NA OBRA, 700 KG/M3, LANÇADO E ADENSADO

R\$ 2.956,25

40,00%

R\$ 1.182,50

40,00%

R\$ 1.182,50

40,00%

R\$ 591,25

20,00%

R\$ 2.956,25

100,00%

13.2

ÁREA INTERNA

R\$ 64.137,79

34,77%

R\$ 19.307,21

36,83%

R\$ 21.604,34

28,40%

R\$ 23.226,24

28,40%

R\$ 64.137,79

100,00%

13.2.1

RAMPA

R\$ 17.931,33

40,00%

R\$ 7.172,54

40,00%

R\$ 7.172,54

40,00%

R\$ 3.586,25

20,00%

R\$ 17.931,33

100,00%

13.2.2

ESCADAS

R\$ 30.336,70

40,00%

R\$ 12.134,67

40,00%

R\$ 12.134,67

40,00%

R\$ 6.067,36

20,00%

R\$ 30.336,70

100,00%

		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.295.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481987 SSP BA CPF 339.608.875-15					
Cronograma Físico e Financeiro							
13.2.3	ADEQUAÇÃO SALA RACK / PORTARIA	R\$ 2.871,42		80,00%	R\$ 2.297,13	20,00%	100,00%
13.2.4	MOBILIÁRIO	R\$ 12.998,34				100,00%	100,00%
14	ACESSIBILIDADE	R\$ 24.087,15		20,00%	R\$ 4.817,42	80,00%	100,00%
14.1	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, AMARELO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II.	R\$ 1.000,62		20,00%	R\$ 200,12	80,00%	100,00%
14.2	PISO TÁTIL EM PLACAS DE BORRACHA SINTÉTICA FLEXÍVEL ANTIDERRAPANTE NAS DIMENSÕES 250 X 250 X 5 MM, NA COR AZUL, APLICADO COLADO	R\$ 1.812,54		20,00%	R\$ 362,51	80,00%	100,00%
14.3	MAPA TÁTIL: PLACA EM ACRÍLICO 8MM COM APLICAÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL PELO VERSO. SOBREPOSIÇÃO DE TEXTO EM PVC E BRAILLE INCRUSTADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050 / 2015. FIXADO EM PEDESTAL	R\$ 7.600,47		20,00%	R\$ 1.520,09	80,00%	100,00%
14.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA VAGAS ESPECIAIS - PV01 -PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE - "ESTACIONAMENTO	R\$ 3.025,76		20,00%	R\$ 605,15	80,00%	100,00%
14.5	SINALIZAÇÃO VISUAL PARA DEGRAUS COM FAIXAS FOTOLUMINESCENTE OU RETROILUMINADA, COM RELEVO ANTIDERRAPANTE NA SUPERFÍCIE, DIMENSÃO 70 X 30 MM. A SER COLADA EM BARRA	R\$ 904,64		20,00%	R\$ 180,93	80,00%	100,00%
14.6	STC (SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO, FONTE EM BRAILLE, EM CHAPA METÁLICA, NA COR ALUMÍNIO NATURAL, DIMENSÕES 3X10CM)- FORNECIMENTO E	R\$ 1.105,44		20,00%	R\$ 221,09	80,00%	100,00%
14.7	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE (ADESIVO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 486,02		20,00%	R\$ 97,20	80,00%	100,00%
14.8	PLACA TÁTIL ACRÍLICO (PVT 01) 20X20CM - USO SINALIZ DE PORTAS DIVERSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 4.220,58		20,00%	R\$ 844,12	80,00%	100,00%
14.9	PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO (PVT 02) 20X8CM - USO SINALIZ. DE PORTAS DIVERSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 2.111,52		20,00%	R\$ 422,30	80,00%	100,00%
14.10	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 406,92		20,00%	R\$ 81,38	80,00%	100,00%
14.11	BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRILHANTE PARA LAVATÓRIO	R\$ 270,55		20,00%	R\$ 54,11	80,00%	100,00%
14.12	BARRA DE APOIO LATERAL, PARA LAVATÓRIO, EM AÇO INOX AISI 304, INCLUINDO CANOPLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.142,09		20,00%	R\$ 228,42	80,00%	100,00%
15	ABRIGO RESERVATÓRIO INFERIOR	R\$ 115.573,99	44,31%	28,11%	R\$ 35.649,97	R\$ 24.323,58	R\$ 115.573,99
15.1	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	R\$ 3.622,91	100,00%				100,00%
15.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	R\$ 306,77	100,00%				100,00%

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.729.526/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15



Cronograma Físico e Financeiro						
15.1.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 235,98	100,00%	R\$ 235,98	100,00%	R\$ 235,98
15.1.3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	R\$ 1.858,18	100,00%	R\$ 1.858,18	100,00%	R\$ 1.858,18
15.1.4	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 66,55	100,00%	R\$ 66,55	100,00%	R\$ 66,55
15.1.5	REMOÇÃO DE PORTÃO DE AÇO GALVANIZADO - SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 385,74	100,00%	R\$ 385,74	100,00%	R\$ 385,74
15.1.6	CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	R\$ 109,62	100,00%	R\$ 109,62	100,00%	R\$ 109,62
15.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM).	R\$ 660,07	100,00%	R\$ 660,07	100,00%	R\$ 660,07
15.2	MOVIMENTO TERRA FUNDAÇÕES	R\$ 8.882,98	100,00%	R\$ 8.882,98	100,00%	R\$ 8.882,98
15.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS).	R\$ 4.793,58	100,00%	R\$ 4.793,58	100,00%	R\$ 4.793,58
15.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	R\$ 833,81	100,00%	R\$ 833,81	100,00%	R\$ 833,81
15.2.3	REGULARIZAÇÃO MANUAL	R\$ 250,56	100,00%	R\$ 250,56	100,00%	R\$ 250,56
15.2.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	R\$ 2.679,63	100,00%	R\$ 2.679,63	100,00%	R\$ 2.679,63
15.2.5	CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	R\$ 109,62	100,00%	R\$ 109,62	100,00%	R\$ 109,62
15.2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM).	R\$ 215,78	100,00%	R\$ 215,78	100,00%	R\$ 215,78
15.3	FUNDAÇÕES	R\$ 23.845,57	100,00%	R\$ 23.845,57	100,00%	R\$ 23.845,57
15.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	R\$ 349,70	100,00%	R\$ 349,70	100,00%	R\$ 349,70
15.3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	R\$ 4.094,69	100,00%	R\$ 4.094,69	100,00%	R\$ 4.094,69
15.3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	R\$ 3.891,72	100,00%	R\$ 3.891,72	100,00%	R\$ 3.891,72

 CONSPLAN Engenharia CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.295.264/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15		Cronograma Físico e Financeiro					
15.3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	R\$ 508,08	100,00%	R\$ 508,08	100,00%	R\$ 508,08	100,00%
15.3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	R\$ 393,12	100,00%	R\$ 393,12	100,00%	R\$ 393,12	100,00%
15.3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	R\$ 57,75	100,00%	R\$ 57,75	100,00%	R\$ 57,75	100,00%
15.3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	R\$ 751,18	100,00%	R\$ 751,18	100,00%	R\$ 751,18	100,00%
15.3.8	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	R\$ 2.447,02	100,00%	R\$ 2.447,02	100,00%	R\$ 2.447,02	100,00%
15.3.9	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COÇOAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	R\$ 1.047,84	100,00%	R\$ 1.047,84	100,00%	R\$ 1.047,84	100,00%
15.3.10	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	R\$ 1.338,30	100,00%	R\$ 1.338,30	100,00%	R\$ 1.338,30	100,00%
15.3.11	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM, FCK = 25 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA	R\$ 6.016,64	100,00%	R\$ 6.016,64	100,00%	R\$ 6.016,64	100,00%
15.3.12	CONCRETO LEVE FABRICADO NA OBRA, 700 KG/M3, LANÇADO E ADENSADO	R\$ 2.223,10	100,00%	R\$ 2.223,10	100,00%	R\$ 2.223,10	100,00%
15.3.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃO DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROLOU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA DE	R\$ 726,43	100,00%	R\$ 726,43	100,00%	R\$ 726,43	100,00%
15.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 24.061,21	80,00%	R\$ 19.248,98	20,00%	R\$ 24.061,21	100,00%
15.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	R\$ 11.010,01	80,00%	R\$ 8.808,01	20,00%	R\$ 11.010,01	100,00%
15.4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1	R\$ 7.311,77	80,00%	R\$ 5.849,42	20,00%	R\$ 7.311,77	100,00%
15.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 988,95	80,00%	R\$ 791,16	20,00%	R\$ 988,95	100,00%
15.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 298,87	80,00%	R\$ 239,10	20,00%	R\$ 298,87	100,00%
15.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -	R\$ 1.581,80	80,00%	R\$ 1.265,44	20,00%	R\$ 1.581,80	100,00%
15.4.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	R\$ 1.557,47	80,00%	R\$ 1.245,98	20,00%	R\$ 1.557,47	100,00%
15.4.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREIA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	R\$ 1.235,06	80,00%	R\$ 988,05	20,00%	R\$ 1.235,06	100,00%

CONSPLAN

Engenharia

<

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 28.795.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15



Cronograma Físico e Financeiro

15.10	INSTALAÇÕES RESERVATÓRIO	R\$ 16.912,28	70,00%	30,00%	100,00%
15.10.1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	R\$ 103,68	70,00%	30,00%	100,00%
15.10.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	R\$ 52,20	70,00%	30,00%	100,00%
15.10.3	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 154,50	70,00%	30,00%	100,00%
15.10.4	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	R\$ 361,32	70,00%	30,00%	100,00%
15.10.5	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	R\$ 172,16	70,00%	30,00%	100,00%
15.10.6	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO DE PVC COM PONTA-ROSCA PARA REGISTRO Ø 40 MM X 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 128,04	70,00%	30,00%	100,00%
15.10.7	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	R\$ 83,37	70,00%	30,00%	100,00%
15.10.8	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	R\$ 124,74	70,00%	30,00%	100,00%
15.10.9	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 56,72	70,00%	30,00%	100,00%
15.10.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	R\$ 80,96	70,00%	30,00%	100,00%
15.10.11	JOELHO 90 GRAUS PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM= 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 80,56	70,00%	30,00%	100,00%
15.10.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	R\$ 82,80	70,00%	30,00%	100,00%
15.10.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	R\$ 33,56	70,00%	30,00%	100,00%
15.10.14	LUBA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 26,56	70,00%	30,00%	100,00%
15.10.15	NIPEL COM ROSCA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 145,02	70,00%	30,00%	100,00%
15.10.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	R\$ 304,48	70,00%	30,00%	100,00%
15.10.17	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	R\$ 176,52	70,00%	30,00%	100,00%

 CONSPLAN Engenharia		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.295.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481387 SSP BA CPF 339.608.875-15				
Cronograma Físico e Financeiro						
15.10.18	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	R\$ 240,51		70,00%	30,00%	100,00%
15.10.19	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 7500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 13.371,80		70,00%	30,00%	100,00%
15.10.20	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 25,44		R\$ 9.360,26	R\$ 4.011,54	R\$ 13.371,80
15.10.21	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 88,62		70,00%	30,00%	100,00%
15.10.22	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 154,44		R\$ 17,81	R\$ 7,63	R\$ 25,44
15.10.23	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 244,68		70,00%	30,00%	100,00%
15.10.24	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 183,66		R\$ 108,11	R\$ 46,33	R\$ 154,44
15.10.25	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 59,80		70,00%	30,00%	100,00%
15.10.26	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	R\$ 247,07		R\$ 171,28	R\$ 73,40	R\$ 244,68
15.10.27	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	R\$ 129,07		70,00%	30,00%	100,00%
16	COBERTURA RESERVATÓRIO SUPERIOR	R\$ 15.761,35		R\$ 41,86	R\$ 17,94	R\$ 59,80
16.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 10,76		70,00%	30,00%	100,00%
16.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 8,28		R\$ 172,95	R\$ 74,12	R\$ 247,07
16.3	CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m³	R\$ 5,01		70,00%	30,00%	100,00%
16.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 9,86		R\$ 90,35	R\$ 38,72	R\$ 129,07
16.5	APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	R\$ 17,62		100,00%		100,00%
16.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	R\$ 540,00		R\$ 15.761,35		R\$ 15.761,35
16.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	R\$ 148,86		100,00%		100,00%

 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 17.295.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP/BA CPF: 339.608.875-15		Cronograma Físico e Financeiro				
16.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE CINTA DE AMARRAÇÃO DE	R\$ 970,02	100,00%	100,00%	R\$ 970,02	100,00%
16.9	ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	R\$ 1.150,20	100,00%	100,00%	R\$ 1.150,20	100,00%
16.10	CONFECÇÃO DE PILARETES EM CONCRETO ARMADO, 9 X 20 CM - INCLUINDO ARMADURA, FORMA E FURAÇÃO	R\$ 812,81	100,00%	100,00%	R\$ 812,81	100,00%
16.11	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	R\$ 50,58	100,00%	100,00%	R\$ 50,58	100,00%
16.12	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	R\$ 53,64	100,00%	100,00%	R\$ 53,64	100,00%
16.13	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	R\$ 466,20	100,00%	100,00%	R\$ 466,20	100,00%
16.14	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	R\$ 287,10	100,00%	100,00%	R\$ 287,10	100,00%
16.15	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	R\$ 1.130,49	100,00%	100,00%	R\$ 1.130,49	100,00%
16.16	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2	R\$ 4.338,37	100,00%	100,00%	R\$ 4.338,37	100,00%
16.17	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPA L= 30 CM E H= 5 CM	R\$ 973,36	100,00%	100,00%	R\$ 973,36	100,00%
16.18	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO, L= 22 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	R\$ 1.059,22	100,00%	100,00%	R\$ 1.059,22	100,00%
16.19	PINTURA DE TELHADO COM TINTA TÉRMICA REFLETIVA, COR BRANCO, DUAS DEMÃOS	R\$ 1.988,33	100,00%	100,00%	R\$ 1.988,33	100,00%
16.20	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 170 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES. EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	R\$ 1.078,00	100,00%	100,00%	R\$ 1.078,00	100,00%
16.21	PORTÃO EM CHAPA, COM REQUADRO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DUAS FOLHAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO	R\$ 608,99	100,00%	100,00%	R\$ 608,99	100,00%
16.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEADO SIMPLES COM CORPO DE LATÃO MACIÇO	R\$ 53,65	100,00%	100,00%	R\$ 53,65	100,00%
17	URBANIZAÇÃO	R\$ 54.058,11	34,69%	43,36%	R\$ 18.738,27	21,95%
17.1	ESTACIONAMENTO EXTERNO	R\$ 46.845,66	40,00%	50,00%	R\$ 23.422,89	11,896%
17.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 78,94	40,00%	50,00%	R\$ 18.738,27	10,00%
					R\$ 31,58	10,00%
					R\$ 39,47	10,00%
					R\$ 7,89	10,00%
					R\$ 78,94	10,00%

 CONSPLAN Engenharia CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME CNPJ 16.229.264/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15											
Cronograma Físico e Financeiro											
17.1.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 60,72	40,00%	R\$ 24,29	50,00%	R\$ 30,36	10,00%	R\$ 6,07	100,00%	R\$ 60,72	100,00%
17.1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	R\$ 313,50	40,00%	R\$ 125,40	50,00%	R\$ 156,75	R\$ 31,35	R\$ 31,35	100,00%	R\$ 313,50	100,00%
17.1.4	CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	R\$ 305,68	40,00%	R\$ 122,27	50,00%	R\$ 152,84	R\$ 30,57	R\$ 30,57	100,00%	R\$ 305,68	100,00%
17.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	R\$ 601,62	40,00%	R\$ 240,65	50,00%	R\$ 300,81	R\$ 60,16	R\$ 60,16	100,00%	R\$ 601,62	100,00%
17.1.6	REMOÇÃO DE GRADIL NYLOFOR, DE FORMA CUIDADOSA PARA REAPROVEITAMENTO	R\$ 556,51	40,00%	R\$ 222,60	50,00%	R\$ 278,26	R\$ 55,65	R\$ 55,65	100,00%	R\$ 556,51	100,00%
17.1.7	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	R\$ 545,48	40,00%	R\$ 218,19	50,00%	R\$ 272,74	R\$ 54,55	R\$ 54,55	100,00%	R\$ 545,48	100,00%
17.1.8	REGULARIZAÇÃO MANUAL	R\$ 743,85	40,00%	R\$ 297,54	50,00%	R\$ 371,93	R\$ 74,38	R\$ 74,38	100,00%	R\$ 743,85	100,00%
17.1.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	R\$ 386,13	40,00%	R\$ 154,45	50,00%	R\$ 193,07	R\$ 38,61	R\$ 38,61	100,00%	R\$ 386,13	100,00%
17.1.10	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	R\$ 5.931,11	40,00%	R\$ 2.372,44	50,00%	R\$ 2.965,56	R\$ 593,11	R\$ 593,11	100,00%	R\$ 5.931,11	100,00%
17.1.11	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	R\$ 2.905,54	40,00%	R\$ 1.162,22	50,00%	R\$ 1.452,77	R\$ 290,55	R\$ 290,55	100,00%	R\$ 2.905,54	100,00%
17.1.12	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	R\$ 6.127,62	40,00%	R\$ 2.451,05	50,00%	R\$ 3.063,81	R\$ 612,76	R\$ 612,76	100,00%	R\$ 6.127,62	100,00%
17.1.13	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 25 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA	R\$ 14.982,45	40,00%	R\$ 5.992,98	50,00%	R\$ 7.491,23	R\$ 1.498,24	R\$ 1.498,24	100,00%	R\$ 14.982,45	100,00%
17.1.14	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	R\$ 750,60	40,00%	R\$ 300,24	50,00%	R\$ 375,30	R\$ 75,06	R\$ 75,06	100,00%	R\$ 750,60	100,00%
17.1.15	CONFECCÃO DE PILARETES EM CONCRETO ARMADO, 9 X 20 CM - INCLUINDO ARMADURA, FORMA E FURAÇÃO	R\$ 790,23	40,00%	R\$ 316,09	50,00%	R\$ 395,12	R\$ 79,02	R\$ 79,02	100,00%	R\$ 790,23	100,00%
17.1.16	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	R\$ 2.131,70	40,00%	R\$ 852,68	50,00%	R\$ 1.065,85	R\$ 213,17	R\$ 213,17	100,00%	R\$ 2.131,70	100,00%
17.1.17	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	R\$ 229,91	40,00%	R\$ 91,96	50,00%	R\$ 114,96	R\$ 22,99	R\$ 22,99	100,00%	R\$ 229,91	100,00%
17.1.18	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:28, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	R\$ 1.498,14	40,00%	R\$ 599,26	50,00%	R\$ 749,07	R\$ 149,81	R\$ 149,81	100,00%	R\$ 1.498,14	100,00%
17.1.19	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	R\$ 82,84	40,00%	R\$ 33,14	50,00%	R\$ 41,42	R\$ 8,28	R\$ 8,28	100,00%	R\$ 82,84	100,00%

		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 12.295.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2.481.887 SSP BA CPF 339.608.875-15				
Cronograma Físico e Financeiro						
17.1.20	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	R\$ 720,02	40,00%	50,00%	10,00%	100,00%
17.1.21	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	R\$ 443,41	40,00%	50,00%	10,00%	100,00%
17.1.22	REINSTALAÇÃO DE GRADIL (TELA E MONTANTES) - EXCLUSO FORNECIMENTO DA TELA E MONTANTES	R\$ 863,81	40,00%	50,00%	10,00%	100,00%
17.1.23	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	R\$ 103,24	40,00%	50,00%	10,00%	100,00%
17.1.24	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	R\$ 193,83	40,00%	50,00%	10,00%	100,00%
17.1.25	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	R\$ 717,99	40,00%	50,00%	10,00%	100,00%
17.1.26	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R\$ 19,89	40,00%	50,00%	10,00%	100,00%
17.1.27	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	R\$ 4.760,90	40,00%	50,00%	10,00%	100,00%
17.2	PAISAGISMO	R\$ 4.885,12				100,00%
17.2.1	PLANTIO DE PALMEIRA (ARECA BAMBU) COM ALTURA DE MUDA MAIOR OU IGUAL A 2,00 M - INCLUSIVE FORNECIMENTO	R\$ 553,02				100,00%
17.2.2	PLANTIO DE MUDAS IXÓRIA, ALTURA IGUAL OU MAIOR A 50 CM - INCLUSIVE FORNECIMENTO	R\$ 208,80				100,00%
17.2.3	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	R\$ 776,89				100,00%
17.2.4	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	R\$ 2.048,59				100,00%
17.2.5	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	R\$ 1.297,82				100,00%
17.3	PISO DRENANTE	R\$ 2.327,33				100,00%
17.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL E SUPERFICIAL DE TERRENO COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 0,40 M	R\$ 141,16				100,00%
17.3.2	LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*	R\$ 199,96				100,00%
17.3.3	LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESURA DE *15 CM*	R\$ 427,78				100,00%

 CONSPLAN Engenharia		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 18.295.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP/BA CPF 339.608.875-15			
Cronograma Físico e Financeiro					
17.3.4	CAMADA DRENANTE DE PEDRISCO LAVADO	R\$ 141,23			100,00% R\$ 141,23
17.3.5	MANTA GEOTEXTIL 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRACÇÃO = 26 KN/M	R\$ 282,93			100,00% R\$ 282,93
17.3.6	CAMADA DRENANTE COM AREIA GROSSA	R\$ 72,89			100,00% R\$ 72,89
17.3.7	EXECUÇÃO DE PISO DRENANTE, APLICADO DIRETAMENTE SOBRE SOLO COMPACTADO E REGULARIZADO.	R\$ 1.061,38			100,00% R\$ 1.061,38
18	DESMOBILIZAÇÃO / LIMPEZA FINAL / AS BUILT	R\$ 12.630,92			100,00% R\$ 12.630,92
18.1	LIMPEZA FINAL	R\$ 6.579,81			100,00% R\$ 6.579,81
18.1.1	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	R\$ 656,20			100,00% R\$ 656,20
18.1.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 3.168,41			100,00% R\$ 3.168,41
18.1.3	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA	R\$ 287,42			100,00% R\$ 287,42
18.1.4	LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS / ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 338,88			100,00% R\$ 338,88
18.1.5	LIMPEZA DE CONJUNTO FOSSA / SUMIDOURO COM ATÉ 5,0 M3	R\$ 2.128,90			100,00% R\$ 2.128,90
18.2	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 3.408,12			100,00% R\$ 3.408,12
18.2.1	DESMOBILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE OBRA	R\$ 3.408,12			100,00% R\$ 3.408,12
18.3	AS BUILT	R\$ 2.642,99			100,00% R\$ 2.642,99
18.3.1	AS BUILT (PROJETO / MEMORIAL/ ESPECIFICAÇÃO)	R\$ 2.642,99			100,00% R\$ 2.642,99
		R\$ 1.099.544,63	R\$ 265.708,23	R\$ 525.095,42	R\$ 308.740,98
			R\$ 265.708,23	R\$ 790.803,65	R\$ 1.099.544,63
					R\$ 1.099.544,63



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
CNPJ 22.295.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COMPOSIÇÃO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	8,40%
Taxa de Tributos - PIS		0,17%
Taxa de Tributos - COFINS	I	0,79%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)		2,00%
TOTAL DE IMPOSTOS (PIS, COFINS E ISS)		2,96%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,65%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1+DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaração: Empresa Optante do Simples Nacional

Declaração: Calculado de acordo com a Lei Complementar 123/2006

Declaração: Calculado de acordo com Acórdão 2622/2013-TCU



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA HORISTA SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	31,00%	31,00%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	0,00%
B2	Feriados	3,96%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,04%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,43%	7,92%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total	47,19%	17,63%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,44%	4,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	3,44%	2,61%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33%	2,53%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
C	Total	12,80%	9,72%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,63%	5,47%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%
D	Total	15,10%	5,83%
TOTAL (A+B+C+D)		106,09%	64,18%

FONTE: Caixa Econômica Federal

Declaração: Empresa Optante do Simples Nacional

Declaração: Calculado de acordo com a Lei Complementar 123/2006

Consplan Construções Ltda
Av. Boulevard Conde dos Arcos, Nº 212 Qd. 31, Lt. 06 Sala 01, Goiânia II – CEP 74.663-130 Goiânia/GO
Fone: (62) 62 98250-6767/98155-1390/98293-0146 E-mail: consplanconst@outlook.com.br
CNPJ.: 22.295.264/0001-52