

CARTA PROPOSTA

A empresa **OLIARG SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **31.634.109/0001-04**, localizada na **PC JOSÉ OSETE DE CARVALHO, 2016, ANDAR: 1, SALA 03, CENTRO, CARDEAL DA SILVA – BAHIA**, neste ato representado por seu sócio administrador o **Sr. ADONES ARGOS RIBEIRO DE ALMEIDA**, com RG sob o nº **1214456235** e CPF sob o nº **043.978.555-36**, abaixo assinado e identificado, tendo examinado as condições da TOMADA DE PREÇOS nº 004/2023, apresenta sua PROPOSTA para execução da mencionada obra, propomos executar e concluir as obras previstas na TOMADA DE PREÇOS nº 004/2023, pelo preço global de **R\$ 927.121,08 (NOVECIENTOS E VINTE E SETE MIL CENTO E VINTE E UM REAIS E OITO CENTAVOS)**, no prazo de execução de 90 (NOVENTA) DIAS, conforme planilha orçamentária e cronograma físico financeiro e demais planilhas em anexo.

Outrossim, declaramos que:

- a – concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação, estabelecidas na Minuta – Padrão do Contrato de acordo com o instrumento convocatório;
- b – manteremos válida esta proposta pelo prazo de 90(noventa) dias, contados da data de sua apresentação e abertura;
- c – temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos e utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa indicados em nossa proposta e os que forem necessários para a perfeita realização dos serviços; comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal;
- d- Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.
- e – Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente as especificações das Normas Brasileiras e as recomendações e instruções da Fiscalização, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos de conformidade com as especificações e os padrões deste órgão.

CARDEAL DA SILVA - BAHIA, 04 DE OUTUBRO DE 2023


OLIARG SERVICOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04
ADONES ARGOS RIBEIRO DE ALMEIDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

DECLARAÇÃO DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Dados da empresa

Nome: OLIARG SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 31.634.109/0001-04

Endereço: Praça José Osete de Carvalho, 2016, andar: 1, sala 03, Centro, Cardeal da Silva – Bahia.

Telefone: (79) 9.8827-1511

E-mail: tc.consultoriams@gmail.com

Dados do representante para assinatura do contrato

Nome: ADONES ARGOS RIBEIRO DE ALMEIDA

Qualificação: Engenheiro e Sócio Administrador

CPF: 043.978.555-36

RG: 1214456235

Vínculo: SÓCIO ADMINISTRADOR

Endereço: RUA PRINCESA IZABEL, 146, CENTRO, ENTRE RIOS, 48.180-000

E-mail: tc.consultoriams@gmail.com

Telefone: (79) 9.8827-1511

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 2041-9

Conta: 30644-4

CARDEAL DA SILVA - BAHIA, 04 DE OUTUBRO DE 2023

OLIARG SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04
ADONES ARGOS RIBEIRO DE ALMEIDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **OLIARG SERVIÇOS LTDA**, com CNPJ sob o nº **31.634.109/0001-04**, situada na **PC JOSÉ OSETE DE CARVALHO, 2016, ANDAR 1, SALA 03, CEP 48.390-000**, neste ato representada por seu **SÓCIO ADMINISTRADOR, Sr. ADONES ARGOS RIBEIRO DE ALMEIDA**, com RG sob o nº **1214456235** e CPF sob o nº **043.978.555-36**, **DECLARA** sob as penas da LEI que:

A proposta apresentada para participar TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 foi elaborada de maneira independente pela empresa OLIARG SERVIÇOS LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL antes da abertura oficial das propostas; e
- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

CARDEAL DA SILVA - BAHIA, 04 DE OUTUBRO DE 2023



OLIARG SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04
ADONES ARGOS RIBEIRO DE ALMEIDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR



Composições Analíticas com Preço Unitário
Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Bahia
SBC - 05/2023 - Bahia
ORSE - 05/2023 - Sergipe

S.D.I.
22,75%

Encargos Sociais
Não Descontado:
Horista: 106,54%
Mensalista: 64,35%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

01.01.01	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	8077 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	230,29	230,29
Composição Auxiliar	85403 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	3,51	3,51
Insumo	00001708 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	1,000000	226,81	226,81
Insumo	00007372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	0,08	0,08
Insumo	00007373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,07	0,07
Insumo	00043482 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,01	0,01
Insumo	00043480 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,03	0,03
			MO sem LS =>	111,42	LS =>	118,70	230,12
			Valor do BDI =>	52,39			282,66
01.01.02	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	83672 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,000000	12.383,20	12.383,20
Composição Auxiliar	85422 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,000000	203,29	203,29
Insumo	00040818 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,000000	12.180,84	12.180,84
Insumo	00040883 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,000000	10,35	10,35
Insumo	00040884 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,000000	0,83	0,83
Insumo	00043475 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,000000	1,05	1,05
Insumo	00043480 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,000000	10,84	10,84
			MO sem LS =>	9.974,99	LS =>	6.395,44	12.340,13
			Valor do BDI =>	2.812,82			15.152,92
01.01.03	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88396 SINAPI	VIGIA NOTURNO COM FERRAMENTAS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	18,48	18,48
Composição Auxiliar	88386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,20	0,20
Insumo	00037270 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	0,21	0,21
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,04	0,04
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	0,26	0,26
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,07	0,07
Insumo	00041778 SINAPI	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 6 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	Mão de Obra	H	1,000000	36,91	36,91
Insumo	00043487 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,03	0,03
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,08	0,08
			MO sem LS =>	18,94	LS =>	20,17	39,11
			Valor do BDI =>	9,00			48,58
01.02.1	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	883900011 Próprio	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,000000	206,20	206,20
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,000000	27,87	222,76
			Outros	MES	1,000000	32,78	32,78
			MO sem LS =>	108,82	LS =>	113,48	228,00
			Valor do BDI =>	66,38			314,81
01.02.01	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	97083 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADERO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF_11/2017	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MOM	1,000000	25,82	25,82
Composição Auxiliar	100351 SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM (UNIDADE: MODO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MOM	0,1473070	17,11	2,50
Composição Auxiliar	88276 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2951000	72,22	21,51
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0880000	27,87	1,85
			MO sem LS =>	12,40	LS =>	13,21	25,81
			Valor do BDI =>	8,87			31,60

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.360-000

01.02.02	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	97084 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF_11/2017	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MOM	1,000000	45,77	45,77
Composição Auxiliar	100351 SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM (UNIDADE: MODO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MOM	0,4620000	17,11	8,87
Composição Auxiliar	88276 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	72,22	58,11
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	27,87	2,78
			MO sem LS =>	21,80	LS =>	22,42	49,40
			Valor do BDI =>	10,41			59,18
01.02.03	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	P0007 Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADERO - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MPONES	1,000000	3,05	3,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0880000	27,87	2,42
Insumo	00010183 SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADERO, PRÁTA COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 9,0 M DE ALTURA, INCLUI UNDO DIAGONAL EM X, BARRAS DE 1" X 3/4", CAPATAZ E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	Ferramentas	MOMPR	1,000000	0,73	0,73
			MO sem LS =>	1,11	LS =>	1,18	2,23
			Valor do BDI =>	0,89			3,74
01.02.04	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	P0008 Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MOMES	1,000000	3,30	3,30
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0880000	27,87	2,42
Insumo	00010627 SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PANEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,6 M E ALTURA DE 1,00 M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LOCAÇÃO, CAPATAZ OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	Equipamento	MOMES	1,000000	0,98	0,98
			MO sem LS =>	1,11	LS =>	1,18	2,28
			Valor do BDI =>	0,79			4,05
02.01.01	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CA00118 Próprio	ART	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,000000	15,78	15,78
Insumo	PC001003 Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART - CREA/BA	Taxas	UND	1,000000	15,78	15,78
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	0,00
			Valor do BDI =>	3,59			19,38
02.01.02	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	P0008 Próprio	ALVARÁ DE REFORMA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,000000	20,11	20,11
Insumo	PC001004 Próprio	ALVARÁ REFORMA	Taxas	UND	1,000000	20,11	20,11
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	0,00
			Valor do BDI =>	4,87			24,98
02.02.01	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	P0006 Próprio	PPRA / POR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,000000	36,15	36,15
Insumo	100172 UNIB	PPRA (material un)	Outros	un	1,000000	36,15	36,15
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	0,00
			Valor do BDI =>	8,80			48,05
02.02.02	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CA00224 Próprio	POBDO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,000000	30,15	30,15
Insumo	10073 ORSE	POBDO (NR-7) un	Serviços	un	1,000000	30,15	30,15
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	0,00
			Valor do BDI =>	8,80			48,05
02.03.01	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	W080001 Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	ASTU - ARRENTAMENTO DE TUBOS E	MP	1,000000	118,75	118,75
Composição Auxiliar	88382 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	48,01	48,01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,800000	27,87	55,94
Insumo	00040813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM PONTOS PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,000000	14,88	14,88
Insumo	00050576 SINAPI	PREÇO DE ADO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	MOB	0,100000	1,81	0,18	0,18
Insumo	1559 ORSE	Material nobre serrado (barras) 8 x 8cm - 0,059 m3 (equival. barras)	Material	m	4,000000	6,45	1,95
Insumo	6005 ORSE	Material nobre serrado (barras) 2 1/2 x 5,5cm - 0,0121 m3 (m)	Material	m	1,000000	0,17	0,17
			MO sem LS =>	43,65	LS =>	51,85	100,54
			Valor do BDI =>	27,09			145,76

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.360-000

83.03.82	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8303.82 SINAPI	MONTAGEM PARA INSTALAÇÃO DO CANTO DE UBRAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	31,11,01	31,11,01
Composição Auxiliar	5834 SINAPI	CAMINHÃO TUDO, PIST 16.000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 10.000 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,0 M, POTÊNCIA 180 CV, INCLUSIVE CARROCEIRA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	4,0000000	63,06	252,24
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,80 M - CHP DIURNO AF_862014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,7945000	28,98	224,23
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,5520000	20,55	258,41
Composição Auxiliar	88291 SINAPI	CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,7945000	44,00	341,63
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,3200000	47,24	582,58
Composição Auxiliar	88367 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,8780000	46,29	401,70
Composição Auxiliar	88273 SINAPI	MARceneiro com Encargos Complementares	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7400000	44,80	122,77
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,5150000	27,97	881,47
			MO sem LS =>	1,500,10	LS =>	1,598,20	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	721,40			Valor com BDI =>
83.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87822 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	76,47	76,47
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	46,48	10,45
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3248000	27,97	65,02
			MO sem LS =>	39,86	LS =>	38,32	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	17,18			Valor com BDI =>
83.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262 SINAPI	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO DE DIVERSAS TIPO BLOCATEX OU SIMILAR - SEM REAPROVEITAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	29,58	29,58
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	48,01	19,40
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	27,97	11,18
			MO sem LS =>	14,14	LS =>	15,07	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	6,72			Valor com BDI =>
83.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87844 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	13,33	13,33
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1918000	46,48	8,91
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2582000	27,97	7,22
			MO sem LS =>	6,38	LS =>	6,78	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	2,63			Valor com BDI =>
83.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87851 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ANDAIMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	4,67	4,67
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1037400	46,48	1,78
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1063000	27,97	2,94
			MO sem LS =>	2,23	LS =>	2,38	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	1,08			Valor com BDI =>
83.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88002 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO (ALTA RESISTÊNCIA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	32,81	32,81
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	46,48	6,84
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,97	27,97
			MO sem LS =>	15,54	LS =>	16,56	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	7,41			Valor com BDI =>
83.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88003 SINAPI	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	42,40	42,40
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	46,48	8,94

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.360-000

Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3000000	27,97	36,36
			MO sem LS =>	20,20	LS =>	21,85	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,84			Valor com BDI =>
83.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87847 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	4,95	4,95
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0871000	27,97	2,71
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADIETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0484000	46,42	2,24
			MO sem LS =>	2,37	LS =>	2,52	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	1,12			Valor com BDI =>
83.08	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87849 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	3,27	3,27
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0288000	72,92	1,86
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0507000	27,97	1,41
			MO com LS =>	1,07	LS =>	1,07	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,74			Valor com BDI =>
83.09	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88005 SINAPI	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	83,91	83,91
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	27,97	83,91
			MO sem LS =>	38,94	LS =>	42,58	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	18,06			Valor com BDI =>
83.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88008 SINAPI	REMOÇÃO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO - SEM REAPROVEITAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	26,26	26,26
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8787100	46,48	17,84
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3727110	27,97	10,62
			MO sem LS =>	13,81	LS =>	14,39	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	6,42			Valor com BDI =>
83.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88004 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	22,37	22,37
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	27,97	22,37
			MO sem LS =>	10,86	LS =>	11,35	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	8,06			Valor com BDI =>
83.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88075 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, CMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M25694) AF_07/2020	TRAM - TRANSPORTES, CARGAS E	M25694	1,0000000	9,75	9,75
Composição Auxiliar	81305 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CAIXOTE SIMPLIS, PISO BRUTO TOTAL 23.300 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 13.500 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO AF_862014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,5000000	67,23	33,62
Composição Auxiliar	81387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CAIXOTE SIMPLIS, PISO BRUTO TOTAL 23.300 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 13.500 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO AF_862014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0048000	58,05	0,21
			MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,35	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>
83.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88007 SINAPI	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PASSOIO EM CONCRETO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	42,40	42,40
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	46,48	6,04
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3000000	27,97	36,36
			MO sem LS =>	20,20	LS =>	21,85	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,84			Valor com BDI =>
83.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88072 SINAPI	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	34,94	34,94
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	46,48	8,37

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.360-000

Atlanta South Center
Exposition CAG
Open RM: 2737535154

John C. Smith, Jr.
Executive Director
Crisis Helpline: 270-636-1549

OLIARG SERVICOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

87.01.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91110 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINEL DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZOS, ESPESURA DE 25 MM, AF_06/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	36,28	36,28
Composição Auxiliar	87282 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0314000	243,38	7,84
Composição Auxiliar	88208 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8780000	48,48	31,86
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6792000	27,87	18,90
Insumo	00037411 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCOADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1388000	0,79	8,10
			MO sem LS =>	27,42	LS =>	29,22	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	13,25			Valor com BDI =>
87.02.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87275 SINAPI	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	5,08	5,08
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CHAPIÇO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF_09/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0637000	330,53	1,22
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0881000	48,48	3,16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0369000	27,87	0,71
			MO sem LS =>	2,48	LS =>	2,55	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	1,15			Valor com BDI =>
87.02.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	38,27	38,27
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0378000	338,80	12,85
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4700000	48,48	21,84
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	27,87	4,78
			MO sem LS =>	18,30	LS =>	19,48	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	8,83			Valor com BDI =>
87.02.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87328 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 6M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	45,50	45,50
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0378000	338,80	12,85
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3890000	48,48	19,45
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2110000	27,87	5,80
			MO sem LS =>	21,28	LS =>	22,61	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	10,38			Valor com BDI =>
87.02.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC03019 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO, 10 X 10 CM, SIMILAR AO EXISTENTE, REJUNTADO, APLICADO EM PAINOS COM VÃO - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC II	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	31,58	31,58
Composição Auxiliar	88258 SINAPI	AZULEJISTA OU LADREJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	46,17	18,46
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000	27,87	9,50
Insumo	00037596 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	4,3000000	0,19	8,30
Insumo	2540 ORSE	Rejunte colorido final para revestimentos cerâmicos kg	Material	kg	0,8800000	0,17	0,11
Insumo	JACOT0020 Próprio	CERÂMICA 10X10 CM, BRANCO	Material	m²	1,0000000	2,78	2,81
			MO sem LS =>	13,37	LS =>	14,25	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	7,18			Valor com BDI =>
87.02.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	P0002 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	42,15	42,15
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8800000	48,48	28,86
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4600000	27,87	12,80
Insumo	00034353 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	4,5000000	0,08	0,36
Insumo	IP0010013 Próprio	REVESTIMENTO FORMA ACETINADO, TIPO A, 33,5 X 60 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	Material	m²	1,0000000	3,42	3,58
Insumo	2540 ORSE	Rejunte colorido final para revestimentos cerâmicos kg	Material	kg	0,3800000	0,17	0,06

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.390-000

OLIARG SERVICOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

88.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0008 Próprio	PISO ALTA RESISTÊNCIA, COR CINZA, E=10 MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENGRAPADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,85	2,85
Insumo	1703 ORSE	Piso alta resistência, comum, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e engradado m2	Serviços	m²	1,0000000	2,45	2,45
Insumo	0001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	10,0000000	0,84	8,40
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,84			Valor com BDI =>
88.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87630 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM, AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	1,0000000	26,21	26,21
Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0431000	230,76	11,19
Composição Auxiliar	88208 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2450000	48,48	11,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1330000	27,87	3,44
Insumo	0001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,84	0,82
Insumo	00037334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	Material	L	0,2100000	0,87	0,18
			MO sem LS =>	11,52	LS =>	12,73	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	5,95			Valor com BDI =>
88.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84884 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSIEIRO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_06/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	41,61	41,61
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	CARPINTERIA DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1301000	48,01	5,95
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1892000	48,48	8,74
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1183000	27,87	8,90
Composição Auxiliar	84884 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ÁGUA II) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, AF_09/2021	FUND - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0885000	188,42	16,38
Insumo	00000006 SINAPI	DESENVOLVEDOR PRÉ-ESTRUTURAS PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE ULTRALTA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0017000	0,50	0,00
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	m	0,2800000	0,24	0,08
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	m	0,2000000	0,18	0,03
Insumo	00005098 SINAPI	PIREX DE AÇO POLIDO COM CANELA 17 X 31 (2 X 17)	Material	KG	0,0340000	1,01	0,03
Insumo	00007156 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA REFORÇADA, CA-80 D-196, 12,11 (M2M2), DIÂMETRO DO FIO = 8,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPESURA DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0118000	1,21	1,30
			MO sem LS =>	18,28	LS =>	19,46	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	9,48			Valor com BDI =>
88.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0188 Próprio	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	PAV - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	1,47	1,47
Insumo	14 ORSE	Polimento de piso de alta resistência - existente m2	Serviços	m²	1,0000000	1,47	1,47
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,33			Valor com BDI =>
88.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0170 Próprio	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	PAV - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	4880 ORSE	Enceramento de piso de alta resistência (existente) m2	Serviços	m²	1,0000000	0,49	0,49
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>
88.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98114 SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_08/2017_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO	m²	1,0000000	38,40	38,40
Composição Auxiliar	88178 SINAPI	MONITADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2828000	72,22	28,20
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3828000	27,87	10,14
Insumo	00039413 SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (3 X 3)	Material	m²	1,0968000	1,97	1,17
Insumo	00035427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 50 X 18" (3 X 3), COMPRIMENTO 3 M	Material	L	3,6210000	0,54	1,27
Insumo	00004458 SINAPI	RENDIMENTO OU PREMBAIR REQUADRO, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, ALÇA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	L	1,2386000	8,13	8,14
Insumo	00003042 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	m	1,4385000	0,15	0,21
Insumo	00038434 SINAPI	MALHA DE REJUNTE EM PD PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADEQUO DE ÁGUA)	Material	KG	0,5302000	0,18	0,08

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.390-000

OLIARG SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

Insumo	00036435 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM	Material	UN	7,9740000	0,01	0,07
Insumo	00036436 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA AGULHA (LS), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,1912000	0,01	0,02
Insumo	00045457 SINAPI	PARAFUSO ZINCO, AUTOPERCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0132000	1,54	0,02
Insumo	00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 8 BWG, D = 6,19 MM (Ø,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (Ø,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (Ø,0713 KG/M)	Material	KG	0,0428000	1,47	0,06
			MO sem LS =>	17,43	LS =>	16,58	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	8,96			Valor com BDI =>

08.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	RC0208 Próprio	ALÇAPÃO PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO, 60x60 X 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	23,52	23,52
Composição Auxiliar	86278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2650000	72,22	14,44
Composição Auxiliar	86249 SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2650000	38,05	7,81
Insumo	9026 ORSE	Alçapão para forro de gesso, dim=60x60cm, aplicado no2	Material	m²	0,2650000	2,83	1,81
Insumo	00038413 SINAPI	PLACA 1 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,6 MM, 1200 X 2400 MM (g. x C)	Material	m²	0,4320000	1,07	0,46
			MO sem LS =>	10,50	LS =>	11,28	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	5,36			Valor com BDI =>

10.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	RC0210 Próprio	PORTA DE MADEIRA SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COM ENCAIXAMENTO DE MADEIRA 180X210CM, ESPESURA DE 3,0CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, AGULHA E ALZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	821,41	821,41
Composição Auxiliar	86281 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM, AF_1202019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	180,59	180,59
Composição Auxiliar	86282 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,0CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_1202019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	108,87	108,87
Composição Auxiliar	86283 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_1302019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	85,54	85,54
Composição Auxiliar	86284 SINAPI	CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,0000000	44,00	308,00
Composição Auxiliar	86285 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	27,87	139,88
Insumo	00038124 SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL - 500 ML	Material	UN	1,1620000	2,06	2,38
Insumo	00001330 SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTÉTICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO	Material	KG	0,4000000	2,41	0,96
Insumo	00001341 SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08" M, E = 0,8 MM	Material	m²	5,7100000	2,88	16,30
Insumo	CACOT0020 Próprio	ALICATAMENTO 7x1,5 CM	Material	UN	2,0000000	4,84	9,68
Insumo	00004480 SINAPI	SARAFIO NAO APARELHADO 12,5 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	5,8000000	0,46	2,66
Insumo	00011880 SINAPI	MOLA HIDRÁULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATÉ 800 MM E PESO DE ATÉ 65 KG, COM CORPO EM ALUMÍNIO E BRACO EM AÇO, SEM BRACO DE PARADA	Material	UN	1,0000000	8,70	8,70
			MO sem LS =>	380,58	LS =>	394,17	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	180,19			Valor com BDI =>

10.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	RC0209 Próprio	FECHADURA DE MADEIRA SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COM ENCAIXAMENTO DE MADEIRA 180X210CM, ESPESURA DE 3,0CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, AGULHA E ALZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	920,14	920,14
Composição Auxiliar	86282 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,0CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_1302019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0000000	108,87	217,84
Composição Auxiliar	86283 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_1302019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	85,54	85,54
Composição Auxiliar	86284 SINAPI	CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,7000000	44,00	386,80
Composição Auxiliar	86285 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,2000000	27,87	178,81
Insumo	488 ORSE	Batente (lado) em madeira de 1x1,5cm, completa, até 2 peças de 180cm	Material	m	8,2000000	4,07	33,38
Insumo	00038124 SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL - 500 ML	Material	UN	1,3840000	2,06	2,87
Insumo	00001330 SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTÉTICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO	Material	KG	0,8000000	2,41	1,92
Insumo	00001341 SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08" M, E = 0,8 MM	Material	m²	11,4200000	2,88	32,80
Insumo	00004480 SINAPI	SARAFIO NAO APARELHADO 12,5 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	11,8000000	0,46	5,33
Insumo	00011880 SINAPI	MOLA HIDRÁULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATÉ 800 MM E PESO DE ATÉ 65 KG, COM CORPO EM ALUMÍNIO E BRACO EM AÇO, SEM BRACO DE PARADA	Material	UN	1,0000000	8,70	8,70
Insumo	00038178 SINAPI	FECHO QUEBRA UINHA, EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 12 CM, LARGURA MÍNIMA DE 1,80 CM E ESPESURA MÍNIMA DE 1,80 MM	Material	UN	2,0000000	1,10	2,20
			MO sem LS =>	221,14	LS =>	429,37	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	200,33			Valor com BDI =>

10.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	RC0210 Próprio	PORTA DE MADEIRA SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COM ENCAIXAMENTO DE MADEIRA 180X210CM, ESPESURA DE 3,0CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, CHAPA ZACREZ DE ALUMÍNIO, BARRA DE APOIO, AGULHA E ALZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	891,54	891,54
Composição Auxiliar	86281 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM, AF_1202019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	180,59	180,59
Composição Auxiliar	86282 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,0CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_1302019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	108,87	108,87

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.380-000

OLIARG SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

Composição Auxiliar	86280 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_1202019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	85,54	85,54
Composição Auxiliar	86281 SINAPI	CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,0000000	44,00	308,00
Composição Auxiliar	86285 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0000000	27,87	139,88
Composição Auxiliar	86286 SINAPI	BARRA DE APOIO META 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRILHANTE PARA LAVATÓRIO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	82,78	82,78
Insumo	00038124 SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL - 500 ML	Material	UN	1,1620000	2,06	2,38
Insumo	00001330 SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTÉTICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO	Material	KG	0,4000000	2,41	0,96
Insumo	00001341 SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08" M, E = 0,8 MM	Material	m²	5,7100000	2,88	16,30
Insumo	CACOT0020 Próprio	ALICATAMENTO 7x1,5 CM	Material	UN	2,0000000	4,84	9,68
Insumo	00004480 SINAPI	SARAFIO NAO APARELHADO 12,5 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	5,8000000	0,46	2,66
Insumo	2886 ORSE	Chape de alumínio anti-decapante, 2x7mm, dimensões 2,50x1,0m m2	Material	m²	0,3020000	16,63	5,02
			MO sem LS =>	380,58	LS =>	410,82	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	202,54			Valor com BDI =>

10.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	RC0221 Próprio	PORTA PARA DIVISÓRIA, DIMENSÃO 820 X 2110 X 35 M, NAVAL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	46,71	46,71
Composição Auxiliar	86278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2650000	72,22	19,68
Composição Auxiliar	86285 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,87	13,94
Insumo	3180 ORSE	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar Un	Material	Un	1,0000000	14,08	14,08
			MO sem LS =>	15,34	LS =>	16,36	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	10,60			Valor com BDI =>

10.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	RC0161 Próprio	PORTA PARA DIVISÓRIA, DIMENSÃO 1820 X 2110 X 35 M, NAVAL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	78,45	78,45
Composição Auxiliar	86278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	72,22	36,11
Composição Auxiliar	86285 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,87	13,94
Insumo	3180 ORSE	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar Un	Material	Un	2,0000000	14,08	28,16
			MO sem LS =>	24,03	LS =>	25,61	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	18,07			Valor com BDI =>

10.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	RC0162 Próprio	FERRAGEM PARA DIVISÓRIA (VÃO PORTA) COMPOSTA DE 3 DOBRADIÇAS E UMA FECHADURA TUBULAR COM BOTÃO DE GIRO PARA TRAVAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	152,14	152,14
Composição Auxiliar	86281 SINAPI	CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	44,00	88,00
Composição Auxiliar	86285 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	27,87	55,94
Insumo	849 ORSE	Dobradiça de latão cromado tipo pestrelo 3 1/2", planelas e porta divisória, ref LP-1228, Feme ou similar un	Material	un	3,0000000	0,99	2,97
Insumo	10423 ORSE	Fechadura tubular Lockwell para divisória chateadação de girar, ref 41410N, cor preto, ou similar un	Material	un	1,0000000	6,13	6,13
			MO sem LS =>	68,78	LS =>	73,28	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	34,81			Valor com BDI =>

11.01.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	05487 SINAPI	EMBRASAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDES, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	20,24	20,24
Composição Auxiliar	86310 SINAPI	PINTOR COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2610000	48,23	12,56
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1203000	27,87	3,35
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE DE MADEIRA, HUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0020000	0,05	0,00
Insumo	00038226 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERIORES	Material	KG	1,3380000	0,15	0,20
			MO sem LS =>	8,58	LS =>	10,21	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	4,80			Valor com BDI =>

11.01.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	05488 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	9,33	9,33
Composição Auxiliar	86310 SINAPI	PINTOR COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1010000	48,23	7,54
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0564000	27,87	1,52
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE DE MADEIRA, HUMERO 120, COR VERMELHA	Material	L	0,2380000	1,22	0,27
			MO sem LS =>	4,30	LS =>	4,91	MO com LS =>
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.380-000

					Valor do BDI =>	2,12		Valor com BDI =>	11,45
11.02.01	Código Banco	Descrição							
Composição	RC0011 Próprio	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS							
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Insumo	0003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA							
11.02.02	Código Banco	Descrição							
Composição	88416 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO BELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_06/2014							
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Insumo	0003085 SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR							
11.02.03	Código Banco	Descrição							
Composição	90135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO, AF_05/2017							
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Insumo	0003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA							
Insumo	0004364 SINAPI	MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS							
11.02.04	Código Banco	Descrição							
Composição	95420 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO, AF_11/2016							
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Insumo	0007356 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO							
11.03.01	Código Banco	Descrição							
Composição	RC0011 Próprio	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS							
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Insumo	0003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA							
11.04.01	Código Banco	Descrição							
Composição	88484 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF_04/2023							
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Insumo	0003085 SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR							
11.03.05	Código Banco	Descrição							
Composição	88494 SINAPI	ENMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023							
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Insumo	0003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA							
Insumo	0004365 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS							

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.390-000

					MO sem LS =>	13,42	LS =>	14,30	MO com LS =>	27,72
					Valor do BDI =>	8,40			Valor com BDI =>	34,57
11.03.04	Código Banco	Descrição								
Composição	88498 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO, AF_04/2023								
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Insumo	0007356 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO								
11.04.01	Código Banco	Descrição								
Composição	100717 SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBR. AF_01/2020								
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Insumo	0003760 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 120								
11.04.02	Código Banco	Descrição								
Composição	RC0012 Próprio	PINTURA DE FUNDO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM TINTA ANTI-CORROSIVA (TIPO OMBRIAL DAL 535 BT 0527) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBR. (MADEIRA DE 20 MICRAS)								
Composição Auxiliar	88312 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Insumo	CACOT0008 Próprio	DILUENTE 4200000 - RENNER								
Insumo	2698 ORSE	Tela anti-corrosão color DAL 535 BT 0527 (componente a+b), Remar marítima 1								
Insumo	CACOT0008 Próprio	FRETE								
11.04.03	Código Banco	Descrição								
Composição	190759 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (FINA) TP SINTÉTICO ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBR. (P)								
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Insumo	0005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS								
Insumo	0007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO								
11.04.04	Código Banco	Descrição								
Composição	RC0022 Próprio	PINTURA DE FUNDO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM TINTA ANTI-CORROSIVA (TIPO OMBRIAL DAL 535 BT 0527) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBR. (MADEIRA DE 20 MICRAS)								
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Insumo	CACOT0008 Próprio	DILUENTE 4200000 - RENNER								
Insumo	2698 ORSE	Tela anti-corrosão color DAL 535 BT 0527 (componente a+b), Remar marítima 1								
Insumo	0005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS								
Insumo	0007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO								
11.05.01	Código Banco	Descrição								
Composição	10267 SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021								
Composição Auxiliar	88410 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Insumo	0005530 SINAPI	DILUENTE EPOXI								
Insumo	0007354 SINAPI	TINTA EPOXI BASE ÁGUA PREMIUM, BRANCA								
Insumo	00013616 SINAPI	RTA CRENE ROLLO DE 36 MM X 30 M								

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.390-000

10
H

11.05.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	RC0044 Próprio	PINTURA DE BÂMBOLIS E TEXTOS COM TINTA EM BORRACHA CLORADA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E	m²	1,0000000	56,54	56,54	
Composição Auxiliar	83310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	48,23	44,38	
Composição Auxiliar	83318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	27,87	11,16	
Insumo	00007314 SINAPI	TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIFINILHO, QUALQUER COR	Material	L	0,2400000	3,70	0,88	
Insumo	00012615 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,2300000	0,44	0,10	
			MO sem LS =>	28,05	LS =>	28,30	MO com LS =>	84,86
			Valor do BDI =>	12,86			Valor com BDI =>	96,46
11.06.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	RC2190 Próprio	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	24,34	24,34	
Composição Auxiliar	83310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	48,23	18,48	
Composição Auxiliar	83318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,87	5,58	
Insumo	00003767 SINAPI	LDA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,5000000	0,85	0,02	
Insumo	3435 ORSE	Verniz phosporico mediana tipo Osmocolor - Gliss ou similar I	Material	L	0,8000000	3,09	0,24	
			MO sem LS =>	11,21	LS =>	12,20	MO com LS =>	23,77
			Valor do BDI =>	5,63			Valor com BDI =>	29,57
12.01.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	RC0013 Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAÚ 6.100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	38,31	38,31	
Composição Auxiliar	83387 SINAPI	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	48,26	23,14	
Composição Auxiliar	83319 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,87	13,98	
Insumo	00011708 SINAPI	RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	Material	UN	1,0000000	1,19	1,19	
			MO sem LS =>	17,75	LS =>	18,82	MO com LS =>	36,67
			Valor do BDI =>	8,71			Valor com BDI =>	47,02
12.01.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	RC0014 Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAÚ 6.150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	38,34	38,34	
Composição Auxiliar	83387 SINAPI	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	48,26	23,14	
Composição Auxiliar	83319 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,87	13,98	
Insumo	00011709 SINAPI	RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	Material	UN	1,0000000	1,20	1,20	
			MO sem LS =>	17,75	LS =>	18,82	MO com LS =>	36,67
			Valor do BDI =>	8,05			Valor com BDI =>	46,00
12.02.01.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	LS0001 Próprio	FIXADOR CABO DE COBRE NU 35 mm² EM TELHA DE FIBRA OU CIMENTO, INOX DIAMETRO 4MM PARA FURTO E PORCA 1/4 POL. EM INOX	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	4,28	4,28	
Composição Auxiliar	83347 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	28,55	1,47	
Composição Auxiliar	83384 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	47,24	2,38	
Insumo	CACOT0007 Próprio	ADICIONAR INOX DIAMETRO 4MM PARA FURTO E PORCA 1/4 POL. EM INOX	Material	PC	1,0000000	0,33	0,33	
Insumo	CACOT0008 Próprio	POLIURETANO PU BIRNAGA 380 GRAMAS	Material	TB	0,1000000	1,21	0,12	
			MO sem LS =>	1,83	LS =>	1,85	MO com LS =>	3,78
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	5,25
12.02.01.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	LS0002 Próprio	PRELHA DE LATÃO, L= 20 MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURTO D= 5 MM, PARA CABOS 35 MM² A 50 MM²	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	0,33	0,33	
Composição Auxiliar	83347 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	28,55	0,29	
Composição Auxiliar	83384 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	47,24	0,47	
Insumo	9718 ORSE	Preilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furto d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref.TEL-744 ou similar (BPDN) ou	Material	UN	1,0000000	0,11	0,11	
Insumo	CACOT0008 Próprio	POLIURETANO PU BIRNAGA 380 GRAMAS	Material	TB	0,0500000	1,21	0,06	
			MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,39	MO com LS =>	0,75
			Valor do BDI =>	0,21			Valor com BDI =>	1,14
12.02.01.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	LS0003 Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO X (CABO 35 MM²) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	41,21	41,21	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA - BA, CEP: 48.380-000

Assinatura e Selo Digital

Cad. 06. 27/03/2016 15:04

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 46.390-000

Composição Auxiliar	83247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	28,55	14,77	
Composição Auxiliar	83384 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	47,24	23,62	
Insumo	12360 ORSE	Carucho p/ solda exotérmica ref 16 un	Material	un	1,0000000	1,78	1,78	
Insumo	19339 ORSE	Molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo cobre nu 50 mm² un	Material	un	0,1000000	16,48	1,64	
			MO sem LS =>	18,35	LS =>	18,59	MO com LS =>	37,91
			Valor do BDI =>	9,37			Valor com BDI =>	50,98
12.02.01.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	LS0004 Próprio	CABO DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADO, APARENTE, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	14,90	14,90	
Composição Auxiliar	83347 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	28,55	0,82	
Composição Auxiliar	83384 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	47,24	0,88	
Insumo	00000001 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM² MEIO-DURO	Material	M	1,0000000	1,67	1,76	
			MO sem LS =>	6,34	LS =>	6,54	MO com LS =>	12,98
			Valor do BDI =>	3,38			Valor com BDI =>	16,16
12.02.01.08	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	LS0005 Próprio	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 360 MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO 35 MM², C/ SUPORTE E CONECTORES P/ CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3 M X 2" E BASE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	418,10	418,10	
Composição Auxiliar	83384 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	47,24	23,62	
Composição Auxiliar	83318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,87	13,98	
Insumo	1848 ORSE	Para-raio de fixação com lâmina plástica 8 mm c/	Material	c/	0,0000000	0,05	0,20	
Insumo	3250 ORSE	Conector split bolt para cabo de cobre nu 50 mm² Lin	Material	UN	3,0000000	0,98	1,77	
Insumo	00010956 SINAPI	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2"	Material	UN	1,0000000	2,82	2,82	
Insumo	1865 ORSE	Para-raios tipo Franklin 360mm, latão cromado, descida 1 metro (ou similar) c/	Material	c/	1,0000000	3,03	3,03	
Insumo	00070786 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = 13,8P MM, PESO 18,10 KG/M (PBR 5590)	Material	M	3,0000000	4,75	14,25	
Insumo	00075732 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIAMETRO NOMINAL 50P/ COM ROSCA ROBERBA E BUCHA	Material	UN	3,0000000	0,37	1,11	
Insumo	9432 ORSE	Conjunto de estais 2" para mastro 60" (galv-nai) un	Material	N	1,0000000	9,85	9,86	
Insumo	0000085 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM² MEIO-DURO	Material	M	6,0000000	1,87	10,82	
			MO sem LS =>	170,77	LS =>	171,53	MO com LS =>	271,20
			Valor do BDI =>	84,86			Valor com BDI =>	510,76
12.02.01.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	91850 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 030203	INES - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	11,88	11,88	
Composição Auxiliar	83347 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	28,55	4,40	
Composição Auxiliar	83384 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	47,24	7,03	
Insumo	00046401 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM	Material	M	1,0170000	0,15	0,15	
			MO sem LS =>	8,47	LS =>	8,82	MO com LS =>	11,29
			Valor do BDI =>	2,83			Valor com BDI =>	14,21
12.02.01.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	LS0006 Próprio	CABO DE COBRE P/ CONDUTIV 3 X 2,5 MM², 420-710 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	0,03	0,03	
Composição Auxiliar	83384 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	47,24	5,19	
Composição Auxiliar	83318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	27,87	5,07	
Insumo	12813 ORSE	Cabo de cobre PR Condutiv 3 x 2,5 mm² 420/710v m	Material	m	1,0000000	0,54	0,54	
			MO sem LS =>	3,95	LS =>	4,21	MO com LS =>	8,18
			Valor do BDI =>	1,86			Valor com BDI =>	10,56
12.02.01.01	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	LS0007 Próprio	CABO DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADO, APARENTE, SEM ISOLADOR, FOIO EM PAREDE (INCLUINDO PRELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	21,30	21,30	
Composição Auxiliar	83347 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2630000	28,55	7,48	
Composição Auxiliar	83384 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2630000	47,24	11,98	
Insumo	00000856 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM² MEIO-DURO	Material	M	1,0000000	1,67	1,76	
Insumo	9718 ORSE	Preilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furto d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref.TEL-744 ou similar (BPDN) un	Material	UN	1,0000000	0,11	0,11	
			MO sem LS =>	9,30	LS =>	9,80	MO com LS =>	18,20
			Valor do BDI =>	4,84			Valor com BDI =>	26,14

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 46.390-000

12.02.02.02	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	L50006 Próprio	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	4,41	4,41	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0337000	29,56	0,38	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0337000	47,34	1,58	
Itens	0000883 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MIO-DURO	Material	M	1,1000000	1,67	1,83	
			MO sem LS =>	1,23	LS =>	1,31	MO com LS =>	2,54
			Valor do BDI =>	1,03			Valor com BDI =>	5,61
12.02.02.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO	UND	1,0000000	25,36	25,36	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0338000	28,66	0,49	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	47,34	4,73	
Itens	0001894 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	LN	1,0000000	0,16	0,16	
			MO sem LS =>	12,04	LS =>	12,82	MO com LS =>	24,85
			Valor do BDI =>	5,78			Valor com BDI =>	31,12
12.02.02.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	91868 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO	UND	1,0000000	9,09	9,09	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1146000	28,66	0,38	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1146000	47,34	5,36	
Itens	0000285 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, DE 1", SEM LULA	Material	M	1,0170000	0,35	0,35	
Itens	0004332 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/MM) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/MM)	Material	KG	0,0020000	1,27	0,00	
			MO sem LS =>	4,18	LS =>	4,48	MO com LS =>	6,64
			Valor do BDI =>	2,00			Valor com BDI =>	11,15
12.02.02.05	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	L50014 Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	11,02	11,02	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0464000	48,58	2,74	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0628000	47,34	4,27	
Composição Auxiliar	91173 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPV DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FRADA EM PERFILADO EM ALVENARIA, AF_03/2015	INPB - INSTALAÇÕES HIDRÔ SANITÁRIAS	M	2,0000000	1,78	3,58	
Itens	0002055 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, DE 1", SEM LULA	Material	M	1,0481000	0,35	0,36	
			MO sem LS =>	5,08	LS =>	5,41	MO com LS =>	10,40
			Valor do BDI =>	2,50			Valor com BDI =>	13,50
12.02.02.06	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	90444 SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMA/REDISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015	INPB - INSTALAÇÕES HIDRÔ SANITÁRIAS	M	1,0000000	53,15	53,15	
Composição Auxiliar	5716 SINAPI	MANTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO, AF_07/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1670000	54,84	9,22	
Composição Auxiliar	5902 SINAPI	MANTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CH DIURNO, AF_07/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3460000	54,83	18,97	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0790000	28,95	2,28	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	48,28	23,26	
			MO sem LS =>	25,47	LS =>	27,13	MO com LS =>	52,60
			Valor do BDI =>	12,08			Valor com BDI =>	65,34
12.02.02.07	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	L50009 Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE RASGOS EM CIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	34,76	34,76	
Composição Auxiliar	88209 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0550000	44,48	16,87	
Composição Auxiliar	88216 SINAPI	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1810000	27,97	5,06	
Composição Auxiliar	87208 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (SEM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_09/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	243,08	12,86	
			MO sem LS =>	15,88	LS =>	16,81	MO com LS =>	32,79
			Valor do BDI =>	7,39			Valor com BDI =>	42,66

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.390-000

Composição	L50010 Próprio	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/ 4 PARAFUSOS P/ CABOS DE COBRE 18 - 70 MM2 REF. TEL-560 (PARA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	13,55	13,55	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	47,34	7,08	
Composição Auxiliar	88216 SINAPI	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	27,97	4,18	
Itens	8239 ORSE	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/ cabos de cobre 18-70mm² ref. TEL-560 (para-raio) un	Material	un	1,0000000	2,38	2,38	
			MO sem LS =>	5,39	LS =>	5,14	MO com LS =>	11,13
			Valor do BDI =>	3,08			Valor com BDI =>	16,63
12.02.02.09	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	L50011 Próprio	CAIXA DE INSERÇÃO Nº 1000 TIPO SUSPENSÃO EM PVC OU POLIPROPILENO COM DOIS ROSCAIS Nº 1"	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	110,21	110,21	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	28,66	44,82	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	47,34	70,95	
Composição Auxiliar	CACOT0008 Próprio	CAIXA SUSPENSÃO PARA INSERÇÃO DE FIO - PVC (P/ PROPR FNO) OU PVC	Material	UND	1,0000000	0,98	0,98	
			MO sem LS =>	58,07	LS =>	58,67	MO com LS =>	113,74
			Valor do BDI =>	28,38			Valor com BDI =>	142,83
12.02.02.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	L50012 Próprio	PARAFUSO AUTO-ARRANXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32 MM, COM BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	0,80	0,80	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8100000	47,34	0,47	
Itens	11901 ORSE	Parafuso auto-arranxante em aço inox - 4,2 x 32mm un	Material	un	1,0000000	0,03	0,03	
Itens	0004375 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA 85	Material	LN	1,0000000	0,10	0,10	
			MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,24	MO com LS =>	0,46
			Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,73
12.02.02.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	L50013 Próprio	BOLDA EXOTERMICA, INULSÃO MOLDE PARA BOLA EXOTERMICA LÁBIUMANTE TIPO HCT 50º 70x30 (LARGO 30 MM) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	41,34	41,34	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	28,66	14,77	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	47,34	23,62	
Itens	12350 ORSE	Bola bala, p/ solda exotermica 18 115 un	Material	un	1,0000000	1,75	1,75	
Itens	CACOT0087 Próprio	MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE TIPO HCT 50º 70-3	Material	UND	0,1000000	0,97	0,09	
Itens	CACOT0088 Próprio	ALICATE P/ MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA	Material	UND	0,1000000	4,58	0,43	
Itens	CACOT0089 Próprio	PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA REF. SE27890 DA TERMOTECNICA	Material	UND	1,0000000	0,03	0,03	
			MO sem LS =>	18,35	LS =>	18,66	MO com LS =>	37,01
			Valor do BDI =>	9,40			Valor com BDI =>	50,72
12.02.02.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	91865 SINAPI	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO	LN	1,0000000	18,88	18,88	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1180000	28,66	0,47	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2100000	47,34	10,34	
Itens	0001892 SINAPI	LULA EM PVC RIGIDO ROSCÁVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	0,07	0,07	
			MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,02	MO com LS =>	1,00
			Valor do BDI =>	3,84			Valor com BDI =>	20,72
12.02.02.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	L50022 Próprio	PRELIMB. DE LATÃO, L= 20 MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURTO D= 5 MM, PARA CABOS 35 MM2 A 50 MM2	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	0,83	0,83	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1010000	28,66	0,28	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	47,34	0,47	
Itens	8718 ORSE	Prelimb. de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furto de furo 5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref. TEL-744 ou similar (SFOA) un	Material	un	1,0000000	0,11	0,11	
Itens	CACOT0008 Próprio	POLURETANO PU BUBAGA 300 GRAMAS	Material	TS	0,0500000	1,21	0,06	
			MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,39	MO com LS =>	0,75
			Valor do BDI =>	0,21			Valor com BDI =>	1,44
12.02.02.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88264 SINAPI	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8580000	27,97	106,84	
Composição Auxiliar	88216 SINAPI	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8580000	27,97	106,84	
			MO sem LS =>	52,87	LS =>	55,12	MO com LS =>	108,78

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.390-000

			Valor do BDI =>	25,17	Valor com BDI =>	125,81			
12.02.03.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88986 SINAPI	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE, AF_120917	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	87,08	87,08		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3880000	27,87	67,08		
			MO sem LS =>	31,84	LS =>	34,32	MO com LS =>	66,96	
			Valor do BDI =>	15,26			Valor com BDI =>	82,34	
12.02.03.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90382 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_120217	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	23,37	23,37		
Composição Auxiliar	88347 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2881000	29,56	7,47		
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2931000	47,34	11,86		
Insumo	0000078 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3/8" DE DIÂMETRO E EM "S", ISOLADA COM PASTA CAMADA DE CORTE, SEM PROTEÇÃO	Material	UN	1,0000000	9,95	9,95		
			MO sem LS =>	9,29	LS =>	9,98	MO com LS =>	18,95	
			Valor do BDI =>	5,31			Valor com BDI =>	24,86	
12.02.03.04	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_120917	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	5,19	5,19		
Composição Auxiliar	88347 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0337000	28,65	8,89		
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0337000	47,34	1,68		
Insumo	0000087 SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM² MEIO-DURO	Material	M	1,0000000	2,38	2,31		
			MO sem LS =>	1,23	LS =>	1,31	MO com LS =>	2,54	
			Valor do BDI =>	1,18			Valor com BDI =>	6,37	
12.02.03.03	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	L90018 Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, INCLUINDO TAMPÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	21,88	21,88		
Composição Auxiliar	68308 SINAPI	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1364000	46,48	6,43		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1088000	27,87	3,04		
Composição Auxiliar	101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0141000	180,82	2,73		
Insumo	0003460 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAMOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000	1,80	1,66		
Insumo	8728 CRSE	Tempo reforçado em ferro fundido d=80mm, elástico na base e articulada, plastofonamento, ref TEL-538 ou similar (SPDA) un	Material	un	1,0000000	8,02	8,02		
			MO sem LS =>	8,70	LS =>	9,16	MO com LS =>	11,06	
			Valor do BDI =>	4,97			Valor com BDI =>	26,85	
12.02.03.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	L90018 Próprio	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO	UND	1,0000000	2,80	2,80		
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	47,34	2,38		
Insumo	0001178 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	Material	UN	1,0000000	0,24	0,24		
Insumo	7680 CRSE	Alcote de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm² h	Serviços	h	0,0800000	0,13	0,08		
			MO sem LS =>	1,13	LS =>	1,20	MO com LS =>	2,99	
			Valor do BDI =>	0,59			Valor com BDI =>	3,19	
12.02.03.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	L90017 Próprio	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO	UND	1,0000000	2,50	2,50		
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	47,34	2,38		
Insumo	0001177 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	Material	UN	1,0000000	0,14	0,14		
Insumo	7680 CRSE	Alcote de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm² h	Serviços	h	0,0800000	0,13	0,08		
			MO sem LS =>	1,13	LS =>	1,20	MO com LS =>	2,33	
			Valor do BDI =>	0,56			Valor com BDI =>	3,06	
12.02.03.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	L90018 Próprio	CABO DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	21,19	21,19		
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2891000	28,36	7,46		
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2530000	47,34	11,86		
Insumo	0000083 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM² MEIO-DURO	Material	M	1,0000000	1,57	1,75		

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 46.380-000

			MO sem LS =>	9,30	LS =>	9,80	MO com LS =>	19,20		
			Valor do BDI =>	4,82			Valor com BDI =>	28,01		
12.02.03.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	L90018 Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA INCLUI MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE TIPO HOT 56" 70-3 (CABO 35 MM²) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	41,32	41,32			
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	28,26	14,17			
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	47,34	23,62			
Insumo	12360 CRSE	Cartucho de solda exotérmica ref 115 un	Material	un	1,0000000	1,78	1,78			
Insumo	CACOT0057 Próprio	MOLDE PI SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE TIPO HOT 56" 70-3	Material	UND	0,1000000	5,97	0,98			
Insumo	CACOT0068 Próprio	ALICATE PI MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA	Material	UND	0,1000000	4,36	0,43			
Insumo	CACOT0068 Próprio	PALITO KINTOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA REF. SE20000 DA TERMOTECNICA	Material	UND	1,0000000	0,03	0,03			
			MO sem LS =>	18,35	LS =>	19,55	MO com LS =>	37,91		
			Valor do BDI =>	9,40			Valor com BDI =>	50,72		
12.02.03.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	L90018 Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA INCLUI MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE TIPO HOT 56" 70-3 (CABO 50 MM²) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	41,32	41,32			
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	28,26	14,17			
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	47,34	23,62			
Insumo	12360 CRSE	Cartucho de solda exotérmica ref 115 un	Material	un	1,0000000	1,78	1,78			
Insumo	CACOT0057 Próprio	MOLDE PI SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE TIPO HOT 56" 70-3	Material	UND	0,1000000	5,97	0,88			
Insumo	CACOT0068 Próprio	ALICATE PI MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA	Material	UND	0,1000000	4,36	0,43			
Insumo	CACOT0068 Próprio	PALITO KINTOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA REF. SE20000 DA TERMOTECNICA	Material	UND	1,0000000	0,03	0,03			
			MO sem LS =>	18,35	LS =>	19,55	MO com LS =>	37,91		
			Valor do BDI =>	9,40			Valor com BDI =>	50,72		
12.03.01.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	R03029 Próprio	APICAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS / TALHADERAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	8,30	8,30			
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	27,87	8,38			
			MO sem LS =>	9,99	LS =>	4,36	MO com LS =>	8,75		
			Valor do BDI =>	1,80			Valor com BDI =>	10,29		
12.03.01.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	103229 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ARRENDAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	PARE - PAREDES PAREIS	m²	1,0000000	101,28	101,28			
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇAMASSA ÚNICA ARRENDAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0281000	336,80	3,06			
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8100000	46,48	74,83			
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4990000	27,87	29,61			
Insumo	00007271 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUBO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (B X A X C)	Material	UN	28,3100000	0,23	8,54			
Insumo	00034857 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 16 MM, (C X L) 50 X 7,37 CM	Material	M	0,4300000	0,11	0,04			
Insumo	00037365 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 37 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	3,44	0,01			
			MO sem LS =>	17,91	LS =>	0,12	MO com LS =>	26,92		
			Valor do BDI =>	23,04			Valor com BDI =>	128,33		
12.03.01.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE PACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	16,46	16,46			
Composição Auxiliar	87313 SINAPI	48L, AF_03/2022	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	220,64	6,85			
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1734000	46,48	8,01			
Composição Auxiliar	00012 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0270000	27,87	1,00			
			MO sem LS =>	4,97	LS =>	5,30	MO com LS =>	10,27		
			Valor do BDI =>	2,37			Valor com BDI =>	12,80		
12.03.01.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	87770 SINAPI	ENDIÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE PACHADA COM PRESENÇA DE VÁO, ESPESURA DE 25 MM, AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	85,38	85,38			
Composição Auxiliar	87282 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇAMASSA ÚNICA ARRENDAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0214000	240,38	7,84			

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 46.380-000

Composição Auxiliar	89309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8790000	48,48	31,56	
Composição Auxiliar	88319 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8790000	27,87	18,99	
Itens	00037411 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCOADA PARA ALVENARIA, FIO Ø = 1,24 MM, MALLA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1980000	0,79	6,19	
			MO sem LS =>	27,42	LS =>	28,22	MO com LS =>	36,84
			Valor do BDI =>	18,23			Valor com BDI =>	71,23
12.03.01.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	93204 SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, AF_05/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	38,11	38,11	38,11
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3900000	48,48	18,99	18,99
Composição Auxiliar	88319 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	27,87	5,68	5,68
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_08/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,2000000	65,80	13,12	13,12
Composição Auxiliar	92902 SINAPI	CURTE E COBRA DE AQUILA, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,1600000	1,32	1,32	1,32
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA BRITA (1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 800 L, AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0154000	136,76	2,13	2,13
Itens	00020892 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE ÓLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0025000	0,32	0,08	0,08
Itens	00030017 SINAPI	ESPALHADOR / DISTRIBUIDOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 1/2" X 12,5" MM, COBRIMENTO 29 MM	Material	UN	0,0000000	0,91	0,91	0,91
			MO sem LS =>	17,29	LS =>	18,36	MO com LS =>	35,59
			Valor do BDI =>	8,67			Valor com BDI =>	40,78
12.03.01.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	RC0338 Projeto	CONFEÇÃO DE PILARETES EM CONCRETO ARMADO, 8 X 20 CM - INCLUINDO ARMADURA, FORMA E FURAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	28,82	28,82	28,82
Composição Auxiliar	RC0334 Projeto	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSAÇÃO PLÁSTICA DE 12 MM, 93 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0600000	4,58	2,78	2,78
Composição Auxiliar	82782 SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,7720000	2,80	8,12	8,12
Composição Auxiliar	82789 SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,4680000	8,62	4,02	4,02
Composição Auxiliar	RC0335 Projeto	FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA, UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO (DIÂMETRO: 1/2" (PROFUNDIDADE: 10 CM)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	4,0000000	0,85	3,40	3,40
Composição Auxiliar	103588 SINAPI	CONCRETAÇÃO DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0180000	495,36	8,98	8,98
Itens	00001131 SINAPI	ADERSIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TROPICÓFICO)	Material	KG	0,0000000	2,12	6,12	6,12
			MO sem LS =>	8,70	LS =>	9,27	MO com LS =>	17,97
			Valor do BDI =>	8,68			Valor com BDI =>	33,87
12.03.01.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	RC0311 Projeto	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIMPEZA DE PAREDES E TETOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	4,17	4,17	4,17
Composição Auxiliar	88319 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	48,23	2,95	2,95
Itens	0003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,2800000	0,05	0,01	0,01
			MO sem LS =>	1,99	LS =>	2,12	MO com LS =>	4,11
			Valor do BDI =>	0,94			Valor com BDI =>	5,11
12.03.01.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	88410 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,5655000	2,90	4,55	4,55
Composição Auxiliar	88319 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	48,23	2,95	2,95
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	27,87	0,39	0,39
Itens	00030022 SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PRETENDI INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1000000	0,51	0,05	0,05
			MO sem LS =>	1,38	LS =>	1,48	MO com LS =>	2,94
			Valor do BDI =>	0,67			Valor com BDI =>	3,63
12.03.01.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	89135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS, AF_06/2017	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	30,78	30,78	30,78
Composição Auxiliar	88319 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	48,23	3,42	3,42
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	27,87	3,99	3,99
Itens	0003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,1000000	0,05	0,05	0,05
Itens	00043661 SINAPI	MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	1,5818400	0,77	0,41	0,41
			MO sem LS =>	14,53	LS =>	15,48	MO com LS =>	30,91
			Valor do BDI =>	7,00			Valor com BDI =>	37,79

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.380-000

12.03.01.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	95826 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS, AF_1/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	18,54	18,54	18,54
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3460000	48,23	16,80	16,80
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	27,87	1,68	1,68
Itens	0003756 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2000000	1,22	0,24	0,24
			MO sem LS =>	8,75	LS =>	9,32	MO com LS =>	18,07
			Valor do BDI =>	4,21			Valor com BDI =>	22,76
12.03.01.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	RC0007 Projeto	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 1" X 22 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	24,31	24,31	24,31
Composição Auxiliar	103870 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_03/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0070600	438,83	3,06	3,06
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	27,87	2,23	2,23
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4480000	48,48	19,94	19,94
Composição Auxiliar	87263 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0000000	227,27	1,36	1,36
Itens	01 ORSE	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLÁSTICANTE PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO	Material	kg	0,8000000	0,50	0,40	0,40
Itens	00034402 SINAPI	MECÂNICO COM BETONERA 450 L, AF_08/2019	Material	m	0,0070600	34,96	8,17	8,17
Itens	1309 ORSE	Modelo massa serrada (barras) 5 x 6 cm - 0,009 m³ (aprox. 100 kg)	Material	m	0,0070600	0,45	0,32	0,32
Itens	00020902 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE ÓLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0082000	0,32	0,00	0,00
Itens	00043508 SINAPI	SABÃO 12,5 A 15° CM EM FOLHA, MUITO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	m	0,0777200	0,24	0,16	0,16
Itens	00050086 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0060000	1,01	0,00	0,00
Itens	00050086 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 X 11)	Material	KG	0,0060000	1,06	0,02	0,02
Itens	00050191 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	KG	0,0713000	0,91	0,07	0,07
Itens	00043130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG D = 2,78 MM (0,048 INCH) OU 14 BWG D = 2,11 MM (0,026 INCH)	Material	KG	0,0360000	1,27	0,04	0,04
Itens	00001348 SINAPI	CHAPAPANEL DE MADEIRA COMPENSADA PLÁSTICA (MADERITE PLÁSTICA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 18 MM	Material	m²	0,1518400	2,11	0,32	0,32
			MO sem LS =>	10,96	LS =>	11,68	MO com LS =>	22,41
			Valor do BDI =>	5,53			Valor com BDI =>	28,84
12.03.01.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	86566 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOIS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (BIV), AF_08/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E	m²	1,0000000	46,72	46,72	46,72
Composição Auxiliar	86243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1790000	39,14	5,18	5,18
Composição Auxiliar	89270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8910000	49,28	43,82	43,82
Itens	00001335 SINAPI	ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA)	Material	KG	4,2000000	0,15	0,63	0,63
Itens	00040430 SINAPI	VÉU DE POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	Material	m²	1,3810000	0,37	0,49	0,49
			MO sem LS =>	23,29	LS =>	24,81	MO com LS =>	48,10
			Valor do BDI =>	11,91			Valor com BDI =>	60,01
12.03.02.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	RC0138 Projeto	REMOÇÃO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (AR CONDICIONADO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	32,67	32,67	32,67
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	49,49	19,99	19,99
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,87	13,98	13,98
			MO sem LS =>	15,87	LS =>	16,58	MO com LS =>	32,15
			Valor do BDI =>	7,40			Valor com BDI =>	39,57
12.03.02.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	RC0138 Projeto	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	37,22	37,22	37,22
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,87	13,98	13,98
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	46,48	27,94	27,94
			MO sem LS =>	17,79	LS =>	18,88	MO com LS =>	36,75
			Valor do BDI =>	8,45			Valor com BDI =>	45,69
12.03.03.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	RC0141 Projeto	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 7/8", PARA INSTALAÇÃO DE CONDENSADORE/REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 15MM, MULTITRIS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E	Tubo - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	m	1,0000000	15,80	15,80	15,80
Itens	12356 ORSE	Procedimento de instalação de sistema de climatização (vru) - Instalação em sala Ø 7/8", para instalação de condensador evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 15mm, multitriss, alimentação elétrica, conexões e fiações (previsão de sistema de climatização vru) - fornecimento e instalação m	Serviços	m	1,0000000	13,60	13,60	13,60

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.380-000

		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
		Valor do BDI =>	3,00			Valor com BDI =>	10,00	
12.03.03.2	Código Banco	Descrição						
Composição	97327 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Tipo	INES - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
					M	1,0000000	6,10	6,10
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	ALDOLAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0020000	26,38	1,60
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0020000	49,29	2,40
Material	00030692 SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 1/4", E = 0,78 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material		M	1,0211000	0,83	0,84
Material	00030736 SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 1/4" (6 MM), E = 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,036W/mK, VAPOR DE ÁGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material		M	1,0211000	0,26	0,28
			MO sem LS =>	1,87	LS =>	1,98	MO com LS =>	3,88
			Valor do BDI =>	1,18			Valor com BDI =>	6,26
12.03.03.3	Código Banco	Descrição						
Composição	97328 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Tipo	INES - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
					M	1,0000000	5,40	5,40
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	ALDOLAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0070000	28,05	1,85
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0070000	49,29	2,83
Material	00030692 SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material		M	1,0211000	1,43	1,46
Material	00030741 SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 3/8" (10 MM), E = 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,036W/mK, VAPOR DE ÁGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material		M	1,0211000	0,86	0,86
			MO sem LS =>	2,56	LS =>	2,10	MO com LS =>	4,23
			Valor do BDI =>	1,48			Valor com BDI =>	7,36
12.03.03.4	Código Banco	Descrição						
Composição	RC0142 Projeto	TUBO EM COBRE 1/2", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR E EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM MULTITPS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FRAÇÕES (INFRAESTRUTURA E SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Tipo	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
					M	1,0000000	1,84	1,84
Material	12833 ORSE	Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm, multitps, alimentação elétrica, conexões e frações (infraestrutura e sistema de climatização vr v) - fornecimento e instalação m	Serviços		m	1,0000000	1,84	1,84
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,44			Valor com BDI =>	2,36
12.03.03.5	Código Banco	Descrição						
Composição	RC0143 Projeto	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 3/4", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR E EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM MULTITPS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FRAÇÕES (INFRAESTRUTURA E SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Tipo	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
					M	1,0000000	2,92	2,92
Material	12833 ORSE	Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm, multitps, alimentação elétrica, conexões e frações (infraestrutura e sistema de climatização vr v) - fornecimento e instalação m	Serviços		m	1,0000000	2,92	2,92
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,68			Valor com BDI =>	3,58
12.03.03.6	Código Banco	Descrição						
Composição	RC0144 Projeto	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 5/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR E EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM MULTITPS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FRAÇÕES (INFRAESTRUTURA E SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Tipo	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
					M	1,0000000	5,00	5,00
Material	12833 ORSE	Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm, multitps, alimentação elétrica, conexões e frações (infraestrutura e sistema de climatização vr v) - fornecimento e instalação m	Serviços		m	1,0000000	5,00	5,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,13			Valor com BDI =>	6,13
12.03.03.7	Código Banco	Descrição						
Composição	RC0145 Projeto	SUPOORTE PARA CONDENSADOR 600 MM	Tipo	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	88306 SINAPI	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8860000	48,48	41,88
Material	348231 BSC	SUPOORTE PARA CONDENSADOR 600mm ATÉ 24.000BTU/S	Material		UN	1,0000000	3,08	3,08
			MO sem LS =>	18,73	LS =>	21,02	MO com LS =>	40,75
			Valor do BDI =>	10,03			Valor com BDI =>	54,32
12.03.04.1	Código Banco	Descrição						
Composição	90343 SINAPI	RABO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 6000 A 24000 BTU/H. AF_11/2021	Tipo	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	90443 SINAPI	RABO EM ALVENARIA PARA RAMA/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_06/2015	INES - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	0,8600000	22,80	14,82
Composição Auxiliar	90469 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMA/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES DO IGUAIS A 40 MM. AF_08/2015	INES - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	0,8600000	28,47	13,30
			MO sem LS =>	13,45	LS =>	14,33	MO com LS =>	27,78
			Valor do BDI =>	8,38			Valor com BDI =>	34,51

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.390-000

12.03.04.1		Código Banco	Descrição																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
------------	--	--------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.390-000

OLIARG SERVICOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

Insumo	0003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDADIL, 80 GRAUS, 15 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Materiais	UN	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	0003583 SINAPI	JOELHO PREPARADURA LIMPADURA PARA PVC, FRACAO COM 10% LMS	Materiais	UN	0,0000000	3,30	0,02	
Insumo	0003585 SINAPI	LOCA D'AGUA EM FOLHA, ORAO 100	Materiais	UN	0,0001000	0,11	0,00	
			MO sem LS =>	3,88	LS =>	4,23	MO com LS =>	8,21
			Valor do BDI =>	1,30			Valor com BDI =>	10,28
12.03.84.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	80173 SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE EMBOCCAMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	34,11	34,11	
Composição Auxiliar	87827 SINAPI	EMBOÇO, PARA REVESTIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 9M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_102914	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,1121000	42,00	4,70	
Composição Auxiliar	87829 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_102914	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,2380000	38,77	28,36	
Composição Auxiliar	87851 SINAPI	EMBOÇO, PARA REVESTIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 9M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_102914	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,1540000	33,54	5,16	
			MO sem LS =>	18,81	LS =>	17,81	MO com LS =>	34,72
			Valor do BDI =>	8,21			Valor com BDI =>	44,32
12.03.84.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	RC0149 Próprio	EXAUSTOR MEGA 34, DA SIELUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	82,87	82,87	
Composição Auxiliar	88204 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	GCOB - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	47,24	47,24	
Composição Auxiliar	88216 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,97	27,97	
Insumo	12727 ORBE	Exaustor Mega34, da sielux ou similar un	Materiais	UN	1,0000000	7,86	7,86	
			MO sem LS =>	35,05	LS =>	38,31	MO com LS =>	71,25
			Valor do BDI =>	18,85			Valor com BDI =>	101,72
12.03.84.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	RC0139 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DE DIÂMETRO OSCILANTE COM CONTROLE DE VELOCIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	91,64	91,64	
Composição Auxiliar	88204 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	47,24	47,24	
Composição Auxiliar	88216 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,97	27,97	
Insumo	CACOT0054 Próprio	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DE DIÂMETRO OSCILANTE COM CONTROLE DE VELOCIDADE, BIVOLT, ESPECIFICAÇÕES: HÉLICE, 3 PÁS GRANDE, AÇO COR PRETO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO, VAZÃO DE 1,6 m³/h, CONSUMO DE 0,42 kWh, TENSÃO DE 120V, VOLTAZEM BIVOLT	Materiais	UND	1,0000000	16,63	16,63	
			MO sem LS =>	35,95	LS =>	38,31	MO com LS =>	74,26
			Valor do BDI =>	20,89			Valor com BDI =>	115,73
12.04.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	IP0108 Próprio	DISPENSER SABONETERIA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	23,15	23,15	
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3784000	48,28	17,88	
Composição Auxiliar	88216 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1212000	27,97	3,38	
Insumo	IP0070028 Próprio	DISPENSER SABONETERIA NOBRE CITY 800 ML	Materiais	UND	1,0000000	2,20	2,20	
			MO sem LS =>	10,03	LS =>	10,89	MO com LS =>	20,72
			Valor do BDI =>	5,26			Valor com BDI =>	28,41
12.04.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	IP0106 Próprio	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	22,85	22,85	
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3784000	48,28	17,88	
Composição Auxiliar	88216 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1212000	27,97	3,38	
Insumo	IP0070028 Próprio	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - NOBRE CITY	Materiais	UND	1,0000000	1,80	1,80	
			MO sem LS =>	10,08	LS =>	10,89	MO com LS =>	20,72
			Valor do BDI =>	5,19			Valor com BDI =>	28,04
12.04.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	RC0059 Próprio	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATICO ECOCROMADO 1173.C, ACABAMENTO CROMADO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	45,48	45,48	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000	28,98	9,84	
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000	48,28	16,73	
Insumo	00005146 SINAPI	FITA VEDA BORCA EM ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Materiais	UN	0,1000000	0,16	0,01	
Insumo	CACOT0028 Próprio	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATICO ECOCROMADO 1173.C, ACABAMENTO CROMADO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Materiais	UND	1,0000000	19,88	19,88	
			MO sem LS =>	12,03	LS =>	13,04	MO com LS =>	25,27

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.390-000

OLIARG SERVICOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

			Valor do BDI ==>		10,34	Valor com BDI ==>		58,80
12.04.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	IP0104 Próprio	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	22,88	22,88	
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3784000	48,28	17,88	
Composição Auxiliar	88216 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1212000	27,97	3,38	
Insumo	IP0070027 Próprio	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO - NOBRE CITY	Materiais	UND	1,0000000	1,71	1,71	
			MO sem LS ==>		10,03	MO com LS ==>		
			Valor do BDI ==>		5,15	Valor com BDI ==>		
12.04.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	IP0106 Próprio	BACIA SANITÁRIA BIFONADA COM CADA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY CONFORTO (SEM ABERTURA FRONTAL), INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	121,11	121,11	
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8101000	48,28	66,73	
Composição Auxiliar	88216 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8808000	27,97	18,86	
Insumo	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA DEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 8-10	Materiais	UN	2,0000000	1,27	2,54	
Insumo	00025138 SINAPI	PIEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 190MM, PARA BUCHA DE BACIA / UNDO SANITARIO	Materiais	UN	1,0000000	0,14	0,14	
Insumo	IP0070109 Próprio	LOCAÇÃO FLEXÍVEL 40 CM CM TRANCA 8807 - DECA METAIS	Materiais	UND	1,0000000	1,81	1,81	
Insumo	IP0070103 Próprio	BACIA PARA CADA ACOPLADA IZY CONFORTO - BRANCO	Materiais	UND	1,0000000	18,88	18,88	
Insumo	IP0070103 Próprio	CADA ACOPLADA C/ DUO IZY CONFORTO - BRANCO	Materiais	UND	1,0000000	18,81	18,81	
Insumo	0007328 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Materiais	KG	0,0881000	5,14	0,45	
			MO sem LS ==>		37,18	MO com LS ==>		
			Valor do BDI ==>		27,52	Valor com BDI ==>		
12.04.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	IP0102 Próprio	TORNEIRA PI LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 18 DECAMATICO 1173.C, COM ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	42,09	42,09	
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5880000	48,28	28,44	
Composição Auxiliar	88216 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	27,97	0,00	
Insumo	00005146 SINAPI	FITA VEDA BORCA EM ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Materiais	UN	0,0221000	0,15	0,00	
Insumo	IP0070104 Próprio	TORNEIRA PI LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 18 DECAMATICO 1173.C, CONF	Materiais	UND	1,0000000	30,81	30,81	
			MO sem LS ==>		2,53	MO com LS ==>		
			Valor do BDI ==>		8,57	Valor com BDI ==>		
12.04.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	IP0103 Próprio	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	47,56	47,56	
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	48,28	23,94	
Insumo	00005146 SINAPI	FITA VEDA BORCA EM ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Materiais	UN	0,0400000	0,18	0,00	
Insumo	IP0070526 Próprio	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO GATLHO 1954.C21 ACT, C.M. - DECA	Materiais	UND	1,0000000	24,42	24,42	
			MO sem LS ==>		11,10	MO com LS ==>		
			Valor do BDI ==>		10,81	Valor com BDI ==>		
12.04.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	IP0100 Próprio	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP01.17 - DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	12,37	12,37	
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1538000	48,28	7,11	
Composição Auxiliar	88216 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5484000	27,97	1,35	
Insumo	IP0070038 Próprio	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP 01.17, DECA - COR BRANCO	Materiais	UND	1,0000000	3,81	3,81	
			MO sem LS ==>		4,05	MO com LS ==>		
			Valor do BDI ==>		2,81	Valor com BDI ==>		
12.04.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	IP0102 Próprio	BACIA SANITÁRIA BIFONADA COM CADA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY, ACIONAMENTO DUO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	100,00	100,00	
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2121000	48,28	60,70	
Composição Auxiliar	88216 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8080000	27,97	18,90	
Insumo	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA DEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 8-10	Materiais	KG	0,0881000	5,14	0,45	
Insumo	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA DEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 8-10	Materiais	UN	2,0000000	1,27	2,54	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.390-000

Insumo	0000130 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA BADA DE BACIA / VASO SANTARIO	Material	UN	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	PC0210119 Prépio	LIGAÇÃO FLEXIVEL 40 CM UN TRANCA/ABR - DECA METAS	Material	UN	1,0000000	1,81	1,81
Insumo	PC0210024 Prépio	BACIA PARA CLOSAIZ P111 - DECA LOUÇAS	Material	UN	1,0000000	6,36	6,36
Insumo	PC0210026 Prépio	CAXA ACOPADA UNIVER.COM/ DUA GE17 - DECA LOUÇAS	Material	UN	1,0000000	10,72	10,72
				MO sem LS =>	37,10	LS =>	30,62
				Valor do BDI =>	33,76	MO com LS =>	76,61
12.04.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC01173 Prépio	BANCADEJA EM GRANITO ARABESCO, ESPESURA 2,0 CM, 1,85 X 0,57 M, POLIDA E IMPERMEABILIZADA, RODOPIA H= 0,10 M E TESTEIRA H= 0,10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE CUBAS E ACESSÓRIOS)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	316,83	316,83
Composição Auxiliar	86377 SINAPI	VALVULA DE METAL CROMADO 1/2"X 1/2" PARA TANHQUE OU LAVATORIO, COM O GERALDADÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032023	INEL - INSTALAÇÃO DE HIDROSANITÁRIAS	UN	2,0000000	1,93	23,80
Composição Auxiliar	88339 SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5290000	48,48	88,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2611000	27,97	27,44
Insumo	00011694 SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 12" X 40 CM	Material	UN	2,0000000	1,68	3,36
Insumo	0004823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,3844000	2,63	1,01
Insumo	0007586 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ARA 810, COM PARAFUSO DE 8,10 X 55 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA BOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,03	0,18
Insumo	0007323 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0154000	5,14	0,67
Insumo	0007260 SINAPI	SUPORTE PARA TANCAS EM AÇO, ABAS 30X30 CM, CAPACIDADE MINIMA 30 KG, GRANDO	Material	UN	2,0000000	0,96	1,96
Insumo	0006136 SINAPI	ISPAO EM METAL CROMADO PARA PAO DO LAVATORIO, 1 X 1,12"	Material	UN	2,0000000	7,48	14,96
Insumo	0006132 SINAPI	CUBA DE BOBERBA OVAL, 58X38X50 CM BRANCO LBR DECA	Material	UN	2,0000000	26,82	53,64
Insumo	CAC02070 Prépio	BANCADEJA EM GRANITO ARABESCO, ESPESURA 2,0 CM, 1,85 X 0,57 M, POLIDA E IMPERMEABILIZADA, RODOPIA H= 0,10 M E TESTEIRA H= 0,10 CM	Material	UN	1,0000000	100,83	100,83
				MO sem LS =>	65,01	LS =>	60,27
				Valor do BDI =>	72,07	MO com LS =>	134,28
12.05.81.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC00173 Prépio	REMOÇÃO DE EXTINTOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	18,01	18,01
Composição Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	29,58	13,29
Composição Auxiliar	86264 SINAPI	ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	47,24	4,72
				MO sem LS =>	8,68	LS =>	9,18
				Valor do BDI =>	4,98	MO com LS =>	24,90
12.05.82.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0078 Prépio	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA C/ DOIS PROJETORES LED ALIMENTAÇÃO 127/220 DE 12 V/ 55 AUTONOMIA DE 3 HORAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	50,31	50,31
Composição Auxiliar	86264 SINAPI	ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	47,24	23,62
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,97	13,98
Insumo	13158 ORSE	Luminária de emergência c/ dois projetores LED alimentação 127/220 de 12v55 autonomia de 3 horas un	Material	UN	1,0000000	12,71	12,71
				MO sem LS =>	17,98	LS =>	18,18
				Valor do BDI =>	11,44	MO com LS =>	37,13
12.05.82.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87589 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	11,54	11,54
Composição Auxiliar	86264 SINAPI	AUXILIAR DE ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	47,24	2,21
Composição Auxiliar	86264 SINAPI	ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	47,24	8,47
Insumo	0003374 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 8 HORAS	Material	UN	1,0000000	0,66	0,66
				MO sem LS =>	5,11	LS =>	5,45
				Valor do BDI =>	2,82	MO com LS =>	10,52
12.05.82.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0078 Prépio	LUMINÁRIA AVISADORA 20W EMERGENCIA LED DUPLA FACE 8LM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	72,08	72,08
Composição Auxiliar	86264 SINAPI	ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	47,24	41,85
Composição Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	29,58	28,16
Insumo	0003111 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAUMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 10 MM X 20 M	Material	UN	1,0000000	0,45	0,94
Insumo	000625 SINAPI	LUMINÁRIA AVISADORA 20W EMERGENCIA LED DUPLA FACE 8LM	Material	UN	1,0000000	4,02	4,02
				MO sem LS =>	32,52	LS =>	34,06
				Valor do BDI =>	18,40	MO com LS =>	67,17

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.390-000

12.05.82.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0080 Prépio	SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	144,83	144,83
Composição Auxiliar	86264 SINAPI	ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8890000	47,24	88,11
Composição Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0110000	29,58	61,18
Insumo	003313 SBC	SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC	Material	UN	1,0000000	3,33	3,33
				MO sem LS =>	67,54	LS =>	71,86
				Valor do BDI =>	32,80	MO com LS =>	136,80
12.05.82.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0081 Prépio	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	46,76	46,76
Composição Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5740000	29,58	16,79
Composição Auxiliar	86264 SINAPI	ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5740000	47,24	27,11
Insumo	005778 SBC	ACIONADOR MANUAL PARA AVISO DE EMERGENCIA 420 INTELBRAS	Material	UN	1,0000000	2,72	2,72
				MO sem LS =>	21,07	LS =>	22,45
				Valor do BDI =>	10,64	MO com LS =>	43,62
12.05.82.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0083 Prépio	CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIL CIL COM BATERIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	186,50	186,50
Composição Auxiliar	86243 SINAPI	AUXILIAR ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6270000	29,58	86,20
Composição Auxiliar	86264 SINAPI	ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6270000	47,24	110,88
Insumo	007620 SBC	CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIL CIL COM BATERIA	Material	UN	1,0000000	22,28	22,28
				MO sem LS =>	78,67	LS =>	83,82
				Valor do BDI =>	42,42	MO com LS =>	162,49
12.05.82.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	82688 SINAPI	CADA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	22,46	22,46
Composição Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2611000	29,58	8,58
Composição Auxiliar	86264 SINAPI	ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2611000	47,24	12,74
Insumo	0003258 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0080000	285,08	0,23
Insumo	0003258 SINAPI	CADA DE LUZ 4" X 2" EM AÇO ESMALTADA	Material	UN	1,0000000	0,98	0,98
				MO sem LS =>	10,78	LS =>	11,48
				Valor do BDI =>	5,15	MO com LS =>	27,70
12.05.82.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91902 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	12,56	12,56
Composição Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1820000	29,58	4,78
Composição Auxiliar	86264 SINAPI	ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1820000	47,24	7,86
Insumo	00031679 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	0,12	0,12
				MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,33
				Valor do BDI =>	2,86	MO com LS =>	15,40
12.05.82.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91170 SINAPI	FEIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, C/ PVC E C/ BOMBO DE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELTROC/HA HAS 150MM DE DIAMETRO, COM ABRAÇADERA METÁLICA RÍGIDA TIPO N° 102	INEL - INSTALAÇÃO DE HIDROSANITÁRIAS	m	1,0000000	9,53	9,53
Composição Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	29,58	0,28
Composição Auxiliar	86264 SINAPI	ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	47,24	3,18
Insumo	0000236 SINAPI	ABRAÇADERA EM AÇO PARA ABRAÇADURA DE ELETRODUTOS, TIPO 13, COM 1/2" DE PARAFUSO DE ROSCA	Material	UN	0,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	1,67	LS =>	1,77
				Valor do BDI =>	0,80	MO com LS =>	3,44
12.05.82.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0084 Prépio	CABO DE COBRE PP COPOLAST 3 X 1,5 MM2, 480 / 750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000	7,75	7,75
Composição Auxiliar	86247 SINAPI	ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	47,24	4,72
Composição Auxiliar	86264 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	27,97	2,76

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.390-000

Malibu Sound Tackle
Escondido, CA
Call No. 760/461-154

Allyson Boyd Tardiff
Engineering Unit
Crew No. 2757435154

			Valor do BDI ==>	2,08	Valor com BDI ==>	11,25	
12.05.86.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	RC0094 Próprio	BOMBA INCENDIO 618 TJM 5,0CV 220/380V TRIFASICA DANCOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	891,04	891,04
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,2650000	48,29	350,29
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,8730000	28,85	141,07
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	47,34	47,34
Itens	03012 BNC	BOMBA INCENDIO 618 TJM 5,0CV 220/380V TRIFASICA DANCOR	Material	UN	1,0000000	156,44	156,44
			MO sem LS ==>	281,12	LS ==>	287,84	MO com LS ==>
			Valor do BDI ==>	154,53			Valor com BDI ==>
12.05.86.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	RC0094 Próprio	BOTOEIRA PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA DE 1000W 220V 1F - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	47,34	47,34
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	28,58	15,31
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	47,34	25,88
Itens	041120 BNC	BOTOEIRA ALARME ADICIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA DE VIDRO	Material	UN	1,0000000	3,57	3,57
			MO sem LS ==>	25,12	LS ==>	21,43	MO com LS ==>
			Valor do BDI ==>	10,38			Valor com BDI ==>
12.05.86.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	RC0094 Próprio	BOMBA PARA INCENDIO A DIESEL 05 CV, RECALQUE / LUGAR DE 2", VAZÃO MAX. DE 36,00 M3/H, HMAN= 08 M.C.A. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO	UND	1,0000000	426,80	426,80
Composição Auxiliar	88218 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	27,87	111,88
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	47,34	94,68
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	48,29	96,58
Itens	13147 ORBE	Bomba para Incendio a diesel 5 cv, auto recarregavel, vazão max. de 36,00 m3/h, hman = 8 m.c.a, un	Equipamento	UN	1,0000000	130,86	130,86
			MO sem LS ==>	142,83	LS ==>	152,27	MO com LS ==>
			Valor do BDI ==>	97,79			Valor com BDI ==>
12.05.86.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	102111 SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,48 HP, 110/220V, 1/2" A 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HMAN: 6 M / 6,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	233,45	233,45
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8330000	28,58	18,70
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0425000	28,85	58,18
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8330000	47,34	28,80
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0425000	48,29	98,64
Itens	0003931 SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO 0,48 HP, BOCAS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HMAN: 6 M / 6,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H	Equipamento	UN	1,0000000	36,78	36,78
Itens	00011287 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 56", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = "2,8" MM	Material	UN	4,0000000	0,07	0,28
Itens	00038806 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,2000000	0,21	0,04
Itens	00038997 SINAPI	PORCA ZINCADA, BEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	4,0000000	0,02	0,08
			MO sem LS ==>	96,75	LS ==>	103,07	MO com LS ==>
			Valor do BDI ==>	83,10			Valor com BDI ==>
12.05.86.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	98264 SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 2 1/2", 400 PSI, TAMPÃO DE PORCELA, EXTREMIDADES COM ROSCA	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	30,36	30,36
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6440000	28,85	18,56
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6440000	48,29	31,04
Itens	0003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0020000	0,59	0,01
Itens	00018408 SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-28), 2 1/2", 400 PSI, TAMPÃO DE PORCELA, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	1,0000000	21,26	21,26
			MO sem LS ==>	18,38	LS ==>	17,42	MO com LS ==>
			Valor do BDI ==>	12,84			Valor com BDI ==>
12.05.86.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	103015 SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCÁVEL 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	31,99	31,99
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2273000	28,85	6,58

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.380-000

Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2273000	48,29	10,82
Itens	0003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0181000	0,59	0,01
Itens	00018231 SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE POÇO	Material	UN	1,0000000	14,88	14,88
			MO sem LS =>	8,17	LS =>	8,71	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	7,27			Valor com BDI =>
12.05.86.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	92653 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSCADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	32,08	32,08
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3420000	28,85	8,89
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3420000	48,29	16,47
Itens	00007701 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2 1/2", E = 3,85 MM, PESO 15,11 KG/M (NBR 5986)	Material	M	1,0000000	5,90	5,93
			MO sem LS =>	12,41	LS =>	13,73	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	7,29			Valor com BDI =>
12.05.86.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	92678 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSCADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	46,18	46,18
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3880000	28,85	11,21
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3880000	48,29	18,78
Itens	0003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0300000	0,59	0,01
Itens	0003470 SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	4,17	4,17
Itens	00037307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0070000	1,91	0,01
			MO sem LS =>	21,52	LS =>	22,83	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	11,18			Valor com BDI =>
12.05.86.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	92642 SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSCADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	115,50	115,50
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4710000	28,85	42,58
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4710000	48,29	60,08
Itens	0003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	0,59	0,02
Itens	00036289 SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	5,79	5,79
Itens	00037307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0110000	1,91	0,02
			MO sem LS =>	52,04	LS =>	58,41	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	28,65			Valor com BDI =>
12.05.86.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	92665 SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSCADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	32,43	32,43
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3880000	28,85	11,21
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3880000	48,29	18,72
Itens	0003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0300000	0,59	0,01
Itens	00034208 SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	2,47	2,47
Itens	00037307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0070000	1,91	0,01
			MO sem LS =>	14,32	LS =>	15,26	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	7,37			Valor com BDI =>
12.05.86.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	94487 SINAPI	LULA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSCADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2016	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	28,13	28,13
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3460000	28,85	10,07
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3460000	48,29	16,70
Itens	0003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0270000	0,59	0,01
Itens	00036115 SINAPI	LULA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	2,95	2,95
Itens	00037307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0090000	1,91	0,02
			MO sem LS =>	12,82	LS =>	13,74	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	6,82			Valor com BDI =>

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.380-000

12.05.06.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	82922 SINAPI	UNID. EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 85 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	LN	1,0000000	37,71	37,71
Composição Auxiliar	88348 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3860000	28,85	11,82
Composição Auxiliar	88348 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2020000	46,28	18,42
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	LN	0,0300000	0,58	0,01
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0070000	1,91	0,01
Insumo	00005889 SINAPI	UNID. DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 86P, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"	Material	LN	1,0000000	7,75	7,75
			MO sem LS =>	14,32	LS =>	10,28	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	8,57			Valor com BDI =>
12.05.06.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84480 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	LN	1,0000000	17,88	17,88
Composição Auxiliar	88348 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4546000	28,85	13,96
Composição Auxiliar	88348 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4546000	46,28	21,04
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	LN	0,0300000	0,58	0,01
Insumo	00006011 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BÍTOLA 2 1/2" (REF 1508)	Material	LN	1,0000000	13,68	13,68
			MO sem LS =>	16,38	LS =>	17,42	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	10,89			Valor com BDI =>
12.05.06.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84480 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	LN	1,0000000	13,81	13,81
Composição Auxiliar	88348 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4488000	28,85	4,29
Composição Auxiliar	88348 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4488000	46,28	6,87
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	LN	0,0300000	0,58	0,00
Insumo	00006011 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BÍTOLA 1" (REF 1509)	Material	LN	1,0000000	2,75	2,75
			MO sem LS =>	5,34	LS =>	6,58	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	3,18			Valor com BDI =>
12.05.06.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	80328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	PARDESPANEIS	m²	1,0000000	100,44	100,44
Composição Auxiliar	87032 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNICA) PARA EMBOÇOMASSA, ÚNICA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0011000	235,25	2,21
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6100000	46,48	74,85
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8080000	27,87	22,51
Insumo	00007271 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUBO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 18 X 19 CM (L X A X C)	Material	LN	28,3100000	0,03	0,84
Insumo	00034567 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCOADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 80 X 7,87 CM	Material	m	0,4200000	0,11	0,24
Insumo	0007385 SINAPI	PLANO DE AÇO COM PURO, HAITE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	3,44	0,01
			MO sem LS =>	47,52	LS =>	50,62	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	31,38			Valor com BDI =>
12.05.06.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88348 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4488000	28,85	4,28
Composição Auxiliar	88348 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4488000	46,28	6,87
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	LN	0,0300000	0,58	0,00
Insumo	00010410 SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PR-35), 1", 409 PNI, TAMPA DE PORCA DE UNICO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	LN	1,0000000	6,36	6,36
			MO sem LS =>	5,34	LS =>	5,89	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	3,89			Valor com BDI =>
12.05.06.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87734 SINAPI	CHOCO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES E CORTIÇOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÁZOS), ESPESURA DE 25 MM, AF_05/2022	RECUP - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	45,42	45,42
Composição Auxiliar	87388 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNICA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0280000	336,60	9,48
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4080000	46,48	18,81

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.390-000

Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4080000	27,87	11,43
Insumo	00037411 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCOADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1881000	0,79	0,12
			MO sem LS =>	18,88	LS =>	20,11	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	9,19			Valor com BDI =>
12.05.06.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃS, AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	8,33	8,33
Composição Auxiliar	88319 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1810000	46,28	7,54
Composição Auxiliar	88319 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0541000	27,87	1,50
Insumo	00007366 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2286000	1,22	0,27
			MO sem LS =>	4,33	LS =>	4,81	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	2,12			Valor com BDI =>
5.05.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0097 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KOPICM2	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	LN	1,0000000	82,35	82,35
Composição Auxiliar	88387 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	46,28	46,28
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,87	27,87
Insumo	10048 CRRE	Pressostato 0 a 10 kgf/cm²	Material	LN	1,0000000	8,10	8,10
			MO sem LS =>	35,51	LS =>	37,83	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	18,73			Valor com BDI =>
12.05.06.38	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0098 Próprio	MANOMETRO ACO INOX ENCAMENTO GLICERINA ESCALA 1-10KOPICM2	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	LN	1,0000000	58,70	58,70
Composição Auxiliar	88387 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7470000	46,28	34,57
Composição Auxiliar	88348 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7470000	28,85	21,62
Insumo	00003143 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	LN	0,0048000	0,38	0,00
Insumo	000072 SBC	MANOMETRO VERTICAL - ROSCA 1/4" NPT 300 LIBRAS 17 BAR	Material	LN	1,0000000	2,51	2,51
			MO sem LS =>	28,20	LS =>	28,64	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	13,36			Valor com BDI =>
12.05.06.51	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0088 Próprio	BUCHA REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 2 1/2x1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	LN	1,0000000	43,78	43,78
Composição Auxiliar	88387 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5480000	46,28	25,38
Composição Auxiliar	88348 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5480000	28,85	16,86
Insumo	002197 SBC	BUCHA REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 2 1/2x1"	Material	LN	1,0000000	2,52	2,52
Insumo	00003143 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 28 M (L X C)	Material	LN	0,1276000	0,38	0,04
			MO sem LS =>	18,72	LS =>	21,01	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	9,85			Valor com BDI =>
12.05.06.52	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87488 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	14,58	14,58
Composição Auxiliar	88348 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9100000	28,85	4,71
Composição Auxiliar	88387 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9100000	46,28	7,54
Insumo	00040626 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1", E = 3,24 MM, PESO 2,59 KG/M (NBR 5590)	Material	M	1,0380000	2,25	2,33
			MO sem LS =>	5,88	LS =>	6,25	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	3,31			Valor com BDI =>
12.05.06.53	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	82037 SINAPI	TE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	LN	1,0000000	74,73	74,73
Composição Auxiliar	88348 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9880000	28,85	28,37
Composição Auxiliar	88387 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9880000	46,28	44,36
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	LN	0,0200000	0,59	0,01
Insumo	00006223 SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"	Material	LN	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0080000	1,91	0,00

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.390-000

				MO sem LS =>	35,27	LS =>	37,58	MO com LS =>	72,85
				Valor do BDI =>	1,02			Valor com BDI =>	81,73
12.05.86.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	RC0100 Próprio	BUCHA REDUCIDA FERRO GALVANIZADO 1"X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	13,19	13,19		
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1860000	48,28	7,77		
Composição Auxiliar	88348 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1860000	28,95	4,86		
Insumo	002167 SINAPI	BUCHA REDUCIDA FERRO GALVANIZADO 1"X3/4"	Material	UN	1,0000000	8,55	8,55		
Insumo	0003143 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	0,0318000	0,35	8,91		
				MO sem LS =>	6,84	LS =>	8,44	MO com LS =>	12,46
				Valor do BDI =>	3,00			Valor com BDI =>	16,19
12.05.86.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	86250 SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/02/1	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,02	15,02		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1485000	28,95	4,28		
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1485000	48,28	8,57		
Insumo	0003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 30 M (L X C)	Material	UN	0,0132000	0,59	0,90		
Insumo	00011748 SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BÍTOLA 1" (REF 156248)	Material	UN	1,0000000	3,88	3,88		
				MO sem LS =>	5,34	LS =>	6,58	MO com LS =>	11,08
				Valor do BDI =>	3,41			Valor com BDI =>	16,43
12.05.86.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	RC0101 Próprio	ABRIGO E BRUCHO REGULÁVEL PARA HIDRANTE, 90X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	172,54	172,54		
Composição Auxiliar	88848 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8000000	28,95	52,11		
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8000000	48,28	85,32		
Insumo	0004080 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 49 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA ROBERTA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 80 MM	Material	UN	4,0000000	0,04	0,16		
Insumo	0002663 SINAPI	CAIXA DE INCENDIÁRIO PARA MANGUEIRA, DE BOMBEIRO EXTERNA, COM 90 X 90 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILADOR, VISOR COM A INSCRIÇÃO "INCENDIO", SUPORTE CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA	Material	UN	1,0000000	21,52	21,52		
Insumo	0007354 SINAPI	PSGUCHO JATO RÍQUO AVI TIPO F.I.HART. FINGAT RAPIDO 1 1/2" PARA COMBATE A INCENDIO	Material	UN	1,0000000	15,43	15,43		
				MO sem LS =>	64,79	LS =>	68,02	MO com LS =>	133,81
				Valor do BDI =>	38,36			Valor com BDI =>	211,79
12.05.86.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	RC0102 Próprio	REMOÇÃO DE FORRO METÁLICO RÍPIDO COM REAPROVEITAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	77,28	77,28		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3000000	27,87	36,38		
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	48,48	46,90		
				MO sem LS =>	38,91	LS =>	39,42	MO com LS =>	78,33
				Valor do BDI =>	17,57			Valor com BDI =>	94,83
12.06.87.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	RC0103 Próprio	CAIXA EM ALVENARIA DE 70 X 100 PARA HIDRANTE DE RECALQUE EM PASSEIO - 60X40CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	212,10	212,10		
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	48,48	96,96		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3000000	27,87	121,86		
Insumo	0001578 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,7500000	0,94	0,71		
Insumo	0006378 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1800000	5,85	0,80		
Insumo	0004121 SINAPI	PIEDRA BRITADA N. 1 (0,6 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0880000	5,19	0,29		
Insumo	0007721 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUBO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	42,0000000	0,05	1,29		
				MO sem LS =>	102,49	LS =>	108,18	MO com LS =>	210,62
				Valor do BDI =>	48,82			Valor com BDI =>	259,45
12.06.87.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	RC0103 Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO E TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 600 MM, COM INSCRIÇÃO INCENDIO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	164,87	164,87		
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	48,48	96,96		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	27,87	55,94		
Insumo	0001578 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,2800000	0,04	0,01		

PO JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.390-000

Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0400000	5,88	0,22		
Insumo	0004112 SINAPI	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	Material	UN	1,0000000	15,74	15,74		
				MO sem LS =>	71,17	LS =>	75,85	MO com LS =>	147,00
				Valor do BDI =>	37,59			Valor com BDI =>	202,37
12.06.87.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÍDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_02/02/1	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	182,49	182,49		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2800000	27,87	175,81		
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,3800000	5,88	4,84		
Insumo	0001578 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	218,8200000	0,04	8,75		
Insumo	0004121 SINAPI	PIEDRA BRITADA N. 1 (0,6 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0871000	5,19	3,08		
				MO sem LS =>	83,59	LS =>	89,16	MO com LS =>	172,85
				Valor do BDI =>	43,79			Valor com BDI =>	236,28
12.06.87.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	93368 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/02/1	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	110,84	110,84		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8500000	27,87	107,64		
				MO sem LS =>	92,87	LS =>	96,12	MO com LS =>	196,19
				Valor do BDI =>	25,17			Valor com BDI =>	135,81
12.06.87.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	92417 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM CORTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSCADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	24,16	24,16		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3485000	28,95	7,88		
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3485000	48,28	11,34		
Insumo	0003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS COM CORTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2 1/2", L = 1,30 M, PISO 1,50 M (REF 156248)	Material	UN	1,0000000	0,59	0,59		
				MO sem LS =>	8,82	LS =>	9,38	MO com LS =>	18,21
				Valor do BDI =>	5,58			Valor com BDI =>	30,14
12.06.87.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	92369 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSCADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	87,72	87,72		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1040000	28,95	31,86		
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1040000	48,28	51,10		
Insumo	0003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0300000	0,59	0,01		
Insumo	0007367 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCO)	Material	L	0,0070000	1,81	0,01		
Insumo	00012482 SINAPI	OTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	4,84	4,84		
				MO sem LS =>	38,75	LS =>	47,95	MO com LS =>	87,98
				Valor do BDI =>	19,08			Valor com BDI =>	107,87
12.06.87.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	51,74	51,74		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8500000	27,87	16,16		
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BLOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHD DIURNO. AF_08/2019	CHD - CURTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHD	0,2740000	62,17	17,03		
Composição Auxiliar	61534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BLOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHD DIURNO. AF_08/2016	CHD - CURTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHD	0,2640000	61,67	16,21		
Composição Auxiliar	05005 SINAPI	UNIFORMIZAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L, AF_11/2018	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	0,82	0,82		
				MO sem LS =>	24,89	LS =>	26,31	MO com LS =>	51,00
				Valor do BDI =>	11,77			Valor com BDI =>	62,51
12.06.87.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	98024 SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	55,58	55,58		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4845000	28,95	13,98		
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4845000	48,28	21,64		
Insumo	0003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0300000	0,59	0,01		
Insumo	00010405 SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-28), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCELA DE UNÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	1,0000000	21,38	21,38		
				MO sem LS =>	16,38	LS =>	17,42	MO com LS =>	33,79

PO JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.390-000

28
A

						Valor do BDI =>	12,54		Valor com BDI =>	88,23
12.05.07.8	Código Banco	Descrição								
Composição	103019 SINAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Tipo	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,000000		47,35	47,35	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4546000			26,85	13,16	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4546000			45,28	21,94	
Insumo	0000148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0202000			0,58	0,61	
Insumo	0001065 SINAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, DIÂMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 300 PSI	Material	UN	1,0000000			13,14	13,14	
			MO sem LS =>	16,38	LS =>	17,42		MO com LS =>	33,78	
			Valor do BDI =>	10,77				Valor com BDI =>	56,12	
12.05.07.10	Código Banco	Descrição								
Composição	RC0104 Próprio	ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 2 1/2"	Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNO	1,0000000		111,36	111,36	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4030000			28,85	46,61	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4030000			48,29	64,94	
Insumo	0000148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0480000			0,58	0,62	
Insumo	0007937 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCOA)	Material	L	0,0110000			1,91	0,62	
Insumo	0001065 SINAPI	ADAPTADOR EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FDS 2 1/2", PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO	Material	UN	1,0000000			5,79	5,79	
			MO sem LS =>	50,49	LS =>	53,80		MO com LS =>	106,20	
			Valor do BDI =>	25,33				Valor com BDI =>	130,76	
12.05.07.11	Código Banco	Descrição								
Composição	RC0105 Próprio	TAMPAO STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 2 1/2" COM CORRENTE (INCÊNDIO)	Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNO	1,0000000		112,47	112,47	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4030000			28,85	46,61	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4030000			48,29	64,94	
Insumo	0000148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0480000			0,58	0,62	
Insumo	0007937 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCOA)	Material	L	0,0110000			1,91	0,62	
Insumo	0001065 SINAPI	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO 2 1/2", PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO	Material	UN	1,0000000			5,68	5,68	
			MO sem LS =>	50,49	LS =>	63,80		MO com LS =>	106,20	
			Valor do BDI =>	25,33				Valor com BDI =>	130,76	
12.05.07.12	Código Banco	Descrição								
Composição	RC0108 Próprio	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE POLIURETANO, RENNIR, RETHANE FLV 803, BI-COMPONENTE OU SIMILAR	Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000		22,55	22,55	
Composição Auxiliar	88219 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000			46,53	13,80	
Composição Auxiliar	88218 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000			27,87	8,39	
Insumo	2821 ORSE	Tinta esmalte políuretano, RENNIR RETHANE FLV 803 ou similar 1	Material	L	0,1000000			2,58	0,28	
Insumo	2822 ORSE	Solvente à base de poliestano 440.000 RENNIR ou similar Solvente à base de poliestano 440.000 RENNIR 1	Material	L	0,0100000			1,50	0,01	
Insumo	0000157 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE DE MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,3000000			0,05	0,01	
			MO sem LS =>	10,83	LS =>	11,22		MO com LS =>	24,16	
			Valor do BDI =>	5,13				Valor com BDI =>	27,88	
12.05.07.13	Código Banco	Descrição								
Composição	RC0107 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FITA ADESIVA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBOS SOB A TERRA (DN ACIMA DE 2" ATÉ 3")	Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000		5,45	5,45	
Composição Auxiliar	88219 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000			27,87	4,19	
Insumo	0000654 SINAPI	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXÍVEL, COR PRETA, PARA PROTEÇÃO TUBULADA, 60 MM X 30 M (L X C), E=10,20" MM	Material	M	4,9000000			0,31	1,20	
			MO sem LS =>	1,30	LS =>	2,13		MO com LS =>	4,12	
			Valor do BDI =>	1,23				Valor com BDI =>	6,68	
12.05.07.14	Código Banco	Descrição								
Composição	RC0108 Próprio	PINTURA MECÂNICA PRIMER A BASE EPOXI, FUNDO PREPARADOR, 1 DEMÃO	Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000		2,39	2,39	
Composição Auxiliar	88219 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0131250			46,53	0,60	
Composição Auxiliar	100981 SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0302500			28,85	1,01	
Composição Auxiliar	98217 SINAPI	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICOMÁQUINA DE PINTURA AFLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAL EM OPERAÇÃO, AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,2000000			0,04	0,00	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-SA, CEP: 48.380-000

Insumo	00044072 SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material	L	0,1308800			5,48	0,71	
Insumo	00005330 SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0200000			2,30	0,07	
			MO sem LS =>	0,77	LS =>	0,82		MO com LS =>	1,59	
			Valor do BDI =>	0,54				Valor com BDI =>	2,83	
12.05.08.1	Código Banco	Descrição								
Composição	91222 SINAPI	RASCO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_06/2016	Tipo	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000		24,05	24,05	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000			28,85	2,80	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4820000			48,29	22,35	
			MO sem LS =>	11,77	LS =>	12,63		MO com LS =>	34,90	
			Valor do BDI =>	5,58				Valor com BDI =>	30,13	
12.05.08.2	Código Banco	Descrição								
Composição	90416 SINAPI	RASCO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_06/2016	Tipo	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000		56,73	56,73	
Composição Auxiliar	8706 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM BLENCHADOR - CHP DURADO, AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1880000			54,84	8,22	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM BLENCHADOR - CHP DURADO, AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3890000			54,83	30,23	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4840000			28,85	2,43	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4870000			48,29	24,38	
			MO sem LS =>	27,19	LS =>	28,95		MO com LS =>	58,15	
			Valor do BDI =>	12,85				Valor com BDI =>	68,22	
12.05.08.3	Código Banco	Descrição								
Composição	97062 SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	Tipo	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	1,0000000		0,71	0,71	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0071000			48,29	0,32	
Composição Auxiliar	88219 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000			27,87	0,39	
			MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,38		MO com LS =>	0,70	
			Valor do BDI =>	0,16				Valor com BDI =>	0,87	
12.05.08.4	Código Banco	Descrição								
Composição	97062 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	Tipo	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,0000000		75,47	75,47	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000			48,48	10,45	
Composição Auxiliar	88219 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3240000			27,87	65,02	
			MO sem LS =>	35,98	LS =>	36,32		MO com LS =>	74,28	
			Valor do BDI =>	17,18				Valor com BDI =>	92,63	
12.05.08.5	Código Banco	Descrição								
Composição	RC0002 Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO (ALTA RESISTÊNCIA)	Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000		52,91	52,91	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000			48,48	4,64	
Composição Auxiliar	88219 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			47,97	11,31	
			MO sem LS =>	16,54	LS =>	16,65		MO com LS =>	32,10	
			Valor do BDI =>	7,41				Valor com BDI =>	40,82	
12.05.08.11	Código Banco	Descrição								
Composição	RC0112 Próprio	REMOÇÃO DO QUADRO DISTRIBUIÇÃO QLPNF, SEM REAPROVEITAMENTO	Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000		80,19	80,19	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0333300			47,24	16,74	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			48,48	46,48	
Composição Auxiliar	88219 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			27,87	27,87	
			MO sem LS =>	43,13	LS =>	45,83		MO com LS =>	88,98	
			Valor do BDI =>	20,51				Valor com BDI =>	110,70	
12.05.08.12	Código Banco	Descrição								
Composição	97060 SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	Tipo	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000		0,96	0,96	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0096000			47,24	0,44	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-SA, CEP: 48.380-000

28
A

Composição Auxiliar	83310 SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0187000	27,87	0,52
			MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,48	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,21			Valor com BDI =>
12.06.82.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0312 Próprio	PINTURA DE FUNDO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM TINTA ANTI-CORROSIVA (TIPO OXIBAR DAL 836 BT 0527) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (UMA LATA DE 120 LITROS)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	52,34	52,34
Composição Auxiliar	83310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8778000	46,23	31,33
Insumo	CACOT0005 Próprio	DILUENTE 4200000 - REMER	Material	L	0,0110000	2,85	0,32
Insumo	20.98 UNIS	tinta anti-corrosiva color LAL 330 bt 0527 (componente a+b), Hammer marlinha 1	Material	L	0,1080000	5,81	6,90
Insumo	CACOT0006 Próprio	FRETE	Outro	VB	0,1080000	2,42	6,29
			MO sem LS =>	14,90	LS =>	15,88	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	7,33			Valor com BDI =>
12.06.83.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100750 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (22 DEMAS), AF_032020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	63,15	63,15
Composição Auxiliar	83310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5558000	46,23	62,66
Insumo	0000318 SINAPI	DILUENTE AQUECER	Material	L	0,0255000	1,61	0,32
Insumo	0000711 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,2548000	1,62	8,46
			MO sem LS =>	25,99	LS =>	31,80	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	14,35			Valor com BDI =>
12.06.83.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0311 Próprio	GRUPO DE FERRO CONFECCIONADA COM BARRA CHATA DE 3/4" X 1/4" E BARRAS Ø = 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000	147,46	147,46
Composição Auxiliar	83309 SINAPI	PEIDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	46,48	46,48
Composição Auxiliar	83316 SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	27,87	33,56
Composição Auxiliar	83316 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	46,00	46,00
Composição Auxiliar	83765 SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 800 A - CH DUMRO, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,0800000	62,48	4,90
Composição Auxiliar	83765 SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 800 A - CH DUMRO, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1800000	64,87	16,37
Composição Auxiliar	87268 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPIÇO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_032018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0210000	243,08	6,34
Insumo	5012 CRB	Barras chatas de ferro 3/4" x 1/4" (3,00 metros 1m)	Material	kg	3,0347180	0,43	1,30
Insumo	CACOT0027 Próprio	BARRA DE FERRO A36 (6 M) - MACIÇA E REDONDA	Material	M	9,1684700	0,61	5,75
Insumo	281 CRB	Barras quadradas de ferro 1/2" (2,27 kg/m)	Material	kg	0,5300000	0,66	0,39
Insumo	0001589 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	kg	0,3000000	1,55	8,46
			MO sem LS =>	67,54	LS =>	71,39	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	33,54			Valor com BDI =>
12.06.83.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	130030 Próprio	KIT SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM FIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO	UND	1,0000000	175,83	175,83
Composição Auxiliar	83347 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	25,55	51,10
Composição Auxiliar	83364 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	47,34	94,48
Insumo	0003285 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", SEM LUBA	Material	M	20,0000000	0,35	7,00
Insumo	CACOT0081 Próprio	KIT DE ALARME COM FIO ÁUDIO VISUAL PARA ROD	Material	UND	1,0000000	15,35	15,35
			MO sem LS =>	73,43	LS =>	75,23	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	40,02			Valor com BDI =>
12.06.83.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91827 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 60/10 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032023	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	2,35	2,35
Composição Auxiliar	83347 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	28,65	8,85
Composição Auxiliar	83364 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0260000	47,34	1,26
Insumo	0001622 SINAPI	UNDO DE LUMIN, FLEXÍVEL, CLASSE 4 UN 0, 2,5 MM² EM PVC, ANTI-CHAMA 60/10 KV, ANTI-CHAMA 60/10 KV, 1 UNID/UM, 10/1 KV, 2500V, 2,5 MM²	Material	M	1,0000000	9,14	9,14
Insumo	0002117 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 6 M	Material	UN	0,0084000	0,18	4,00
			MO sem LS =>	1,08	LS =>	1,13	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,83			Valor com BDI =>

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.390-000

12.06.83.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91862 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032023	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	48,52	48,52
Composição Auxiliar	91860 SINAPI	SUPORTE PARA PARAFUSO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032023	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	9,88	9,88
Composição Auxiliar	91860 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032023	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	38,53	38,53
			MO sem LS =>	23,45	LS =>	24,99	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	11,26			Valor com BDI =>
12.06.84.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91863 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032023	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	9,58	9,58
Composição Auxiliar	83347 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	28,65	3,61
Composição Auxiliar	83364 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	47,34	5,82
Insumo	0003274 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4", SEM LUBA	Material	M	1,0170000	0,23	9,23
			MO sem LS =>	4,35	LS =>	4,58	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	2,12			Valor com BDI =>
12.06.84.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91862 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032023	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	48,52	48,52
Composição Auxiliar	91848 SINAPI	SUPORTE PARA PARAFUSO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032023	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	9,88	9,88
Composição Auxiliar	91860 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032023	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	38,53	38,53
			MO sem LS =>	23,45	LS =>	24,99	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	11,26			Valor com BDI =>
12.06.84.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92001 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032023	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	28,85	28,85
Composição Auxiliar	91848 SINAPI	SUPORTE PARA PARAFUSO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032023	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	9,88	9,88
Composição Auxiliar	91860 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032023	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	18,85	18,85
			MO sem LS =>	13,85	LS =>	14,46	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	6,88			Valor com BDI =>
12.06.84.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	NU0113 Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2", EMBUTIR EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	42,96	42,96
Composição Auxiliar	83364 SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	47,34	14,17
Composição Auxiliar	83316 SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	27,87	8,38
Insumo	0001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PAVA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGADO	Material	UN	1,0000000	6,10	6,10
			MO sem LS =>	10,78	LS =>	11,49	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	5,16			Valor com BDI =>
12.06.84.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91867 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032023	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	47,90	47,90
Composição Auxiliar	91848 SINAPI	SUPORTE PARA PARAFUSO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032023	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	9,88	9,88
Composição Auxiliar	91868 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032023	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	37,61	37,61
			MO sem LS =>	22,53	LS =>	24,01	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	10,89			Valor com BDI =>
12.06.84.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91863 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032023	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	23,00	23,00
Composição Auxiliar	91848 SINAPI	SUPORTE PARA PARAFUSO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032023	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	9,88	9,88
Composição Auxiliar	91862 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032023	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	18,85	18,85
			MO sem LS =>	13,71	LS =>	14,07	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	6,88			Valor com BDI =>
12.06.84.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91861 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032023	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	54,59	54,59

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.390-000

Composição Auxiliar	81946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PIBO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	9,98	9,98	
Composição Auxiliar	81980 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	44,90	44,90	
			MO sem LS =>	25,98	LS =>	27,37	MO com LS =>	65,05
			Valor do BDI =>	12,41			Valor com BDI =>	67,00
12.08.84.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	RC0114 Próprio	CONJUNTO PLUGS MACHO / FÊMEA 2P + T PARA EXTENSÃO 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	CJ	1,0000000	18,87	18,87	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2800000	47,24	11,81	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	28,66	7,28	
Insumo	034531 SRC	PLUG FÊMEA 2P + T	Material	UN	1,0000000	0,31	0,31	
Insumo	13370 ORSE	Plug macho 2p + t, 15A/1T, de embutir, 10 A un	Material	un	1,0000000	6,13	6,13	
Insumo	3805 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v m	Material	m	1,0000000	0,24	0,24	
			MO sem LS =>	9,17	LS =>	9,78	MO com LS =>	19,86
			Valor do BDI =>	4,62			Valor com BDI =>	24,36
12.08.84.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	RC0112 Próprio	CADA DE PASSAGEM 30 X 30 CM EM PVC, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNO	1,0000000	26,52	26,52	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2800000	47,24	11,81	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,97	13,98	
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PODEROSO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3200000	42,18	10,49	
Composição Auxiliar	87268 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇÃO 13 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0034000	243,09	8,26	
Insumo	CAC070028 Próprio	CADA DE PASSAGEM PARA REDE ELÉTRICA, EM PVC, 30 X 30 CM, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Material	UNO	1,0000000	4,86	4,86	
			MO sem LS =>	76,84	LS =>	77,32	MO com LS =>	57,98
			Valor do BDI =>	13,27			Valor com BDI =>	71,82
12.08.85.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	101892 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	121,28	121,28	
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇÃO 1.68 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E ÁREA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇAMASSA ÚNICA/ARREMENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0194000	339,29	6,58	
Composição Auxiliar	88347 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8342000	28,65	18,74	
Composição Auxiliar	88364 SINAPI	FI FRETADA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RFTs - AFRACÇÃO DA FRETURA	H	0,0349000	47,24	78,98	
Insumo	00018043 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A	Material	UN	1,0000000	66,01	66,01	
			MO sem LS =>	26,18	LS =>	27,39	MO com LS =>	54,87
			Valor do BDI =>	27,59			Valor com BDI =>	148,87
12.08.85.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	RC0163 Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA COMANDO DE BOMBAS - 1 BOMBA TRIFÁSICA DE 5 CV E UMA JOCKEY 0,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO	UNO	1,0000000	256,12	256,12	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	47,24	94,48	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	27,97	55,94	
Insumo	485 ORSE	Cabo de passagem 30x30mm, em chapa de aço galvanizado pintado em	Material	un	1,0000000	4,50		
Insumo	589 ORSE	Chave lig-deslig 200a un	Material	un	1,0000000	3,82		
Insumo	14017 ORSE	Quadro de comando para 2 bombas 7,5 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e capacitor un	Material	un	1,0000000	103,36	103,36	
			MO sem LS =>	71,81	LS =>	78,81	MO com LS =>	148,52
			Valor do BDI =>	68,83			Valor com BDI =>	221,76
12.08.85.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	92872 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2022	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	24,95	24,95	
Composição Auxiliar	88347 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4687000	28,56	11,98	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4687000	47,24	19,46	
Insumo	00001874 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSÃO PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	UN	3,0000000	0,07	0,21	
Insumo	00034719 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DINIEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	2,73	2,73	
			MO sem LS =>	14,89	LS =>	15,87	MO com LS =>	30,76
			Valor do BDI =>	7,75			Valor com BDI =>	41,83

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.390-000

12.08.85.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	2,35	2,35	
Composição Auxiliar	88347 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2800000	28,65	8,86	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2800000	47,24	1,36	
Insumo	00001874 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	Material	M	1,2434000	0,12	0,14	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 18 MM X 5 M	Material	UN	0,0084000	0,16	0,00	
			MO sem LS =>	1,06	LS =>	1,13	MO com LS =>	2,19
			Valor do BDI =>	0,53			Valor com BDI =>	2,88
12.08.85.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	81927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	2,36	2,36	
Composição Auxiliar	88347 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2800000	28,66	8,86	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2800000	47,24		
Insumo	00001874 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	Material	M	1,2434000	0,12		
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 18 MM X 5 M	Material	UN	0,0084000	0,16	0,00	
			MO sem LS =>	1,06	LS =>	1,13	MO com LS =>	2,19
			Valor do BDI =>	0,53			Valor com BDI =>	2,88
12.08.85.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	82035 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	67,79	67,79	
Composição Auxiliar	81946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PIBO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	9,99	8,95	
Composição Auxiliar	82034 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	67,79	67,79	
			MO sem LS =>	31,80	LS =>	32,68	MO com LS =>	65,88
			Valor do BDI =>	15,41			Valor com BDI =>	83,18
12.08.85.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	81946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PIBO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	74,49	74,49	
Composição Auxiliar	81946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PIBO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	9,98	9,98	
Composição Auxiliar	82032 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	64,45	64,45	
			MO sem LS =>	52,02	LS =>	57,24	MO com LS =>	72,82
			Valor do BDI =>	16,82			Valor com BDI =>	81,51
12.08.85.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	L50023 Próprio	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	7,91	7,91	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	47,24	4,72	
Composição Auxiliar	88347 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	28,65	2,85	
Insumo	3805 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v m	Material	m	1,0000000	0,24	0,24	
			MO sem LS =>	3,67	LS =>	3,68	MO com LS =>	7,57
			Valor do BDI =>	1,79			Valor com BDI =>	9,70
12.08.85.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	L50032 Próprio	CONJUNTO PLUGS MACHO / FÊMEA 2P + T PARA EXTENSÃO 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO	CJ	1,0000000	0,25	0,25	
Composição Auxiliar	88347 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1120000	28,56	3,31	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1120000	47,24	5,30	
Insumo	12968 ORSE	Conjunto de Plug macho e fêmea 2p + t, 10A (Pl Luminária) DRIVE????? Conjunto de Plug macho e fêmea 2p + t, 10A (Pl Luminária) un	Material	un	1,0000000	0,31	0,31	
Insumo	3805 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v m	Material	m	1,5000000	0,24	0,36	
			MO sem LS =>	4,12	LS =>	4,38	MO com LS =>	8,60
			Valor do BDI =>	2,11			Valor com BDI =>	11,36
12.08.85.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	L80023 Próprio	REMEDIÇÃO CUIDADORA E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS	INEL - INSTALAÇÃO	UNO	1,0000000	23,99	23,99	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	47,24	14,17	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.390-000

24

Composição Auxiliar	88215 SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	27,87	8,38	
Itens	00020111 SINAPI	FITA ISOLANTE ADEBNA ANTICHAMA, UGO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,0100000	0,46	0,00	
Itens	10584 ORSE	Aluguel de sacada de madeira de abrir com 7 degraus de	Material	dia	0,0140000	0,01	0,00	
			MO sem LS =>	10,78	LS =>	11,48	MO com LS =>	22,27
			Valor do BDI =>	5,13			Valor com BDI =>	27,88
12.87.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	RC0118 Próprio	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "X" DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	23,58	23,58	
Composição Auxiliar	88215 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	47,34	14,17	
Composição Auxiliar	88218 SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	27,87	8,38	
Itens	00022580 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	1,02	1,02	
			MO sem LS =>	10,78	LS =>	11,48	MO com LS =>	22,27
			Valor do BDI =>	5,13			Valor com BDI =>	27,88
12.87.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	RC0118 Próprio	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	5,52	5,52	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	47,34	5,19	
Composição Auxiliar	88218 SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	27,87	3,07	
Itens	8267 ORSE	BOX RETO 3/4" un	Material	un	1,0000000	0,26	0,26	
			MO sem LS =>	3,06	LS =>	4,21	MO com LS =>	8,16
			Valor do BDI =>	1,83			Valor com BDI =>	10,45
12.87.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	RC0120 Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO 3/4" FABRICADO EM AÇO REVESTIDO COM PVC EXTRUDADO (SEALTUBE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	8,02	8,02	
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	17,21	1,72	
Composição Auxiliar	88218 SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	27,87	2,78	
Itens	00022501 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERIAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 36 MM (3/4"), TIPO SEALTUBE	Material	M	1,0000000	0,48	0,51	
			MO sem LS =>	3,58	LS =>	8,83	MO com LS =>	7,47
			Valor do BDI =>	1,82			Valor com BDI =>	8,84
12.87.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	91803 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	9,35	9,35	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	28,95	3,51	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	47,34	5,82	
Itens	00022674 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	0,23	0,23	
			MO sem LS =>	4,38	LS =>	9,80	MO com LS =>	8,01
			Valor do BDI =>	2,12			Valor com BDI =>	11,46
12.87.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	91815 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	18,96	18,96	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1370000	28,95	4,00	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1370000	47,34	6,50	
Itens	00011881 SINAPI	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	0,06	0,06	
			MO sem LS =>	5,03	LS =>	6,36	MO com LS =>	10,38
			Valor do BDI =>	2,40			Valor com BDI =>	12,90
12.87.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	98307 SINAPI	LUMINÁRIA DE BULBOS FLUORESCENTES E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO DE BULBOS FLUORESCENTES	UN	1,0000000	17,40	17,40	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2080000	28,95	6,08	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2080000	47,34	8,74	
Itens	0300630 SINAPI	TCOMADA FLUO, 0700S, CAT 3E, CONJUNTO MONTADO PARA CILINDRO 4" X 2" (PLACA + CILINDRO + MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	1,37	1,37	
			MO sem LS =>	7,57	LS =>	8,06	MO com LS =>	15,83
			Valor do BDI =>	3,81			Valor com BDI =>	21,11

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.380-000

12.87.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88296 SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	0,40	0,40	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0028000	28,95	0,08	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0028000	47,34	0,13	
Itens	00036536 SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (6E/5E)	Material	M	1,0000000	0,19	0,19	
			MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,21
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,48
12.87.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	RC0122 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT 5E C/ 2,60 M - VERDE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	18,52	18,52	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	47,34	9,44	
Composição Auxiliar	88218 SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	27,87	8,38	
Itens	00036805 SINAPI	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSÃO DE 2,60 M	Material	UN	1,0000000	0,49	0,49	
			MO sem LS =>	7,19	LS =>	7,66	MO com LS =>	
			Valor do BDI =>	3,53			Valor com BDI =>	
12.87.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	RC0123 Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE - INCLUINDO COLOCAÇÃO DE TERMINAIS RJ 45	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	24,48	24,48	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0833333	47,34	3,98	
Composição Auxiliar	91677 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0833333	234,24	19,51	
Itens	CACOT0058 Próprio	ART ENG ELETRICISTA	Outros	UND	0,0094000	4,73	0,04	
Itens	CACOT0059 Próprio	CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE - TELECOMUNICAÇÕES CAT 5E (RUO DO APARELHO)	Outros	UND	1,0000000	0,98	0,98	
			MO sem LS =>	11,32	LS =>	12,07	MO com LS =>	23,30
			Valor do BDI =>	8,68			Valor com BDI =>	30,02
12.87.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88268 SINAPI	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	219,15	219,15	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1250000	28,95	3,62	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1250000	47,34	4,66	
Itens	00043336 SINAPI	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X 510P MM	Material	UN	1,0000000	136,38	136,38	
			MO sem LS =>	37,88	LS =>	40,13	MO com LS =>	77,79
			Valor do BDI =>	46,54			Valor com BDI =>	124,33
12.87.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	LS0005 Próprio	DIO 348 - MÓDULO COMPLETO PARA 12 FIBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO	UND	1,0000000	212,74	212,74	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	47,34	4,74	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,95	28,95	
Itens	CACOT0063 Próprio	DIO 348 - MÓDULO BÁSICO	Material	UND	1,0000000	40,86	40,86	
Itens	CACOT0064 Próprio	KIT BANDEJA DE EMENDA 12F FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Material	UND	1,0000000	11,87	11,87	
Itens	CACOT0065 Próprio	KIT 3x PLACAS LGX 08 POS LGX PLÁSTICO FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Material	UND	3,0000000	7,66	23,05	
Itens	CACOT0066 Próprio	KIT DIO 848 DE ANCORAGEM E ACOMODAÇÃO FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Material	UND	1,0000000	5,88	5,88	
Itens	CACOT0067 Próprio	EXTENSÃO ÓPTICA 848 02F-06874 LGX-PC 1,8 MTS LGX (P10 TAIL)	Material	UND	8,0000000	8,06	64,48	
			MO sem LS =>	36,71	LS =>	38,12	MO com LS =>	75,83
			Valor do BDI =>	48,39			Valor com BDI =>	124,13
12.87.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	RC0127 Próprio	KIT BANDEJA DE EMENDA 12F FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	23,27	23,27	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	28,95	2,90	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	47,34	4,74	
Itens	CACOT0071 Próprio	KIT BANDEJA DE EMENDA 12F FUR	Material	UND	1,0000000	7,82	7,82	
			MO sem LS =>	7,34	LS =>	7,82	MO com LS =>	15,18
			Valor do BDI =>	5,29			Valor com BDI =>	28,68
12.87.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	RC0128 Próprio	KIT 3x PLACAS LGX 08 POS LGX PLÁSTICO FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	14,61	14,61	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.380-000

8/20

Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	29,55	2,85	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	47,34	4,72	
Item	CACOT0032 Próprio	KIT 32 PLACAS LEX 06 FOS LC/SC PLÁSTICO FUR	Material	UNO	1,0000000	6,94	6,94	
			MO sem LS =>	3,87	LS =>	3,80	MO com LS =>	7,57
			Valor do BDI =>	3,52			Valor com BDI =>	17,50
12.07.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	RC0129 Próprio	KIT DIO SM 02F LC-UPC D0.9 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	UNO	1,0000000	45,85	45,85	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	28,55	14,27	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	47,34	23,62	
Item	CACOT0033 Próprio	KIT DIO SM 02F LC-UPC D0.9 FUR	Material	UNO	1,0000000	7,44	7,44	
			MO sem LS =>	18,36	LS =>	18,55	MO com LS =>	37,91
			Valor do BDI =>	13,42			Valor com BDI =>	55,25
12.07.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	RC0130 Próprio	REGUA DE TOMADAS DE POSIÇÕES 1P, COM FILTRO DE LINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	UNO	1,0000000	9,27	9,27	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	28,55	14,27	
Item	CACOT0034 Próprio	REGUA DE TOMADAS 1P POS 1P	Material	UNO	1,0000000	6,32	6,32	
			MO sem LS =>	1,40	LS =>	1,50	MO com LS =>	2,90
			Valor do BDI =>	2,10			Valor com BDI =>	11,37
12.07.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	RC0131 Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS 1P 1U X 50MM C/ KIT PORCA GAOLA WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	UNO	1,0000000	36,81	36,81	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	28,55	14,27	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	47,34	23,62	
Item	CACOT0035 Próprio	GUIA DE CABOS 1P 1U X 50MM C/ KIT PORCA GAOLA WOMER	Material	UNO	1,0000000	1,42	1,42	
			MO sem LS =>	18,36	LS =>	18,55	MO com LS =>	37,91
			Valor do BDI =>	9,05			Valor com BDI =>	48,86
12.07.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	RC0132 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK 1200 VA 20KVA	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	UNO	1,0000000	81,43	81,43	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	47,34	35,13	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	28,55	22,16	
Item	CACOT0036 Próprio	NBREAK POWERTEK 1200 VA 20KVA	Material	UNO	1,0000000	33,84	33,84	
			MO sem LS =>	27,53	LS =>	25,34	MO com LS =>	56,87
			Valor do BDI =>	24,39			Valor com BDI =>	116,64
12.07.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	RC0133 Próprio	REMOÇÃO DE TOMADAS DE REDE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	UNO	1,0000000	0,96	0,96	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	47,34	0,24	
Composição Auxiliar	88216 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0150000	27,97	0,52	
			MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,49	MO com LS =>	0,9
			Valor do BDI =>	0,21			Valor com BDI =>	1,11
12.07.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	RC0134 Próprio	PATCH PANEL 24 PBC MODULAR MULTIAN CAT 5e - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	UNO	1,0000000	171,63	171,63	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	28,55	56,10	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	47,34	94,68	
Item	CACOT0037 Próprio	PATCH PANEL 24 PBC MODULAR MULTIAN CAT 5e T888A/FUR	Material	UNO	1,0000000	18,08	18,08	
			MO sem LS =>	73,43	LS =>	78,23	MO com LS =>	151,68
			Valor do BDI =>	23,34			Valor com BDI =>	210,87
12.07.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	RC0135 Próprio	ESPELHO PLANO 2P - GLOSSY - BRANCO 400 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	UNO	1,0000000	3,88	3,88	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.390-000

Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	29,55	2,85	
Item	CACOT0038 Próprio	ESPELHO PLANO 2P GLOSSY BR (X02)	Material	UNO	1,0000000	1,03	1,03	
			MO sem LS =>	1,40	LS =>	1,50	MO com LS =>	2,90
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	4,86
12.07.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	RC0137 Próprio	KIT RODIZIO PARA MOVIMENTAÇÃO C/ TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	UNO	1,0000000	87,48	87,48	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	47,34	23,62	
Composição Auxiliar	88216 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,97	27,97	
Item	CACOT0040 Próprio	KIT RODIZIO SENDO 2 COM TRAVA E 2 SEM TRAVA	Material	UNO	1,0000000	15,90	15,90	
			MO sem LS =>	24,83	LS =>	26,25	MO com LS =>	50,98
			Valor do BDI =>	15,36			Valor com BDI =>	62,84
12.07.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	LS0024 Próprio	IDENTIFICAÇÃO TOMADA PATCH PANEL	INEL - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UNO	1,0000000	2,59	2,59	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	47,34	1,5	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	28,55	0,87	
Item	CACOT0062 Próprio	Fita isoladora 12mm x 8 mm	Material	M	0,0000000	1,42	0,00	
			MO sem LS =>	1,21	LS =>	1,28	MO com LS =>	2,49
			Valor do BDI =>	0,68			Valor com BDI =>	3,17
12.07.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	RC0138 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT 5E C/ 2,50 M - VERMELHO	INEL - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UNO	1,0000000	15,52	15,52	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	47,34	9,44	
Composição Auxiliar	88216 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,97	5,54	
Item	0002686 SINAPI	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSÃO DE 2,50 M	Material	UN	1,0000000	0,49	0,49	
			MO sem LS =>	7,19	LS =>	7,96	MO com LS =>	14,85
			Valor do BDI =>	3,53			Valor com BDI =>	15,25
12.07.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	01684 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	12,90	12,90	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1820000	28,55	4,78	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1820000	47,34	7,85	
Item	0002684 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	0,47	0,47	
			MO sem LS =>	5,84	LS =>	6,33	MO com LS =>	12,27
			Valor do BDI =>	2,33			Valor com BDI =>	15,03
12.07.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	01684 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	11,91	11,91	
Composição Auxiliar	88216 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1380000	28,55	3,93	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1380000	47,34	6,56	
Item	0002686 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	0,36	0,36	
			MO sem LS =>	5,10	LS =>	5,41	MO com LS =>	10,55
			Valor do BDI =>	2,50			Valor com BDI =>	13,61
12.07.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	RC0138 Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 80 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	13,28	13,28	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1820000	28,55	4,78	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1820000	47,34	7,85	
Item	0002684 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	0,86	0,86	
			MO sem LS =>	9,94	LS =>	10,33	MO com LS =>	12,27
			Valor do BDI =>	3,92			Valor com BDI =>	16,91
12.08.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.390-000

Composição	RC0171	Prério	CAP PVC, ROSCÁVEL, 1/2" PARA ÁGUA FRIA. PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	2,50	2,50	
Composição Auxiliar	8824S	SINAPI	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0833333	28,80	2,41	
Insumo	0001187	SINAPI	CAP PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA ÁGUA FRIA. PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	0003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0420000	0,18	0,00	
				MO sem LS =>	1,15	LS =>	1,22	MO com LS =>	2,37
				Valor do BDI =>	0,58			Valor com BDI =>	3,06
13.01.1	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	RC0174	Prério	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES, TRAVESSA SUPERIOR E TRAVESSA INFERIOR DE 1,12", GRADIL FORMADO POR VERTICAIS DE 34", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIDAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	398,17	398,17	
Composição Auxiliar	8378S	SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 80 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 800 A - CHP DIURNO AF_022018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2500000	64,87	16,21	
Composição Auxiliar	8378S	SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 80 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 800 A - CHP DIURNO AF_022018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0800000	82,48	4,98	
Composição Auxiliar	8825I	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	28,78	72,65	
Composição Auxiliar	8831S	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	48,92	115,05	
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	61,99	82,98	
Composição Auxiliar	RC0012	Prério	PINTURA DE FUNDO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM TINTA ANTI-CORROSIVA (TIPO OXIDAR DAL 535 BT 0527) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (UMA DEMÃO DE 120 MICRAS)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0500000	32,24	33,85	
Composição Auxiliar	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO)	PINT - PINTURAS	m²	1,0500000	46,55	52,02	
Insumo	0001132	SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,89 KG/M2	Material	KG	0,7027800	0,49	0,34	
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0650000	1,49	0,08	
Insumo	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOL, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	3,4188000	0,14	0,47	
Insumo	CAC001012	Prério	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 1,55 MM	Material	M	8,6705100	0,59	5,03	
Insumo	CAC001013	Prério	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 1,55 MM	Material	M	3,1401700	1,06	3,32	
Insumo	CAC001011	Prério	TUBO GALVANIZADO 3/8", MACIÇO, REDONDO	Material	M	0,0946100	4,04	0,37	
				MO sem LS =>	194,31	LS =>	190,37	MO com LS =>	380,68
				Valor do BDI =>	80,12			Valor com BDI =>	480,29
13.01.2	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	RC0027	Prério	CORRUAÇÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FRAÇÃO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIDAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	72,55	72,55	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	46,82	13,94	
Composição Auxiliar	8831S	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	46,82	13,90	
Composição Auxiliar	8831S	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,87	13,93	
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	61,99	18,59	
Composição Auxiliar	83739	SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, BEM TRANSPORTE)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0000000	105,49	0,00	
Composição Auxiliar	JAC0011	Prério	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDAR DAL 535 BT 0527, UMA DEMÃO	PINT - PINTURAS	m²	0,1250000	1,58	0,19	
Composição Auxiliar	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO)	PINT - PINTURAS	m²	0,1250000	49,56	6,22	
Insumo	00011967	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,0000000	1,55	0,00	
Insumo	00001191	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTRÓPICO)	Material	KG	0,0800000	2,12	0,10	
Insumo	JAC001046	Prério	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40MM (1 1/2"), E=1,55MM	Material	M	2,3300000	1,06	2,46	
Insumo	JAC001047	Prério	TUBO GALVANIZADO 3/8", MACIÇO REDONDO	Material	M	0,0977400	4,04	0,39	
Insumo	JAC001048	Prério	TUBO GALVANIZADO A FOGO 1/2", E=2,29MM, COM COSTURA	Material	M	0,1078000	1,14	0,12	
				MO sem LS =>	32,27	LS =>	34,38	MO com LS =>	66,65
				Valor do BDI =>	18,59			Valor com BDI =>	85,25
13.01.3	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	RC0028	Prério	CORRUAÇÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", FIXADO EM MONTANTE METÁLICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIDAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	60,93	60,93	
Composição Auxiliar	8831S	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	46,82	13,90	
Composição Auxiliar	8831S	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,87	13,93	
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	61,99	18,59	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA - BA, CEP: 48.390-000

OLIARG SERVICOS LTDA CNPJ: 31.634.109/0001-14									
Composição Auxiliar	JAC0011	Próprio	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDAR DAL 535 BT 0527, UMA DEMÃO	PINT - PINTURAS	m²	0,1250000	1,58	0,16	0,16
Composição Auxiliar	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO)	PINT - PINTURAS	m²	0,1250000	49,56	6,22	6,22
Insumo	00011967	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,0000000	1,55	1,00	1,00
Insumo	00001131	SINAPI	ADESIVO ESTRUCTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTRÓPICO)	Material	KG	0,0500000	2,12	0,11	0,11
Insumo	JAC001046	Próprio	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE DN 40MM (1 1/2"), E=1,55MM	Material	M	2,3300000	1,06	2,46	2,46
Insumo	JAC001047	Próprio	TUBO GALVANIZADO 3/8", MACIÇO REDONDO	Material	M	0,1874200	4,04	0,76	0,76
				MO sem LS =>	28,91	LS =>	28,98	MO com LS =>	56,55
				Valor do BDI =>	14,88			Valor com BDI =>	71,43
13.01.4	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	RC0033	Próprio	CONFEÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO - GRAUTEADA, L=15 CM, INCLUINDO ARMADURA, FORMA E FURAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	12,88	12,88	
Composição Auxiliar	RC0034	Próprio	APROFUNDAMENTO TOTAL DO PILO COM PONTALHAR 1700 HASTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	8,1500000	8,89	72,55	
Composição Auxiliar	RC0035	Próprio	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO, PLASTIFICADA DE 12 MM, OS USOS, INCLUSIVE: ESCORAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,1500000	4,55	0,67	
Composição Auxiliar	8275S	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_062022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,5984000	8,82	5,27	
Composição Auxiliar	RC0031	Próprio	FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VIGAS, UTILIZANDO MARTILHELO ELÉTRICO (DIÂMETRO: 1/4" E PROFUNDIDADE: 5 CM)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	14,0000000	0,29	3,99	
Composição Auxiliar	RC0032	Próprio	GRAUTEAMENTO DE CINTA APOIADA SOBRE LAJE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0878000	43,00	3,76	
Insumo	0003131	SINAPI	ADESIVO ESTRUCTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTRÓPICO)	Material	KG	0,2000000	2,12	0,42	
				MO sem LS =>	1,05	LS =>	1,14	MO com LS =>	2,19
				Valor do BDI =>	2,85			Valor com BDI =>	15,02
13.01.5	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	RC0057	Próprio	CONCRETO LEVE FABRICADO NA OBRA, 700 KG/M3, LANÇADO E ADENSADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	273,84	273,84	
Composição Auxiliar	8831S	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,2200000	27,87	201,94	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	46,48	13,93	
Composição Auxiliar	8832S	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	48,01	18,58	
Insumo	0000370	SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, BEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,1180000	5,59	0,67	
Insumo	00011370	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-8/32	Material	KG	380,0000000	0,94	35,80	
Insumo	00003410	SINAPI	ADESIVO 1 COLA PARA EPS (EPSOR) E OUTROS MATERIAIS	Material	KG	1,1000000	1,58	1,74	
Insumo	00003411	SINAPI	POLESTIRENO EXPANDIDO (EPS) (EPSOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE	Material	KG	12,0000000	1,80	21,60	
				MO sem LS =>	112,08	LS =>	116,42	MO com LS =>	231,50
				Valor do BDI =>	62,39			Valor com BDI =>	336,13
13.02.01.1	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	RC0174	Próprio	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES, TRAVESSA SUPERIOR E TRAVESSA INFERIOR DE 1,12", GRADIL FORMADO POR VERTICAIS DE 34", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIDAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	398,17	398,17	
Composição Auxiliar	8378S	SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 80 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 800 A - CHP DIURNO AF_022018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2500000	64,87	16,21	
Composição Auxiliar	8378S	SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 80 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 800 A - CHP DIURNO AF_022018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0800000	82,48	4,98	
Composição Auxiliar	8825I	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	28,78	72,65	
Composição Auxiliar	8831S	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	48,02	115,05	
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	61,99	82,98	
Composição Auxiliar	RC0012	Próprio	PINTURA DE FUNDO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM TINTA ANTI-CORROSIVA (TIPO OXIDAR DAL 535 BT 0527) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (UMA DEMÃO DE 120 MICRAS)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0500000	32,24	33,85	
Composição Auxiliar	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO)	PINT - PINTURAS	m²	1,0500000	46,55	52,02	
Insumo	0001132	SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,89 KG/M2	Material	KG	0,7027800	0,49	0,34	
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0650000	1,49	0,08	
Insumo	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOL, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	3,4188000	0,14	0,47	
Insumo	CAC001012	Próprio	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 1,55 MM	Material	M	8,6705100	0,59	5,03	
Insumo	CAC001013	Próprio	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 1,55 MM	Material	M	3,1401700	1,06	3,32	
Insumo	CAC001011	Próprio	TUBO GALVANIZADO 3/8", MACIÇO REDONDO	Material	M	0,0946100	4,04	0,37	
				MO sem LS =>	194,31	LS =>	190,37	MO com LS =>	380,68
				Valor do BDI =>	80,12			Valor com BDI =>	480,29
PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.380-000									

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA - BA, CEP: 48.390-000

13.02.81.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	RC0017 Próprio	CONFIRMAÇÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FRAÇÃO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	72,55	72,55	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	48,48	13,94	
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,87	13,98	
Composição Auxiliar	88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	81,08	18,50	
Composição Auxiliar	JAC0011 Próprio	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIBAR DAL 535 BT 0527, UMA DEMÃO	PINT - PINTURAS	m²	0,1250000	1,58	0,18	
Composição Auxiliar	100757 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	PINT - PINTURAS	m²	0,1250000	49,55	6,22	
Insumo	00010987 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,0000000	1,55	0,93	
Insumo	00000131 SINAPI	ADESIVO ESTRUCTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTRÓPICO)	Material	KG	0,0500000	2,12	0,10	
Insumo	JAC001046 Próprio	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE DN 40MM(1 1/4"), E=1,59MM	Material	M	2,3300000	1,06	2,46	
Insumo	JAC001047 Próprio	TUBO GALVANIZADO 3/8", MACIÇO REDONDO	Material	M	0,2677400	4,04	1,10	
Insumo	JAC001048 Próprio	TUBO GALVANIZADO A FOGO 1/2", E=2,29MM, COM COSTURA	Material	M	0,1078000	1,14	0,12	
			MO sem LS ==	32,27	LS ==	34,38	MO com LS ==	66,65
			Valor do BDI ==	18,95			Valor com BDI ==	85,60
13.02.81.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	RC0038 Próprio	CONFIRMAÇÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", FIXADO EM MONTANTE METÁLICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	60,83	60,83	
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	46,82	13,98	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,87	13,98	
Composição Auxiliar	88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	81,08	22,31	
Composição Auxiliar	JAC0011 Próprio	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIBAR DAL 535 BT 0527, UMA DEMÃO	PINT - PINTURAS	m²	0,1250000	1,58	0,18	
Composição Auxiliar	100757 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	PINT - PINTURAS	m²	0,1250000	49,55	6,22	
Insumo	00010987 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,0000000	1,55	1,06	
Insumo	00000131 SINAPI	ADESIVO ESTRUCTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTRÓPICO)	Material	KG	0,0500000	2,12	0,10	
Insumo	JAC001046 Próprio	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE DN 40MM(1 1/4"), E=1,59MM	Material	M	2,3300000	1,06	2,46	
Insumo	JAC001047 Próprio	TUBO GALVANIZADO 3/8", MACIÇO REDONDO	Material	M	0,1978200	4,04	0,79	
			MO sem LS ==	13,91	LS ==	15,50	MO com LS ==	29,41
			Valor do BDI ==	13,88			Valor com BDI ==	74,76
13.02.81.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	RC0033 Próprio	CONFEÇÃO DE GUA DE BALIZAMENTO (GRATEADA, L= 15 CM, INCLUINDO ARMADURA, FORMA E FURAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	12,98	12,98	
Composição Auxiliar	RC0209 Próprio	APICAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS / TALHADERAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1600000	8,30	1,25	
Composição Auxiliar	RC0036 Próprio	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12 MM, 09 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1600000	4,55	0,87	
Composição Auxiliar	81750 SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 6,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	FUER - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	0,5884000	8,83	5,21	
Composição Auxiliar	RC0031 Próprio	FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDIA, UTILIZANDO MARTILHETE ELÉTRICO (DIÂMETRO: 14" / PROFUNDIDADE: 5 CM)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	14,0000000	0,36	5,04	
Composição Auxiliar	RC0032 Próprio	ORATEAMENTO DE CINTA AFONDA SOBRE LAJE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0078000	43,22	0,32	
Insumo	00000131 SINAPI	ADESIVO ESTRUCTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTRÓPICO)	Material	KG	0,0000000	2,12	0,47	
			MO sem LS ==	2,96	LS ==	3,18	MO com LS ==	6,16
			Valor do BDI ==	2,95			Valor com BDI ==	15,60
13.02.82.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	RC0174 Próprio	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES, TRAVESSA SUPERIOR E TRAVESSA INFERIOR DE 1,12", GRADIL FORMADO POR VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	380,17	380,17	
Composição Auxiliar	83763 SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 80 CV PARA BOLA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO, AF_03/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,2000000	94,87	19,21	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA - BA, CEP: 48.390-000

Composição Auxiliar	83768 SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 80 CV PARA BOLA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO, AF_03/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0800000	92,48	4,98	
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8200000	28,79	72,55	
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	46,02	115,05	
Composição Auxiliar	88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	61,89	92,91	
Composição Auxiliar	RC0012 Próprio	PINTURA DE FUNDO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM TINTA ANTI-CORROSIVA (TIPO OXIBAR DAL 535 BT 0527) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (UMA DEMÃO DE 120 MICRAS)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	32,24	33,55	
Composição Auxiliar	100757 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	49,55	52,02	
Insumo	0001032 SINAPI	CHAPA DE AÇO ÚRSULA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 4,00x4,00	Material	KG	0,1027800	0,40	0,24	
Insumo	00011022 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0800000	1,49	0,08	
Insumo	00011854 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLIT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UNO	3,4188000	0,14	0,47	
Insumo	JAC001012 Próprio	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 1,55 MM	Material	M	6,6706100	0,56	3,83	
Insumo	JAC001011 Próprio	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 49 MM (1 1/2"), E = 1,59 MM	Material	M	1,1451700	1,16	1,32	
Insumo	JAC001011 Próprio	TUBO GALVANIZADO 3/8", MACIÇO REDONDO	Material	M	0,9846200	4,04	9,27	
			MO sem LS =>	184,31	LS =>	195,37	MO com LS =>	380
			Valor do BDI =>	90,12			Valor com BDI =>	486,2
13.02.01.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	RC0027 Próprio	CORRIMAÇO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FRAÇÃO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	72,55	72,55	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	48,48	13,94	
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	46,02	13,98	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,87	13,98	
Composição Auxiliar	88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	61,89	16,59	
Composição Auxiliar	87372 SINAPI	ARMAZENSA TRAÇO 1.3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA CONTRAPIÉ, PREPARO MANUAL, AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0000000	366,49	1,06	
Composição Auxiliar	JAC0011 Próprio	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIBAR DAL 535 BT 0527, UMA DEMÃO	PINT - PINTURAS	m²	0,1250000	1,58	0,18	
Composição Auxiliar	100757 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	PINT - PINTURAS	m²	0,1250000	49,55	6,22	
Insumo	00010987 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,0000000	1,55	0,93	
Insumo	00000131 SINAPI	ADESIVO ESTRUCTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTRÓPICO)	Material	KG	0,0500000	2,12	0,10	
Insumo	JAC001046 Próprio	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE DN 40MM(1 1/4"), E=1,59MM	Material	M	2,3300000	1,06	2,46	
Insumo	JAC001047 Próprio	TUBO GALVANIZADO 3/8", MACIÇO REDONDO	Material	M	0,2677400	4,04	1,16	
Insumo	JAC001048 Próprio	TUBO GALVANIZADO A FOGO 1/2", E=2,29MM, COM COSTURA	Material	M	0,1078000	1,14	0,12	
			MO sem LS =>	32,27	LS =>	34,38	MO com LS =>	66,65
			Valor do BDI =>	18,95			Valor com BDI =>	85,60
13.02.01.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	RC0028 Próprio	CORRIMAÇO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", FIXADO EM MONTANTE METÁLICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	60,83	60,83	
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	46,82	13,98	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,87	13,98	
Composição Auxiliar	88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3900000	61,98	22,31	
Composição Auxiliar	JAC0011 Próprio	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIBAR DAL 535 BT 0527, UMA DEMÃO	PINT - PINTURAS	m²	0,1250000	1,58	0,18	
Composição Auxiliar	100757 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	PINT - PINTURAS	m²	0,1250000	49,55	6,22	
Insumo	00010987 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,0000000	1,55	1,06	
Insumo	00000131 SINAPI	ADESIVO ESTRUCTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTRÓPICO)	Material	KG	0,0500000	2,12	0,10	
Insumo	JAC001046 Próprio	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE DN 40MM(1 1/4"), E=1,59MM	Material	M	2,3300000	1,06	2,46	
Insumo	JAC001047 Próprio	TUBO GALVANIZADO 3/8", MACIÇO REDONDO	Material	M	0,1878200	4,04	0,79	
			MO sem LS =>	29,01	LS =>	29,69	MO com LS =>	58,67
			Valor do BDI =>	13,99			Valor com BDI =>	74,76

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA - BA, CEP: 48.390-000

OLIARG SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

Composição	RC0037	Próprio	CONFEÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO GRAUTEADA EM ESCADA, L= 7,5 CM, INCLUINDO ARMADURA, FORMA E PURGAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	17,55	17,55
Composição Auxiliar	RC0038	Próprio	APICAMENTO TOTAL DE PISO COM PUNTEIRAS / TALHADERAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,9700000	8,38	8,02
Composição Auxiliar	RC0039	Próprio	FORMA PLANA PARA VIGA, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12 MM, 08 UNDS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,7800000	4,56	3,48
Composição Auxiliar	92759	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	FUER - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	0,3871200	8,82	7,85
Composição Auxiliar	RC0031	Próprio	FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VIDEA, UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO (DIÂMETRO: 14" / PROFUNDIDADE: 6 CM)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNDO	14,0000000	0,56	5,04
Composição Auxiliar	RC0032	Próprio	GRAUTEAMENTO DE CINTA APOIADA SOBRE LAJE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0101100	43,22	8,43
Itens	0000131	SINAPI	ADESIVO ESTRUCTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTRÓPICO)	Material	KG	0,2000000	2,11	8,42

12.02.02.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	83060 SINAPI	Escada de madeira com guarda corpo, L=4m un, encostada em barra chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado 2-3/8".	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000	204,63	204,63	
Composição Auxiliar	87266 SINAPI	Espaço de 27,8 cm, pintado, inclusive instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0070000	243,09	1,70	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	Armadura traço 13 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 L AF_02919	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	48,48	92,96	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	27,87	55,94	
Itens	8651 ORSE	Chumbador parafuso 1/2" x 6 1/2" un	Material	un	4,0000000	0,17	8,68	
Itens	10053 ORSE	Escada marinho sem guarda corpo, L=40cm, encostada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado 2-3/8", espaçados de 30cm, inclusive tratamento e pintura Escada de marinho sem guarda corpo, L=40cm, encostada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado 2-3/8", espaçados de 30cm, inclusive tratamento e pintura	Material	m	1,0000000	52,16	52,16	
			MO sem LS ↔	71,88	LS ↔	75,19	MO com LS ↔	148,47
			Valor do BDI ↔	48,28			Valor com BDI ↔	248,71

12.02.02.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0037	Próprio	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	64,60	64,60
Composição Auxiliar	87263 SINAPI	SANFRA DE APOIO CONFECCIONADA COM TUBO AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E=2,60 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (COBRAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (EMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOIS)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0012000	227,27	0,27
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	ARMAZENAGEM TRIANG (3 EN VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (MCM)) COM AÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOCÔSSAMA UNICAISMENTALMENTE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM RETORNA 40% AF 400210	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	46,02	11,50
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	SERIALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	48,48	23,34
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	27,87	13,98
Composição Auxiliar	RC0032	Próprio	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1000000	32,24	1,22
Composição Auxiliar	100757 SINAPI	PINTURA DE FUNDO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM TINTA ANTICORROSIVA (TIPO COBRAR DAL 535 BT 0527) APLICADA A ROLÔ OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (AJUA DE MÃO DE 120 MICRAS)	PINT - PINTURAS	m²	0,1000000	48,56	4,95
Itens	0002111 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (EMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (2x DEMÃOIS)	Material	M	1,0000000	3,98	3,12
Itens	1421 ORSE	AF 2100000 PE	Material	un	2,0000000	0,85	1,90
Itens	1192 ORSE	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E=2,65 MM, 7,27*1 KG/M (NBR 5580)	Material	un	2,0000000	1,24	2,48
		Lame ferro galvanizado d=1 1/4" un					
		Joelho 90º ferro galvanizado d=1 1/4" un					

12.02.02.7	Código Banco	Descrição																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12.02.02.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0084	Próprio	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	242,43	242,43

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.380-000

OLIARG SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

Composição Auxiliar	87266	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UMDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0070000	243,09	1,70
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	48,48	92,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	27,87	55,94
Itens	10054	ORSE	Escada marinho sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chatas galvanizadas 1" x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado d=50", espaçados de 30cm, inclusive base e pintura	Material	m	1,0000000	91,15	91,15
Itens	8651	ORSE	Chumbeiro parafuso 1/2" x 6 1/2" un	Material	un	4,0000000	0,17	8,68
			MO sem LS ↔	71,88	LS ↔	75,19	MO com LS ↔	148,47
			Valor do BDI ↔	55,15			Valor com BDI ↔	287,58

12.02.02.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	RC0108 Próprio	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	34,84	34,84		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	48,48	8,97		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,87	27,87		
				MO sem LS ⇨	18,88	LS ⇨	17,74	MO com LS ⇨	34,40
				Valor do BDI ⇨	7,84			Valor com BDI ⇨	42,86

13.02.02.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF-1370017	SEDI - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	31,90	31,90	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	ADJUNTO OU OBRATEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2350000	48,17	11,78	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7185000	27,87	20,19	
			MO sem LS ↔	15,22	LS ↔	15,22	MO com LS ↔	31,44
			Valor do BDI ↔	7,25			Valor com BDI ↔	38,15

12.02.02.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FIXADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_1202017	SEDI - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	75,47	75,47	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2380000	48,48	10,46	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2240000	27,87	65,02	
MO sem LS ↔				35,98	LS ↔	38,32	MO com LS ↔	74,28
Valor do BDI ↔				17,16			Valor com BDI ↔	92,83

12.02.02.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SEDP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	4,87	4,87	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0374000	48,48	1,73	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1553000	27,87	2,94	
			MO sem LS ↔	4,43	LS ↔	4,28	MO com LS ↔	4,81
			Valor do BDI ↔	1,86			Valor com BDI ↔	5,79

13.02.03.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	RC0004	Próprio	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	77,57	77,57	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	27,87	22,37	
			MO sem LS ↔	10,56	LS ↔	11,35	MO com LS ↔	22,80
			Valor do BDI ↔	5,06			Valor com BDI ↔	27,45

12.02.02.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98675 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XOM), AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E	MDXOM	1,0000000	0,75	0,75	
Composição Auxiliar	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCCAO CARRINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 200 CV INCLUSIVE CACIMBA METÁLICA - CHD RUINO, AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0083000	67,26	0,55	
Composição Auxiliar	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCCAO CARRINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 200 CV INCLUSIVE CACIMBA METÁLICA - CHD RUINO, AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0040000	66,00	0,21	
			MO sem LS ↔	0,52	LS ↔	0,35	MO com LS ↔	0,87
			Valor do BDI ↔	0,17			Valor com BDI ↔	0,89

12.02.02.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103329	SINAPI	PANE - PANDESPANEIS	m²	1,0000000	101,28	101,28
Composição Auxiliar	97399	SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0081000	336,90	3,06

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.380-000

Composição Auxiliar	83309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8100000	48,48	74,83
Composição Auxiliar	83316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8050000	27,87	22,81
Item	0007271 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUDO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	28,3100000	0,03	0,84
Item	0004367 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,30" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "90 X 7,5" CM	Material	M	0,4500000	0,11	0,04
Item	0037235 SINAPI	FIO DE AÇO COM FURCO, HASTE - 27 M (VAZADA DIRETA)	Material	CEMTG	0,0000000	5,44	0,01
			MO sem LS =>	47,91	LS =>	51,05	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	23,04			Valor com BDI =>
13.02.83.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87518 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	8,09	8,09
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA FLOSA (MÉDIA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,9037000	830,53	1,32
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0081000	46,48	3,16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0225000	27,87	0,71
			MO sem LS =>	2,40	LS =>	2,55	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	1,15			Valor com BDI =>
13.02.83.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	30,27	30,27
Composição Auxiliar	87389 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNICA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_09/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,8378000	338,60	12,86
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4700000	46,48	21,84
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	27,87	4,78
			MO sem LS =>	18,30	LS =>	19,49	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	6,93			Valor com BDI =>
13.02.83.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	20,24	20,24
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3819000	46,48	18,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1203000	27,87	3,36
Item	0003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE DE MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0822000	0,06	0,00
Item	0004376 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA INTERNAS	Material	KG	1,3088000	0,15	0,70
			MO sem LS =>	9,58	LS =>	10,21	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	4,80			Valor com BDI =>
13.02.83.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88499 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	8,33	8,33
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1831000	46,23	7,54
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	27,87	1,52
Item	0007329 SINAPI	PINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	1,22	0,27
			MO sem LS =>	4,33	LS =>	4,81	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	2,12			Valor com BDI =>
13.02.83.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87528 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 8M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	45,50	45,50
Composição Auxiliar	87389 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNICA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_09/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,8378000	338,60	12,86
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5800000	46,48	26,95
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2110000	27,87	5,89
			MO sem LS =>	21,28	LS =>	22,67	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	10,35			Valor com BDI =>
13.02.83.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0019 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO, 10 X 10 CM, SIMILAR AO EXISTENTE, REJUNTADO, APLICADO EM PANGOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC 1	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	31,56	31,56

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.390-000

Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LAURILISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	46,17	18,46
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000	27,87	9,50
Item	0007388 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II B	Material	KG	4,0000000	0,15	0,60
Item	2540 ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos kg	Material	kg	0,8600000	0,17	0,11
Item	JACDOT0029 Próprio	CERÂMICA 10X10 CM, BRANCO	Material	MF	1,8500000	2,78	3,81
			MO sem LS =>	13,37	LS =>	14,25	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	7,18			Valor com BDI =>
13.02.83.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0019 Próprio	BANCADEA DE MÁRMORE BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	58,48	58,48
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	46,48	41,83
Item	1528 ORSE	Mármore branco astoria m2	Material	m²	1,0000000	17,40	17,40
			MO sem LS =>	20,04	LS =>	21,38	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	13,62			Valor com BDI =>
13.02.83.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10218 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, AF_01/2021_P6	ESQV -	m²	1,0000000	106,55	106,55
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4880000	27,87	41,98
Composição Auxiliar	88326 SINAPI	VERDADEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5110000	36,82	48,58
Item	0001550 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E 8 MM, SEM COLOCAÇÃO	Material	m²	1,0000000	12,61	12,61
Item	00011850 SINAPI	BUCHA DE NYLON BSM ABA 86, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,5150000	0,01	0,01
Item	00034369 SINAPI	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	Material	KG	0,8390000	3,03	2,54
Item	00038432 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,5050000	0,15	0,38
Item	00038081 SINAPI	SILICONE ACRÍLICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,3400000	1,06	0,36
			MO sem LS =>	41,75	LS =>	44,48	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	24,24			Valor com BDI =>
13.02.84.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0115 Próprio	BAIAS DE ATENDIMENTO CORRECCIONADAS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	336,13	336,13
Composição Auxiliar	88381 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,3000000	44,00	147,84
Composição Auxiliar	88339 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8100000	28,68	110,03
Item	CACOT0011 Próprio	BAIA DE ATENDIMENTO SIMPLES COM 1 UNIDADE 1 UNID. MANUTENÇÃO OU SIMILAR	Material	UND	1,0000000	10,28	10,28
			MO sem LS =>	123,22	LS =>	131,28	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	78,48			Valor com BDI =>
14.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0038 Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, AMARELO, PI DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, EXCLUSIVO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	60,81	60,81
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	46,48	23,24
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	27,87	33,66
Item	2540 ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos kg	Material	kg	0,8200000	0,17	0,08
Item	00034363 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	4,0000000	0,08	0,32
Item	8887 ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, de 25x25 cm, para deficientes visuais m2	Material	m²	1,0000000	3,44	3,61
			MO sem LS =>	77,11	LS =>	79,89	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	13,83			Valor com BDI =>
14.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0038 Próprio	PISO TÁTIL EM PLACAS DE BORRACHA SINTÉTICA FLEXÍVEL ANTIDERRAPANTE NAS DIMENSÕES 250 X 250 X 5 MM, NA COR AZUL, APLICADO COLADO SOBRE O PISO LINHA PODOTÁTIL DE ALERTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	2,85	2,85
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9800000	46,48	2,82
Item	CACOT0015 Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, 25 X 25 X 5 CM, NA COR AZUL	Material	UND	1,0000000	0,54	0,56
Item	CACOT0018 Próprio	COLA DE CONTATO, TEXBOND, 200 GRAMAS, UNICOLOR	Material	UND	0,1250000	0,80	0,87
			MO sem LS =>	1,11	LS =>	1,19	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,97			Valor com BDI =>
14.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.390-000

Composição	RC0043	Próprio	MAPA TÁTIL: PLACA EM ACRÍLICO 6MM COM APLICAÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL PELO VERSO, SOBREPÓSICÃO DE TEXTO EM PVC E BRAILLE INCRUSTADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050 / 2016, TAMBÉM COM PÉDRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	359,71	359,71	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	46,48	29,34	
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	27,87	28,57	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1272300	48,15	6,12	
Insumo	00010336	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UND	0,0000125	281,81	0,00	
Insumo	00011983	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMILADOR PARABOLIT, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UND	4,0000000	0,53	2,12	
Insumo	00011378	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	13,7850000	0,04	0,56	
Insumo	00027055	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 65M DEMANDA	Material	MWH	0,0177825	0,05	0,00	
Insumo	00008970	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JARDIM FORNECEDOR (RETRABO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	Material	m³	0,0360000	5,88	0,20	
Insumo	CACOT0017	Próprio	MAPA TÁTIL: PLACA EM ACRÍLICO 6MM COM APLICAÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL PELO VERSO, SOBREPÓSICÃO DE TEXTO EM PVC E BRAILLE INCRUSTADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050 / 2016	Material	UND	1,0000000	130,73	130,73	
Insumo	CACOT0018	Próprio	PÉDRETO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA MAPA TÁTIL 44 X 200 CM	Material	UND	1,0000000	170,18	170,18	
				MO sem LS =>		26,14	45,41	MO com LS =>	71,54
				Valor do BDI =>		81,83		Valor com BDI =>	447,54
14.4	Código Banco	Descrição		Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	70,29	70,29
Composição	RC0041	Próprio	SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA VAGAS ESPECIAIS - PVDI - PLACA EM ALUMÍNIO 50 X 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE - "ESTACIONAMENTO RESERVADO" - COM POSTE 2,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	46,48	23,24	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3430000	27,87	6,76	
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	27,87	28,57	
Composição Auxiliar	94911	SINAPI	CHAVE DE ALUMÍNIO - 250W, 110V, 1,3, 2, 1 (SEM MASSA SOLIDA, COM O ALUMÍNIO NA BARRA) - PARAFUSO MECÂNICO COM ULTRASSOM NA BARRA - 1,3, 2, 1	Material	UND	1,0000000	26,29	26,29	
Insumo	JACOT0031	Próprio	PLACA DE ALUMÍNIO 50X70CM PARA ESTACIONAMENTO, COM POSTE DE 2,80M	MO sem LS =>		18,77	20,00	MO com LS =>	38,77
				Valor do BDI =>		15,99		Valor com BDI =>	54,76
14.5	Código Banco	Descrição		Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	7,59	7,59
Composição	RC0042	Próprio	SINALIZAÇÃO VISUAL PARA DEGRAUS COM FARGAS FOTOLUMINESCENTE OU RETROILUMINADA, COM RELEVO ANTIDERRAPANTE NA SUPERFÍCIE, DIMENSÃO 70 X 30 MM, A SER COLADA EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	21,81	2,18	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	46,48	4,64	
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	27,87	2,78	
Insumo	CACOT0020	Próprio	SINALIZAÇÃO VISUAL PARA DEGRAUS COM FARGAS FOTOLUMINESCENTE OU RETROILUMINADA, COM RELEVO ANTIDERRAPANTE NA SUPERFÍCIE, DIMENSÃO 70 X 30 MM, A SER COLADA EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO	MO sem LS =>		3,56	3,78	MO com LS =>	7,35
				Valor do BDI =>		1,72		Valor com BDI =>	9,07
14.6	Código Banco	Descrição		Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	11,24	11,24
Composição	RC0043	Próprio	SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORREDOR, 1 ONTE LATERAL, EM GRAPA METÁLICA, NA COR LARANJEIRA, DIMENSÃO 50X100 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	27,87	4,18	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	46,48	6,97	
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	27,87	2,27	
Insumo	CACOT0021	Próprio	SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORREDOR, 1 ONTE LATERAL, EM GRAPA METÁLICA, NA COR LARANJEIRA, DIMENSÃO 50X100 CM	MO sem LS =>		5,34	5,88	MO com LS =>	11,22
				Valor do BDI =>		2,63		Valor com BDI =>	13,85
14.7	Código Banco	Descrição		Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	20,56	20,56
Composição	RC0045	Próprio	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE (ADESIVO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	46,48	6,97	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	27,87	2,27	
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	27,87	2,27	
Insumo	CACOT0022	Próprio	PLACA UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE (ADESIVO)	MO sem LS =>		5,34	5,88	MO com LS =>	11,22
				Valor do BDI =>		4,67		Valor com BDI =>	25,22
14.8	Código Banco	Descrição		Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	22,46	22,46
Composição	RC0046	Próprio	PLACA TÁTIL ACRÍLICO (PVI D1) 20X20CM - USO SINALIZ. DE PORTAS DIVERSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	46,48	9,29	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,87	5,18	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA - BA, CEP: 48.390-000

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,87	5,58	
Insumo	CACOT0023	Próprio	PLACA TÁTIL ACRÍLICO 20X20CM - USO SINALIZ. DE PORTAS DIVERSAS	Material	UND	1,0000000	7,58	7,58	
				MO sem LS =>		7,12	7,58	MO com LS =>	14,70
				Valor do BDI =>		5,10		Valor com BDI =>	27,58
14.9	Código Banco	Descrição		Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	17,81	17,81
Composição	RC0047	Próprio	PLACA TÁTIL BRAILLE RELEVO ACRÍLICO (PVI D2) 20X20CM - USO SINALIZ. DE PORTAS DIVERSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	46,48	9,28	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,87	5,18	
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,87	5,18	
Insumo	CACOT0024	Próprio	PLACA TÁTIL BRAILLE RELEVO ACRÍLICO 20X20CM - USO SINALIZ. PAREDES	Material	UND	1,0000000	3,03	3,03	
				MO sem LS =>		7,12	7,58	MO com LS =>	14,70
				Valor do BDI =>		4,67		Valor com BDI =>	21,56
14.10	Código Banco	Descrição		Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	88,79	88,79
Composição	IP0110	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9485000	46,48	43,80	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2888000	27,87	8,05	
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2888000	27,87	8,05	
Insumo	00000081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	Material	UND	1,0000000	10,90	10,90	
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UND	6,0000000	0,94	5,64	
				MO sem LS =>		25,02	25,86	MO com LS =>	51,08
				Valor do BDI =>		15,84		Valor com BDI =>	84,43
14.11	Código Banco	Descrição		Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	62,78	62,78
Composição	IP0192	Próprio	BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRILHANTE PARA LAVATÓRIO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9485000	46,48	43,80	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2888000	27,87	8,05	
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2888000	27,87	8,05	
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UND	6,0000000	0,94	5,64	
Insumo	CACOT0025	Próprio	BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRILHANTE	Material	UND	1,0000000	6,80	6,80	
				MO sem LS =>		25,02	25,86	MO com LS =>	51,08
				Valor do BDI =>		14,28		Valor com BDI =>	77,06
14.12	Código Banco	Descrição		Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	98,46	98,46
Composição	RC0192	Próprio	BARRA DE APOIO LATERAL, PARA LAVATÓRIO, EM AÇO INOX AISI 304, INCLUINDO CANOPLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9485000	46,48	43,80	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2888000	27,87	8,05	
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2888000	27,87	8,05	
Insumo	CACOT0090	Próprio	BARRA DE APOIO LATERAL, PARA LAVATÓRIO, EM AÇO INOX AISI 304, 8x 1 1/2"	Material	UND	1,0000000	38,59	38,59	
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UND	6,0000000	0,94	5,64	
				MO sem LS =>		25,02	25,86	MO com LS =>	51,08
				Valor do BDI =>		21,34		Valor com BDI =>	116,42
15.01.1	Código Banco	Descrição		Tipo	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UND	1,0000000	75,47	75,47
Composição	97822	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_122017	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	46,48	10,45	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3248000	27,87	60,82	
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3248000	27,87	60,82	
				MO sem LS =>		35,98	36,32	MO com LS =>	74,28
				Valor do BDI =>		17,16		Valor com BDI =>	91,44
15.01.2	Código Banco	Descrição		Tipo	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UND	1,0000000	4,57	4,57
Composição	97831	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_122017	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0374000	46,48	1,73	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1058000	27,87	2,94	
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1058000	27,87	2,94	
				MO sem LS =>		9,23	9,28	MO com LS =>	18,51
				Valor do BDI =>		1,06		Valor com BDI =>	5,75

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA - BA, CEP: 48.390-000

15.01.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0001 Projeto	DEMOLEÇÃO DE LUNHETO MANUALMENTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	424,63	424,63
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	46,48	60,42
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	13,0000000	27,87	363,81
			MO sem LS =>	202,84	LS =>	210,28	MO sem LS =>
			Valor do BDI =>	96,48			520,48
15.01.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87947 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE PISCOMENTO METÁLICA E CERÂMICA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_10/2017	SEDI - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	4,95	4,95
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0871000	27,87	2,71
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0484000	45,42	2,24
			MO sem LS =>	2,37	LS =>	2,52	MO sem LS =>
			Valor do BDI =>	1,12			6,07
15.01.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0070 Projeto	REMOÇÃO DE PORTÃO DE AÇO GALVANIZADO - SEM REAPROVEITAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	37,22	37,22
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0055000	46,48	23,84
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,87	13,98
			MO sem LS =>	17,78	LS =>	18,98	MO sem LS =>
			Valor do BDI =>	8,40			45,76
15.01.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0004 Projeto	CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	22,37	22,37
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	27,87	22,37
			MO sem LS =>	10,86	LS =>	11,36	MO sem LS =>
			Valor do BDI =>	5,08			27,45
15.01.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85075 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E	M3XKM	1,0000000	0,78	0,78
Composição Auxiliar	91586 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0053000	87,28	0,46
Composição Auxiliar	91587 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0038000	59,05	0,21
			MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,35	MO sem LS =>
			Valor do BDI =>	0,17			0,83
15.02.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95263 SINAPI	ESCALAFÃO MANUAL PARA DEOLU DE LUNHAMENTO OU SAPATA UNICURSIVA ESCALAFÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS, AF_08/2017	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	140,80	140,80
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1800000	46,48	55,26
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0600000	27,87	85,38
			MO sem LS =>	57,13	LS =>	71,57	MO sem LS =>
			Valor do BDI =>	31,30			172,64
15.02.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95027 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VISA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_08/2017	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	183,54	183,54
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4800000	46,48	67,81
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,1380000	27,87	115,73
			MO sem LS =>	87,58	LS =>	93,31	MO sem LS =>
			Valor do BDI =>	41,75			225,29
15.02.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0002 Projeto	REGULARIZAÇÃO MANUAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	8,39	8,39
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2552000	27,87	0,33
			MO sem LS =>	3,99	LS =>	4,28	MO sem LS =>
			Valor do BDI =>	1,80			10,29

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.390-000

15.02.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98095 SINAPI	REATERIO MANUAL APLICADO COM SOQUETE, AF_10/2017	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	87,08	87,08
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3880000	27,87	67,08
			MO sem LS =>	31,84	LS =>	34,02	MO sem LS =>
			Valor do BDI =>	15,28			87,34
15.02.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0004 Projeto	CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	22,37	22,37
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	27,87	22,37
			MO sem LS =>	10,86	LS =>	11,36	MO sem LS =>
			Valor do BDI =>	5,08			27,45
15.02.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95075 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E	M3XKM	1,0000000	0,78	0,78
Composição Auxiliar	91586 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0053000	87,28	0,46
Composição Auxiliar	91587 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0038000	59,05	0,21
			MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,35	MO sem LS =>
			Valor do BDI =>	0,17			0,83
15.03.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98318 SINAPI	LUSTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	425,74	425,74
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2120000	46,48	28,73
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8940000	27,87	47,38
Composição Auxiliar	94888 SINAPI	CONCRETO MACIO PARA LUSTRO - TRAÇÃO 1,4 S/LS SEM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,1300000	130,50	157,63
			MO sem LS =>	227,34	LS =>	242,20	MO sem LS =>
			Valor do BDI =>	112,32			809,06
15.03.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98559 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO, AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	278,17	278,17
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4970000	28,88	48,63
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3710000	46,01	201,10
Composição Auxiliar	91882 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2850000	61,82	18,38
Composição Auxiliar	91883 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1440000	61,84	8,90
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0170000	0,32	0,00
Insumo	00004517 SINAPI	SARRIAFO 12,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	17,1050000	0,18	2,75
Insumo	00000073 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 34 (2 1/4 X 1 1/2)	Material	KGS	0,1760000	1,03	0,18
Insumo	00000074 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 12 (1 1/2 X 1 1/2)	Material	KGS	0,0800000	1,13	0,09
Insumo	00006186 SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA 12,5 X 30 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,7400000	1,53	0,30
Insumo	00044354 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 34 (2 1/4 X 1 1/2)	Material	KGS	0,1710000	1,04	0,01
			MO sem LS =>	128,77	LS =>	137,20	MO sem LS =>
			Valor do BDI =>	63,28			341,45
15.03.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98559 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VISA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO, AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	101,65	101,65
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5550000	28,88	16,02
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5860000	46,01	72,05
Composição Auxiliar	91882 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0850000	61,82	3,83
Composição Auxiliar	91883 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0850000	61,84	3,27
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0170000	0,32	0,00
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE 12,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,2440000	0,47	1,06
Insumo	00004517 SINAPI	SARRIAFO 12,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	3,1980000	0,18	0,57
Insumo	00000073 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 34 (2 1/4 X 1 1/2)	Material	KGS	0,0800000	1,03	0,08
Insumo	00006186 SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA 12,5 X 30 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	3,7400000	1,33	4,97

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.390-000

Item			Material		KG		0,03400000		1,24		0,04	
0004304 SINAPI			PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)		MO sem LS =>		45,37		LS =>		45,36	
					Valor do BDI =>		23,12				MO com LS =>	
											124,77	
15.03.4			Código Banco		Descrição		Tipo		Und		Quant.	
Composição			95415 SINAPI		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_09/2017		FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG		1,0000000	
Composição Auxiliar			88238 SINAPI		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,0030000	
Composição Auxiliar			88245 SINAPI		ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,1945000	
Composição Auxiliar			82903 SINAPI		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_09/2022		FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG		1,0000000	
Material			0003017 SINAPI		ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM		Material		UN		1,0000000	
Material			0004312 SINAPI		ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		Material		KG		0,0250000	
							MO sem LS =>		6,56		LS =>	
							Valor do BDI =>		3,99		MO com LS =>	
											17,40	
15.03.5			Código Banco		Descrição		Tipo		Und		Quant.	
Composição			95415 SINAPI		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_09/2017		FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG		1,0000000	
Composição Auxiliar			88238 SINAPI		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,0037500	
Composição Auxiliar			88245 SINAPI		ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,1610000	
Composição Auxiliar			82903 SINAPI		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_09/2022		FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG		1,0000000	
Material			0003017 SINAPI		ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM		Material		UN		1,0000000	
Material			0004312 SINAPI		ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		Material		KG		0,0250000	
							MO sem LS =>		4,74		LS =>	
							Valor do BDI =>		2,37		MO com LS =>	
											12,81	
15.03.6			Código Banco		Descrição		Tipo		Und		Quant.	
Composição			95415 SINAPI		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_09/2017		FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG		1,0000000	
Composição Auxiliar			88238 SINAPI		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,0037500	
Composição Auxiliar			88245 SINAPI		ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,1100000	
Composição Auxiliar			82903 SINAPI		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_09/2022		FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG		1,0000000	
Material			0003017 SINAPI		ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM		Material		UN		0,7240000	
Material			0004312 SINAPI		ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		Material		KG		0,0250000	
							MO sem LS =>		3,44		LS =>	
							Valor do BDI =>		1,75		MO com LS =>	
											9,45	
15.03.7			Código Banco		Descrição		Tipo		Und		Quant.	
Composição			95415 SINAPI		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_09/2017		FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG		1,0000000	
Composição Auxiliar			88238 SINAPI		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,0200000	
Composição Auxiliar			88245 SINAPI		ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,0800000	
Composição Auxiliar			82903 SINAPI		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_09/2022		FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG		1,0000000	
Material			0003017 SINAPI		ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM		Material		UN		0,4660000	
Material			0004312 SINAPI		ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		Material		KG		0,0250000	
							MO sem LS =>		2,57		LS =>	
							Valor do BDI =>		1,23		MO com LS =>	
											5,30	
15.03.8			Código Banco		Descrição		Tipo		Und		Quant.	
Composição			RC0053 Próprio		CONCRETO EM SAPATAS, FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³		1,0000000	
Composição Auxiliar			88238 SINAPI		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		4,0000000	
Composição Auxiliar			88245 SINAPI		ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		3,2800000	
Composição Auxiliar			90565 SINAPI		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 48MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_09/2015		CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP		0,4320000	
Composição Auxiliar			90567 SINAPI		VERGALHAO DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 10MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_09/2015		CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP		1,2200000	
Composição Auxiliar			94071 SINAPI		CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1,2,3,2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_09/2021		FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³		1,1500000	
							MO sem LS =>		216,06		LS =>	
											230,53	
											MO com LS =>	
											447,46	
PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.390-000												

			Valor do BDI ==>		108,64		Valor com BDI ==>		207,28		
15.03.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	RC0054 Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COBRIMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	337,64	337,64				
Composição Auxiliar	88209 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3800000	48,48	116,00				
Composição Auxiliar	88218 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4600000	27,87	66,32				
Composição Auxiliar	90565 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 48MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3140000	0,06	0,01				
Composição Auxiliar	90567 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 48MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,9110000	0,02	0,01				
Composição Auxiliar	94071 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1,2,3,2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,1000000	137,67	108,20				
			MO sem LS ==>	149,27	LS ==>	166,03	MO com LS ==>	308,30			
			Valor do BDI ==>	75,81			Valor com BDI ==>	414,45			
L	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	88241 SINAPI	LUSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM, AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	22,58	22,58				
Composição Auxiliar	88209 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2718000	48,48	12,83				
Composição Auxiliar	88218 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0741000	27,87	2,07				
Composição Auxiliar	94069 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LUSTRO, TRAÇO 1,4,2,4,0,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0595000	139,50	7,96				
			MO sem LS ==>	10,36	LS ==>	11,03	MO com LS ==>	21,38			
			Valor do BDI ==>	5,13			Valor com BDI ==>	27,71			
15.03.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	RC0058 Próprio	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM, FCK = 25 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	30,07	30,07				
Composição Auxiliar	97063 SINAPI	CONCRETAGEM DE LAJE SOBRE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A RESSACA, AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	1,57	1,57				
Composição Auxiliar	97065 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0800000	191,72	12,13				
Composição Auxiliar	97067 SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	0,68	0,68				
Composição Auxiliar	97068 SINAPI	ARRIMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113, AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,8000000	2,83	8,43				
Composição Auxiliar	RC0056 Próprio	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,1000000	30,02	3,05				
			MO sem LS ==>	11,77	LS ==>	12,53	MO com LS ==>	24,30			
			Valor do BDI ==>	0,36			Valor com BDI ==>	36,91			
15.03.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	RC0057 Próprio	CONCRETO LEVE FABRICADO NA OBRA, 700 KG/M³, LANÇADO E ADENSADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	275,84	275,84				
Composição Auxiliar	88218 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,7930000	27,87	216,84				
Composição Auxiliar	88209 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	48,46	16,73				
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5900000	46,01	16,56				
Insumo	0000670 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZZAPORSEDECOR (RETRADO NA JAZZEA, SEM TRANSCORTE)	Material	m³	0,1186000	5,55	0,57				
Insumo	0001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-8/32	Material	KG	280,0000000	0,84	15,80				
Insumo	00003410 SINAPI	ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS	Material	KG	1,1000000	1,56	2,06				
Insumo	00003411 SINAPI	POLESTIRENO EXPANDIDO EPS (ISOPOR), PENOLAS, PARA CONCRETO LEVE	Material	KG	12,0000000	1,89	22,28				
			MO sem LS ==>	112,68	LS ==>	119,42	MO com LS ==>	231,50			
			Valor do BDI ==>	62,28			Valor com BDI ==>	308,15			
15.03.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	RC0059 Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃO DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	24,87	24,87				
Composição Auxiliar	88218 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	48,23	18,49				
Composição Auxiliar	88216 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,87	5,58				
Insumo	0007213 SINAPI	TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DILUÍDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTÍCIOS, METAL E MADEIRA	Material	L	0,5000000	1,19	0,50				
			MO sem LS ==>	11,01	LS ==>	11,49	MO com LS ==>	23,11			
			Valor do BDI ==>	0,81			Valor com BDI ==>	30,38			
15.04.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				

PC JOSE OSETE DE CARVALHO Nº2016, ANDAR 1, SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA, BA, CEP: 46.380.000

Cria em: 27/11/2014

OLIARG SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

Composição	92409 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO, AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	213,25	213,25	
Composição Auxiliar	86239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	26,86	19,36	
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0200000	46,81	136,08	
Composição Auxiliar	92289 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0200000	57,81	58,15	
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,8170000	0,32	0,00	
Insumo	00040394 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4)	Material	KG	0,0270000	1,24	0,03	
			MO sem LS =>	97,53	LS =>	133,91	MO com LS =>	201,44
			Valor do BDI =>	48,51			Valor com BDI =>	281,76
15.04.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92448 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO, AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	208,08	208,08	
Composição Auxiliar	86239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4380000	28,88	15,14	
Composição Auxiliar	88242 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4820000	46,01	114,19	
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0200000	65,90	66,91	
Composição Auxiliar	92273 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTELETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES, AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m	1,8900000	7,96	13,91	
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,8170000	0,32	0,00	
Insumo	0009183 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	m	0,9130000	0,81	0,63	
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4)	Material	KG	0,0860000	1,24	0,06	
			MO sem LS =>	95,46	LS =>	101,71	MO com LS =>	197,17
			Valor do BDI =>	47,33			Valor com BDI =>	255,26
15.04.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92759 SINAPI	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 3,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,52	8,52	
Composição Auxiliar	86236 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6170000	28,79	6,50	
Composição Auxiliar	88246 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1080000	48,02	4,91	
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	3,57	3,57	
Insumo	00030117 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERSALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1800000	0,01	0,01	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	1,27	0,03	
			MO sem LS =>	3,90	LS =>	4,28	MO com LS =>	6,25
			Valor do BDI =>	2,00			Valor com BDI =>	10,82
15.04.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92780 SINAPI	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	6,06	6,06	
Composição Auxiliar	86238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0129000	28,79	0,37	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	46,02	3,63	
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	2,06	2,06	
Insumo	00030117 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERSALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,9700000	0,01	0,00	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0230000	1,27	0,03	
			MO sem LS =>	2,68	LS =>	2,84	MO com LS =>	5,60
			Valor do BDI =>	1,36			Valor com BDI =>	7,46
15.04.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92762 SINAPI	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	2,93	2,93	
Composição Auxiliar	86236 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0084000	28,79	0,19	
Composição Auxiliar	88246 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0382000	46,02	1,80	
Composição Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	0,82	0,82	
Insumo	00030117 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERSALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,01	0,00	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0280000	1,27	0,03	
			MO sem LS =>	1,15	LS =>	1,23	MO com LS =>	2,39
			Valor do BDI =>	0,66			Valor com BDI =>	3,59
15.04.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103680 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	488,38	488,38	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°216, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA - BA, CEP: 48.390-000

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.390-000

OLIARG SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4880000	46,01	113,13	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4600000	48,48	114,20	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	27,87	206,33	
Composição Auxiliar	88586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 48MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 3 CV - CHP DIURNO, AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0420000	0,06	0,06	
Composição Auxiliar	88587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 48MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1710000	0,02	0,02	
Insumo	00038408 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 (+/-) 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEEAMENTO (NBR 8663)	Material	m³	1,1030000	20,50	32,83	
			MO sem LS =>	207,20	LS =>	226,75	MO com LS =>	427,86
			Valor do BDI =>	106,09			Valor com BDI =>	672,45
15.04.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103882 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÊRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	498,45	498,45	
Composição Auxiliar	88383 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1880000	46,01	54,75	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5710000	48,48	165,98	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,4470000	27,87	235,14	
Composição Auxiliar	88586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 48MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8420000	0,06	0,05	
Composição Auxiliar	88587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 48MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,9480000	0,02	0,00	
Insumo	00038408 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 (+/-) 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEEAMENTO (NBR 8663)	Material	m³	1,1430000	20,50	23,43	
			MO sem LS =>	217,70	LS =>	231,94	MO com LS =>	449,64
			Valor do BDI =>	111,12			Valor com BDI =>	588,67
15.04.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	R01156 PRONAT	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA - INCLUINDO EMISSÃO DE CERTIFICADOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	4,52	4,52	
Composição Auxiliar	80777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0198700	239,29	5,83	
Insumo	12000 ORSE	Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova em	Servico	un	1,0000000	0,00	0,00	
			MPa x m³ / s =>	1,00	LS =>	1,00	MPa x m³ / s =>	1,00
			Valor do BDI =>	1,02			Valor com BDI =>	0,54
15.05.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103229 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	PAIE - PAREDESPAINES	m²	1,0000000	101,29	101,29	
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇAMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_09/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0910000	336,80	3,06	
Composição Auxiliar	86306 SINAPI	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8100000	48,48	74,83	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9920000	27,87	27,61	
Insumo	00007721 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUJO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (C X L X C)	Material	UN	23,3100000	0,03	0,84	
Insumo	00040567 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,28 A 1,70 mm, MALHA 15 X 16 MM, (C X L) 50 X 7,5 CM	Material	KG	0,4550000	0,11	0,04	
Insumo	00037385 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	3,44	0,01	
			MO sem LS =>	47,50	LS =>	0,10	MO com LS =>	68,96
			Valor do BDI =>	23,04			Valor com BDI =>	124,33
15.05.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS - COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO	m²	1,0000000	5,06	5,06	
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF_09/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	330,63	1,22	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0881000	48,48	3,18	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0255000	27,87	0,71	
			MO sem LS =>	2,40	LS =>	2,56	MO com LS =>	4,95
			Valor do BDI =>	1,15			Valor com BDI =>	6,24
15.05.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87303 SINAPI	MALHA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_09/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	39,27	39,27	
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇAMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_09/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0276000	336,90	12,95	

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUNO

BRUN

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.390-000

Composição Auxiliar	85309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4700000	48,48	21,84		
Composição Auxiliar	85316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	27,97	4,78		
				MO sem LS =>	18,30	LS =>	18,49	MO com LS =>	37,79
				Valor do BDI =>	8,83			Valor com BDI =>	48,20
15.08.02.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87035 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF_105222	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	10,46	10,46		
Composição Auxiliar	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_062019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0037000	230,84	8,85		
Composição Auxiliar	85309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1724000	48,48	8,91		
Composição Auxiliar	85316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0875000	27,97	1,90		
				MO sem LS =>	4,97	LS =>	5,30	MO com LS =>	10,27
				Valor do BDI =>	2,37			Valor com BDI =>	12,63
15.08.02.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87775 SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, PP_260322	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	58,28	58,28		
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/EMBOCO/EMBOCO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_062019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0314000	243,38	7,64		
Composição Auxiliar	85309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8790000	48,48	31,65		
Composição Auxiliar	85316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5790000	27,97	16,08		
Insumo	0003711 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCOADA PARA ALVENARIA, PRO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1868000	0,79	0,10		
				MO sem LS =>	27,42	LS =>	29,22	MO com LS =>	56,64
				Valor do BDI =>	13,75			Valor com BDI =>	71,53
15.07.01.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	85485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_042023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,77	3,77		
Composição Auxiliar	85310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0088000	48,23	3,07		
Composição Auxiliar	85319 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0224000	27,97	0,62		
Insumo	0008635 SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Material	L	0,1688000	0,51	0,06		
				MO sem LS =>	1,77	LS =>	1,88	MO com LS =>	3,85
				Valor do BDI =>	0,85			Valor com BDI =>	4,82
15.07.01.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	85487 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_042023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	20,24	20,24		
Composição Auxiliar	85310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0410000	48,23	19,68		
Composição Auxiliar	85319 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1233000	27,97	3,36		
Insumo	0003787 SINAPI	LDA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	Material	LM	0,0820000	0,05	0,00		
Insumo	0004352 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERIORES	Material	KG	1,3888000	0,15	0,20		
				MO sem LS =>	8,58	LS =>	10,71	MO com LS =>	16,78
				Valor do BDI =>	4,80			Valor com BDI =>	24,64
15.07.01.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	85489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_042023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	8,23	8,23		
Composição Auxiliar	85310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	48,23	7,64		
Composição Auxiliar	85319 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0844000	27,97	1,52		
Insumo	0007356 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2385000	1,22	0,27		
				MO sem LS =>	4,33	LS =>	4,61	MO com LS =>	9,54
				Valor do BDI =>	2,12			Valor com BDI =>	11,46
15.07.01.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	85415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_062014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	2,95	2,95		
Composição Auxiliar	85310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0540000	48,23	2,48		
Composição Auxiliar	85316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	27,97	0,39		

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.390-000

Insumo	0008635 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Material	L	0,1800000	0,51	0,08	
			MO sem LS =>	1,38	LS =>	1,48	MO com LS =>	2,84
			Valor do BDI =>	0,67			Valor com BDI =>	3,03
15.07.02.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	85135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_062017	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	30,79	30,79	
Composição Auxiliar	85310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5710000	48,23	26,36	
Composição Auxiliar	85319 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	27,97	3,99	
Insumo	0003787 SINAPI	LDA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 100, COR VERMELHA	Material	LM	0,1000000	0,05	0,00	
Insumo	0004356 SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	1,5818400	0,27	0,41	
			MO sem LS =>	14,93	LS =>	15,48	MO com LS =>	30,01
			Valor do BDI =>	7,00			Valor com BDI =>	37,79
15.07.02.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	85826 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_110208	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	18,54	18,54	
Composição Auxiliar	85310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3440000	48,23	16,60	
Composição Auxiliar	85319 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0880000	27,97	2,40	
Insumo	0007356 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2000000	1,22	0,24	
			MO sem LS =>	8,75	LS =>	9,32	MO com LS =>	18,07
			Valor do BDI =>	4,21			Valor com BDI =>	22,75
15.08.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	R00059 Propto	PORTÃO CONFECIONADO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, D=102 E D=2, SOLDADO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE E PINTURA PULVERIZADA DE	ESQ - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS	m²	1,0000000	245,72	245,72	
Composição Auxiliar	85317 SINAPI	ACABAMENTO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	81,88	43,38	
Composição Auxiliar	85316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8500000	27,97	78,71	
Composição Auxiliar	83785 SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL, 80 CV PARA BOLA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 800 A - CHP DIURNO, AF_022018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1850000	64,87	10,70	
Composição Auxiliar	83786 SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL, 80 CV PARA BOLA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO, AF_022018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0440000	62,48	2,74	
Composição Auxiliar	85308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2800000	48,48	11,62	
Composição Auxiliar	85315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	48,02	32,21	
Composição Auxiliar	J000011 Propto	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE CEMENTO, 12% LIGANTE, 10% LIGANTE, 10% LIGANTE	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	1,56	1,56	
Composição Auxiliar	100757 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (RESINALE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (12 DEMÃOS), AF_042020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	48,55	48,55	
Insumo	00021015 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (2"), E = 3,00 MM, 1,40" KG/M (NBR 8980)	Material	M	2,3310000	4,30	10,02	
Insumo	00016987 SINAPI	PI FIBROSO REVESTIMENTO AWS - F7016 DIÂMETRO 10,5MM A 4,00 MM	Material	KG	0,4000000	1,55	9,97	
Insumo	00048425 SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 8,35 MM (4/8,5 KG/M2)	Material	KG	0,2800000	0,48	0,14	
Insumo	00021014 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 85 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, 1 1/2" KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,1280000	6,01	0,75	
Insumo	00011977 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	Material	LN	2,0000000	0,81	1,22	
Insumo	0007187 SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, PRO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Material	m²	1,0500000	1,40	1,47	
			MO sem LS =>	106,20	LS =>	118,43	MO com LS =>	225,71
			Valor do BDI =>	56,80			Valor com BDI =>	307,62
15.08.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100074 Propto	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO SIMPLES COM CORPO DE LATÃO MACIO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	4,40	4,40	
Composição Auxiliar	85316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0833000	27,97	2,33	
Insumo	00043633 SINAPI	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATÃO MACIO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 45 MM, HASTE CEMENTADA EM AÇO TEMPERADO COM DIÂMETRO DE APROX 8,9 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	Material	LN	1,0000000	2,07	2,07	
			MO sem LS =>	1,11	LS =>	1,18	MO com LS =>	2,29
			Valor do BDI =>	1,00			Valor com BDI =>	5,40
15.08.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_070019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	8,78	8,78	
Composição Auxiliar	85319 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	58,48	1,87	
Composição Auxiliar	85282 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1180000	48,01	5,42	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.390-000

Composição Auxiliar	83261 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0040000	55,21	0,25
Composição Auxiliar	83262 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0054000	55,18	0,35
Insumo	0004425 SINAPI	VIGA M30 APARELHADA 18 X 12 CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,5340000	1,57	0,98
Insumo	0004558 SINAPI	FREGIO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (14 X 5)	Material	KG	0,0300000	1,02	0,03
				MO sem LS =>	0,74	LS =>	4,02
				Valor do BDI =>	1,99		10,77
15.09.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0159 Próprio	TELAJAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E - 8 MM COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10° COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	8,25	8,25
Composição Auxiliar	83316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1600000	27,87	4,54
Composição Auxiliar	83261 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0053000	55,21	0,29
Composição Auxiliar	83262 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0070000	55,18	0,39
Insumo	0001657 SINAPI	CONJUNTO ARRUELA DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCEMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,2800000	0,01	0,01
Insumo	00054302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTÁVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2800000	0,20	0,25
Insumo	0002718 SINAPI	TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA E - 8 MM, DE 2,44 X 1,19 M (SEM AMANTO)	Material	UN	0,5055900	7,30	3,69
				MO sem LS =>	2,54	LS =>	2,0
				Valor do BDI =>	2,11		11,39
15.09.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0201 Próprio	CUPO DE CONCRETO ARMADO 100x30x30 CM L x L x CM E 15x15 CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	31,49	31,49
Composição Auxiliar	83262 SINAPI	CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	46,01	9,20
Composição Auxiliar	86308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	46,48	18,58
Composição Auxiliar	80161 SINAPI	REFRIGERANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REFR - REFRIGERAÇÃO	H	0,0000000	27,87	0,00
Composição Auxiliar	RC0260 Próprio	AÇO CA-50 B, 6,3 A 12,5 MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KG	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	0001657 SINAPI	TABUA 12,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,0350000	0,53	0,01
Insumo	0004332 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0780000	1,27	0,08
Insumo	0001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	5,0000000	0,04	0,20
Insumo	0004271 SINAPI	PEIRA BRITADA N. 1 (8,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRO/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0138000	5,19	0,08
Insumo	0000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO LÁZDA/FORNECEDOR (RETRADO NA LÁZDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0010000	8,75	0,00
Insumo	1536 ORSE	Primo 1 1/2" x 1/2" (15 x 15) kg	Material	kg	0,0100000	1,05	0,01
				MO sem LS =>	15,65	LS =>	17,62
				Valor do BDI =>	7,84		42,33
15.09.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0307 Próprio	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 14x22 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	24,31	24,31
Composição Auxiliar	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDE, ASSENTAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_03/2022	FLIEB - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0070620	433,63	3,04
Composição Auxiliar	83316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0855600	27,87	2,42
Composição Auxiliar	83262 SINAPI	CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0459800	46,01	15,94
Composição Auxiliar	87263 SINAPI	ASSALMADA TRACO 1/8 EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA (UNDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOCASSA (UNCA) ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0080000	227,27	1,95
Insumo	81 ORSE	Agua 60 6,3 a 12,5 mm kg	Material	kg	0,0000000	0,50	0,40
Insumo	0003482 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8653)	Material	m³	0,0070620	24,96	0,17
Insumo	1589 ORSE	Moldes e armação (hastes) 8 x 8 cm - 0,0008 m³/m (engate, 1mm) m	Material	m	0,0074200	0,45	0,35
Insumo	0003560 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE ÓLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0050000	0,32	0,00
Insumo	0004558 SINAPI	SARAFÃO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,0077200	0,26	0,16
Insumo	0005008 SINAPI	FREGIO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (12 X 11)	Material	KG	0,0086000	1,01	0,08
Insumo	0005280 SINAPI	FREGIO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (12 X 11)	Material	KG	0,0020000	1,02	0,02
Insumo	00008183 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 12,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,0758800	0,01	0,07
Insumo	0004330 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,75 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,028 KG/M)	Material	KG	0,0000000	1,27	0,04
Insumo	0001346 SINAPI	CHAPAPANEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRA PLASTIFICADA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1000 MM, E = 10 MM	Material	m²	0,0151840	22,41	0,34
				MO sem LS =>	18,65	LS =>	11,58
				Valor do BDI =>	9,53		29,84
15.09.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PC0025 Próprio	PINTURA DE TELHADO COM TINTA TÉRMICA REFLETIVA, COR BRANCO, DUAS DEMÃOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	25,30	25,30

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.390-000

Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	46,23	18,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,87	5,59
Insumo	PC0030 Próprio	TINTA TÉRMICA REFLETIVA NANOTHERMIC 1 (BALDE 14 LITROS)	Material	BD	0,0526300	24,96	1,31
				MO sem LS =>	11,51	LS =>	12,25
				Valor do BDI =>	5,77		23,77
15.10.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88363 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	INR - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,17	7,17
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0844000	28,95	2,43
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0844000	46,28	4,38
Insumo	0000905 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 360 GR	Material	UN	0,0059000	3,22	0,01
Insumo	0002063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0070000	3,85	0,02
Insumo	0003883 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	Material	UN	0,0315000	0,11	0,00
				MO sem LS =>	3,35	LS =>	3,82
				Valor do BDI =>	1,03		5,85
15.10.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88361 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	INR - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,49	8,49
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1111000	28,95	3,21
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1111000	46,28	5,14
Insumo	0000910 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA ÁGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 360 GR	Material	UN	0,0059000	3,22	0,01
Insumo	0002063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0066000	3,85	0,03
Insumo	0003883 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	Material	UN	0,0371000	0,11	0,00
				MO sem LS =>	3,59	LS =>	4,25
				Valor do BDI =>	1,53		16,42
15.10.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94768 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO	INR - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	18,00	18,00
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2310000	28,95	6,68
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2310000	46,28	10,86
Insumo	0000038 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'ÁGUA	Material	UN	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	0002060 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0460000	1,05	0,04
Insumo	0002063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0110000	3,85	0,04
Insumo	0003883 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	Material	UN	0,0230000	0,11	0,00
				MO sem LS =>	8,31	LS =>	8,85
				Valor do BDI =>	4,09		17,16
15.10.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94768 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO	INR - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,20	19,20
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2310000	28,95	6,68
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2310000	46,28	10,86
Insumo	0002060 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0460000	1,05	0,04
Insumo	0002063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0110000	3,85	0,04
Insumo	0003883 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	Material	UN	0,0230000	0,11	0,00
Insumo	0000098 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 48 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	Material	UN	1,0000000	1,75	1,75
				MO sem LS =>	8,31	LS =>	8,85
				Valor do BDI =>	4,38		23,56
15.10.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95141 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO	INR - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	18,51	18,51
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2310000	28,95	6,68

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.390-000

36

Composição Auxiliar			88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2310000	48,28	10,68
Insumo	0002080 SINAPI	ADERSIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0460000	1,05	0,94		
Insumo	0002083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	3,85	0,94		
Insumo	0003683 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0230000	0,11	0,00		
Insumo	0003087 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	1,06	1,06		
					MO sem LS =>	8,31	LS =>	8,85	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	4,21			Valor com BDI =>
15.10.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	RC0002 Próprio	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO DE PVC COM PONTEIRINHA PARA REGISTRO 3/4 MM X 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	17,04	17,04		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2310000	28,96	6,88		
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2310000	48,28	10,68		
Insumo	0002080 SINAPI	ADERSIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0460000	0,10	0,10		
Insumo	0002083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	1,05	0,94		
Insumo	0003683 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0230000	0,11	0,00		
					MO sem LS =>	8,31	LS =>	8,85	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	4,01			Valor com BDI =>
15.10.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88284 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	SEDI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,82	11,82		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1812000	28,96	4,44		
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1820000	48,28	7,03		
Insumo	0000122 SINAPI	ADERSIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0071000	3,22	0,92		
Insumo	0000126 SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,10	0,16		
Insumo	0002083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	3,65	0,02		
Insumo	0003683 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	0,11	0,00		
					MO sem LS =>	5,47	LS =>	5,82	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	2,64			Valor com BDI =>
15.10.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88288 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	SEDI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,02	14,02		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1812000	28,96	5,24		
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1812000	48,28	6,93		
Insumo	0000122 SINAPI	ADERSIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0084000	3,22	0,08		
Insumo	0000157 SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,33	0,33		
Insumo	0002083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	0,05	0,04		
Insumo	0003683 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0403000	0,11	0,00		
					MO sem LS =>	6,52	LS =>	6,94	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	3,18			Valor com BDI =>
15.10.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	RC0083 Próprio	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	14,30	14,30		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1812000	28,96	5,24		
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1812000	48,28	7,03		
Insumo	0000122 SINAPI	ADERSIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0084000	3,22	0,08		
Insumo	0000196 SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,61	0,61		
Insumo	0002083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	0,06	0,04		
Insumo	0003683 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0403000	0,11	0,00		
					MO sem LS =>	6,52	LS =>	6,94	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	3,26			Valor com BDI =>
15.10.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88283 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	SEDI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,56	11,56		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1820000	28,96	4,40		

PC JOSÉ OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA - BA, CEP: 48.390-000

Assinatura do Empreiteiro

09/08/2023 15:14

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.380-000



Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1820000	48,28	7,03	
Insumo	0000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0071000	3,22	0,02	
Insumo	0000350 SINAPI	JOELHO PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	0002083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	3,65	0,02	
Insumo	0003683 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	0,11	0,00	
			MO sem LS =>	5,47	LS =>	5,82	MO com LS =>	11,26
			Valor do BDI =>	2,62			Valor com BDI =>	14,17
15.10.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	RC0084 Próprio	JOELHO 90 GRAUS PVC RIGIDO ROSCÁVEL, DIAM= 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	25,98	25,98	
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000	48,28	16,73	
Composição Auxiliar	88216 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000	27,87	9,50	
Insumo	0003140 SINAPI	FITA VEDAROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,1000000	0,16	0,02	
Insumo	0004381 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	MES	1,0000000	0,74	0,74	
			MO sem LS =>	12,07	LS =>	12,85	MO com LS =>	24,93
			Valor do BDI =>	5,91			Valor com BDI =>	31,50
15.10.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88283 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	SEDI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,61	11,61	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1820000	28,96	4,40	
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1820000	48,28	7,08	
Insumo	0000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0071000	3,22	0,02	
Insumo	0000350 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	0002083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	3,65	0,02	
Insumo	0003683 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	0,11	0,00	
			MO sem LS =>	5,47	LS =>	5,82	MO com LS =>	11,26
			Valor do BDI =>	2,81			Valor com BDI =>	14,12
15.10.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	RC0085 Próprio	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	10,84	10,84	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1418000	28,96	4,08	
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1418000	48,28	6,35	
Insumo	0000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0058000	3,22	0,01	
Insumo	0000147 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	0002083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	3,65	0,02	
Insumo	0003683 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	0,11	0,00	
			MO sem LS =>	5,09	LS =>	5,43	MO com LS =>	10,64
			Valor do BDI =>	2,48			Valor com BDI =>	13,62
15.10.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	RC0086 Próprio	LIXA COM RISCAS DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	SEDI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,48	7,48	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0840000	28,96	2,73	
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0840000	48,28	4,36	
Insumo	0000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0058000	3,22	0,01	
Insumo	0000670 SINAPI	LIXA SOLDÁVEL COM RISCAS DE LATÃO, PVC, 25 MM X 3/4"	Material	UN	1,0000000	0,34	0,34	
Insumo	0002083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	3,65	0,02	
Insumo	0003683 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	0,11	0,00	
			MO sem LS =>	3,38	LS =>	3,82	MO com LS =>	7,91
			Valor do BDI =>	1,86			Valor com BDI =>	8,15
15.10.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	RC0086 Próprio	NÍVEL COM ROSCA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	25,36	25,36	
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	48,28	6,73	
Composição Auxiliar	88216 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	27,87	3,90	
Insumo	0000148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,3180000	0,18	0,06	

PC: JOSE OSETE DE CARVALHO, N.º2016, ANDAR 1 SAL A 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA - RA, CEP: 48.390-000

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.380-000



OLIARG SERVICOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

Item	1640	ORSE	Nível de rigidez nacional de 344"m	Material	MO sem LS =>	12,01	LS =>	12,85	MO com LS =>	24,86	Valor do BDI =>	31,11
15.15.16	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	89151 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2021		INR - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,91	16,91				
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1182000	28,86	3,18				
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1182000	48,28	5,10				
Item	00003145 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)		Material	UN	0,0100000	0,58	0,60				
Item	00006015 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1508)		Material	UN	1,0000000	1,74	1,74				
				MO sem LS =>	3,97	LS =>	4,22	MO com LS =>	8,19			
				Valor do BDI =>	2,28			Valor com BDI =>	12,31			
15.15.17	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	84485 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2021		INR - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,81	13,81				
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1485000	28,86	4,28				
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1485000	48,29	6,87				
Item	00003145 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)		Material	UN	0,0100000	0,58	0,60				
Item	00006019 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1508)		Material	UN	1,0000000	2,75	2,75				
				MO sem LS =>	5,04	LS =>	5,88	MO com LS =>	11,03			
				Valor do BDI =>	3,18			Valor com BDI =>	17,97			
15.15.18	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	84485 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2021		INR - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	18,95	18,95				
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2021000	28,86	5,85				
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2021000	48,29	9,36				
Item	00003145 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)		Material	UN	0,0100000	0,58	0,60				
Item	00006017 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1508)		Material	UN	1,0000000	3,75	3,75				
				MO sem LS =>	7,77	LS =>	7,74	MO com LS =>	15,01			
				Valor do BDI =>	4,31			Valor com BDI =>	23,28			
15.15.19	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	803067 Projeto	CADA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 7500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	298,48	298,48				
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2889000	28,86	7,77				
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2889000	48,29	12,43				
Item	CACOT0080 Projeto	CADA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 7500 LITROS, FORTLEV OU SIMILAR		Material	UND	1,0000000	288,28	288,28				
				MO sem LS =>	9,56	LS =>	10,30	MO com LS =>	19,96			
				Valor do BDI =>	65,92			Valor com BDI =>	354,10			
15.15.20	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	803067 Projeto	CADA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 7500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2021		INR - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UND	1,0000000	16,91	16,91				
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2021000	28,86	5,85				
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2021000	48,29	9,37				
Item	00001122 CUBITE	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 185G GR		Material	UND	0,2100000	2,22	0,25				
Item	00007130 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 80 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5646)		Material	UND	1,0000000	0,08	0,08				
Item	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		Material	UND	0,0120000	3,65	0,04				
Item	00083833 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100		Material	UND	0,0697000	0,11	0,00				
				MO sem LS =>	7,29	LS =>	7,78	MO com LS =>	15,05			
				Valor do BDI =>	3,49			Valor com BDI =>	18,85			
15.15.21	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	803067 Projeto	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	18,74	18,74				
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2419000	28,86	6,99				
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2419000	48,29	11,58				
Item	00001122 CUBITE	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 185G GR		Material	UND	0,0141000	3,22	0,04				

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA - BA, CEP: 48.390-000

OLIARG SERVICOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

Item	00007141 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 80 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5646)	Material	UND	1,0000000	0,47	0,47	
Item	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UND	0,0180000	3,65	0,06	
Item	00036383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UND	0,0695000	0,11	0,00	
			MO sem LS =>	8,20	LS =>	9,28	MO com LS =>	17,85
			Valor do BDI =>	4,26			Valor com BDI =>	23,80
15.15.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	INR - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	12,15	12,15	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1989000	28,86	4,58	
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1989000	48,28	7,34	
Item	00008466 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5646)	Material	M	1,0483000	0,21	0,22	
Item	00036383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UND	0,0370000	0,11	0,00	
			MO sem LS =>	6,71	LS =>	6,08	MO com LS =>	11,78
			Valor do BDI =>	2,78			Valor com BDI =>	14,91
15.15.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88403 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	INR - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	14,70	14,70	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1891000	28,86	5,47	
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1891000	48,28	6,76	
Item	00008466 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5646)	Material	M	1,0483000	0,48	0,48	
Item	00083833 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UND	0,0441000	0,11	0,00	
			MO sem LS =>	6,80	LS =>	7,24	MO com LS =>	14,04
			Valor do BDI =>	3,34			Valor com BDI =>	18,04
15.15.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	803067 Projeto	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	14,97	14,97	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1891000	28,86	5,47	
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1891000	48,28	6,76	
Item	00008474 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5646)	Material	M	1,0483000	0,72	0,76	
Item	00083833 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UND	0,0441000	0,11	0,00	
			MO sem LS =>	6,80	LS =>	7,24	MO com LS =>	14,04
			Valor do BDI =>	3,40			Valor com BDI =>	18,57
15.15.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89428 SINAPI	UNÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	INR - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,28	7,28	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0808000	28,86	2,82	
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0808000	48,28	4,18	
Item	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 185G GR	Material	UND	0,0071000	3,22	0,02	
Item	00006005 SINAPI	UNÃO PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UND	1,0000000	0,41	0,41	
Item	00000383 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UND	0,0080000	3,65	0,02	
Item	00083833 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UND	0,0302000	0,11	0,00	
			MO sem LS =>	3,28	LS =>	3,47	MO com LS =>	6,73
			Valor do BDI =>	1,65			Valor com BDI =>	8,81
15.15.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89621 SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021	INR - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	24,75	24,75	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2021000	28,86	5,85	
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2021000	48,29	9,36	
Item	00003145 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UND	0,0100000	0,58	0,60	
Item	00015411 SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCELA UNÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UND	1,0000000	0,56	0,56	
			MO sem LS =>	7,77	LS =>	7,74	MO com LS =>	15,01
			Valor do BDI =>	5,63			Valor com BDI =>	30,38
15.15.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89630 SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2021	INR - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	20,13	20,13	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA - BA, CEP: 48.390-000

Composição Auxiliar	80248 SINAPI	ALÇARTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2021000	25,95	5,85	
Composição Auxiliar	80287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2021000	46,28	9,95	
Insumo	0003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,8168000	0,50	0,00	
Insumo	00016418 SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	1,0000000	4,85	4,85	
			MO sem LS =>	7,27	LS =>	7,24	MO com LS =>	15,51
			Valor do BDI =>	4,57			Valor com BDI =>	24,70
16.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87021 SINAPI	DEMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPRIMEVIMENTO AF_122017	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	75,47	75,47	
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2350000	48,48	10,46	
Composição Auxiliar	88319 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2348000	27,97	62,02	
			MO sem LS =>	35,98	LS =>	38,32	MO com LS =>	74,28
			Valor do BDI =>	17,16			Valor com BDI =>	92,83
16.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87031 SINAPI	DEMOÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPRIMEVIMENTO AF_122017	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	4,57	4,57	
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0837400	46,45	1,73	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	27,97	2,94	
			MO sem LS =>	2,23	LS =>	2,38	MO com LS =>	4,61
			Valor do BDI =>	1,05			Valor com BDI =>	5,73
16.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0004 Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	22,37	22,37	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	27,97	22,37	
			MO sem LS =>	10,86	LS =>	11,36	MO com LS =>	22,80
			Valor do BDI =>	5,08			Valor com BDI =>	27,46
16.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88671 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, OMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3X00M), AF_072020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E	MDXKM	1,0000000	0,78	0,78	
Composição Auxiliar	91368 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRILCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 16.800 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0683000	87,56	5,96	
Composição Auxiliar	91357 SINAPI	METALÚCA - CÔRPO GURNO AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0683000	58,05	0,81	
		CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRILCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 16.800 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0683000	87,56	0,81	
		METALÚCA - CÔRPO GURNO AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0683000	58,05	0,81	
			MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,35	MO com LS =>	0,67
			Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,83
16.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0004 Próprio	APLICAMENTO TOTAL DE PISO LUSTRADO EM PAREDES E LAJE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	6,39	6,39	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	27,97	8,39	
			MO sem LS =>	3,60	LS =>	4,26	MO com LS =>	8,25
			Valor do BDI =>	1,80			Valor com BDI =>	10,25
16.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103329 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_132021	PAR - PAREDES/PANES	m²	1,0000000	101,29	101,29	
Composição Auxiliar	87390 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_082019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0081000	339,80	5,96	
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1600000	48,48	74,83	
Composição Auxiliar	88319 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8690000	27,97	23,51	
Insumo	00027271 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUBO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 3 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	28,3100000	0,35	9,34	
Insumo	00034567 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,28 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 150 X 7,5 CM	Material	UN	0,4200000	0,11	0,04	
Insumo	00037388 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HABITE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0080000	3,44	0,01	
			MO sem LS =>	47,81	LS =>	51,06	MO com LS =>	98,96
			Valor do BDI =>	23,04			Valor com BDI =>	124,55
16.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87306 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L AF_192022	REVS - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	10,46	10,46	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.380-000

Composição Auxiliar	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_082018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0037000	220,84	0,86	
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1734000	48,48	8,01	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0870000	27,97	1,90	
			MO sem LS =>	4,97	LS =>	5,10	MO com LS =>	10,27
			Valor do BDI =>	2,37			Valor com BDI =>	12,83
16.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87778 SINAPI	CHAPISCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM AF_082022	REVS - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	58,28	58,28	
Composição Auxiliar	87390 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_082019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0214000	243,89	7,64	
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8700000	48,48	31,36	
Composição Auxiliar	88319 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5700000	27,97	15,80	
Insumo	00037411 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1388000	0,78	0,10	
			MO sem LS =>	27,42	LS =>	28,22	MO com LS =>	55,94
			Valor do BDI =>	13,25			Valor com BDI =>	71,53
16.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83204 SINAPI	CORTA DE ARMADURA DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_032016	PUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	38,11	38,11	
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	48,48	18,73	
Composição Auxiliar	88319 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	27,97	5,03	
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA BERRADA, E = 25 MM AF_082020	PUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,2000000	65,00	13,12	
Composição Auxiliar	92808 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-38, DIÂMETRO DE 8,8 MM AF_082022	PUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,7800000	1,32	1,04	
Composição Auxiliar	94870 SINAPI	CONCRETO PCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_082021	PUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0184000	136,78	2,53	
Insumo	00002862 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMLUSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0030000	0,52	0,00	
Insumo	00006017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERSALHA 1/2 A 1/2", 12,8", 16", 20", 25", 30", 35", 40", 45", 50", 55", 60", 65", 70", 75", 80", 85", 90", 95", 100", 105", 110", 115", 120", 125", 130", 135", 140", 145", 150", 155", 160", 165", 170", 175", 180", 185", 190", 195", 200", 205", 210", 215", 220", 225", 230", 235", 240", 245", 250", 255", 260", 265", 270", 275", 280", 285", 290", 295", 300", 305", 310", 315", 320", 325", 330", 335", 340", 345", 350", 355", 360", 365", 370", 375", 380", 385", 390", 395", 400", 405", 410", 415", 420", 425", 430", 435", 440", 445", 450", 455", 460", 465", 470", 475", 480", 485", 490", 495", 500", 505", 510", 515", 520", 525", 530", 535", 540", 545", 550", 555", 560", 565", 570", 575", 580", 585", 590", 595", 600", 605", 610", 615", 620", 625", 630", 635", 640", 645", 650", 655", 660", 665", 670", 675", 680", 685", 690", 695", 700", 705", 710", 715", 720", 725", 730", 735", 740", 745", 750", 755", 760", 765", 770", 775", 780", 785", 790", 795", 800", 805", 810", 815", 820", 825", 830", 835", 840", 845", 850", 855", 860", 865", 870", 875", 880", 885", 890", 895", 900", 905", 910", 915", 920", 925", 930", 935", 940", 945", 950", 955", 960", 965", 970", 975", 980", 985", 990", 995	Material	L	0,0000000	0,01	0,00	
			MO sem LS =>	17,73	LS =>	18,38	MO com LS =>	35,58
			Valor do BDI =>	8,87			Valor com BDI =>	46,78
16.10	Código Banco	Descrição	Tipo		Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0038 Próprio	CONFEÇÃO DE PILARETES EM CONCRETO ARMADO, 8 X 20 CM - INCLUINDO ARMADURA, FORMA E FURAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	20,82	20,82	
Composição Auxiliar	RC0034 Próprio	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENHO PLASTIFICADO DE 12 MM, 03 UROS, INCLUSIVE ENCRUAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,6000000	4,65	2,80	
Composição Auxiliar	92762 SINAPI	ARMADA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-38 DE 10,8 MM - MONTAGEM AF_062022	PUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,7720000	2,83	6,12	
Composição Auxiliar	92759 SINAPI	ARMADA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-38 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_062022	PUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	6,4482000	8,82	3,91	
Composição Auxiliar	RC0038 Próprio	PURTO EM CONCRETO COM BROCA DE VIDEA, UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO (DIÂMETRO: 12" / PROFUNDIDADE: 10 CM)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	4,0000000	8,85	3,50	
Composição Auxiliar	10385 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, PCK = 25 MPa, COM USO DE BALDE II - LANÇAMENTO, ADENIAMENTO E ACABAMENTO AF_032023	PUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0180000	486,58	8,58	
Insumo	00000131 SINAPI	AFRIMA ESTRUTURAL A BASE DE FERRA PCKO RECOMENDADO PARTINDO DE 10X10X10X10	Material	KG	0,0000000	2,12	0,13	
			MO sem LS =>	8,70	LS =>	8,27	MO com LS =>	17,87
			Valor do BDI =>	8,05			Valor com BDI =>	35,87
16.11	Código Banco	Descrição	Tipo		Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0011 Próprio	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	4,17	4,17	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	48,23	4,16	
Insumo	00037187 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,2000000	0,25	0,01	
			MO sem LS =>	1,98	LS =>	2,12	MO com LS =>	4,11
			Valor do BDI =>	0,94			Valor com BDI =>	5,11
16.12	Código Banco	Descrição	Tipo		Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS AF_062014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	2,96	2,96	
Composição Auxiliar	88413 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	48,23	2,49	
Composição Auxiliar	88319 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	27,97	0,39	
Insumo	00030088 SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Material	L	0,1000000	0,81	0,08	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.380-000

Dr. L. J. Smith, Jr.
J. L. Smith, Jr.
Expertise: Civil
One W. 27th St. #104

Order No. 2020-00004

[illegible]

Order No. 277636154

OLIARG SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

Composição Auxiliar	96784 SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 180 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO, AF_092018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	3,2000000	0,27	1,09	
Composição Auxiliar	96785 SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 180 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO, AF_092018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,9700000	0,00	0,00	
Composição Auxiliar	58309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	48,48	27,86	
Composição Auxiliar	87263 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UMDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOCORAÍSSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_092018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0080000	227,27	1,56	
Composição Auxiliar	RC0012 Priorio	PINTURA DE FUNDO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM TINTA ANTI-CORROSIVA (TIPO COBAR DAL 535 BT 9027) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (JÁ COM DEMÃO DE 120 MICRAS)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	2,1800000	59,24	67,70	
Composição Auxiliar	100757 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALGEMIDA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (JÁ COM DEMÃO)	PINT - PINTURAS	m²	2,1800000	49,58	106,05	
Insumo	00011040 SINAPI	AF_290309 PRE	Material	KGS	2,2700000	0,01	1,44	
Insumo	843 ONSE	CLAVIA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA 030 18, E - 1,25 MM (10,00 KG/M2)	Material	un	1,8704480	0,71	1,38	
		Dobradiça aço laminado, tipo reforçada, 3,12" x 2,12", esp. 2,4 mm (Usar ou similar) on						
			MO sem LS =>	136,79	LS =>	146,74	MO com LS =>	282,53
			Valor do BDI =>	58,30			Valor com BDI =>	300,84
16.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	RC0074 Priorio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEADO 88MPLES COM CORPO DE LATÃO MACIÇO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	4,40	4,40	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0833300	27,97	2,38	
Insumo	09043072 SINAPI	CADENAO 88MPLES, CORPO EM LATÃO MACIÇO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, NASTE CEMENTADA EM AÇO TEMPERADO COM DIÂMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	Material	un	1,0000000	2,97	2,97	
			MO sem LS =>	1,11	LS =>	1,18	MO com LS =>	2,29
			Valor do BDI =>	1,00			Valor com BDI =>	5,40
17.01.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97257 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_120207	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	75,47	75,47	
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	48,48	10,45	
Composição Auxiliar	88319 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2318000	27,87	62,08	
			MO sem LS =>	36,95	LS =>	38,32	MO com LS =>	74,28
			Valor do BDI =>	17,16			Valor com BDI =>	92,63
17.01.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97031 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_120207	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	4,97	4,97	
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0374000	48,48	1,73	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1053000	27,87	2,94	
			MO sem LS =>	2,23	LS =>	2,38	MO com LS =>	4,61
			Valor do BDI =>	1,08			Valor com BDI =>	5,73
17.01.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98261 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEDACÃO EM TORSÃO COM ENXADA, AF_092018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1,17	1,17	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	27,87	2,00	
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	30,30	2,17	
			MO sem LS =>	1,00	LS =>	2,17	MO com LS =>	4,11
			Valor do BDI =>	0,94			Valor com BDI =>	5,11
Composição	RC0004 Priorio	CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10MP	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	22,87	22,87	
			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	27,87	22,37	
			MO sem LS =>	10,06	LS =>	11,36	MO com LS =>	22,00
			Valor do BDI =>	5,08			Valor com BDI =>	27,45
17.01.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98261 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, OMT ATÉ 30 KM (UNIDADE 88309), AF_070208	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E	M3XKM	1,0000000	0,78	0,78	
Composição Auxiliar	91385 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_092014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0603000	87,38	5,26	
Composição Auxiliar	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_092014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0098000	59,05	0,51	
			MO sem LS =>	0,52	LS =>	0,58	MO com LS =>	0,67
			Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,93

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA - BA, CEP: 48.380-000

OLIARG SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

17.01.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	RC0078 Priorio	REMOÇÃO DE GRADIL NYLONFOR, DE FORMA CUIDADOSA PARA REAPROVEITAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	24,35	24,35	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4100000	27,87	11,38	
Composição Auxiliar	88381 SINAPI	CARPINTERO DE BLOQUINHOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	44,00	13,20	
			MO sem LS =>	11,54	LS =>	12,41	MO com LS =>	24,85
			Valor do BDI =>	5,84			Valor com BDI =>	29,82
17.01.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88301 SINAPI	RECONSTRUÇÃO MANUAL PARA RECONSTRUIÇÃO DO SAPATO (NO LUGAR DE RECONSTRUÇÃO PARA RECONSTRUÇÃO DE FÓRMAS), AF_092017	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	140,05	140,05	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1800000	48,48	57,28	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8600000	27,87	66,30	
			MO sem LS =>	67,13	LS =>	71,51	MO com LS =>	138,64
			Valor do BDI =>	31,90			Valor com BDI =>	172,84
17.01.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	RC0052 Priorio	REGULARIZAÇÃO MANUAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	8,39	8,39	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	27,87	8,36	
			MO sem LS =>	3,89	LS =>	4,28	MO com LS =>	8,25
			Valor do BDI =>	1,90			Valor com BDI =>	10,20
17.01.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98016 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAIOR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, AF_092017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	48,74	48,74	
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3120000	48,48	28,62	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8840000	27,87	47,98	
Composição Auxiliar	91685 SINAPI	CONCRETO MAIOR PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_092021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,1200000	139,50	157,63	
			MO sem LS =>	227,34	LS =>	242,20	MO com LS =>	469,54
			Valor do BDI =>	112,32			Valor com BDI =>	608,06
17.01.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102487 SINAPI	CONCRETO CICLODICO FCK = 16MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF_092021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	385,07	385,07	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8700000	48,48	77,83	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,4884000	27,87	180,82	
Composição Auxiliar	90698 SINAPI	VIBRADOR DE IMERÇÃO, DIÂMETRO DE PONTA 48MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_092015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2180000	0,06	0,04	
Composição Auxiliar	90687 SINAPI	VIBRADOR DE IMERÇÃO, DIÂMETRO DE PONTA 48MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_092015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,8377000	0,02	0,01	
Composição Auxiliar	91683 SINAPI	CONCRETO FCK = 16MPa, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_092021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,8080000	164,40	134,28	
Insumo	00004730 SINAPI	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHAO PARA ARRABO/FUNDAÇÃO (PORTO PEDREIRO/ARRECONDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,4543000	4,88	2,21	
			MO sem LS =>	175,89	LS =>	187,07	MO com LS =>	362,95
			Valor do BDI =>	87,80			Valor com BDI =>	477,81
17.01.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94319 SINAPI	ATERRO MISTO DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_092015	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	54,90	54,90	
Composição Auxiliar	9001 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 1500W, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15,000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGUA PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO, AF_092014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0080000	87,30	0,47	
Composição Auxiliar	9603 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGUA PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO, AF_092014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0020000	57,87	0,17	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8850000	27,87	18,43	
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO, AF_092015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2740000	82,17	17,83	
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO, AF_092015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2540000	61,87	15,71	
Insumo	00006079 SINAPI	AROLA, AROLA VERMELHA OU AROLA ARENOSA (RETRUDA NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	1,2500000	2,63	3,16	
			MO sem LS =>	24,70	LS =>	26,81	MO com LS =>	51,51
			Valor do BDI =>	12,49			Valor com BDI =>	67,29
17.01.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA - BA, CEP: 48.380-000

OLIARG SERVICOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

Composição	91535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	189,54	189,54
Composição Auxiliar	91536 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,98	28,98
Composição Auxiliar	81392 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3800000	48,01	127,40
Composição Auxiliar	91592 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 8HP, COM COIFA PARA DISCO 16", CHP DIURNO, AF_08/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0700000	81,82	4,98
Composição Auxiliar	91593 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 8HP, COM COIFA PARA DISCO 16", CHP DIURNO, AF_09/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0300000	81,84	2,41
Insumo	0003262 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE ÓLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0170000	0,32	0,80
Insumo	0004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,8120000	0,16	0,73
Insumo	0005073 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 34 (2 1/4 X 1 1/2)	Material	KG	0,0470000	1,93	0,91
Insumo	0005074 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 38 (2 1/2 X 1 1/2)	Material	KG	0,0160000	1,13	0,01
Insumo	0005148 SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA 125 X 30 CM, EM MANGUEIRASSA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,2780000	1,53	1,68
Insumo	0004504 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	Material	KG	0,0100000	1,34	0,01
				MO sem LS =>	78,50	LS =>	84,89
				Valor do BDI =>	38,34	Valor com BDI => 208,98	

17.01.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0058 Prédio	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM, FCK = 25 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	30,87	30,87
Composição Auxiliar	97065 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA CADAÇÃO DE RADIER, PIPO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PULVERIZAÇÃO, AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	4,57	4,57
Composição Auxiliar	97065 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PIPO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0800000	151,72	12,13
Composição Auxiliar	97067 SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PIPO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	0,88	0,88
Composição Auxiliar	97068 SINAPI	ARMADAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PIPO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113, AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,6000000	2,82	9,43
Composição Auxiliar	RC0058 Prédio	CONCRETAGEM DE RADIER, PIPO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,1000000	30,52	3,05
				MO sem LS =>	11,77	LS =>	12,53
				Valor do BDI =>	8,84	MO com LS =>	
						Valor com BDI =>	24,30
						38,91	

17.01.14			Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição			103320 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 50X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,000000	101,28	101,28		
Composição Auxiliar			87308 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_09/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0081000	336,80	3,06		
Composição Auxiliar			88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8100000	48,48	74,83		
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8050000	27,87	22,81		
Insumo	00057271 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUILO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 6 X 19 X 19 CM (8,0 X 8,0 X 19,0)			Material	UN	28,3100000	0,03	0,84		
Insumo	00045557 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, PISO D = 1,28 A 1,37" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5" CM			Material	KG	0,4200000	0,11	0,04		
Insumo	0003759 SINAPI	PIPO DE AÇO COM FURTO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)			Material	CENTO	0,0080000	2,44	0,01		
						MO sem LS =>	47,81	LS =>	51,05	MO com LS =>	98,85
						Valor do BDI =>	23,04			Valor com BDI =>	124,33

17.01.15	Código Banco	Descrição																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
----------	--------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

17.01.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	81704 SINAPI	CONTA DE ARMADAÇÃO DE ALVENARIA EM CONCRETO, AF_03/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	38,11	38,11
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	48,48	18,78
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	27,87	5,03

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.360-000

OLIARG SERVICOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,2000000	85,80	15,12		
Composição Auxiliar	92282 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,7000000	1,32	1,84		
Composição Auxiliar	94870 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTOS) AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L, AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0184000	139,76	2,59		
Insumo	0000282 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE ÓLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0010000	0,12	0,09		
Insumo	0003017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGAHADO 4,2 A 12,6" MM, CORRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,01	0,06		
				MO sem LS =>	17,33	LS =>	18,36	MO com LS =>	35,98
				Valor do BDI =>	8,67			Valor com BDI =>	44,70

17.01.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87908 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÁO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	10,46	10,46		
Composição Auxiliar	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0037000	230,84	0,88		
	Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1724000	48,48	8,01		
	Composição Auxiliar	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0875000	27,87	1,80		
				MO sem LS =>	4,97	LS =>	5,30	MO com LS =>	10,27
				Valor do BDI =>	2,37			Valor com BDI =>	12,63

17.01.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87775 SINAPI	EMBOÇO DO MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, AF_06/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	68,28	68,28	
Composição Auxiliar	87282 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0214000	243,38	7,64	
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0780000	48,48	31,56	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	27,87	16,90	
Insumo	00037411 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1380000	0,78	0,10	
			MO sem LS =>	27,42	LS =>	28,22	MO com LS =>	56,64
			Valor do BDI =>	13,26	Valor com BDI =>		71,60	

17.01.18	Código Banco	Descrição																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
----------	--------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

17.01.28	Código Banco	Descrição																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
----------	--------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

17.01.21	Código Banco	Descrição																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
----------	--------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

17.01.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0062 Prédio	REINSTALAÇÃO DE GRADIL (TELA E MONTANTES) - EXCLUSO FORNECIMENTO DA TELA E MONTANTES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	36,05	36,05

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.360-000

OLIARG SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

Composição Auxiliar	86218 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	27,97	18,98	
Composição Auxiliar	86281 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	44,00	22,00	
InsUMO	8554 ORSE	Chumbador parafuso 5/16" x 3 1/4" un	Material	un	0,0000000	0,00	0,07	
			MO sem LS =>	17,19	LS =>	18,32	MO com LS =>	30,51
			Valor do BDI =>	8,23			Valor com BDI =>	44,25
17.01.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	86504 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	8,05	8,05	8,05
Composição Auxiliar	86116 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1564000	27,97	4,37	4,37
Composição Auxiliar	86441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0381000	30,30	1,16	1,16
InsUMO	0000324 SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1,0000000	0,60	0,60	0,60
			MO sem LS =>	2,84	LS =>	2,82	MO com LS =>	5,48
			Valor do BDI =>	1,37			Valor com BDI =>	7,42
17.01.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	RC01163 Projeto	DEMOLUÇÃO DE MEO-FIO GRANÍTICO OU PREMOOLDADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	16,30	16,30	16,30
Composição Auxiliar	86308 SINAPI	PODIERNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	40,46	2,32	2,32
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	27,97	13,98	13,98
			MO sem LS =>	7,77	LS =>	8,78	MO com LS =>	16,05
			Valor do BDI =>	3,70			Valor com BDI =>	22,05
17.01.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	84273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X	URBA - URBANIZAÇÃO	M	1,0000000	31,11	31,11	31,11
Composição Auxiliar	63308 SINAPI	PODIERNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3460000	40,46	16,31	16,31
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3880000	27,97	11,02	11,02
Composição Auxiliar	86628 SINAPI	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_06/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	285,08	0,53	0,53
InsUMO	0000870 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	5,58	0,03	0,03
InsUMO	0004086 SINAPI	MEO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, "80 X 1215" CM (X L X L2)	Material	M	1,0000000	1,22	1,22	1,22
			MO sem LS =>	14,34	LS =>	15,18	MO com LS =>	29,43
			Valor do BDI =>	7,87			Valor com BDI =>	38,18
17.01.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	102488 SINAPI	PINTURA DE MEO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO), AF_06/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	2,18	2,18	2,18
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6370000	48,23	1,71	1,71
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0180000	27,97	0,44	0,44
InsUMO	0001181 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1000000	0,11	0,11	0,11
			MO sem LS =>	1,03	LS =>	1,10	MO com LS =>	2,13
			Valor do BDI =>	0,49			Valor com BDI =>	2,65
17.02.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	98334 SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,80 M AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	549,67	549,67	549,67
Composição Auxiliar	5038 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6000 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 6,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA 17 180 CV - CHD DIURNO, AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,2288000	72,62	88,48	88,48
Composição Auxiliar	5030 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6000 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 6,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA 18 000 CV - CHD DIURNO, AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	3,8800000	64,18	268,08	268,08
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,2180000	27,97	146,67	146,67
Composição Auxiliar	86441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,2180000	30,30	158,13	158,13
			MO sem LS =>	301,46	LS =>	321,17	MO com LS =>	622,62
			Valor do BDI =>	147,70			Valor com BDI =>	767,44
17.02.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	RC0176 Projeto	PLANTIO DE PALMEIRA (ARECA BAMBU) COM ALTURA DE MUDA MAIOR OU IGUAL A 2,00 M - INCLUSIVE FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	253,63	253,63	253,63
Composição Auxiliar	85516 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,2800000	27,97	122,00	122,00

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.380-000

OLIARG SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

Composição Auxiliar	86441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0905000	30,30	33,04	
Composição Auxiliar	91834 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6000 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 6,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA 18 000 CV - CHD DIURNO, AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2608000	71,09	21,20	
Composição Auxiliar	91835 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6000 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 6,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA 18 000 CV - CHD DIURNO, AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,2282000	69,81	79,18	
InsUMO	CAC01071 Projeto	MUDA AREÇA BAMBU (C, H = 1,8M) - FORNECIMENTO	Material	UND	1,0000000	6,59	6,59	
InsUMO	CAC01072 Projeto	FRETE (MUDAS PAMBAIÃO)	Quant.	UND	1,0000000	0,73	0,73	
			MO sem LS =>	119,97	LS =>	127,40	MO com LS =>	246,97
			Valor do BDI =>	60,62			Valor com BDI =>	325,96
17.02.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	RC0177 Projeto	PLANTIO DE MUDAS DIÓRIA, ALTURA IGUAL OU MAIOR A 60 CM - INCLUSIVE FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	4,86	4,86	
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1018000	27,97	2,84	
Composição Auxiliar	86441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	30,30	0,77	
Composição Auxiliar	CAC01073 Projeto	MUDA DIÓRIA COCCINEA, H > 50 CM - FORNECIMENTO	Material	UND	1,0000000	0,54	0,54	
Composição Auxiliar	CAC01072 Projeto	FRETE (MUDAS PAMBAIÃO)	Quant.	UND	1,0000000	0,73	0,73	
			MO sem LS =>	1,72	LS =>	1,83	MO com LS =>	3,56
			Valor do BDI =>	1,11			Valor com BDI =>	0,75
17.02.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	86519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO, AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	2,80	2,80	
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0758000	27,97	2,12	
Composição Auxiliar	86441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0180000	30,30	0,67	
			MO sem LS =>	1,28	LS =>	1,36	MO com LS =>	2,84
			Valor do BDI =>	0,61			Valor com BDI =>	3,30
17.02.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	103045 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_05/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	6,24	6,24	
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1564000	27,97	4,37	
Composição Auxiliar	86441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0381000	30,30	1,16	
InsUMO	0003322 SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1,0000000	0,60	0,60	
			MO sem LS =>	2,64	LS =>	2,62	MO com LS =>	5,48
			Valor do BDI =>	1,41			Valor com BDI =>	7,95
17.02.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	RC0187 Projeto	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	48,63	48,63	
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,97	44,78	
InsUMO	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3	Material	m³	0,1000000	1,11	0,11	
InsUMO	2206 ORSE	Terra vegetal m3	Material	m³	0,9000000	4,19	3,77	
			MO sem LS =>	21,30	LS =>	22,70	MO com LS =>	44,00
			Valor do BDI =>	11,08			Valor com BDI =>	58,60
17.03.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	RC0176 Projeto	ENCAVAÇÃO MANUAL E SUPERFICIAL DE TERREIRO COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 0,40 M	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	36,96	36,96	
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8187000	27,97	50,86	
			MO sem LS =>	17,60	LS =>	18,70	MO com LS =>	36,28
			Valor do BDI =>	8,39			Valor com BDI =>	49,27
17.03.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	RC0179 Projeto	LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESURA DE "16 CM"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	63,86	63,86	
Composição Auxiliar	86308 SINAPI	PODIERNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8000000	48,48	47,87	
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3480000	27,97	9,60	
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTÊNCIA 8,6 CV - CHD DIURNO, AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0280000	6,42	0,81	
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTÊNCIA 8,6 CV - CHD DIURNO, AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0200000	0,82	0,80	
InsUMO	0004716 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 25 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1300000	5,23	5,88	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.380-000

OLIARG SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

			MO sem LS ==>	27,51	LS ==>	29,30	MO com LS ==>	50,81
			Valor do BDI ==>	14,41			Valor com BDI ==>	11,11
17.03.3	Código Banco	Descrição						
Composição	RC0180 Próprio	LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESURA DE 15 CM	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	94,61	94,61	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5450000	48,48	71,51	
Composição Auxiliar	81277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 35 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 0,5 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2145000	27,87	14,39	
Composição Auxiliar	81278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 35 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 0,5 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0820000	0,42	0,60	
Composição Auxiliar	81278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 35 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 0,5 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHB	0,0000000	0,02	0,00	
Insumo	0004722 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRO/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,8850000	4,90	5,30	
			MO sem LS ==>	41,26	LS ==>	43,86	MO com LS ==>	86,21
			Valor do BDI ==>	21,00			Valor com BDI ==>	118,01
17.03.4	Código Banco	Descrição						
Composição	RC0181 Próprio	CANADA DRENANTE DE PEDRISCO LAVADO	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	75,10	75,10	
Insumo	0004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (A 8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRO/FORNECEDOR, SEM FRETE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4600000	27,87	68,62	
			Material	m³	1,1000000	5,98	6,58	
			MO sem LS ==>	32,82	LS ==>	34,75	MO com LS ==>	67,37
			Valor do BDI ==>	17,08			Valor com BDI ==>	92,18
17.03.6	Código Banco	Descrição						
Composição	RC0182 Próprio	MANEIRA GEOTEXTIL 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = 28 KN/M	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,45	2,45	
Insumo	0004420 SINAPI	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FLEAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = 26 KN/M	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	27,87	1,38	
			Material	m²	1,0000000	1,01	1,06	
			MO sem LS ==>	0,86	LS ==>	0,71	MO com LS ==>	1,27
			Valor do BDI ==>	0,58			Valor com BDI ==>	3,00
17.03.8	Código Banco	Descrição						
Composição	RL0183 Próprio	CANADA DRENANTE COM AREIA GRUSSA	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	74,65	74,65	
Composição Auxiliar	85875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 16 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM ATÉ 30 KM (LINHA DE MÉRITO), AF_07/2020	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4500000	27,87	68,62	
Insumo	0002137 SINAPI	AREIA CRUVA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRATADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	TRAM - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	5,0000000	0,78	3,90	
			Material	m³	1,0000000	5,76	5,22	
			MO sem LS ==>	34,24	LS ==>	38,45	MO com LS ==>	70,72
			Valor do BDI ==>	17,80			Valor com BDI ==>	95,84
17.03.7	Código Banco	Descrição						
Composição	RC0184 Próprio	EXECUÇÃO DE PISO DRENANTE, APLICADO DIRETAMENTE SOBRE SOLO COMPACTADO E REGULARIZADO	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	11,59	11,60	
Composição Auxiliar	81277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 35 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 0,5 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0670000	48,16	4,47	
Composição Auxiliar	81278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 35 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 0,5 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0870000	27,87	2,71	
Composição Auxiliar	81283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 19 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (4 X 1) - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0041000	0,42	0,00	
Composição Auxiliar	81285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 19 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (4 X 1) - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHB	0,0040000	0,02	0,00	
Composição Auxiliar	81285 SINAPI	PISO DRENANTE, 18 FACES, NATURAL, PCK 35 MPa (11 X 22 X 60CM)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0087000	0,45	0,00	
Insumo	CAC07074 Próprio	FRETE PISO DRENANTE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHB	0,0040000	0,04	0,00	
Insumo	CAC07075 Próprio		Material	m²	1,0000000	3,28	3,58	
			MO sem LS ==>	3,42	LS ==>	3,56	MO com LS ==>	7,02
			Valor do BDI ==>	2,52			Valor com BDI ==>	13,61
18.01.1	Código Banco	Descrição						
Composição	88807 SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL, AF_04/2018	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,04	2,04	
Insumo	00044320 SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0740000	27,87	2,04	
			Material	L	0,0060000	0,62	0,00	
			MO sem LS ==>	0,97	LS ==>	1,03	MO com LS ==>	2,00

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.380-000

OLIARG SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

			Valor do BDI =>	0,46			Valor com BDI =>	2,50
18.01.3	Código Banco	Descrição						
Composição	RC0023 Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,51	2,51	
Insumo	1987 ORSE	Sabão em pó lg	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	27,87	2,78	
Insumo	2414 ORSE	Vassoura papagaio un	Material	kg	0,0050000	0,50	0,00	
			Material	m	0,0000000	0,58	0,02	
			MO sem LS =>	1,33	LS =>	1,42	MO com LS =>	2,75
			Valor do BDI =>	0,63			Valor com BDI =>	3,44
18.01.3	Código Banco	Descrição						
Composição	RC0154 Próprio	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE COORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	INST - INSTALAÇÕES HIDR. SANITÁRIAS	UND	1,0000000	37,70	37,70	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	48,48	15,83	
Composição Auxiliar	87372 SINAPI	AREIA MASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPIÉ, PREPARO MANUAL, AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	27,87	18,46	
			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0110000	366,48	3,91	
			MO sem LS =>	17,84	LS =>	18,81	MO com LS =>	38,56
			Valor do BDI =>	8,57			Valor com BDI =>	46,27
18.01.4	Código Banco	Descrição						
Composição	RC0156 Próprio	LIMPEZA E TERCE DE REDES DE ESGOTOS / ÁGUAS PLUVIAIS	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88397 SINAPI	ENCARREGADO OU BOMBEIRO HERRÁLICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000	3,29	3,29	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	48,23	1,85	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	27,87	1,87	
Composição Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	71,06	0,21	
Insumo	2439 ORSE	Caminhão tanque 6000 l (ex. benz - ATBDO 141842 - 136,0 hp ou equivalente) h	Equipamento	un	0,0000000	3,39	0,03	
			MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,57	MO com LS =>	3,23
			Valor do BDI =>	0,74			Valor com BDI =>	4,08
18.01.5	Código Banco	Descrição						
Composição	RC0157 Próprio	LIMPEZA DE CONJUNTO FOSSA / BUMIDOURDO COM ATÉ 5,0 M	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	19426 ORSE	Limpeza de fossa até 5m un	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	17,13	17,13	
			Serviços	m	1,0000000	17,13	17,13	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	3,98			Valor com BDI =>	21,02
18.02.1	Código Banco	Descrição						
Composição	RC0024 Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE OBRA	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88397 SINAPI	ENCARREGADO OU BOMBEIRO HERRÁLICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	2.830,91	2.830,91	
Composição Auxiliar	88364 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,8000000	48,28	277,74	
Composição Auxiliar	88364 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,9000000	47,34	260,44	
Composição Auxiliar	88391 SINAPI	CARPINTERO DE ENGRADUA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,7650000	44,80	341,83	
Composição Auxiliar	88389 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,7860000	88,88	224,23	
Composição Auxiliar	88347 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,3320000	28,65	358,41	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,6150000	27,87	881,47	
Composição Auxiliar	9024 SINAPI	COMBUSTÍVEL DIESEL (FOT 15,000 LITROS, GÁLICO 0,70 LITROS, 10,000 KG, DIST. ENTRE ESTOJOS AL POTÊNCIA 110 CV, INCLUSIVE CANTIGUEIRA PARA ABERTA DE ABERTURA) TRANSPORTE GERAL DE CANTIGUEIRA, DIMENS. APROX. 2,8 X 7,00 X 0,90 M - CHP DIURNO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	4,0000000	62,00	252,24	
Insumo	12066 ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por estrada asfaltada Km	Serviços	Km	25,0000000	0,68	14,75	
			MO sem LS =>	1.238,50	LS =>	1.212,49	MO com LS =>	2.557,99
			Valor do BDI =>	600,57			Valor com BDI =>	3.240,48
18.03.1	Código Banco	Descrição						
Composição	RC0025 Próprio	AS BULT (PROJETO / MEMORIAL / ESPECIFICAÇÃO)	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	90775 SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	4.247,77	4.247,77	
Composição Auxiliar	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40,0000000	54,05	2.162,00	
Composição Auxiliar	91877 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	230,26	1.894,74	
Insumo	001422 BSC	CÓPIA XEROX	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	234,24	203,72	
			Material	UN	20,0000000	0,06	1,00	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.380-000

Composição	Código Banco	Descrição	Material	MO sem LS	UN	Quant.	Valor Unit.	Total
	001118 SINAPI	MATERIAL ESCRITÓRIO - PAPEL 75 GR. OFÍCIO-500 FLS				1,57	0,31	
			MO sem LS	4,104,91	LS	4,194,72	MO com LS	4,206,43
			Valor do BDI	988,36			Valor com BDI	5.214,13
Composições Auxiliares								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,79	28,79	
	83308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,43	0,43	
Insumo	00008114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	27,86	27,86	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	LI	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00034366 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA FERRAMENTAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00034369 SINAPI	EPI - FAMÍLIA FERRAMENTAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,06	0,06	
			MO sem LS	13,71	LS	14,60	MO com LS	28,31
			Valor do BDI	6,54			Valor com BDI	35,33
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,88	28,88	
	93309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTERO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,43	0,43	
Insumo	00008117 SINAPI	CARPINTERO ADJUNTO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	27,86	27,86	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00034366 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA FERRAMENTAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00034369 SINAPI	EPI - FAMÍLIA FERRAMENTAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,07	0,07	
			MO sem LS	13,78	LS	14,65	MO com LS	28,41
			Valor do BDI	6,57			Valor com BDI	35,45
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição Auxiliar	88240 SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	38,06	38,06	
	93310 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,46	0,46	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	LI	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00034366 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00034369 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	0004489 SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	37,17	37,17	
			MO sem LS	18,21	LS	18,41	MO com LS	37,82
			Valor do BDI	8,65			Valor com BDI	46,70
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição Auxiliar	88241 SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,86	28,86	
	90281 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,43	0,43	
Insumo	00034466 SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	27,86	27,86	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00034366 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00034369 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,08	0,08	
			MO sem LS	13,78	LS	14,86	MO com LS	28,41
			Valor do BDI	8,98			Valor com BDI	36,83
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,14	28,14	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.380-000

Composição Auxiliar	88313 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,34	0,34	
Insumo	00008122 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,33	28,33	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00034366 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00034369 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,08	0,08	
			MO sem LS	13,88	LS	14,78	MO com LS	28,87
			Valor do BDI	6,82			Valor com BDI	35,70
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição Auxiliar	87387 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	338,29	338,29	
Insumo	00003070 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,2200000	27,87	314,10	
Insumo	0001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH1 PARA ARGAMASSAS	Material	m³	1,4000000	5,88	8,28	
Insumo	0001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 8-32	Material	KG	116,4000000	0,07	8,14	
			MO sem LS	148,52	LS	159,30	MO com LS	308,82
			Valor do BDI	77,18			Valor com BDI	416,47
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição Auxiliar	87389 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	336,60	336,60	
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,0000000	27,87	306,66	
Insumo	00003070 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,0000000	27,87	306,66	
Insumo	0001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH1 PARA ARGAMASSAS	Material	m³	1,4000000	5,88	8,28	
Insumo	0001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 8-32	Material	KG	116,4000000	0,07	8,14	
			MO sem LS	147,79	LS	157,48	MO com LS	305,26
			Valor do BDI	76,57			Valor com BDI	413,17
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição Auxiliar	87392 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	243,38	243,38	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5000000	48,16	216,87	
Composição Auxiliar	88430 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH1 DIURNO, AF_08/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	0,08	0,08	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH1 DIURNO, AF_08/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,4800000	0,01	0,03	
Insumo	00003070 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,4000000	5,88	8,28	
Insumo	0001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH1 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000	0,07	8,14	
Insumo	0001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 8-32	Material	KG	185,8000000	0,04	7,83	
			MO sem LS	103,97	LS	110,77	MO com LS	214,74
			Valor do BDI	53,36			Valor com BDI	268,74
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	330,53	330,53	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,0000000	27,87	306,22	
Insumo	00003070 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0100000	6,76	6,76	
Insumo	0001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 8-32	Material	KG	422,6300000	0,04	16,90	
			MO sem LS	148,73	LS	158,32	MO com LS	303,05
			Valor do BDI	75,19			Valor com BDI	405,72
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição Auxiliar	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	230,84	230,84	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3000000	48,16	206,89	
Composição Auxiliar	88430 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH1 DIURNO, AF_08/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0100000	0,01	0,01	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH1 DIURNO, AF_08/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,3100000	0,01	0,03	
Insumo	00003070 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8800000	6,76	5,97	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.380-000

Atalla Szabo Tanács
 Engedélyező Csoport
 Cím: 2737395, USA

Atalla Szabo Tanács
 Engedélyező Cég
 Cég Nr. 273739154

Allyette Social Services
 10000 10th Ave. S.
 Suite 200
 Overland Park, KS 66204
 Phone: 913-666-1150

Allyette Social Services
 10000 10th Ave. S.
 Suite 200
 Overland Park, KS 66204
 Phone: 913-666-1150

OLIARG SERVICOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	86260 SINAPI	AZULEJISTA OU LADEIRISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	40,17	40,17	
	95334 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADEIRISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	8,88	8,88	
Itens	00004780 SINAPI	AZULEJISTA OU LADEIRISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	40,00	40,00	
Itens	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,21	0,21	
Itens	00097371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,04	0,04	
Itens	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,06	0,06	
Itens	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Itens	00034305 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	H	1,0000000	0,04	0,04	
Itens	00034306 SINAPI	CPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	LI	1,0000000	0,00	0,00	
			MO sem LS =>	22,12	LS =>	23,67	MO com LS =>	46,88
			Valor do BDI =>	10,30			Valor com BDI =>	58,87
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	RC0080 Próprio	AÇO CA-50 Ø 6,3 A 12,5 MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KG	1,0000000	0,74	0,74	
Itens	RC0080 Próprio	AÇO CA-50 Ø 6,3 A 12,5 MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	Outros	KG	1,0000000	0,74	0,74	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI =>	0,90
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	80901 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM, AF_12/2019	ESQV -	UN	1,0000000	190,59	190,59	
Composição Auxiliar	80801 SINAPI	CARPINTERIA DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,7410000	44,00	120,80	
Composição Auxiliar	80318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3870000	27,97	37,95	
Itens	00001183 SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACISA COM REBAIXO, E = 19" CM, L = 114" CM, PARA PORTAS DE: Ø 60 CM A 120" CM, X 210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAUARI	Material	KG	1,0000000	11,01	11,01	
Itens	00050595 SINAPI	CLUPURUA (PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NÃO INCLUI ALIZARES)	Material	KG	0,0110000	1,33	0,01	
Itens	00050575 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2,34 X 10)	Material	KG	0,0240000	1,01	0,02	
			MO sem LS =>	75,83	LS =>	80,79	MO com LS =>	158,62
			Valor do BDI =>	38,68			Valor com BDI =>	208,17
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CH	1,0000000	0,01	0,01	
Composição Auxiliar	88838 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,01	0,01	
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,00	0,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,01
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0000000	0,08	0,08	
Composição Auxiliar	88835 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,01	0,01	
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,00	0,00	
Composição Auxiliar	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,01	0,01	
Composição Auxiliar	88839 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,07	0,07	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,11
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,01	0,01	
Itens	00010306 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000000	281,91	0,01	
			MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,01
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,00	0,00	
Itens	00046535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000000	281,91	0,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.380-000

Assinatura e Carimbo do Profissional

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.380-000

OLIARG SERVICOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

			Valor do BDI ==>		0,00	Valor com BDI ==>		0,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01	
Itens	00010306 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000000	281,91	0,01	
			MO sem LS ==>	0,00	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	0,00
			Valor do BDI ==>	0,00			Valor com BDI ==>	0,01
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07	
Itens	0003705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,2312000	0,08	0,07	
			MO sem LS ==>	0,00	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	0,00
			Valor do BDI ==>	0,01			Valor com BDI ==>	0,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	0,09	0,09	
Composição Auxiliar	88821 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08	
Composição Auxiliar	88822 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01	
Composição Auxiliar	88823 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Composição Auxiliar	88824 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
			MO sem LS ==>	0,00	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	0,00
			Valor do BDI ==>	0,06			Valor com BDI ==>	0,26
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
	88821 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08	
Itens	00036397 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 4 CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000000	1,085,41	0,08	
			MO sem LS ==>	0,00	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	0,00
			Valor do BDI ==>	0,01			Valor com BDI ==>	0,07
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
	88822 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01	
Itens	00036397 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 4 CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000000	1,085,41	0,01	
			MO sem LS ==>	0,00	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	0,00
			Valor do BDI ==>	0,00			Valor com BDI ==>	0,01
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
	88823 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07	
Itens	00036397 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 4 CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000000	1,085,41	0,07	
			MO sem LS ==>	0,00	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	0,00
			Valor do BDI ==>	0,01			Valor com BDI ==>	0,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
	88824 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Itens	0003705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	2,8823800	0,08	0,15	
			MO sem LS ==>	0,00	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	0,00
			Valor do BDI ==>	0,08			Valor com BDI ==>	0,23

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.380-000

OLIARG SERVICOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

Composição	Código Banco	Descrição	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	46,10	46,10
Composição Auxiliar	68260 SINAPI	CALÇETERIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	0004756 SINAPI	CALÇETERIO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	45,08	45,08
Insumo	0003737 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	0003737 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	0003737 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	0003737 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	0003485 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	0003485 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,06	0,06
			MO sem LS =>	22,08	LS =>	23,23	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	13,48			Valor com BDI =>
							56,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	87097 SINAPI	CAMINHÃO SEPARADORA PARA FIXAÇÃO DE RAÍFER, PISO DE CONCRETO OU 1 A 2 SUPERFÍCIES EM ÁRISTICA AF_082014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	m²	1,0000000	0,59	0,59
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5740000	46,48	0,85
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0560000	27,37	0,13
Insumo	0004248 SINAPI	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	1,8400000	0,11	0,11
			MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,40	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>
							0,77
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	83281 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CH DIURNO, AF_082014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHH	1,0000000	58,06	58,06
Composição Auxiliar	81360 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO, AF_082014	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	57,18	57,18
Composição Auxiliar	81361 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JÚRIS, AF_082014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,38	1,38
Composição Auxiliar	81362 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO, AF_082014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Composição Auxiliar	81363 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_082014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,21	0,21
			MO sem LS =>	27,48	LS =>	28,28	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	13,43			Valor com BDI =>
							58,76
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	86281 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CH DIURNO, AF_082014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	57,28	57,28
Composição Auxiliar	81360 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO, AF_082014	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	57,18	57,18
Composição Auxiliar	81361 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JÚRIS, AF_082014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,38	1,38
Composição Auxiliar	81362 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO, AF_082014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Composição Auxiliar	81363 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_082014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Composição Auxiliar	81364 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO, AF_082014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,53	2,53
			MO sem LS =>	27,48	LS =>	28,28	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	13,43			Valor com BDI =>
							58,76
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	81364 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO, AF_082014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	57,28	57,28
Insumo	0003734 SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000003	2,781,83	0,16
Insumo	0003735 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000042	35,880,40	1,22
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,31			Valor com BDI =>
							1,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	81362 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_082014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	0003734 SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000009	2,781,83	0,01
Insumo	0003735 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000067	35,880,40	0,20

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.380-000

OLIARG SERVICOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>
							0,25
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	81361 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JÚRIS, AF_082014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	0003734 SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000074	2,781,83	0,02
Insumo	0003735 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	35,880,40	0,26
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>
							0,13
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	81363 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO, AF_082014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,53	2,53
Insumo	0003734 SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000048	2,781,83	0,23
Insumo	0003735 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000042	35,880,40	2,30
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,67			Valor com BDI =>
							3,10
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	81364 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO NA OPERAÇÃO, AF_082014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,88	5,88
Insumo	0004221 SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	Material	L	23,7000000	0,24	5,88
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	1,29			Valor com BDI =>
							6,87
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	88283 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CH DIURNO, AF_082014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHH	1,0000000	58,06	58,06
Composição Auxiliar	81368 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO, AF_082014	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	56,10	56,10
Composição Auxiliar	81387 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JÚRIS, AF_082014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,47	1,47
Composição Auxiliar	81368 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_082014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Composição Auxiliar	81368 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_082014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,22	0,22
			MO sem LS =>	28,47	LS =>	28,20	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	12,08			Valor com BDI =>
							70,65
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	8601 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CH DIURNO, AF_082014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	57,38	57,38
Composição Auxiliar	87831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO, AF_082014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,71	7,71
Composição Auxiliar	87833 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JÚRIS, AF_082014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,61	2,61
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_082014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	56,10	56,10
Composição Auxiliar	81369 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO, AF_082014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,47	1,47
Composição Auxiliar	81367 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JÚRIS, AF_082014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Composição Auxiliar	81368 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_082014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,22	0,22
			MO sem LS =>	28,47	LS =>	28,20	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	15,33			Valor com BDI =>
							82,72
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	81368 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO, AF_082014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,47	1,47
Insumo	0003736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONADO NA REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 77 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000061	4,524,21	0,24
Insumo	0003736 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000043	35,880,40	1,23
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,33			Valor com BDI =>
							1,80

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.380-000

OLIARG SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Insu	91380 SINAP	CAMINHÃO PFA 10.000 L TRILHAO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.856 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPORTOS E SEGUROS, AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,22	0,22
Insu	0003736 SINAP	TANQUE DE AÇO CARBONADO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMO 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000058	4,524,21	0,02
Insu	0003736 SINAP	CAMINHÃO TRILHAO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.856 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	35,860,40	0,20
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Insu	91380 SINAP	CAMINHÃO PFA 10.000 L TRILHAO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.856 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPORTOS E SEGUROS, AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,22	0,22
Insu	0003736 SINAP	TANQUE DE AÇO CARBONADO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMO 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000058	4,524,21	0,02
Insu	0003736 SINAP	CAMINHÃO TRILHAO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.856 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	35,860,40	0,20
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Insu	91380 SINAP	CAMINHÃO PFA 10.000 L TRILHAO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.856 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPORTOS E SEGUROS, AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	2,81	2,81
Insu	0003736 SINAP	TANQUE DE AÇO CARBONADO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMO 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000058	4,524,21	0,02
Insu	0003736 SINAP	CAMINHÃO TRILHAO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.856 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	35,860,40	0,20
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Insu	91380 SINAP	CAMINHÃO PFA 10.000 L TRILHAO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.856 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPORTOS E SEGUROS, AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	1,11	1,11
Insu	0004221 SINAP	ÓLEO DIESEL, COMBUSTÍVEL COMUM	Material	L	32,1000000	0,24	7,71
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	1,75			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Insu	5624 SINAP	CAMINHÃO TOCO, PBT 18.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.865 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PI TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO, AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	63,06	63,06
Composição Auxiliar	53787 SINAP	CAMINHÃO TOCO, PBT 18.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.865 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PI TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO, AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	4,87	4,87
Composição Auxiliar	5705 SINAP	CAMINHÃO TOCO, PBT 18.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.865 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PI TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPORTOS E SEGUROS, AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	1,90	1,90
Composição Auxiliar	83282 SINAP	CAMINHÃO TOCO, PBT 18.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.865 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PI TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO, AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	56,10	56,10
Composição Auxiliar	86264 SINAP	CAMINHÃO TOCO, PBT 18.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.865 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PI TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPORTOS E SEGUROS, AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	1,03	1,03
Composição Auxiliar	86266 SINAP	CAMINHÃO TOCO, PBT 18.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.865 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PI TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPORTOS E SEGUROS, AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	6,20	6,20
Composição Auxiliar	83286 SINAP	CAMINHÃO TOCO, PBT 18.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.865 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PI TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPORTOS E SEGUROS, AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,16	0,16
			MO sem LS =>	26,47	LS =>	26,20	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	14,34			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Insu	5624 SINAP	CAMINHÃO TOCO, PBT 18.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.865 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PI TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPORTOS E SEGUROS, AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	1,00	1,00
Insu	0003731 SINAP	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSÕES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000064	1,067,31	0,06
Insu	0003732 SINAP	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 186 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000054	26,488,34	0,87
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Insu	5624 SINAP	CAMINHÃO TOCO, PBT 18.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.865 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PI TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPORTOS E SEGUROS, AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,16	0,16
Insu	0003731 SINAP	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSÕES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000058	1,067,31	0,00

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA - BA, CEP: 48.380-000

OLIARG SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

Insu	0003732 SINAP	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 186 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	26,488,34	0,16
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Insu	88265 SINAP	CAMINHÃO TOCO, PBT 18.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.865 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PI TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPORTOS E SEGUROS, AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,20	0,20
Insu	0003731 SINAP	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSÕES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000073	1,067,31	0,00
Insu	0003732 SINAP	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 186 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	26,488,34	0,20
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Insu	5705 SINAP	CAMINHÃO TOCO, PBT 18.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.865 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PI TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPORTOS E SEGUROS, AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	1,90	1,90
Insu	0003731 SINAP	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSÕES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000060	1,067,31	0,07
Insu	0003732 SINAP	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 186 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000063	26,488,34	1,83
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Insu	53787 SINAP	CAMINHÃO TOCO, PBT 18.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.865 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PI TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPORTOS E SEGUROS, AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	4,87	4,87
Insu	0004221 SINAP	ÓLEO DIESEL, COMBUSTÍVEL COMUM	Material	L	19,4700000	0,24	4,87
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	1,22			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Insu	88261 SINAP	CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	44,00	44,00
Composição Auxiliar	95339 SINAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTERIA DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,86	0,86
Insu	0001214 SINAP	CARPINTERO DE ESQUADRIA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	42,87	42,87
Insu	0003730 SINAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,21	0,21
Insu	0003731 SINAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,04	0,04
Insu	0003732 SINAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,08	0,08
Insu	0003733 SINAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,07	0,07
Insu	0003459 SINAP	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,03	0,03
Insu	0003483 SINAP	EPH - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,07	0,07
			MO sem LS =>	21,08	LS =>	22,45	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	10,01			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Insu	88262 SINAP	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	46,01	46,01
Composição Auxiliar	95339 SINAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTERIA DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insu	0001213 SINAP	CARPINTERO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	45,00	45,00
Insu	0003730 SINAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,21	0,21
Insu	0003731 SINAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,04	0,04
Insu	0003732 SINAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,06	0,06
Insu	0003733 SINAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,07	0,07
Insu	0003459 SINAP	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,03	0,03
Insu	0003483 SINAP	EPH - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,07	0,07
			MO sem LS =>	22,45	LS =>	22,48	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	10,48			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Insu	RC0072 Próprio	CHAPA EM AÇO GALVANIZADO #14, DOURADA E CORTADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	10,83	10,83
Insu	RC0072 Próprio	CHAPA EM AÇO GALVANIZADO #14, DOURADA E CORTADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Material	m²	1,0000000	10,83	10,83
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	2,46			Valor com BDI =>

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA - BA, CEP: 48.380-000

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	85460 SINAPI	CRUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_08/2016	INSTALACÕES HÍDRICAS SANITÁRIAS	M	1,0000000	20,47	20,47
Composição Auxiliar	85448 SINAPI	AUXILIAR DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	23,98	1,98
Composição Auxiliar	85287 SINAPI	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0810000	48,28	18,08
Composição Auxiliar	85823 SINAPI	ARMAZENAR TRACO 1,5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA DENS. 1) - PREPARO MANUAL. AF_08/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	0,0025000	238,36	6,79
			MO sem LS =>	6,77	LS =>	10,41	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	4,86			26,12
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHU DIURNO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHH	1,0000000	61,87	61,87
Composição Auxiliar	85287 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	61,84	61,84
Composição Auxiliar	91829 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,93	0,93
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,00	0,00
			MO sem LS =>	28,75	LS =>	31,68	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	14,07			81,41
							75,94
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHU DIURNO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0000000	62,17	62,17
Composição Auxiliar	85287 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	61,84	61,84
Composição Auxiliar	91829 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,93	0,93
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,28	0,28
			MO sem LS =>	28,75	LS =>	31,68	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	14,14			81,41
							76,21
Composição	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,03	0,03
Composição Auxiliar	00013456 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000533	688,65	0,03
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,00			0,03
Composição	91630 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	00013456 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000074	688,65	0,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,00			0,00
Composição	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	00013456 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000067	688,65	0,04
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,00			0,04
Composição	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,28	0,28
Composição Auxiliar	00024222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0000000	0,28	0,28
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,05			0,31
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	91829 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,93	0,93
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,28	0,28

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.380-000

			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	96284 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0000000	0,90	0,90	
	96285 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,95	0,95	
Composição Auxiliar	96281 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,00	0,00	
Composição Auxiliar	96282 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,08	0,08	
Composição Auxiliar	96283 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,30	0,30	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,38
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	95280 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,90	0,90	
	00011261 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016	Equipamento	UN	0,0000533	555,82	0,92	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,90
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,92
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	95281 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,00	0,00	
	00011616 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, PADRÃO, PESO DE 32 KG	Equipamento	UN	0,0000074	1.318,27	0,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	95282 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,08	0,08	
	00011616 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, PADRÃO, PESO DE 32 KG	Equipamento	UN	0,0000067	1.318,27	0,08	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,08
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,09
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	96283 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,30	0,30	
	00024222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	0,7000000	0,28	0,28	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,32
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	97003 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_08/2016	FUND - FUNDADOES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	1,57	1,57	
	85287 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	48,48	2,96	
	85288 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	27,67	2,46	
Composição Auxiliar	85289 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0000000	0,90	0,90	
Composição Auxiliar	95285 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHH	0,0400000	0,02	0,02	
			MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,33	MO com LS =>	4,51
			Valor do BDI =>	1,03			Valor com BDI =>	5,80
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	R0005 Projeto	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FOX 25 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	30,52	30,52	
	R0005 Projeto	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FOX 25 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	Material	m²	1,0000000	30,52	30,52	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	6,84			Valor com BDI =>	37,46
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	94053 SINAPI	CONCRETO FOX 25 MPa - TRACO 1:3:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUND - FUNDADOES E ESTRUTURAS	m³	1,9920000	19,40	38,60	
	85316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,3379900	27,67	92,49	
	95377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4885000	48,15	70,75	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.380-000

Composição Auxiliar	88630 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO, AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7583000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	88631 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7131000	0,01	0,00
Insumo	0000370 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,8048000	5,68	4,87
Insumo	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32	Material	KG	273,0530000	0,04	10,82
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (0,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0752000	0,12	3,00
			MO sem LS =>	64,94	LS =>	60,18	MO com LS => 134,12
			Valor do BDI =>	35,12			Valor com BDI => 199,52
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	84864 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2021	FUND - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	180,42	180,42
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8333000	27,87	70,85
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8048000	46,15	77,26
Composição Auxiliar	88630 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO, AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8283000	0,08	0,07
Composição Auxiliar	88631 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7787000	0,01	0,00
Insumo	0000370 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,7588000	5,68	4,29
Insumo	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32	Material	KG	322,8110000	0,04	12,81
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (0,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0673000	0,19	0,04
			MO sem LS =>	70,80	LS =>	75,43	MO com LS => 146,23
			Valor do BDI =>	36,31			Valor com BDI => 206,73
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	84870 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L, AF_06/2021	FUND - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	130,70	130,70
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0267000	27,87	56,86
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2762000	46,15	58,47
Composição Auxiliar	88630 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO, AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6672000	0,38	0,19
Composição Auxiliar	88631 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6187000	0,07	0,04
Insumo	0000370 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,7088000	5,68	4,32
Insumo	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32	Material	KG	348,1840000	0,04	13,80
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (0,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0612000	0,19	0,04
			MO sem LS =>	66,48	LS =>	60,17	MO com LS => 116,65
			Valor do BDI =>	31,56			Valor com BDI => 170,32
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	84871 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L, AF_06/2021	FUND - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	137,57	137,57
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6797000	27,87	46,76
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2591000	46,15	58,59
Composição Auxiliar	88630 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO, AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6440000	0,38	0,16
Composição Auxiliar	88631 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6067000	0,07	0,04
Insumo	0000370 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,7272000	5,68	4,13
Insumo	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32	Material	KG	364,8430000	0,04	14,56
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (0,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0672000	0,19	0,09
			MO sem LS =>	68,23	LS =>	58,94	MO com LS => 114,87
			Valor do BDI =>	31,26			Valor com BDI => 188,66
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	84888 SINAPI	CONCRETO MACIO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L, AF_06/2021	FUND - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	120,50	120,50
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1068000	27,87	58,68
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3318000	46,15	61,11
Composição Auxiliar	88630 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO, AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,5883000	0,38	0,18
Composição Auxiliar	88631 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6462000	0,07	0,04
Insumo	0000370 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,8035000	5,68	4,72

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.390-000

Insumo	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32	Material	KG	213,4531000	0,04	8,63
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (0,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0621000	0,19	0,02
			MO sem LS =>	58,70	LS =>	62,84	MO com LS => 121,43
			Valor do BDI =>	31,72			Valor com BDI => 171,23
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91286 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JÚRIS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 0,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JÚRIS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	91281 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	91282 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,37	0,37
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI => 0,56
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00011780 SINAPI	CORTADORA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRÃO DE DIÂMETRO 350 MM (14") OU 430 MM (16"), MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000040	680,33	0,05
Insumo	00013887 SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	Equipamento	UN	0,0000040	28,47	0,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 0,04
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JÚRIS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00011280 SINAPI	CORTADORA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRÃO DE DIÂMETRO 350 MM (14") OU 430 MM (16"), MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000078	680,33	0,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 0,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91281 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00011280 SINAPI	CORTADORA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRÃO DE DIÂMETRO 350 MM (14") OU 430 MM (16"), MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000063	680,33	0,00
Insumo	00013887 SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	Equipamento	UN	0,0000063	28,47	0,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI => 0,06
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91282 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4000000	0,26	0,37
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI => 0,45
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	92003 SINAPI	CORTE E COBRA DE AÇO CA-30, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUND - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	0,92	0,92
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0014000	28,79	0,04
Composição Auxiliar	88846 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0080000	66,02	0,40
Insumo	00000034 SINAPI	ACQ CA-30, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1000000	0,44	0,48
			MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,22	MO com LS => 0,43
			Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI => 1,12

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.390-000

578

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	82300 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_08/2022	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	2,05	2,05	
Composição Auxiliar	82328 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0051000	28,78	0,14	
Composição Auxiliar	82345 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0110000	46,02	1,42	
Itens	0000032 SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERSALHAO	Material	KG	1,0700000	0,46	0,46	
			MO sem LS =>	0,75	LS =>	0,80	MO com LS =>	1,55
			Valor do BDI =>	0,46			Valor com BDI =>	2,61
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	82300 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,0 MM, AF_08/2022	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	1,32	1,32	
Composição Auxiliar	82328 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0029000	28,78	0,07	
Composição Auxiliar	82345 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	46,02	0,23	
Itens	0000032 SINAPI	ACO CA-50, 6,0 MM, VERSALHAO	Material	KG	1,1100000	0,46	0,51	
			MO sem LS =>	0,39	LS =>	0,41	MO com LS =>	0,80
			Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>	1,82
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	82300 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-40, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	3,37	3,37	
Composição Auxiliar	82328 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0066000	38,78	0,27	
Composição Auxiliar	82345 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0081000	46,02	2,87	
Itens	0004359 SINAPI	ACO CA-50, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERSALHAO	Material	KG	1,0700000	0,41	0,43	
			MO sem LS =>	1,40	LS =>	1,50	MO com LS =>	2,90
			Valor do BDI =>	0,78			Valor com BDI =>	4,13
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Itens	85306 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33	
	0000614 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	27,88	0,33	
			MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,43
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,40
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Itens	85309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTERO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,41	0,41	
	0000617 SINAPI	CARPINTERO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	27,88	0,43	
			MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,22	MO com LS =>	0,45
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,52
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Itens	85310 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,45	0,45	
	0004449 SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0121100	37,17	0,45	
			MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,45
			Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,55
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Itens	100281 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,43	0,43	
	0003446 SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	27,88	0,43	
			MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,22	MO com LS =>	0,43
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,52
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Itens	85311 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,34	0,34	
	0000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	28,33	0,34	
			MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,34
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,41
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Itens	85314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,64	0,64	
	0000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	43,00	0,54	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 46.380-000

OLIARG SERVICOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

OLIARG SERVICOS LTDA CNPJ: 31.634.109/0001-04										
			MO sem LS =>		0,28	LS =>	0,28	MO com LS =>		0,54
			Valor do BDI =>		0,12			Valor com BDI =>		0,88
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total			
Itens	85316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,09	1,09			
	0000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0261000	27,88	1,09			
			MO sem LS =>		0,63	LS =>	0,66	MO com LS =>		1,54
			Valor do BDI =>		0,24			Valor com BDI =>		1,83
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total			
Itens	85317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,52	0,52			
	0000246 SINAPI	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0158700	27,88	0,52			
			MO sem LS =>		0,25	LS =>	0,27	MO com LS =>		0,52
			Valor do BDI =>		0,11			Valor com BDI =>		0,63
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total			
Itens	85320 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33			
	0000252 SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	27,88	0,33			
			MO sem LS =>		0,18	LS =>	0,17	MO com LS =>		0,33
			Valor do BDI =>		0,07			Valor com BDI =>		0,40
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total			
Itens	85324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,89	0,89			
	0000478 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	46,00	0,89			
			MO sem LS =>		0,38	LS =>	0,38	MO com LS =>		0,89
			Valor do BDI =>		0,15			Valor com BDI =>		0,94
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total			
Itens	85328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,54	0,54			
	0000479 SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	45,08	0,54			
			MO sem LS =>		0,28	LS =>	0,28	MO com LS =>		0,54
			Valor do BDI =>		0,12			Valor com BDI =>		0,66
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total			
Itens	85329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTERO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,88	0,88			
	0001214 SINAPI	CARPINTERO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	42,87	0,88			
			MO sem LS =>		0,32	LS =>	0,34	MO com LS =>		0,88
			Valor do BDI =>		0,15			Valor com BDI =>		0,91
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total			
Itens	85330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTERO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,41	0,41			
	0001213 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	45,00	0,54			
			MO sem LS =>		0,28	LS =>	0,28	MO com LS =>		0,54
			Valor do BDI =>		0,12			Valor com BDI =>		0,66
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total			
Itens	85480 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28			
	0000355 SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0025400	53,63	0,28			
			MO sem LS =>		0,14	LS =>	0,14	MO com LS =>		0,28
			Valor do BDI =>		0,08			Valor com BDI =>		0,34
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total			
Itens	85332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,78	1,78			
	0000139 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0321000	45,00	1,78			
			MO sem LS =>		0,85	LS =>	0,81	MO com LS =>		1,78
			Valor do BDI =>		0,40			Valor com BDI =>		2,16
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total			
Itens	85334 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,88	1,88			
	0000345 SINAPI	ELETROTÉCNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0024000	58,38	1,88			
			MO sem LS =>		0,92	LS =>	0,97	MO com LS =>		1,88
			Valor do BDI =>		0,42			Valor com BDI =>		2,31

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 46.380-000

OLIARG SERVICOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

Composição Itens	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Itens	85315 SINAPI 0000288 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,84	0,84	
			Mão de Obra	H	0,0106700	45,00	0,84	
			MO sem LS =>	0,41	LS =>	0,43	MO com LS =>	0,84
			Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	1,03
Composição Itens	85491 SINAPI 0000483 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA ENCARGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,54	1,54	
			Mão de Obra	H	0,0222500	60,31	1,54	
			MO sem LS =>	0,75	LS =>	0,79	MO com LS =>	1,54
			Valor do BDI =>	0,26			Valor com BDI =>	1,80
Composição Itens	95424 SINAPI 00004816 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA ENCARGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	203,29	203,29	
			Mão de Obra	MES	0,0167500	12.138,84	203,29	
			MO sem LS =>	98,43	LS =>	104,86	MO com LS =>	203,29
			Valor do BDI =>	48,24			Valor com BDI =>	246,53
Composição Itens	85402 SINAPI 00002708 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	3,51	3,51	
			Mão de Obra	H	0,0154900	226,61	3,51	
			MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,81	MO com LS =>	3,51
			Valor do BDI =>	0,79			Valor com BDI =>	4,30
Composição Itens	85407 SINAPI 03031703 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA ENGENHEIRO ELETRICISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	6,06	6,06	
			Mão de Obra	H	0,0227000	225,22	6,06	
			MO sem LS =>	3,91	LS =>	4,17	MO com LS =>	6,06
			Valor do BDI =>	1,83			Valor com BDI =>	8,91
Composição Itens	95336 SINAPI 00012873 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,05	1,05	
			Mão de Obra	H	0,0222800	47,78	1,05	
			MO sem LS =>	0,51	LS =>	0,55	MO com LS =>	1,05
			Valor do BDI =>	0,24			Valor com BDI =>	1,29
Composição Itens	95390 SINAPI 00044503 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA JARDINEIRO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
			Mão de Obra	H	0,0063400	28,67	0,15	
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,15
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
Composição Itens	95340 SINAPI 00012896 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA MARCENEIRO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,67	0,67	
			Mão de Obra	H	0,0154800	43,99	0,67	
			MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,35	MO com LS =>	0,67
			Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,82
Composição Itens	85614 SINAPI 00044487 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,85	0,85	
			Mão de Obra	H	0,0121100	70,94	0,85	
			MO sem LS =>	0,41	LS =>	0,44	MO com LS =>	0,85
			Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	1,04
Composição Itens	85346 SINAPI 00020020 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30	
			Mão de Obra	H	0,0063400	96,46	0,30	
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,30
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,36
	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.390-000								

Composição Itens	Código Branco 85347 SINAPI 00004063 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
			Mão de Obra		H	1,0000000	0,29	0,29	
			MO sem LS =>		0,14	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,29
			Valor do BDI =>		0,08	Valor com BDI =>			0,36
Composição Itens	Código Branco 95361 SINAPI 00004096 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNKK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNKK (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
			Mão de Obra		H	1,0000000	1,04	1,04	
			MO sem LS =>		0,50	LS =>	0,54	MO com LS =>	1,04
			Valor do BDI =>		0,23	Valor com BDI =>			1,27
Composição Itens	Código Branco 95369 SINAPI 00037686 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
			Mão de Obra		H	1,0000000	0,41	0,41	
			MO sem LS =>		0,20	LS =>	0,21	MO com LS =>	0,41
			Valor do BDI =>		0,09	Valor com BDI =>			0,50
Composição Itens	Código Branco 85350 SINAPI 00004253 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA OPERADOR DE GUINCHO DO GUINCHERO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
			Mão de Obra		H	1,0000000	0,22	0,22	
			MO sem LS =>		0,45	LS =>	0,47	MO com LS =>	0,52
			Valor do BDI =>		0,20	Valor com BDI =>			1,12
Composição Itens	Código Branco 95381 SINAPI 00004237 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
			Mão de Obra		H	1,0000000	0,48	0,48	
			MO sem LS =>		0,22	LS =>	0,24	MO com LS =>	0,46
			Valor do BDI =>		0,10	Valor com BDI =>			0,56
Composição Itens	Código Branco 95380 SINAPI 00004230 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
			Mão de Obra		H	1,0000000	0,73	0,73	
			MO sem LS =>		0,36	LS =>	0,38	MO com LS =>	0,73
			Valor do BDI =>		0,16	Valor com BDI =>			0,89
Composição Itens	Código Branco 95371 SINAPI 00004750 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA PEDREIRO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
			Mão de Obra		H	1,0000000	1,00	1,00	
			MO sem LS =>		0,48	LS =>	0,52	MO com LS =>	1,00
			Valor do BDI =>		0,22	Valor com BDI =>			1,22
Composição Itens	Código Branco 95372 SINAPI 00004785 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA PINTOR (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
			Mão de Obra		H	1,0000000	0,98	0,98	
			MO sem LS =>		0,33	LS =>	0,36	MO com LS =>	0,98
			Valor do BDI =>		0,16	Valor com BDI =>			0,84
Composição Itens	Código Branco 95377 SINAPI 00005110 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SERRALHEIRO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
			Mão de Obra		H	1,0000000	0,54	0,54	
			MO sem LS =>		0,26	LS =>	0,28	MO com LS =>	0,54
			Valor do BDI =>		0,12	Valor com BDI =>			0,66
Composição Itens	Código Branco 95378 SINAPI 00005111 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SERVENTE DE OBRAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
			Mão de Obra		H	1,0000000	0,58	0,58	
			MO sem LS =>		0,29	LS =>	0,30	MO com LS =>	0,58
			Valor do BDI =>		0,13	Valor com BDI =>			0,72
Composição Itens	Código Branco 95379 SINAPI 00005160 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SOLDADOR (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
			Mão de Obra		H	1,0000000	0,73	0,73	
PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.390-000									

			MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,38	MO com LS =>	0,73
			Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	0,92
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	95365 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,83	0,83	
Insumo	0001289 SINAPI	TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	14,42	0,51	
			MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,27	MO com LS =>	0,53
			Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,86
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	95387 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VORACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,46	0,46	
Insumo	0001049 SINAPI	VORACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154600	29,88	0,46	
			MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,24	MO com LS =>	0,46
			Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,56
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	95368 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	0001175 SINAPI	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	Mão de Obra	H	0,0053400	35,91	0,20	
			MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,20
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,24
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	96075 SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	54,05	54,05	
Insumo	0002358 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	0003732 SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	53,53	53,53	
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outras	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	0003732 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	0003448 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRÁFICA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	0003448 SINAPI	EPI - FAMÍLIA TOPOGRÁFICA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,03	0,03	
			MO sem LS =>	28,05	LS =>	27,78	MO com LS =>	53,81
			Valor do BDI =>	12,29			Valor com BDI =>	66,10
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	96332 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	47,24	47,24	
Insumo	0002438 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,78	1,78	
Insumo	0003730 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	45,00	45,00	
Insumo	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outras	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outras	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	0003732 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	0003448 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	0003448 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,05	0,05	
			MO sem LS =>	22,84	LS =>	24,12	MO com LS =>	46,96
			Valor do BDI =>	10,74			Valor com BDI =>	57,70
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	96334 SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	90,75	90,75	
Insumo	0002438 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,88	1,88	
Insumo	0003730 SINAPI	ELETROTÉCNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	58,38	58,38	
Insumo	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outras	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outras	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	0003732 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	0003448 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	0003448 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,08	0,08	
			MO sem LS =>	28,18	LS =>	31,09	MO com LS =>	59,27
			Valor do BDI =>	13,02			Valor com BDI =>	72,29
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87531 SINAPI	EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_08/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	33,54	33,54	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.390-000

Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (MMA) PARA EMBOCOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, AF_08/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0378000	243,28	9,15	
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4200000	46,48	19,88	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1880000	27,87	4,41	
			MO sem LS =>	15,49	LS =>	16,88	MO com LS =>	19,10
			Valor do BDI =>	7,83			Valor com BDI =>	41,17
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87527 SINAPI	EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_08/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	42,00	42,00	
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (MMA) PARA EMBOCOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, AF_08/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0378000	243,28	9,15	
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4200000	46,48	26,35	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2110000	27,87	5,90	
			MO sem LS =>	18,83	LS =>	20,82	MO com LS =>	40,56
			Valor do BDI =>	9,55			Valor com BDI =>	61,56
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	95335 SINAPI	ENCARREGADO OU BOMBEIRO HORIZONTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	46,29	46,29	
Insumo	0002686 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARGADO OU BOMBEIRO HORIZONTAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,84	0,84	
Insumo	0003730 SINAPI	ENCARREGADO OU BOMBEIRO HORIZONTAL (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	45,00	45,00	
Insumo	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outras	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outras	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	0003732 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	0003448 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARGADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	0003448 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARGADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,05	0,05	
			MO sem LS =>	22,10	LS =>	23,65	MO com LS =>	45,84
			Valor do BDI =>	10,53			Valor com BDI =>	56,37
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	96075 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	71,05	71,05	
Insumo	0002438 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,54	1,54	
Insumo	0003732 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	69,31	69,31	
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outras	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	0003732 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	0003448 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	0003448 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,06	0,06	
			MO sem LS =>	34,30	LS =>	36,55	MO com LS =>	70,85
			Valor do BDI =>	16,16			Valor com BDI =>	87,01
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	91677 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	231,21	231,21	
Insumo	0004783 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	8,05	8,05	
Insumo	0003732 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	228,88	228,88	
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outras	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	0003732 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	0003448 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	0003448 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,03	0,03	
			MO sem LS =>	119,33	LS =>	120,74	MO com LS =>	239,07
			Valor do BDI =>	83,28			Valor com BDI =>	322,35
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	82273 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-RETO SIMPLES, AF_09/2020	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	H	1,0000000	7,86	7,86	
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0210000	28,86	4,46	
Composição Auxiliar	88283 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	48,01	4,40	
Composição Auxiliar	81982 SINAPI	SERVA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 8HP, COM COFA PARA DISCO 10" - CIP (BUREL) AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	61,82	4,33	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.390-000

Composição Auxiliar	91883 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 8HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHR	0,0300000	61,84	1,85	
Insumo	00004491 SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,3100000	0,47	0,81	
Insumo	00005058 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 1)	Material	KG	0,0200000	1,01	0,02	
			MO sem LS =>	3,38	LS =>	3,81	MO com LS =>	8,89
			Valor do BDI =>	1,74			Valor com BDI =>	8,43
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	82280 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PLARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_08/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	57,01	57,01	
Composição Auxiliar	82290 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	28,86	4,12	
Composição Auxiliar	82322 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8700000	48,81	27,52	
Composição Auxiliar	91883 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 8HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHR	0,0600000	61,82	3,68	
Composição Auxiliar	91883 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 8HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHR	0,2010000	61,84	12,42	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,4200000	0,16	0,70	
Insumo	00005058 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 1)	Material	KG	0,0900000	1,01	0,08	
Insumo	00005188 SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA 2,5 X 30 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	8,3300000	1,33	6,46	
			MO sem LS =>	22,81	LS =>	24,30	MO com LS =>	47,11
			Valor do BDI =>	12,06			Valor com BDI =>	69,87
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	82270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_08/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	65,60	65,60	
Composição Auxiliar	82290 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	28,86	5,16	
Composição Auxiliar	82322 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7800000	49,01	36,43	
Composição Auxiliar	91883 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 8HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHR	0,0600000	61,82	3,68	
Composição Auxiliar	91883 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 8HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHR	0,2240000	61,84	13,86	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,2300000	0,16	0,87	
Insumo	00005058 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 1)	Material	KG	0,1200000	1,01	0,12	
Insumo	00005188 SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA 2,5 X 30 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,4800000	1,33	5,81	
			MO sem LS =>	28,34	LS =>	30,06	MO com LS =>	58,32
			Valor do BDI =>	14,92			Valor com BDI =>	80,92
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	82088 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_08/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,4400000	151,72	151,72	
Composição Auxiliar	82290 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4400000	28,86	41,70	
Composição Auxiliar	82322 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3670000	49,01	108,64	
Insumo	00002682 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE GELOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0170000	0,32	0,00	
Insumo	00004491 SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,2700000	0,47	0,17	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,4400000	0,16	0,07	
Insumo	00005058 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 1)	Material	KG	0,0600000	1,01	0,06	
Insumo	00005188 SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA 2,5 X 30 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,2500000	0,21	1,22	
			MO sem LS =>	71,83	LS =>	75,32	MO com LS =>	146,35
			Valor do BDI =>	34,51			Valor com BDI =>	186,23
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	82630 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CLINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2018	ESQV -	UN	1,0000000	85,54	85,54	
Composição Auxiliar	82641 SINAPI	CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	44,00	44,08	
Composição Auxiliar	82619 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5810000	27,87	14,01	
Insumo	00033081 SINAPI	FECHADURA EMPENHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 98 MM, INCLUSIVE CHAVE TIPO CLINDRO	Material	CJ	1,0000000	7,46	7,46	
			MO sem LS =>	27,78	LS =>	29,80	MO com LS =>	57,38
			Valor do BDI =>	14,91			Valor com BDI =>	80,46
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	91173 SINAPI	FOXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADERA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FOXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA, AF_06/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	1,78	1,78	
Composição Auxiliar	82348 SINAPI	AJUDAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0060000	26,86	0,14	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.380-000

Composição Auxiliar	82627 SINAPI	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0350000	46,29	1,62
Insumo	00003382 SINAPI	ABRACADERA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELÉTROTUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	Material	UN	0,3350000	0,06	0,02	
			MO sem LS =>	0,84	LS =>	0,80	MO com LS =>	1,74
			Valor do BDI =>	0,40			Valor com BDI =>	2,18
Composição Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
	RC00394 Próprio	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12 MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	4,56	4,56	
	RC00394 Próprio	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12 MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	Outros	m²	1,0000000	4,56	4,56	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,03			Valor com BDI =>	5,59
Composição Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
	RC00330 Próprio	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12 MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	4,55	4,55	
	RC00330 Próprio	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12 MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	Outros	m²	1,0000000	4,55	4,55	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,03			Valor com BDI =>	5,58
Composição Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
	JAC0011 Próprio	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIBAR, DAL 535 BT 0227, UMA DEMÃO	PINT - PINTURAS	M²	1,0000000	1,58	1,58	
	JAC0011 Próprio	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIBAR, DAL 535 BT 0227, UMA DEMÃO	Outros	M²	1,0000000	1,58	1,58	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,35			Valor com BDI =>	1,83
Composição Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
	RC00331 Próprio	FURTO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA, UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO (DIÂMETRO: 14" / PROFUNDIDADE: 5 CM)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNO	1,0000000	0,36	0,36	
	RC00331 Próprio	FURTO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA, UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO (DIÂMETRO: 14" / PROFUNDIDADE: 5 CM)	Outros	UNO	1,0000000	0,36	0,36	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,44
Composição Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
	RC00336 Próprio	FURTO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA, UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO (DIÂMETRO: 12" / PROFUNDIDADE: 10 CM)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNO	1,0000000	0,86	0,86	
	RC00336 Próprio	FURTO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA, UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO (DIÂMETRO: 12" / PROFUNDIDADE: 10 CM)	Outros	UNO	1,0000000	0,86	0,86	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,21			Valor com BDI =>	1,16
Composição Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
	RC00332 Próprio	GRAUTEAMENTO DE CINTA APOADA SOBRE LAJE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	43,22	43,22	
	RC00332 Próprio	GRAUTEAMENTO DE CINTA APOADA SOBRE LAJE	Outros	m²	1,0000000	43,22	43,22	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	9,83			Valor com BDI =>	59,95
Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
	83768 SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 80 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 800 A - CHI DIURNO, AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHR	1,0000000	62,48	62,48	
Composição Auxiliar	83781 SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 80 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 800 A - DESPILHAÇÃO, AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,42	0,42	
Composição Auxiliar	83781 SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 80 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 800 A - JUIROS, AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07	
Composição Auxiliar	83317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	61,98	61,98	
			MO sem LS =>	28,76	LS =>	31,71	MO com LS =>	81,47
			Valor do BDI =>	14,21			Valor com BDI =>	78,82
Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
	83768 SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 80 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 800 A - CHP DIURNO, AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHR	1,0000000	64,67	64,67	
Composição Auxiliar	83781 SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 80 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 800 A - DESPILHAÇÃO, AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,42	0,42	
Composição Auxiliar	83782 SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 80 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 800 A - MANUTENÇÃO, AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36	
Composição Auxiliar	83783 SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 80 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 800 A - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,01	2,01	
Composição Auxiliar	83784 SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 80 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 800 A - JUIROS, AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07	
Composição Auxiliar	83317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	61,09	61,09	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.380-000

OLIARG SERVICOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

		Valor do BDI =>	14,75			Valor com BDI =>	78,62
Composição Itens	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	83781 SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 80 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 800 A - DEPRECIAÇÃO, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,42	0,42
	00013383 SINAPI	GRUPO GERADOR DE SOLDA ELÉTRICA, COM MÁQUINA DE SOLDA, ATÉ 400 AMPÈRES E GERADOR A DIESEL 80 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTEÇÃO SOBRE	Equipamento	UN	0,0000000	10,742,64	0,43
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,51
Composição Itens	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	83781 SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 80 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 800 A - JUROS, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,77	0,77
	00013383 SINAPI	GRUPO GERADOR DE SOLDA ELÉTRICA, COM MÁQUINA DE SOLDA, ATÉ 400 AMPÈRES E GERADOR A DIESEL 80 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTEÇÃO SOBRE	Equipamento	UN	0,0000002	10,742,64	0,97
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,06
Composição Itens	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	83782 SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 80 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 800 A - MANUTENÇÃO, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,38	0,38
	00013383 SINAPI	GRUPO GERADOR DE SOLDA ELÉTRICA, COM MÁQUINA DE SOLDA, ATÉ 400 AMPÈRES E GERADOR A DIESEL 80 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTEÇÃO SOBRE	Equipamento	UN	0,0000007	10,742,64	0,38
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,46
Composição Itens	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	83783 SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 10 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 800 A - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	2,41	2,41
	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	8,3800000	0,24	2,01
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	0,45			Valor com BDI =>	2,46
Composição Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	83232 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHF DIURNO, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0000000	55,18	55,18
	83236 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	55,18	55,18
	03277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,01	0,01
Composição Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	83277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,00	0,00
	83278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,01	0,01
	83280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,04	0,04
		Valor do BDI =>	28,49	LS =>	28,23	MO com LS =>	54,72
		Valor do BDI =>	12,54			Valor com BDI =>	67,70
Composição Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	83280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0000000	55,21	55,21
	83286 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	55,18	55,18
	03277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,01	0,01
Composição Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	83277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,00	0,00
	83278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,01	0,01
	83280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,04	0,04
		Valor do BDI =>	28,49	LS =>	28,23	MO com LS =>	54,72
		Valor do BDI =>	12,56			Valor com BDI =>	67,73
Composição Itens	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	83277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,01	0,01
	00034647 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000040	270,36	0,01
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,01
Composição Itens	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	83278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,00	0,00
	00034647 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000078	270,36	0,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,00

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.390-000

OLIARG SERVICOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

			Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Itens	Código Banco	Descrição	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,01	0,01
	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO, AF_032018	Equipamento	UN	0,0000000	270,36	0,01
	00034647 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV					
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,01
			Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Itens	Código Banco	Descrição	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,04	0,04
	83280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_032018	Material	KWH	0,7900000	0,06	0,04
	00032786 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA					
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,04
			Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Itens	Código Banco	Descrição	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	64,18	64,18
	83280 SINAPI	GUINDALTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - CHUPLING, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	64,18	64,18
	83286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MÚLTIPLAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	62,41	62,41
	83286 SINAPI	GUINDALTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,34	1,34
Composição Itens	Código Banco	Descrição	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,24	0,24
	83286 SINAPI	GUINDALTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - JUIROS, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,24	0,24
	83286 SINAPI	GUINDALTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - MANUTENÇÃO, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,30	2,30
	83286 SINAPI	GUINDALTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - JUIROS, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Composição Itens	Código Banco	Descrição	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,21	0,21
	83286 SINAPI	GUINDALTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - MANUTENÇÃO, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,21	0,21
	83286 SINAPI	GUINDALTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - JUIROS, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,30	2,30
	83286 SINAPI	GUINDALTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,19	0,19
		Valor do BDI =>	30,01	LS =>	31,37	MO com LS =>	61,98
		Valor do BDI =>	16,56			Valor com BDI =>	88,36
			Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Itens	Código Banco	Descrição	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	1,34	1,34
	83286 SINAPI	GUINDALTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,34	1,34
	00033383 SINAPI	GUINDALTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000000	6.832,81	0,37
	00037782 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 135 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇARIA)	Equipamento	UN	0,0000000	28.493,24	0,37
		Valor do BDI =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>	1,64
			Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Itens	Código Banco	Descrição	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,19	0,19
	83286 SINAPI	GUINDALTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - JUIROS, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,19	0,19
	00033383 SINAPI	GUINDALTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000000	6.832,81	0,37
	00037782 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 135 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇARIA)	Equipamento	UN	0,0000000	28.493,24	0,37
		Valor do BDI =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>	0,30
			Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Itens	Código Banco	Descrição	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,24	0,24
	83286 SINAPI	GUINDALTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - JUIROS, AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,24	0,24
	00033383 SINAPI	GUINDALTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000000	6.832,81	0,37
	00037782 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 135 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇARIA)	Equipamento	UN	0,0000000	28.493,24	0,37
		Valor do BDI =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>	0,30

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.390-000

OLIARG SERVICOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

Itens	00037722 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	26.486,34	0,20	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,26
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	86382 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,30	2,30	
Itens	00033363 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 10000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000069	6.832,81	0,47	
Itens	00037722 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000063	26.486,34	1,63	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,52			Valor com BDI =>	2,62
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	91467 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,34	6,34	
Itens	0004221 SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	Material	L	28,4300000	0,24	0,24	5,34
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,44			Valor com BDI =>	7,76
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	91635 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - CHUVAQUINHO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	63,81	63,81	
Composição Auxiliar	92330 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MÚLTIPLA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	62,11	62,11	125,91
Composição Auxiliar	91629 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - JUIZOS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,06	1,06	
Composição Auxiliar	91850 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - JUIZOS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,19	0,19	
Composição Auxiliar	91861 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - IMPORTER E SEGUROS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,10	0,10	
			MO sem LS =>	30,01	LS =>	31,87	MO com LS =>	61,98
			Valor do BDI =>	14,51			Valor com BDI =>	76,32
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	91634 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	71,01	71,01	
Composição Auxiliar	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MÚLTIPLA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	62,41	62,41	133,41
Composição Auxiliar	91829 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - DEPRECAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,06	1,06	
Composição Auxiliar	91630 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - JUIZOS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,19	0,19	
Composição Auxiliar	91831 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - JUIZOS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Composição Auxiliar	91832 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - JUIZOS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,54	1,54	
Composição Auxiliar	91633 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,36	6,36	
			MO sem LS =>	30,01	LS =>	31,87	MO com LS =>	61,98
			Valor do BDI =>	15,15			Valor com BDI =>	87,16
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	91829 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - DEPRECAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,06	1,06	
Itens	00019712 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,00000691	4.857,70	0,28	
Itens	00044058 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7400 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTÊNCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000063	23.486,50	0,80	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,24			Valor com BDI =>	1,20
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	91831 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - IMPORTER E SEGUROS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Itens	00019712 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000068	4.857,70	0,82	
Itens	00044058 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7400 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTÊNCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000067	23.486,50	0,13	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA - BA, CEP: 48.390-000

OLIARG SERVICOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04

			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,16
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	91630 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - JUIZOS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,19	0,19	
Itens	00019712 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000072	4.857,70	0,03	
Itens	00044058 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7400 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTÊNCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	23.486,50	0,16	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,23
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	91632 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,54	1,54	
Itens	00019712 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000069	4.857,70	0,33	
Itens	00044058 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7400 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTÊNCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000063	23.486,50	1,1	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,41			Valor com BDI =>	2,25
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	91633 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,36	5,36	
Itens	0004221 SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	Material	L	22,3700000	0,24	5,36	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,21			Valor com BDI =>	6,57
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	48,29	48,29	
Composição Auxiliar	88336 SINAPI	CURBO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,00	1,00	
Itens	00012873 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	47,19	47,19	
Itens	00037270 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,21	0,21	
Itens	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,04	0,04	
Itens	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,06	0,06	
Itens	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxes	H	1,0000000	0,07	0,07	
Itens	00049180 SINAPI	PERMANECIMENTO - FAMILIA PERMANECIMENTO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	H	1,0000000	0,04	0,04	
Itens	00043480 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	H	1,0000000	0,06	0,06	
			MO sem LS =>	23,83	LS =>	25,18	MO com LS =>	48,81
			Valor do BDI =>	11,21			Valor com BDI =>	60,50
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	92032 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	84,40	84,40	
Composição Auxiliar	86347 SINAPI	ALDIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8300000	28,65	24,46	
Composição Auxiliar	92021 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3200000	17,21	32,52	
Itens	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	0,30	0,30	
Itens	00038113 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	2,0000000	0,34	0,86	
			MO sem LS =>	30,32	LS =>	32,31	MO com LS =>	62,89
			Valor do BDI =>	14,86			Valor com BDI =>	79,03
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	91860 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	44,80	44,80	
Composição Auxiliar	86347 SINAPI	ALDIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5700000	29,55	16,80	
Composição Auxiliar	86384 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8700000	47,34	27,82	
Itens	00038113 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	2,0000000	0,34	0,86	
			MO sem LS =>	20,08	LS =>	22,37	MO com LS =>	45,96
			Valor do BDI =>	10,14			Valor com BDI =>	56,14
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	91855 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	37,91	37,91	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA - BA, CEP: 48.390-000

Composição Auxiliar	83247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4860000	29,35	14,36	
Composição Auxiliar	83284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4860000	47,34	22,85	
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	0,35	0,30	
Insumo	00038113 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	0,34	0,34	
			MO sem LS =>	17,54	LS =>	15,05	MO com LS =>	38,54
			Valor do BDI =>	8,62			Valor com BDI =>	46,92
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INCL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	16,05	16,05	
Composição Auxiliar	83247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2320000	28,55	6,65	
Composição Auxiliar	83284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2320000	47,34	10,95	
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	0,35	0,34	
Insumo	00038113 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	0,34	0,34	
			MO sem LS =>	8,51	LS =>	8,07	MO com LS =>	17,58
			Valor do BDI =>	4,10			Valor com BDI =>	22,16
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	92034 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO); INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE CIGUITEI ZPT 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INCL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	27,78	27,78	
Composição Auxiliar	83247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2410000	28,55	21,80	
Composição Auxiliar	83284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2410000	47,34	35,80	
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	0,35	0,30	
Insumo	00038113 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	0,34	0,34	
			MO sem LS =>	27,20	LS =>	25,95	MO com LS =>	56,10
			Valor do BDI =>	13,14			Valor com BDI =>	75,30
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	98760 SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 180 A, POTÊNCIA DE 6400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CH DIURNO. AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	0,00	0,00	
Composição Auxiliar	98760 SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 180 A, POTÊNCIA DE 6400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00	
Composição Auxiliar	98781 SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 180 A, POTÊNCIA DE 6400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUIROS. AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	98781 SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 180 A, POTÊNCIA DE 6400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	0,27	0,27	
Composição Auxiliar	98760 SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 180 A, POTÊNCIA DE 6400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00	
Composição Auxiliar	98781 SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 180 A, POTÊNCIA DE 6400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUIROS. AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00	
Composição Auxiliar	98781 SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 180 A, POTÊNCIA DE 6400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00	
Composição Auxiliar	98781 SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 180 A, POTÊNCIA DE 6400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	98780 SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 180 A, POTÊNCIA DE 6400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00	
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	0,0000000	57,24	0,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	98781 SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 180 A, POTÊNCIA DE 6400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUIROS. AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00	
Insumo	00038113 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	0,0000000	57,24	0,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.380-000

			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,00	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	98782 SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 180 A, POTÊNCIA DE 6400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00	
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	0,0000000	57,24	0,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	98783 SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 180 A, POTÊNCIA DE 6400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00032705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	4,5000000	0,08	0,27	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,27
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	83441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,30	30,30	
Composição Auxiliar	83390 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Insumo	00037170 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	0003732 SINAPI	EXAME - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043495 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00043498 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,87	28,87	
			MO sem LS =>	14,44	LS =>	15,38	MO com LS =>	28,62
			Valor do BDI =>	0,89			Valor com BDI =>	37,10
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	103070 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESIAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	PLS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	433,83	433,83	
Composição Auxiliar	88382 SINAPI	CARPAN EVID DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4860000	46,01	113,15	
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4860000	49,48	114,28	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7770000	27,87	208,33	
Composição Auxiliar	90598 SINAPI	VERBODOR DE INERSIÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 48MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	0,06	0,06	
Composição Auxiliar	90887 SINAPI	VERBODOR DE INERSIÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 48MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,4170000	0,02	0,02	
			MO sem LS =>	207,20	LS =>	220,75	MO com LS =>	427,95
			Valor do BDI =>	98,89			Valor com BDI =>	526,82
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	83212 SINAPI	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	44,80	44,80	
Composição Auxiliar	83212 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00012658 SINAPI	MARCEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	43,86	43,86	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAME - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043498 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	H	1,0000000	0,02	0,02	
Insumo	00043498 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	H	1,0000000	0,07	0,07	
			MO com LS =>	51,48	LS =>	55,87	MO com LS =>	107,35
			Valor do BDI =>	10,19			Valor com BDI =>	117,54
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
	9052 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CH DIURNO. AF_07/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	54,63	54,63	
Composição Auxiliar	88286 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	54,73	54,73	
Composição Auxiliar	83114 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.380-000

Composição Auxiliar	05115 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JURGS, AF_072016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,01	0,01	
			MO sem LS =>	28,29	LS =>	28,01	MO com LS =>	54,30
			Valor do BDI =>	12,47			Valor com BDI =>	87,30
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	5785 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DURINO, AF_072016	H	1,000000		54,94	54,94	
Composição Auxiliar	58063 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO, AF_072016	H	1,000000		0,11	0,11	
Composição Auxiliar	80298 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000		54,73	54,73	
Composição Auxiliar	96114 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_072016	H	1,000000		0,09	0,09	
Composição Auxiliar	96115 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JURGS, AF_072016	H	1,000000		0,01	0,01	
			MO sem LS =>	28,29	LS =>	28,01	MO com LS =>	54,30
			Valor do BDI =>	12,49			Valor com BDI =>	87,33
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	05114 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_072016	H	1,000000		0,09	0,09	
Composição Auxiliar	0004188 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	LN	0,000000		1,494,38	0,09	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,11
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	05115 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JURGS, AF_072016	H	1,000000		0,01	0,01	
Composição Auxiliar	0004188 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	LN	0,000000		1,494,38	0,01	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,01
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	53003 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO, AF_072016	H	1,000000		0,11	0,11	
Composição Auxiliar	0004188 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	LN	0,000000		1,494,38	0,11	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,13
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TÁBUICAS, AF_082016	m²	1,000000		35,77	35,77	
Composição Auxiliar	87529 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇAMENTO ÚNICO ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, AF_082016	m²	0,0378000		243,35	0,15	
Composição Auxiliar	88006 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4700000		46,48	21,84	
Composição Auxiliar	88018 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1710000		27,87	4,78	
			MO sem LS =>	18,95	LS =>	17,74	MO com LS =>	34,38
			Valor do BDI =>	8,13			Valor com BDI =>	45,80
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	88078 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000		72,22	72,22	
Composição Auxiliar	88044 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000		0,86	0,86	
Composição Auxiliar	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000		0,21	0,21	
Composição Auxiliar	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000		0,21	0,21	
Composição Auxiliar	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000		0,06	0,06	
Composição Auxiliar	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000		0,07	0,07	
Composição Auxiliar	0003404 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	H	1,000000		0,01	0,01	
Composição Auxiliar	0003404 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	H	1,000000		0,04	0,04	
Composição Auxiliar	0004187 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	H	1,000000		70,94	70,94	
			MO sem LS =>	34,78	LS =>	37,63	MO com LS =>	71,79
			Valor do BDI =>	18,43			Valor com BDI =>	86,65
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	88081 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000		67,19	67,19	
Composição Auxiliar	88046 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000		0,30	0,30	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA - BA, CEP: 48.380-000

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	88082 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000		56,46	56,46	
Composição Auxiliar	88047 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000		0,21	0,21	
Composição Auxiliar	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000		0,21	0,21	
Composição Auxiliar	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000		0,21	0,21	
Composição Auxiliar	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000		0,06	0,06	
Composição Auxiliar	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000		0,07	0,07	
Composição Auxiliar	0003404 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	H	1,000000		0,01	0,01	
Composição Auxiliar	0003404 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	H	1,000000		0,04	0,04	
			MO sem LS =>	27,48	LS =>	29,25	MO com LS =>	56,76
			Valor do BDI =>	13,01			Valor com BDI =>	70,20
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	88082 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000		56,10	56,10	
Composição Auxiliar	88047 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000		0,29	0,29	
Composição Auxiliar	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000		0,21	0,21	
Composição Auxiliar	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000		0,21	0,21	
Composição Auxiliar	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000		0,06	0,06	
Composição Auxiliar	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000		0,07	0,07	
Composição Auxiliar	0003404 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	H	1,000000		0,01	0,01	
Composição Auxiliar	0003404 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	H	1,000000		0,04	0,04	
			MO sem LS =>	26,47	LS =>	28,23	MO com LS =>	54,87
			Valor do BDI =>	12,53			Valor com BDI =>	67,63
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	88086 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000		62,41	62,41	
Composição Auxiliar	88061 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000		1,04	1,04	
Composição Auxiliar	0003408 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNK (HORISTA)	H	1,000000		60,94	60,94	
Composição Auxiliar	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000		0,21	0,21	
Composição Auxiliar	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000		0,21	0,21	
Composição Auxiliar	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000		0,06	0,06	
Composição Auxiliar	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000		0,07	0,07	
Composição Auxiliar	0003404 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	H	1,000000		0,01	0,01	
Composição Auxiliar	0003404 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	H	1,000000		0,04	0,04	
			MO sem LS =>	30,01	LS =>	31,87	MO com LS =>	61,98
			Valor do BDI =>	14,19			Valor com BDI =>	75,90
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	88077 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000		46,15	46,15	
Composição Auxiliar	88089 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000		0,41	0,41	
Composição Auxiliar	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000		0,21	0,21	
Composição Auxiliar	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000		0,21	0,21	
Composição Auxiliar	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000		0,06	0,06	
Composição Auxiliar	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000		0,07	0,07	
Composição Auxiliar	0003404 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	H	1,000000		0,01	0,01	
Composição Auxiliar	0003404 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	H	1,000000		0,04	0,04	
			MO sem LS =>	23,19	LS =>	24,82	MO com LS =>	47,72
			Valor do BDI =>	13,88			Valor com BDI =>	62,16
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	88086 SINAPI	OPERADOR DE QUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000		55,15	55,15	
Composição Auxiliar	88056 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE QUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000		0,40	0,40	
Composição Auxiliar	0003423 SINAPI	OPERADOR DE QUINCHO DO QUINCHO	H	1,000000		53,80	53,80	
Composição Auxiliar	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000		0,21	0,21	
Composição Auxiliar	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000		0,21	0,21	
Composição Auxiliar	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000		0,06	0,06	
Composição Auxiliar	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000		0,07	0,07	
Composição Auxiliar	0003404 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	H	1,000000		0,01	0,01	
Composição Auxiliar	0003404 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	H	1,000000		0,04	0,04	
			MO sem LS =>	26,40	LS =>	28,23	MO com LS =>	54,72

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA - BA, CEP: 48.380-000

		Valor do BDI =>	12,54	Valor com BDI =>	67,56				
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Total	
	8528 SINAP								
Composição Auxiliar		OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	54,73	54,73	54,73	
		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,48	0,48	0,48	
Insumo	0004357 SINAP	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	Mão de Obra	H	1,000000	53,84	53,84	53,84	
Insumo	0003730 SINAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	0,21	0,21	0,21	
Insumo	0003731 SINAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,04	0,04	0,04	
Insumo	0003732 SINAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	0,26	0,26	0,26	
Insumo	0003733 SINAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,07	0,07	0,07	
Insumo	0004346 SINAP	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,01	0,01	0,01	
Insumo	0004348 SINAP	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,04	0,04	0,04	
		MO sem LS =>	26,28	LS =>	28,01	MO com LS =>		54,30	
		Valor do BDI =>	12,46			Valor com BDI =>		67,40	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Total	
	8527 SINAP								
Composição Auxiliar		OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	61,84	61,84	61,84	
		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,78	0,78	0,78	
Insumo	0004320 SINAP	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	1,000000	60,88	60,88	60,88	
Insumo	0003730 SINAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	0,21	0,21	0,21	
Insumo	0003731 SINAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,04	0,04	0,04	
Insumo	0003732 SINAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	0,08	0,08	0,08	
Insumo	0003733 SINAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,07	0,07	0,07	
Insumo	0004346 SINAP	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,01	0,01	0,01	
Insumo	0004348 SINAP	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,04	0,04	0,04	
		MO sem LS =>	26,73	LS =>	31,86	MO com LS =>		61,41	
		Valor do BDI =>	14,08			Valor com BDI =>		76,30	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Total	
	8530 SINAP								
Composição Auxiliar		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	48,48	48,48	48,48	
		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	1,00	1,00	1,00	
Insumo	0004150 SINAP	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	45,00	45,00	45,00	
Insumo	0003730 SINAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	0,21	0,21	0,21	
Insumo	0003731 SINAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,04	0,04	0,04	
Insumo	0003732 SINAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	0,22	0,22	0,22	
Insumo	0003733 SINAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,07	0,07	0,07	
Insumo	0004346 SINAP	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,04	0,04	0,04	
Insumo	0004348 SINAP	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,06	0,06	0,06	
		MO sem LS =>	22,27	LS =>	23,73	MO com LS =>		48,00	
		Valor do BDI =>	10,57			Valor com BDI =>		57,05	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Total	
	8531 SINAP								
Composição Auxiliar		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	48,23	48,23	48,23	
		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,68	0,68	0,68	
Insumo	0004170 SINAP	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	45,00	45,00	45,00	
Insumo	0003730 SINAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	0,21	0,21	0,21	
Insumo	0003731 SINAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,04	0,04	0,04	
Insumo	0003732 SINAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	0,08	0,08	0,08	
Insumo	0003733 SINAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,07	0,07	0,07	
Insumo	0004346 SINAP	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,08	0,08	0,08	
Insumo	0004348 SINAP	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,08	0,08	0,08	
		MO sem LS =>	22,14	LS =>	23,37	MO com LS =>		46,39	
		Valor do BDI =>	10,51			Valor com BDI =>		56,74	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Total	
	198757 SINAP								
Composição Auxiliar		PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (EMALTE SINTÉTICO ACRILADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOES)	PINT - PINTURAS	m²	1,000000	48,55	48,55	48,55	
		AF 21/2020 PRE							
		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	48,23	48,23	48,23	
Insumo	0003518 SINAP	DILUENTE AQUECIDO	Material	L	0,134000	1,01	1,01	1,01	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA - BA, CEP: 48.380-000

Insumo	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM AGUETADO	Material	L	0,4134000	1,82	0,76	0,76	
			MO sem LS =>	23,29	LS =>	24,82	MO com LS =>	48,11	
			Valor do BDI =>	11,27			Valor com BDI =>	60,82	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Total	
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 0,9 CV - CH DIÁRIO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,02	0,02	0,02	
	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 0,9 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,02	0,02	0,02	
Composição Auxiliar	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 0,9 CV - JÚROS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,00	0,00	0,00	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	0,00	
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,02	0,02	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Total	
Composição Auxiliar	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 0,9 CV - CH DIÁRIO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,02	0,02	0,02	
Composição Auxiliar	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 0,9 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,02	0,02	0,02	
Composição Auxiliar	91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 0,9 CV - JÚROS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,00	0,00	0,00	
Composição Auxiliar	91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 0,9 CV - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,02	0,02	0,02	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	0,00	
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,02	0,02	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Total	
Insumo	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRÍFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 MM/MIN, POT. DE 0,8 A 1,0 HP	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	LN	1,0000000	0,02	0,02	0,02	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,02	0,02	
Insumo	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRÍFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 MM/MIN, POT. DE 0,8 A 1,0 HP	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Total	
			CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	LN	1,0000000	0,03	0,03	0,03	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,03	0,03	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Total	
Insumo	00004222 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (JEVE OU MÊDA), 400X100M, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUIDO DORRADIÇÃS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_18/2019	ESQV -	LN	1,0000000	108,87	108,87	108,87	
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5480000	48,07	48,07	48,07	
Composição Auxiliar	88116 SINAPI	REVENDEDORES PARA PINTURAS COMPLEMENTARES	SER - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7300000	27,87	27,87	27,87	
Insumo	00002132 SINAPI	DORRADIÇA EM ACOFERRO, 3 1/2" X 3", 1,9 A 2,0 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	LN	3,0000000	2,23	6,69	6,69	
Insumo	00010565 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOIHA MÉDIA (NBR 10800) DE 800 X 2100 MM, DE 36 MM A 40 MM DE ESPESURA, NÚCLEO SEMI-DURDO (DARRAFADO), CAPA LIMA EM FOL, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	LN	1,0000000	11,08	11,08	11,08	
Insumo	00011058 SINAPI	PARAFUSO ROSCA BOBERIA ZINCO CABEÇA OBTUSA PONTA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	LN	18,8000000	0,96	1,86	1,86	
			MO sem LS =>	42,87	LS =>	48,87	MO com LS =>	88,54	
			Valor do BDI =>	26,79			Valor com BDI =>	133,78	

OLIARG SERVICOS LTDA
CNPJ: 31.634.108/0001-04

Composição	101916 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2015	MOV. - MOVIMENTO DE TERRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	140,62	140,62	
Composição Auxiliar	843036 SINAPI	PELUREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0219000	46,48	46,48	
Composição Auxiliar	843116 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0228000	27,87	27,87	
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHIP DURINO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0718000	62,17	4,48	
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DURINO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0688000	61,87	4,32	
Insumo	0000370 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Materiais	m²	1,0000000	6,88	6,24	
			MO sem LS ==>	88,91	LS ==>	85,37	MO com LS ==>	184,88
			Valor do BDI ==>	44,54			Valor com BDI ==>	227,88
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Insumo	95217 SINAPI	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO MÔDULO DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04	
	0002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Materiais	KWH	0,7058100	0,08	0,04	
			MO sem LS ==>	0,00	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	0,00
			Valor do BDI ==>	0,00		Valor com BDI ==>	0,04	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição Auxiliar	91563 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DURINO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	61,84	61,84	
Composição Auxiliar	843037 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	61,84	61,84	
Composição Auxiliar	91568 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00	
Composição Auxiliar	91569 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LI	1,0000000	0,90	0,90	
Composição Auxiliar	91568 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00	
Composição Auxiliar	91569 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,90	0,90	
			MO sem LS ==>	29,73	LS ==>	31,88	MO com LS ==>	61,41
			Valor do BDI ==>	14,08		Valor com BDI ==>	75,90	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição Auxiliar	91568 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHIP DURINO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	61,84	61,84	
Composição Auxiliar	843037 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	61,84	61,84	
Composição Auxiliar	91568 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00	
Composição Auxiliar	91569 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,90	0,90	
Composição Auxiliar	91568 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00	
Composição Auxiliar	91569 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,90	0,90	
			MO sem LS ==>	29,73	LS ==>	31,88	MO com LS ==>	61,41
			Valor do BDI ==>	14,08		Valor com BDI ==>	75,90	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Insumo	91568 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00	
Insumo	00014518 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1800" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	Materiais	LN	0,0000720	72,90	0,00	
			MO sem LS ==>	0,00	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	0,00
			Valor do BDI ==>	0,00		Valor com BDI ==>	0,00	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição Auxiliar	91568 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,90	0,90	
Composição Auxiliar	91569 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00	
Insumo	00014518 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1800" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	Materiais	LN	0,0000100	72,90	0,00	
			MO sem LS ==>	0,00	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	0,00
			Valor do BDI ==>	0,00		Valor com BDI ==>	0,00	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição Auxiliar	91568 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00	
Insumo	00014518 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1800" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	Materiais	LN	0,0000500	72,90	0,00	
			MO sem LS ==>	0,00	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	0,00
			Valor do BDI ==>	0,00		Valor com BDI ==>	0,00	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição Auxiliar	91569 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,90	0,90	
Insumo	0002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Materiais	KWH	1,9800000	0,08	0,08	
			MO sem LS ==>	0,00	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	0,00
			Valor do BDI ==>	0,00		Valor com BDI ==>	0,00	

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA - BA, CEP: 48.390-000

OLIARG SERVICOS LTDA
CNPJ: 31.634.108/0001-04

Composição	83315 SINAPI	SERIALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERIALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	46,02	46,02	46,02
Insumo	00009110 SINAPI	SERIALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	45,00	45,00	45,00
Insumo	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,21	0,21	0,21
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,94	0,94	0,94
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,06	0,06	0,06
Insumo	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	0,07
Insumo	0004346 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,94	0,94	0,94
Insumo	0004348 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,06	0,06	0,06
			MO sem LS =>	22,05	LS =>	23,49	MO com LS =>	45,54
			Valor do BDI =>	13,48			Valor com BDI =>	59,02
Composição	83316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,87	27,87	27,87
Insumo	00038111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	26,91	26,91	26,91
Insumo	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,21	0,21	0,21
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,94	0,94	0,94
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,06	0,06	0,06
Insumo	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	0,07
Insumo	0004347 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,94	0,94	0,94
Insumo	0004348 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,06	0,06	0,06
			MO sem LS =>	13,31	LS =>	14,19	MO com LS =>	27,50
			Valor do BDI =>	6,38			Valor com BDI =>	34,33
Composição	83317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	95379 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	LI	1,0000000	5,73	0,73	0,73
Insumo	00009180 SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	60,74	60,74	60,74
Insumo	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,21	0,21	0,21
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,94	0,94	0,94
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,06	0,06	0,06
Insumo	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	0,07
Insumo	0004348 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,94	0,94	0,94
Insumo	0004349 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,06	0,06	0,06
			MO sem LS =>	79,76	LS =>	81,71	MO com LS =>	161,47
			Valor do BDI =>	14,10			Valor com BDI =>	175,57
Composição	91046 SINAPI	SUPOORTE PARA PARAFUSO COM PLACA DE ENCAIDE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PIBO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Tipo	INEL - INSTALAÇÃO	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	83347 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1380000	26,55	3,78	3,78
Composição Auxiliar	84264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1380000	47,24	6,54	6,54
Insumo	00038094 SINAPI	ESPALHO (PLACA DE 3 PORTOS 1" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Materiais	LN	1,0000000	0,11	0,11	0,11
Insumo	00038095 SINAPI	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPALHO (PLACA 1" X 2", PARA 2 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Materiais	LN	1,0000000	0,06	0,06	0,06
			MO sem LS =>	4,70	LS =>	5,00	MO com LS =>	9,70
			Valor do BDI =>	2,37			Valor com BDI =>	12,07
Composição	83353 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	95380 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	45,42	45,42	45,42
Insumo	00012688 SINAPI	TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	44,42	44,42	44,42
Insumo	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	LI	1,0000000	0,21	0,21	0,21
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,94	0,94	0,94
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,06	0,06	0,06
Insumo	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	0,07

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, Nº2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA - BA, CEP: 48.390-000

OLIARG SERVICOS LTDA
CNPJ: 31.634.108/0001-04

Item	Código Banco	Descrição	Equipamento	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Item	0004349 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,02	0,02
Item	0004349 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
			MO sem LS =>	21,78	LS =>	23,19	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	10,33			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91860 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INCL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	33,65	33,65
Composição Auxiliar	88347 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5110000	28,58	14,56
Composição Auxiliar	88364 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5110000	47,34	24,18
Item	0005181 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	0,30	0,30
			MO sem LS =>	18,78	LS =>	19,98	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	8,99			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91860 SINAPI	TOMADA BAKA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INCL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	14,98	14,98
Composição Auxiliar	88347 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	28,58	7,15
Composição Auxiliar	88364 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	47,34	11,45
Item	0005182 SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	0,38	0,38
			MO sem LS =>	8,88	LS =>	9,48	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	4,31			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	100251 SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MODO).	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MODUM	1,0000000	17,11	17,11
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8119000	27,97	17,11
			MO sem LS =>	6,14	LS =>	6,68	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	3,08			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	15006 SINAPI	UNIFORMIZAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAPACIDADE PPA 1000L AF_11/2019	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	MT	1,0000000	0,64	0,64
Composição Auxiliar	5601 SINAPI	CANALIZAÇÃO PIPA 1000L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15,935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUIRE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,0030000	87,89	0,40
Composição Auxiliar	5603 SINAPI	CANALIZAÇÃO PIPA 1000L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 33,000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15,935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUIRE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,0030000	57,87	0,17
Composição Auxiliar	5601 SINAPI	DE AÇO - CH DIURNO AF_08/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	27,97	0,26
			MO sem LS =>	0,36	LS =>	0,37	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	0,02	0,02
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.390-000

OLIARG SERVICOS LTDA
CNPJ: 31.634.108/0001-04

Item	Código Banco	Descrição	Equipamento	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Item	0001386 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001280	172,09	0,02
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	0001386 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0000151	172,09	0,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01
Composição Auxiliar	0001386 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001000	172,09	0,01
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
Composição Auxiliar	0001386 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0000000	0,05	0,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88326 SINAPI	VIBRADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,82	30,82
Composição Auxiliar	88387 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIBRADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	6,48	6,48
Item	0001048 SINAPI	VIBRADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,98	28,98
Item	0001049 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,71	0,71
Item	0001050 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,04	0,04
Item	0001051 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,08	0,08
Item	0001052 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Testes	H	1,0000000	0,07	0,07
Item	0001053 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,04	0,04
Item	0001054 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,08	0,08
			MO sem LS =>	14,70	LS =>	15,85	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	7,01			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAMINADO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INCL - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,93	11,93
Composição Auxiliar	88387 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1740000	48,39	8,06
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0846000	77,87	1,68
Item	0003116 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLHO DE 18 MM X 10 M (S. X. C)	Material	UN	0,0480000	0,16	0,08
Item	0003116 SINAPI	VÁLVULA DE BISCOIMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRÃO, COM TAMPAO PLÁSTICO	Material	UN	1,0000000	2,35	2,35
			MO sem LS =>	4,38	LS =>	4,86	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	2,71			Valor com BDI =>

Total sem BDI 755.646,31
Total do BDI 171.474,77
Total Geral 927.121,08

Rafaela Souza Santos
Engenheira Civil
CREA RN 2707635154

Rafaela Souza Santos
Engenheira Civil
CREA RN 2707635154

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA-BA, CEP: 48.390-000

62
J



OBRA
Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Bahia
SBC - 05/2023 - Bahia
ORSE - 05/2023 - Sergipe

B.D.I.
22,75%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 106,54%
Mensalista: 64,35%

Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
0	REFORMA FÓRUM ELEITORAL DE CAMAÇARI	0,00%			
		0,00			
01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00%	23,44%	47,08%	29,48%
		202.625,54	47.495,43	95.396,10	59.734,01
01.01	DESPESA COM PESSOAL	100,00%	23,44%	47,08%	29,48%
		165.837,06	38.872,21	78.076,09	48.888,77
01.02	DESPESAS GERAIS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO	100,00%	23,44%	47,08%	29,48%
		944,73	221,44	444,78	276,51
01.03	EQUIPAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO IMÓVEL	100,00%	23,44%	47,08%	29,48%
		35.843,75	8.401,78	16.875,24	10.566,74
02	DESPESAS DE MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO CANTEIRO	100,00%	100,00%		
		4.469,85	4.469,85		
02.01	IMPOSTOS / TAXAS	100,00%	100,00%		
		44,06	44,06		
02.02	SEGURANÇA NO TRABALHO	100,00%	100,00%		
		96,10	96,10		
02.03	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	100,00%	100,00%		
		4.329,69	4.329,69		
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		26.260,85	26.260,85		
04	ESTRUTURA	100,00%	50,00%	50,00%	
		556,60	278,30	278,30	
05	COBERTURA	100,00%	30,00%	70,00%	
		10.016,62	3.004,99	7.011,63	
06	PAREDES / DIVISÓRIAS	100,00%		100,00%	
		13.162,74		13.162,74	
07	REVESTIMENTO	100,00%	38,58%	51,77%	9,65%
		36.542,83	14.099,59	18.918,35	3.524,90
07.01	REVESTIMENTO EXTERNO	100,00%	40,00%	50,00%	10,00%
		35.248,97	14.099,59	17.624,49	3.524,90
07.02	REVESTIMENTO INTERNO	100,00%		100,00%	
		1.293,86		1.293,86	
08	PISO	100,00%	10,00%	70,00%	20,00%
		3.946,31	394,63	2.762,42	789,26
09	FORRO	100,00%		100,00%	
		22.069,13		22.069,13	
10	ESQUADRIA	100,00%		80,00%	20,00%
		17.776,16		14.220,93	3.555,23
11	PINTURA	100,00%		21,66%	78,34%
		175.361,45		37.990,86	137.370,59
11.01	PINTURA INTERNA	100,00%		20,00%	80,00%
		42.604,81		8.520,96	34.083,85
11.02	PINTURA EXTERNA	100,00%		30,00%	70,00%
		72.241,52		21.672,46	50.569,06
11.03	PINTURA TETO	100,00%		20,00%	80,00%
		38.987,21		7.797,44	31.189,77
11.04	PINTURA PEÇAS METÁLICAS	100,00%			100,00%
		20.027,83			20.027,83
11.05	PINTURA DE PISO	100,00%			100,00%
		744,37			744,37
11.06	PINTURA MADEIRA	100,00%			100,00%
		755,71			755,71
12	INSTALAÇÕES	100,00%	29,76%	51,53%	18,71%
		122.475,53	36.451,48	63.105,97	22.918,09
12.01	ÁGUAS PLUVIA	100,00%			100,00%
		192,04			192,04
12.02	SPDA	100,00%	35,88%	64,12%	
		30.163,98	10.821,46	19.342,52	
12.02.01	CAPTAÇÃO	100,00%	80,00%	20,00%	
		6.395,32	5.116,26	1.279,06	
12.02.02	DESCIDA	100,00%	40,00%	60,00%	
		14.263,00	5.705,20	8.557,80	
12.02.03	ATERRAMENTO	100,00%		100,00%	
		9.505,66		9.505,66	
12.03	CLIMATIZAÇÃO	100,00%	40,92%	48,97%	10,11%
		19.711,51	8.066,78	9.652,77	1.991,97
12.03.01	ÁREA TÉCNIC	100,00%	40,00%	50,00%	10,00%
		12.593,06	5.037,22	6.296,53	1.259,31
12.03.02	REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO	100,00%	100,00%		
		815,38	815,38		
12.03.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA PARA AR CONDICIONADO	100,00%	25,00%	60,00%	15,00%
		2.047,04	511,76	1.228,22	307,06
12.03.04	SISTEMA DE COLETA DE CONDENSADOS	100,00%	40,00%	50,00%	10,00%
		4.256,03	1.702,41	2.128,02	425,60
12.04	LOUÇAS / METAIS SANITÁRIOS	100,00%			100,00%
		3.984,43			3.984,43
12.05	INCÊNDIO	100,00%	18,46%	43,32%	38,22%
		16.805,62	3.101,73	7.280,73	6.423,16
12.05.01	REMOÇÃO DE EXTINTORES EXISTENTE	100,00%	100,00%		
		176,80	176,80		
12.05.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	100,00%		30,00%	70,00%
		702,07		210,62	491,45
12.05.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE AUDIOVISUAL E ACIONADOR MANUAL	100,00%			100,00%
		4.247,39			4.247,39
12.05.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES	100,00%			100,00%
		824,49			824,49

63
J



OBRA
Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Bahia
SBC - 05/2023 - Bahia
ORSE - 05/2023 - Sergipe

B.D.I.
22,75%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 106,54%
Mensalista: 64,35%

Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
12.05.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	100,00% 859,83			100,00% 859,83
12.05.06	INSTALAÇÃO DA NOVA REDE DE HIDRANTES	100,00% 7.453,13	30,00% 2.235,94	70,00% 5.217,19	
12.05.07	CONSTRUÇÃO DO NOVO HIDRANTE DE RECALQUE (PASSEIO)	100,00% 1.852,92		100,00% 1.852,92	
12.05.08	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00% 688,99	100,00% 688,99		
12.06	ELÉTRICA	100,00% 31.799,52	33,02% 10.500,28	53,19% 16.914,61	13,79% 4.384,63
12.06.01	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	100,00% 299,07	100,00% 299,07		
12.06.02	ENTRADA ENERGIA	100,00% 447,13	100,00% 447,13		
12.06.03	ALARME EMERGÊNCIA	100,00% 896,23		100,00% 896,23	
12.06.04	INFRAESTRUTURA	100,00% 16.263,71	40,00% 6.505,48	50,00% 8.131,86	10,00% 1.626,37
12.06.05	CABOS / QUADROS / LUMINÁRIAS	100,00% 4.699,17	30,00% 1.409,75	70,00% 3.289,42	
12.06.06	ILUMINAÇÃO INTERNA	100,00% 9.194,21	20,00% 1.838,84	50,00% 4.597,11	30,00% 2.758,26
12.07	LÓGICA	100,00% 19.806,19	20,00% 3.961,24	50,00% 9.903,10	30,00% 5.941,86
12.08	ÁGUA FRIA	100,00% 12,24		100,00% 12,24	
13	DIVERSOS	100,00% 57.323,24	37,22% 21.333,89	39,33% 22.544,27	23,45% 13.445,08
13.01	ÁREA EXTERNA	100,00% 35.548,07	40,00% 14.219,23	40,00% 14.219,23	20,00% 7.109,61
13.02	ÁREA INTERNA	100,00% 21.775,17	32,67% 7.114,66	38,23% 8.325,04	29,09% 6.335,47
13.02.01	RAMPA	100,00% 11.150,30	40,00% 4.460,12	40,00% 4.460,12	20,00% 2.230,06
13.02.02	ESCADAS	100,00% 6.636,35	40,00% 2.654,54	40,00% 2.654,54	20,00% 1.327,27
13.02.03	ADEQUAÇÃO SALA RACK / PORTAR	100,00% 1.512,98		80,00% 1.210,38	20,00% 302,60
13.02.04	MOBILIÁRIO	100,00% 2.475,54			100,00% 2.475,54
14	ACESSIBILIDADE	100,00% 4.706,35		20,00% 941,27	80,00% 3.765,08
15	ABRIGO RESERVATÓRIO INFERIOR	100,00% 81.310,12	53,16% 43.223,27	26,46% 21.515,67	20,38% 16.571,18
15.01	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	100,00% 4.398,89	100,00% 4.398,89		
15.02	MOVIMENTO TERRA FUNDAÇÕES	100,00% 13.933,88	100,00% 13.933,88		
15.03	FUNDAÇÕES	100,00% 12.295,03	100,00% 12.295,03		
15.04	SUPERESTRUTURA	100,00% 15.744,34	80,00% 12.595,47	20,00% 3.148,87	
15.05	ALVENARIA / FECHAMENTO	100,00% 6.834,42		100,00% 6.834,42	
15.06	REVESTIMENTO	100,00% 8.355,74		70,00% 5.849,02	30,00% 2.506,72
15.06.01	REVESTIMENTO INTERNO	100,00% 3.277,28		70,00% 2.294,10	30,00% 983,18
15.06.02	REVESTIMENTO EXTERNO	100,00% 5.078,46		70,00% 3.554,92	30,00% 1.523,54
15.07	PINTURA	100,00% 6.325,79			100,00% 6.325,79
15.07.01	PINTURA INTERNA	100,00% 2.462,77			100,00% 2.462,77
15.07.02	PINTURA EXTERNA	100,00% 3.863,02			100,00% 3.863,02
15.08	ESQUADRIA	100,00% 6.802,65			100,00% 6.802,65
15.09	COBERTURA	100,00% 3.499,31		100,00% 3.499,31	
15.10	INSTALAÇÕES RESERVATÓRIO	100,00% 3.120,07		70,00% 2.184,05	30,00% 936,02
16	COBERTURA RESERVATÓRIO SUPERIOR	100,00% 97.592,24		100,00% 97.592,24	
17	URBANIZAÇÃO	100,00% 37.498,29	36,25% 13.593,41	45,31% 16.991,76	18,44% 6.913,12
17.01	ESTACIONAMENTO EXTERNO	100,00% 33.983,52	40,00% 13.593,41	50,00% 16.991,76	10,00% 3.398,35
17.02	PAISAGISMO	100,00% 2.813,27			100,00% 2.813,27
17.03	PISO DRENANTE	100,00% 701,50			100,00% 701,50
18	DESMOBILIZAÇÃO / LIMPEZA FINAL / AS BUILT	100,00% 13.427,23			100,00% 13.427,23
18.01	LIMPEZA FINAL	100,00% 4.972,62			100,00% 4.972,62



OBRA
Reforma do Fórum Eleitoral de Camagari

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Bahia
SBC - 05/2023 - Bahia
ORSE - 05/2023 - Sergipe

B.D.I.
22,75%

Encargos Sociais
Não-Desonerado:
Horista: 106,54%
Mensalista: 64,35%

Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
18.02	DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 3.240,48			100,00% 3.240,48
18.03	AS BUILT	100,00% 5.214,13			100,00% 5.214,13
Porcentagem			22,72%	46,87%	30,42%
Custo			210.605,68	434.501,63	282.013,77
Porcentagem Acumulado			22,72%	69,58%	100,0%
Custo Acumulado			210.605,67	645.107,30	927.121,08


Rafaela Souza Santos
Engenheira Civil
Crea RN: 2707635154

Rafaela Souza Santos
Engenheira Civil
CREA RN 270763515-4





OLIARG SERVICOS LTDA
CNPJ: 31.634.109/0001-04
PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016,
ANDAR 1 SALA 03, BAIRRO CENTRO,
CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.390-000

OBJETO: Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS

(Bonificação e Despesas Indiretas)

GRUPO A	5,77%
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
S + G - TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS	0,80%
R - TAXA DE RISCOS	0,97%
GRUPO B	1,23%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS	1,23%
GRUPO C	6,16%
L - LUCRO	6,16%
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES)	7,40%
PIS	0,48%
COFINS	2,22%
ISS	4,70%
FD - FATOR DE DESONERAÇÃO	0,00%
BDI COM IMPOSTOS	22,75%

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão N° 2622/2013 – TCU – Plenário

AC = taxa de Administração Central;

S = Taxa de Seguros

R = taxa de risco

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, FD)

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} \right] - 1 \right\} = 22,75\%$$

Rafaela Souza Santos
Rafaela Souza Santos
Engenheira Civil
Crea RN: 2707635154

Rafaela Souza Santos
Engenheira Civil
CREA RN 270763515-4

✓

OLIARG SERVICOS LTDA

CNPJ: 31.634.109/0001-04

PC JOSE OSETE DE CARVALHO, N°2016, ANDAR 1 SALA
03, BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP:
48.390-000



OBJETO: Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Horista %	Mensalista %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	31,00%	31,00%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	0,00%
B2	Feriados	3,97%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,05%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,21%	8,47%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	TOTAL	48,04%	18,18%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,47%	4,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	2,95%	2,23%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13%	2,37%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
C	TOTAL	12,14%	9,18%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,89%	5,63%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS	0,47%	0,36%
D	TOTAL	15,36%	5,99%
TOTAL (A+B+C+D)		106,54%	64,35%

Rafaela Souza Santos
Engenheira Civil
Crea RN: 2707635154

Rafaela Souza Santos
Engenheira Civil
CREA RN 270763515-4



Obra
Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Bahia
SBC - 05/2023 - Bahia
QRSE - 05/2023 - Sergipe

B.D.I.
22,75%
Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 106,54%
Mensalista: 64,35%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
0		REFORMA FÓRUM ELEITORAL DE CAMAÇARI					0,00	0,00 %
01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS					302.825,54	21,86 %
01.01		DESPESA COM PESSOAL					165.837,08	17,88 %
01.01.01	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	230,29	282,68	67.843,20	7,32 %
01.01.02	93572 SINAPI	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	12.383,20	15.175,82	46.527,46	4,91 %
01.01.03	88328 SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1080	39,58	48,58	52.466,40	5,66 %
01.02		DESPESAS GERAIS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO					944,73	0,10 %
01.02.1	SEP000 1 Próprio	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MES	3	256,55	314,91	944,73	0,10 %
01.03		EQUIPAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO IMÓVEL					35.843,75	3,87 %
01.03.01	97063 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF_11/2017	m²	763,52	25,82	31,69	24.185,94	2,61 %
01.03.02	97064 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF_11/2017	M	185,92	45,77	56,18	10.444,86	1,13 %
01.03.03	IP0007 Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	MXMES	254,51	3,05	3,74	951,86	0,10 %
01.03.04	IP0008 Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO, TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	MXMES	61,97	3,30	4,05	250,97	0,03 %
02		DESPESAS DE MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO CANTEIRO					4.468,85	0,48 %
02.01		IMPOSTOS / TAXAS					44,06	0,00 %
02.01.01	3M00318 Próprio	ART	UND	1	15,79	19,38	19,38	0,00 %
02.01.02	IP0005 Próprio	ALVARÁ DE REFORMA	UND	1	20,11	24,68	24,68	0,00 %
02.02		SEGURANÇA NO TRABALHO					96,10	0,01 %
02.02.01	IP0006 Próprio	PPRA / PGR	UND	1	39,15	48,05	48,05	0,01 %
02.02.02	3M00224 Próprio	PCMSO	UND	1	39,15	48,05	48,05	0,01 %
02.03		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					4.329,69	0,47 %
02.03.01	WD50001 Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M²	3	118,75	145,76	437,28	0,05 %
02.03.02	IP0009 Próprio	MOBILIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	UND	1	3.171,01	3.892,41	3.892,41	0,42 %
03		SERVIÇOS PRELIMINARES					26.260,85	2,83 %
03.01	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m³	8,71	75,47	92,63	808,80	0,08 %
03.02	RC0001 Próprio	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO EUCATEX OU SIMILAR - SEM REAPROVEITAMENTO	m²	75,82	29,58	36,30	2.752,26	0,30 %
03.03	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE FORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	42	13,33	16,36	687,12	0,07 %
03.04	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	516,58	4,67	5,73	2.971,46	0,32 %
03.05	RC0002 Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO (ALTA RESISTÊNCIA)	m²	73,63	32,61	40,02	2.946,67	0,32 %
03.06	RC0003 Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	88,63	42,40	52,04	4.664,34	0,50 %
03.07	97647 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	478,86	4,95	6,07	2.912,75	0,31 %
03.08	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBRONERIL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	16,24	3,27	4,01	73,14	0,01 %
03.09	RC0005 Próprio	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRAÇO, GUARDA-CORPO)	m²	56,3	83,91	102,99	5.798,33	0,63 %
03.10	RC0006 Próprio	REMOÇÃO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO - SEM REAPROVEITAMENTO	M	7,85	28,26	34,68	272,23	0,03 %
03.11	RC0004 Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	m³	44,29	22,37	27,45	1.215,78	0,13 %
03.12	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM), AF_07/2020	M³XKM	654,39	0,76	0,93	617,88	0,07 %
03.13	RC0017 Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PASSEIO EM CONCRETO	m²	9	42,40	52,04	468,36	0,05 %
03.14	RC0172 Próprio	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE)	m²	1,72	34,94	42,88	73,75	0,01 %
04		ESTRUTURA					556,60	0,06 %
04.01	IP0020 Próprio	RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER	M	8	52,14	64,00	512,00	0,06 %
04.02	IP0021 Próprio	ESTUCAMENTO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	m²	2	18,17	22,30	44,60	0,00 %
05		COBERTURA					10.016,62	1,08 %
05.01	RC0159 Próprio	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO, AF_07/2019	m²	473,86	9,28	11,39	5.465,60	0,58 %
05.02	94223 SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO, AF_07/2019	M	28,7	9,08	11,14	319,71	0,03 %
05.03	RC0007 Próprio	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, L= 22 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	141,8	24,31	29,84	4.231,31	0,46 %

Engenheira Civil
 Crea RN: 2707635/54

11.04.02	RC0012 Próprio	PINTURA DE FUNDO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM TINTA ANTI-CORROSIVA (TIPO OXIBAR DAL 635 BT 0527) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (UMA DEMÃO DE 120 MICRAS)	m²	116,87	32,24	39,57	4.624,54	0,50 %
11.04.03	100756 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/12/2020	m²	116,87	83,16	77,52	9.059,76	0,96 %
11.04.04	RC0022 Próprio	PINTURA MONTANTES GRADIL NYLON - REVISÃO (PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO)	m²	48,58	73,10	89,73	4.358,08	0,47 %
11.05		PINTURA DE PISO					744,37	0,08 %
11.05.01	102507 SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAÇA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	80	4,93	6,05	544,50	0,05 %
11.05.02	RC0044 Próprio	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA EM BORRACHA CLORADA	m²	2,88	56,54	69,40	199,87	0,02 %
11.06		PINTURA MADEIRA					755,71	0,08 %
11.06.01	RC0160 Próprio	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR	m²	25,3	24,34	29,87	755,71	0,08 %
12		INSTALAÇÕES					122.475,53	13,21 %
12.01		ÁGUAS PLUVIA					192,04	0,02 %
12.01.01	RC0013 Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABAÇAXI Ø 160 MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	38,31	47,02	94,04	0,01 %
12.01.02	RC0014 Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABAÇAXI Ø 160 MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	39,92	49,00	98,00	0,01 %
12.02		SPDA					30.163,96	3,25 %
12.02.01		CAPTAÇÃO					6.395,32	0,69 %
12.02.01.01	LS0001 Próprio	FIXADOR CABO DE COBRE NU 35 mm² EM TELHA DE FIBRA OU CIMENTO, INOX DIÂMETRO 45MM PARAFUSO E PORÇA 1/4 POL. EM INOX	UND	28	4,28	5,25	147,00	0,02 %
12.02.01.02	LS0002 Próprio	PRESILHA DE LATÃO, L= 20 MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D= 5 MM, PARA CABOS 35 MM² A 50 MM²	UND	290	0,93	1,14	330,60	0,04 %
12.02.01.03	LS0003 Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO X (CABO 35 MM²) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	UND	16	41,21	50,58	809,28	0,08 %
12.02.01.04	LS0004 Próprio	CABO DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	215	14,80	18,16	3.904,40	0,42 %
12.02.01.05	LS0005 Próprio	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350 MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO 35 MM², C/ SUPORTE E CONECTORES PI CABO, TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3 M X 2" E BASE	UND	1	416,10	510,76	510,76	0,05 %
12.02.01.06	91855 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28	11,58	14,21	397,88	0,04 %
12.02.01.07	LS0006 Próprio	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM², 450 /750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	28	8,60	10,55	295,40	0,03 %
12.02.02		DESCIDA					14.263,00	1,54 %
12.02.02.01	LS0007 Próprio	CABO DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADO, APARENTE, SEM ISOLADOR, FIXO EM PAREDE (INCLUINDO PRESILHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	160	21,30	26,14	4.182,40	0,45 %
12.02.02.02	LS0008 Próprio	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80	4,41	5,41	432,80	0,05 %
12.02.02.03	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16	25,36	31,12	497,92	0,05 %
12.02.02.04	91868 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	32	9,09	11,15	356,80	0,04 %
12.02.02.05	LS0014 Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48	11,02	13,52	648,96	0,07 %
12.02.02.06	90444 SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA PVC/MANOS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	32	53,15	65,24	2.087,68	0,23 %
12.02.02.07	LS0009 Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE RASGOS EM CIMENTO	m²	4,8	34,76	42,66	204,76	0,02 %
12.02.02.08	LS0010 Próprio	CONECTOR DE MEDIÇÃO, EM BRONZE C/ 4 PARAFUSOS PI CABOS DE COBRE 16 - 70 MM² REF. TEL-560 (PARA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	16	13,55	16,63	266,08	0,03 %
12.02.02.09	LS0011 Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSÃO EM PVC OU POLIPROPILENO COM DOIS BOCAIS DE 1"	UND	16	116,04	142,43	2.278,88	0,25 %
12.02.02.10	LS0012 Próprio	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32 MM, COM BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	240	0,60	0,73	175,20	0,02 %
12.02.02.11	LS0013 Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE TIPO HCT 5/8" 70-3 (CABO 35 MM²) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	UND	32	41,32	50,72	1.623,04	0,15 %
12.02.02.12	91885 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	64	16,88	20,72	1.326,08	0,14 %
12.02.02.13	LS0002 Próprio	PRESILHA DE LATÃO, L= 20 MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D= 5 MM, PARA CABOS 35 MM² A 50 MM²	UND	160	0,93	1,14	182,40	0,02 %
12.02.03		ATERRAMENTO					9.505,66	1,03 %
12.02.03.01	93359 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m²	13,52	110,64	135,81	1.836,16	0,20 %
12.02.03.02	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	13,52	67,08	82,34	1.113,23	0,12 %
12.02.03.03	98985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	18	23,37	28,88	516,24	0,06 %
12.02.03.04	96977 SINAPI	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	262,16	5,19	6,37	1.669,95	0,18 %
12.02.03.05	LS0015 Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, INCLUINDO TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18	21,88	26,85	483,30	0,05 %
12.02.03.6	LS0016 Próprio	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	2,60	3,19	6,38	0,00 %
12.02.03.7	LS0017 Próprio	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	22	2,50	3,06	67,32	0,01 %
12.02.03.8	LS0018 Próprio	CABO DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	53	21,19	26,01	1.378,53	0,15 %
12.02.03.9	LS0013 Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE TIPO HCT 5/8" 70-3 (CABO 35 MM²) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	UND	22	41,32	50,72	1.115,64	0,12 %
12.02.03.10	LS0019 Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE TIPO HCT 5/8" 70-3 (CABO 50 MM²) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	UND	26	41,32	50,72	1.318,72	0,14 %
12.03		CLIMATIZAÇÃO					19.771,51	2,13 %
12.03.01		ÁREA TÉCNICA					12.593,08	1,36 %
12.03.01.1	RC0029 Próprio	APICAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	m²	3,96	8,39	10,29	40,74	0,00 %

12.03.01.2	103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X18X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	18,48	101,29	124,33	2.297,61	0,25 %
12.03.01.3	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	47,52	10,46	12,83	609,68	0,07 %
12.03.01.4	87775 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	47,52	58,28	71,53	3.399,10	0,37 %
12.03.01.5	93204 SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2026	M	26,4	38,11	46,78	1.234,98	0,13 %
12.03.01.6	RC0008 Próprio	CONFEÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, 9 X 20 CM - INCLUINDO ARMADURA, FORMA E FURAÇÃO	M	12,6	26,62	32,67	411,64	0,04 %
12.03.01.7	RC0011 Próprio	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	47,52	4,17	5,11	242,82	0,03 %
12.03.01.8	88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	3,83	2,96	3,78	172,48	0,02 %
12.03.01.9	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO. AF_05/2017	m²	47,52	30,79	37,78	1.765,78	0,18 %
12.03.01.10	95625 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA DE CASAS, DUAS DEMÃO. AF_11/2016	m²	47,52	18,54	22,75	1.081,08	0,12 %
12.03.01.11	RC0007 Próprio	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, L= 22 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	26,4	24,31	29,84	787,77	0,06 %
12.03.01.12	95555 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA; MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM FIBRA DE POLIÉSTER (MAY). AF_08/2018	m²	8,51	48,72	61,03	519,36	0,06 %
12.03.02		REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO					815,38	0,08 %
12.03.02.1	RC0138 Próprio	REMOÇÃO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (AR CONDICIONADO)	UND	14	32,57	39,97	559,58	0,06 %
12.03.02.2	RC0139 Próprio	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	m²	5,6	37,22	45,68	255,64	0,03 %
12.03.03		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA PARA AR CONDICIONADO					2.047,04	0,22 %
12.03.03.1	RC0141 Próprio	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 7/8" PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/REVAPORAADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	38,85	13,60	16,69	648,44	0,07 %
12.03.03.2	97327 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/4" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	68,95	5,10	6,28	431,62	0,05 %
12.03.03.3	97328 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	64,3	6,40	7,85	504,75	0,05 %
12.03.03.4	RC0142 Próprio	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1/2" PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR / EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	42,8	1,84	2,38	101,88	0,01 %
12.03.03.5	RC0143 Próprio	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 3/4" PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR / EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,5	2,82	3,68	91,29	0,01 %
12.03.03.6	RC0144 Próprio	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 5/8" PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR / EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	26,18	5,00	6,13	160,48	0,02 %
12.03.03.7	RC0145 Próprio	SUPORTE PARA CONDENSADOR 500 MM	UND	2	44,26	54,32	108,64	0,01 %
12.03.04		SISTEMA DE COLETA DE CONDENSADOS					4.256,03	0,46 %
12.03.04.1	103288 SINAPI	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTU/H. AF_11/2021	UN	12	28,12	34,51	414,12	0,04 %
12.03.04.2	90443 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	48,8	22,80	27,98	1.365,42	0,15 %
12.03.04.3	89865 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	44,8	19,41	23,82	1.067,13	0,12 %
12.03.04.4	89868 SINAPI	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	6	5,62	6,89	41,34	0,00 %
12.03.04.5	89869 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4	11,21	13,78	55,04	0,01 %
12.03.04.6	89867 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10	8,43	10,34	103,40	0,01 %
12.03.04.7	89866 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	18	8,39	10,29	185,22	0,02 %
12.03.04.8	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	1,96	38,11	44,32	86,86	0,01 %
12.03.04.9	RC0149 Próprio	EXAUSTOR MEGA 34, DA SIOFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	7	82,87	101,72	712,04	0,08 %
12.03.04.10	RC0158 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE 80 CM DE DIÂMETRO OSCILANTE COM CONTROLE DE VELOCIDADE	UND	2	91,84	112,73	225,46	0,02 %
12.04		LOUÇAS / METAIS SANTÁRIOS					3.984,43	0,49 %
12.04.1	IP0106 Próprio	DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5	23,15	28,41	142,05	0,02 %
12.04.2	IP0105 Próprio	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5	22,85	28,04	140,20	0,02 %
12.04.3	RC0060 Próprio	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATIQ ECOGRANADO 1173.C. ACABAMENTO CROMADO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	7	45,46	55,80	390,60	0,04 %
12.04.4	IP0104 Próprio	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12	22,66	27,81	333,72	0,04 %
12.04.5	IP0108 Próprio	BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY CONFORTO (SEM ABERTURA FRONTAL), INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	121,41	149,03	149,03	0,02 %
12.04.6	IP0125 Próprio	TORNEIRA P/LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECAMATIQ 1173.C CONF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	42,09	51,66	51,66	0,01 %
12.04.7	IP0103 Próprio	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERRIAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8	47,56	58,37	466,96	0,05 %
12.04.8	IP0190 Próprio	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP01.17 - DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12	12,37	15,18	182,16	0,02 %
12.04.9	IP0102 Próprio	BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY, ACIONAMENTO DUO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	11	100,00	122,75	1.350,25	0,15 %
12.04.10	RC0175 Próprio	BANCAIDA EM GRANITO ARABESCO, ESPESURA 2,0 CM, 1,65 X 0,57 M, POLIDA E IMPERMEABILIZADA, RODOPIA H= 020 M E TESTEIRA H= 010 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE CUBAS E ACESSÓRIOS)	UND	2	516,83	388,90	777,80	0,08 %

8 16

12.05.06.17	87764 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	1,08	40,42	49,61	53,57	0,01 %
12.05.06.18	88468 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	m²	1,08	9,33	11,45	12,36	0,00 %
12.05.06.19	RC0097 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGf/cm2	UND	3	82,36	101,09	303,27	0,03 %
12.05.06.20	RC0098 Próprio	MANOMETRO AÇO INOX ENCIMENTO GLIDERNA ESCALA 1-10KGf/cm2	UND	1	58,70	72,05	72,05	0,01 %
12.05.06.21	RC0099 Próprio	BUCHA REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 2 1/2x1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	43,78	53,73	53,73	0,01 %
12.05.06.22	97498 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,5	14,58	17,89	26,83	0,00 %
12.05.06.23	92637 SINAPI	TÊ. EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	74,73	91,73	458,65	0,05 %
12.05.06.24	RC0100 Próprio	BUCHA REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 1"x3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4	13,19	16,19	64,76	0,01 %
12.05.06.25	95250 SINAPI	VALVULA DE ESPERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	16,02	18,43	36,86	0,00 %
12.05.06.26	RC0101 Próprio	ABRIGO E ESQUÍCHO REGULÁVEL PARA HIDRANTE, 90X60X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	172,54	211,79	423,56	0,05 %
12.05.06.27	RC0167 Próprio	REMOÇÃO DE FORRO METÁLICO RÍPIDO COM REAPROVEITAMENTO	m²	1	77,26	94,83	94,83	0,01 %
12.05.07		CONSTRUÇÃO DO NOVO HIDRANTE DE RECALQUE (PASSEIO)					1.852,92	0,20 %
12.05.07.1	RC0102 Próprio	CAIXA EM ALVENARIA DE TÍTULO PARA HIDRANTE DE RECALQUE EM PASSEIO - 60X40CM	UND	1	217,10	266,49	266,49	0,03 %
12.05.07.2	RC0103 Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO E TAMPAO FORO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 600 MM, COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO	UND	1	164,87	202,37	202,37	0,02 %
12.05.07.3	94874 SINAPI	CONCRETO M30 PARA LÁSTRO, TRAÇO 1:4:5,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,01	192,49	236,28	2,36	0,00 %
12.05.07.4	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,04	110,64	135,81	141,24	0,02 %
12.05.07.5	92387 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	5,9	24,56	30,14	177,82	0,02 %
12.05.07.6	92389 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	87,72	107,67	215,34	0,02 %
12.05.07.7	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	0,9	51,74	63,51	57,15	0,01 %
12.05.07.8	98624 SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	55,59	68,23	68,23	0,01 %
12.05.07.8	103019 SINAPI	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 3 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	47,35	58,12	58,12	0,01 %
12.05.07.10	RC0104 Próprio	ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 2 1/2"	UND	1	111,35	136,68	136,68	0,01 %
12.05.07.11	RC0105 Próprio	TAMPAO STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 2 1/2" COM CORRENTE (INCÊNDIO)	UND	1	112,47	138,05	138,05	0,01 %
12.05.07.12	RC0106 Próprio	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE POLIURETANO, REINER RETHANE FLV 663, BI-COMPONENTE OU SIMILAR	m²	4,2	22,55	27,68	116,25	0,01 %
12.05.07.13	RC0107 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FITA ADESIVA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBOS SOB A TERRA (DN ACIMA DE 2" ATÉ 3")	M	39	5,45	6,88	280,52	0,03 %
12.05.07.14	RC0108 Próprio	PINTURA MECÂNICA PRIMEIRA BASE EPOXI, FUNDO, PREPARADOR, 1 DEMÃO	m²	4,2	2,39	2,93	12,30	0,00 %
12.05.08		DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES					688,99	0,07 %
12.05.08.1	91222 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	2,4	24,55	30,13	72,31	0,01 %
12.05.08.2	90448 SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	8,21	56,73	69,63	571,66	0,06 %
12.05.08.3	97662 SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	17,88	0,71	0,87	15,55	0,00 %
12.05.08.4	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	0,18	75,47	92,83	16,67	0,00 %
12.05.08.5	RC0002 Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO (ALTA RESISTÊNCIA)	m²	0,32	32,61	40,02	12,80	0,00 %
12.06		ELÉTRICA					31.799,52	3,43 %
12.06.01		DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES					298,07	0,03 %
12.06.01.1	RC0112 Próprio	REMOÇÃO DO QUADRO DISTRIBUIÇÃO QLFNF SEM REAPROVEITAMENTO	UND	1	90,19	110,70	110,70	0,01 %
12.06.01.2	97660 SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/DMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	161	0,96	1,17	188,37	0,02 %
12.06.02		ENTRADA ENERGIA					447,13	0,05 %
12.06.02.1	RC0012 Próprio	PINTURA DE FUNDO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM TINTA ANTI-CORROSIVA (TIPO OXIBAR DAL 535 BT 0527) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (UMA DEMÃO DE 120 MGRAS)	m²	1,5	32,24	39,57	58,35	0,01 %
12.06.02.2	100758 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	1,5	63,16	77,92	116,28	0,01 %
12.06.02.3	RC0111 Próprio	GRADE DE FERRO CONFECCIONADA COM BARRA CHATA DE 3/4" X 1/4" E BARRAS Ø = 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,5	147,46	181,00	271,50	0,03 %
12.06.03		ALARME EMERGÊNCIA					896,23	0,10 %
12.06.03.1	LS020 Próprio	KIT SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM FIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	176,93	215,95	215,95	0,02 %
12.06.03.2	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	194	2,35	2,88	558,72	0,06 %
12.06.03.3	91692 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	48,52	60,78	121,56	0,01 %
12.06.04		INFRAESTRUTURA					16.263,71	1,75 %
12.06.04.1	91663 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	83	9,36	11,48	952,84	0,10 %
12.06.04.2	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	77	49,52	60,78	4.680,06	0,50 %
12.06.04.3	92001 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	77	28,95	35,63	2.735,81	0,30 %
12.06.04.4	RC0113 Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2", EMBUTIR, P/ ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	69	22,68	27,81	1.918,89	0,21 %
12.06.04.5	91657 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19	47,80	58,79	1.117,01	0,12 %

12.06.04.6	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	28,05	34,43	516,45	0,06 %
12.06.04.7	91961 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	CJ	3	54,59	67,00	201,00	0,02 %
12.06.04.8	RC0114 Próprio	CONJUNTO PLUGS MACHO / FÊMEA 2P + T PARA EXTENSÃO 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	161	19,87	24,39	3.926,79	0,42 %
12.06.04.9	RC0115 Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 CM, EM PVC, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3	59,35	71,62	214,86	0,02 %
12.06.05		CABOS / QUADROS / LUMINÁRIAS					4.898,17	0,51 %
12.06.05.1	101882 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	121,28	148,87	148,87	0,02 %
12.06.05.2	RC0163 Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA COMANDO DE BOMBAS - 1 BOMBA TRIFÁSICA DE 5 CV E UMA JOCKEY 0,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	262,12	321,75	321,75	0,03 %
12.06.05.3	93672 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	34,08	41,83	83,66	0,01 %
12.06.05.4	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1439,2	2,35	2,88	4.144,88	0,45 %
12.06.06		ILUMINAÇÃO INTERNA					9.194,21	0,95 %
12.06.06.1	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	899	2,35	2,88	1.994,33	0,21 %
12.06.06.2	92035 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34	67,78	83,19	2.628,46	0,31 %
12.06.06.3	92033 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	74,39	91,31	273,93	0,03 %
12.06.06.4	LS0021 Próprio	CABO DE COBRE PP CORPLAST 3 X 1,5 MM², 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	81	7,91	9,70	785,70	0,08 %
12.06.06.5	LS0022 Próprio	CONJUNTO PLUGS MACHO / FÊMEA 2P + T PARA EXTENSÃO 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	85	9,28	11,39	968,15	0,10 %
12.06.06.6	LS0023 Próprio	REMOÇÃO CUIDADOSA E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS	UND	85	22,56	27,68	2.353,65	0,25 %
12.07		LÓGICA					19.806,18	2,14 %
12.07.1	RC0118 Próprio	CONJUNTO EM ALUMÍNIO TIPO "X" DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14	23,58	28,94	405,16	0,04 %
12.07.2	RC0119 Próprio	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	28	8,52	10,45	292,60	0,03 %
12.07.3	RC0120 Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO 3/4" FABRICADO EM AÇO REVESTIDO COM PVC EXTRUDADO (SEALTUBE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7	8,02	9,84	68,88	0,01 %
12.07.4	91863 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	146	9,36	11,48	1.576,08	0,18 %
12.07.5	91875 SINAPI	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	48	10,56	12,86	622,08	0,07 %
12.07.6	98307 SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	106	17,20	21,11	2.237,66	0,24 %
12.07.7	98285 SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	812	0,40	0,49	397,88	0,04 %
12.07.8	RC0122 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT 5E C/ 2,50 M - VERDE	UND	146	15,52	18,05	2.781,30	0,30 %
12.07.9	RC0123 Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE - INCLUINDO COLOCAÇÃO DE TERMINAIS RJ 45	UND	106	24,46	30,02	3.182,12	0,34 %
12.07.10	98305 SINAPI	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	218,15	287,77	287,77	0,03 %
12.07.11	LS0025 Próprio	DIO B48 - MÓDULO COMPLETO PARA 12 FIBRAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	212,74	281,13	261,13	0,03 %
12.07.12	RC0127 Próprio	KIT BANDEIA DE EMENDA 12F FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	23,27	28,56	28,56	0,00 %
12.07.13	RC0128 Próprio	KIT 3X PLACAS LGX 08 POS LISC PLÁSTICO FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	14,61	17,93	17,93	0,00 %
12.07.14	RC0129 Próprio	KIT DIO SM 02F LC-UPC 0,9 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	45,83	56,25	112,50	0,01 %
12.07.15	RC0130 Próprio	RÉGUA DE TOMADAS 08 POSIÇÕES 18", COM FILTRO DE LINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	9,27	11,37	11,37	0,00 %
12.07.16	RC0131 Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS 19" 1U X 50MM C/ KIT PORCA GAOLA WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4	39,81	48,98	195,44	0,02 %
12.07.17	RC0132 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK 1200 VA BIVOLT	UND	1	91,43	112,23	112,23	0,01 %
12.07.18	RC0133 Próprio	REMOÇÃO DE TOMADAS DE REDE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UND	60	0,96	1,17	70,20	0,01 %
12.07.19	RC0134 Próprio	PATCH PANEL 24 PSC MODULAR MULTILAN CAT.5e - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4	171,63	210,67	842,68	0,08 %
12.07.20	RC0136 Próprio	ESPELHO PLANO 2P - GLOSSY - BRANCO 4X2 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4	3,88	4,88	19,53	0,00 %
12.07.21	RC0137 Próprio	KIT RODÍZIO PARA MOVIMENTAÇÃO C/ TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	67,49	82,84	82,84	0,01 %
12.07.22	LS0024 Próprio	IDENTIFICAÇÃO TOMADA PATCH PANEL	UND	106	2,59	3,17	336,02	0,04 %
12.07.23	RC0164 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT 5E C/ 2,50 M - VERMELHO	UND	106	15,52	19,05	2.019,30	0,22 %
12.07.24	91865 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	48	12,90	15,83	759,84	0,08 %
12.07.25	91864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150	11,01	13,51	2.026,50	0,22 %
12.07.26	RC0168 Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60	13,29	16,31	978,60	0,11 %
12.08		ÁGUA FRIA					12,24	0,00 %
12.08.1	RC0171 Próprio	CAP PVC, ROSCÁVEL, 1/2" PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4	2,50	3,06	12,24	0,00 %
13		DIVERSOS					57.323,24	6,18 %
13.01		ÁREA EXTERNA					35.549,07	3,83 %
13.01.1	RC0174 Próprio	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES, TRAVESSA SUPERIOR E TRAVESSA INFERIOR DE 1,1/2" GRÁDIL FORMADO POR VERTICAIS DE 3/4" FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)	M	58,3	396,17	486,29	27.378,12	2,95 %
13.01.2	RC0027 Próprio	CORRIMÃO DUPLIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)	M	33,46	72,55	89,05	2.979,81	0,32 %
13.01.3	RC0028 Próprio	CORRIMÃO DUPLIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" FIXADO EM MONTANTE METÁLICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)	M	47,95	60,93	74,79	3.586,16	0,39 %

13.01.4	RC0033 Próprio	CONFEÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO GRAUTEADA, L= 15 CM, INCLUINDO ARMADURA, FORMA E FURAÇÃO	M	47,95	12,98	15,93	763,84	0,08 %
13.01.5	RC0037 Próprio	CONCRETO LEVE FABRICADO NA OBRA, 700 KG/M3, LANÇADO E ADENSADO	m²	2,5	273,84	336,13	840,32	0,08 %
13.02		ÁREA INTERNA					21.775,17	2,35 %
13.02.01		RAMPAS					11.150,30	1,20 %
13.02.01.1	RC0174 Próprio	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES, TRAVESSA SUPERIOR E TRAVESSA INFERIOR DE 1/12", GRADIL FORMADO POR VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃO)	M	19,28	386,17	486,29	9.375,67	1,01 %
13.02.01.2	RC0027 Próprio	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃO)	M	8,82	72,55	89,05	785,42	0,08 %
13.02.01.3	RC0028 Próprio	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", FIXADO EM MONTANTE METÁLICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃO)	M	9,12	60,93	74,79	682,08	0,07 %
13.02.01.4	RC0033 Próprio	CONFEÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO GRAUTEADA, L= 15 CM, INCLUINDO ARMADURA, FORMA E FURAÇÃO	M	19,28	12,98	15,93	307,13	0,03 %
13.02.02		ESCALAS					6.636,35	0,72 %
13.02.02.1	RC0174 Próprio	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES, TRAVESSA SUPERIOR E TRAVESSA INFERIOR DE 1/12", GRADIL FORMADO POR VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃO)	M	3,9	386,17	486,29	1.896,53	0,20 %
13.02.02.2	RC0027 Próprio	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃO)	M	10,31	72,55	89,05	918,10	0,10 %
13.02.02.3	RC0028 Próprio	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", FIXADO EM MONTANTE METÁLICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃO)	M	5,51	60,93	74,79	412,08	0,04 %
13.02.02.4	RC0037 Próprio	CONFEÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO GRAUTEADA EM ESSADA, L= 7,5 CM, INCLUINDO ARMADURA, FORMA E FURAÇÃO	M	6,52	17,55	21,54	140,44	0,02 %
13.02.02.5	IP0065 Próprio	ESCALA DE MARINHEIRO SEM GUARDA-CORPO, L= 40 CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA FERRO GALVANIZADO 1 1/4" X 1/4", SENDO OS DEGRAUS BARRA REDONDA FERRO GALVANIZADO D= 5/8", ESPAÇADOS DE 27,5 CM, PINTADA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M	1,13	203,43	249,71	282,17	0,03 %
13.02.02.6	RC0075 Próprio	BARRA DE APOIO CONFECCIONADA COM TUBO AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E= 2,65 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃO)	M	1,1	64,66	79,37	87,34	0,01 %
13.02.02.7	RC0173 Próprio	ESCALA DE MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO, L= 45 CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4" X 5/16", E GUARDA CORPO D= 65 CM EM BARRA CHATA GALV D= 1" X 1/8", SENDO DEGRAUS EM BARRA RED, D= 5/8", ESPAÇADOS DE 27,5 CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	59,24	72,71	72,71	0,01 %
13.02.02.8	IP0064 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,5	242,43	297,58	2.827,01	0,30 %
13.02.03		ADEQUAÇÃO SALA RACK / PORTAR					1.512,98	0,16 %
13.02.03.1	RC0109 Próprio	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE)	m²	1,32	34,94	42,88	56,60	0,01 %
13.02.03.2	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,3	31,90	39,15	129,19	0,01 %
13.02.03.3	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	0,04	75,47	92,63	3,70	0,00 %
13.02.03.4	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	0,58	4,67	5,73	3,32	0,00 %
13.02.03.5	RC0004 Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	M3XKM	0,16	22,37	27,45	4,39	0,00 %
13.02.03.6	96875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,35	0,76	0,93	2,18	0,00 %
13.02.03.7	103329 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 8 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	2,59	101,29	124,33	322,01	0,03 %
13.02.03.8	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	5,18	5,09	6,24	32,32	0,00 %
13.02.03.9	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20/MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	2,59	39,27	48,20	124,83	0,01 %
13.02.03.10	88487 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2,59	20,24	24,84	64,33	0,01 %
13.02.03.11	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	m²	2,59	9,33	11,45	29,65	0,00 %
13.02.03.12	87528 SINAPI	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	m²	2,59	45,50	55,85	144,85	0,02 %
13.02.03.13	RC0019 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO, 10 X 10 CM, SIMILAR AO EXISTENTE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC II	m²	7,05	31,58	38,76	273,25	0,03 %
13.02.03.14	RC0110 Próprio	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	0,8	59,45	72,97	58,37	0,01 %
13.02.03.15	102180 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, AF_01/2021_PS	m²	2,02	106,55	130,76	264,18	0,03 %
13.02.04		MOBILIÁRIO					2.475,54	0,27 %
13.02.04.1	RC0151 Próprio	BANAS DE ATENDIMENTO, CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6	336,13	412,59	4.706,35	0,51 %
14		ACESSIBILIDADE					496,34	0,05 %
14.1	RC0038 Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, AMARELO, PI DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	6,69	60,81	74,64	496,34	0,05 %
14.2	RC0039 Próprio	PISO TÁTIL EM PLACAS DE BORRACHA SINTÉTICA FLEXÍVEL ANTIDERRAPANTE NAS DIMENSÕES 250 X 250 X 5 MM, NA COR AZUL, APLICADO COLADO SOBRE O PISO, LINHA PROTÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL	UND	102	2,95	3,82	369,24	0,04 %
14.3	RC0040 Próprio	MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO 8MM COM APLICAÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL PELO VERSO, SOBREPosição DE TEXTO EM PVC E BRAILLE INCRUSTADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050/2015, FIXADO EM PEDESTAL - INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	359,71	441,54	441,54	0,05 %
14.4	RC0041 Próprio	SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA VÁRIAS ESPECIAIS - PVO1 PLACA EM ALUMÍNIO 60 X 70 CM PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM PÓSTER 2,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4	70,29	86,28	345,12	0,04 %
14.5	RC0042 Próprio	SINALIZAÇÃO VISUAL PARA DEGRAUS COM FAXAS FOTOLUMINESCENTE OU RETROILUMINADA, COM RELEVO ANTIDERRAPANTE NA SUPERFÍCIE, DIMENSÃO 70 X 30 MM, A SER COLADA EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	88	7,59	9,31	819,28	0,09 %
14.6	RC0043 Próprio	STC (SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO) FONTE EM BRAILE, EM CHAPA METÁLICA, NA COR ALUMÍNIO NATURAL, DIMENSÕES 3X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	56	11,57	14,20	795,20	0,09 %
14.7	RC0045 Próprio	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE (ADESIVO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	20,55	25,22	50,44	0,01 %

14.8	RC0046 Próprio	PLACA TÁTI. AGRÍLICO (PVT 01) 20X20CM - USO SIMPLZ. DE PORTAS DIVERSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	21	22,46	27,56	578,76	0,06 %
14.9	RC0047 Próprio	PLACA TÁTI. BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO (PVT 02) 20X8CM - USO SIMPLZ. DE PORTAS DIVERSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	24	17,81	21,98	527,52	0,06 %
14.10	IP0110 Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	86,79	84,43	84,43	0,01 %
14.11	IP0192 Próprio	BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO; BRILHANTE PARA LAVATÓRIO	UND	1	82,78	77,06	77,06	0,01 %
14.12	RC0162 Próprio	BARRA DE APOIO LATERAL, PARA LAVATÓRIO, EM AÇO INOX AISI 304, INCLUINDO CANOPLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	96,48	118,42	118,42	0,01 %
15		ABRIGO RESERVATÓRIO, INTERIOR					81,310,12	8,77 %
15.01		DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES					4,398,89	0,47 %
15.01.1	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	5,13	75,47	92,63	475,19	0,05 %
15.01.2	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	68,4	4,67	5,73	391,93	0,04 %
15.01.3	RC0051 Próprio	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	m²	4,79	424,03	520,49	2,493,14	0,27 %
15.01.4	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	18,8	4,95	6,07	114,11	0,01 %
15.01.5	RC0070 Próprio	REMOÇÃO DE PORTÃO DE AÇO GALVANIZADO - SEM REAPROVEITAMENTO	m²	13,18	37,22	45,68	556,36	0,06 %
15.01.6	RC0004 Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	m²	5,25	22,37	27,45	144,11	0,02 %
15.01.7	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM), AF_07/2020	M³XKM	240,9	0,76	0,93	224,03	0,02 %
15.02		MOVIMENTO TERRA - FUNDAÇÕES					13,933,86	1,56 %
15.02.1	96523 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	m³	46,4	140,65	172,64	8,010,49	0,86 %
15.02.2	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	m³	6,14	183,54	225,29	1,393,26	0,15 %
15.02.3	RC0052 Próprio	REGULARIZAÇÃO MANUAL	m³	32	8,39	10,29	328,26	0,04 %
15.02.4	96895 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	m³	48,5	67,08	82,34	3,993,49	0,43 %
15.02.5	RC0004 Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	m²	5,25	22,37	27,45	144,11	0,02 %
15.02.6	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM), AF_07/2020	M³XKM	76,75	0,76	0,93	73,23	0,01 %
15.03		FUNDAÇÕES					12,285,03	1,33 %
15.03.1	96616 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, AF_06/2017	m³	0,48	493,74	606,06	290,90	0,03 %
15.03.2	96529 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO, AF_06/2017	m³	9,6	278,17	341,45	3,277,92	0,35 %
15.03.3	96530 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO, AF_05/2017	m³	16,61	101,65	124,77	2,072,42	0,22 %
15.03.4	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	24	14,18	17,40	417,60	0,05 %
15.03.5	96544 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	21	10,44	12,81	269,01	0,03 %
15.03.6	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	3	7,73	9,48	28,44	0,00 %
15.03.7	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	46	5,87	7,20	331,20	0,04 %
15.03.8	RC0053 Próprio	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	2,4	478,45	587,28	1,409,49	0,15 %
15.03.9	RC0054 Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1,16	337,64	414,45	460,76	0,05 %
15.03.10	96241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 6 CM, AF_07/2016	m²	38,15	22,58	27,71	1,057,13	0,11 %
15.03.11	RC0056 Próprio	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOL, ESPESURA DE 10 CM, FCK = 25 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA	m²	36,15	30,07	36,81	1,408,11	0,15 %
15.03.12	RC0057 Próprio	CONCRETO LEVE FABRICADO NA OBRA, 700 KG/M³, LANÇADO E ADENSADO	m³	1,88	273,84	336,13	631,92	0,07 %
15.03.13	RC0059 Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	m²	20,48	24,67	30,28	620,13	0,07 %
15.04		SUPERESTRUTURA					15,744,34	1,70 %
15.04.1	92409 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO, AF_09/2020	m²	23,76	213,25	261,76	7,789,97	0,84 %
15.04.2	92448 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO, AF_09/2020	m²	20,48	208,06	255,39	5,230,36	0,56 %
15.04.3	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	57	8,82	10,82	616,74	0,07 %
15.04.4	92760 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	19	6,08	7,46	141,74	0,02 %
15.04.5	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	110	2,93	3,59	394,90	0,04 %
15.04.6	103869 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	m³	1,49	466,36	572,45	852,85	0,09 %
15.04.7	103882 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÍPICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	m³	1,16	488,45	599,57	695,50	0,08 %
15.04.8	RC0165 Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA - INCLUINDO EMISSÃO DE CERTIFICADOS	UND	4	4,52	5,64	22,16	0,00 %
15.05		ALVENARIA / FECHAMENTO					6,834,42	0,74 %
15.05.1	103329 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	m²	54,97	101,29	124,33	6,834,42	0,74 %
15.06		REVESTIMENTO					8,355,74	0,96 %
15.06.01		REVESTIMENTO INTERNO					3,277,28	0,38 %
15.06.01.1	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	m²	60,2	5,09	6,24	375,64	0,04 %
15.06.01.2	87630 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	60,2	39,27	48,20	2,901,64	0,31 %

15.06.02	37905 SINAPI	REVESTIMENTO EXTERNO	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.	m²	60,2	10,46	12,83	5.078,46	0,55 %
15.06.02.1			ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022					7772,36	0,06 %
15.06.02.2	87775 SINAPI		EMBOÇO OU MASSA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	60,2	58,28	71,53	4.306,10	0,45 %
15.07		PINTURA							
15.07.01		PINTURA INTERNA							
15.07.01.1	88485 SINAPI		FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	60,2	3,77	4,62	2.462,77	0,60 %
15.07.01.2	88497 SINAPI		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	60,2	20,24	24,84	1.495,36	0,03 %
15.07.01.3	88489 SINAPI		PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	60,2	9,33	11,45	689,29	0,16 %
15.07.02		PINTURA EXTERA							
15.07.02.1	88415 SINAPI		APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	60,2	2,86	3,63	3.863,02	0,42 %
15.07.02.2	96135 SINAPI		APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_05/2017	m²	60,2	30,79	37,79	2.274,95	0,02 %
15.07.02.3	96626 SINAPI		APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNA S DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_11/2016	m²	60,2	18,54	22,75	1.369,55	0,25 %
15.08		ESQUADRIA							
15.08.1	RC0059 Próprio		PORTÃO CONFECCIONADO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE D=1/2 E D= 2, SOLDADO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO	m²	22,5	245,72	301,62	6.802,65	0,73 %
15.08.2	RC0074 Próprio		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEADO SIMPLES COM CORPO DE LATÃO MACIÇO	UND	3	4,40	5,40	6.786,45	0,00 %
15.09		COBERTURA							
15.09.1	92543 SINAPI		TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇOS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROÇIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	42,01	8,78	10,77	3.499,31	0,06 %
15.09.2	RC0159 Próprio		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROÇIMENTO E = 8 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	42,01	9,28	11,39	478,49	0,38 %
15.09.3	RC0061 Próprio		RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPa, L= 30 CM E H= 5 CM	M	17,45	34,49	42,33	738,65	0,08 %
15.09.4	RC0007 Próprio		CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, L= 22 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	17,45	24,31	29,84	520,70	0,06 %
15.09.5	IP0025 Próprio		PINTURA DE TELHADO COM TINTA TÉRMICA, REFLETIVA, COR BRANCO, DUAS DEMÃOS	m²	42,01	25,39	31,16	1.309,03	0,14 %
15.10		INSTALAÇÕES RESERVATÓRIO							
15.10.1	88383 SINAPI		ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16	7,17	8,80	3.120,07	0,34 %
15.10.2	88391 SINAPI		ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	8,49	10,42	140,80	0,02 %
15.10.3	94785 SINAPI		ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROÇIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6	18,00	22,09	62,53	0,01 %
15.10.4	94786 SINAPI		ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROÇIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6	19,20	23,56	132,54	0,01 %
15.10.5	95141 SINAPI		ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO DE PVC COM PONTA-ROSCA PARA REGISTRO Ø 40 MM X 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	18,51	22,72	141,36	0,02 %
15.10.6	RC0062 Próprio		CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6	17,64	21,65	90,86	0,01 %
15.10.7	88364 SINAPI		CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	7	11,62	14,26	129,90	0,01 %
15.10.8	88369 SINAPI		CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	14,02	17,20	89,63	0,01 %
15.10.9	RC0063 Próprio		CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	14,30	17,55	120,40	0,00 %
15.10.10	88363 SINAPI		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_36/2022	UN	8	11,65	14,17	35,10	0,01 %
15.10.11	RC0064 Próprio		JOELHO 90 GRAUS PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM= 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	25,99	31,80	113,38	0,01 %
15.10.12	88362 SINAPI		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_36/2022	UN	9	11,51	14,12	63,80	0,01 %
15.10.13	RC0065 Próprio		JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	10,84	13,42	127,08	0,01 %
15.10.14	88381 SINAPI		LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	7,46	9,15	26,84	0,00 %
15.10.15	RC0066 Próprio		NIPEL COM ROSCA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6	25,35	31,11	18,30	0,00 %
15.10.16	89353 SINAPI		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8	10,03	12,31	186,66	0,02 %
15.10.17	94495 SINAPI		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	13,91	17,07	98,48	0,01 %
15.10.18	94496 SINAPI		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	18,96	23,26	51,21	0,01 %
15.10.19	RC0067 Próprio		CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	288,48	354,10	69,76	0,01 %
15.10.20	89395 SINAPI		TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	15,36	18,85	708,20	0,08 %
15.10.21	RC0068 Próprio		TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3	18,74	23,00	37,70	0,00 %
15.10.22	89402 SINAPI		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	12	12,15	14,91	69,00	0,01 %
15.10.23	89403 SINAPI		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	12	14,70	18,04	178,92	0,02 %
15.10.24	RC0069 Próprio		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EMRAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6	14,97	18,37	216,48	0,02 %
15.10.25	88428 SINAPI		UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EMRAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	7,26	8,81	110,22	0,01 %
15.10.26	99821 SINAPI		VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	1	24,75	30,36	35,64	0,00 %
15.10.27	99830 SINAPI		VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	1	20,13	24,70	30,36	0,00 %
		COBERTURA RESERVATÓRIO SUPERIOR						24,70	
								97.592,24	10,53 %

PC JOSE OSETE DE CARVALHO. N°2016. ANDAR 1 SALA 03. BAIRRO CENTRO, CARDEAL DA SILVA -BA, CEP: 48.390-000

BO. 100% COFEE DE CARVALLHO 192046 ANDAR 4 SALA 02 BAIXO CENTRO CADERN DA SILVA BA CEP: 48.300.000

16.1	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	0,18	75,47	92,63	16,67	0,00 %
16.2	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,4	4,67	5,73	13,75	0,00 %
16.3	RC0004 Próprio	CARGA MANUAL, DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	m³	0,24	22,37	27,45	6,58	0,00 %
16.4	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	95875	0,76	0,83	89,163,75	9,82 %
16.5	RC0029 Próprio	APICAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	m²	2,25	8,39	10,28	23,15	0,00 %
16.6	103329 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	6	101,29	124,33	745,98	0,08 %
16.7	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.	m²	18	10,46	12,83	230,94	0,02 %
16.8	87775 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	18	58,28	71,53	1,287,54	0,14 %
16.9	93204 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	M	15	38,11	46,78	701,70	0,08 %
16.10	RC0036 Próprio	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	3,6	26,62	32,67	117,61	0,01 %
16.11	RC0011 Próprio	CONFEÇÃO DE PILARETES EM CONCRETO ARMADO, 9 X 20 CM - INCLUINDO ARMADURA, FORMA E FURAÇÃO	m²	18	4,17	5,11	91,98	0,01 %
16.12	88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_08/2014	m²	18	2,86	3,63	65,34	0,01 %
16.13	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS. AF_05/2017	m²	18	30,79	37,79	680,22	0,07 %
16.14	95626 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS. AF_11/2016	m²	18	18,54	22,75	408,50	0,04 %
16.15	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	42,01	8,78	10,77	452,44	0,05 %
16.16	RC0159 Próprio	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	42,01	9,28	11,39	478,48	0,05 %
16.17	RC0061 Próprio	RUIFO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPa L= 30 CM E H= 5 CM	M	17,45	34,49	42,33	738,65	0,08 %
16.18	RC0071 Próprio	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, L= 22 CM - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO	M	17,45	24,31	29,84	520,70	0,06 %
16.19	IP0025 Próprio	PINTURA DE TELHADO COM TINTA TÉRMICA REFLETIVA, COR BRANCO, DUAS DEMÃOIS	m²	42,01	25,39	31,16	1,309,03	0,14 %
16.20	RC0071 Próprio	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 170 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCANS, SUPORTES E VEDAÇÕES. EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5,5	23,25	28,53	156,91	0,02 %
16.21	RC0073 Próprio	PORTÃO EM CHAPA, COM REGULADOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DUAS FOLHAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0827) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOIS)	m²	1,02	300,24	368,54	375,91	0,04 %
16.22	RC0074 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEADO SIMPLES COM CORPO DE LATÃO MACIÇO	UND	1	4,40	5,40	5,40	0,00 %
17		URBANIZAÇÃO					37,488,29	4,04 %
17.01		ESTACIONAMENTO EXTERNO					33,983,52	3,67 %
17.01.1	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,32	75,47	92,63	122,27	0,01 %
17.01.2	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	17,6	4,67	5,73	100,84	0,01 %
17.01.3	96524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADRA AF_05/2018	m²	95	4,17	5,11	485,45	0,05 %
17.01.4	RC0004 Próprio	CARGA MANUAL, DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	M3XKM	14,64	22,37	27,45	401,88	0,04 %
17.01.5	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m²	214,57	0,76	0,83	204,20	0,02 %
17.01.6	RC0076 Próprio	REMOÇÃO DE GRADIL NYLOR, DE FORMA CUIDADOSA PARA REAPROVEITAMENTO	m²	28,4	24,38	29,82	788,88	0,08 %
17.01.7	96523 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m²	5,28	140,65	172,84	911,53	0,10 %
17.01.8	RC0052 Próprio	REGULARIZAÇÃO MANUAL	m²	95	8,39	10,29	977,55	0,11 %
17.01.9	96816 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m²	0,53	493,74	606,06	321,21	0,03 %
17.01.10	102487 SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m²	8,8	385,07	472,67	4,159,48	0,45 %
17.01.11	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VAJAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m²	31,88	54,90	67,38	2,148,07	0,23 %
17.01.12	96535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	35,2	168,54	206,88	7,282,17	0,78 %
17.01.13	RC0058 Próprio	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM, FCK = 25 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA	m²	95	30,07	36,91	3,506,45	0,36 %
17.01.14	103329 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	6,34	101,29	124,33	1,036,91	0,11 %
17.01.15	RC0036 Próprio	CONFEÇÃO DE PILARETES EM CONCRETO ARMADO, 9 X 20 CM - INCLUINDO ARMADURA, FORMA E FURAÇÃO	M	3,5	26,62	32,67	114,34	0,01 %
17.01.16	93204 SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	27,8	38,11	46,78	1,300,48	0,14 %
17.01.17	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.	m²	27,8	10,46	12,83	356,67	0,04 %
17.01.18	87775 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	27,8	58,28	71,53	1,988,53	0,21 %
17.01.19	88415 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	27,8	2,96	3,83	100,91	0,01 %
17.01.20	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS. AF_05/2017	m²	27,8	30,79	37,79	1,050,56	0,11 %
17.01.21	95626 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS. AF_05/2017	m²	27,8	18,54	22,75	632,45	0,07 %
17.01.22	RC0082 Próprio	REINSTALAÇÃO DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS. AF_11/2016	m²	28,4	38,05	44,25	1,168,20	0,13 %
17.01.23	98504 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_09/2018	m²	6,12	6,05	7,42	45,41	0,00 %
17.01.24	RC0153 Próprio	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PREMOLDADO	M	13	16,30	20,00	260,00	0,03 %
17.01.25	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	M	13	31,11	38,18	496,34	0,05 %
17.01.26	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	13	2,16	2,65	34,45	0,00 %

17.01.27	98534 SINAPI	PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M, AF_05/2318	UN	5	649,87	797,46	3.987,31	0,43 %
17.02		PAISAGISMO					2.813,27	0,30 %
17.02.1	RC0178 Próprio	PLANTIO DE PALMEIRA (ÁRECA BAMBU) COM ALTURA DE MUDE MAIOR OU IGUAL A 2,00 M - INCLUSIVE FORNECIMENTO	UND	1	283,83	323,85	323,85	0,03 %
17.02.2	RC0177 Próprio	PLANTIO DE MUDAS DE COCA, ALTURA IGUAL OU MAIOR A 50 CM - INCLUSIVE FORNECIMENTO	UND	6	4,88	5,99	35,94	0,00 %
17.02.3	98519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO, AF_05/2018	m²	356,37	2,69	3,30	1.176,02	0,13 %
17.02.4	103948 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURTIBANA, EM PLACAS, AF_05/2022	m²	93,8	6,24	7,65	717,57	0,08 %
17.02.5	RC0187 Próprio	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	m³	9,38	48,63	59,69	559,69	0,06 %
17.03		PISO DRENANTE					701,56	0,08 %
17.03.1	RC0178 Próprio	ESCAVAÇÃO MANUAL E SUPERFICIAL DE TERRENO COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 0,40 M	m³	4,1	36,88	45,27	185,60	0,02 %
17.03.2	RC0179 Próprio	LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM	m³	1,03	83,36	77,77	80,10	0,01 %
17.03.3	RC0180 Próprio	LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM	m³	1,54	94,51	116,01	178,65	0,02 %
17.03.4	RC0181 Próprio	CAMADA DRENANTE DE PEDRISCO LAVADO	m³	6,62	75,10	92,18	57,15	0,01 %
17.03.5	RC0182 Próprio	MANTA GEOTEXTIL 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = 28 KNYM	m²	10,24	2,45	3,00	30,72	0,00 %
17.03.6	RC0183 Próprio	CAMADA DRENANTE COM AREIA GROSSA	m³	0,31	78,65	96,54	29,92	0,00 %
17.03.7	RC0184 Próprio	EXECUÇÃO DE PISO DRENANTE, APLICADO DIRETAMENTE SOBRE SOLO COMPACTADO E REGULARIZADO	m²	10,24	11,09	13,61	136,36	0,02 %
18		DESMOBILIZAÇÃO / LIMPEZA FINAL / AS BUILT					13.427,23	1,45 %
18.01		LIMPEZA FINAL					4.972,62	0,64 %
18.01.1	98607 SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL, AF_04/2019	m²	372,84	2,04	2,50	832,10	0,10 %
18.01.2	RC0023 Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	957,4	2,81	3,44	3.224,65	0,35 %
18.01.3	RC0154 Próprio	LIMPEZA DE CAIXA DE PÁSSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA	UND	7	37,70	46,27	323,88	0,03 %
18.01.4	RC0155 Próprio	LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS / ÁGUAS PLUVIAIS	M	96	3,29	4,03	386,86	0,04 %
18.01.5	RC0157 Próprio	LIMPEZA DE CONJUNTO FÓSSA / SUMIDOURO COM ATÉ 5,0 M3	UND	5	17,13	21,02	105,10	0,01 %
18.02		DESMOBILIZAÇÃO					3.240,46	0,35 %
18.02.1	RC0024 Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE OBRA	UND	1	2.639,81	3.240,46	3.240,46	0,35 %
18.03		AS BUILT					5.214,13	0,56 %
18.03.1	RC0025 Próprio	AS BUILT (PROJETO / MEMORIAL / ESPECIFICAÇÃO)	UND	1	4.247,77	5.214,13	5.214,13	0,56 %

Total sem BDI 755.646,31
Total do BDI 171.474,77
Total Geral 927.121,98


Rafaela Souza Sanjós
Engenheira Civil
Crea RN: 2707635154

Rafaela Souza Sanjós
Engenheira Civil
CREA RN 270763515-4