

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

Objeto

A presente licitação tem como objeto a contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Jacobina.

Consplan Construções Ltda
Av. Boulevard Conde dos Arcos, Nº 212 Qd. 31, Lt. 06 Sala 01, Goiânia II – CEP 74.663-130 Goiânia/GO
Fone: (62) 62 98250-6767/98155-1390/98293-0146 E-mail: consplan@terra.com.br/
consplanconst@outlook.com.br
CNPJ.: 22.295.264/0001-52

02
8



AO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - BA

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa., nossa Proposta de Preços relativa à **contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Jacobina**, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço total desta proposta é de: **R\$ 895.842,86 (oitocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos)**

Declaramos que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total dos serviços, bem como nosso lucro, conforme especificações constantes no Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza da obra contratada. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela CONTRATANTE, antes da execução dos mesmos.

O prazo de execução da obra será de **90 (NOVENTA) dias**.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar do dia da apresentação da proposta.

Declaramos que aceitamos a forma de pagamento estabelecida neste Edital; Declaramos que aceitamos as condições da presente Licitação.

De Goiânia/GO para Bahia, 04 de setembro de 2023.

Atenciosamente,

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

Consplan Construções Ltda
Av. Boulevard Conde dos Arcos, Nº 212 Qd. 31, Lt. 06 Sala 01, Goiânia II – CEP 74.663-130 Goiânia/GO
Fone: (62) 62 98250-6767/98155-1390/98293-0146 E-mail: consplanconst@outlook.com.br
CNPJ.: 22.295.264/0001-52



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.285.664/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
EVALIO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 3.481.887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de
Jacobina

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS								
1.1	DESPESA COM PESSOAL								
1.1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	264,00	R\$ 51,46	R\$ 63,02	R\$ 13.585,44	R\$ 16.637,28
1.1.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	3,00	R\$ 3.809,98	R\$ 4.656,08	R\$ 11.429,94	R\$ 13.998,24
1.1.3	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.080,00	R\$ 16,44	R\$ 20,13	R\$ 17.755,20	R\$ 21.740,40
1.2	DESPESAS GERAIS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO								
1.2.1	IP0001	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	PRÓPRIA	MES	3,00	R\$ 1.690,19	R\$ 2.069,98	R\$ 5.070,57	R\$ 6.209,94
1.3	EQUIPAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO IMÓVEL								
1.3.1	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	SINAPI	M2	558,08	R\$ 8,87	R\$ 10,86	R\$ 4.950,17	R\$ 6.060,75
1.3.2	97064	EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA AF 11/2017	SINAPI	M	90,00	R\$ 16,07	R\$ 19,68	R\$ 1.446,30	R\$ 1.771,20
1.3.3	IP0007	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF 11/2017	PRÓPRIA	M2XMES	186,03	R\$ 16,15	R\$ 19,78	R\$ 3.004,38	R\$ 3.679,67
1.3.4	IP0008	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	MMMES	30,00	R\$ 21,15	R\$ 25,90	R\$ 634,50	R\$ 777,00
2	DESPESAS DE MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO CANTEIRO								
2.1	IMPOSTOS / TAXAS								
2.1.1	CM00318	ART	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 375,87	R\$ 460,33	R\$ 375,87	R\$ 460,33
2.1.2	JAC0213	ALVARÁ DE REFORMA JACOBINA	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 596,96	R\$ 731,10	R\$ 596,96	R\$ 731,10
2.2	SEGURANÇA NO TRABALHO								
2.2.1	IP0006	PPRA / PGR	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 1.027,76	R\$ 1.258,70	R\$ 1.027,76	R\$ 1.258,70
2.2.2	CM00224	PCMSO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 1.027,76	R\$ 1.258,70	R\$ 1.027,76	R\$ 1.258,70
2.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS								
2.3.1	WDS0001	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	PRÓPRIA	M2	3,00	R\$ 434,50	R\$ 532,13	R\$ 1.303,50	R\$ 1.596,39
2.3.2	IP0009	MOBILIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 2.028,45	R\$ 2.484,24	R\$ 2.028,45	R\$ 2.484,24
3	SERVIÇOS PRELIMINARES								
3.1	JAC0169	REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PLACAS PREMOLDADAS (DIMENSÃO 60X60CM)	PRÓPRIA	M2	70,00	R\$ 4,60	R\$ 5,63	R\$ 322,00	R\$ 394,10
3.2	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	SINAPI	M3	1,02	R\$ 180,63	R\$ 221,22	R\$ 184,24	R\$ 225,64
3.3	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	SINAPI	M2	426,46	R\$ 1,27	R\$ 1,56	R\$ 541,60	R\$ 665,28
3.4	JAC0005	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	PRÓPRIA	M2	12,73	R\$ 15,78	R\$ 19,33	R\$ 200,88	R\$ 246,07
3.5	JAC0004	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	PRÓPRIA	M2	97,66	R\$ 9,12	R\$ 11,17	R\$ 890,66	R\$ 1.090,86
3.6	JAC0006	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	PRÓPRIA	M3	0,53	R\$ 13,98	R\$ 17,12	R\$ 7,41	R\$ 9,07

03
J



CONSPLAN
Engenharia

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.228.826/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
E.O. HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG: 381887 NSP/BA
CPF: 336.608.875-15

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de
Jacobina

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
3.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	5,25	R\$ 2,19	R\$ 2,68	R\$ 11,50	R\$ 14,07
4	ESTRUTURA							R\$ 8.316,19	R\$ 10.184,87
4.1	MOVIMENTO DE TERRA FUNDAMENTOS							R\$ 931,66	R\$ 1.140,99
4.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO)	SINAPI	M3	9,27	R\$ 64,16	R\$ 78,58	R\$ 594,76	R\$ 728,44
4.1.2	JAC0147	REGULARIZAÇÃO MANUAL	PRÓPRIA	M2	1,36	R\$ 4,19	R\$ 5,13	R\$ 5,70	R\$ 6,98
4.1.3	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	7,71	R\$ 33,51	R\$ 41,04	R\$ 258,36	R\$ 316,42
4.1.4	JAC0006	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	PRÓPRIA	M3	2,03	R\$ 13,98	R\$ 17,12	R\$ 28,38	R\$ 34,75
4.1.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	20,30	R\$ 2,19	R\$ 2,68	R\$ 44,46	R\$ 54,40
4.2	REFORÇO BLOCOS / BALDRAMES							R\$ 3.364,94	R\$ 4.121,02
4.2.1	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA,	SINAPI	M	3,30	R\$ 74,24	R\$ 90,92	R\$ 244,99	R\$ 300,04
4.2.2	96616	ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	SINAPI	M3	0,05	R\$ 611,36	R\$ 748,73	R\$ 30,57	R\$ 37,44
4.2.3	96540	COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, E=17	SINAPI	M2	1,90	R\$ 109,88	R\$ 134,57	R\$ 208,77	R\$ 255,68
4.2.4	96535	MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	3,14	R\$ 121,60	R\$ 148,92	R\$ 381,82	R\$ 467,61
4.2.5	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	SINAPI	M2	7,07	R\$ 185,23	R\$ 226,85	R\$ 1.309,58	R\$ 1.603,89
4.2.6	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	0,63	R\$ 792,12	R\$ 970,11	R\$ 499,04	R\$ 611,17
4.2.7	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	0,93	R\$ 742,12	R\$ 908,87	R\$ 690,17	R\$ 845,25
4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 3.239,98	R\$ 3.968,07
4.3.1	JAC0078	ESCORAMENTO METÁLICO - FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	PRÓPRIA	M2	9,00	R\$ 21,21	R\$ 25,98	R\$ 190,89	R\$ 233,82
4.3.2	JAC0081	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS FILTRANTES EM ÁREA	PRÓPRIA	P7/DIA	10,00	R\$ 19,88	R\$ 24,35	R\$ 198,80	R\$ 243,50
4.3.3	JAC0174	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AXIAL, POR CORPO DE PROVA	PRÓPRIA	UND	4,00	R\$ 33,19	R\$ 40,65	R\$ 132,76	R\$ 162,60
4.3.4	JAC0148	REMOÇÃO DE FERRAGEM	PRÓPRIA	UND	31,33	R\$ 5,11	R\$ 6,26	R\$ 160,10	R\$ 196,13
4.3.5	JAC0149	REMOÇÃO DE FORMA-SEM REAPROVEITAMENTO	PRÓPRIA	M2	3,48	R\$ 9,66	R\$ 11,83	R\$ 33,62	R\$ 41,17

27/04



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.860.24/0001-52
CONSTAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO FENRIQUE CARVALHO ALVES
RG: 3.81.987 SSP BA
CPF: 339.608.875-15

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe
BDI: 22,47%
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023
Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de
Jacobina

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
4.3.6	IP0020	RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER	PRÓPRIA	M	35,00	R\$ 51,99	R\$ 63,67	R\$ 1.819,65	R\$ 2.228,45
4.3.7	IP0021	ESTUCAMENTO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	PRÓPRIA	M2	4,54	R\$ 83,34	R\$ 102,07	R\$ 378,36	R\$ 463,40
4.3.8	JAC0136	TRATAMENTO ARMADURA VIGOTAS - INCLUINDO LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA	PRÓPRIA	M	20,00	R\$ 16,29	R\$ 19,95	R\$ 325,80	R\$ 399,00
4.4		ÁREA TÉCNICA / CASA DE BOMBAS						R\$ 779,61	R\$ 954,79
4.4.1	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	SINAPI	M2	1,73	R\$ 112,34	R\$ 137,58	R\$ 194,35	R\$ 238,01
4.4.2	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF. 08/2022	SINAPI	M2	6,16	R\$ 95,01	R\$ 116,36	R\$ 585,26	R\$ 716,78
5		COBERTURA						R\$ 23.547,90	R\$ 28.838,54
5.1		PINTURA						R\$ 23.547,90	R\$ 28.838,54
5.1.1	JAC0212	PINTURA DE TELHADO COM TINTA TÉRMICA REFLETIVA, COR BRANCO, DUAS DEMÃOS	PRÓPRIA	M2	565,24	R\$ 41,66	R\$ 51,02	R\$ 23.547,90	R\$ 28.838,54
6		VEDAÇÃO / FECHAMENTO						R\$ 6.952,40	R\$ 8.514,37
6.1	JAC0144	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU) PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS	PRÓPRIA	M2	20,02	R\$ 140,29	R\$ 171,81	R\$ 2.808,61	R\$ 3.439,64
6.2	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE	SINAPI	M2	0,40	R\$ 68,13	R\$ 83,44	R\$ 27,25	R\$ 33,38
6.3	RC0150	ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	PRÓPRIA	M2	20,02	R\$ 72,12	R\$ 88,33	R\$ 1.443,84	R\$ 1.768,37
6.4	JAC0085	ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E 50MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	72,00	R\$ 18,22	R\$ 22,31	R\$ 1.311,84	R\$ 1.606,32
6.5	96374	APLICAÇÃO DE FERRO CABELO NA INTERFACE ALVENARIA/PILARES DE CONCRETO- INCLUINDO ACABAMENTO DO REBOCO PARA PINTURA	PRÓPRIA	M	2,00	R\$ 32,94	R\$ 40,34	R\$ 65,88	R\$ 80,68
6.6	96373	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF. 06/2017	SINAPI	M	4,00	R\$ 14,51	R\$ 17,77	R\$ 58,04	R\$ 71,08
6.7	JAC0084	METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF. 08/2017	PRÓPRIA	M	41,04	R\$ 11,80	R\$ 14,45	R\$ 484,27	R\$ 593,03
6.8	93184	EXECUÇÃO DE COSTURA EM PAREDE DE ALVENARIAS, UTILIZANDO AÇO CA-60 5,0MM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO VARGA - PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	SINAPI	M	14,00	R\$ 36,97	R\$ 45,28	R\$ 517,58	R\$ 633,92
6.9	87878	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	SINAPI	M2	5,60	R\$ 3,95	R\$ 4,84	R\$ 22,12	R\$ 27,10
6.10	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	5,60	R\$ 38,03	R\$ 46,58	R\$ 212,97	R\$ 260,85
7		PISO						R\$ 43.352,71	R\$ 53.094,42
7.1		ÁREA INTERNA						R\$ 35.619,07	R\$ 43.623,00

05
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.887.84/0001-72
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
EPP LUIZ CARLOS E CARVALHO ALVES
RG 248187 NSP/BA
CPF 339.008.875-15

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe
BDI: 22,47%
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023
Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de
Jacobina

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
7.1.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	30,00	R\$ 29,77	R\$ 36,46	R\$ 893,10	R\$ 1.093,80
7.1.2	94438	BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	55,85	R\$ 41,87	R\$ 51,28	R\$ 2.338,44	R\$ 2.863,99
7.1.3	JAC00175	PISO ALTA RESISTÊNCIA, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO.	PRÓPRIA	M2	55,85	R\$ 90,97	R\$ 111,41	R\$ 5.080,67	R\$ 6.222,25
7.1.4	JAC0003	RODAPE ALTA RESISTÊNCIA, H = 7 CM	PRÓPRIA	M	49,47	R\$ 30,70	R\$ 37,60	R\$ 1.518,73	R\$ 1.860,07
7.1.5	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	13,56	R\$ 77,28	R\$ 94,64	R\$ 1.047,92	R\$ 1.283,32
7.1.6	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	3,00	R\$ 731,97	R\$ 896,44	R\$ 2.195,91	R\$ 2.689,32
7.1.7	JAC0031	ESTUCAMENTO, POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE	PRÓPRIA	M2	402,64	R\$ 52,16	R\$ 63,88	R\$ 21.001,70	R\$ 25.720,64
7.1.8	JAC0036	ESTUCAMENTO, POLIMENTO E ENCERAMENTO DE RODAPE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE COM ESMERILHADEIRA	PRÓPRIA	M	157,73	R\$ 9,78	R\$ 11,98	R\$ 1.542,60	R\$ 1.889,61
7.2	ENTRADA PRINCIPAL								
7.2.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	16,00	R\$ 29,77	R\$ 36,46	R\$ 476,32	R\$ 583,36
7.2.2	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,60	R\$ 731,97	R\$ 896,44	R\$ 1.171,15	R\$ 1.434,30
7.2.3	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	16,00	R\$ 41,87	R\$ 51,28	R\$ 669,92	R\$ 820,48
7.2.4	JAC00175	PISO ALTA RESISTÊNCIA, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	PRÓPRIA	M2	16,00	R\$ 90,97	R\$ 111,41	R\$ 1.455,52	R\$ 1.782,56
7.3	SANITÁRIO FEMININO - ATENDIMENTO PÚBLICO								
7.3.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	7,68	R\$ 14,65	R\$ 17,94	R\$ 112,51	R\$ 137,78
7.3.2	IP0198	REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 11,81	R\$ 14,46	R\$ 23,62	R\$ 28,92
7.3.3	JAC0006	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	PRÓPRIA	M3	0,40	R\$ 13,98	R\$ 17,12	R\$ 5,59	R\$ 6,85
7.3.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	3,99	R\$ 2,19	R\$ 2,68	R\$ 8,74	R\$ 10,69

8/18

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe
BDI: 22,47%
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023
Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de
Jacobina

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.3.5	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA	SINAPI	M2	7,68	R\$ 41,87	R\$ 51,28	R\$ 321,56	R\$ 393,93
7.3.6	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 06/2014	SINAPI	M2	7,68	R\$ 164,16	R\$ 201,05	R\$ 1.260,75	R\$ 1.544,06
7.3.7	JAC0087	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA EXCLUSIVO FORNECIMENTO DA BACIA	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 33,64	R\$ 41,20	R\$ 67,28	R\$ 82,40
7.3.8	IP0193	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	PRÓPRIA	M2	7,68	R\$ 20,52	R\$ 25,13	R\$ 157,59	R\$ 193,00
7.4		SANITÁRIO MASCULINO - ATENDIMENTO PÚBLICO						R\$ 2.003,09	R\$ 2.453,19
7.4.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	7,68	R\$ 14,65	R\$ 17,94	R\$ 112,51	R\$ 137,78
7.4.2	IP0198	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	PRÓPRIA	UND	3,00	R\$ 11,81	R\$ 14,46	R\$ 35,43	R\$ 43,38
7.4.3	JAC0006	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	PRÓPRIA	M3	0,40	R\$ 13,98	R\$ 17,12	R\$ 5,59	R\$ 6,85
7.4.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	3,99	R\$ 2,19	R\$ 2,68	R\$ 8,74	R\$ 10,69
7.4.5	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA	SINAPI	M2	7,68	R\$ 41,87	R\$ 51,28	R\$ 321,56	R\$ 393,93
7.4.6	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 06/2014	SINAPI	M2	7,68	R\$ 164,16	R\$ 201,05	R\$ 1.260,75	R\$ 1.544,06
7.4.7	JAC0087	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA EXCLUSIVO FORNECIMENTO DA BACIA	PRÓPRIA	UND	3,00	R\$ 33,64	R\$ 41,20	R\$ 100,92	R\$ 123,60
7.4.8	IP0193	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	PRÓPRIA	M2	7,68	R\$ 20,52	R\$ 25,13	R\$ 157,59	R\$ 193,00
8	REVESTIMENTO							R\$ 14.776,05	R\$ 18.095,75
8.1	REVESTIMENTO EXTERNO							R\$ 314,86	R\$ 385,62
8.1.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	SINAPI	M2	2,00	R\$ 5,50	R\$ 6,74	R\$ 11,00	R\$ 13,48
8.1.2	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	SINAPI	M2	2,00	R\$ 46,49	R\$ 56,94	R\$ 92,98	R\$ 113,88
8.1.3	JAC0089	REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO, 10 X 10 CM, SIMILAR AO EXISTENTE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC III	PRÓPRIA	M2	2,00	R\$ 105,44	R\$ 129,13	R\$ 210,88	R\$ 258,26
8.2	REVESTIMENTO INTERNO							R\$ 14.461,19	R\$ 17.710,13
8.2.1	REVESTIMENTO ARGAMASSAS							R\$ 88,80	R\$ 108,76

20/07



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.298.864/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
EVALIO HENRIQUE L. C. ARAUJO ALVES
RG: 381887 SSP/BA
CPF: 339.608.875-15

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação de proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de
Jacobina

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
8.2.1.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	SINAPI	M2	2,00	R\$ 3,95	R\$ 4,84	R\$ 7,90		R\$ 9,68
8.2.1.2	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	2,00	R\$ 40,45	R\$ 49,54	R\$ 80,90		R\$ 99,08
8.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO									
8.2.2.1	RC0019	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO, 10 X 10 CM, SIMILAR AO EXISTENTE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC II	PRÓPRIA	M2	4,54	R\$ 95,19	R\$ 116,58	R\$ 432,16		R\$ 529,27
8.2.3	ARREMATES									
8.2.3.1	JAC0009	PEITORIL MÁRMORE BRANCO, COM REBAIXO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	PRÓPRIA	M	7,00	R\$ 154,99	R\$ 189,82	R\$ 5.101,30		R\$ 6.247,32
8.2.3.2	JAC0010	RODAPÉ EM MÁRMORE BRANCO, LARG=4 CM, ESP=2 CM, PARA ACABAMENTOS	PRÓPRIA	M	83,00	R\$ 11,03	R\$ 13,51	R\$ 1.084,93		R\$ 1.328,74
8.2.3.3	JAC0171	RASGO COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 4CM, EM PAREDES DE ALVENARIA	PRÓPRIA	M	83,00	R\$ 37,36	R\$ 45,75	R\$ 915,49		R\$ 1.121,33
8.2.4	SANITÁRIO FEMININO - ATENDIMENTO PÚBLICO									
8.2.4.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	21,44	R\$ 14,65	R\$ 17,94	R\$ 314,10		R\$ 384,63
8.2.4.2	IP0011	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	PRÓPRIA	M2	28,21	R\$ 2,10	R\$ 2,57	R\$ 59,24		R\$ 72,50
8.2.4.3	IP0092	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	PRÓPRIA	M2	28,21	R\$ 107,70	R\$ 131,90	R\$ 3.038,22		R\$ 3.770,90
8.2.4.4	JAC0006	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	PRÓPRIA	M3	0,28	R\$ 13,98	R\$ 17,12	R\$ 3,91		R\$ 4,79
8.2.4.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	2,79	R\$ 2,19	R\$ 2,68	R\$ 6,11		R\$ 7,48
8.2.5	SANITÁRIO MASCULINO - ATENDIMENTO PÚBLICO									
8.2.5.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	21,44	R\$ 14,65	R\$ 17,94	R\$ 314,10		R\$ 384,63
8.2.5.2	IP0011	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	PRÓPRIA	M2	28,21	R\$ 2,10	R\$ 2,57	R\$ 59,24		R\$ 72,50
8.2.5.3	IP0092	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	PRÓPRIA	M2	28,21	R\$ 107,70	R\$ 131,90	R\$ 3.038,22		R\$ 3.770,90
8.2.5.4	IP0198	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 11,81	R\$ 14,46	R\$ 23,62		R\$ 28,92
8.2.5.5	JAC0088	INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO - EXCLUSO FORNECIMENTO DO MICTÓRIO	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 23,18	R\$ 28,39	R\$ 46,36		R\$ 56,78
8.2.5.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	2,79	R\$ 2,19	R\$ 2,68	R\$ 6,11		R\$ 7,48
8.2.6	SANITÁRIO SERVIDORES - MASCULINO									
8.2.6.1	IP0092	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	PRÓPRIA	M2	4,74	R\$ 107,70	R\$ 131,90	R\$ 510,50		R\$ 625,21
8.2.6.2	JAC0088	INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO - EXCLUSO FORNECIMENTO DO MICTÓRIO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 23,18	R\$ 28,39	R\$ 23,18		R\$ 28,39

08
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.647.000/1-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
CPF 339.609.875-15

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de
Jacobina

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.2.6.3	JAC007	APICAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADERAS	PRÓPRIA	M2	3,74	R\$ 2,10	R\$ 2,57	R\$ 7,85	R\$ 9,61
8.2.7	SANITÁRIO SERVIDORES - FEMININO							R\$ 538,35	R\$ 634,82
8.2.7.1	IP0092	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	PRÓPRIA	M2	4,74	R\$ 107,70	R\$ 131,90	R\$ 510,50	R\$ 625,21
8.2.7.2	JAC007	APICAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADERAS	PRÓPRIA	M2	3,74	R\$ 2,10	R\$ 2,57	R\$ 7,85	R\$ 9,61
8.2.8	VESTIÁRIO FEMININO							R\$ 434,91	R\$ 532,62
8.2.8.1	IP0092	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	PRÓPRIA	M2	3,98	R\$ 107,70	R\$ 131,90	R\$ 428,65	R\$ 524,96
8.2.8.2	JAC007	APICAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADERAS	PRÓPRIA	M2	2,98	R\$ 2,10	R\$ 2,57	R\$ 6,26	R\$ 7,66
8.2.9	VESTIÁRIO MASCULINO							R\$ 434,91	R\$ 532,62
8.2.9.1	IP0092	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	PRÓPRIA	M2	3,98	R\$ 107,70	R\$ 131,90	R\$ 428,65	R\$ 524,96
8.2.9.2	JAC007	APICAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADERAS	PRÓPRIA	M2	2,98	R\$ 2,10	R\$ 2,57	R\$ 6,26	R\$ 7,66
9	FORRO							R\$ 30,475,28	R\$ 37,321,70
9.1	EM GESSO ACARTONADO							R\$ 30,475,28	R\$ 37,321,70
9.1.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF 05/2017 PS	SINAPI	M2	368,19	R\$ 82,66	R\$ 101,23	R\$ 30,434,59	R\$ 37,271,87
9.1.2	RC009	ALÇAPÃO PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO, DIM=60 X 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 40,69	R\$ 49,83	R\$ 40,69	R\$ 49,83
10	PINTURA							R\$ 65,387,41	R\$ 80,080,01
10.1	PINTURA EXTERNA							R\$ 22,294,17	R\$ 27,299,90
10.1.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF 06/2014	SINAPI	M2	32,65	R\$ 2,98	R\$ 3,65	R\$ 97,30	R\$ 119,17
10.1.2	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO, AF 05/2017	SINAPI	M2	653,00	R\$ 15,95	R\$ 19,53	R\$ 10,415,35	R\$ 12,753,09
10.1.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF 11/2016	SINAPI	M2	900,04	R\$ 13,09	R\$ 16,03	R\$ 11,781,52	R\$ 14,427,64
10.2	PINTURA INTERNA							R\$ 11,604,90	R\$ 14,214,70
10.2.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF 06/2014	SINAPI	M2	31,38	R\$ 3,43	R\$ 4,20	R\$ 107,63	R\$ 131,80
10.2.2	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF 06/2014	SINAPI	M2	627,58	R\$ 8,27	R\$ 10,13	R\$ 5,190,09	R\$ 6,357,39
10.2.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	627,58	R\$ 10,05	R\$ 12,31	R\$ 6,307,18	R\$ 7,725,51
10.3	PINTURA TETO							R\$ 13,708,50	R\$ 16,790,97
10.3.1	PINTURA TETO GESSO ACARTONADO							R\$ 11,053,06	R\$ 13,538,34
10.3.1.1	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF 06/2014	SINAPI	M2	368,19	R\$ 4,02	R\$ 4,92	R\$ 1,480,12	R\$ 1,811,49
10.3.1.2	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO, AF 06/2014	SINAPI	M2	368,19	R\$ 14,49	R\$ 17,75	R\$ 5,335,07	R\$ 6,535,37

09
J



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 23.222.0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
EUA LIO FERREIRA DE CARVALHO ALVES
RG 240187 SSP BA
CPF 339.608.875-15

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ONSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de
Jacobina

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
10.3.1.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO, AF 06/2014	SINAPI	M2	368,19	R\$ 11,51	R\$ 14,10	R\$ 4.237,87	R\$ 5.191,48	R\$ 3.252,63
10.3.2		PINTURA TETO MASSA ÚNICA						R\$ 2.655,44		R\$ 2.442,54
10.3.2.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO, AF 06/2014	SINAPI	M2	173,29	R\$ 11,51	R\$ 14,10	R\$ 1.993,88	R\$ 2.442,54	R\$ 1.242,28
10.3.2.2	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF 06/2014	SINAPI	M2	25,26	R\$ 4,02	R\$ 4,92	R\$ 101,55	R\$ 124,28	R\$ 685,81
10.3.2.3	88496	APLICAÇÃO E LIVAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃO, AF 06/2014	SINAPI	M2	25,26	R\$ 22,17	R\$ 27,15	R\$ 560,01	R\$ 685,81	R\$ 20.550,21
10.4		SUPERFÍCIE METÁLICA						R\$ 16.780,25		R\$ 17.373,30
10.4.1	JAC0011	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIBAR DAL 535 BT 0527, UMA DEMÃO	PRÓPRIA	M2	102,25	R\$ 138,74	R\$ 169,91	R\$ 14.186,17	R\$ 17.373,30	R\$ 3.176,91
10.4.2	JAC0012	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO: ACETINADO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICAS	PRÓPRIA	M2	102,25	R\$ 25,37	R\$ 31,07	R\$ 2.594,08	R\$ 3.176,91	R\$ 1.224,23
10.5		PINTURA MADEIRA						R\$ 999,59		R\$ 1.224,23
10.5.1	JAC0014	PINTURA COM OSMOCOLOR STAIN EM MADEIRA, 03 DEMÃO (ADUELA E ALIZAR)	PRÓPRIA	M2	41,22	R\$ 24,25	R\$ 29,70	R\$ 999,59	R\$ 1.224,23	R\$ 69.889,02
11		ESQUADRIA						R\$ 57.066,51		R\$ 13.832,98
11.1	CM0046	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COMENCABECAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: MOLA, DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, E MOLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	7,00	R\$ 1.613,57	R\$ 1.976,14	R\$ 11.294,99	R\$ 13.832,98	
11.2	JAC0020	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABECAMENTO DE MADEIRA 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, 2 CHAPA XADREZ ALUMÍNIO, 2 BARRA DE APOIO E ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 2.139,54	R\$ 2.620,29	R\$ 4.279,08	R\$ 5.240,58	
11.3	JAC0015	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABECAMENTO DE MADEIRA 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, E MOLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	12,00	R\$ 1.819,51	R\$ 2.228,35	R\$ 21.834,12	R\$ 26.740,20	
11.4	CM0564	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO INCLUINDO VIDROS E FERRAGENS	PRÓPRIA	M2	12,83	R\$ 643,10	R\$ 787,60	R\$ 8.250,97	R\$ 10.104,91	
11.5	CM0565	INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	PRÓPRIA	M2	2,00	R\$ 31,64	R\$ 38,75	R\$ 63,28	R\$ 77,50	
11.6	RC0059	PORTÃO CONFECCIONADO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE D=1/2 E D= 2, SOLDADO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO	PRÓPRIA	M2	2,13	R\$ 1.032,15	R\$ 1.264,07	R\$ 2.198,48	R\$ 2.692,47	
11.7	JAC0016	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO COM DUAS FOLHAS E BANDEIRA ESPESSURA 10MM MAIS FERRAGENS, DIMENSÃO 2,00X2,60M	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 5.150,30	R\$ 6.307,57	R\$ 5.150,30	R\$ 6.307,57	
11.8	JAC0017	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABECAMENTO DE MADEIRA 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, E MOLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 1.623,04	R\$ 1.987,74	R\$ 3.246,08	R\$ 3.975,48	
11.9	JAC0018	APLICAÇÃO DE MASTIQUE NAS JUNTAS DE VEDAÇÃO EM ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M	23,66	R\$ 3,36	R\$ 4,11	R\$ 79,50	R\$ 97,24	
11.10	JAC0019	APLICAÇÃO DE FAIXA DE SEGURANÇA EM PORTA DE VIDRO	PRÓPRIA	M	2,00	R\$ 24,04	R\$ 29,44	R\$ 48,08	R\$ 58,88	
11.11	JAC0092	READEQUAÇÃO PEÇAS FIXAÇÃO GRADES METÁLICAS	PRÓPRIA	M2	23,53	R\$ 14,53	R\$ 17,79	R\$ 341,89	R\$ 418,60	
11.12	JAC0093	DESMONTAGEM E READEQUAÇÃO DE PORTÕES METÁLICOS COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXAVERIA	PRÓPRIA	M2	2,08	R\$ 99,77	R\$ 122,19	R\$ 207,52	R\$ 254,16	
11.13	JAC0145	REMOÇÃO CUIDADOSA E REINSTALAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO (INVERSO SENTIDO ABERTURA)	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 72,22	R\$ 88,45	R\$ 72,22	R\$ 88,45	

10
2/10



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 16.655.664/0001-52
CASSIANO ESTRELA EIRELI ME
FABIO HENRIQUE GOMES OLIVEIRA
RG: 3.618.878 SSP BA
CPF: 339.608.875-15

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe
BDI: 22,47%
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023
Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de
Jacobina

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12	ACESSIBILIDADE								
12.1	CM0271	PVT 01 (SINALIZAÇÃO VISUAL EM PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA, NAS DIMENSÕES 20X20 CM, A SER FIXADO NA ESQUADRIA COM ADESIVO AUTOCOLANTE).	PRÓPRIA	UND	12,00	R\$ 61,19	R\$ 74,94	R\$ 734,28	R\$ 11.918,55
12.2	CM0272	PVT 02 (SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL EM PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA/TEXTO EM CARACTERES E EM BRAILLE, NAS DIMENSÕES 20X8 CM, A SER FIXADA NA PAREDE COM ADESIVO AUTOCOLANTE).	PRÓPRIA	UND	22,00	R\$ 61,19	R\$ 74,94	R\$ 1.346,18	R\$ 899,28
12.3	CM0274	MAPA TÁTIL (PLACA EM ACRÍLICO 3MM, COM APLICAÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL PELO VERSO, SOBREPOSIÇÃO DE TEXTO EM PVC E BRAILLE, INCRUSTADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050/2015, COM FIXAÇÃO EM PEDESTAL).	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 2.495,83	R\$ 3.056,64	R\$ 2.495,83	R\$ 1.648,68
12.4	CM0275	PISO TÁTIL FLEXÍVEL DIRECIONAL/ALERTA, PLACAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, 25 X 25 CM, NA COR AZUL, COM ESPESSURA DE 3MM (RELEVO = 3MM E ESPESSURA PLACA=2MM).	PRÓPRIA	M2	4,19	R\$ 332,40	R\$ 407,09	R\$ 1.392,76	R\$ 3.056,64
12.5	IP0151	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACILIL REJUNTADO.	PRÓPRIA	M2	1,38	R\$ 121,01	R\$ 148,20	R\$ 166,99	R\$ 1.705,71
12.6	JAC0021	ASSENTAMENTO DE CORRIMÃO - EXCLUSO FORNECIMENTO DO CORRIMÃO.	PRÓPRIA	M	7,20	R\$ 57,84	R\$ 70,84	R\$ 416,45	R\$ 204,52
12.7	RC0041	SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA VAGAS ESPECIAIS - PV01 - PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 753,20	R\$ 922,44	R\$ 1.506,40	R\$ 510,05
12.8	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF. 05/2021	SINAPI	M2	6,65	R\$ 33,70	R\$ 41,27	R\$ 224,11	R\$ 1.844,88
12.9	JAC0022	SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA VAGAS ESPECIAIS - PV02 - PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE/E OU IDOSO - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 753,20	R\$ 922,44	R\$ 753,20	R\$ 274,45
12.10	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	SINAPI	M	187,00	R\$ 3,20	R\$ 3,92	R\$ 598,40	R\$ 922,44
12.11	JAC0023	SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL DE IDENTIFICAÇÃO ACESSÍVEL - PSA 01 PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA/TEXTO EM CARACTERES E EM BRAILLE, NAS DIMENSÕES 20X20 CM, A SER FIXADA NA PAREDE COM ADESIVO AUTOCOLANTE).	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 34,37	R\$ 42,09	R\$ 68,74	R\$ 733,04
12.12	IP0193	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	PRÓPRIA	M2	1,38	R\$ 20,52	R\$ 25,13	R\$ 28,32	R\$ 84,18
13	INSTALAÇÕES								
13.1	INFRAESTRUTURA / CABOS / ACABAMENTOS								
13.1.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	1.200,00	R\$ 4,33	R\$ 5,30	R\$ 5.196,00	R\$ 6.360,00
13.1.1.1	CM0176	TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 2,50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	36,00	R\$ 1,88	R\$ 2,30	R\$ 67,68	R\$ 82,80
13.1.1.2	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	11,00	R\$ 38,15	R\$ 46,72	R\$ 419,65	R\$ 513,92
13.1.1.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	17,00	R\$ 22,44	R\$ 27,48	R\$ 381,48	R\$ 467,16
13.1.1.4	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	1,00	R\$ 46,48	R\$ 56,92	R\$ 46,48	R\$ 56,92

8/11

 CONSPLAN Engenharia		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME RG 7.418.581-5 - NSP/BA CPF 339.608.875-15 CNPJ 16.062.64/0001-52		Reforma do Fórum Eleitoral de Jacobina					
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe				BDI: 22,47%					
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023				Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.1.1.6	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	64,00	R\$ 23,64	R\$ 28,95	R\$ 1.512,96	R\$ 1.852,80
13.1.1.7	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	76,00	R\$ 36,82	R\$ 45,09	R\$ 2.798,32	R\$ 3.426,84
13.1.1.8	JAC0024	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4" X 2" SISTEMA "X", COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	26,00	R\$ 19,66	R\$ 24,08	R\$ 511,16	R\$ 626,08
13.1.1.9	JAC0025	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, CONJUNTO MONTADO 380/220 3P+1N+0 KA	PRÓPRIA	UND	16,00	R\$ 129,50	R\$ 158,60	R\$ 2.072,00	R\$ 2.537,60
13.1.1.10	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	14,00	R\$ 11,46	R\$ 14,04	R\$ 160,44	R\$ 196,56
13.1.1.11	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	22,00	R\$ 32,70	R\$ 40,05	R\$ 719,40	R\$ 881,10
13.1.1.12	L5001	RETIRADA CUIDADOSA DE CABEAMENTO ELÉTRICO REINSTATAMENTO DO MATERIAL	PRÓPRIA	M	2.780,00	R\$ 1,65	R\$ 2,02	R\$ 4.587,00	R\$ 5.615,60
13.1.1.13	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00	R\$ 28,16	R\$ 34,49	R\$ 56,32	R\$ 68,98
13.1.1.14	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00	R\$ 34,70	R\$ 42,50	R\$ 69,40	R\$ 85,00
13.1.1.15	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	SINAPI	UN	2,00	R\$ 39,26	R\$ 48,08	R\$ 78,52	R\$ 96,16
13.1.1.16	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	22,00	R\$ 8,32	R\$ 10,19	R\$ 183,04	R\$ 224,18
13.1.1.17	L5002	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM LINEAR BRANCO FRIO 36W 6500 KBVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	67,00	R\$ 54,27	R\$ 66,46	R\$ 3.636,09	R\$ 4.452,82
13.1.1.18	JAC0096	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COMACIONADOR	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 638,66	R\$ 782,17	R\$ 1.277,32	R\$ 1.564,34
13.1.1.19	JAC0097	LUZ DE EMERGÊNCIA TIPO LED BIVOLT 100 LUMENS OU SUPERIOR	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 24,84	R\$ 30,42	R\$ 49,68	R\$ 60,84
13.1.2	QUADRO DE MEDIÇÃO							R\$ 4.352,56	R\$ 5.330,64
13.1.2.1	93958	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	3,37	R\$ 55,27	R\$ 67,69	R\$ 186,26	R\$ 228,12
13.1.2.2	96995	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	3,37	R\$ 33,51	R\$ 41,04	R\$ 112,93	R\$ 138,30
13.1.2.3	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 VMM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	25,00	R\$ 102,05	R\$ 124,98	R\$ 2.551,25	R\$ 3.124,50
13.1.2.4	CM0185	TERMINAL A COMPRESSÃO PARACABO 95,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	10,00	R\$ 9,55	R\$ 11,70	R\$ 95,50	R\$ 117,00
13.1.2.5	97661	REAPROVEITAMENTO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM	SINAPI	M	25,00	R\$ 0,44	R\$ 0,54	R\$ 11,00	R\$ 13,50
13.1.2.6	JAC0026	DESATIVÇÃO E REMOÇÃO DO QUADRO MEDIDOR	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 32,41	R\$ 39,69	R\$ 32,41	R\$ 39,69
13.1.2.7	JAC0027	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GRADE DE PROTEÇÃO COM BARRACHATA 1/8" X 5/8"	PRÓPRIA	M2	1,50	R\$ 115,28	R\$ 141,18	R\$ 172,92	R\$ 211,77
13.1.2.8	JAC0028	DISJUNTOR TERMOMAGNETICOTRIPOLAR 125A, PADRÃO DIN EUROPEU LINHA BRANCA 10KA	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 452,41	R\$ 554,07	R\$ 904,82	R\$ 1.108,14
13.1.2.9	JAC0029	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO MEDIDOR POLIFASICOPADRÃO COBELA	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 285,47	R\$ 349,62	R\$ 285,47	R\$ 349,62
13.1.3	ILUMINAÇÃO EXTERNA							R\$ 6.609,55	R\$ 8.092,79

12

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de
Jacobina

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.1.3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	SINAPI	M3	9,54	R\$ 55,27	R\$ 67,69	R\$ 527,28	R\$ 645,76
13.1.3.2	JAC0030	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M	133,52	R\$ 8,05	R\$ 9,86	R\$ 1.074,84	R\$ 1.316,51
13.1.3.3	96995	REATERRO MANUAL, APLIADO COM SOQUETE AF. 10/2017	SINAPI	M3	9,54	R\$ 33,51	R\$ 41,04	R\$ 319,69	R\$ 391,52
13.1.3.4	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	712,30	R\$ 4,33	R\$ 5,30	R\$ 3.084,26	R\$ 3.775,19
13.1.3.5	ELET004	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA SLIM, LED USO EXTERNO 15 / 18 W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	9,00	R\$ 112,00	R\$ 137,17	R\$ 1.008,00	R\$ 1.234,53
13.1.3.6	ELET002	REFLETOR LED 50 W IP 65, COM RELE FOTOELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	4,00	R\$ 148,87	R\$ 182,32	R\$ 595,48	R\$ 729,28
13.1.4	INSTALAÇÃO SPDA								
13.1.4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	SINAPI	M3	1,00	R\$ 55,27	R\$ 67,69	R\$ 55,27	R\$ 67,69
13.1.4.2	96995	REATERRO MANUAL, APLIADO COM SOQUETE AF. 10/2017	SINAPI	M3	1,00	R\$ 33,51	R\$ 41,04	R\$ 33,51	R\$ 41,04
13.1.4.3	LSE004	FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, L=15 MM, C/ FUROS D= 5,5 MM E TRAVAR/ CABO DE 35 MM2, REF: TEL-833 OUSIMILAR (P/ SPDA)	PRÓPRIA	UND	232,00	R\$ 16,20	R\$ 19,84	R\$ 3.758,40	R\$ 4.602,88
13.1.4.4	JAC0035	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350 MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/ SUPORTE E CONECTORES P/ CABO TERRA, INCLUSIVE MASTROAÇO GALVANIZADO 3 M X 2" E BASE	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 631,96	R\$ 773,96	R\$ 631,96	R\$ 773,96
13.1.4.5	LSE005	TERMINAL A COMPRESSÃO PARACABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	5,00	R\$ 7,31	R\$ 8,95	R\$ 36,55	R\$ 44,75
13.1.4.6	CM0182	TERMINAL A COMPRESSÃO PARACABO 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (spda)	PRÓPRIA	UND	6,00	R\$ 4,91	R\$ 6,01	R\$ 29,46	R\$ 36,06
13.1.4.7	LSE007	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO C 1", FIXADO EM PAREDE, COM CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 4 PARAFUSOS	PRÓPRIA	UND	5,00	R\$ 201,43	R\$ 246,69	R\$ 1.007,15	R\$ 1.233,45
13.1.4.8	JAC0039	REMEDIÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	PRÓPRIA	M	14,00	R\$ 16,05	R\$ 19,66	R\$ 224,70	R\$ 275,24
13.1.4.9	LSE008	BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COMPARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACOZINADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	PRÓPRIA	UND	312,00	R\$ 0,95	R\$ 1,16	R\$ 296,40	R\$ 361,92
13.1.4.10	LSE009	SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSOMOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO X (CABO 50 MM2) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	PRÓPRIA	UND	10,00	R\$ 58,85	R\$ 72,07	R\$ 588,50	R\$ 720,70
13.1.4.11	JAC0041	SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSOMOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO T (CABO 35 MM2) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	PRÓPRIA	UND	69,00	R\$ 44,04	R\$ 53,94	R\$ 3.088,76	R\$ 3.721,86
13.1.4.12	LSE010	FIXADOR CABO DE COBRE NU 35 MM2 EM TELHA DE FIBRA OU CIMENTO	PRÓPRIA	UND	150,00	R\$ 47,94	R\$ 58,71	R\$ 7.191,00	R\$ 8.806,50
13.1.4.13	LSE011	CABO DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M	231,00	R\$ 42,10	R\$ 51,56	R\$ 9.725,10	R\$ 11.910,36
13.1.5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO								
13.1.5.1	JAC0177	CABO DE COBRE PP COR PLAST 3 X 4,0 MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M	135,00	R\$ 15,26	R\$ 18,69	R\$ 2.060,10	R\$ 2.523,15
13.1.5.2	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 89,91	R\$ 110,11	R\$ 89,91	R\$ 110,11
13.1.5.3	RC0026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M	15,00	R\$ 26,09	R\$ 31,95	R\$ 391,35	R\$ 479,25
13.1.5.4	IP0177	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARACABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	48,00	R\$ 2,20	R\$ 2,69	R\$ 105,60	R\$ 129,12
13.1.5.5	JAC0106	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARACABO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	10,00	R\$ 3,74	R\$ 4,58	R\$ 37,40	R\$ 45,80
13.1.5.6	JAC0176	QUADRO QAC (CONFORME PROJETO MODIFICADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 2.114,60	R\$ 2.589,75	R\$ 2.114,60	R\$ 2.589,75
13.1.6	AUTOMAÇÃO PORTÃO								
13.1.6.1	JAC0076	CONJUNTO DE AUTOMAÇÃO PARA ABERTURA DE PORTÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 1.848,32	R\$ 2.263,64	R\$ 1.848,32	R\$ 2.263,64
13.1.6.2	JAC0077	CONTROLE REMOTO PARA CONJUNTAÇÃO	PRÓPRIA	UND	10,00	R\$ 49,71	R\$ 60,88	R\$ 497,10	R\$ 608,80



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 07.330.807/0001-22
KANSSE AN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE FERREIRA ALVES
RG 381.857 SSP BA
CPF 339.608.875 J5

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe
BDI: 22,47%
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023
Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de
Jacobina

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.1.6.3	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 60,15	R\$ 73,67	R\$ 120,30	R\$ 147,34
13.1.6.4	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	200,00	R\$ 6,46	R\$ 7,91	R\$ 1.292,00	R\$ 1.582,00
13.1.6.5	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00	R\$ 11,12	R\$ 13,62	R\$ 11,12	R\$ 13,62
13.1.6.6	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 156,48	R\$ 191,64	R\$ 312,96	R\$ 383,28
13.1.6.7	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	5,60	R\$ 55,27	R\$ 67,69	R\$ 309,51	R\$ 379,06
13.1.6.8	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF 10/2017	SINAPI	M3	5,60	R\$ 33,51	R\$ 41,04	R\$ 187,66	R\$ 229,82
13.2		INSTALAÇÃO LÓGICA					R\$ 57.762,27	R\$ 70.734,60	
13.2.1	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	142,73	R\$ 12,46	R\$ 15,26	R\$ 1.778,42	R\$ 2.178,06
13.2.2	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	12,00	R\$ 6,93	R\$ 8,49	R\$ 83,16	R\$ 101,88
13.2.3	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	52,00	R\$ 14,25	R\$ 17,45	R\$ 741,00	R\$ 907,40
13.2.4	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	4,00	R\$ 8,85	R\$ 10,84	R\$ 35,40	R\$ 43,36
13.2.5	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	SINAPI	M	65,00	R\$ 4,43	R\$ 5,43	R\$ 287,95	R\$ 352,95
13.2.6	JAC0044	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA NA PAREDE H=0,30	PRÓPRIA	UND	61,00	R\$ 14,60	R\$ 17,88	R\$ 890,60	R\$ 1.090,68
13.2.7	98297	CABO ELÉTRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	SINAPI	M	2.412,20	R\$ 6,91	R\$ 8,46	R\$ 16.668,30	R\$ 20.407,21
13.2.8	JAC0109	MÓDULO PARA TOMADA RJ-45 CAT. 6	PRÓPRIA	M	61,00	R\$ 56,09	R\$ 68,69	R\$ 3.421,49	R\$ 4.190,09
13.2.9	JAC0110	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M	83,62	R\$ 14,33	R\$ 17,55	R\$ 1.198,27	R\$ 1.467,53
13.2.10	JAC0111	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M	220,78	R\$ 17,04	R\$ 20,87	R\$ 3.762,09	R\$ 4.607,68
13.2.11	JAC0112	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM APARENTE EM ALUMÍNIO P/ELÉTRICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	16,00	R\$ 252,57	R\$ 309,32	R\$ 4.041,12	R\$ 4.949,12
13.2.12	JAC0113	RACK DE PISO 44 Us FECHADO COM LATERAIS E FUNDO DESMONTÁVEIS, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 10.169,93	R\$ 12.455,11	R\$ 10.169,93	R\$ 12.455,11
13.2.13	JAC0114	PATCH CORD, CATEGORIA 6 EXTENSÃO DE 2,50 M (VERDE)	PRÓPRIA	UND	8,00	R\$ 39,36	R\$ 48,20	R\$ 314,88	R\$ 385,60
13.2.14	JAC0115	PATCH CORD, CATEGORIA 6 EXTENSÃO DE 2,50 M (VERMELHO)	PRÓPRIA	UND	122,00	R\$ 39,36	R\$ 48,20	R\$ 4.801,92	R\$ 5.880,40

14



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 21.228.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PATILLO HENRIQUE CAMARGO ALVES
CPF 339.608.1513

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de
Jacobina

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.2.15	JAC0116	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK PADRÃO RACK 2Ux110/220V, 1.5KVA	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 3.839,35	R\$ 4.702,05	R\$ 3.839,35	R\$ 4.702,05
13.2.16	JAC0117	CERTIFICAÇÃO DE REDE CAT 6	PRÓPRIA	UND	72,00	R\$ 49,61	R\$ 60,76	R\$ 3.571,92	R\$ 4.374,72
13.2.17	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1,1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2023	SINAPI	M	4,00	R\$ 17,63	R\$ 21,59	R\$ 70,52	R\$ 86,36
13.2.18	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 156,48	R\$ 191,64	R\$ 156,48	R\$ 191,64
13.2.19	JAC0120	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA PARA CFTV H=2,30	PRÓPRIA	UND	11,00	R\$ 78,89	R\$ 96,62	R\$ 867,79	R\$ 1.062,82
13.2.20	JAC0121	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, EMBUTIDA DE ALUMÍNIO P/ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 245,63	R\$ 300,82	R\$ 245,63	R\$ 300,82
13.2.21	JAC0122	CAIXA DE PASSAGEM 20X20CM, EMBUTIDA DE ALUMÍNIO P/ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 86,75	R\$ 106,24	R\$ 86,75	R\$ 106,24
13.2.22	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	SINAPI	M	65,00	R\$ 9,50	R\$ 11,63	R\$ 617,50	R\$ 755,95
13.2.23	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	0,09	R\$ 36,54	R\$ 44,75	R\$ 3,29	R\$ 4,03
13.2.24	JAC0037	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEELETRICALHA PERFORADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MDPA OU SIMILAR) COM TAMPA	PRÓPRIA	M	3,00	R\$ 36,17	R\$ 44,30	R\$ 108,51	R\$ 132,90
13.3	INSTALAÇÃO ESGOTO - PCO								
13.3.1	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	0,72	R\$ 180,63	R\$ 221,22	R\$ 130,05	R\$ 159,28
13.3.2	JAC0045	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15MPa, LANÇADO E ADENSADO	PRÓPRIA	M3	0,72	R\$ 564,43	R\$ 813,73	R\$ 478,39	R\$ 585,89
13.3.3	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	6,00	R\$ 16,25	R\$ 19,90	R\$ 97,50	R\$ 119,40
13.3.4	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	6,00	R\$ 21,85	R\$ 26,76	R\$ 131,10	R\$ 160,56
13.3.5	89714	RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	6,00	R\$ 30,41	R\$ 37,24	R\$ 182,46	R\$ 223,44
13.3.6	IP0134	CURVA 90° 30	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 47,34	R\$ 57,98	R\$ 47,34	R\$ 57,98
13.3.7	89746	100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 28,16	R\$ 34,49	R\$ 56,32	R\$ 68,98
13.3.8	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 53,18	R\$ 65,13	R\$ 53,18	R\$ 65,13

15
[Assinatura]

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de
Jacobina

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
133.9	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 8,22	R\$ 10,07	R\$ 16,44	R\$ 20,14
133.10	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 8,48	R\$ 10,39	R\$ 8,48	R\$ 10,39
133.11	JAC0047	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100 X 150 X 50 MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 57,26	R\$ 70,13	R\$ 57,26	R\$ 70,13
133.12	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 26,28	R\$ 32,19	R\$ 26,28	R\$ 32,19
133.13	JAC0172	ATERRO MANUAL COMAREIRA - ADENSADA COM ÁGUA	PRÓPRIA	M3	0,72	R\$ 199,44	R\$ 244,25	R\$ 143,60	R\$ 175,86
134	INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA							R\$ 46.105,88	R\$ 56.465,87
134.1	ÁGUA FRIA - BANHEIRO PCD							R\$ 785,44	R\$ 961,85
134.1.1	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	18,00	R\$ 8,76	R\$ 10,73	R\$ 157,68	R\$ 193,14
134.1.2	90466	CHUVIMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	18,00	R\$ 9,50	R\$ 11,63	R\$ 171,00	R\$ 209,34
134.1.3	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	12,00	R\$ 16,65	R\$ 20,39	R\$ 199,80	R\$ 244,68
134.1.4	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	6,00	R\$ 14,48	R\$ 17,73	R\$ 86,88	R\$ 106,38
134.1.5	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 9,45	R\$ 11,57	R\$ 9,45	R\$ 11,57
134.1.6	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 6,76	R\$ 8,28	R\$ 33,80	R\$ 41,40
134.1.7	89397	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 12,00	R\$ 14,70	R\$ 24,00	R\$ 29,40
134.1.8	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 5,61	R\$ 6,87	R\$ 5,61	R\$ 6,87
134.1.9	IP0132	JOELHO 90 GRAUS COMBUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	PRÓPRIA	UND	3,00	R\$ 13,88	R\$ 17,00	R\$ 41,64	R\$ 51,00



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
CNPJ 22.288.667/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 241587 SSP BA
CPF 319.608.175-15

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe
BDI: 22,47%
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023
Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de
Jacobina

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
134.1.10	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	R\$ 55,58	R\$ 68,07	R\$ 55,58	R\$ 68,07
134.2		ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS SUPERIORES						R\$ 4.200,19	R\$ 5.144,04
134.2.1	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	M	6,00	R\$ 8,88	R\$ 10,88	R\$ 53,28	R\$ 65,28
134.2.2	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	M	6,00	R\$ 14,70	R\$ 18,00	R\$ 88,20	R\$ 108,00
134.2.3	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	M	12,00	R\$ 22,32	R\$ 27,34	R\$ 267,84	R\$ 328,08
134.2.4	94688	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	R\$ 8,84	R\$ 10,83	R\$ 8,84	R\$ 10,83
134.2.5	94693	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	3,00	R\$ 22,11	R\$ 27,08	R\$ 66,33	R\$ 81,24
134.2.6	94692	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00	R\$ 22,78	R\$ 27,90	R\$ 45,56	R\$ 55,80
134.2.7	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 6,26	R\$ 7,67	R\$ 12,52	R\$ 15,94
134.2.8	94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	8,00	R\$ 15,46	R\$ 18,93	R\$ 123,68	R\$ 151,44
134.2.9	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	3,00	R\$ 21,07	R\$ 25,80	R\$ 63,21	R\$ 77,40
134.2.10	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	8,00	R\$ 39,81	R\$ 48,76	R\$ 318,48	R\$ 390,08
134.2.11	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 41,14	R\$ 50,38	R\$ 82,28	R\$ 100,76
134.2.12	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	R\$ 70,26	R\$ 86,05	R\$ 210,78	R\$ 258,15

08/17



CONSPAN
Engenharia

CONSPAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 27.282.847/0001-52

CONSPAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
CPF 330.608.375-15

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de
Jacobina

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
134.2.13	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	3,00	R\$ 95,73	R\$ 117,24	R\$ 287,19	R\$ 351,72
134.2.14	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	3,00	R\$ 121,06	R\$ 148,26	R\$ 363,18	R\$ 444,78
134.2.15	102608	CAIXA D'ÁGUA EMPOLITILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.104,41	R\$ 1.352,57	R\$ 2.208,82	R\$ 2.705,14
134.3	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS							R\$ 41.120,25	R\$ 50.359,98
134.3.1	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 107,57	R\$ 131,74	R\$ 107,57	R\$ 131,74
134.3.2	CM0044	LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPensa VOGUE PLUS, COR BRANCO, INCLUI SOVÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO DE COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00	R\$ 752,04	R\$ 921,02	R\$ 752,04	R\$ 921,02
134.3.3	IP0102	BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY, INCLUI SO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO		UN	2,00	R\$ 549,76	R\$ 673,29	R\$ 1.099,52	R\$ 1.346,58
134.3.4	CM0055	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, BICA MÓVEL, COM AREIADOR 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA (REF 1159.C37) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00	R\$ 154,65	R\$ 189,40	R\$ 154,65	R\$ 189,40
134.3.5	JAC0049	ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		m²	6,50	R\$ 985,86	R\$ 1.207,38	R\$ 6.408,09	R\$ 7.847,97
134.3.6	IP0105	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	10,00	R\$ 57,11	R\$ 69,94	R\$ 571,10	R\$ 699,40
134.3.7	IP0108	BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY CONFORTO (SEM ABERTURA FRONTAL), INCLUI SO ENGATE FLEXÍVEL 40		UN	2,00	R\$ 1.022,82	R\$ 1.252,65	R\$ 2.045,64	R\$ 2.505,30
134.3.8	JAC0051	CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO		UN	12,00	R\$ 68,80	R\$ 84,26	R\$ 825,60	R\$ 1.011,12
134.3.9	JAC0052	CABIDE COM ACABAMENTO CROMADO, LINHA IZY-DECA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	2,00	R\$ 131,18	R\$ 160,66	R\$ 262,36	R\$ 321,32
134.3.10	JAC0053	BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA CIVIL E COPA		M²	2,80	R\$ 782,43	R\$ 958,24	R\$ 2.190,80	R\$ 2.683,07
134.3.11	IP0125	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECAVATIC 1173.C.CONF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	12,00	R\$ 817,23	R\$ 1.000,86	R\$ 9.806,76	R\$ 12.010,32
134.3.12	JAC0055	TANQUE DE INOX, INCLUINDO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00	R\$ 796,63	R\$ 975,63	R\$ 796,63	R\$ 975,63
134.3.13	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 95,49	R\$ 116,95	R\$ 95,49	R\$ 116,95

18
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.282.444/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG: 481887 SSP/BA
CPF: 339.608.875-15

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de
Jacobina

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
134.3.14	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 414,71	R\$ 507,90	R\$ 2.488,26	R\$ 3.047,40
134.3.15	JAC0056	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, FIXA CONSTITUÍDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U" EM AÇO INOX D=1 1/4" INCLUSIVE CANOPLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	2,00	R\$ 417,87	R\$ 511,77	R\$ 835,74	R\$ 1.023,54
134.3.16	JAC0057	BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRILHANTE L=40CM D= 1 1/4" INCLUSIVE CANOPLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	2,00	R\$ 123,36	R\$ 151,08	R\$ 246,72	R\$ 302,16
134.3.17	JAC0058	ASSENTO SANITÁRIO PARA VASO EM POLIESTER, DECA AP23 (OU SIMILAR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		UN	12,00	R\$ 486,81	R\$ 596,20	R\$ 5.841,72	R\$ 7.154,40
134.3.18	IP0125	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECA MATIC 1173.C.CONF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	2,00	R\$ 817,23	R\$ 1.000,86	R\$ 1.694,46	R\$ 2.001,72
134.3.19	JAC0068	DISPENSER SABONETE LÍQUIDO ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	10,00	R\$ 156,21	R\$ 191,31	R\$ 1.562,10	R\$ 1.913,10
134.3.20	JAC0146	TORNEIRA CROMADA PARA USO GERAL, PADRÃO MÍDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	4,00	R\$ 102,83	R\$ 125,94	R\$ 411,32	R\$ 503,76
134.3.21	JAC0155	DUCHA HIGIÊNICA SEM REGISTRO, CROMADO REF 1993C.ACT- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	4,00	R\$ 489,18	R\$ 599,10	R\$ 1.956,72	R\$ 2.396,40
134.3.22	JAC0178	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	8,00	R\$ 128,37	R\$ 157,21	R\$ 1.026,96	R\$ 1.257,68
135	INSTALAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO								
135.1	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARMES								
135.1.1	JAC0059	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR		UN	17,00	R\$ 261,09	R\$ 319,76	R\$ 4.438,53	R\$ 5.435,92
135.1.2	JAC0138	DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-T, MARCA VERIN OU SIMILAR		UN	1,00	R\$ 266,23	R\$ 326,05	R\$ 266,23	R\$ 326,05
135.1.3	JAC0060	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL - MODELO AME-2 DA VERIN OU SIMILAR, TIPO "APORTE AQUI"		UN	5,00	R\$ 238,37	R\$ 291,93	R\$ 1.191,85	R\$ 1.459,65
135.1.4	JAC0061	SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO		UN	5,00	R\$ 230,23	R\$ 281,96	R\$ 1.151,15	R\$ 1.409,80
135.1.5	JAC0062	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR		UN	1,00	R\$ 462,55	R\$ 566,48	R\$ 462,55	R\$ 566,48
135.1.6	JAC0064	CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 1,5 MM2, TENSÃO 1KV		M	88,00	R\$ 14,51	R\$ 17,77	R\$ 1.276,88	R\$ 1.563,76
135.1.7	JAC0065	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020		UN	19,00	R\$ 26,81	R\$ 32,83	R\$ 509,39	R\$ 623,77

19
27



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
CNPJ 22.292.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 25.555.555-55
CPF 139.696.125-15

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de
Jacobina

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
135.1.8	JAC0139	LUMINÁRIA LUZ EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS 2 FARIOS SEGURIMAX		UN	3,00	R\$ 284,83	R\$ 348,83	R\$ 854,49	R\$ 1.046,49
135.2	SINALIZAÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO, DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO RETANGULAR, COM APLICAÇÃO EM VINIL, FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: L = 26X13CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		UN	46,00	R\$ 22,65	R\$ 27,74	R\$ 1.041,90	R\$ 1.276,04
135.2.1	IP0123	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		UN	3,00	R\$ 34,87	R\$ 42,71	R\$ 104,61	R\$ 128,13
135.2.2	JAC0070	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		UN	21,00	R\$ 25,48	R\$ 31,21	R\$ 535,08	R\$ 655,41
135.2.3	IP0124	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		UN	4,00	R\$ 20,53	R\$ 25,14	R\$ 82,12	R\$ 100,56
135.2.4	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	SINAPI	M2					
135.3	EXTINTORES							R\$ 3.783,35	R\$ 4.633,43
135.3.1	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	SINAPI	UN	1,00	R\$ 929,62	R\$ 1.138,51	R\$ 929,62	R\$ 1.138,51
135.3.2	JAC0140	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		UN	11,00	R\$ 259,43	R\$ 317,72	R\$ 2.853,73	R\$ 3.494,92
136	INFRAESTRUTURA							R\$ 70.835,09	R\$ 86.752,12
136.1	INSTALAÇÃO CLIMATIZAÇÃO							R\$ 69.593,81	R\$ 85.231,89
136.1.1	103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	SINAPI	UN	6,00	R\$ 3.689,32	R\$ 4.518,31	R\$ 22.135,92	R\$ 27.109,86
136.1.2	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.279,32	R\$ 2.791,48	R\$ 2.279,32	R\$ 2.791,48
136.1.3	103261	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	SINAPI	UN	3,00	R\$ 11.820,41	R\$ 14.476,46	R\$ 35.461,23	R\$ 43.429,38
136.1.4	JAC0125	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DE DIÂMETRO OSCILANTE COM DE VELOCIDADE CONTROLE		UN	1,00	R\$ 425,24	R\$ 520,79	R\$ 425,24	R\$ 520,79

20
27



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.208.624/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE FARIAS ALVES
RG 284187-8/SP-BA
CPF 339.608.875-15

SINAPI - 05/2023 - Bahia SRC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de
Jacobina

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.6.1.5	JAC0124	CORTINA DE AR COMERCIAL DUGOLD 2,00M COM CONTROLE REMOTO 220		UN	1,00	R\$ 1.334,67	R\$ 1.634,57	R\$ 1.334,67	R\$ 1.634,57
13.6.1.6	103290	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE	SINAPI	M	31,25	R\$ 54,77	R\$ 67,08	R\$ 1.711,56	R\$ 2.096,25
13.6.1.7	103289	AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR AF 11/2021							
13.6.1.8	91192	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE	SINAPI	M	27,00	R\$ 32,95	R\$ 40,35	R\$ 889,65	R\$ 1.089,45
		AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR AF 11/2021							
13.6.1.9	JAC0128	CHUBBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF 05/2015	SINAPI	UN	2,00	R\$ 4,24	R\$ 5,19	R\$ 8,48	R\$ 10,38
13.6.1.10	JAC0127	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1/2", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	25,10	R\$ 42,93	R\$ 52,58	R\$ 1.077,54	R\$ 1.319,76
		TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 3/4", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	27,40	R\$ 64,57	R\$ 79,08	R\$ 1.769,22	R\$ 2.166,79
13.6.1.11	JAC0142	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 1,5 MM2, 450 /750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	56,80	R\$ 12,67	R\$ 15,52	R\$ 719,66	R\$ 881,54
13.6.1.12	JAC0104 34	EXAUSTOR MEGA34, DA SICEFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00	R\$ 225,89	R\$ 276,65	R\$ 225,89	R\$ 276,65
13.6.1.13	90439	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	SINAPI	UN	8,00	R\$ 48,19	R\$ 59,02	R\$ 385,52	R\$ 472,16
13.6.1.14	91190	CHUBBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF 05/2015	SINAPI	UN	8,00	R\$ 3,65	R\$ 4,47	R\$ 29,20	R\$ 35,76
13.6.1.15	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	SINAPI	M	32,56	R\$ 4,43	R\$ 5,43	R\$ 144,24	R\$ 176,80
13.6.1.16	90466	CHUBBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	SINAPI	M	32,56	R\$ 9,50	R\$ 11,63	R\$ 309,32	R\$ 378,67
13.6.1.17	JAC0214	SUPOORTE PARA CONDENSADOR 500mm		UN	4,00	R\$ 101,26	R\$ 124,01	R\$ 405,04	R\$ 496,04
13.6.1.18	90438	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF 05/2015	SINAPI	UN	2,00	R\$ 35,57	R\$ 41,11	R\$ 67,14	R\$ 82,22

21
A



CONSPLAN PALESTRAÇÕES EIRELI
CNPJ 22.736.771/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
CPF 339.609.375-15

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de
Jacobina

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.6.1.19	90444	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	SINAPI	M	8,50	R\$ 20,68	R\$ 25,33	R\$ 175,78	R\$ 215,31
13.6.1.20	90468	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	SINAPI	M	8,50	R\$ 4,61	R\$ 5,65	R\$ 39,19	R\$ 48,03
13.6.2	SISTEMA DE DRENAGEM E COLETA DE CONDENSADOS							R\$ 1.241,28	R\$ 1.520,23
13.6.2.1	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	M	41,50	R\$ 12,69	R\$ 15,54	R\$ 526,64	R\$ 644,91
13.6.2.2	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	24,00	R\$ 5,42	R\$ 6,64	R\$ 130,08	R\$ 159,36
13.6.2.3	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 4,38	R\$ 5,36	R\$ 26,28	R\$ 32,16
13.6.2.4	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 7,66	R\$ 9,38	R\$ 30,64	R\$ 37,52
13.6.2.5	JACO180	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ESPONJOSA BLINDADA BRANCA OU CINZA DIÂMETRO 1"		M	34,00	R\$ 11,61	R\$ 14,22	R\$ 394,74	R\$ 483,48
13.6.2.6	90436	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	SINAPI	UN	10,00	R\$ 9,64	R\$ 11,81	R\$ 96,40	R\$ 118,10
13.6.2.7	91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF 05/2015	SINAPI	UN	10,00	R\$ 3,65	R\$ 4,47	R\$ 36,50	R\$ 44,70
13.7	ÁGUAS PLUVIAIS							R\$ 1.039,09	R\$ 1.272,54
13.7.1	DRENAGEM ÁGUA PLUVIAL (LAJE IMPERMEABILIZADA)							R\$ 1.039,09	R\$ 1.272,54
13.7.1.1	99250	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS DIMENSÕES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 148,94	R\$ 182,41	R\$ 148,94	R\$ 182,41
13.7.1.2	JACO129	RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00	R\$ 47,47	R\$ 58,14	R\$ 47,47	R\$ 58,14
13.7.1.3	JACO130	RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00	R\$ 54,08	R\$ 66,23	R\$ 54,08	R\$ 66,23
13.7.1.4	JACO132	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS		UN	1,00	R\$ 26,48	R\$ 32,43	R\$ 26,48	R\$ 32,43
13.7.1.5	JACO131	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS		UN	4,00	R\$ 13,99	R\$ 17,13	R\$ 55,96	R\$ 68,52
13.7.1.6	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	SINAPI	M	6,00	R\$ 20,22	R\$ 24,76	R\$ 121,32	R\$ 148,56

22
8



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 09.260.0001-52
RUA DAS CONSTRUÇÕES EIRELI ME
JACUÍTOBA - PE 55.000-000
R.G. 28.181.587-BA
CPF 339.408.875-15

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de
Jacobina

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
13.7.1.7	90440	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	SINAPI	UN	2,00	R\$ 77,21	R\$ 94,56	R\$ 154,42	R\$ 189,12
13.7.1.8	90441	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF 05/2015	SINAPI	UN	1,00	R\$ 98,61	R\$ 120,77	R\$ 98,61	R\$ 120,77
13.7.1.9	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	0,10	R\$ 55,27	R\$ 67,69	R\$ 5,53	R\$ 6,77
13.7.1.10	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FOX 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	SINAPI	M3	0,30	R\$ 731,97	R\$ 896,44	R\$ 219,59	R\$ 268,93
13.7.1.11	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	SINAPI	M2	3,05	R\$ 34,98	R\$ 42,84	R\$ 106,69	R\$ 130,66
14	ÁREA EXTERNA							R\$ 58.701,48	R\$ 71.891,79
14.1	ESCALADA DE MARINHEIRO							R\$ 1.229,82	R\$ 1.506,15
14.1.1	JAC0072	READEQUAÇÃO ESCADA DE MARINHEIRO		UN	3,00	R\$ 260,58	R\$ 319,13	R\$ 781,74	R\$ 957,39
14.1.2	JAC0179	GRADE DE FECHAMENTO COM CADEADO PARA ESCADA DE MARINHEIRO		UN	3,00	R\$ 149,36	R\$ 182,92	R\$ 448,08	R\$ 548,76
14.2	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 54.235,08	R\$ 66.421,73
14.2.1	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM ARGAMASSA, COM PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E	SINAPI	M2	30,00	R\$ 53,90	R\$ 66,01	R\$ 1.617,00	R\$ 1.980,30
14.2.2	101870	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO	SINAPI	M2	10,00	R\$ 28,74	R\$ 35,20	R\$ 287,40	R\$ 352,00
14.2.3	94277	RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF 12/2020 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	SINAPI	M	205,05	R\$ 33,16	R\$ 40,61	R\$ 6.799,46	R\$ 8.327,08
14.2.4	94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	SINAPI	M	22,50	R\$ 35,86	R\$ 43,92	R\$ 806,85	R\$ 988,20
14.2.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	40,95	R\$ 55,27	R\$ 67,69	R\$ 2.263,31	R\$ 2.771,91

23
[Assinatura]



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.754.000-12
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE GOMES ALVES
RG 381.987 SSP BA
CPF 339.608.875-15

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe
BDI: 22,47%
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023
Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de
Jacobina

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
14.2.6	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	SINAPI	M3	21,55	R\$ 158,21	R\$ 199,76	R\$ 3.409,43	R\$ 4.175,53
14.2.7	AL00006	MANTA GEOTÊXTIL 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = 26 KN/M		m²	215,52	R\$ 24,56	R\$ 30,08	R\$ 5.293,17	R\$ 6.482,84
14.2.8	JAC0163	EXECUÇÃO DE LASTRO DE AREIA, E=3 CM		M³	6,47	R\$ 182,06	R\$ 222,97	R\$ 1.177,93	R\$ 1.442,62
14.2.9	JAC0162	PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/PAVIMENTO PERMEAVEL / BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40X40 CM, E=6CM		M²	215,52	R\$ 100,61	R\$ 123,22	R\$ 21.683,47	R\$ 26.556,37
14.2.10	94994	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	89,42	R\$ 95,01	R\$ 116,36	R\$ 8.495,79	R\$ 10.404,91
14.2.11	JAC0006	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³		m³	53,23	R\$ 23,21	R\$ 28,43	R\$ 1.235,47	R\$ 1.513,33
14.2.12	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	532,33	R\$ 2,19	R\$ 2,68	R\$ 1.165,80	R\$ 1.426,64
14.3	PAREDE ÁREA TÉCNICA							R\$ 1.221,60	R\$ 1.496,14
14.3.1	ALVENARIA							R\$ 576,50	R\$ 706,04
14.3.1.1	103379	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	7,00	R\$ 68,13	R\$ 83,44	R\$ 476,91	R\$ 584,08
14.3.1.2	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	1,20	R\$ 36,15	R\$ 44,27	R\$ 43,38	R\$ 53,12
14.3.1.3	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	1,00	R\$ 56,21	R\$ 68,84	R\$ 56,21	R\$ 68,84
14.3.2	REVESTIMENTO							R\$ 645,10	R\$ 790,10
14.3.2.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	14,00	R\$ 6,23	R\$ 7,63	R\$ 87,22	R\$ 106,82
14.3.2.2	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	12,00	R\$ 46,49	R\$ 56,94	R\$ 557,88	R\$ 683,28
14.4	PASSEIO EXTERNO							R\$ 2.014,98	R\$ 2.467,77
14.4.1	IP0193	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO		m²	15,00	R\$ 34,47	R\$ 42,22	R\$ 517,05	R\$ 633,30
14.4.2	JAC0039	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO		M	7,00	R\$ 24,34	R\$ 29,81	R\$ 170,38	R\$ 208,67

24
F



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.252.552/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO ABREU CARVALHO ALVES
RG 1.000.000.000
CPF 339.608.375-15

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe
BDI: 22,47%
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023
Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de
Jacobina

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
14.4.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	SINAPI	M3	1,20	R\$ 778,58	R\$ 953,53	R\$ 934,30	R\$ 1.144,24
14.4.4	IP0151	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³		m²	2,25	R\$ 137,40	R\$ 168,27	R\$ 309,15	R\$ 378,61
14.4.5	JAC006	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	1,50	R\$ 23,21	R\$ 28,43	R\$ 34,82	R\$ 42,65
14.4.6	95875	MESA EM MDF 18 MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO E AZUL NAS DIMENSÕES 4,95X1,00M		M²	22,50	R\$ 2,19	R\$ 2,68	R\$ 49,28	R\$ 60,30
15	DIVERSOS							R\$ 62.352,62	R\$ 76.363,92
15.1	JAC0074	SUBSTITUIÇÃO (REMOÇÃO E NOVA INSTALAÇÃO) DE LAMINADO MELAMINICO EM PORTAS		M²	1,00	R\$ 4.000,97	R\$ 4.899,99	R\$ 4.000,97	R\$ 4.899,99
15.2	JAC0075	BALCÃO EM MDF 25MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO E AZUL NAS DIMENSÕES 1,71X0,85M (CONFORME PROJETO)		M²	5,76	R\$ 434,36	R\$ 531,96	R\$ 2.501,91	R\$ 3.064,09
15.3	JAC0134	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (RECEPCÃO) PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. FORMATO MEMOR OU IGUAL A 3200 CM²		M²	1,00	R\$ 2.901,10	R\$ 3.552,98	R\$ 2.901,10	R\$ 3.552,98
15.4	JAC0168	OLHAL DE SUSPENSÃO COM CHUMBADOR - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTE DE CARGA		M²	3,52	R\$ 381,85	R\$ 467,65	R\$ 1.344,11	R\$ 1.646,13
15.5	JAC0161	PENDURADOR INOX PARA VASSOURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	30,00	R\$ 131,54	R\$ 161,10	R\$ 3.946,20	R\$ 4.833,00
15.6	JAC0158	BRISSE METÁLICO DE ALUMÍNIO 84F 45 LISO (LÂMINA E PORTA LÂMINA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M²	1,00	R\$ 217,54	R\$ 266,42	R\$ 217,54	R\$ 266,42
15.7	JAC0160	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)		M²	77,00	R\$ 423,61	R\$ 518,80	R\$ 32.617,97	R\$ 39.947,60
15.8	RC0027	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", FIXADO EM MONTANTE METÁLICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)		M	3,00	R\$ 163,82	R\$ 200,63	R\$ 491,46	R\$ 601,89
15.9	RC0028	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)		M	8,30	R\$ 146,33	R\$ 179,21	R\$ 1.214,54	R\$ 1.487,44
15.10	IP0183	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRILICO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 20MM, FIXADAS COM PARAFUSO Prolongador. MEDINDO 1.00X0,50M, ADESIVADA		UN	1,00	R\$ 3.281,97	R\$ 4.019,43	R\$ 3.281,97	R\$ 4.019,43
15.11	JAC0156	LIMPEZA E POLIMENTO DE BANCADA		M²	8,24	R\$ 111,99	R\$ 149,40	R\$ 1.005,20	R\$ 1.231,06
15.12	JAC0157	LIMPEZA DE LETREIRO/BRASÃO		M²	46,00	R\$ 15,11	R\$ 18,51	R\$ 695,06	R\$ 851,46

25
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 12.295.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 38186 SSP BA
CPF 339.608.855-15

SINAPI - 05/2023 - Bahia SRC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de
Jacobina

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15.13	IP0191	ARMÁRIO CONFECIONADO EM MDF, COM GAVETEIRO E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA (INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		m²	1,60	R\$ 5.084,12	R\$ 6.226,52	R\$ 8.134,59	R\$ 9.962,43
16		TRATAMENTO JUNTAS						R\$ 767,09	R\$ 939,47
16.1	JAC0137	JUNTA DE DILATAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL COM TARUCEL E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO- INCLUSIVE EXECUÇÃO DO RASGO		M	7,60	R\$ 90,39	R\$ 110,70	R\$ 686,96	R\$ 841,32
16.2	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.	SINAPI	M2	1,52	R\$ 6,23	R\$ 7,63	R\$ 9,47	R\$ 11,60
16.3	87777	ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 10/2022. EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2-8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	SINAPI	M2	1,52	R\$ 46,49	R\$ 56,94	R\$ 70,66	R\$ 86,55
17		PAISAGISMO						R\$ 11.528,10	R\$ 14.117,88
17.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018	SINAPI	M2	591,24	R\$ 2,62	R\$ 3,21	R\$ 1.549,05	R\$ 1.897,88
17.2	JAC0165	REMOÇÃO MANUAL DE ARBUSTO		UN	10,00	R\$ 23,21	R\$ 28,43	R\$ 232,10	R\$ 284,30
17.3	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OJ CURITIBANA, EM PLACAS AF 05/2022	SINAPI	M2	124,00	R\$ 19,17	R\$ 23,48	R\$ 2.377,08	R\$ 2.911,52
17.4	JAC0166	PLANTIO DE MUDAS IXORIA, ALTURA IGUAL OU MAIOR 50CM - INCLUSIVE FORNECIMENTO		UN	45,00	R\$ 28,46	R\$ 34,85	R\$ 1.280,70	R\$ 1.568,25
17.5	JAC0167	PLANTIO DE PALMEIRA (ARCA BAMBU) COM ALTURA DEMUDA MAIOR OU IGUAL A 2,00		UN	5,00	R\$ 473,25	R\$ 579,59	R\$ 2.366,25	R\$ 2.897,95
17.6	JAC0173	M. INCLUSIVE FORNECIMENTO		M³	124,00	R\$ 5,79	R\$ 7,09	R\$ 717,96	R\$ 879,16
17.7	AL00009	REVOLVIMENTO MANUAL DE TERRA - ALTURA ATÉ 30 CM E ESPALHAMENTO DE TERRA		m³	12,40	R\$ 122,99	R\$ 150,63	R\$ 1.525,08	R\$ 1.867,81
17.8	JAC0006	VEGETAL PREPARADA		m³	18,39	R\$ 23,21	R\$ 28,43	R\$ 426,83	R\$ 522,83
17.9	95875	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³		m³	183,90	R\$ 2,19	R\$ 2,68	R\$ 402,74	R\$ 492,85
17.10	JAC0038	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM					
18		DESMOBILIZAÇÃO / LIMPEZA FINAL / AS BUILT							
18.1		LIMPEZA FINAL							
18.1.1	RC0023	PATIOS E ACESSOS: RETIRADA DE DANINHAS ENTRE PARALELEPÍPEDOS		M²	226,59	R\$ 2,87	R\$ 3,51	R\$ 650,31	R\$ 795,33
18.1.2	RC0154	LIMPEZA FINAL DA OBRA		M²	657,22	R\$ 3,03	R\$ 3,67	R\$ 8.502,04	R\$ 10.409,27
18.1.3	IP0169	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA		UN	17,00	R\$ 36,49	R\$ 44,69	R\$ 1.971,66	R\$ 2.412,00
18.2		DESMOBILIZAÇÃO							
18.2.1	IP0169	LIMPEZA E TESTES DAS REDES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS		M	150,00	R\$ 3,13	R\$ 3,83	R\$ 469,50	R\$ 574,50
18.2.2								R\$ 3.091,21	R\$ 3.785,80

26
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.085.0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HERIQUE CARVALHO ALVES
CPF 339.608.875-13

SINAPI - 05/2023 - Bahia SRC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe
BDI: 22,47%
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023
Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de
Jacobina

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
18.2.1	IP0166	DESMOBILIZAÇÃO		UN	1,00	R\$ 3.091,21	R\$ 3.785,80	R\$ 3.091,21	R\$ 3.785,80
18.3	AS BUILT			UN	1,00	R\$ 2.349,34	R\$ 2.877,24	R\$ 2.349,34	R\$ 2.877,24
18.3.1	RC0025	AS BUILT (PROJETO / MEMORIAL/ ESPECIFICAÇÃO)		UN	1,00	R\$ 2.877,24	R\$ 2.877,24	R\$ 2.877,24	R\$ 2.877,24
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 731.501,13	
						VALOR TOTAL:		R\$ 895.842,86	

27
7

28
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES E REELIM
CNPJ 06.925.264/0001-53

CONSPLAN CONSTRUÇÕES E REELIM
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2401887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

1.1.1. 90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,47397211	R\$ 0,71	R\$ 0,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,47397211	R\$ 1,14	R\$ 0,54
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,47397211	R\$ 0,01	R\$ 0,00
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,47397211	R\$ 0,07	R\$ 0,03
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 0,90
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	SINAPI	H	0,47397211	R\$ 105,09	R\$ 49,80
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 49,80
Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,47397211	R\$ 1,62	R\$ 0,76
TOTAL Serviço:						R\$ 0,76
VALOR:						R\$ 51,46

1.1.2. 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,61446790	R\$ 221,51	R\$ 136,11
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	0,61446790	R\$ 215,56	R\$ 132,45
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,61446790	R\$ 21,49	R\$ 13,20
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	0,61446790	R\$ 12,89	R\$ 7,92
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 289,68
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,61446790	R\$ 5.634,65	R\$ 3.462,31
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3.462,31
Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	0,61446790	R\$ 94,38	R\$ 57,99
TOTAL Serviço:						R\$ 57,99
VALOR:						R\$ 3.809,98

1.1.3. 88326 - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,62656826	R\$ 4,28	R\$ 2,68
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,62656826	R\$ 1,25	R\$ 0,78
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,62656826	R\$ 1,14	R\$ 0,71
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,62656826	R\$ 0,59	R\$ 0,36
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,62656826	R\$ 0,07	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,62656826	R\$ 0,83	R\$ 0,52
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,09
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00041776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	SINAPI	H	0,62656826	R\$ 18,04	R\$ 11,30
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,30
Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95388	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,62656826	R\$ 0,09	R\$ 0,05
TOTAL Serviço:						R\$ 0,05
VALOR:						R\$ 16,44

1.2.1. IP0001 - LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA (MÊS)

29
A

			CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 27.002.204/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PATO O HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.873-15		
---	--	--	--	--	--

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe					
BDI: 22,47%					
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023					
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista					

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0001 ALUGUEL DE CAÇAMBA DE ENTULHO	PRÓPRIA	MÊS	0,93297399	R\$ 1.560,70	R\$ 1.456,09
TOTAL Material:					R\$ 1.456,09
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,19568788	R\$ 20,91	R\$ 234,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 234,10
VALOR:					R\$ 1.690,19

1.3.1. 97063 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17116173	R\$ 40,44	R\$ 6,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03422074	R\$ 20,91	R\$ 0,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,63
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	SINAPI	MXKM	0,09704017	R\$ 12,79	R\$ 1,24
TOTAL Serviço:					R\$ 1,24
VALOR:					R\$ 8,87

1.3.2. 97064 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 (M)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29284202	R\$ 40,44	R\$ 11,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05856840	R\$ 20,91	R\$ 1,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,06
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	SINAPI	MXKM	0,23544498	R\$ 12,79	R\$ 3,01
TOTAL Serviço:					R\$ 3,01
VALOR:					R\$ 16,07

1.3.3. IP0007 - LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO (M2XMESES)					
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020193 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	SINAPI	M2XME	0,96483909	R\$ 15,00	R\$ 14,47
TOTAL Equipamento:					R\$ 14,47
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08037109	R\$ 20,91	R\$ 1,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,68
VALOR:					R\$ 16,15

1.3.4. IP0008 - LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO (MXMESES)					
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010527 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	SINAPI	MXMESES	0,97341092	R\$ 20,00	R\$ 19,46
TOTAL Equipamento:					R\$ 19,46
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08104347	R\$ 20,91	R\$ 1,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,69
VALOR:					R\$ 21,15

30
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.524.0001-02
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

2.1.1. CM00318 - ART (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0003 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART - CREA BA	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 375,87	R\$ 375,87
TOTAL Material:					R\$ 375,87
VALOR:					R\$ 375,87

2.1.2. JAC0213 - ALVARÁ DE REFORMA JACOBINA (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JACCOT0077 ALVARÁ DE REFORMA JACOBINA	PRÓPRIA	TAXAS	1,00000000	R\$ 596,96	R\$ 596,96
TOTAL Material:					R\$ 596,96
VALOR:					R\$ 596,96

2.2.1. IP0006 - PPRA / PGR (UND)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10572 PPRA (NR-9)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1.027,76	R\$ 1.027,76
TOTAL Serviço:					R\$ 1.027,76
VALOR:					R\$ 1.027,76

2.2.2. CM00224 - PCMSO (UND)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10573 PCMSO (NR-7)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1.027,76	R\$ 1.027,76
TOTAL Serviço:					R\$ 1.027,76
VALOR:					R\$ 1.027,76

2.3.1. WDS0001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	3,68839100	R\$ 10,77	R\$ 39,72
I06995 Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m²/m	ORSE	m	0,92209775	R\$ 4,06	R\$ 3,74
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	0,92209775	R\$ 349,41	R\$ 322,19
00005075 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,13831466	R\$ 23,99	R\$ 3,31
TOTAL Material:					R\$ 368,96
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTeiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92209775	R\$ 29,27	R\$ 26,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,84419550	R\$ 20,91	R\$ 38,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 65,54
VALOR:					R\$ 434,50

2.3.2. IP0009 - MOBILIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UND)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	2,83885380	R\$ 211,37	R\$ 600,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 600,04
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,51057008	R\$ 21,32	R\$ 117,48
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,75218626	R\$ 21,79	R\$ 190,71
88261 CARPINTeiro DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,51057008	R\$ 28,33	R\$ 156,11
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,75218626	R\$ 30,00	R\$ 262,56
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,15889331	R\$ 28,91	R\$ 178,05
88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,94496970	R\$ 28,70	R\$ 55,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,36661937	R\$ 20,91	R\$ 467,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1.428,41

31
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.805.717/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR:

R\$ 2.028,45

3.1. JAC0169 - REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PLACAS PREMOLDADAS (DIMENSÃO 60X60CM) (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02215819	R\$ 20,91	R\$ 0,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,46
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100201	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	SINAPI	KGXKM	5,38497906	R\$ 0,77	R\$ 4,14
TOTAL Serviço:						R\$ 4,14
VALOR:						R\$ 4,60

3.2. 97628 - DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73513627	R\$ 29,66	R\$ 21,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,59614374	R\$ 20,91	R\$ 158,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 180,63
VALOR:						R\$ 180,63

3.3. 99814 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.

AF_04/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99833	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 L/B/POL2, VAZÃO MÁXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,01007812	R\$ 2,84	R\$ 0,02
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,02
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05979687	R\$ 20,91	R\$ 1,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,25
VALOR:						R\$ 1,27

3.4. JAC0005 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06613627	R\$ 29,66	R\$ 1,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66136270	R\$ 20,91	R\$ 13,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,78
VALOR:						R\$ 15,78

3.5. JAC0004 - REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,07103336	R\$ 23,99	R\$ 1,70
TOTAL Material:						R\$ 1,70
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35516680	R\$ 20,91	R\$ 7,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,42
VALOR:						R\$ 9,12

3.6. JAC0006 - CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66868592	R\$ 20,91	R\$ 13,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,98
VALOR:						R\$ 13,98

3.7. 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

32
A

			
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS			
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe			
BDI: 22,47%			
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023			
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista			

91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00329702	R\$ 72,14	R\$ 0,23
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00760148	R\$ 259,12	R\$ 1,96
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,19	
VALOR:					R\$ 2,19	

4.1.1. 96523 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76990900	R\$ 29,66	R\$ 22,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97689840	R\$ 20,91	R\$ 41,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 64,16
VALOR:						R\$ 64,16

4.1.2. JAC0147 - REGULARIZAÇÃO MANUAL (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20083876	R\$ 20,91	R\$ 4,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,19
VALOR:						R\$ 4,19

4.1.3. 96995 - REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60298228	R\$ 20,91	R\$ 33,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 33,51
VALOR:						R\$ 33,51

4.1.4. JAC0006 - CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66868592	R\$ 20,91	R\$ 13,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,98
VALOR:						R\$ 13,98

4.1.5. 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMTATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020 (M³XKM)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00329702	R\$ 72,14	R\$ 0,23
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00760148	R\$ 259,12	R\$ 1,96
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,19
VALOR:						R\$ 2,19

4.2.1. 101174 - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 (M)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61361745	R\$ 29,66	R\$ 18,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77030215	R\$ 20,91	R\$ 16,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 34,29
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04785444	R\$ 576,17	R\$ 27,57
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,04842830	R\$ 11,81	R\$ 12,38

33
A

 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.290.171/0001-22 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15	
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 22,47%	
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

TOTAL Serviço:	R\$ 39,95
VALOR:	R\$ 74,24

4.2.2. 96616 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 (M3)					
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,98471031	R\$ 29,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35932055	R\$ 20,91
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 176,26
Serviço					
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,90674865	R\$ 479,85
				TOTAL Serviço:	R\$ 435,10
				VALOR:	R\$ 611,36

4.2.3. 96540 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)					
Equipamento Custo Horário					
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,04359444	R\$ 35,74
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01699444	R\$ 37,63
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,18
Material					
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,24678888	R\$ 51,06
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00738888	R\$ 7,66
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,14749443	R\$ 11,24
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00812777	R\$ 26,57
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02512222	R\$ 24,45
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01994999	R\$ 29,61
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,28661734	R\$ 3,93
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44333332	R\$ 31,70
				TOTAL Material:	R\$ 46,05
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65096110	R\$ 21,32
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,63253676	R\$ 29,27
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 61,65
				VALOR:	R\$ 109,88

4.2.4. 96535 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)					
Equipamento Custo Horário					
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02803793	R\$ 35,74
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05679479	R\$ 37,63
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 3,13
Material					
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01222166	R\$ 7,66
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,01150274	R\$ 26,88
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,03378930	R\$ 24,45
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00718921	R\$ 29,61
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,31566558	R\$ 3,93
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,91878157	R\$ 31,70
				TOTAL Material:	R\$ 43,57

34
A

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.290.154/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 22,47%	
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78074866	R\$ 21,32	R\$ 16,64
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,99069341	R\$ 29,27	R\$ 58,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 74,90
VALOR:					R\$ 121,60

4.2.5. 96530 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,04516432	R\$ 35,74	R\$ 1,61
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05283373	R\$ 37,63	R\$ 1,98
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 3,59

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01448666	R\$ 7,66	R\$ 0,11
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,91224042	R\$ 11,24	R\$ 21,49
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,08095491	R\$ 24,45	R\$ 1,97
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02897333	R\$ 29,61	R\$ 0,85
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,79293843	R\$ 3,93	R\$ 7,04
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,18755138	R\$ 31,70	R\$ 101,04
TOTAL Material:					R\$ 132,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47294716	R\$ 21,32	R\$ 10,08
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33447794	R\$ 29,27	R\$ 39,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 49,14
VALOR:					R\$ 185,23

4.2.6. 96556 - CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,03058543	R\$ 0,50	R\$ 0,51
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,35586745	R\$ 1,54	R\$ 0,54
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,05

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,12738949	R\$ 29,66	R\$ 122,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,77290578	R\$ 20,91	R\$ 57,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 180,39

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,96748836	R\$ 631,21	R\$ 610,68
TOTAL Serviço:					R\$ 610,68
VALOR:					R\$ 792,12

4.2.7. 96555 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,79649557	R\$ 0,50	R\$ 0,39
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,27453305	R\$ 1,54	R\$ 0,42
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,81

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,08610146	R\$ 29,66	R\$ 61,87

35
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.720.724/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,14205724	R\$ 20,91	R\$ 44,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 106,66
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94972	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,00545544	R\$ 631,21	R\$ 634,65
TOTAL Serviço:						R\$ 634,65
VALOR:						R\$ 742,12

4.3.1. JAC0078 - ESCORAMENTO METALICO - FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM (M2)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010749	LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	MES	0,92340977	R\$ 17,75	R\$ 16,39
TOTAL Equipamento:						R\$ 16,39
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23085244	R\$ 20,91	R\$ 4,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,82
VALOR:						R\$ 21,21

4.3.2. JAC0081 - REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS FILTRANTES EM ÁREA (PT/DIA)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108488	Caminhão Carroceria - de madeira 15 t (170 kW)- fonte:DNIT	ORSE	h	0,03555088	R\$ 139,65	R\$ 4,96
102459	Caminhão tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	ORSE	h	0,04712559	R\$ 69,19	R\$ 3,26
TOTAL Equipamento:						R\$ 8,22
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23677784	R\$ 30,00	R\$ 7,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00983850	R\$ 28,91	R\$ 0,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04712559	R\$ 20,91	R\$ 0,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,36
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110393	Locação de equipamento de rebaixamento de lençol freático	ORSE	mês	0,01182273	R\$ 279,24	R\$ 3,30
TOTAL Serviço:						R\$ 3,30
VALOR:						R\$ 19,88

4.3.3. JAC0174 - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO AXIAL, POR CORPO DE PROVA (UND)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09585903	R\$ 35,34	R\$ 3,38
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09585903	R\$ 123,39	R\$ 11,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,20
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112000	Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova	ORSE	un	1,00000000	R\$ 17,99	R\$ 17,99
TOTAL Serviço:						R\$ 17,99
VALOR:						R\$ 33,19

4.3.4. JAC0148 - REMOÇÃO DE FERRAGEM (UND)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10164251	R\$ 29,45	R\$ 2,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10164251	R\$ 20,91	R\$ 2,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,11
VALOR:						R\$ 5,11

4.3.5. JAC0149 - REMOÇÃO DE FORMA-SEM REAPROVEITAMENTO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09767213	R\$ 29,27	R\$ 2,85

36
H

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.033.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 22,47%	
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32603975	R\$ 20,91	R\$ 6,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,66
					VALOR:	R\$ 9,66

4.3.6. IP0020 - RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	0,96833889	R\$ 11,84	R\$ 11,46
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02439909	R\$ 30,22	R\$ 0,73
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,67	R\$ 3,67
I04480	Tinta com alto teor de zinco - Nitoprimer ZN ou similar	ORSE	l	0,03049886	R\$ 294,40	R\$ 8,97
TOTAL Material:						R\$ 24,83
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38123578	R\$ 29,45	R\$ 11,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76247157	R\$ 20,91	R\$ 15,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 27,16
VALOR:						R\$ 51,99

4.3.7. IP0021 - ESTUCAMENTO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (M2)						
Encargos Complementares						
I04725	Espátula	ORSE	un	0,00469281	R\$ 18,50	R\$ 0,08
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 0,08
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04732	Argamassa polimérica MasterEmaco N300 CI ou similar	ORSE	kg	4,01705297	R\$ 18,36	R\$ 73,75
I04177	Broxa	ORSE	un	0,00187712	R\$ 18,51	R\$ 0,03
TOTAL Material:						R\$ 73,78
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18771275	R\$ 29,66	R\$ 5,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18771275	R\$ 20,91	R\$ 3,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,48
VALOR:						R\$ 83,34

4.3.8. JAC0136 - TRATAMENTO ARMADURA VIGOTAS - INCLUINDO LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,10949174	R\$ 3,67	R\$ 0,40
TOTAL Material:						R\$ 0,40
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27369651	R\$ 29,66	R\$ 8,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27369651	R\$ 20,91	R\$ 5,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,83
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00157636	R\$ 769,15	R\$ 1,21
100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	0,03284095	R\$ 26,15	R\$ 0,85
TOTAL Serviço:						R\$ 2,06
VALOR:						R\$ 16,29

4.4.1. 101159 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	55,33452625	R\$ 0,68	R\$ 37,62
TOTAL Material:						R\$ 37,62
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45997613	R\$ 29,66	R\$ 43,30

37
A

		 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.222.222/0001-52 PATO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15	
---	--	---	--

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 22,47%	
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73036454	R\$ 20,91	R\$ 15,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 58,57
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02108268	R\$ 766,19	R\$ 16,15
TOTAL Serviço:						R\$ 16,15
VALOR:						R\$ 112,34

4.4.2. 94994 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00149290	R\$ 7,66	R\$ 0,01
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02107630	R\$ 23,99	R\$ 0,50
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,21954488	R\$ 5,70	R\$ 1,25
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,17563591	R\$ 3,93	R\$ 0,69
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	0,95037063	R\$ 28,86	R\$ 27,42
TOTAL Material:						R\$ 29,87
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11425115	R\$ 29,27	R\$ 3,34
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16527339	R\$ 29,66	R\$ 4,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27999053	R\$ 20,91	R\$ 5,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,09
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	SINAPI	M3	0,08650068	R\$ 590,22	R\$ 51,05
TOTAL Serviço:						R\$ 51,05
VALOR:						R\$ 95,01

5.1.1. JAC0212 - PINTURA DE TELHADO COM TINTA TÉRMICA REFLETIVA, COR BRANCO, DUAS DEMÃOS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JACCOT0079	FRETE TINTA	PRÓPRIA	VB	0,00442545	R\$ 570,70	R\$ 2,52
JACCOT0078	TINTA TERMICA REFLETIVA NANOTHERMIC 1 (BALDE 14 LITROS)	PRÓPRIA	BD	0,04425456	R\$ 570,70	R\$ 25,25
TOTAL Material:						R\$ 27,77
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33634475	R\$ 30,87	R\$ 10,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16817237	R\$ 20,91	R\$ 3,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,89
VALOR:						R\$ 41,66

6.1. JAC0144 - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU) PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,22208291	R\$ 0,40	R\$ 0,88
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,70364035	R\$ 3,51	R\$ 2,46
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,91690774	R\$ 4,39	R\$ 4,02
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	17,87543294	R\$ 0,14	R\$ 2,50
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,81231616	R\$ 0,33	R\$ 0,25
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,80734406	R\$ 10,63	R\$ 8,58
00039422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	2,57474656	R\$ 12,07	R\$ 31,07
00037586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02574835	R\$ 95,19	R\$ 2,45



SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

6.5. 96374 - INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF 06/2017 (M)

39
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.291.204/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE (ARVALHO ALVES)
RG 2401887 SSP RA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	7,09811493	R\$ 0,33	R\$ 2,34
00003990 TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,02242152	R\$ 26,42	R\$ 27,01
TOTAL Material:					R\$ 29,35
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07881940	R\$ 40,44	R\$ 3,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01970485	R\$ 20,91	R\$ 0,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,59
VALOR:					R\$ 32,94

6.6. 96373 - INSTALAÇÃO DE REFORÇO

METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	6,84670325	R\$ 0,33	R\$ 2,25
00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,91399948	R\$ 10,63	R\$ 9,71
TOTAL Material:					R\$ 11,96
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05600094	R\$ 40,44	R\$ 2,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01397797	R\$ 20,91	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,55
VALOR:					R\$ 14,51

6.7. JAC0084 - EXECUÇÃO DE COSTURA EM PAREDE DE ALVENARIAS, UTILIZANDO AÇO CA-60 5.0MM -FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17254174	R\$ 29,66	R\$ 5,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17254174	R\$ 20,91	R\$ 3,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,71
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,24959517	R\$ 12,42	R\$ 3,09
TOTAL Serviço:					R\$ 3,09
VALOR:					R\$ 11,80

6.8. 93184 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

AF_03/2016 (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00429015	R\$ 7,66	R\$ 0,03
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,26	R\$ 1,56
TOTAL Material:					R\$ 1,59
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08065486	R\$ 29,66	R\$ 2,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09180925	R\$ 20,91	R\$ 1,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,30
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00163025	R\$ 721,02	R\$ 1,17
94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01029636	R\$ 576,17	R\$ 5,93
92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,26427337	R\$ 12,42	R\$ 3,28
92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,10467971	R\$ 197,77	R\$ 20,70
TOTAL Serviço:					R\$ 31,08
VALOR:					R\$ 36,97

40
A

		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.221.164/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15	
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS			
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe			
BDI: 22,47%			
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023			
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista			

6.9. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.					
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04990208	R\$ 29,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01868580	R\$ 20,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,87
Serviço					
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00271127	R\$ 769,15
TOTAL Serviço:					R\$ 2,08
VALOR:					R\$ 3,95

6.10. 87530 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014 (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36092073	R\$ 29,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13131371	R\$ 20,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,44
Serviço					
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02887365	R\$ 851,95
TOTAL Serviço:					R\$ 24,59
VALOR:					R\$ 38,03

7.1.1. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22076530	R\$ 29,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06009744	R\$ 20,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,79
Serviço					
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04582328	R\$ 479,85
TOTAL Serviço:					R\$ 21,98
VALOR:					R\$ 29,77

7.1.2. 94438 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)					
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário
87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,13041478	R\$ 57,52
87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,16038688	R\$ 60,72
87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,51273983	R\$ 48,07
TOTAL Serviço:					R\$ 41,87
VALOR:					R\$ 41,87

7.1.3. JACO175 - PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSADE REGULARIZAÇÃO (M2)					
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	10,00162360	R\$ 0,97
TOTAL Material:					R\$ 9,70
Serviço					
		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário

41
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.105.234/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481867 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

510169	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	ORSE	m2	1,01016398	R\$ 80,46	R\$ 81,27
TOTAL Serviço:					R\$ 81,27	
VALOR:					R\$ 90,97	

7.1.4. JAC0003 - RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 7 CM (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,50239120	R\$ 0,97	R\$ 2,42
TOTAL Material:					R\$ 2,42
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101978 Rodapé alta resistência, alt= 7cm	ORSE	m	1,00095648	R\$ 28,26	R\$ 28,28
TOTAL Serviço:					R\$ 28,28
VALOR:					R\$ 30,70

7.1.5. 98695 - SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,12557289	R\$ 3,04	R\$ 3,42
00004828 SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	0,87253713	R\$ 62,81	R\$ 54,80
TOTAL Material:					R\$ 58,22
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47727781	R\$ 29,52	R\$ 14,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23820263	R\$ 20,91	R\$ 4,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 19,06
VALOR:					R\$ 77,28

7.1.6. 97096 - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,04822106	R\$ 0,50	R\$ 0,02
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,05215748	R\$ 1,54	R\$ 0,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,10
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,04317215	R\$ 681,99	R\$ 711,43
TOTAL Material:					R\$ 711,43
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40446651	R\$ 29,66	R\$ 11,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40446651	R\$ 20,91	R\$ 8,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,44
VALOR:					R\$ 731,97

7.1.7. JAC0031 - ESTUCAMENTO, POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,80000000	R\$ 0,97	R\$ 0,77
TOTAL Material:					R\$ 0,77
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104890 Enceramento de piso de alta resistência (existente)	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 12,85	R\$ 12,85
100014 Polimento de piso de alta resistência - existente	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 38,54	R\$ 38,54
TOTAL Serviço:					R\$ 51,39
VALOR:					R\$ 52,16

7.1.8. JAC0036 - ESTUCAMENTO, POLIMENTO E ENCERAMENTO DE RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE COM ESMERILHADEIRA (M)

42
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.090.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481867 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,16000000	R\$ 0,97	R\$ 0,15
TOTAL Material:					R\$ 0,15
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100014 Polimento de piso de alta resistência - existente	ORSE	m2	0,25000000	R\$ 38,54	R\$ 9,63
TOTAL Serviço:					R\$ 9,63
VALOR:					R\$ 9,78

7.2.1. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22076530	R\$ 29,66	R\$ 6,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06009744	R\$ 20,91	R\$ 1,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,79
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04582328	R\$ 479,85	R\$ 21,98
TOTAL Serviço:					R\$ 21,98
VALOR:					R\$ 29,77

7.2.2. 97096 - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,04822106	R\$ 0,50	R\$ 0,02
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,05215748	R\$ 1,54	R\$ 0,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,10
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,04317215	R\$ 681,99	R\$ 711,43
TOTAL Material:					R\$ 711,43
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40446651	R\$ 29,66	R\$ 11,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40446651	R\$ 20,91	R\$ 8,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,44
VALOR:					R\$ 731,97

7.2.3. 94438 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,13041478	R\$ 57,52	R\$ 7,50
87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,16038688	R\$ 60,72	R\$ 9,73
87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,51273983	R\$ 48,07	R\$ 24,64
TOTAL Serviço:					R\$ 41,87
VALOR:					R\$ 41,87

7.2.4. JAC0175 - PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCRADO, EXCLUSIVE ARGAMASSADE REGULARIZAÇÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	10,00162360	R\$ 0,97	R\$ 9,70
TOTAL Material:					R\$ 9,70

43
A

	
---	--

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe
BDI: 22,47%
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10169 Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	ORSE	m2	1,01016398	R\$ 80,46	R\$ 81,27
TOTAL Serviço:					R\$ 81,27
VALOR:					R\$ 90,97

7.3.1. 97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16565350	R\$ 29,52	R\$ 4,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46685350	R\$ 20,91	R\$ 9,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,65
VALOR:					R\$ 14,65

7.3.2. IP0198 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO (UND)					
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16887473	R\$ 28,91	R\$ 4,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33178352	R\$ 20,91	R\$ 6,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,81
VALOR:					R\$ 11,81

7.3.3. JAC0006 - CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ (M3)					
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66868592	R\$ 20,91	R\$ 13,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,98
VALOR:					R\$ 13,98

7.3.4. 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)					
Equipamento Custo Horário					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00329702	R\$ 72,14	R\$ 0,23
91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00760148	R\$ 259,12	R\$ 1,96
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,19
VALOR:					R\$ 2,19

7.3.5. 94438 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)					
Serviço					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,13041478	R\$ 57,52	R\$ 7,50
87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,16038688	R\$ 60,72	R\$ 9,73
87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,51273983	R\$ 48,07	R\$ 24,64
TOTAL Serviço:					R\$ 41,87
VALOR:					R\$ 41,87

7.3.6. 87262 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 (M2)					
Material					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	8,34466972	R\$ 3,04	R\$ 25,36

44
A

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.245.764/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 22,47%	
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106.09% horista 64.18% mensalista	

00038195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	0,99295171	R\$ 113,24	R\$ 112,44
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,12887167	R\$ 5,81	R\$ 0,74
TOTAL Material:						R\$ 138,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73465996	R\$ 29,52	R\$ 21,68
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18864620	R\$ 20,91	R\$ 3,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 25,62
VALOR:						R\$ 164,16

7.3.7. JAC0087 - INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA EXCLUSO FORNECIMENTO DA BACIA (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,46	R\$ 10,46
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,06295641	R\$ 122,43	R\$ 7,70
TOTAL Material:						R\$ 18,16
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35501416	R\$ 28,91	R\$ 10,26
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24975332	R\$ 20,91	R\$ 5,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,48
VALOR:						R\$ 33,64

7.3.8. IP0193 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08597300	R\$ 29,66	R\$ 2,54
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86019604	R\$ 20,91	R\$ 17,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,52
VALOR:						R\$ 20,52

7.4.1. 97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16565350	R\$ 29,52	R\$ 4,89
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46685350	R\$ 20,91	R\$ 9,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,65
VALOR:						R\$ 14,65

7.4.2. IP0198 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO (UND)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16887473	R\$ 28,91	R\$ 4,88
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33178352	R\$ 20,91	R\$ 6,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,81
VALOR:						R\$ 11,81

7.4.3. JAC0006 - CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66868592	R\$ 20,91	R\$ 13,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,98
VALOR:						R\$ 13,98

7.4.4. 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 (M3XKM)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00329702	R\$ 72,14	R\$ 0,23

45
A

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.335.647/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PATRICIO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.877-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 22,47%	
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00760148	R\$ 259,12	R\$ 1,96
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,19
					VALOR:	R\$ 2,19

7.4.5. 94438 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,13041478	R\$ 57,52	R\$ 7,50	
87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,16038688	R\$ 60,72	R\$ 9,73	
87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,51273983	R\$ 48,07	R\$ 24,64	
TOTAL Serviço:					R\$ 41,87	
VALOR:					R\$ 41,87	

7.4.6. 87262 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	8,34466972	R\$ 3,04	R\$ 25,36	
00038195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	0,99295171	R\$ 113,24	R\$ 112,44	
00034357 REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,12887167	R\$ 5,81	R\$ 0,74	
TOTAL Material:					R\$ 138,54	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73465996	R\$ 29,52	R\$ 21,68	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18864620	R\$ 20,91	R\$ 3,94	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 25,62	
VALOR:					R\$ 164,16	

7.4.7. JACO087 - INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIAEEXCLUSO FORNECIMENTO DA BACIA (UND)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,46	R\$ 10,46	
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,06295641	R\$ 122,43	R\$ 7,70	
TOTAL Material:					R\$ 18,16	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35501416	R\$ 28,91	R\$ 10,26	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24975332	R\$ 20,91	R\$ 5,22	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,48	
VALOR:					R\$ 33,64	

7.4.8. IP0193 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08597300	R\$ 29,66	R\$ 2,54	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86019604	R\$ 20,91	R\$ 17,98	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,52	
VALOR:					R\$ 20,52	

8.1.1. 87895 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09565549	R\$ 29,66	R\$ 2,86	

46
A

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.941.14/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2.01887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe BDI: 22,47% Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023 Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03221159	R\$ 20,91	R\$ 0,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,53
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00256307	R\$ 769,15	R\$ 1,97
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,97
					VALOR:	R\$ 5,50

8.1.2. 87777 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,10138033	R\$ 18,69	R\$ 1,89
					TOTAL Material:	R\$ 1,89
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49594558	R\$ 29,66	R\$ 14,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49594558	R\$ 20,91	R\$ 10,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 25,07
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02293474	R\$ 851,95	R\$ 19,53
					TOTAL Serviço:	R\$ 19,53
					VALOR:	R\$ 46,49

8.1.3. JAC0089 - REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO, 10 X 10 CM, SIMILAR AO EXISTENTE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC III (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	5,41859003	R\$ 3,48	R\$ 18,85
JACCOT0026	CERÂMICA 10X10 CM, BRANCO	PRÓPRIA	M2	0,92663184	R\$ 66,27	R\$ 61,40
102540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,33535247	R\$ 4,08	R\$ 1,36
					TOTAL Material:	R\$ 81,61
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEIISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58245430	R\$ 29,52	R\$ 17,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31770234	R\$ 20,91	R\$ 6,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 23,83
					VALOR:	R\$ 105,44

8.2.1.1. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04990208	R\$ 29,66	R\$ 1,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01868580	R\$ 20,91	R\$ 0,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,87
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00271127	R\$ 769,15	R\$ 2,08
					TOTAL Serviço:	R\$ 2,08
					VALOR:	R\$ 3,95

8.2.1.2. 87528 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43753288	R\$ 29,66	R\$ 12,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15917144	R\$ 20,91	R\$ 3,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 16,29
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.240.231/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PATRICIO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP RA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02836420	R\$ 851,95	R\$ 24,16
TOTAL Serviço:						R\$ 24,16
VALOR:						R\$ 40,45

8.2.2.1. RC0019 - REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO, 10 X 10 CM, SIMILAR AO EXISTENTE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC II (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	3,62342984	R\$ 3,48	R\$ 12,60
JACOT0026 CERAMICA 10X10 CM, BRANCO	PRÓPRIA	M2	0,95115033	R\$ 66,27	R\$ 63,03
102540 Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,59786592	R\$ 4,08	R\$ 2,43
TOTAL Material:					R\$ 78,06
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36234298	R\$ 29,52	R\$ 10,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30799153	R\$ 20,91	R\$ 6,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,13
VALOR:					R\$ 95,19

8.2.3.1. JAC0009 - PEITORIL MÁRMORE BRANCO, COM REBAIXO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	1,31390765	R\$ 1,84	R\$ 2,41
101729 Peitoril mármore branco polido 22 x 2cm	ORSE	m	0,88149399	R\$ 129,37	R\$ 114,03
TOTAL Material:					R\$ 116,44
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70519519	R\$ 29,66	R\$ 20,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70519519	R\$ 20,91	R\$ 14,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 35,65
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00176298	R\$ 861,29	R\$ 1,51
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00176298	R\$ 792,36	R\$ 1,39
TOTAL Serviço:					R\$ 2,90
VALOR:					R\$ 154,99

8.2.3.2. JAC0010 - RODAMEIO EM MÁRMORE BRANCO, LARG=4 CM, ESP=2 CM, PARA ACABAMENTOS (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	0,30000000	R\$ 1,84	R\$ 0,55
TOTAL Material:					R\$ 0,55
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 29,66	R\$ 8,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 20,91	R\$ 6,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,16
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00080000	R\$ 792,36	R\$ 0,63
TOTAL Serviço:					R\$ 0,63
VALOR:					R\$ 11,03

8.2.3.3. JAC0171 - RASGO COM LARGURA MEMOR OU IGUAL A 4CM, EM PAREDES DE ALVENARIA (M)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
1107775 Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório (não inclui mobilização/desmobilização)	ORSE	mes	0,02824201	R\$ 956,58	R\$ 27,01
TOTAL Equipamento:					R\$ 27,01
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06326212	R\$ 29,66	R\$ 1,87

48
A

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.230.204/0001-52 PAUL O HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 22,47%	
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40578132	R\$ 20,91	R\$ 8,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,35
VALOR:						R\$ 37,36

8.2.4.1. 97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16565350	R\$ 29,52	R\$ 4,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46685350	R\$ 20,91	R\$ 9,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,65
VALOR:						R\$ 14,65

8.2.4.2. IP0011 - APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10065237	R\$ 20,91	R\$ 2,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,10
VALOR:						R\$ 2,10

8.2.4.3. IP0092 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (M2)						
Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	4,01301833	R\$ 1,84	R\$ 7,38
102540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,33817340	R\$ 4,08	R\$ 1,37
IPCOT0013	REVESTIMENTO FORMA ACETINADO, TIPO A, 33,5 X 60 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	PRÓPRIA	M2	0,93442650	R\$ 81,41	R\$ 76,07
TOTAL Material:						R\$ 84,82
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48946150	R\$ 29,66	R\$ 14,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40046850	R\$ 20,91	R\$ 8,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 22,88
VALOR:						R\$ 107,70

8.2.4.4. JAC0006 - CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66868592	R\$ 20,91	R\$ 13,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,98
VALOR:						R\$ 13,98

8.2.4.5. 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)						
Equipamento Custo Horário						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00329702	R\$ 72,14	R\$ 0,23
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00760148	R\$ 259,12	R\$ 1,96
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,19
VALOR:						R\$ 2,19

8.2.5.1. 97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16565350	R\$ 29,52	R\$ 4,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46685350	R\$ 20,91	R\$ 9,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,65
VALOR:						R\$ 14,65

49
A

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.293.847/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP RA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 22,47%	
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

8.2.5.2. IP0011 - APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10065237	R\$ 20,91	R\$ 2,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,10
VALOR:					R\$ 2,10

8.2.5.3. IP0092 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	4,01301833	R\$ 1,84	R\$ 7,38
102540 Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,33817340	R\$ 4,08	R\$ 1,37
IPCOT0013 REVESTIMENTO FORMA ACETINADO, TIPO A, 33,5 X 60 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	PRÓPRIA	M2	0,93442650	R\$ 81,41	R\$ 76,07
TOTAL Material:					R\$ 84,82
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48946150	R\$ 29,66	R\$ 14,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40046850	R\$ 20,91	R\$ 8,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 22,88
VALOR:					R\$ 107,70

8.2.5.4. IP0198 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO (UND)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16887473	R\$ 28,91	R\$ 4,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33178352	R\$ 20,91	R\$ 6,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,81
VALOR:					R\$ 11,81

8.2.5.5. JAC0088 - INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO - EXCLUSO FORNECIMENTO DO MICTORIO (UND)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,06299715	R\$ 122,43	R\$ 7,70
TOTAL Material:					R\$ 7,70
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35490551	R\$ 28,91	R\$ 10,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24967688	R\$ 20,91	R\$ 5,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,48
VALOR:					R\$ 23,18

8.2.5.6. 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).					
AF_07/2020 (M3XKM)					
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00329702	R\$ 72,14	R\$ 0,23
91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00760148	R\$ 259,12	R\$ 1,96
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,19
VALOR:					R\$ 2,19

8.2.6.1. IP0092 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	4,01301833	R\$ 1,84	R\$ 7,38
102540 Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,33817340	R\$ 4,08	R\$ 1,37
IPCOT0013 REVESTIMENTO FORMA ACETINADO, TIPO A, 33,5 X 60 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	PRÓPRIA	M2	0,93442650	R\$ 81,41	R\$ 76,07
TOTAL Material:					R\$ 84,82
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

50
A

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.295.111/0001-52 PATRICIO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 22,47%	
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48946150	R\$ 29,66	R\$ 14,51
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40046850	R\$ 20,91	R\$ 8,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 22,88
Complementares:						
VALOR:						R\$ 107,70

8.2.6.2. JAC0088 - INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO - EXCLUSO FORNECIMENTO DO MICTÓRIO (UND)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,06293715	R\$ 122,43	R\$ 7,70	
TOTAL Material:					R\$ 7,70	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35490551	R\$ 28,91	R\$ 10,26	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24967688	R\$ 20,91	R\$ 5,22	
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 15,48	
Complementares:						
VALOR:					R\$ 23,18	

8.2.6.3. JAC0007 - APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10065237	R\$ 20,91	R\$ 2,10	
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,10	
Complementares:						
VALOR:					R\$ 2,10	

8.2.7.1. IP0092 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	4,01301833	R\$ 1,84	R\$ 7,38	
102540 Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,33817340	R\$ 4,08	R\$ 1,37	
IPCOT0013 REVESTIMENTO FORMA ACETINADO, TIPO A, 33,5 X 60 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	PRÓPRIA	M2	0,93442650	R\$ 81,41	R\$ 76,07	
TOTAL Material:					R\$ 84,82	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48946150	R\$ 29,66	R\$ 14,51	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40046850	R\$ 20,91	R\$ 8,37	
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 22,88	
Complementares:						
VALOR:					R\$ 107,70	

8.2.7.2. JAC0007 - APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10065237	R\$ 20,91	R\$ 2,10	
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,10	
Complementares:						
VALOR:					R\$ 2,10	

8.2.8.1. IP0092 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	4,01301833	R\$ 1,84	R\$ 7,38	
102540 Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,33817340	R\$ 4,08	R\$ 1,37	
IPCOT0013 REVESTIMENTO FORMA ACETINADO, TIPO A, 33,5 X 60 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	PRÓPRIA	M2	0,93442650	R\$ 81,41	R\$ 76,07	
TOTAL Material:					R\$ 84,82	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48946150	R\$ 29,66	R\$ 14,51	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40046850	R\$ 20,91	R\$ 8,37	
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 22,88	
Complementares:						
VALOR:					R\$ 107,70	

8.2.8.2. JAC0007 - APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS (M2)						
---	--	--	--	--	--	--

51
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.925.254/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2487887 SSP/PA
 CPF 339.668.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10065237	R\$ 20,91	R\$ 2,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,10
VALOR:						R\$ 2,10

8.2.9.1. IP0092 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	4,01301833	R\$ 1,84	R\$ 7,38
102540 Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,33817340	R\$ 4,08	R\$ 1,37
IPCOT0013 REVESTIMENTO FORMA ACETINADO, TIPO A, 33,5 X 60 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	PRÓPRIA	M2	0,93442650	R\$ 81,41	R\$ 76,07
TOTAL Material:					R\$ 84,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48946150	R\$ 29,66	R\$ 14,51
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40046850	R\$ 20,91	R\$ 8,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 22,88
VALOR:						R\$ 107,70

8.2.9.2. JAC0007 - APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10065237	R\$ 20,91	R\$ 2,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,10
VALOR:						R\$ 2,10

9.1.1. 96114 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 PS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03696834	R\$ 35,10	R\$ 1,29
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,24920012	R\$ 3,51	R\$ 4,38
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,45143029	R\$ 4,39	R\$ 1,98
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	6,91984844	R\$ 0,14	R\$ 0,96
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	1,90152644	R\$ 0,33	R\$ 0,62
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01145497	R\$ 36,76	R\$ 0,42
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,15113857	R\$ 2,95	R\$ 3,39
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,34190322	R\$ 7,83	R\$ 26,16
00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	0,95163102	R\$ 25,38	R\$ 24,15
TOTAL Material:					R\$ 63,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31483835	R\$ 40,44	R\$ 12,73
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31483835	R\$ 20,91	R\$ 6,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 19,31
VALOR:						R\$ 82,66

9.1.2. RC0009 - ALÇAPÃO PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO, DIM=60 X 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109028 Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado	ORSE	m2	0,30407478	R\$ 67,27	R\$ 20,45
00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	0,36488974	R\$ 25,38	R\$ 9,26
TOTAL Material:					R\$ 29,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

52
A

		 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.295.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 4451887 SSP BA CPF 339.608.875-15	
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS			
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe			
BDI: 22,47%			
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023			
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista			

88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16893043	R\$ 24,59	R\$ 4,15
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16893043	R\$ 40,44	R\$ 6,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,98
VALOR:						R\$ 40,69

10.1.1. 88415 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,12368098	R\$ 12,04	R\$ 1,48
					TOTAL Material:	R\$ 1,48
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04174233	R\$ 30,87	R\$ 1,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01082208	R\$ 20,91	R\$ 0,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,50
					VALOR:	R\$ 2,98

10.1.2. 96130 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 05/2017 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04282352	R\$ 1,22	R\$ 0,05
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	0,74444423	R\$ 6,53	R\$ 4,86
				TOTAL Material:		R\$ 4,91
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30618823	R\$ 30,87	R\$ 9,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07636862	R\$ 20,91	R\$ 1,59
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 11,04
				VALOR:		R\$ 15,95

10.1.3. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016 (M2)

DEMAIOS - RF 11/2010 (RLE)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,14363307	R\$ 29,15	R\$ 4,18
TOTAL Material:						R\$ 4,18
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24704888	R\$ 30,87	R\$ 7,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06176222	R\$ 20,91	R\$ 1,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,91
VALOR:						R\$ 13,09

10.2.1. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014 (M2)

PARCELAS: 014 - DEMORA: 06/2024 (1x2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,12708264	R\$ 12,04	R\$ 1,53
					TOTAL Material:	R\$ 1,53
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05029329	R\$ 30,87	R\$ 1,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01676443	R\$ 20,91	R\$ 0,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,90
					VALOR:	R\$ 3,43

10.2.2. 88495 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,02772608	R\$ 1,22	R\$ 0,03
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,50390945	R\$ 3,63	R\$ 1,82
TOTAL Material:						R\$ 1,85
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	TOTAL
				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	

53
A

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 23.295.541/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2401887 SSP RA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 22,47%	
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17002104	R\$ 30,87	R\$ 5,24
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05669672	R\$ 20,91	R\$ 1,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 6,42
Complementares:						R\$ 8,27
VALOR:						R\$ 8,27

10.2.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356 TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,17907724	R\$ 29,15	R\$ 5,22	
TOTAL Material:					R\$ 5,22	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12782275	R\$ 30,87	R\$ 3,94	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04263370	R\$ 20,91	R\$ 0,89	
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 4,83	
Complementares:					R\$ 10,05	
VALOR:					R\$ 10,05	

10.3.1.1. 88484 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006085 SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,12171999	R\$ 12,04	R\$ 1,46	
TOTAL Material:					R\$ 1,46	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06772775	R\$ 30,87	R\$ 2,09	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02257591	R\$ 20,91	R\$ 0,47	
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,56	
Complementares:					R\$ 4,02	
VALOR:					R\$ 4,02	

10.3.1.2. 88494 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,02665844	R\$ 1,22	R\$ 0,03	
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,48450569	R\$ 3,63	R\$ 1,75	
TOTAL Material:					R\$ 1,78	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33598954	R\$ 30,87	R\$ 10,37	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11201867	R\$ 20,91	R\$ 2,34	
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 12,71	
Complementares:					R\$ 14,49	
VALOR:					R\$ 14,49	

10.3.1.3. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356 TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,17298568	R\$ 29,15	R\$ 5,04	
TOTAL Material:					R\$ 5,04	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17132725	R\$ 30,87	R\$ 5,28	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05713424	R\$ 20,91	R\$ 1,19	
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 6,47	
Complementares:					R\$ 11,51	
VALOR:					R\$ 11,51	

10.3.2.1. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356 TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,17298568	R\$ 29,15	R\$ 5,04	
TOTAL Material:					R\$ 5,04	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17132725	R\$ 30,87	R\$ 5,28	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05713424	R\$ 20,91	R\$ 1,19	

54
A

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 27.295.111/0001-32 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PATRICIO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481867 SSP BA CPF 839.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 22,47%	
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,47
VALOR:	R\$ 11,51

10.3.2.3. 88484 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,12171999	R\$ 12,04	R\$ 1,46
TOTAL Material:						R\$ 1,46
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06772775	R\$ 30,87	R\$ 2,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02257591	R\$ 20,91	R\$ 0,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,56
VALOR:						R\$ 4,02

10.3.2.3. 88496 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,05387461	R\$ 1,22	R\$ 0,06
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,89941054	R\$ 3,63	R\$ 3,26
TOTAL Material:						R\$ 3,32
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49837380	R\$ 30,87	R\$ 15,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16612460	R\$ 20,91	R\$ 3,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 18,85
VALOR:						R\$ 22,17

10.4.1. JAC0011 - FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIBAR DAL 535 BT 0527, UMA DEMÃO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,47692307	R\$ 3,67	R\$ 1,75
102699	Tinta anti-corrosiva oxibar DAL 535 bt 0527 (componente a+b), Renner marítima	ORSE	L	0,95384615	R\$ 131,23	R\$ 125,17
TOTAL Material:						R\$ 126,92
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28615384	R\$ 30,87	R\$ 8,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14307692	R\$ 20,91	R\$ 2,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,82
VALOR:						R\$ 138,74

10.4.2. JAC0012 - PINTURA ESMALTE SINTETICO, ACETINADO , DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICAS (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,04991803	R\$ 23,99	R\$ 1,19
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,21393442	R\$ 3,67	R\$ 0,78
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,11409836	R\$ 43,42	R\$ 4,95
TOTAL Material:						R\$ 6,92
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35655737	R\$ 30,87	R\$ 11,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35655737	R\$ 20,91	R\$ 7,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 18,45
VALOR:						R\$ 25,37

10.5.1. JAC0014 - PINTURA COM OSMOCOLOR STAIN EM MADEIRA, 03 DEMÃOS (ADUELA E ALIZAR) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,35434439	R\$ 1,22	R\$ 0,43
103435	Verniz p/superficies madeira tipo Osmocolor - Stain ou similar	ORSE	L	0,08504265	R\$ 73,60	R\$ 6,25
TOTAL Material:						R\$ 6,68

55
A

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.205.111/0001-52 PATO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP RA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe BDI: 22,47% Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023 Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42552782	R\$ 30,87	R\$ 13,13
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21260663	R\$ 20,91	R\$ 4,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,57
VALOR:						R\$ 24,25

11.1. CM0046 - PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: MOLA, DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	SINAPI	M2	4,02324310	R\$ 63,70	R\$ 256,28
00001339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	SINAPI	KG	0,28183839	R\$ 57,36	R\$ 16,16
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,81874054	R\$ 49,06	R\$ 40,16
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,08524232	R\$ 10,84	R\$ 44,28
TOTAL Material:						R\$ 356,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,93182982	R\$ 28,33	R\$ 139,71
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,52297995	R\$ 20,91	R\$ 73,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 213,37

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 368,93	R\$ 368,93
90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 190,31	R\$ 190,31
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 484,08	R\$ 484,08
TOTAL Serviço:						R\$ 1.043,32
VALOR:						R\$ 1.613,57

11.2. JAC0020 - PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, 2 CHAPA XADREZ ALUMÍNIO, 2 BARRA DE APOIO E ALIZAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02062	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	ORSE	un	2,00000000	R\$ 122,18	R\$ 244,36
I02985	Chapa de alumínio anti-derrapante, e=2,7mm, dimensões 2,50x1,0m	ORSE	m2	0,60172076	R\$ 400,53	R\$ 241,00
00001341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	SINAPI	M2	2,84313059	R\$ 63,70	R\$ 181,10
00001339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	SINAPI	KG	0,37607547	R\$ 57,36	R\$ 21,57
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,87399940	R\$ 49,06	R\$ 42,87
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,21063090	R\$ 10,84	R\$ 45,64
TOTAL Material:						R\$ 776,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,26471454	R\$ 28,33	R\$ 149,14
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,76075475	R\$ 20,91	R\$ 78,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 227,77

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 368,93	R\$ 368,93
90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 190,31	R\$ 190,31
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 575,99	R\$ 575,99
TOTAL Serviço:						R\$ 1.135,23
VALOR:						R\$ 2.139,54

56
A

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 24.298.810/0001-32 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
---	--

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe
BDI: 22,47%
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista

11.3. JAC0015 - PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, E MOLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001341 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	SINAPI	M2	2,47288442	R\$ 63,70	R\$ 157,52
00001339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	SINAPI	KG	0,32710111	R\$ 57,36	R\$ 18,76
00038124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,76018299	R\$ 49,06	R\$ 37,29
00011560 MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATÉ 950 MM E PESO DE ATÉ 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 207,15	R\$ 207,15
00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,66353248	R\$ 10,84	R\$ 39,71
TOTAL Material:					R\$ 460,43
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,57907350	R\$ 28,33	R\$ 129,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,27101115	R\$ 20,91	R\$ 68,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 198,11
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 368,93	R\$ 368,93
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 216,05	R\$ 216,05
90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 575,99	R\$ 575,99
TOTAL Serviço:					R\$ 1.160,97
VALOR:					R\$ 1.819,51

11.4. CM0564 - INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO INCLUINDO VIDROS E FERRAGENS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00285369	R\$ 135,24	R\$ 0,38
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,11294282	R\$ 0,97	R\$ 1,07
109960 Esquadria de alumínio tubular	ORSE	m2	0,95123318	R\$ 369,40	R\$ 351,38
00010492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	0,95123318	R\$ 244,59	R\$ 232,66
TOTAL Material:					R\$ 585,49
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95123318	R\$ 29,66	R\$ 28,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60878923	R\$ 20,91	R\$ 12,72
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74481557	R\$ 22,40	R\$ 16,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 57,61
VALOR:					R\$ 643,10

11.5. CM0565 - NSTALLÇÃO DE GRADES DE FERRO COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46699173	R\$ 29,66	R\$ 13,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79777754	R\$ 20,91	R\$ 16,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 30,53
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00129719	R\$ 861,29	R\$ 1,11
TOTAL Serviço:					R\$ 1,11
VALOR:					R\$ 31,64

11.6. RC0059 - PORTÃO CONFECCIONADO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE D=1/2 E D=2, SOLDADO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83766 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,07389461	R\$ 48,04	R\$ 3,54

57
A

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES E CNPJ 22.294.220/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP/BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 22,47%	
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

83765	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,23092067	R\$ 103,69	R\$ 23,94
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 27,48
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040425	CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2)	SINAPI	KG	0,25115772	R\$ 11,52	R\$ 2,89
00011977	CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 14,43	R\$ 28,86
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	1,45270099	R\$ 36,90	R\$ 53,60
00021008	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	9,50469514	R\$ 27,85	R\$ 264,70
00021013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,95736764	R\$ 102,30	R\$ 200,23
00021014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,10580365	R\$ 143,14	R\$ 15,14
TOTAL Material:						R\$ 565,42
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20992789	R\$ 29,66	R\$ 6,22
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67942312	R\$ 29,45	R\$ 49,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,91231262	R\$ 20,91	R\$ 102,71
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,02296161	R\$ 37,68	R\$ 113,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 272,28
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0011	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIBAR DAL 535 BT 0527, UMA DEMÃO	PRÓPRIA	M2	0,83971156	R\$ 145,45	R\$ 122,13
100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,83971156	R\$ 53,41	R\$ 44,84
TOTAL Serviço:						R\$ 166,97
VALOR:						R\$ 1.032,15

11.7. JAC0016 - ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO COM DUAS FOLHAS E BANDEIRA ESPESSURA 10MM MAIS FERRAGENS, DIMENSÃO 2,00X2,60M (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	SINAPI	CJ	2,00000000	R\$ 206,43	R\$ 412,86
00011499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1.112,50	R\$ 2.225,00
00010507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	5,20000000	R\$ 482,29	R\$ 2.507,90
TOTAL Material:						R\$ 5.145,76
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00000000	R\$ 20,91	R\$ 0,00
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 22,40	R\$ 6,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,72
VALOR:						R\$ 5.150,30

11.8. JAC0017 - PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, E MOLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	SINAPI	M2	1,58428972	R\$ 63,70	R\$ 100,91
00001339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	SINAPI	KG	0,25147456	R\$ 57,36	R\$ 14,42
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,73053359	R\$ 49,06	R\$ 35,83
00011560	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 207,15	R\$ 207,15
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,64638112	R\$ 10,84	R\$ 39,52
TOTAL Material:						R\$ 397,83
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,40046269	R\$ 28,33	R\$ 124,66

58
A

 CONSPLAN Engenharia	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.291.111/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 22,47%	
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,14343200	R\$ 20,91	R\$ 65,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 190,38
Complementares:						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 368,93	R\$ 368,93
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 216,05	R\$ 216,05
90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 449,85	R\$ 449,85
TOTAL Serviço:						R\$ 1.034,83
VALOR:						R\$ 1.623,04

11.9. JAC0018 - APLICAÇÃO DE MASTIQUE NAS JUNTAS DE VEDAÇÃO EM ESQUADRIAS (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,04971470	R\$ 38,26	R\$ 1,90
TOTAL Material:						R\$ 1,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04931358	R\$ 29,66	R\$ 1,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 1,46
Complementares:						
VALOR:						R\$ 3,36

11.10. JAC0019 - APLICAÇÃO DE FAIXA DE SEGURANÇA EM PORTA DE VIDRO (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JACC0027	FAIXA DE SEGURANÇA ADESIVA JATEADA PARA PORTA DE VIDRO	PRÓPRIA	M	1,42055808	R\$ 15,14	R\$ 21,50
TOTAL Material:						R\$ 21,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11364464	R\$ 22,40	R\$ 2,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 2,54
Complementares:						
VALOR:						R\$ 24,04

11.11. JAC0092 - READEQUAÇÃO PEÇAS FIXAÇÃO GRADES METÁLICAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JACC0028	BARRA REDONDA 12,5MM	PRÓPRIA	M	0,43876056	R\$ 11,93	R\$ 5,23
TOTAL Material:						R\$ 5,23
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18281690	R\$ 21,45	R\$ 3,92
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18281690	R\$ 29,45	R\$ 5,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 9,30
Complementares:						
VALOR:						R\$ 14,53

11.12. JAC0093 - DESMONTAGEM E READEQUAÇÃO DE PORTÕES METÁLICOS COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA (M2)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104182	Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch	ORSE	h	0,14216940	R\$ 1,25	R\$ 0,17
106789	Disco de desbaste 7", para ferro	ORSE	un	0,01421694	R\$ 8,00	R\$ 0,11
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,28
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83766	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,10662705	R\$ 48,04	R\$ 5,12
83765	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,35542351	R\$ 103,69	R\$ 36,85
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 41,97
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,21325410	R\$ 35,43	R\$ 7,55
TOTAL Material:						R\$ 7,55

59
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.804/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP RA
CPF 339.608.875-13

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85301643	R\$ 20,91	R\$ 17,83
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85301643	R\$ 37,68	R\$ 32,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 49,97
VALOR:						R\$ 99,77

11.13. IAC0145 - REMOÇÃO CUIDADOSA E REINSTALAÇÃO DE PORTÃO METALICO (INVERSÃO SENTIDO ABERTURA) (UND)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08149777	R\$ 29,66	R\$ 32,07
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50894012	R\$ 29,45	R\$ 14,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08149777	R\$ 20,91	R\$ 22,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 69,66
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF 08/2019	SINAPI	M3	0,00267193	R\$ 959,33	R\$ 2,56
TOTAL Serviço:						R\$ 2,56
VALOR:						R\$ 72,22

12.1. CM0271 - PVT 01 (SINALIZAÇÃO VISUAL EM PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA, NAS DIMENSÕES 20X20 CM, A SER FIXADO NA ESQUADRIA COM ADESIVO AUTOCOLANTE). (UND)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JACCOT0029	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM PICTOGRAMA, DIMENSÃO 20 X 20 CM - USO SINALIZ. DE PORTAS DIVERSAS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 29,12	R\$ 29,12
TOTAL Material:						R\$ 29,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63452064	R\$ 29,66	R\$ 18,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63452064	R\$ 20,91	R\$ 13,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 32,07
VALOR:						R\$ 61,19

12.2. CM0272 - PVT 02 (SINALIZAÇÃO VISUAL E TATIL EM PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA/TEXTO EM CARACTERES E EM BRAILLE, NAS DIMENSÕES 20X8 CM, A SER FIXADA NA PAREDE COM ADESIVO AUTOCOLANTE). (UND)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JACCOT0030	PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 20X8 - USO SINALIZAÇÃO DE PORTAS DIVERSAS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 29,12	R\$ 29,12
TOTAL Material:						R\$ 29,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63452064	R\$ 29,66	R\$ 18,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63452064	R\$ 20,91	R\$ 13,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 32,07
VALOR:						R\$ 61,19

12.3. CM0274 - MAPA TÁTIL (PLACA EM ACRILICO 8MM, COM APLICAÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL PELO VERSO, SOBREPOSIÇÃO DE TEXTO EM PVC E BRAILLE, INCRUSTADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050/2015, COM FIXAÇÃO EM PEDESTAL (UND)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
021176	ACESSIBILIDADE - MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 46x44cm	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 1.281,17	R\$ 1.281,17
043721	ACESSIBILIDADE - PEDESTAL EM AÇO COM PINT. ELETROST. PARA MAPA TÁTIL 40x60cm	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 1.141,41	R\$ 1.141,41
00011963	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 12,73	R\$ 50,92
TOTAL Material:						R\$ 2.473,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32230877	R\$ 29,66	R\$ 9,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61129491	R\$ 20,91	R\$ 12,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 22,33
VALOR:						R\$ 2.495,83

12.4. CM0275 - PISO TÁTIL FLEXÍVEL DIRECIONAL/ALERTA, PLACAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, 25 X 25 CM, NACOR AZUL COM ESPESSURA DE 5MM (RELEVO = 3MM E ESPESSURA PLACA=2MM) (M2)

60
A

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.082.264/0001-22
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044396 COLA BRANCA BASE PVA	SINAPI	KG	1,04678332	R\$ 46,89	R\$ 49,08
00038181 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	SINAPI	M2	1,03658387	R\$ 266,11	R\$ 275,84
TOTAL Material:					R\$ 324,92
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14808341	R\$ 29,66	R\$ 4,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14808341	R\$ 20,91	R\$ 3,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,48
VALOR:					R\$ 332,40

12.5. IP0151 - PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OUALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	3,45517824	R\$ 3,04	R\$ 10,50
106897 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual	ORSE	m2	0,90698428	R\$ 81,81	R\$ 74,20
102540 Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,44917317	R\$ 4,08	R\$ 1,83
TOTAL Material:					R\$ 86,53
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43189728	R\$ 29,66	R\$ 12,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,03655347	R\$ 20,91	R\$ 21,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 34,48
VALOR:					R\$ 121,01

12.6. JAC0021 - ASSENTAMENTO DE CORRIMÃO - EXCLUSO FORNECIMENTO DO CORRIMÃO (M)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66955605	R\$ 29,66	R\$ 19,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,47302331	R\$ 20,91	R\$ 30,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 50,65
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01004334	R\$ 716,89	R\$ 7,19
TOTAL Serviço:					R\$ 7,19
VALOR:					R\$ 57,84

12.7. RC0041 - SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA VAGAS ESPECIAIS - PV01 - PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JACC0031 PLACA DE ALUMÍNIO 50X70CM PARA ESTACIONAMENTO, COM POSTE DE 2,80M	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 697,14	R\$ 697,14
TOTAL Material:					R\$ 697,14
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40601489	R\$ 29,66	R\$ 12,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19731968	R\$ 20,91	R\$ 4,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,16
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94971 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06551429	R\$ 609,10	R\$ 39,90
TOTAL Serviço:					R\$ 39,90
VALOR:					R\$ 753,20

12.8. 102513 - PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,15907334	R\$ 10,45	R\$ 1,66
00007348 TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,29532313	R\$ 19,56	R\$ 5,77
TOTAL Material:					R\$ 7,43
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

61
A

		 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 20.553.440/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15	
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS			
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe			
BDI: 22,47%			
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023			
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista			

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66395832	R\$ 30,87	R\$ 20,49
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27664930	R\$ 20,91	R\$ 5,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 26,27	
Complementares:					R\$ 33,70	
VALOR:					R\$ 33,70	

12.9. JAC0022 - SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA VAGASESPECIAIS - PV02 -PLACA EMALUMÍNIO 50 x 70 cm PARASINALIZAÇÃO DE VAGA PARADEFICIENTE/E OU IDOSO -"ESTACIONAMENTO RESERVADO",COM POSTE 2,80M – FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO (UND)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JACCOT0031	PLACA DE ALUMÍNIO 50X70CM PARA ESTACIONAMENTO, COM POSTE DE 2,80M	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 697,14	R\$ 697,14
TOTAL Material:					R\$ 697,14	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40601489	R\$ 29,66	R\$ 12,04
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19731968	R\$ 20,91	R\$ 4,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 16,16	
Complementares:					R\$ 39,90	
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06551429	R\$ 609,10	R\$ 39,90
TOTAL Serviço:					R\$ 39,90	
VALOR:					R\$ 753,20	

12.10. 102500 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,02825775	R\$ 10,45	R\$ 0,29
00007348	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,03037708	R\$ 19,56	R\$ 0,59
TOTAL Material:					R\$ 0,88	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05863484	R\$ 30,87	R\$ 1,81
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02472553	R\$ 20,91	R\$ 0,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,32	
Complementares:					R\$ 3,20	
VALOR:					R\$ 3,20	

12.11. JAC0023 - SINALIZAÇÃO VISUAL E TATIL DEEDIFICAÇÃO ACESSÍVEL - PSA 01PLACA DE PVC COMPICTOGRAMA/TEXTO EMCARACTERES E EM BRAILLE, NASDIMENSÕES 20X20 CM, A SER FIXADONA PAREDE COM ADESIVO(AUTOCOLANTE). (UND)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JACCOT0032	PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 20X20 - USO SINALIZAÇÃO DE PORTAS DIVERSAS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 27,95	R\$ 27,95
TOTAL Material:					R\$ 27,95	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12713642	R\$ 29,66	R\$ 3,77
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12699734	R\$ 20,91	R\$ 2,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 6,42	
Complementares:					R\$ 34,37	
VALOR:					R\$ 34,37	

12.12. IP0193 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08597300	R\$ 29,66	R\$ 2,54
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86019604	R\$ 20,91	R\$ 17,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 20,52	
Complementares:					R\$ 20,52	
VALOR:					R\$ 20,52	

13.1.1.1. 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001022	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,06301035	R\$ 2,85	R\$ 3,02

62
A

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.297.134/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.606.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 22,47%	
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00803626	R\$ 4,18	R\$ 0,03
TOTAL Material:						R\$ 3,05
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02479274	R\$ 21,79	R\$ 0,54
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02479274	R\$ 30,00	R\$ 0,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,28
VALOR:						R\$ 4,33

13.1.1.2. CM0176 - TERMINAL A COMPRESSÃO PARACABO 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001570	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,05	R\$ 1,05
TOTAL Material:						R\$ 1,05
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02565656	R\$ 30,00	R\$ 0,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,76
Serviço						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107880	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	ORSE	h	0,02116666	R\$ 3,43	R\$ 0,07
TOTAL Serviço:						R\$ 0,07
VALOR:						R\$ 1,88

13.1.1.3. 92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 38,60	R\$ 38,60
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,66	R\$ 10,66
TOTAL Serviço:						R\$ 49,26
VALOR:						R\$ 38,15

13.1.1.4. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 18,30	R\$ 18,30
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,66	R\$ 10,66
TOTAL Serviço:						R\$ 28,96
VALOR:						R\$ 22,44

13.1.1.5. 91967 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 48,49	R\$ 48,49
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,66	R\$ 10,66
TOTAL Serviço:						R\$ 59,15
VALOR:						R\$ 46,48

13.1.1.6. 92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,66	R\$ 10,66
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,68	R\$ 19,68

63
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.234/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CANTALHO ALVES
RG 2481867 SSP-BA
CPF 339.608.873-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL Serviço: R\$ 30,34

VALOR: R\$ 23,64

13.1.1.7. 92008 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,66	R\$ 10,66
92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 36,10	R\$ 36,10
TOTAL Serviço:					R\$ 46,76
VALOR:					R\$ 36,82

13.1.1.8. JAC0024 - CAIXA DE PASSAGEM PVC 4" X 2", SISTEMA "X", COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109433 Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa	ORSE	un	1,00000000	R\$ 6,77	R\$ 6,77
TOTAL Material:					R\$ 6,77
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25337012	R\$ 30,00	R\$ 7,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25337012	R\$ 20,91	R\$ 5,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12,89
VALOR:					R\$ 19,66

13.1.1.9. JAC0025 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRASURTO CLASSE II, CONJUNTOMONTADO 380/220 3P+IMC 20 KA (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039473 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 385 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20 KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 119,68	R\$ 119,68
TOTAL Material:					R\$ 119,68
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18971118	R\$ 21,79	R\$ 4,13
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18995822	R\$ 30,00	R\$ 5,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,82
VALOR:					R\$ 129,50

13.1.1.10. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,26	R\$ 9,26
00001570 TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,05	R\$ 1,05
TOTAL Material:					R\$ 10,31
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02223114	R\$ 21,79	R\$ 0,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02247818	R\$ 30,00	R\$ 0,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,15
VALOR:					R\$ 11,46

13.1.1.11. 91992 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,66	R\$ 10,66
91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 33,61	R\$ 33,61
TOTAL Serviço:					R\$ 44,27
VALOR:					R\$ 32,70

13.1.1.12. L5001 - RETIRADA CUIDADOSA DE CABEAMENTO ELÉTRICO E REINSTALAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL (M)

64
A

	 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 17.111.521/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI PAULO HENRIQUE F. ARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-13
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe BDI: 22,47% Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023 Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00578326	R\$ 4,18	R\$ 0,02
TOTAL Material:					R\$ 0,02
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02853079	R\$ 30,00	R\$ 0,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03739847	R\$ 20,91	R\$ 0,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,63
VALOR:					R\$ 1,65

13.1.1.13. 91997 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)					
Serviço	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,66	R\$ 10,66
91995 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 25,56	R\$ 25,56
TOTAL Serviço:					R\$ 36,22
VALOR:					R\$ 28,16

13.1.1.14. 91993 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)					
Serviço	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,66	R\$ 10,66
91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 35,61	R\$ 35,61
TOTAL Serviço:					R\$ 46,27
VALOR:					R\$ 34,70

13.1.1.15. 91979 - INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 (UN)					
Serviço	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91978 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 38,20	R\$ 38,20
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,66	R\$ 10,66
TOTAL Serviço:					R\$ 48,86
VALOR:					R\$ 39,26

13.1.1.16. 91855 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)					
Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039244 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	0,74851200	R\$ 4,32	R\$ 3,23
TOTAL Material:					R\$ 3,23
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09862400	R\$ 21,79	R\$ 2,14
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09862400	R\$ 30,00	R\$ 2,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,09
VALOR:					R\$ 8,32

13.1.1.17. L5002 - LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIMLINEAR BRANCO FRIO 36W 6500 KBIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)					
Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01271996	R\$ 4,18	R\$ 0,05
JACCOT0054 LUMINARIA LED SOBREPOR SLIM LINEAR BRANCO FRIO 36W 6500 K	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 44,54	R\$ 44,54
TOTAL Material:					R\$ 44,59
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19047638	R\$ 30,00	R\$ 5,71

65
A

		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.295.267/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15	
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS			
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe			
BDI: 22,47%			
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023			
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista			

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19033350	R\$ 20,91	R\$ 3,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 9,68
					Complementares:	
					VALOR:	R\$ 54,27

13.1.1.18. JAC0096 - ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COMACIONADOR (UND)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
112838	Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador	ORSE	un	1,00000000	R\$ 633,18	R\$ 633,18
					TOTAL Material:	R\$ 633,18
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10853051	R\$ 30,00	R\$ 3,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1070908	R\$ 20,91	R\$ 2,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 5,48
					Complementares:	
					VALOR:	R\$ 638,66

13.1.1.19. JAC0097 - LUZ DE EMERGÊNCIA TIPO LEDBIVOLT 100 LUMENS OU SUPERIOR (UND)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,48	R\$ 20,48
					TOTAL Material:	R\$ 20,48
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04671362	R\$ 21,79	R\$ 1,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11177710	R\$ 30,00	R\$ 3,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 4,36
					Complementares:	
					VALOR:	R\$ 24,84

13.1.2.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,64352282	R\$ 20,91	R\$ 55,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 55,27
					Complementares:	
					VALOR:	R\$ 55,27

13.1.2.2. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60298228	R\$ 20,91	R\$ 33,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 33,51
					Complementares:	
					VALOR:	R\$ 33,51

13.1.2.3. 92992 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000998	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	SINAPI	M	0,98066325	R\$ 97,79	R\$ 95,89
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00869553	R\$ 4,18	R\$ 0,03
					TOTAL Material:	R\$ 95,92
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11864576	R\$ 21,79	R\$ 2,58
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11864576	R\$ 30,00	R\$ 3,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 6,13
					Complementares:	
					VALOR:	R\$ 102,05

13.1.2.4. CM0185 - TERMINAL A COMPRESSÃO PARACABO 95,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001580	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,72	R\$ 8,72

66
A

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.220.000-0001-52  CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 22,47%	
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

Mão de Obra com Encargos Complementares			TOTAL Material:		R\$ 8,72
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	COEFICIENTE 0,02582944	PREÇO UNITÁRIO R\$ 30,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,77
Serviço			COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO
107880	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm ²	ORSE	h	0,01758709	R\$ 3,43
TOTAL Serviço:					R\$ 0,06
VALOR:					R\$ 9,55

13.1.2.5. 97661 - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 (M)					
Mão de Obra com Encargos Complementares			COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00612173	R\$ 30,00
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01245438	R\$ 20,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,44
VALOR:					R\$ 0,44

13.1.2.6. JAC0026 - DESATIVAÇÃO E REMOÇÃO DO QUADRO MEDIDOR (UND)					
Mão de Obra com Encargos Complementares			COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31672361	R\$ 21,79
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31672361	R\$ 30,00
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31672361	R\$ 29,66
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31672361	R\$ 20,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 32,41
VALOR:					R\$ 32,41

13.1.2.7. JAC0027 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GRADE DE PROTEÇÃO COM BARRACHATA 1/8" X 5/8" (M2)					
Material			COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO
101054	Grade de proteção c/ barra chata ferro 1/8" x 5/8"	ORSE	m2	0,88221302	R\$ 92,79
TOTAL Material:					R\$ 81,86
Mão de Obra com Encargos Complementares			COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42346224	R\$ 29,66
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63519337	R\$ 20,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 25,83
Serviço			COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00882213	R\$ 861,29
TOTAL Serviço:					R\$ 7,59
VALOR:					R\$ 115,28

13.1.2.8. JAC0028 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICOTRIPOLAR 125A, PADRÃO DIN (EUROPEU LINHA BRANCA) 10KA (UND)					
Material			COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO
103609	Disjuntor tripolar 125 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 22KA, ref.: Siemens QLH3 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	R\$ 442,59
TOTAL Material:					R\$ 442,59
Mão de Obra com Encargos Complementares			COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18890802	R\$ 21,79
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19058990	R\$ 30,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,82
VALOR:					R\$ 452,41

13.1.2.9. JAC0029 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO COELBA (UND)					
Material			COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO
00039809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 207,47
					R\$ 207,47

67
A



CONSPAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.764/0001-52
CONSPAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 241887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Material:		R\$ 207,47
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65779580	R\$ 21,79	R\$ 14,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65791932	R\$ 30,00	R\$ 19,73
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65824242	R\$ 29,66	R\$ 19,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65824242	R\$ 20,91	R\$ 13,76
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 67,34
Serviço				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01276990	R\$ 835,44	R\$ 10,66
				TOTAL Serviço:		R\$ 10,66
				VALOR:		R\$ 285,47

13.1.3.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,64352282	R\$ 20,91	R\$ 55,27
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 55,27
				VALOR:		R\$ 55,27

13.1.3.2. JAC0030 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039247	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	SINAPI	M	0,80713450	R\$ 5,24	R\$ 4,22
				TOTAL Material:		R\$ 4,22
Mão de Obra com Encargos Complementares				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07405263	R\$ 21,79	R\$ 1,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07405263	R\$ 30,00	R\$ 2,22
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 3,83
				VALOR:		R\$ 8,05

13.1.3.3. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60298228	R\$ 20,91	R\$ 33,51
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 33,51
				VALOR:		R\$ 33,51

13.1.3.4. 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001022	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	SINAPI	M	1,06301035	R\$ 2,85	R\$ 3,02
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00803626	R\$ 4,18	R\$ 0,03
				TOTAL Material:		R\$ 3,05
Mão de Obra com Encargos Complementares				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02479274	R\$ 21,79	R\$ 0,54
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02479274	R\$ 30,00	R\$ 0,74
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 1,28
				VALOR:		R\$ 4,33

13.1.3.5. ELET004 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPOTARTARUGA SLIM, LED USO EXTERNO 15 / 18 W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0058	LUMINÁRIA LED SLIM TIPO TARTARUGA IP 65 15 WATTS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 89,90	R\$ 89,90
				TOTAL Material:		R\$ 89,90
Mão de Obra com Encargos Complementares				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

68
A

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.092.214-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.666.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 22,47%	
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01193676	R\$ 21,79	R\$ 0,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01607993	R\$ 30,00	R\$ 0,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,74
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,36	R\$ 21,36
TOTAL Serviço:						R\$ 21,36
VALOR:						R\$ 112,00

13.1.3.6. ELET002 - REFLETOR LED 50 W IP 65, COM RELÉFOTOELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101691	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	ORSE	un	2,00000000	R\$ 1,00	R\$ 2,00
113288	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 81,47	R\$ 81,47
TOTAL Material:						R\$ 83,47
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,26285512	R\$ 21,79	R\$ 27,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,26330174	R\$ 30,00	R\$ 37,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 65,40
VALOR:						R\$ 148,87

13.1.4.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,64352282	R\$ 20,91	R\$ 55,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 55,27
VALOR:						R\$ 55,27

13.1.4.2. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60298228	R\$ 20,91	R\$ 33,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 33,51
VALOR:						R\$ 33,51

13.1.4.3. LSE004 - FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, L=15 MM, C/ FUROS D= 5,5 MM E TRAVAP/ CABO DE 35 MM2, REF: TEL-833 OUSIMILAR (P/ SPDA) (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT003B	FIXADOR TIPO OMEGA CABO 35 MM2	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 14,56	R\$ 14,56
TOTAL Material:						R\$ 14,56
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03167858	R\$ 21,79	R\$ 0,69
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03180210	R\$ 30,00	R\$ 0,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,64
VALOR:						R\$ 16,20

13.1.4.4. JAC0035 - PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350 MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/ SUPORTE E CONECTORES P/ CABO TERRA, INCLUSIVE MASTROAÇO GALVANIZADO 3 M X 2" E BASE (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010956	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 67,01	R\$ 67,01
103250	Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2	ORSE	Un	3,00000000	R\$ 13,98	R\$ 41,94
109482	Conjunto de estais 2" para mastro d=2" (para-raio)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 162,94	R\$ 162,94
101665	Pára-raios tipo Franklin 350mm, latão cromado, descida 1 cabo (ou similar)	ORSE	cj	0,75072392	R\$ 72,21	R\$ 54,20
101689	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	ORSE	cj	3,00289568	R\$ 1,12	R\$ 3,36
00007572	SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 8,83	R\$ 26,49
00007696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,75072392	R\$ 113,16	R\$ 84,95
TOTAL Material:						R\$ 440,89

69
A

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 28.285.511-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481867 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 22,47%	
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75329650	R\$ 30,00	R\$ 112,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75361960	R\$ 20,91	R\$ 78,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 191,07
VALOR:					R\$ 631,96

13.1.4.5. LSE006 - TERMINAL A COMPRESSÃO PARACABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001578 TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,68	R\$ 5,68
TOTAL Material:					R\$ 5,68
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03152188	R\$ 21,79	R\$ 0,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03196850	R\$ 30,00	R\$ 0,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,63
VALOR:					R\$ 7,31

13.1.4.6. CM0182 - TERMINAL A COMPRESSÃO PARACABO 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (spda) (UND)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001577 TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,27	R\$ 3,27
TOTAL Material:					R\$ 3,27
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03169456	R\$ 21,79	R\$ 0,69
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03169456	R\$ 30,00	R\$ 0,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,64
VALOR:					R\$ 4,91

13.1.4.7. LSE007 - CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO C 1", FIXADO EM PAREDE, COM CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 4 PARAFUSOS (UND)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,92
00002560 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 23,92	R\$ 23,92
IPCOT0039 CONECTOR EMENDA 4 PARAFUSOS PARA CABOS 16 A 50 MM2	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 160,23	R\$ 160,23
TOTAL Material:					R\$ 185,07
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31604170	R\$ 21,79	R\$ 6,88
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31628874	R\$ 30,00	R\$ 9,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,36
VALOR:					R\$ 201,43

13.1.4.8. JAC0039 - REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO (M)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12665730	R\$ 29,66	R\$ 3,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25378058	R\$ 20,91	R\$ 5,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,05
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00070365	R\$ 716,89	R\$ 0,50
94963 CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00774016	R\$ 538,96	R\$ 4,17
103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,00774016	R\$ 301,45	R\$ 2,33
TOTAL Serviço:					R\$ 7,00



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.233/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR:

R\$ 16,05

13.1.4.9. LSE008 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COMPARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACOZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL Material:					R\$ 0,23
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03333333	R\$ 21,79	R\$ 0,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,72
VALOR:					R\$ 0,95

13.1.4.10. LSE009 - SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSOMOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO X (CABO 50 MM2) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112350 Cartucho p/ solda exotermica nr115	ORSE	un	1,00000000	R\$ 42,31	R\$ 42,31
INS-91294785 FERRAMENTA - ALICATE PARA CADINHO SOLDADA EXOTERMICA Z201 GRANDE	PRÓPRIA	UND	0,03677029	R\$ 122,53	R\$ 4,50
INS-49922223 MOLDE CADINHO SOLDADA EXOTERMICA Cch 50mm	PRÓPRIA	UN	0,09207372	R\$ 92,94	R\$ 8,55
INS-79757588 PALITO IGNITOR PARA SOLDADA EXOTERMICA	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 1,13	R\$ 1,13
TOTAL Material:					R\$ 56,49
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04567278	R\$ 21,79	R\$ 0,99
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04579630	R\$ 30,00	R\$ 1,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,36
VALOR:					R\$ 58,85

13.1.4.11. JAC0041 - SOLDADA EXOTÉRMICA, INCLUSOMOLDE PARA SOLDADA EXOTÉRMICA TIPO T (CABO 35 MM2) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1119775 Chumbador de aço, diametro 1/2", comprimento 75 mm	ORSE	un	2,00000000	R\$ 13,32	R\$ 26,64
110338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm²	ORSE	un	0,04725336	R\$ 196,07	R\$ 9,26
TOTAL Material:					R\$ 35,90
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15706459	R\$ 21,79	R\$ 3,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15751121	R\$ 30,00	R\$ 4,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,14
VALOR:					R\$ 44,04

13.1.4.12. LSE010 - FIXADOR CABO DE COBRE NU 35 MM2 EM TELHA DE FIBRA OU CIMENTO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0040 PARAFUSO 1/4" X 2" COM ARRUELA LISA, PRESSÃO, PORCA GALVANIZADO	PRÓPRIA	CJ	0,92234746	R\$ 1,00	R\$ 0,92
INS-80075431 PRESILHA EM LATÃO FURO 7mm 35/50mm2	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 2,22	R\$ 2,22
IPCOT0041 RALO TELADO CROMADO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 4,08	R\$ 4,08
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,93773207	R\$ 38,26	R\$ 35,87
TOTAL Material:					R\$ 43,09
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09377320	R\$ 21,79	R\$ 2,04
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09377320	R\$ 30,00	R\$ 2,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,85
VALOR:					R\$ 47,94

13.1.4.13. LSE011 - CABO DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

71
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.811-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE MARVALHO ALVES
RG 2481817 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	0,93754003	R\$ 39,74	R\$ 37,25
TOTAL Material:					R\$ 37,25
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09375400	R\$ 21,79	R\$ 2,04
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09375400	R\$ 30,00	R\$ 2,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,85
VALOR:					R\$ 42,10

13.1.5.1. JAC0177 - CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X4,0 MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103284 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v	ORSE	m	0,85443895	R\$ 11,88	R\$ 10,15
TOTAL Material:					R\$ 10,15
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10052223	R\$ 30,00	R\$ 3,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10052223	R\$ 20,91	R\$ 2,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,11
VALOR:					R\$ 15,26

13.1.5.2. 93673 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 65,05	R\$ 65,05
00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,10	R\$ 6,30
TOTAL Material:					R\$ 71,35
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35860188	R\$ 21,79	R\$ 7,81
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35860188	R\$ 30,00	R\$ 10,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 18,56
VALOR:					R\$ 89,91

13.1.5.3. RC0026 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE DEDISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	M	0,98630987	R\$ 25,76	R\$ 25,40
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00985714	R\$ 4,18	R\$ 0,04
TOTAL Material:					R\$ 25,44
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01281428	R\$ 21,79	R\$ 0,27
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01281428	R\$ 30,00	R\$ 0,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,65
VALOR:					R\$ 26,09

13.1.5.4. IP0177 - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARACABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,37	R\$ 1,37
TOTAL Material:					R\$ 1,37
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02563636	R\$ 30,00	R\$ 0,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,76
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107880 Alicates de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	ORSE	h	0,02115000	R\$ 3,43	R\$ 0,07
TOTAL Serviço:					R\$ 0,07

72
A

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE (ARVALHO ALVES)
RG 2481987 SSP/PA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR:

R\$ 2,20

13.1.5.5. JAC0106 - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARACABO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001576	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,90
TOTAL Material:					R\$ 2,90
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02570533	R\$ 0,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,77
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107880	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	ORSE	h	0,02120689	R\$ 0,07
TOTAL Serviço:					R\$ 0,07
VALOR:					R\$ 3,74

13.1.5.6. JAC0176 - QUADRO QAC (CONFORME PROJETO MODIFICADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107660	Disjuntor monopolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial	ORSE	un	10,00000000	R\$ 73,49
00034709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 65,05
109225	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio)	ORSE	un	4,00000000	R\$ 90,15
00039757	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 528,39
TOTAL Material:					R\$ 1.688,94
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,46309211	R\$ 21,79
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,46321563	R\$ 30,00
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32293054	R\$ 29,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32279146	R\$ 20,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 247,45
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,06465148	R\$ 792,36
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	7,00000000	R\$ 12,12
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 14,05
TOTAL Serviço:					R\$ 178,21
VALOR:					R\$ 2.114,60

13.1.6.1. JAC0076 - CONJUNTO DE AUTOMAÇÃO PARA ABERTURA DE PORTÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JACCOT0055	CONJUNTO pv grand robo garen al 220v wave 2tx433	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 1.735,44
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,08074569	R\$ 35,43
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,18
TOTAL Material:					R\$ 1.742,48
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62355891	R\$ 21,79
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62412905	R\$ 30,00
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,49715006	R\$ 29,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 105,84
VALOR:					R\$ 1.848,32

13.1.6.2. JAC0077 - CONTROLE REMOTO PARA CONJUNTO AUTOMAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JACCOT0056	CONTROLE TX SMD GAREN PADRÃO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 31,45

73
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.288/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481867 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Material:		R\$ 31,45
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60867034	R\$ 30,00	R\$ 18,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 18,26
VALOR:						R\$ 49,71

13.1.6.3. 93663 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 53,09	R\$ 53,09
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,37	R\$ 2,74
TOTAL Material:						R\$ 55,83
Mão de Obra com Encargos Complementares				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08326381	R\$ 21,79	R\$ 1,81
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08395747	R\$ 30,00	R\$ 2,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,32
VALOR:						R\$ 60,15

13.1.6.4. 91929 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,07334351	R\$ 4,38	R\$ 4,70
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00811438	R\$ 4,18	R\$ 0,03
TOTAL Material:						R\$ 4,73
Mão de Obra com Encargos Complementares				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03366607	R\$ 21,79	R\$ 0,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03366607	R\$ 30,00	R\$ 1,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,73
VALOR:						R\$ 6,46

13.1.6.5. 91944 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,83	R\$ 4,83
TOTAL Material:						R\$ 4,83
Mão de Obra com Encargos Complementares				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10963353	R\$ 21,79	R\$ 2,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11008015	R\$ 30,00	R\$ 3,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,68
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00078163	R\$ 792,36	R\$ 0,61
TOTAL Serviço:						R\$ 0,61
VALOR:						R\$ 11,12

13.1.6.6. 97891 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.

AF_12/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	7,41674361	R\$ 2,45	R\$ 18,17
TOTAL Material:						R\$ 18,17
Mão de Obra com Encargos Complementares				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,01630606	R\$ 29,66	R\$ 30,14
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79848400	R\$ 20,91	R\$ 16,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 46,83
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 23.235.201/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01927171	R\$ 885,55	R\$ 17,06
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00472563	R\$ 612,71	R\$ 2,89
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,01860717	R\$ 3.233,09	R\$ 60,15
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,03618061	R\$ 314,54	R\$ 11,38
TOTAL Serviço:						R\$ 91,48
VALOR:						R\$ 156,48

13.1.6.7. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,64352282	R\$ 20,91	R\$ 55,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 55,27
VALOR:						R\$ 55,27

13.1.6.8. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60298228	R\$ 20,91	R\$ 33,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 33,51
VALOR:						R\$ 33,51

13.2.1. 91864 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002685	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVAS	SINAPI	M	0,80446586	R\$ 8,43	R\$ 6,78
TOTAL Material:						R\$ 6,78
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10970307	R\$ 21,79	R\$ 2,39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10970307	R\$ 30,00	R\$ 3,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,68
VALOR:						R\$ 12,46

13.2.2. 91876 - LUVAS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001892	LUVAS EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,70	R\$ 1,70
TOTAL Material:						R\$ 1,70
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10107884	R\$ 21,79	R\$ 2,20
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10107884	R\$ 30,00	R\$ 3,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,23
VALOR:						R\$ 6,93

13.2.3. 91872 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002685	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVAS	SINAPI	M	0,77238905	R\$ 8,43	R\$ 6,51
TOTAL Material:						R\$ 6,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14961715	R\$ 21,79	R\$ 3,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14961715	R\$ 30,00	R\$ 4,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,74
VALOR:						R\$ 14,25

75
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES/EIRELI
CNPJ 22.253.188/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PATRICIA HENRIQUE LAMARCA ALVES
RUA 241180, 555 FIA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

13.2.4. 91885 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001892 LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,70	R\$ 1,70
TOTAL Material:					R\$ 1,70
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13828873	R\$ 21,79	R\$ 3,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13828873	R\$ 30,00	R\$ 4,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,15
VALOR:					R\$ 8,85

13.2.5. 90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02088440	R\$ 21,79	R\$ 0,45
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13267741	R\$ 30,00	R\$ 3,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,43
VALOR:					R\$ 4,43

13.2.6. JAC0044 - INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA PAREDE H=0,30 (UND)

Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,43	R\$ 2,43
112118 Conector RJ-45 macho, cat.6	ORSE	un	1,00000000	R\$ 3,40	R\$ 3,40
00007543 TAMPÃO CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,49	R\$ 5,49
TOTAL Material:					R\$ 11,32
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06341165	R\$ 21,79	R\$ 1,38
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06353517	R\$ 30,00	R\$ 1,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,28
VALOR:					R\$ 14,60

13.2.7. 98297 - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (M)

Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039599 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	SINAPI	M	1,03201283	R\$ 6,49	R\$ 6,69
TOTAL Material:					R\$ 6,69
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00442291	R\$ 21,79	R\$ 0,09
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00442291	R\$ 30,00	R\$ 0,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,22
VALOR:					R\$ 6,91

13.2.8. JAC0109 - MÓDULO PARA TOMADA RJ-45 CAT.6 (M)

Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,43	R\$ 2,43
100918 Espelho para caixa 4"x2", com 01 saída RJ-45 (krone ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 4,08	R\$ 4,08
112113 Módulo para tomada RJ-45 cat.6	ORSE	un	1,00000000	R\$ 46,36	R\$ 46,36
TOTAL Material:					R\$ 52,87
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06358985	R\$ 30,00	R\$ 1,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06334143	R\$ 20,91	R\$ 1,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,22
VALOR:					R\$ 56,09

13.2.9. JAC0110 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.235.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP RA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002685	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	0,84913111	R\$ 8,43	R\$ 7,15
00001892	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	0,26978404	R\$ 1,70	R\$ 0,45
TOTAL Material:						R\$ 7,60
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07502102	R\$ 21,79	R\$ 1,63
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07502102	R\$ 30,00	R\$ 2,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,88
Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	SINAPI	M	1,62032462	R\$ 1,76	R\$ 2,85
TOTAL Serviço:						R\$ 2,85
VALOR:						R\$ 14,33

13.2.10. JAC0111 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002684	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	M	0,83903809	R\$ 11,23	R\$ 9,42
00001902	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	0,27688257	R\$ 2,64	R\$ 0,73
TOTAL Material:						R\$ 10,15
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07692567	R\$ 21,79	R\$ 1,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07692567	R\$ 30,00	R\$ 2,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,97
Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	SINAPI	M	1,66146158	R\$ 1,76	R\$ 2,92
TOTAL Serviço:						R\$ 2,92
VALOR:						R\$ 17,04

13.2.11. JAC0112 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, APARENTE EM ALUMÍNIO P/ELETRICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I00448	Caixa de passagem em alumínio 30 x 30 x 10 cm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 232,94	R\$ 232,94
TOTAL Material:						R\$ 232,94
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37869188	R\$ 21,79	R\$ 8,25
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37963258	R\$ 30,00	R\$ 11,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 19,63
VALOR:						R\$ 252,57

13.2.12. JAC0113 - RACK DE PISO 44 Us FECHADO COM LATERAIS E FUNDO DESMONTÁVEIS, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I11098	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	ORSE	un	2,00000000	R\$ 185,56	R\$ 371,12
I01089	Guia de cabos fechado 19" 1U	ORSE	un	9,00000000	R\$ 21,66	R\$ 194,94
I01688	Parafuso com porca gaiola	ORSE	un	180,00000000	R\$ 0,94	R\$ 169,20
I01890	Presilha de poliamida 4,5 x 180 mm	ORSE	un	200,00000000	R\$ 0,21	R\$ 42,00
00043836	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X 570* MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3.317,35	R\$ 3.317,35
I01969	Régua (filtro de linha) com 5 tomadas 2p+t	ORSE	un	5,00000000	R\$ 32,55	R\$ 162,75
COTJ0031	VOICE PAINEL 30 PORTSD CAT 3 FUR	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 575,69	R\$ 575,69
TOTAL Material:						R\$ 4.833,05
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 21,79	R\$ 87,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 30,00	R\$ 120,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 207,16

77
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.261/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2401887 SSP RA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 1.412,84	R\$ 5.651,36
TOTAL Serviço:					R\$ 5.651,36
VALOR:					R\$ 10.169,93

13.2.13. JAC0114 - PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSÃO DE 2,50 M (VERDE) (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106640 Patch cable (patch cord azul) cat.6 c/2,5m	ORSE	un	1,00000000	R\$ 32,81	R\$ 32,81
TOTAL Material:					R\$ 32,81
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12633242	R\$ 21,79	R\$ 2,75
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12677904	R\$ 30,00	R\$ 3,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,55
VALOR:					R\$ 39,36

13.2.14. JAC0115 - PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSÃO DE 2,50 M (VERMELHO) (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106640 Patch cable (patch cord azul) cat.6 c/2,5m	ORSE	un	1,00000000	R\$ 32,81	R\$ 32,81
TOTAL Material:					R\$ 32,81
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12633242	R\$ 21,79	R\$ 2,75
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12677904	R\$ 30,00	R\$ 3,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,55
VALOR:					R\$ 39,36

13.2.15. JAC0116 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DENO-BREAK PADRÃO RACK 2Us110/220V, 1,5KVA (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COTJ0032 NO-BREAK PADRÃO RACK 2Us 110/220 V, 1,5KVA	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 3.829,53	R\$ 3.829,53
TOTAL Material:					R\$ 3.829,53
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17851499	R\$ 21,79	R\$ 3,88
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19805144	R\$ 30,00	R\$ 5,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,82
VALOR:					R\$ 3.839,35

13.2.16. JAC0117 - CERTIFICAÇÃO DE REDE CAT 6 (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COTJ0033 CERTIFICAÇÃO CAT 6	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 45,42	R\$ 45,42
TOTAL Material:					R\$ 45,42
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03797177	R\$ 110,49	R\$ 4,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,19
VALOR:					R\$ 49,61

13.2.17. 91873 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	SINAPI	M	0,78816168	R\$ 11,23	R\$ 8,85
TOTAL Material:					R\$ 8,85
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16972213	R\$ 21,79	R\$ 3,69
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16972213	R\$ 30,00	R\$ 5,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,78

78
A

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.225.888/0001-57 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP RA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 22,47%	
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

VALOR:	R\$ 17,63
---------------	------------------

13.2.18. 97891 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000650 BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	7,41674361	R\$ 2,45	R\$ 18,17	
TOTAL Material:					R\$ 18,17	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,01630606	R\$ 29,66	R\$ 30,14	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79848400	R\$ 20,91	R\$ 16,69	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 46,83	
Serviço						
100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01927171	R\$ 885,55	R\$ 17,06	
87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00472563	R\$ 612,71	R\$ 2,89	
97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,01860717	R\$ 3.233,09	R\$ 60,15	
101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,03618061	R\$ 314,54	R\$ 11,38	
TOTAL Serviço:					R\$ 91,48	
VALOR:					R\$ 156,48	

13.2.19. JAC0120 - INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA PARA CFTV H=2,30 (UND)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,43	R\$ 2,43	
112118 Conector rj-45 macho, cat.6	ORSE	un	1,00000000	R\$ 3,40	R\$ 3,40	
00007543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,49	R\$ 5,49	
TOTAL Material:					R\$ 11,32	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06828149	R\$ 21,79	R\$ 1,48	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06828149	R\$ 30,00	R\$ 2,04	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,52	
Serviço						
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	1,57047447	R\$ 14,81	R\$ 23,25	
91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,57047447	R\$ 18,77	R\$ 29,47	
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	1,57047447	R\$ 7,22	R\$ 11,33	
TOTAL Serviço:					R\$ 64,05	
VALOR:					R\$ 78,89	

13.2.20. JAC0121 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, EMBUTIDA EM ALUMÍNIO P/ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100448 Caixa de passagem em alumínio 30 x 30 x 10 cm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 232,94	R\$ 232,94	
TOTAL Material:					R\$ 232,94	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16590739	R\$ 21,79	R\$ 3,61	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16590739	R\$ 30,00	R\$ 4,97	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,58	
Serviço						
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,18456820	R\$ 14,81	R\$ 2,73	
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,19143161	R\$ 7,22	R\$ 1,38	
TOTAL Serviço:					R\$ 4,11	



79
X

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR: R\$ 245,63

13.2.21. JACO122 - CAIXA DE PASSAGEM 20X20CM, EMBUTIDA DE ALUMÍNIO P/ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104923 Caixa de passagem em alumínio 20 x 20 x 10 cm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 75,47	R\$ 75,47
TOTAL Material:					R\$ 75,47
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16450668	R\$ 21,79	R\$ 3,58
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16463020	R\$ 30,00	R\$ 4,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,51
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,12620081	R\$ 14,81	R\$ 1,86
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,12688715	R\$ 7,22	R\$ 0,91
TOTAL Serviço:					R\$ 2,77
VALOR:					R\$ 86,75

13.2.22. 90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03529512	R\$ 20,86	R\$ 0,73
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25091626	R\$ 28,91	R\$ 7,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,98
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00192518	R\$ 792,36	R\$ 1,52
TOTAL Serviço:					R\$ 1,52
VALOR:					R\$ 9,50

13.2.23. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14874493	R\$ 29,66	R\$ 4,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,53689877	R\$ 20,91	R\$ 32,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 36,54
VALOR:					R\$ 36,54

13.2.24. JAC0037 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) CONTAMPA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100860 Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	m	1,00000000	R\$ 22,91	R\$ 22,91
TOTAL Material:					R\$ 22,91
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 30,00	R\$ 12,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 20,91	R\$ 8,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,36
VALOR:					R\$ 36,17

13.3.1. 97628 - DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73513627	R\$ 29,66	R\$ 21,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,59614374	R\$ 20,91	R\$ 158,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 180,63
VALOR:					R\$ 180,63

13.3.2. JAC0045 - CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15MPa, LANÇADO E ADENSADO (M3)

80
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.114/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2461887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
94963 CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,79061506	R\$ 538,96	R\$ 426,10
103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,79061506	R\$ 301,45	R\$ 238,33
TOTAL Serviço:					R\$ 664,43
VALOR:					R\$ 664,43

13.3.3. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01175116	R\$ 2,55	R\$ 0,02
00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,76050928	R\$ 7,54	R\$ 5,73
TOTAL Material:					R\$ 5,75
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21123255	R\$ 20,86	R\$ 4,40
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21123255	R\$ 28,91	R\$ 6,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,50
VALOR:					R\$ 16,25

13.3.4. 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01333902	R\$ 2,55	R\$ 0,03
00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,79490995	R\$ 12,45	R\$ 9,89
TOTAL Material:					R\$ 9,92
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23980104	R\$ 20,86	R\$ 5,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23980104	R\$ 28,91	R\$ 6,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,93
VALOR:					R\$ 21,85

13.3.5. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01860334	R\$ 2,55	R\$ 0,04
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,79540986	R\$ 17,26	R\$ 13,72
TOTAL Material:					R\$ 13,76
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33470957	R\$ 20,86	R\$ 6,98
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33470957	R\$ 28,91	R\$ 9,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,65
VALOR:					R\$ 30,41

13.3.6. IP0134 - CURVA 87° 30 (UND)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 4,18	R\$ 8,36
00020097 CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 28,76	R\$ 28,76
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,03161181	R\$ 73,96	R\$ 2,33
TOTAL Material:					R\$ 39,45
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15876127	R\$ 28,91	R\$ 4,58

81
A

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.295.979/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE C. ARVAI HO ALVES RG 2481867 SSP BA CPF 839.608.875-15
---	--

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 22,47%	
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15863041	R\$ 20,91	R\$ 3,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,89
					VALOR:	R\$ 47,34

13.3.7. 89746 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 (IUN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 4,18	R\$ 8,36
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,59	R\$ 10,59
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,08041107	R\$ 31,62	R\$ 2,54
					TOTAL Material:	R\$ 21,49

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13420465	R\$ 20,86	R\$ 2,79
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13433594	R\$ 28,91	R\$ 3,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,67
					VALOR:	R\$ 28,16

13.3.8. 89797 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 (IUN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 4,18	R\$ 12,54
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 27,82	R\$ 27,82
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,12167268	R\$ 31,62	R\$ 3,84
					TOTAL Material:	R\$ 44,20

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18066718	R\$ 20,86	R\$ 3,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18079847	R\$ 28,91	R\$ 5,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,98
					VALOR:	R\$ 53,18

13.3.9. 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 (IUN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00682396	R\$ 76,61	R\$ 0,52
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,45	R\$ 2,45
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00489395	R\$ 2,55	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01033934	R\$ 86,81	R\$ 0,89
					TOTAL Material:	R\$ 3,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08753976	R\$ 20,86	R\$ 1,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08753976	R\$ 28,91	R\$ 2,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,35
					VALOR:	R\$ 8,22

13.3.10. 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 (IUN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00683007	R\$ 76,61	R\$ 0,52
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,71	R\$ 2,71

82
A

		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.701.090/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15	
---	--	---	--

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe					
BDI: 22,47%					
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023					
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista					

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00489833	R\$ 2,55	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01034859	R\$ 86,81	R\$ 0,89
TOTAL Material:						R\$ 4,13
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08761810	R\$ 20,86	R\$ 1,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08761810	R\$ 28,91	R\$ 2,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,35
VALOR:						R\$ 8,48

13.3.11. JAC0047 - CAIXA SIFONADA EM PVC, 100 X 150 X 50 MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA (UNID)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103352	Caixa sifonada em pvc, quadrada, com tampa cega, 150 x 150 x 50 mm, completa	ORSE	Un	1,00000000	R\$ 41,57	R\$ 41,57
TOTAL Material:						R\$ 41,57
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31489053	R\$ 28,91	R\$ 9,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31522565	R\$ 20,91	R\$ 6,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,69
VALOR:						R\$ 57,26

13.3.12. 89785 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,36	R\$ 7,08
00003662	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,41	R\$ 11,41
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05089053	R\$ 31,62	R\$ 1,60
TOTAL Material:						R\$ 20,09
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12431717	R\$ 20,86	R\$ 2,59
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12478358	R\$ 28,91	R\$ 3,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,19
VALOR:						R\$ 26,28

13.3.13. JAC0172 - ATERRO MANUAL COMAREIA - ADENSADA COMÁGUA (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,05013908	R\$ 135,24	R\$ 142,02
TOTAL Material:						R\$ 142,02
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,62581368	R\$ 20,91	R\$ 54,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 54,90
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1,05013908	R\$ 2,40	R\$ 2,52
TOTAL Serviço:						R\$ 2,52
VALOR:						R\$ 199,44

13.4.1.1. 90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04249832	R\$ 20,86	R\$ 0,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27259637	R\$ 28,91	R\$ 7,88



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 03.285.200/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PATRICIO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL Mão de Obra com Encargos

Complementares:

R\$ 8,76

VALOR:

R\$ 8,76

13.4.1.2. 90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03529512	R\$ 20,86	R\$ 0,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25091626	R\$ 28,91	R\$ 7,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,98
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00192518	R\$ 792,36	R\$ 1,52
TOTAL Serviço:						R\$ 1,52
VALOR:						R\$ 9,50

13.4.1.3. 89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,06047545	R\$ 2,55	R\$ 0,15
00009868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	0,71621777	R\$ 5,04	R\$ 3,60
TOTAL Material:						R\$ 3,75
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25937553	R\$ 20,86	R\$ 5,41
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25937553	R\$ 28,91	R\$ 7,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,90
VALOR:						R\$ 16,65

13.4.1.4. 89355 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05226351	R\$ 2,55	R\$ 0,13
00009867	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	0,72030053	R\$ 4,47	R\$ 3,21
TOTAL Material:						R\$ 3,34
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22401576	R\$ 20,86	R\$ 4,67
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22401576	R\$ 28,91	R\$ 6,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,14
VALOR:						R\$ 14,48

13.4.1.5. 89395 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00704142	R\$ 76,61	R\$ 0,53
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03367928	R\$ 2,55	R\$ 0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00797142	R\$ 86,81	R\$ 0,69
00007139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,46	R\$ 1,46
TOTAL Material:						R\$ 2,76
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13458428	R\$ 20,86	R\$ 2,80
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13458428	R\$ 28,91	R\$ 3,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,69
VALOR:						R\$ 9,45



CONSPLAN CONSULTORES EIRELI

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP RA
CPF 339.608.573-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

13.4.1.6. 89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00470249	R\$ 0,36
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,89
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02238653	R\$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00529858	R\$ 86,81

TOTAL Material: R\$ 1,75

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10067318	R\$ 20,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10067318	R\$ 28,91

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 5,01

VALOR: R\$ 6,76

13.4.1.7. 89397 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00584330	R\$ 76,61
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03213816	R\$ 2,55
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00697212	R\$ 86,81
00007104	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,66

TOTAL Material: R\$ 5,78

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12483257	R\$ 20,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12529898	R\$ 28,91

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 6,22

VALOR: R\$ 12,00

13.4.1.8. 89373 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00398050	R\$ 76,61
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02125187	R\$ 2,55
00003868	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,70
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00472263	R\$ 86,81

TOTAL Material: R\$ 2,45

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06368815	R\$ 20,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06368815	R\$ 28,91

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 3,16

VALOR: R\$ 5,61

13.4.1.9. IP0132 - JOELHO 90 GRAUS COMBUCHA DE LATÃO, PVC,SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2",INSTALADO EM RAMAL OUSUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UND)

Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00469710	R\$ 76,61
100981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,35787649	R\$ 0,26
00003515	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,91
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03355072	R\$ 2,55
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00536811	R\$ 86,81

TOTAL Material: R\$ 8,89

85
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.225.261/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10065217	R\$ 20,86	R\$ 2,09
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10065217	R\$ 28,91	R\$ 2,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,99
VALOR:						R\$ 13,88

13.4.1.10. 89972 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO X", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 6,89	R\$ 13,78	
89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 47,10	R\$ 47,10	
TOTAL Serviço:						R\$ 60,88
VALOR:						R\$ 55,58

13.4.2.1. 94648 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	0,78123143	R\$ 5,04	R\$ 3,93	
TOTAL Material:						R\$ 3,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09962011	R\$ 20,86	R\$ 2,07
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09962011	R\$ 28,91	R\$ 2,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,95
VALOR:						R\$ 8,88

13.4.2.2. 94649 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	0,85423168	R\$ 10,88	R\$ 9,29	
TOTAL Material:						R\$ 9,29
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10892887	R\$ 20,86	R\$ 2,27
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10892887	R\$ 28,91	R\$ 3,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,41
VALOR:						R\$ 14,70

13.4.2.3. 94650 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00910416	R\$ 2,55	R\$ 0,02	
00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	0,84999810	R\$ 17,09	R\$ 14,52	
TOTAL Material:						R\$ 14,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15642613	R\$ 20,86	R\$ 3,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15642613	R\$ 28,91	R\$ 4,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,78
VALOR:						R\$ 22,32

13.4.2.4. 94688 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04158088	R\$ 25,01	R\$ 1,03	



SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL Material:	R\$ 3,37
------------------------	-----------------

Mão de Obra com Encargos	R\$ 5,47
--------------------------	----------

VALOR:	R\$ 8,84
---------------	-----------------

TOTAL Material:	R\$ 14,13
------------------------	------------------

Mão de Obra com Encargos	R\$ 7,00
--------------------------	----------

VALOR:	R\$ 22,11
---------------	------------------

TOTAL Material:	R\$ 14,80
------------------------	------------------

Mão de Obra com Encargos	17,00
--------------------------	-------

VALOR:	R\$ 22.78
---------------	-----------

TOTAL Material:	R\$ 1,76
------------------------	-----------------

176738	R\$ 28,51	R\$ 2,02
Mão de Obra com Encargos		

Mão de Obra com Encargos	R\$ 4,50
--------------------------	----------

87
A

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 23.288.000/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 22,47%	
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

VALOR:	R\$ 6,26
---------------	-----------------

13.4.2.8. 94676 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04971364	R\$ 25,01	R\$ 1,24
00003535 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,16	R\$ 7,16
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01190326	R\$ 2,55	R\$ 0,03
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01260345	R\$ 86,81	R\$ 1,09
TOTAL Material:					R\$ 9,52
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11926645	R\$ 20,86	R\$ 2,48
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11973286	R\$ 28,91	R\$ 3,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,94
VALOR:					R\$ 15,46

13.4.2.9. 94703 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000096 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,95	R\$ 14,95
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,03170923	R\$ 25,01	R\$ 0,79
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00965063	R\$ 2,55	R\$ 0,02
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00758264	R\$ 86,81	R\$ 0,65
TOTAL Material:					R\$ 16,41
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09374903	R\$ 20,86	R\$ 1,95
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09374903	R\$ 28,91	R\$ 2,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,66
VALOR:					R\$ 21,07

13.4.2.10. 94705 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000098 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 33,69	R\$ 33,69
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,03122215	R\$ 25,01	R\$ 0,78
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00968910	R\$ 2,55	R\$ 0,02
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00761287	R\$ 86,81	R\$ 0,66
TOTAL Material:					R\$ 35,15
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09365636	R\$ 20,86	R\$ 1,95
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09378765	R\$ 28,91	R\$ 2,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,66
VALOR:					R\$ 39,81

13.4.2.11. 94796 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCÁVEL, 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00223281	R\$ 14,00	R\$ 0,03
00011830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 35,19	R\$ 35,19
TOTAL Material:					R\$ 35,22
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.295.833/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 24R1887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11913714	R\$ 20,86	R\$ 2,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11926843	R\$ 28,91	R\$ 3,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,92
VALOR:						R\$ 41,14

13.4.2.12. 94495 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00730113	R\$ 14,00	R\$ 0,10
00006019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 65,49	R\$ 65,49
TOTAL Material:					R\$ 65,59
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09354041	R\$ 20,86	R\$ 1,95
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09413811	R\$ 28,91	R\$ 2,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,67
VALOR:					R\$ 70,26

13.4.2.13. 94496 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00954171	R\$ 14,00	R\$ 0,13
00006017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 89,26	R\$ 89,26
TOTAL Material:					R\$ 89,39
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12704229	R\$ 20,86	R\$ 2,65
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12763999	R\$ 28,91	R\$ 3,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,34
VALOR:					R\$ 95,73

13.4.2.14. 94497 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00996988	R\$ 14,00	R\$ 0,13
00006010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 112,68	R\$ 112,68
TOTAL Material:					R\$ 112,81
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16539677	R\$ 20,86	R\$ 3,45
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16612576	R\$ 28,91	R\$ 4,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,25
VALOR:					R\$ 121,06

13.4.2.15. 102608 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034639 CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.098,18	R\$ 1.098,18
TOTAL Material:					R\$ 1.098,18
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12218204	R\$ 20,86	R\$ 2,54
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12795908	R\$ 28,91	R\$ 3,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,23
VALOR:					R\$ 1.104,41

13.4.3.1. 86914 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (UN)

89
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.324.111/0001-92

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01333456	R\$ 3,80	R\$ 0,05
00013417 TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 104,19	R\$ 104,19

TOTAL Material: R\$ 104,24

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09348311	R\$ 28,91	R\$ 2,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03054249	R\$ 20,91	R\$ 0,63

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 3,33

VALOR: R\$ 107,57

13.4.3.2. CM0048 - LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPensa VOGUE PLUS, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO DE COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CM0048 LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPensa VOGUE PLUS, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO DE COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00000000	R\$ 752,04	R\$ 752,04

TOTAL OUTROS: R\$ 752,04

VALOR: R\$ 752,04

13.4.3.3. IP0102 - BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0102 BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00000000	R\$ 549,76	R\$ 549,76

TOTAL OUTROS: R\$ 549,76

VALOR: R\$ 549,76

13.4.3.4. CM0055 - TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, BICA MÓVEL, COM AREJADOR 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA (REF 1159.C37) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CM0055 TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, BICA MÓVEL, COM AREJADOR 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA (REF 1159.C37) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00000000	R\$ 154,65	R\$ 154,65

TOTAL OUTROS: R\$ 154,65

VALOR: R\$ 154,65

13.4.3.5. JAC0049 - ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m²)

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0049 ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		m²	1,00000000	R\$ 985,86	R\$ 985,86

TOTAL OUTROS: R\$ 985,86

VALOR: R\$ 985,86

13.4.3.6. IP0105 - DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0105 DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00000000	R\$ 57,11	R\$ 57,11

TOTAL OUTROS: R\$ 57,11

VALOR: R\$ 57,11

13.4.3.7. IP0108 - BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY CONFORTO (SEM ABERTURA FRONTAL), INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0108 BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY CONFORTO (SEM ABERTURA FRONTAL), INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00000000	R\$ 1.022,82	R\$ 1.022,82

90
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.081.975/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
PATILLO HENRIQUE CAMARGO MENEZES
RG 2481887 SSP-BA
CPF 339.608.873-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL OUTROS: R\$ 1.022,82

VALOR: R\$ 1.022,82

13.4.3.8. JAC0051 - DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO
EM ROLO, ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0051 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00000000	R\$ 68,80	R\$ 68,80
TOTAL OUTROS:					R\$ 68,80
VALOR:					R\$ 68,80

13.4.3.9. JAC0052 - CABIDE COM ACABAMENTO CROMADO, LINHA IZY-DECA-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0052 CABIDE COM ACABAMENTO CROMADO, LINHA IZY-DECA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00000000	R\$ 131,18	R\$ 131,18
TOTAL OUTROS:					R\$ 131,18
VALOR:					R\$ 131,18

13.4.3.10. JAC0053 - BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA DML E COPA (M²)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0053 BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA DML E COPA		M²	1,00000000	R\$ 782,43	R\$ 782,43
TOTAL OUTROS:					R\$ 782,43
VALOR:					R\$ 782,43

13.4.3.11. IP0125 - TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN
15 DECAMATIC 1173.C.CONF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0125 TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECAMATIC 1173.C.CONF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00000000	R\$ 817,23	R\$ 817,23
TOTAL OUTROS:					R\$ 817,23
VALOR:					R\$ 817,23

13.4.3.12. JAC0055 - TANQUE DE INOX, INCLUINDO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO (UN)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0055 TANQUE DE INOX, INCLUINDO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00000000	R\$ 796,63	R\$ 796,63
TOTAL OUTROS:					R\$ 796,63
VALOR:					R\$ 796,63

13.4.3.13. 89986 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00312829	R\$ 14,00	R\$ 0,04
00006006 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 89,73	R\$ 89,73
TOTAL Material:					R\$ 89,77
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11493169	R\$ 20,86	R\$ 2,39
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11519427	R\$ 28,91	R\$ 3,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,72
VALOR:					R\$ 95,49

13.4.3.14. 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 259,46	R\$ 259,46
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 22,43	R\$ 134,58
TOTAL Material:					R\$ 394,04

91
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.495.200/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887-5 SP BA
CPF 339.608.575-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58209581	R\$ 28,91	R\$ 16,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18442969	R\$ 20,91	R\$ 3,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,67
VALOR:						R\$ 414,71

13.4.3.15. JAC0056 - BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, FIXA CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U" EM AÇO INOX D=1 1/4" INCLUSIVE CANOPLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0056	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, FIXA CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U" EM AÇO INOX D=1 1/4" INCLUSIVE CANOPLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00000000	R\$ 417,87	R\$ 417,87
TOTAL OUTROS:						R\$ 417,87
VALOR:						R\$ 417,87

13.4.3.16. JAC0057 - BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRILHANTE L=40CM D= 1 1/4" INCLUSIVE CANOPLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0057	BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRILHANTE L=40CM D= 1 1/4" INCLUSIVE CANOPLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00000000	R\$ 123,36	R\$ 123,36
TOTAL OUTROS:						R\$ 123,36
VALOR:						R\$ 123,36

13.4.3.17. JAC0058 - ASSENTO SANITÁRIO PARA VASO EM POLIESTER, DECA AP23 (OU SIMILAR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0058	ASSENTO SANITÁRIO PARA VASO EM POLIESTER, DECA AP23 (OU SIMILAR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00000000	R\$ 486,81	R\$ 486,81
TOTAL OUTROS:						R\$ 486,81
VALOR:						R\$ 486,81

13.4.3.18. IP0125 - TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECAMATIC 1173.C.CONF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0125	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECAMATIC 1173.C.CONF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00000000	R\$ 817,23	R\$ 817,23
TOTAL OUTROS:						R\$ 817,23
VALOR:						R\$ 817,23

13.4.3.19. JAC0068 - DISPENSER SABONETE LÍQUIDO ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0068	DISPENSER SABONETE LÍQUIDO ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00000000	R\$ 156,21	R\$ 156,21
TOTAL OUTROS:						R\$ 156,21
VALOR:						R\$ 156,21

13.4.3.20. JAC0146 - TORNEIRA CROMADA PARA USO GERAL, PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0146	TORNEIRA CROMADA PARA USO GERAL, PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00000000	R\$ 102,83	R\$ 102,83
TOTAL OUTROS:						R\$ 102,83
VALOR:						R\$ 102,83

13.4.3.21. JAC0155 - DUCHA HIGIÊNICA SEM REGISTRO, CROMADO REF 1983C.ACT- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0155	DUCHA HIGIÊNICA SEM REGISTRO, CROMADO REF 1983C.ACT- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00000000	R\$ 489,18	R\$ 489,18
TOTAL OUTROS:						R\$ 489,18
VALOR:						R\$ 489,18



CONSPLAN CONSTRUÇÕES CÍVIL
CNPJ 22.295.113/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES CÍVIL ME
PATRICIO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 319.608.879-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

13.4.3.22. JAC0178 - DUCHA HIGIÊNICA COM
REGISTRO, CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0178	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00000000	R\$ 128,37	R\$ 128,37
TOTAL OUTROS:						R\$ 128,37
VALOR:						R\$ 128,37

13.5.1.1. JAC0059 - DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F,
MARCA VERIN OU SIMILAR (UN)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0059	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR		UN	1,00000000	R\$ 261,09	R\$ 261,09
TOTAL OUTROS:						R\$ 261,09
VALOR:						R\$ 261,09

13.5.1.2. JAC0138 - DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMETRICO
ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-T, MARCA VERIN OU SIMILAR (UN)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0138	DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMETRICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-T, MARCA VERIN OU SIMILAR		UN	1,00000000	R\$ 266,23	R\$ 266,23
TOTAL OUTROS:						R\$ 266,23
VALOR:						R\$ 266,23

13.5.1.3. JAC0060 - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL - MODELO AME-
2 DA VERIN OU SIMILAR, TIPO "APERTE AQUI" (UN)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0060	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL - MODELO AME- 2 DA VERIN OU SIMILAR, TIPO "APERTE AQUI"		UN	1,00000000	R\$ 238,37	R\$ 238,37
TOTAL OUTROS:						R\$ 238,37
VALOR:						R\$ 238,37

13.5.1.4. JAC0061 - SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, 120DB, PARA
ALARME DE INCÊNDIO (UN)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0061	SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO		UN	1,00000000	R\$ 230,23	R\$ 230,23
TOTAL OUTROS:						R\$ 230,23
VALOR:						R\$ 230,23

13.5.1.5. JAC0062 - CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-BL, VERIN OU
SIMILAR (UN)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0062	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-BL, VERIN OU SIMILAR		UN	1,00000000	R\$ 462,55	R\$ 462,55
TOTAL OUTROS:						R\$ 462,55
VALOR:						R\$ 462,55

13.5.1.6. JAC0064 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE
COBRE, 2 X 1,5 MM2, TENSÃO 1KV (M)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0064	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 1,5 MM2, TENSÃO 1KV		M	1,00000000	R\$ 14,51	R\$ 14,51
TOTAL OUTROS:						R\$ 14,51
VALOR:						R\$ 14,51

13.5.1.7. JAC0065 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020 (UN)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0065	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020		UN	1,00000000	R\$ 26,81	R\$ 26,81
TOTAL OUTROS:						R\$ 26,81
VALOR:						R\$ 26,81

13.5.1.8. JAC0139 - LUMINARIA LUZ EMERGENCIA
LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX (UN)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

93
A

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES E CNPJ 22.084.900/0001-57 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 22,47%	
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

JAC0139	LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX		UN	1,00000000	R\$ 284,83	R\$ 284,83
					TOTAL OUTROS:	R\$ 284,83
					VALOR:	R\$ 284,83

13.5.2.1. IP0123 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO RETANGULAR,COM APLICAÇÃO EM VINIL ,FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: L = 26X13CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)									
OUTROS					FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0123	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO RETANGULAR,COM APLICAÇÃO EM VINIL ,FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: L = 26X13CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN	1,00000000	R\$ 22,65	R\$ 22,65
							TOTAL OUTROS:		R\$ 22,65
							VALOR:		R\$ 22,65

13.5.2.2. JAC0070 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0070	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00000000	R\$ 34,87	R\$ 34,87
				TOTAL OUTROS:		R\$ 34,87
				VALOR:		R\$ 34,87

13.5.2.3. IP0124 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO QUADRADO,COM APLICAÇÃO EM VINIL ,FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.DIMENSÃO ES: L = 20x20CM - EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0124	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO QUADRADO,COM APLICAÇÃO EM VINIL ,FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.DIMENSÃO ES: L = 20x20CM - EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00000000	R\$ 25,48	R\$ 25,48
				TOTAL OUTROS:		R\$ 25,48
				VALOR:		R\$ 25,48

13.5.2.4. 102492 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.						
AF_05/2021 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,00764475	R\$ 10,45	R\$ 0,07
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,12231606	R\$ 12,04	R\$ 1,47
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,40744494	R\$ 19,56	R\$ 7,96
				TOTAL Material:		R\$ 9,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27903352	R\$ 30,87	R\$ 8,61
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11620026	R\$ 20,91	R\$ 2,42
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 11,03
				VALOR:		R\$ 20,53

13.5.3.1. 101907 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,85	R\$ 1,70
00010889	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 913,71	R\$ 913,71
				TOTAL Material:		R\$ 915,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.280/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28216307	R\$ 20,86	R\$ 5,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28814021	R\$ 28,91	R\$ 8,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,21
VALOR:						R\$ 929,62

13.5.3.2. JAC0140 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0140	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00000000	R\$ 259,43	R\$ 259,43
TOTAL OUTROS:					R\$ 259,43
VALOR:					R\$ 259,43

13.6.1.1. 103250 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (UN)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042422	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3.524,08
TOTAL Equipamento:					R\$ 3.524,08
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	R\$ 0,71
00011976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 1,62
00013246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,61
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 28,33
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	10,00000000	R\$ 1,05
TOTAL Material:					R\$ 85,71
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60640112	R\$ 21,45
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61177124	R\$ 27,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 79,53
VALOR:					R\$ 3.689,32

13.6.1.2. 103244 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (UN)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042424	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2.120,07
TOTAL Equipamento:					R\$ 2.120,07
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	R\$ 0,71
00011976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 1,62
00013246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,61
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 28,33
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	10,00000000	R\$ 1,05
TOTAL Material:					R\$ 85,71
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48518043	R\$ 21,45
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,49079035	R\$ 27,97
					R\$ 41,69

95
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.235.261/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 73,54
Complementares:	
VALOR:	R\$ 2.279,32

13.6.1.3. 103261 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (UN)

Equipamento	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042419 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11.575,78	R\$ 11.575,78
TOTAL Equipamento:					R\$ 11.575,78

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO = 18MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 1,79	R\$ 10,74
00004374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,43	R\$ 2,58
00011976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 1,62	R\$ 9,72
00013246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	8,00000000	R\$ 0,61	R\$ 4,88
00013294 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 2,01	R\$ 12,06
00037591 SUPORTE MAC-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 28,33	R\$ 56,66
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	10,00000000	R\$ 1,05	R\$ 10,50
TOTAL Material:					R\$ 107,14

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,77784799	R\$ 21,45	R\$ 59,58
100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,78559923	R\$ 27,97	R\$ 77,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 137,49
VALOR:					R\$ 11.820,41

13.6.1.4. JAC0125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DE DIÂMETRO OSCILANTE COM CONTROLE DE VELOCIDADE (UN)

OUTROS	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0125 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DE DIÂMETRO OSCILANTE COM CONTROLE DE VELOCIDADE		UN	1,00000000	R\$ 425,24	R\$ 425,24
TOTAL OUTROS:					R\$ 425,24
VALOR:					R\$ 425,24

13.6.1.5. JAC0124 - CORTINA DE AR COMERCIAL DUGOLD 2,00M COM CONTROLE REMOTO 220 (UN)

OUTROS	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0124 CORTINA DE AR COMERCIAL DUGOLD 2,00M COM CONTROLE REMOTO 220		UN	1,00000000	R\$ 1.334,67	R\$ 1.334,67
TOTAL OUTROS:					R\$ 1.334,67
VALOR:					R\$ 1.334,67

13.6.1.6. 103290 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 (M)

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91166 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,94554579	R\$ 4,03	R\$ 3,81
97332 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	0,94554579	R\$ 53,90	R\$ 50,96
TOTAL Serviço:					R\$ 54,77
VALOR:					R\$ 54,77

13.6.1.7. 103289 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 (M)

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--------	------	-------------	----------------	-------

96
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.205.314/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
PATRICIO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

91166	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,91840756	R\$ 4,03	R\$ 3,70
97331	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	0,91840756	R\$ 31,85	R\$ 29,25
TOTAL Serviço:						R\$ 32,95
VALOR:						R\$ 32,95

13.6.1.8. 91192 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM.

AF_05/2015 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01646407	R\$ 20,86	R\$ 0,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11778143	R\$ 28,91	R\$ 3,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,74
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00063323	R\$ 792,36	R\$ 0,50
TOTAL Serviço:						R\$ 0,50
VALOR:						R\$ 4,24

13.6.1.9. JAC0128 - TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1/2", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0128	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1/2", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	1,00000000	R\$ 42,93	R\$ 42,93
TOTAL OUTROS:						R\$ 42,93
VALOR:						R\$ 42,93

13.6.1.10. JAC0127 - TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 3/4", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0127	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 3/4", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	1,00000000	R\$ 64,57	R\$ 64,57
TOTAL OUTROS:						R\$ 64,57
VALOR:						R\$ 64,57

13.6.1.11. JAC0142 - CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 1,5 MM2, 450 /750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0142	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 1,5 MM2, 450 /750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	1,00000000	R\$ 12,67	R\$ 12,67
TOTAL OUTROS:						R\$ 12,67
VALOR:						R\$ 12,67

13.6.1.12. JACP0104 34 - EXAUSTOR MEGA34, DA SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JACP0104 34	EXAUSTOR MEGA34, DA SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00000000	R\$ 225,89	R\$ 225,89
TOTAL OUTROS:						R\$ 225,89
VALOR:						R\$ 225,89



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.205.111/0001-92

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

13.6.1.13. 90439 - FURO EM CONCRETO PARA
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (UN)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,49125843	R\$ 34,50	R\$ 16,94
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,22396502	R\$ 36,92	R\$ 8,26
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 25,20
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11167738	R\$ 20,86	R\$ 2,32
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71522345	R\$ 28,91	R\$ 20,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 22,99
VALOR:						R\$ 48,19

13.6.1.14. 91190 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01443466	R\$ 20,86	R\$ 0,30
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09874781	R\$ 28,91	R\$ 2,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,15
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00063492	R\$ 792,36	R\$ 0,50
TOTAL Serviço:						R\$ 0,50
VALOR:						R\$ 3,65

13.6.1.15. 90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02088440	R\$ 21,79	R\$ 0,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13267741	R\$ 30,00	R\$ 3,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,43
VALOR:						R\$ 4,43

13.6.1.16. 90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03529512	R\$ 20,86	R\$ 0,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25091626	R\$ 28,91	R\$ 7,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,98
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00192518	R\$ 792,36	R\$ 1,52
TOTAL Serviço:						R\$ 1,52
VALOR:						R\$ 9,50

13.6.1.17. JAC0214 - SUPORTE PARA CONDENSADOR
500mm (UN)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0214	SUPORTE PARA CONDENSADOR 500mm		UN	1,00000000	R\$ 101,26	R\$ 101,26
TOTAL OUTROS:						R\$ 101,26
VALOR:						R\$ 101,26

13.6.1.18. 90438 - FURO EM ALVENARIA PARA
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16333321	R\$ 20,86	R\$ 3,40
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,04375388	R\$ 28,91	R\$ 30,17



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.969/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.575-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 33,57
VALOR:	R\$ 33,57

13.6.1.19. 90444 - RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,21110354	R\$ 34,50	R\$ 7,28
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,09578975	R\$ 36,92	R\$ 3,53
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 10,81
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04819994	R\$ 20,86	R\$ 1,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30689330	R\$ 28,91	R\$ 8,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,87
VALOR:						R\$ 20,68

13.6.1.20. 90468 - CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01307395	R\$ 20,86	R\$ 0,27
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09393497	R\$ 28,91	R\$ 2,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,98
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00206430	R\$ 792,36	R\$ 1,63
TOTAL Serviço:						R\$ 1,63
VALOR:						R\$ 4,61

13.6.2.1. 89865 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00999227	R\$ 2,55	R\$ 0,02
00009868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	0,74231345	R\$ 5,04	R\$ 3,74
TOTAL Material:						R\$ 3,76
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17957948	R\$ 20,86	R\$ 3,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17957948	R\$ 28,91	R\$ 5,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,93
VALOR:						R\$ 12,69

13.6.2.2. 89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00478696	R\$ 76,61	R\$ 0,36
00003529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00411274	R\$ 2,55	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00539376	R\$ 86,81	R\$ 0,46
TOTAL Material:						R\$ 1,72
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07456883	R\$ 20,86	R\$ 1,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07456883	R\$ 28,91	R\$ 2,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,70
VALOR:						R\$ 5,42



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.212/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.606.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

13.6.2.3. 89868 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00492791	R\$ 76,61	R\$ 0,37
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00423384	R\$ 2,55	R\$ 0,01
00003904 LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,99	R\$ 0,99
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00555258	R\$ 86,81	R\$ 0,48
TOTAL Material:					R\$ 1,85

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05115315	R\$ 20,86	R\$ 1,06
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05115315	R\$ 28,91	R\$ 1,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,53
VALOR:					R\$ 4,38

13.6.2.4. 89869 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00716865	R\$ 76,61	R\$ 0,54
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00622185	R\$ 2,55	R\$ 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00811546	R\$ 86,81	R\$ 0,70
00007139 TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,46	R\$ 1,46
TOTAL Material:					R\$ 2,71

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09968494	R\$ 20,86	R\$ 2,07
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09968494	R\$ 28,91	R\$ 2,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,95
VALOR:					R\$ 7,66

13.6.2.5. JAC0180 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ESPONJOSA BLINDADA BRANCA OU CINZA DIAMETRO 1" (M)

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0180 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ESPONJOSA BLINDADA BRANCA OU CINZA DIAMETRO 1"		M	1,00000000	R\$ 11,61	R\$ 11,61
TOTAL OUTROS:					R\$ 11,61
VALOR:					R\$ 11,61

13.6.2.6. 90436 - FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04679194	R\$ 20,86	R\$ 0,97
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30019767	R\$ 28,91	R\$ 8,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,64
VALOR:					R\$ 9,64

13.6.2.7. 91190 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01443466	R\$ 20,86	R\$ 0,30
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09874781	R\$ 28,91	R\$ 2,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,15
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00063492	R\$ 792,36	R\$ 0,50
TOTAL Serviço:					R\$ 0,50
VALOR:					R\$ 3,65

100
X

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.295.204/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481867 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe BDI: 22,47% Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023 Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

13.7.1.1. 99250 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUIOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00255876	R\$ 7,66	R\$ 0,01
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,05569067	R\$ 11,24	R\$ 0,62
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00587009	R\$ 24,45	R\$ 0,14
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,06622675	R\$ 3,93	R\$ 0,26
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA	SINAPI	M	0,20771117	R\$ 21,72	R\$ 4,51
00007258	TUIOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	27,90930674	R\$ 0,68	R\$ 18,97
TOTAL Material:						R\$ 24,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,07222190	R\$ 29,66	R\$ 31,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84220859	R\$ 20,91	R\$ 17,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 49,41
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02257730	R\$ 716,89	R\$ 16,18
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENÇIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00308556	R\$ 612,71	R\$ 1,89
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02189998	R\$ 576,17	R\$ 12,61
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,01317009	R\$ 3.233,09	R\$ 42,58
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,27092761	R\$ 6,50	R\$ 1,76
TOTAL Serviço:						R\$ 75,02
VALOR:						R\$ 148,94

13.7.1.2. JAC0129 - RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0129	RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00000000	R\$ 47,47	R\$ 47,47
TOTAL OUTROS:						R\$ 47,47
VALOR:						R\$ 47,47

13.7.1.3. JAC0130 - RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0130	RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00000000	R\$ 54,08	R\$ 54,08
TOTAL OUTROS:						R\$ 54,08
VALOR:						R\$ 54,08

13.7.1.4. JAC0132 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (UN)						
OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0132	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS		UN	1,00000000	R\$ 26,48	R\$ 26,48
TOTAL OUTROS:						R\$ 26,48
VALOR:						R\$ 26,48

13.7.1.5. JAC0131 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS (UN)						
OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0131	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS		UN	1,00000000	R\$ 13,99	R\$ 13,99
TOTAL OUTROS:						R\$ 13,99
VALOR:						R\$ 13,99

101
A

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.295.047/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481867 SSP RA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe BDI: 22,47% Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023 Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

13.7.1.6. 89509 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00855417	R\$ 2,55	R\$ 0,02	
00020068 TUBO PVC, SÉRIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,84344186	R\$ 14,85	R\$ 12,52	
				TOTAL Material:	R\$ 12,54	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15454546	R\$ 20,86	R\$ 3,22	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15454546	R\$ 28,91	R\$ 4,46	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,68	
				VALOR:	R\$ 20,22	

13.7.1.7. 90440 - FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (UN)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,78718564	R\$ 34,50	R\$ 27,15	
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,35819997	R\$ 36,92	R\$ 13,22	
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 40,37	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17879487	R\$ 20,86	R\$ 3,72	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14572074	R\$ 28,91	R\$ 33,12	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 36,84	
				VALOR:	R\$ 77,21	

13.7.1.8. 90441 - FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 (UN)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	1,00509484	R\$ 34,50	R\$ 34,67	
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,45769346	R\$ 36,92	R\$ 16,89	
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 51,56	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22884673	R\$ 20,86	R\$ 4,77	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46278830	R\$ 28,91	R\$ 42,28	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 47,05	
				VALOR:	R\$ 98,61	

13.7.1.9. 99358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,64352282	R\$ 20,91	R\$ 55,27	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 55,27	
				VALOR:	R\$ 55,27	

13.7.1.10. 97096 - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,04822106	R\$ 0,50	R\$ 0,02	
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,05215748	R\$ 1,54	R\$ 0,08	
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,10	
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,04317215	R\$ 681,99	R\$ 711,43	

102
A

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.225.000/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP RA CPF 439.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe BDI: 22,47% Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023 Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Material:		R\$ 711,43
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40446651	R\$ 29,66	R\$ 11,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40446651	R\$ 20,91	R\$ 8,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,44
VALOR:						R\$ 731,97

13.7.1.11. 98679 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,39875916	R\$ 0,97	R\$ 0,38
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,33185561	R\$ 1,50	R\$ 1,99
TOTAL Material:						R\$ 2,37
Mão de Obra com Encargos Complementares				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28232148	R\$ 29,66	R\$ 8,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14116074	R\$ 20,91	R\$ 2,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,32
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02472306	R\$ 861,29	R\$ 21,29
TOTAL Serviço:						R\$ 21,29
VALOR:						R\$ 34,98

14.1.1. JAC0072 - READEQUAÇÃO ESCADA DE MARINHEIRO (UN)						
OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0072	READEQUAÇÃO ESCADA DE MARINHEIRO		UN	1,00000000	R\$ 260,58	R\$ 260,58
TOTAL OUTROS:						R\$ 260,58
VALOR:						R\$ 260,58

14.1.2. JAC0179 - GRADE DE FECHAMENTO COM CADEADO PARA ESCADA DE MARINHEIRO (UN)						
OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0179	GRADE DE FECHAMENTO COM CADEADO PARA ESCADA DE MARINHEIRO		UN	1,00000000	R\$ 149,36	R\$ 149,36
TOTAL OUTROS:						R\$ 149,36
VALOR:						R\$ 149,36

14.2.1. 102819 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF 12/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,35551485	R\$ 0,57	R\$ 0,20
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00865801	R\$ 9,96	R\$ 0,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,28
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,08734632	R\$ 137,00	R\$ 11,96
TOTAL Material:						R\$ 11,96
Mão de Obra com Encargos Complementares				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45676809	R\$ 20,91	R\$ 30,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 30,46
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01563039	R\$ 716,89	R\$ 11,20
TOTAL Serviço:						R\$ 11,20
VALOR:						R\$ 53,90

103
A

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.295.117/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PARTILHO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe BDI: 22,47% Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023 Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

14.2.2. 101870 - REASSENTAMENTO DE BLOCOS						
16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO						
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,10933921	R\$ 0,57	R\$ 0,06
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00469179	R\$ 9,96	R\$ 0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,10
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,03862231	R\$ 135,24	R\$ 5,22
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00435180	R\$ 116,64	R\$ 0,50
TOTAL Material:						R\$ 5,72
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22799402	R\$ 29,49	R\$ 6,72
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22799402	R\$ 20,91	R\$ 4,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,48
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	0,67997025	R\$ 16,83	R\$ 11,44
TOTAL Serviço:						R\$ 11,44
VALOR:						R\$ 28,74

14.2.3. 94277 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 (M)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00565319	R\$ 135,24	R\$ 0,76
00041681	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,01434498	R\$ 17,97	R\$ 18,22
TOTAL Material:						R\$ 18,98
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26812303	R\$ 29,66	R\$ 7,95
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26812303	R\$ 20,91	R\$ 5,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,55
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00080759	R\$ 792,36	R\$ 0,63
TOTAL Serviço:						R\$ 0,63
VALOR:						R\$ 33,16

14.2.4. 94278 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 (M)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00550516	R\$ 135,24	R\$ 0,74
00041681	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	0,98863697	R\$ 17,97	R\$ 17,76
TOTAL Material:						R\$ 18,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33109605	R\$ 29,66	R\$ 9,82
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33109605	R\$ 20,91	R\$ 6,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,74
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00078645	R\$ 792,36	R\$ 0,62
TOTAL Serviço:						R\$ 0,62
VALOR:						R\$ 35,86

104
A

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.295.201/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe	
BDI: 22,47%	
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

14.2.5. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)					
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,64352282	R\$ 20,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 55,27
VALOR:					R\$ 55,27

14.2.6. 96624 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_08/2017 (M3)					
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02661609	R\$ 0,57
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02839049	R\$ 9,96
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,29
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,00253945	R\$ 124,15
TOTAL Material:					R\$ 124,46
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91381915	R\$ 29,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30431064	R\$ 20,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 33,46
VALOR:					R\$ 158,21

14.2.7. AL00006 - MANTA GEOTEXTIL 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRACÇÃO = 26 KN/M (m²)					
OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
AL00006	MANTA GEOTEXTIL 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRACÇÃO = 26 KN/M		m²	1,00000000	R\$ 24,56
TOTAL OUTROS:					R\$ 24,56
VALOR:					R\$ 24,56

14.2.8. JAC0163 - EXECUÇÃO DE LASTRO DE AREIA, E=3 CM (M³)					
OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
JAC0163	EXECUÇÃO DE LASTRO DE AREIA, E=3 CM		M³	1,00000000	R\$ 182,06
TOTAL OUTROS:					R\$ 182,06
VALOR:					R\$ 182,06

14.2.9. JAC0162 - PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/PAVIMENTO PERMEAVEL / BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40X40 CM, E=6CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M²)					
OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
JAC0162	PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/PAVIMENTO PERMEAVEL / BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40X40 CM, E=6CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M²	1,00000000	R\$ 100,61
TOTAL OUTROS:					R\$ 100,61
VALOR:					R\$ 100,61

14.2.10. 94994 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM ARMADO. AF_08/2022 (M2)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00149290	R\$ 7,66
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02107630	R\$ 23,99
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,21954488	R\$ 5,70
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,17563591	R\$ 3,93
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	0,95037063	R\$ 28,86
TOTAL Material:					R\$ 29,87

105
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
CNPJ 22.253.001/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PATRÍCIO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.605.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11425115	R\$ 29,27	R\$ 3,34
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16527339	R\$ 29,66	R\$ 4,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27999053	R\$ 20,91	R\$ 5,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,09

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,08650068	R\$ 590,22	R\$ 51,05
TOTAL Serviço:						R\$ 51,05
VALOR:						R\$ 95,01

14.2.11. JAC0006 - CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ (m³)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
OUTROS						
JAC0006	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³		m³	1,00000000	R\$ 23,21	R\$ 23,21
TOTAL OUTROS:						R\$ 23,21
VALOR:						R\$ 23,21

14.2.12. 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Custo Horário						
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00329702	R\$ 72,14	R\$ 0,23
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00760148	R\$ 259,12	R\$ 1,96
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,19
VALOR:						R\$ 2,19

14.3.1.1. 103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
00007271	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	20,06243241	R\$ 0,79	R\$ 15,84
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00354334	R\$ 81,86	R\$ 0,29
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,29764117	R\$ 2,55	R\$ 0,75
TOTAL Material:						R\$ 16,88
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14095783	R\$ 29,66	R\$ 33,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57047891	R\$ 20,91	R\$ 11,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 45,76
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00644889	R\$ 851,95	R\$ 5,49
TOTAL Serviço:						R\$ 5,49
VALOR:						R\$ 68,13

14.3.1.2. 93198 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
00000660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	4,52575626	R\$ 2,70	R\$ 12,21
TOTAL Material:						R\$ 12,21
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22798285	R\$ 29,66	R\$ 6,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11356766	R\$ 20,91	R\$ 2,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,13
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

106
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
R. 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00161028	R\$ 721,02	R\$ 1,16
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,41528475	R\$ 12,73	R\$ 5,28
90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,01186527	R\$ 705,58	R\$ 8,37
TOTAL Serviço:						R\$ 14,81
VALOR:						R\$ 36,15

14.3.1.3. 103316 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000650 BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	10,80796898	R\$ 2,45	R\$ 26,47	
00037395 PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00397583	R\$ 81,86	R\$ 0,32	
00034557 TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,33396974	R\$ 2,55	R\$ 0,85	
TOTAL Material:					R\$ 27,64	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58047121	R\$ 29,66	R\$ 17,21	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29023560	R\$ 20,91	R\$ 6,06	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 23,27	
Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00691794	R\$ 766,19	R\$ 5,30	
TOTAL Serviço:					R\$ 5,30	
VALOR:					R\$ 56,21	

14.3.2.1. 87904 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLCHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11784523	R\$ 29,66	R\$ 3,49	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03919550	R\$ 20,91	R\$ 0,81	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,30	
Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00252214	R\$ 769,15	R\$ 1,93	
TOTAL Serviço:					R\$ 1,93	
VALOR:					R\$ 6,23	

14.3.2.2. 87777 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037411 TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,10138033	R\$ 18,69	R\$ 1,89	
TOTAL Material:					R\$ 1,89	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49594558	R\$ 29,66	R\$ 14,70	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49594558	R\$ 20,91	R\$ 10,37	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 25,07	
Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02293474	R\$ 851,95	R\$ 19,53	
TOTAL Serviço:					R\$ 19,53	
VALOR:					R\$ 46,49	

14.4.1. IP0193 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (m²)						
OUTROS	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

107
A

		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.295.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15	
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS			
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe			
BDI: 22,47%			
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023			
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista			

IP0193	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO		m²	1,00000000	R\$ 34,47	R\$ 34,47
					TOTAL OUTROS:	R\$ 34,47
					VALOR:	R\$ 34,47

14.4.2. JAC0039 - REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO (M)						
OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0039	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO		M	1,00000000	R\$ 24,34	R\$ 24,34
					TOTAL OUTROS:	R\$ 24,34
					VALOR:	R\$ 24,34

14.4.3. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAU ARMADO. AF_08/2022 (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE CLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01812471	R\$ 7,66	R\$ 0,13
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,25476710	R\$ 23,99	R\$ 6,11
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,65914234	R\$ 5,70	R\$ 15,15
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,12731387	R\$ 3,93	R\$ 8,36
					TOTAL Material:	R\$ 29,75
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,38428568	R\$ 29,27	R\$ 40,51
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20397456	R\$ 29,66	R\$ 35,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,58826024	R\$ 20,91	R\$ 54,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 130,33
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,04791481	R\$ 590,22	R\$ 618,50
					TOTAL Serviço:	R\$ 618,50
					VALOR:	R\$ 778,58

14.4.4. IP0151 - PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO (m²)						
OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0151	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO		m²	1,00000000	R\$ 137,40	R\$ 137,40
					TOTAL OUTROS:	R\$ 137,40
					VALOR:	R\$ 137,40

14.4.5. JAC0006 - CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ (m³)						
OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0006	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³		m³	1,00000000	R\$ 23,21	R\$ 23,21
					TOTAL OUTROS:	R\$ 23,21
					VALOR:	R\$ 23,21

14.4.6. 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00329702	R\$ 72,14	R\$ 0,23
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00760148	R\$ 259,12	R\$ 1,96
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,19
					VALOR:	R\$ 2,19

108
A



CONSPPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.260/0001-52

CONSPPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

15.1. JAC0074 - MESA EM MDF 18 MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO E AZUL NAS DIMENSÕES 4,95X1,00M (M²)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0074	MESA EM MDF 18 MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO E AZUL NAS DIMENSÕES 4,95X1,00M		M²	1,00000000	R\$ 4.000,97	R\$ 4.000,97
TOTAL OUTROS:						R\$ 4.000,97
VALOR:						R\$ 4.000,97

15.2. JAC0075 - SUBSTITUIÇÃO (REMOÇÃO E NOVA INSTALAÇÃO) DE LAMINADO MELAMINICO EM PORTAS (M²)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0075	SUBSTITUIÇÃO (REMOÇÃO E NOVA INSTALAÇÃO) DE LAMINADO MELAMINICO EM PORTAS		M²	1,00000000	R\$ 434,36	R\$ 434,36
TOTAL OUTROS:						R\$ 434,36
VALOR:						R\$ 434,36

15.3. JAC0134 - BALCÃO EM MDF 25MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO E AZUL NAS DIMENSÕES 1,71X0,85M (CONFORME PROJETO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (RECEPÇÃO) (M²)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0134	BALCÃO EM MDF 25MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO E AZUL NAS DIMENSÕES 1,71X0,85M (CONFORME PROJETO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (RECEPÇÃO)		M²	1,00000000	R\$ 2.901,10	R\$ 2.901,10
TOTAL OUTROS:						R\$ 2.901,10
VALOR:						R\$ 2.901,10

15.4. JAC0168 - PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. FORMATO MEMOR OU IGUAL A 3200 CM² (M²)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0168	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. FORMATO MEMOR OU IGUAL A 3200 CM²		M²	1,00000000	R\$ 381,85	R\$ 381,85
TOTAL OUTROS:						R\$ 381,85
VALOR:						R\$ 381,85

15.5. JAC0161 - OLHAL DE SUSPENSÃO COM CHUMBADOR - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTE DE CARGA (UN)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0161	OLHAL DE SUSPENSÃO COM CHUMBADOR - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTE DE CARGA		UN	1,00000000	R\$ 131,54	R\$ 131,54
TOTAL OUTROS:						R\$ 131,54
VALOR:						R\$ 131,54

15.6. JAC0158 - PENDURADOR INOX PARA VASSOURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M²)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0158	PENDURADOR INOX PARA VASSOURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M²	1,00000000	R\$ 217,54	R\$ 217,54
TOTAL OUTROS:						R\$ 217,54
VALOR:						R\$ 217,54

15.7. JAC0160 - BRISE METÁLICO DE ALUMÍNIO 84F 45 LISO (LÂMINA E PORTA LÂMINA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M²)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0160	BRISE METÁLICO DE ALUMÍNIO 84F 45 LISO (LÂMINA E PORTA LÂMINA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M²	1,00000000	R\$ 423,61	R\$ 423,61
TOTAL OUTROS:						R\$ 423,61
VALOR:						R\$ 423,61

15.8. RC0027 - CORRIMÃO DUPLA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0027	CORRIMÃO DUPLA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS) (M)		M	1,00000000	R\$ 163,82	R\$ 163,82

103
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 23.295.204/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL OUTROS: R\$ 163,82

VALOR: R\$ 163,82

15.9. RC0028 - CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", FIXADO EM MONTANTE METALICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS) (M)

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0028 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", FIXADO EM MONTANTE METALICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)		M	1,00000000	R\$ 146,33	R\$ 146,33
TOTAL OUTROS:					R\$ 146,33
VALOR:					R\$ 146,33

15.10. IP0183 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 20MM, FIXADAS COM PARAFUSO PROLONGADOR. MEDINDO 1.00X0.50M, ADESIVADA (UN)

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0183 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 20MM, FIXADAS COM PARAFUSO PROLONGADOR. MEDINDO 1.00X0.50M, ADESIVADA		UN	1,00000000	R\$ 3.281,97	R\$ 3.281,97
TOTAL OUTROS:					R\$ 3.281,97
VALOR:					R\$ 3.281,97

15.11. JAC0156 - LIMPEZA E POLIMENTO DE BANCADA (M²)

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0156 LIMPEZA E POLIMENTO DE BANCADA		M²	1,00000000	R\$ 121,99	R\$ 121,99
TOTAL OUTROS:					R\$ 121,99
VALOR:					R\$ 121,99

15.12. JAC0157 - LIMPEZA DE LETREIRO/BRASÃO (M²)

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0157 LIMPEZA DE LETREIRO/BRASÃO		M²	1,00000000	R\$ 15,11	R\$ 15,11
TOTAL OUTROS:					R\$ 15,11
VALOR:					R\$ 15,11

15.13. IP0191 - ARMÁRIO CONFECCIONADO EM MDF, COM GAVETEIRO E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA (INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m²)

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0191 ARMÁRIO CONFECCIONADO EM MDF, COM GAVETEIRO E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA (INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		m²	1,00000000	R\$ 5.084,12	R\$ 5.084,12
TOTAL OUTROS:					R\$ 5.084,12
VALOR:					R\$ 5.084,12

15.1. JAC0137 - JUNTA DE DILATAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL COM TARUCEL E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO-INCLUSIVE EXECUÇÃO DO RASGO (M)

OUTROS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0137 JUNTA DE DILATAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL COM TARUCEL E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO-INCLUSIVE EXECUÇÃO DO RASGO		M	1,00000000	R\$ 90,39	R\$ 90,39
TOTAL OUTROS:					R\$ 90,39
VALOR:					R\$ 90,39

16.2. 87904 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11784523	R\$ 29,66	R\$ 3,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03919550	R\$ 20,91	R\$ 0,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,30

110
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ-23.285.270/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CAMALHO ALVES
RG 2401887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00252214	R\$ 769,15	R\$ 1,93
TOTAL Serviço:					R\$ 1,93
VALOR:					R\$ 6,23

16.3. 87777 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,10138033	R\$ 18,69	R\$ 1,89
TOTAL Material:					R\$ 1,89
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49594558	R\$ 29,66	R\$ 14,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49594558	R\$ 20,91	R\$ 10,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 25,07
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02293474	R\$ 851,95	R\$ 19,53
TOTAL Serviço:					R\$ 19,53
VALOR:					R\$ 46,49

17.1. 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018 (M2)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06046125	R\$ 22,77	R\$ 1,37
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 1,37
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06002208	R\$ 20,91	R\$ 1,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,25
VALOR:					R\$ 2,62

17.2. JAC0165 - REMOÇÃO MANUAL DE ARBUSTO (UN)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0165 REMOÇÃO MANUAL DE ARBUSTO		UN	1,00000000	R\$ 23,21	R\$ 23,21
TOTAL OUTROS:					R\$ 23,21
VALOR:					R\$ 23,21

17.3. 103946 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022 (M2)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03621045	R\$ 22,77	R\$ 0,82
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,82
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	0,92702617	R\$ 16,54	R\$ 15,33
TOTAL Material:					R\$ 15,33
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14484181	R\$ 20,91	R\$ 3,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,02
VALOR:					R\$ 19,17

17.4. JAC0166 - PLANTIO DE MUDAS IXORIA, ALTURA IGUAL OU MAIOR 50CM - INCLUSIVE FORNECIMENTO (UN)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0166 PLANTIO DE MUDAS IXORIA, ALTURA IGUAL OU MAIOR 50CM - INCLUSIVE FORNECIMENTO		UN	1,00000000	R\$ 28,46	R\$ 28,46
TOTAL OUTROS:					R\$ 28,46
VALOR:					R\$ 28,46



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.235/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 539.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

17.5. JAC0167 - PLANTIO DE PALMEIRA (ARECÁ BAMBU) COM ALTURA DE MUDA MAIOR OU IGUAL A 2,00

M. INCLUSIVE FORNECIMENTO (UN)

OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0167	PLANTIO DE PALMEIRA (ARECÁ BAMBU) COM ALTURA DE MUDA MAIOR OU IGUAL A 2,00 M. INCLUSIVE FORNECIMENTO		UN	1,00000000	R\$ 473,25	R\$ 473,25
TOTAL OUTROS:						R\$ 473,25
VALOR:						R\$ 473,25

17.6. JAC0173 - REVOLVIMENTO MANUAL DE TERRA - ALTURA ATÉ 30 CM (M²)

OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0173	REVOLVIMENTO MANUAL DE TERRA - ALTURA ATÉ 30 CM		M²	1,00000000	R\$ 5,79	R\$ 5,79
TOTAL OUTROS:						R\$ 5,79
VALOR:						R\$ 5,79

17.7. AL00009 - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA (m³)

OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AL00009	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA		m³	1,00000000	R\$ 122,99	R\$ 122,99
TOTAL OUTROS:						R\$ 122,99
VALOR:						R\$ 122,99

17.8. JAC0006 - CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ (m³)

OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0006	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³		m³	1,00000000	R\$ 23,21	R\$ 23,21
TOTAL OUTROS:						R\$ 23,21
VALOR:						R\$ 23,21

17.9. 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00329702	R\$ 72,14	R\$ 0,23
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00760148	R\$ 259,12	R\$ 1,96
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,19
VALOR:						R\$ 2,19

17.10. JAC0038 - PATIOS E ACESSOS:RETIRADA ERVAS DANINHAS ENTRE PARALELEPIPEDOS (M²)

OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JAC0038	PATIOS E ACESSOS:RETIRADA ERVAS DANINHAS ENTRE PARALELEPIPEDOS		M²	1,00000000	R\$ 2,87	R\$ 2,87
TOTAL OUTROS:						R\$ 2,87
VALOR:						R\$ 2,87

18.1.1. RC0023 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M²)

OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0023	LIMPEZA FINAL DA OBRA		M²	1,00000000	R\$ 3,00	R\$ 3,00
TOTAL OUTROS:						R\$ 3,00
VALOR:						R\$ 3,00

18.1.2. RC0154 - LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA (UN)

OUTROS		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0154	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA		UN	1,00000000	R\$ 36,49	R\$ 36,49
TOTAL OUTROS:						R\$ 36,49
VALOR:						R\$ 36,49

112
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.400/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 839.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

18.1.3. IP0169 - LIMPEZA E TESTES DAS REDES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS (M)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0169	LIMPEZA E TESTES DAS REDES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS		M	1,00000000	R\$ 3,13	R\$ 3,13
TOTAL OUTROS:						R\$ 3,13
VALOR:						R\$ 3,13

18.2.1. IP0166 - DESMOBILIZAÇÃO (UN)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0166	DESMOBILIZAÇÃO		UN	1,00000000	R\$ 3.091,21	R\$ 3.091,21
TOTAL OUTROS:						R\$ 3.091,21
VALOR:						R\$ 3.091,21

18.3.1. RC0025 - AS BUILT (PROJETO / MEMORIAL/ ESPECIFICAÇÃO) (UN)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC0025	AS BUILT (PROJETO / MEMORIAL/ ESPECIFICAÇÃO)		UN	1,00000000	R\$ 2.349,34	R\$ 2.349,34
TOTAL OUTROS:						R\$ 2.349,34
VALOR:						R\$ 2.349,34



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

5795 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 32,33	R\$ 32,33
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 32,33

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,94	R\$ 1,94
95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,42	R\$ 2,42
TOTAL Serviço:					R\$ 4,59
VALOR:					R\$ 36,92

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28	R\$ 4,28
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
TOTAL Encargos					R\$ 7,15

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,14	R\$ 28,14
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,14

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,34	R\$ 0,34
TOTAL Serviço:					R\$ 0,34
VALOR:					R\$ 35,63

88273 - MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28	R\$ 4,28
00043483 EPI - FAMÍLIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043459 FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
TOTAL Encargos					R\$ 8,15

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012868 MARCENEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,24	R\$ 20,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,24

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95340 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
TOTAL Serviço:					R\$ 0,31
VALOR:					R\$ 28,70

91966 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 6,29
TOTAL Material:					R\$ 18,87
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 21,79
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 30,00
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 29,62
VALOR:					R\$ 48,49

88261 - CARPINTIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83
TOTAL Encargos					R\$ 8,15
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,88
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,88
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30
TOTAL Serviço:					R\$ 0,30
VALOR:					R\$ 28,33

91978 - INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038115	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO 10 A, 250 V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,39
TOTAL Material:					R\$ 17,39
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R\$ 21,79
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R\$ 30,00
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 20,81
VALOR:					R\$ 38,20

95346 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,00534000	R\$ 26,18
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,13
VALOR:					R\$ 0,13

JAC0011 - FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIBAR DAL 535 BT 0527, UMA DEMÃO (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 3,67
102699	Tinta anti-corrosiva oxibar DAL 535 bt 0527 (componente a+b), Renner marítima	ORSE	I	1,00000000	R\$ 131,23
TOTAL Material:					R\$ 133,06
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 30,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 20,91
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 12,39



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR: R\$ 145,45

90279 - GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,49310000	R\$ 0,37	R\$ 0,18
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,11380000	R\$ 2,41	R\$ 2,68

TOTAL Equipamento Custo R\$ 2,86

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,63020000	R\$ 137,00	R\$ 86,33
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	15,12550000	R\$ 1,63	R\$ 24,65
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	420,15270000	R\$ 0,97	R\$ 407,54
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58820000	R\$ 142,57	R\$ 83,85

TOTAL Material: R\$ 602,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60690000	R\$ 29,28	R\$ 47,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,54920000	R\$ 20,91	R\$ 53,30

TOTAL Mão de Obra com R\$ 100,35

VALOR: R\$ 705,58

87369 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,14000000	R\$ 135,24	R\$ 154,17
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	171,13000000	R\$ 1,63	R\$ 278,94
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	192,52000000	R\$ 0,97	R\$ 186,74

TOTAL Material: R\$ 619,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,10000000	R\$ 20,91	R\$ 232,10

TOTAL Mão de Obra com R\$ 232,10

VALOR: R\$ 851,95

94964 - CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	R\$ 0,37	R\$ 0,28
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	R\$ 2,41	R\$ 1,99

TOTAL Equipamento Custo R\$ 2,27

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	R\$ 135,24	R\$ 102,21
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	R\$ 0,97	R\$ 313,28
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	R\$ 123,49	R\$ 72,51

TOTAL Material: R\$ 488,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	R\$ 29,28	R\$ 46,98

116
J



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.298.777/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	R\$ 20,91	R\$ 52,97
					TOTAL Mão de Obra com	R\$ 99,95
					VALOR:	R\$ 590,22

89265 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000720	R\$ 581.756,73	R\$ 4,18
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000730	R\$ 22.423,07	R\$ 0,16
					TOTAL Equipamento:	R\$ 4,34
					VALOR:	R\$ 4,34

87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	R\$ 0,37	R\$ 1,27
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	R\$ 2,41	R\$ 2,53
					TOTAL Equipamento Custo	R\$ 3,80

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 135,24	R\$ 156,87
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	R\$ 1,63	R\$ 283,78
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	R\$ 0,97	R\$ 189,98
					TOTAL Material:	R\$ 630,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	R\$ 29,28	R\$ 131,76
					TOTAL Mão de Obra com	R\$ 131,76
					VALOR:	R\$ 766,19

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO.

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 5.352,07	R\$ 0,37
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,37
					VALOR:	R\$ 0,37

53797 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	19,47000000	R\$ 5,70	R\$ 110,97
					TOTAL Material:	R\$ 110,97
					VALOR:	R\$ 110,97

91943 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,83	R\$ 4,83
					TOTAL Material:	R\$ 4,83
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30100000	R\$ 21,79	R\$ 6,55
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30100000	R\$ 30,00	R\$ 9,03



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.201/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 792,36	R\$ 0,95
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,95
					VALOR:	R\$ 21,36

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHI	0,22400000	R\$ 35,74	R\$ 8,00
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHP	0,05600000	R\$ 37,63	R\$ 2,10
					TOTAL Equipamento Custo	R\$ 10,10

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,12800000	R\$ 23,99	R\$ 3,07
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,22800000	R\$ 3,93	R\$ 16,61
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,44800000	R\$ 31,70	R\$ 141,00
					TOTAL Material:	R\$ 160,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17900000	R\$ 21,32	R\$ 3,81
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79200000	R\$ 29,27	R\$ 23,18
					TOTAL Mão de Obra com	R\$ 26,99
					VALOR:	R\$ 197,77

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28	R\$ 4,28
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
					TOTAL Encargos	R\$ 7,15

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,97	R\$ 24,97
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 24,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,21
					VALOR:	R\$ 32,33

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28	R\$ 4,28
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83



118
A

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.288/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,87	R\$ 20,87
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,87
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
TOTAL Serviço:						R\$ 0,25
VALOR:						R\$ 29,45

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00534000	R\$ 14,37	R\$ 0,07
TOTAL Encargos:						R\$ 0,07
VALOR:						R\$ 0,07

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,26	R\$ 9,26
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,37	R\$ 1,37
TOTAL Material:						R\$ 10,63
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 21,79	R\$ 1,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 30,00	R\$ 1,98
TOTAL Mão de Obra com						R\$ 3,42
VALOR:						R\$ 14,05

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	R\$ 3.516,58	R\$ 0,45
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,45
VALOR:						R\$ 0,45

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28	R\$ 4,28
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
TOTAL Encargos						R\$ 8,33
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,87	R\$ 20,87
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,87
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
TOTAL Serviço:						R\$ 0,32
VALOR:						R\$ 29,52



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.261/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

95310 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 17,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,20
VALOR:					R\$ 0,20

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83
TOTAL Encargos					R\$ 8,15
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,87
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,87
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25
TOTAL Serviço:					R\$ 0,25
VALOR:					R\$ 29,27

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01887000	R\$ 20,87
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,39
VALOR:					R\$ 0,39

95347 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00534000	R\$ 25,22
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,13
VALOR:					R\$ 0,13

90830 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 177,20
TOTAL Material:					R\$ 177,20
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	R\$ 28,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 20,91
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 38,85
VALOR:					R\$ 216,05

89266 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 581.756,73
					R\$ 3,31

88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
CHUI 22.255.201-12
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28	R\$ 4,28
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83

TOTAL Encargos: R\$ 8,15

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,97	R\$ 12,97

TOTAL Mão de Obra: R\$ 12,97

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20

TOTAL Serviço: R\$ 0,20

VALOR: R\$ 21,32

90831 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003099	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 160,57	R\$ 160,57

TOTAL Material: R\$ 160,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76700000	R\$ 28,33	R\$ 21,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38400000	R\$ 20,91	R\$ 8,02

TOTAL Mão de Obra com: R\$ 29,74

VALOR: R\$ 190,31

90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	R\$ 3.516,58	R\$ 0,35

TOTAL Equipamento: R\$ 0,35

VALOR: R\$ 0,35

100298 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02902000	R\$ 19,10	R\$ 0,55

TOTAL Mão de Obra: R\$ 0,55

VALOR: R\$ 0,55

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO.						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 5.352,07	R\$ 0,32

TOTAL Equipamento: R\$ 0,32

VALOR: R\$ 0,32

87294 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

122
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.263/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,80000000	R\$ 1,51	R\$ 4,22
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,85000000	R\$ 6,38	R\$ 5,42

TOTAL Equipamento Custo R\$ 9,64

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,18000000	R\$ 135,24	R\$ 159,58
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	157,44000000	R\$ 1,63	R\$ 256,62
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	177,12000000	R\$ 0,97	R\$ 171,80

TOTAL Material: R\$ 588,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,65000000	R\$ 29,28	R\$ 106,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79000000	R\$ 20,91	R\$ 16,51
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 123,38
VALOR:					R\$ 721,02

92799 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059 AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R\$ 9,83	R\$ 10,51

TOTAL Material: R\$ 10,51

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	R\$ 21,45	R\$ 0,32
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09330000	R\$ 29,45	R\$ 2,74
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 3,06
VALOR:					R\$ 13,57

88325 - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28	R\$ 4,28
00043489 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83

TOTAL Encargos R\$ 8,33

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489 VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,86	R\$ 13,86

TOTAL Mão de Obra: R\$ 13,86

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:					R\$ 0,21
VALOR:					R\$ 22,40

88260 - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28	R\$ 4,28
00043489 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14



SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22.47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106.09% horista | 64.18% mensalista

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759	CALETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,91	R\$ 20,91
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 20,91
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
				TOTAL Serviço:		R\$ 0,25
				VALOR:		R\$ 29,49

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03916000	R\$ 20,87	R\$ 0,81
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,81
					VALOR:	R\$ 0,81

95114 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIACÃO. AF 07/2016 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 30.332,19	R\$ 1,94
				TOTAL Equipamento:		R\$ 1,94
				VALOR:		R\$ 1,94

95115 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00000760	R\$ 30.332,19	R\$ 0,23
				TOTAL Equipamento:		R\$ 0,23
				VALOR:		R\$ 0,23

90820 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.277/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPÁ BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 53,01	R\$ 159,03
00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,09	R\$ 1,78
00010553 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 239,33	R\$ 239,33

TOTAL Material: R\$ 400,14

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPITEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,28200000	R\$ 28,33	R\$ 36,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64100000	R\$ 20,91	R\$ 13,40
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 49,71
VALOR:					R\$ 449,85

90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)					
Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	R\$ 1,34	R\$ 0,69
TOTAL Especiais:					R\$ 0,69
VALOR:					R\$ 0,69

94963 - CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)					
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71310000	R\$ 0,37	R\$ 0,26
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75630000	R\$ 2,41	R\$ 1,82

TOTAL Equipamento Custo R\$ 2,08

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,80460000	R\$ 135,24	R\$ 108,81
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	273,06300000	R\$ 0,97	R\$ 264,87
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57920000	R\$ 123,49	R\$ 71,52
TOTAL Material:					R\$ 445,20

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46950000	R\$ 29,28	R\$ 43,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32750000	R\$ 20,91	R\$ 48,66
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 91,68
VALOR:					R\$ 538,96

89264 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/					
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 581.756,73	R\$ 19,95
00037731 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSÕES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 22.423,07	R\$ 1,23
TOTAL Equipamento:					R\$ 21,18
VALOR:					R\$ 21,18

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023					
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22.47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106.09% horista | 64.18% mensalista

99829 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H -



126
A

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-62
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 2.600,00	R\$ 0,18
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,18
VALOR:					R\$ 0,18

90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
TOTAL Encargos					R\$ 2,49

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 32,14	R\$ 32,14
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 32,14

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,71	R\$ 0,71
TOTAL Serviço:					R\$ 0,71
VALOR:					R\$ 35,34

87301 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)					
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,72000000	R\$ 0,37	R\$ 1,37
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,13000000	R\$ 2,41	R\$ 2,72
TOTAL Equipamento Custo					R\$ 4,09

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,36000000	R\$ 135,24	R\$ 183,92
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	459,85000000	R\$ 0,97	R\$ 446,05
TOTAL Material:					R\$ 629,97

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,85000000	R\$ 29,28	R\$ 142,00
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 142,00
VALOR:					R\$ 776,06

95407 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034783 ENGENHEIRO ELETRICISTA	SINAPI	H	0,03578000	R\$ 104,81	R\$ 3,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,75
VALOR:					R\$ 3,75

92006 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 7,15	R\$ 14,30
TOTAL Material:					R\$ 14,30



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP/BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42100000	R\$ 21,79	R\$ 9,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42100000	R\$ 30,00	R\$ 12,63
					TOTAL Mão de Obra com	R\$ 21,80
					VALOR:	R\$ 36,10

89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO.						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 21.771,13	R\$ 1,30
					TOTAL Equipamento:	R\$ 1,30
					VALOR:	R\$ 1,30

91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R\$ 1.489,68	R\$ 0,07
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,07
					VALOR:	R\$ 0,07

94972 - CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60180000	R\$ 1,51	R\$ 0,90
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,63820000	R\$ 6,38	R\$ 4,07
					TOTAL Equipamento Custo	R\$ 4,97

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,71190000	R\$ 135,24	R\$ 96,27
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	391,16630000	R\$ 0,97	R\$ 379,43
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59270000	R\$ 123,49	R\$ 73,19
					TOTAL Material:	R\$ 548,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,24000000	R\$ 29,28	R\$ 36,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,96330000	R\$ 20,91	R\$ 41,05
					TOTAL Mão de Obra com	R\$ 77,35
					VALOR:	R\$ 631,21

88278 - MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28	R\$ 4,28
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
					TOTAL Encargos	R\$ 7,15

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 32,90	R\$ 32,90
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 32,90



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.267/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,39	R\$ 0,39
TOTAL Serviço:					R\$ 0,39
VALOR:					R\$ 40,44

83761 - GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 (H)					
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013333 GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS	SINAPI	UN	0,00004000	R\$ 219.520,50	R\$ 8,78
TOTAL Equipamento:					R\$ 8,78
VALOR:					R\$ 8,78

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTeiro DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTeiro DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 20,87	R\$ 0,25
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,25
VALOR:					R\$ 0,25

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02225000	R\$ 12,48	R\$ 0,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,27
VALOR:					R\$ 0,27

95379 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160 SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 28,17	R\$ 0,34
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,34
VALOR:					R\$ 0,34

87530 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	R\$ 29,66	R\$ 13,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 20,91	R\$ 3,57
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 17,51
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF 08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 851,95	R\$ 32,03
TOTAL Serviço:					R\$ 32,03
VALOR:					R\$ 49,54

S10169 - Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado (m2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I013795 Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	10,00000000	R\$ 0,98	R\$ 9,80
TOTAL Material:					R\$ 9,80
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01754 Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 70,66	R\$ 70,66
TOTAL Serviço:					R\$ 70,66
VALOR:					R\$ 80,46

89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023					
---	--	--	--	--	--

129
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.201/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001000	R\$ 21.771,13	R\$ 0,21
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,21
VALOR:					R\$ 0,21

91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)					
Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R\$ 1,34	R\$ 1,82
TOTAL Especiais:					R\$ 1,82
VALOR:					R\$ 1,82

100251 - TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61180000	R\$ 20,91	R\$ 12,79
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 12,79
VALOR:					R\$ 12,79

83762 - GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 (H)					
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013333 GRUPO GERADOR DE SOLDA ELÉTRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATÉ 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTEÇÃO SOBRE RODAS	SINAPI	UN	0,00003570	R\$ 219.520,50	R\$ 7,83
TOTAL Equipamento:					R\$ 7,83
VALOR:					R\$ 7,83

100308 - MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28	R\$ 4,28
00043484 EPI - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043460 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
TOTAL Encargos					R\$ 8,32
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034794 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,10	R\$ 19,10
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,10
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100298 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,55	R\$ 0,55
TOTAL Serviço:					R\$ 0,55
VALOR:					R\$ 27,97

91952 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,29	R\$ 6,29
TOTAL Material:					R\$ 6,29
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 21,79	R\$ 5,05
88264 ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 30,00	R\$ 6,96
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 12,01
VALOR:					R\$ 18,30



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.298/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28	R\$ 4,28
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
TOTAL Encargos						R\$ 8,16
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,48	R\$ 12,48
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,48
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,27
TOTAL Serviço:						R\$ 0,27
VALOR:						R\$ 20,91

87316 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,56000000	R\$ 0,37	R\$ 1,31
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,08000000	R\$ 2,41	R\$ 2,60
TOTAL Equipamento Custo						R\$ 3,91
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,02000000	R\$ 137,00	R\$ 139,74
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	343,52000000	R\$ 0,97	R\$ 333,21
TOTAL Material:						R\$ 472,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,64000000	R\$ 29,28	R\$ 135,85
TOTAL Mão de Obra com						R\$ 135,85
VALOR:						R\$ 612,71

95387 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 13,86	R\$ 0,21
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,21
VALOR:						R\$ 0,21

88251 - AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28	R\$ 4,28
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-22

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

				TOTAL Encargos		R\$ 8,33
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,97	R\$ 12,97
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 12,97
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,15	R\$ 0,15
				TOTAL Serviço:		R\$ 0,15
				VALOR:		R\$ 21,45

87298 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,39000000	R\$ 0,37	R\$ 1,25
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,03000000	R\$ 2,41	R\$ 2,48
				TOTAL Equipamento Custo		R\$ 3,73

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	R\$ 135,24	R\$ 171,75
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	573,61000000	R\$ 0,97	R\$ 556,40
				TOTAL Material:		R\$ 728,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,42000000	R\$ 29,28	R\$ 129,41
				TOTAL Mão de Obra com		R\$ 129,41
				VALOR:		R\$ 861,29

95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 12,97	R\$ 0,15
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,15
				VALOR:		R\$ 0,15

91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 35,63	R\$ 35,63
				TOTAL Mão de Obra com		R\$ 35,63
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
				TOTAL Serviço:		R\$ 2,00
				VALOR:		R\$ 37,63

88317 - SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28	R\$ 4,28

132
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.205.261/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,68	R\$ 1,68
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83

TOTAL Encargos: R\$ 9,17

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160 SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,17	R\$ 28,17

TOTAL Mão de Obra: R\$ 28,17

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,34	R\$ 0,34

TOTAL Serviço: R\$ 0,34

VALOR: R\$ 37,68

87630 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 20,59	R\$ 4,32
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,97	R\$ 0,48

TOTAL Material: R\$ 4,80

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	R\$ 29,66	R\$ 7,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12300000	R\$ 20,91	R\$ 2,57

TOTAL Mão de Obra com: R\$ 9,83

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 776,06	R\$ 33,44

TOTAL Serviço: R\$ 33,44

VALOR: R\$ 48,07

90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,71	R\$ 0,71
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07

TOTAL Encargos: R\$ 1,93

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 119,61	R\$ 119,61

TOTAL Mão de Obra: R\$ 119,61

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,85	R\$ 1,85

TOTAL Serviço: R\$ 1,85

VALOR: R\$ 123,39

92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF. 06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059 AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R\$ 9,83	R\$ 10,51

TOTAL Material: R\$ 10,51



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP/BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	R\$ 21,45	R\$ 0,20
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05810000	R\$ 29,45	R\$ 1,71
TOTAL Mão de Obra com						R\$ 1,91
VALOR:						R\$ 12,42

83763 - GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	8,39000000	R\$ 5,70	R\$ 47,82
TOTAL Material:						R\$ 47,82
VALOR:						R\$ 47,82

91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 14.076,39	R\$ 0,75
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,75
VALOR:						R\$ 0,75

94970 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,61970000	R\$ 1,51	R\$ 0,93
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,65720000	R\$ 6,38	R\$ 4,19
TOTAL Equipamento Custo						R\$ 5,12

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76090000	R\$ 135,24	R\$ 102,90
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15890000	R\$ 0,97	R\$ 315,40
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59120000	R\$ 123,49	R\$ 73,00
TOTAL Material:						R\$ 491,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27680000	R\$ 29,28	R\$ 37,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	R\$ 20,91	R\$ 42,37
TOTAL Mão de Obra com						R\$ 79,75
VALOR:						R\$ 576,17

95340 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00012868	MARCENEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 20,24	R\$ 0,31
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,31
VALOR:						R\$ 0,31

93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,26	R\$ 9,26
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,05	R\$ 1,05
TOTAL Material:						R\$ 10,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R\$ 21,79	R\$ 0,76



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-02

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R\$ 30,00	R\$ 1,05
					TOTAL Mão de Obra com	R\$ 1,81
					VALOR:	R\$ 12,12

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28	R\$ 4,28
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
TOTAL Encargos					R\$ 8,32

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,87	R\$ 20,87
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,87

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,81	R\$ 0,81
TOTAL Serviço:					R\$ 0,81
VALOR:					R\$ 30,00

95388 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041776 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	SINAPI	H	0,00534000	R\$ 18,04	R\$ 0,09
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,09
VALOR:					R\$ 0,09

88240 - AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28	R\$ 4,28
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
TOTAL Encargos					R\$ 7,15

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044499 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,24	R\$ 17,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,24

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95310 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
TOTAL Serviço:					R\$ 0,20
VALOR:					R\$ 24,59

95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTeiro (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117 CARPINTeiro AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 12,97	R\$ 0,20
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,20
VALOR:					R\$ 0,20



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.201/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

5705 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 581.756,73	R\$ 37,40
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006900	R\$ 22.423,07	R\$ 1,54
TOTAL Equipamento:						R\$ 38,94
VALOR:						R\$ 38,94

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 35,63	R\$ 35,63
TOTAL Mão de Obra com						R\$ 35,63
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF 08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
TOTAL Serviço:						R\$ 0,11
VALOR:						R\$ 35,74

89353 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 14,00	R\$ 0,14
00006016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 41,49	R\$ 41,49
TOTAL Material:						R\$ 41,63
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 20,86	R\$ 2,29
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 28,91	R\$ 3,18
TOTAL Mão de Obra com						R\$ 5,47
VALOR:						R\$ 47,10

83764 - GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF 02/2016 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013333	GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETTRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS	SINAPI	UN	0,00000720	R\$ 219.520,50	R\$ 1,58
TOTAL Equipamento:						R\$ 1,58
VALOR:						R\$ 1,58

88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28	R\$ 4,28
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
TOTAL Encargos						R\$ 8,33
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.395.204/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2491887 SSP/BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,87	R\$ 20,87
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,87

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
				TOTAL Serviço:		R\$ 0,25
				VALOR:		R\$ 29,45

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
				TOTAL Serviço:		R\$ 0,37
				VALOR:		R\$ 0,37

100722 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01100000	R\$ 23,99	R\$ 0,26
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,10980000	R\$ 45,34	R\$ 4,97
					TOTAL Material:	R\$ 5,23
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67790000	R\$ 30,87	R\$ 20,92
					TOTAL Mão de Obra com	R\$ 20,92
					VALOR:	R\$ 26,15

91166 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000408	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	SINAPI	UN	1,58700000	R\$ 1,09	R\$ 1,72
				TOTAL Material:		R\$ 1,72
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 20,86	R\$ 0,20
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07300000	R\$ 28,91	R\$ 2,11
				TOTAL Mão de Obra com		R\$ 2,31
				VALOR:		R\$ 4,03

95361 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	SINAPI	H	0,00872000	R\$ 24,97	R\$ 0,21
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,21
					VALOR:	R\$ 0,21

91534 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 35,63	R\$ 35,63
					TOTAL Mão de Obra com	R\$ 35,63
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,75	R\$ 0,75



Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

98302 - PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

138
X



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039596 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.091,71	R\$ 1.091,71
TOTAL Material:					R\$ 1.091,71

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,20070000	R\$ 21,79	R\$ 135,11
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,20070000	R\$ 30,00	R\$ 186,02
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 321,13
VALOR:					R\$ 1.412,84

90801 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000183 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELUM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 262,00	R\$ 262,00
00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 31,61	R\$ 0,34
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02400000	R\$ 23,99	R\$ 0,57
TOTAL Material:					R\$ 262,91

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74100000	R\$ 28,33	R\$ 77,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35700000	R\$ 20,91	R\$ 28,37
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 106,02
VALOR:					R\$ 368,93

83765 - GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 37,68	R\$ 37,68
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 37,68

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83761 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIACÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,78	R\$ 8,78
83764 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,58	R\$ 1,58
83762 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 7,83	R\$ 7,83
83763 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 47,82	R\$ 47,82
TOTAL Serviço:					R\$ 66,01
VALOR:					R\$ 103,69

100757 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,12400000	R\$ 23,99	R\$ 2,97
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,41340000	R\$ 43,42	R\$ 17,94
TOTAL Material:					R\$ 20,91

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05310000	R\$ 30,87	R\$ 32,50
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 32,50
VALOR:					R\$ 53,41

91995 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,15	R\$ 9,15
TOTAL Material:					R\$ 9,15

139
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
CPF 22.285.281/0001-22
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R\$ 21,79	R\$ 6,90
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R\$ 30,00	R\$ 9,51
TOTAL Mão de Obra com						R\$ 16,41
VALOR:						R\$ 25,56

91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	R\$ 6,09	R\$ 8,76
TOTAL Material:					R\$ 8,76
VALOR:					R\$ 8,76

89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,30	R\$ 1,30
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:					R\$ 1,51
VALOR:					R\$ 1,51

91384 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	23,70000000	R\$ 5,70	R\$ 135,09
TOTAL Material:					R\$ 135,09
VALOR:					R\$ 135,09

91275 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 9.536,55	R\$ 0,63
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,63
VALOR:					R\$ 0,63

83766 - GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 37,68	R\$ 37,68
					TOTAL Mão de Obra com	R\$ 37,68
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83761	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF 02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,78	R\$ 8,78
83764	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF 02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,58	R\$ 1,58
					TOTAL Serviço:	R\$ 10,36
					VALOR:	R\$ 48,04

101619 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,06660000	R\$ 36,48	R\$ 2,42
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07180000	R\$ 43,68	R\$ 3,13



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

				TOTAL Equipamento Custo		R\$ 5,55
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,10000000	R\$ 142,57	R\$ 156,82
				TOTAL Material:		R\$ 156,82
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,49380000	R\$ 29,66	R\$ 73,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,74070000	R\$ 20,91	R\$ 78,21
				TOTAL Mão de Obra com		R\$ 152,17
				VALOR:		R\$ 314,54

87372 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	R\$ 135,24	R\$ 169,05
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	563,59000000	R\$ 0,97	R\$ 546,68
					TOTAL Material:	R\$ 715,73
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,65000000	R\$ 20,91	R\$ 243,60
					TOTAL Mão de Obra com	R\$ 243,60
					VALOR:	R\$ 959,33

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28	R\$ 4,28
00043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
					TOTAL Encargos	R\$ 7,65
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,87	R\$ 20,87
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 20,87
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,39	R\$ 0,39
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,39
					VALOR:	R\$ 28,91

88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28	R\$ 4,28
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
					TOTAL Encargos	R\$ 8,16
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,14	R\$ 13,14

141
ACONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
CNPJ 23.295.264/0001-22CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,15	R\$ 0,15
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,15
					VALOR:	R\$ 21,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02225000	R\$ 20,87	R\$ 0,46
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,46
					VALOR:	R\$ 0,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 33,46	R\$ 33,46
					TOTAL Mão de Obra com	R\$ 33,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,49	R\$ 28,49
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,50	R\$ 4,50
91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 5,69	R\$ 5,69
91383	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 51,89	R\$ 51,89
91384	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 135,09	R\$ 135,09
					TOTAL Serviço:	R\$ 225,66
					VALOR:	R\$ 259,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,76	R\$ 8,76
					TOTAL Serviço:	R\$ 9,96
					VALOR:	R\$ 9,96

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	SINAPI	UN	0,00001000	R\$ 2.600,00	R\$ 0,02
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,02

142
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.241/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR: R\$ 0,02

97332 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL ?

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039741 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10,000	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 15,56	R\$ 15,88
00039664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 34,09	R\$ 34,80
TOTAL Material:					R\$ 50,68

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	R\$ 20,86	R\$ 1,35
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	R\$ 28,91	R\$ 1,87
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 3,22
VALOR:					R\$ 53,90

95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02225000	R\$ 32,14	R\$ 0,71
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,71
VALOR:					R\$ 0,71

90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	R\$ 21,79	R\$ 0,74
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21600000	R\$ 30,00	R\$ 6,48
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 7,22
VALOR:					R\$ 7,22

101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 36,48	R\$ 0,13
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00360000	R\$ 43,68	R\$ 0,15
TOTAL Equipamento Custo					R\$ 0,28
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R\$ 29,66	R\$ 3,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15310000	R\$ 20,91	R\$ 3,20
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 6,22
VALOR:					R\$ 6,50

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03916000	R\$ 12,97	R\$ 0,50
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,50
VALOR:					R\$ 0,50

89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO.

Equipamento	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 21.771,13	R\$ 1,52
TOTAL Equipamento:					R\$ 1,52
VALOR:					R\$ 1,52



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

95328 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759 CALCETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 20,91	R\$ 0,25
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,25
VALOR:					R\$ 0,25

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28	R\$ 4,28
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
TOTAL Encargos					R\$ 8,33

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,87	R\$ 20,87
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,87

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,46	R\$ 0,46
TOTAL Serviço:					R\$ 0,46
VALOR:					R\$ 29,66

87755 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,97	R\$ 0,48
TOTAL Material:					R\$ 0,48

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58900000	R\$ 29,66	R\$ 17,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29400000	R\$ 20,91	R\$ 6,14
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 23,60

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 776,06	R\$ 33,44
TOTAL Serviço:					R\$ 33,44
VALOR:					R\$ 57,52

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28	R\$ 4,28
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
TOTAL Encargos					R\$ 7,15

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,94	R\$ 21,94
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,94

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPE 339.608.875-15

91387 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3. TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA

145
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281	MOTORIZAÇÃO DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 33,46	R\$ 33,46
TOTAL Mão de Obra com						R\$ 33,46
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,49	R\$ 28,49
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,50	R\$ 4,50
91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 5,69	R\$ 5,69
TOTAL Serviço:						R\$ 38,68
VALOR:						R\$ 72,14

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 20,87	R\$ 0,32
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,32
VALOR:						R\$ 0,32

91278 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
TOTAL Serviço:						R\$ 0,57
VALOR:						R\$ 0,57

97331 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL ?						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039738	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 6,18	R\$ 6,31
00039662	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 22,15	R\$ 22,61
TOTAL Material:						R\$ 28,92
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05900000	R\$ 20,86	R\$ 1,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05900000	R\$ 28,91	R\$ 1,70
TOTAL Mão de Obra com						R\$ 2,93
VALOR:						R\$ 31,85

95402 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 105,09	R\$ 1,62
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,62
VALOR:						R\$ 1,62

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01887000	R\$ 12,97	R\$ 0,24

146
4

		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.295.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES		
SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 05/2023 - Sergipe		
BDI: 22,47%		
Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023		
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista		

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,24
VALOR:	R\$ 0,24

95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214 CARPINTIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 19,88	R\$ 0,30
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,30
VALOR:					R\$ 0,30

89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA					
Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50239000	R\$ 1,34	R\$ 3,35
TOTAL Especiais:					R\$ 3,35
VALOR:					R\$ 3,35

100475 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.					
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,88000000	R\$ 0,37	R\$ 1,06
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,87000000	R\$ 2,41	R\$ 2,09
TOTAL Equipamento Custo					R\$ 3,15

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETO	SINAPI	L	19,44000000	R\$ 7,98	R\$ 155,13
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	R\$ 135,24	R\$ 146,05
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	486,00000000	R\$ 0,97	R\$ 471,42
TOTAL Material:					R\$ 772,60

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	R\$ 29,28	R\$ 109,80
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 109,80
VALOR:					R\$ 885,55

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28	R\$ 4,28
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,68	R\$ 1,68
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,68	R\$ 1,68
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
TOTAL Encargos					R\$ 9,68

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,87	R\$ 20,87
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,87

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
TOTAL Serviço:					R\$ 0,32
VALOR:					R\$ 30,87

103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)					
---	--	--	--	--	--



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,50	R\$ 0,70
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,54	R\$ 1,60
TOTAL Equipamento Custo						R\$ 2,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 29,27	R\$ 71,97
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 29,66	R\$ 72,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 20,91	R\$ 154,25
TOTAL Mão de Obra com						R\$ 299,15
VALOR:						R\$ 301,45

53863 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF. 07/2016 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 30.332,19	R\$ 2,42
TOTAL Equipamento:						R\$ 2,42
VALOR:						R\$ 2,42

88281 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28	R\$ 4,28
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
TOTAL Encargos						R\$ 7,15
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,18	R\$ 26,18
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 26,18
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
TOTAL Serviço:						R\$ 0,13
VALOR:						R\$ 33,46

91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF. 08/2015 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00000740	R\$ 14.076,39	R\$ 0,10
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,10
VALOR:						R\$ 0,10

99832 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS

Especiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,87679000	R\$ 1,34	R\$ 2,51
TOTAL Especiais:						R\$ 2,51
VALOR:						R\$ 2,51

91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

148
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,67	R\$ 2,67
00038099	SUPORE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORE)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,37	R\$ 1,37

TOTAL Material: R\$ 4,04

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 21,79
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 30,00
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 6,62
VALOR:					R\$ 10,66

95422 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01675000	R\$ 5.634,65
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 94,38
VALOR:					R\$ 94,38

95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 20,87
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,25
VALOR:					R\$ 0,25

87377 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,94000000	R\$ 137,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	422,63000000	R\$ 0,97
TOTAL Material:					R\$ 538,73
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,02000000	R\$ 20,91
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 230,42
VALOR:					R\$ 769,15

90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,45
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,35
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,69
TOTAL Serviço:					R\$ 1,54
VALOR:					R\$ 1,54

91173 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392	ABRAÇADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	0,33300000	R\$ 1,96
TOTAL Material:					R\$ 0,65
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R\$ 20,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03500000	R\$ 28,91
TOTAL					R\$ 1,01



CONSPLAN CONSTRUÇÕES E REFORMAS
CNPJ 22.293.741/0001-13
CONSPLAN CONSTRUÇÕES E REFORMAS
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2491887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL Mão de Obra com VALOR: R\$ 1,11 R\$ 1,76

94968 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,64620000	R\$ 1,51	R\$ 0,97
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,68530000	R\$ 6,38	R\$ 4,37

TOTAL Equipamento Custo R\$ 5,34

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	R\$ 135,24	R\$ 112,58
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	R\$ 0,97	R\$ 207,04
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	R\$ 123,49	R\$ 71,88

TOTAL Material: R\$ 391,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	R\$ 29,28	R\$ 38,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10580000	R\$ 20,91	R\$ 44,03

TOTAL Mão de Obra com VALOR: R\$ 83,01 R\$ 479,85

91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R\$ 1.489,68	R\$ 0,10

TOTAL Equipamento: R\$ 0,10

VALOR: R\$ 0,10

88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28	R\$ 4,28
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83

TOTAL Encargos R\$ 8,33

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,97	R\$ 12,97

TOTAL Mão de Obra: R\$ 12,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,15	R\$ 0,15

TOTAL Serviço: R\$ 0,15

VALOR: R\$ 21,45

5952 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 32,33	R\$ 32,33

TOTAL Mão de Obra com VALOR: R\$ 32,33



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 139.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIÇÃO. AF 07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,94	R\$ 1,94
95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF 07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL Serviço:					R\$ 2,17
VALOR:					R\$ 34,50

91991 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,15	R\$ 9,15
TOTAL Material:					R\$ 9,15
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R\$ 21,79	R\$ 11,13
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R\$ 30,00	R\$ 15,33
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 26,46
VALOR:					R\$ 35,61

87745 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 20,59	R\$ 4,32
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,97	R\$ 0,48
TOTAL Material:					R\$ 4,80
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56100000	R\$ 29,66	R\$ 16,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28000000	R\$ 20,91	R\$ 5,85
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 22,48
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 776,06	R\$ 33,44
TOTAL Serviço:					R\$ 33,44
VALOR:					R\$ 60,72

88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28	R\$ 4,28
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
TOTAL Encargos					R\$ 7,15
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093 MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,22	R\$ 25,22
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,22
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
TOTAL Serviço:					R\$ 0,13
VALOR:					R\$ 32,50

99833 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZÃO MÁXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIÚRNO.

157
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.293.287/0001-51

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99829 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIACAO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
99830 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
99831 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENCAO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
99832 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,51	R\$ 2,51
				TOTAL Serviço:	R\$ 2,84
				VALOR:	R\$ 2,84

91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 14.076,39	R\$ 0,93
				TOTAL Equipamento:	R\$ 0,93
				VALOR:	R\$ 0,93

91380 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006030	R\$ 56.845,27	R\$ 3,42
00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003420	R\$ 733.198,18	R\$ 25,07
				TOTAL Equipamento:	R\$ 28,49
				VALOR:	R\$ 28,49

90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,45	R\$ 0,45
90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
				TOTAL Serviço:	R\$ 0,50
				VALOR:	R\$ 0,50

90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05500000	R\$ 20,86	R\$ 1,14
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39100000	R\$ 28,91	R\$ 11,30
				TOTAL Mão de Obra com	R\$ 12,44
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	R\$ 792,36	R\$ 2,37
				TOTAL Serviço:	R\$ 2,37
				VALOR:	R\$ 14,81

87376 - ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

152
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.204/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP/BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,06000000	R\$ 137,00	R\$ 145,22
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	284,97000000	R\$ 0,97	R\$ 276,42
					TOTAL Material:	R\$ 421,64
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,80000000	R\$ 20,91	R\$ 225,82
					TOTAL Mão de Obra com	R\$ 225,82
					VALOR:	R\$ 647,46

97734 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,70430000	R\$ 35,74	R\$ 25,17
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,48770000	R\$ 37,63	R\$ 18,35
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	18,24620000	R\$ 0,50	R\$ 9,12
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	6,63500000	R\$ 1,54	R\$ 10,21
					TOTAL Equipamento Custo	R\$ 62,85
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,94040000	R\$ 51,06	R\$ 99,07
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,08330000	R\$ 7,66	R\$ 0,63
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,43650000	R\$ 26,57	R\$ 11,59
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,62830000	R\$ 3,93	R\$ 22,11
					TOTAL Material:	R\$ 133,40
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19200000	R\$ 21,32	R\$ 25,41
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,96000000	R\$ 28,33	R\$ 168,84
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,54590000	R\$ 29,66	R\$ 935,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,54590000	R\$ 20,91	R\$ 659,62
					TOTAL Mão de Obra com	R\$ 1.789,52
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	27,89880000	R\$ 18,51	R\$ 516,40
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	R\$ 609,10	R\$ 730,92
					TOTAL Serviço:	R\$ 1.247,32
					VALOR:	R\$ 3.233,09

91990 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,15	R\$ 7,15
					TOTAL Material:	R\$ 7,15
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R\$ 21,79	R\$ 11,13
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R\$ 30,00	R\$ 15,33
					TOTAL Mão de Obra com	R\$ 26,46
					VALOR:	R\$ 33,61

89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,08	R\$ 1,08

153
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.293.204/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R\$ 76,61	R\$ 0,45
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	R\$ 2,55	R\$ 0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 86,81	R\$ 0,60
TOTAL Material:					R\$ 2,21	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R\$ 20,86	R\$ 1,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R\$ 28,91	R\$ 2,72
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 4,68	
VALOR:					R\$ 6,89	

90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADILHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 53,01	R\$ 159,03
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,09	R\$ 1,78
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 263,32	R\$ 263,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54600000	R\$ 28,33	R\$ 43,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	R\$ 20,91	R\$ 16,16
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 59,95	
VALOR:					R\$ 484,08	

91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001000	R\$ 1.489,68	R\$ 0,01
				TOTAL Equipamento:		R\$ 0,01
				VALOR:		R\$ 0,01

91677 - ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,71	R\$ 0,71
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
TOTAL Encargos					R\$ 1,93	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 104,81	R\$ 104,81
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 104,81	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95407	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,75	R\$ 3,75
TOTAL Serviço:					R\$ 3,75	
VALOR:					R\$ 110,49	

88441 - JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28	R\$ 4,28



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,37	R\$ 14,37
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
TOTAL Encargos					R\$ 22,70	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07
TOTAL Serviço:					R\$ 0,07
VALOR:					R\$ 22,77

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83
TOTAL Encargos					R\$ 8,32

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,97
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,97

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50
TOTAL Serviço:					R\$ 0,50
VALOR:					R\$ 21,79

91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 08/2015 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	R\$ 6,09
TOTAL Material:					R\$ 6,27
VALOR:					R\$ 6,27

95324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 20,87
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,32
VALOR:					R\$ 0,32

91381 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000740	R\$ 56.845,27
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000720	R\$ 733.198,18
TOTAL Equipamento:					R\$ 5,69
VALOR:					R\$ 5,69

155
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO.

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 135,24	R\$ 156,87
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	R\$ 1,63	R\$ 189,73
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	R\$ 0,97	R\$ 254,03
TOTAL Material:					R\$ 600,63
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	R\$ 20,91	R\$ 234,81
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 234,81
VALOR:					R\$ 835,44

88628 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,62000000	R\$ 0,37	R\$ 0,96
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,80000000	R\$ 2,41	R\$ 1,92
TOTAL Equipamento Custo					R\$ 2,88
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 135,24	R\$ 144,70
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	483,70000000	R\$ 0,97	R\$ 469,18
TOTAL Material:					R\$ 613,88
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,42000000	R\$ 29,28	R\$ 100,13
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 100,13
VALOR:					R\$ 716,89

90823 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 53,01	R\$ 159,03
00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,09	R\$ 1,78
00010556 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 350,11	R\$ 350,11
TOTAL Material:					R\$ 510,92
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88261 CARPinteiro DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67800000	R\$ 28,33	R\$ 47,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83900000	R\$ 20,91	R\$ 17,54
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 65,07
VALOR:					R\$ 575,99

92767 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 30,22	R\$ 0,75
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,81600000	R\$ 0,26	R\$ 0,73
TOTAL Material:					R\$ 1,48



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.255.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01720000	R\$ 21,45	R\$ 0,36
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	R\$ 29,45	R\$ 3,10
TOTAL Mão de Obra com						R\$ 3,46
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 13,57	R\$ 13,57
TOTAL Serviço:						R\$ 13,57
VALOR:						R\$ 18,51

92022 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,29	R\$ 6,29
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,15	R\$ 7,15
TOTAL Material:						R\$ 13,44
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48600000	R\$ 21,79	R\$ 10,58
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48600000	R\$ 30,00	R\$ 14,58
TOTAL Mão de Obra com						R\$ 25,16
VALOR:						R\$ 38,60

91872 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 8,43	R\$ 8,57
TOTAL Material:						R\$ 8,57
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	R\$ 21,79	R\$ 4,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	R\$ 30,00	R\$ 5,91
TOTAL Mão de Obra com						R\$ 10,20
VALOR:						R\$ 18,77

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28	R\$ 4,28
00043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
TOTAL Encargos						R\$ 7,65
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,97	R\$ 12,97
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,97
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
TOTAL Serviço:						R\$ 0,24
VALOR:						R\$ 20,86

91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 35,63	R\$ 35,63
TOTAL Mão de Obra com						R\$ 35,63



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.200/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481687 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,75	R\$ 0,75
91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF 08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,93	R\$ 0,93
91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,27	R\$ 6,27
TOTAL Serviço:					R\$ 8,05
VALOR:					R\$ 43,68

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 13,14	R\$ 0,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,15
VALOR:					R\$ 0,15

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45910000	R\$ 29,49	R\$ 13,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15820000	R\$ 20,91	R\$ 3,30
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 16,83
VALOR:					R\$ 16,83

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000590	R\$ 56.845,27	R\$ 0,33
00037758 CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 733.198,18	R\$ 4,17
TOTAL Equipamento:					R\$ 4,50
VALOR:					R\$ 4,50

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 9.536,55	R\$ 0,50
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,50
VALOR:					R\$ 0,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03730000	R\$ 20,91	R\$ 0,77
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 0,77
VALOR:					R\$ 0,77

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 135,24	R\$ 144,70
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 0,97	R\$ 468,47
TOTAL Material:					R\$ 613,17

158
A



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.250/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP/BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia | ORSE - 05/2023 - Sergipe

BDI: 22,47%

Apresentação da proposta: 04 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 20,91	R\$ 179,19
TOTAL Mão de Obra com						R\$ 179,19
VALOR:						R\$ 792,36



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Orçamento				Valor
		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA				
		30 DIAS	60 DIAS			
1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50%	50%	100%	70.874,48	
		R\$ 35.437,24	R\$ 35.437,24			
		50%	50%	100%	7.789,46	
2	DESPESAS DE MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO CANTEIRO	R\$ 3.894,73	R\$ 3.894,73			
		50%	50%	100%	2.645,09	
		R\$ 1.322,55	R\$ 1.322,55			
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	50%	50%	100%	10.184,87	
		R\$ 5.092,44	R\$ 5.092,44			
		50%	50%	100%	28.838,54	
4	ESTRUTURA	R\$ 14.419,27	R\$ 14.419,27			
		50%	50%	100%	8.514,37	
		R\$ 4.257,19	R\$ 4.257,19			
5	VEDAÇÃO / FECHAMENTO	50%	50%	100%	53.094,42	
		R\$ 26.547,21	R\$ 26.547,21			
		50%	50%	100%	18.095,75	
6	PISO	R\$ 9.047,88	R\$ 9.047,88			
		50%	50%	100%	37.321,70	
		R\$ 18.660,85	R\$ 18.660,85			
7	REVESTIMENTO	50%	50%	100%	80.080,01	
		R\$ 40.040,01	R\$ 40.040,01			
		50%	50%	100%	69.889,02	
8	FORRO	50%	50%	100%		
		R\$ 34.944,51	R\$ 34.944,51			
		50%	50%	100%		
9	PINTURA	50%	50%	100%		
		R\$ 34.944,51	R\$ 34.944,51			
		50%	50%	100%		
10	ESQUADRIA	50%	50%	100%		
		R\$ 34.944,51	R\$ 34.944,51			
		50%	50%	100%		
11	Consplan	50%	50%	100%		
		R\$ 34.944,51	R\$ 34.944,51			
		50%	50%	100%		

Av. Boulevard Conde dos Arcos, Nº 212 Qd. 31, Lt. 06 Sala 01, Goiânia II - CEP 74.663-130 Goiânia/GO

Fone: (62) 62 98250-6767/98155-1390/98293-0146 E-mail: consplanconst@outlook.com.br

CNPJ.: 22.295.264/0001-52

159

12	ACESSIBILIDADE	50%	50%	100%	11.918,55
		R\$ 5.959,28	R\$ 5.959,28		
13	INSTALAÇÕES	50%	50%	100%	322.874,27
		R\$ 161.437,14	R\$ 161.437,14		
14	ÁREA EXTERNA	50%	50%	100%	71.891,79
		R\$ 35.945,90	R\$ 35.945,90		
15	DIVERSOS	50%	50%	100%	76.363,92
		R\$ 38.181,96	R\$ 38.181,96		
16	TRATAMENTO JUNTAS	50%	50%	100%	939,47
		R\$ 469,74	R\$ 469,74		
17	PAISAGISMO	50%	50%	100%	14.117,88
		R\$ 7.058,94	R\$ 7.058,94		
18	DESMOBILIZAÇÃO / LIMPEZA FINAL / AS BUILT	50%	50%	100%	10.409,27
		R\$ 5.204,64	R\$ 5.204,64		
Total por mês		447.921,43	447.921,43		895.842,86
Acumulado		50,00%	100,00%		
		447.921,43	895.842,86	TOTAL	895.842,86

Handwritten signature

Consplan Construções Ltda
 Av. Boulevard Conde dos Arcos, Nº 212 Qd. 31, Lt. 06 Sala 01, Goiânia II – CEP 74.663-130 Goiânia/GO
 Fone: (62) 62 98250-6767/98155-1390/98293-0146 E-mail: consplanconst@outlook.com.br
 CNPJ.: 22.295.264/0001-52

Handwritten signature
 160

161
A

 CONSPLAN Engenharia	 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.295.264/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
--	--

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COMPOSIÇÃO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	5,50%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,39%
Lucro	L	8,76%
Taxa de Tributos - PIS		0,17%
Taxa de Tributos - COFINS	I	0,79%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)		2,00%
TOTAL DE IMPOSTOS (PIS, COFINS E ISS)		2,96%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,47%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1+DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaração: Empresa Optante do Simples Nacional

Declaração: Calculado de acordo com a Lei Complementar 123/2006

Declaração: Calculado de acordo com Acórdão 2622/2013-TCU



162
A

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA HORISTA SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	31,00%	31,00%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	0,00%
B2	Feriados	3,96%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,04%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,43%	7,92%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total	47,19%	17,63%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,44%	4,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	3,44%	2,61%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33%	2,53%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
C	Total	12,80%	9,72%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,63%	5,47%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%
D	Total	15,10%	5,83%
TOTAL (A+B+C+D)		106,09%	64,18%

FONTE: Caixa Econômica Federal

Declaração: Empresa Optante do Simples Nacional

Declaração: Calculado de acordo com a Lei Complementar 123/2006

Consplan Construções Ltda
Av. Boulevard Conde dos Arcos, Nº 212 Qd. 31, Lt. 06 Sala 01, Goiânia II – CEP 74.663-130 Goiânia/GO
Fone: (62) 62 98250-6767/98155-1390/98293-0146 E-mail: consplanconst@outlook.com.br
CNPJ.: 22.295.264/0001-52