



PROPOSTA DE PREÇOS

Tomada de preços 03/2023

Objeto

A presente licitação tem como objeto a contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá.

Consplan Construções Ltda
Av. Boulevard Conde dos Arcos, Nº 212 Qd. 31, Lt. 06 Sala 01, Goiânia II – CEP 74.663-130 Goiânia/GO
Fone: (62) 62 98250-6767/98155-1390/98293-0146 E-mail: consplan@terra.com.br/
consplanconst@outlook.com.br
CNPJ.: 22.295.264/0001-52



AO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - BA

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa., nossa Proposta de Preços relativa à **contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá**, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço total desta proposta é de: R\$ 895.116,41 (oitocentos e noventa e cinco mil, cento e dezesseis reais e quarenta e um centavos)

Declaramos que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total dos serviços, bem como nosso lucro, conforme especificações constantes no Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza da obra contratada. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela CONTRATANTE, antes da execução dos mesmos.

O prazo de execução da obra será de 90 **(NOVENTA)** dias.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar do dia da apresentação da proposta.


Declaramos que aceitamos a forma de pagamento estabelecida neste Edital; Declaramos que aceitamos as condições da presente Licitação.

De Goiânia/GO para Salvador/Bahia, 21 de setembro de 2023.

Atenciosamente,


CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

Consplan Construções Ltda
Av. Boulevard Conde dos Arcos, Nº 212 Qd. 31, Lt. 06 Sala 01, Goiânia II – CEP 74.663-130 Goiânia/GO
Fone: (62) 62 98250-6767/98155-1390/98293-0146 E-mail: consplanconst@outlook.com.br
CNPJ.: 22.295.264/0001-52



 CONSPLAN Engenharia CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.235.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPE 339.608.875-13		Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá									
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe		BDI: 21,65%									
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023		Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)	
1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
1.1	DESPESAS COM PESSOAL										
1.1.1	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.028,57	R\$ 28,69	R\$ 78.946,13	8,82		10,79	
1.1.2	100305	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	264,00	R\$ 133,63	R\$ 35.278,32	3,94		8,82	
1.1.3	93572	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	3,00	R\$ 4.719,38	R\$ 14.158,14	1,58		3,30	
1.2	DESPESAS GERAIS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO										
1.2.1	IP0001 C	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	PRÓPRIA	MES	3,00	R\$ 1.908,49	R\$ 5.725,47	0,64		3,94	
1.3	EQUIPAMENTOS NÃO INCORPORADOS										
1.3.1	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS	SINAPI	M2	457,02	R\$ 14,02	R\$ 11.881,88	1,33		0,64	
1.3.2	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO 2TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	SINAPI	M	72,00	R\$ 25,44	R\$ 6.407,42	0,72		1,33	
1.3.3	IP0007	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2XMMES	342,78	R\$ 8,01	R\$ 2.745,66	0,31		0,72	
1.3.4	IP0008	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	MMMES	36,00	R\$ 24,92	R\$ 897,12	0,10		0,31	
2	DESPESAS GERAIS DE INSTALAÇÃO DE CANTEIRO										
2.1	IMPOSTOS / TAXAS										
2.1.1	CM00318	ART	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 306,21	R\$ 980,85	0,11		0,74	
2.1.2	IP0005	ALVARÁ DE REFORMA	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 389,98	R\$ 306,21	0,03		0,11	
2.1.3	IP0214	HABITE-SE	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 284,66	R\$ 389,98	0,04		0,03	
2.2	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO										
2.2.1	CM00224	PCMSO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 973,20	R\$ 284,66	0,03		0,04	
2.2.2	IP0006	PPRA / PGR	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 973,20	R\$ 1.946,40	0,22		0,03	
2.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS										
2.3.1	IP0009	MOBILIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 2.996,47	R\$ 973,20	0,11		0,11	
2.3.2	W050001	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	PRÓPRIA	M2	2,00	R\$ 351,94	R\$ 3.700,35	0,41		0,11	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES										
3.1	ÁREA EXTERNA										
3.1.1	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	907,70	R\$ 2,48	R\$ 2.251,09	0,25		0,25	
3.1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	3,44	R\$ 60,31	R\$ 207,46	0,02		0,02	
3.1.3	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	0,58	R\$ 645,74	R\$ 374,52	0,04		0,02	
3.1.4	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	96,58	R\$ 3,50	R\$ 338,03	0,04		0,04	
3.1.5	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	SINAPI	M2	139,22	R\$ 3,50	R\$ 487,27	0,05		0,04	
3.1.6	IP0010	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	PRÓPRIA	M3	18,78	R\$ 244,72	R\$ 4.595,84	0,51		0,05	
3.1.7	IP0012	REMOÇÃO DE GRADIL, DE FORMA CUIDADOSA, COM REAPROVEITAMENTO	PRÓPRIA	M2	53,11	R\$ 12,31	R\$ 653,78	0,07		0,51	
3.1.8	IP0013	ESCOVAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 0,15 M	PRÓPRIA	M3	39,39	R\$ 91,77	R\$ 3.614,82	0,40		0,07	
3.1.9	IP0014	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO	PRÓPRIA	M2	240,20	R\$ 15,61	R\$ 3.749,52	0,42		0,40	

Handwritten signature

 CONSPLAN Engenharia CONSPLAN CONSTRUTORES EIRELI CNPJ 22.283.264/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481387 SSP BA CPF 339.606.875-15		Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá						
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe		BDI: 21,65%						
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023		Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
3.1.10	IP0016	ATERRO MANUAL DE FOSSA / SUMIDOURO / CAIXAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA - INCLUSIVETRANSPORTE DO MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	PRÓPRIA	M3	6,24	R\$ 84,25	R\$ 525,72	0,06
3.1.11	IP0017	LIMPEZA DE CONJUNTO FOSSA E SUMIDOURO COM ATÉ 5,0 M3	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 425,77	R\$ 425,77	0,05
3.1.12	IP0018	REMOÇÃO DE PORTÃO EM NYLOR - SEM REAPROVEITAMENTO	PRÓPRIA	M2	9,92	R\$ 4,92	R\$ 48,80	0,01
3.1.13	WDS0042	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	PRÓPRIA	M3	90,77	R\$ 23,19	R\$ 2.104,95	0,24
3.1.14	WDS0154	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ- MOLDADO	PRÓPRIA	M	72,94	R\$ 32,33	R\$ 2.358,15	0,26
3.2	TELHADO						R\$ 3.527,96	0,39
3.2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	1,85	R\$ 60,31	R\$ 111,57	0,01
3.2.2	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	37,09	R\$ 3,50	R\$ 129,81	0,01
3.2.3	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	256,99	R\$ 3,56	R\$ 914,88	0,10
3.2.4	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M	3,00	R\$ 0,52	R\$ 1,56	0,00
3.2.5	IP0015	DEMOLIÇÃO DE RUFO DE CONCRETO	PRÓPRIA	M	72,50	R\$ 5,80	R\$ 420,50	0,05
3.2.6	IP0019	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA	PRÓPRIA	M2	53,48	R\$ 8,86	R\$ 473,83	0,05
3.2.7	IP0161	REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO 2000 L, SEM REAPROVEITAMENTO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 55,50	R\$ 55,50	0,01
3.2.8	IP0194	REMOÇÃO DE TRAMPA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	PRÓPRIA	M2	128,50	R\$ 9,19	R\$ 1.180,91	0,13
3.2.9	IP0211	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO - COM REAPROVEITAMENTO	PRÓPRIA	M2	20,00	R\$ 11,97	R\$ 239,40	0,03
4	COBERTURA						R\$ 76.037,46	8,49
4.1	PLATIBANDA						R\$ 9.157,71	1,02
4.1.1	87794	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	SINAPI	M2	54,38	R\$ 40,49	R\$ 2.201,84	0,25
4.1.2	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	54,38	R\$ 7,38	R\$ 401,32	0,04
4.1.3	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	M	79,57	R\$ 68,02	R\$ 5.412,35	0,60
4.1.4	IP0020	RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER	PRÓPRIA	M	10,00	R\$ 62,71	R\$ 627,10	0,07
4.1.5	IP0021	ESTUCAMENTO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	PRÓPRIA	M2	1,00	R\$ 74,43	R\$ 74,43	0,01
4.1.6	IP0022	APLICAÇÃO TELA POLIÉSTER - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO	PRÓPRIA	M2	39,88	R\$ 11,05	R\$ 440,67	0,05
4.2	TELHAMENTO						R\$ 41.066,66	4,59
4.2.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	24,58	R\$ 7,38	R\$ 181,40	0,02
4.2.2	92543	TRAMPA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	128,50	R\$ 22,97	R\$ 2.951,64	0,33
4.2.3	IP0023	CONFEÇÃO DE PILARES EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 0,30 X 0,30 M	PRÓPRIA	M	20,48	R\$ 126,33	R\$ 2.587,23	0,29
4.2.4	IP0024	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA	PRÓPRIA	M2	256,99	R\$ 94,52	R\$ 24.290,69	2,71
4.2.5	IP0025	PINTURA DE TELHADO COM TINTA TÉRMICA REFLETIVA, COR BRANCO, DUAS DEMÃOS	PRÓPRIA	M2	256,99	R\$ 43,02	R\$ 11.055,70	1,24
4.3	RUFO						R\$ 10.740,11	1,20

4

8

2

 CONSPLAN Engenharia  CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.295.394/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 4811887 SSP BA CPF 339.608.875-15		Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá						
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe		BDI: 21,65%						
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023		Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista						
		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
4.3.1	IP0026	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	PRÓPRIA	M	72,50	R\$ 72,99	R\$ 5.291,77	0,59
4.3.2	IP0027	RASGO EM ALVENARIA (LARGURA MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM)	PRÓPRIA	M	72,50	R\$ 15,47	R\$ 1.121,57	0,13
4.3.3	IP0032	IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR (6 DEMÃOS), REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER	PRÓPRIA	M2	59,98	R\$ 73,36	R\$ 4.326,77	0,48
4.4	CALHAS IMPERMEABILIZADAS / COLETORES ÁGUAS PLUVIAIS							
4.4.1	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	SINAPI	M2	4,20	R\$ 125,32	R\$ 526,34	0,06
4.4.2	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 3CM. AF. 07/2021	SINAPI	M2	16,79	R\$ 51,12	R\$ 858,30	0,10
4.4.3	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF. 06/2018	SINAPI	M2	35,68	R\$ 107,72	R\$ 3.843,44	0,43
4.4.4	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF. 06/2018	SINAPI	M2	16,79	R\$ 35,50	R\$ 595,04	0,07
4.4.5	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF. 06/2018	SINAPI	M2	13,89	R\$ 48,36	R\$ 913,52	0,10
4.4.6	IP0028	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM	PRÓPRIA	M2	13,43	R\$ 43,28	R\$ 581,25	0,06
4.4.7	IP0029	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA DE PROTEÇÃO MECÂNICA / MANTA	PRÓPRIA	M2	16,79	R\$ 3,64	R\$ 61,11	0,01
4.4.8	IP0030	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM MANTA ASFÁLTICA	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 21,53	R\$ 43,06	0,00
4.4.9	IP0031	PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM ASFALTO	PRÓPRIA	M	19,60	R\$ 12,67	R\$ 248,33	0,03
4.5	LAJES IMPERMEABILIZADAS							
4.5.1	LAJE RESERVATÓRIO							
4.5.1.1	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF. 07/2021	SINAPI	M2	11,15	R\$ 51,12	R\$ 569,98	0,06
4.5.1.2	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF. 06/2018	SINAPI	M2	16,39	R\$ 107,72	R\$ 1.765,53	0,20
4.5.1.3	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF. 06/2018	SINAPI	M2	11,15	R\$ 35,50	R\$ 395,82	0,04
4.5.1.4	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF. 06/2018	SINAPI	M2	5,24	R\$ 48,36	R\$ 253,40	0,03
4.5.1.5	IP0028	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM	PRÓPRIA	M2	5,24	R\$ 43,28	R\$ 226,78	0,03
4.5.1.6	IP0029	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA DE PROTEÇÃO MECÂNICA / MANTA	PRÓPRIA	M2	11,15	R\$ 3,64	R\$ 40,58	0,00
4.5.1.7	IP0031	PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM ASFALTO	PRÓPRIA	M	13,10	R\$ 12,67	R\$ 165,97	0,02
4.5.2	LAJE MARQUISE							
4.5.2.1	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF. 07/2021	SINAPI	M2	10,55	R\$ 51,12	R\$ 539,31	0,06
4.5.2.2	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF. 06/2018	SINAPI	M2	18,86	R\$ 107,72	R\$ 2.031,59	0,23
4.5.2.3	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF. 06/2018	SINAPI	M2	10,55	R\$ 35,50	R\$ 374,52	0,04
4.5.2.4	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF. 06/2018	SINAPI	M2	8,31	R\$ 48,36	R\$ 401,87	0,04

Handwritten signature

Handwritten mark

 CONSPLAN Engenharia CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.224.004/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI NE PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481897 SSP BA CPF 319608373-15		Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá						
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe		BDI: 21,65%						
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023		Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
4.5.2.5	IP0028	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM	PRÓPRIA	M2	8,31	R\$ 43,28	R\$ 359,65	0,04
4.5.2.6	IP0029	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA DE PROTEÇÃO MECÂNICA / MANTA	PRÓPRIA	M2	10,55	R\$ 3,64	R\$ 38,40	0,00
4.5.2.7	IP0031	PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM ASFALTO	PRÓPRIA	M	18,80	R\$ 12,67	R\$ 238,19	0,03
5	RESERVATÓRIO INFERIOR						R\$ 25.037,11	2,80
5.1	MOVIMENTO DE TERRA FUNDAÇÕES						R\$ 914,71	0,10
5.1.1	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM).	SINAPI	M³XKM	10,00	R\$ 2,48	R\$ 24,80	0,00
5.1.2	96577	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	4,28	R\$ 137,41	R\$ 588,11	0,07
5.1.3	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	3,48	R\$ 55,64	R\$ 193,62	0,02
5.1.4	IP0033	REGULARIZAÇÃO MANUAL	PRÓPRIA	M2	12,23	R\$ 6,95	R\$ 84,99	0,01
5.1.5	WD50042	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	PRÓPRIA	M3	1,00	R\$ 23,19	R\$ 23,19	0,00
5.2	FUNDAÇÕES						R\$ 4.588,57	0,51
5.2.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	10,19	R\$ 83,37	R\$ 849,54	0,09
5.2.2	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	12,00	R\$ 20,04	R\$ 240,48	0,03
5.2.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	18,00	R\$ 18,44	R\$ 331,92	0,04
5.2.4	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	SINAPI	M3	0,19	R\$ 662,43	R\$ 125,86	0,01
5.2.5	IP0035	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO.	PRÓPRIA	M3	0,61	R\$ 683,17	R\$ 416,73	0,05
5.2.6	IP0036	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 25 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRASERRADA	PRÓPRIA	M2	18,00	R\$ 145,78	R\$ 2.624,04	0,29
5.3	SUPERESTRUTURA						R\$ 4.811,53	0,54
5.3.1	108669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,43	R\$ 921,71	R\$ 396,33	0,04
5.3.2	108682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M3	0,61	R\$ 942,26	R\$ 574,77	0,06
5.3.3	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	10,08	R\$ 125,25	R\$ 1.262,52	0,14
5.3.4	92448	MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	10,19	R\$ 182,11	R\$ 1.855,70	0,21
5.3.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	23,00	R\$ 8,55	R\$ 196,19	0,02
5.3.6	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	18	18,00	R\$ 20,96	R\$ 377,28	0,04
5.3.7	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	37,00	R\$ 4,02	R\$ 148,74	0,02
5.4	COBERTURA RESERVATÓRIO						R\$ 1.656,99	0,19
5.4.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	16,44	R\$ 22,97	R\$ 377,62	0,04
5.4.2	IP0026	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	PRÓPRIA	M	12,11	R\$ 72,98	R\$ 883,90	0,10
5.4.3	IP0027	RASSO EM ALVENARIA (LARGURA MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM)	PRÓPRIA	M	12,11	R\$ 15,47	R\$ 187,34	0,02
5.4.4	IP0212	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA ALVENARIA DE FECHAMENTO	PRÓPRIA	M2	16,44	R\$ 12,66	R\$ 208,13	0,02
5.5	ALVENARIA DE FECHAMENTO						R\$ 2.707,16	0,30

Handwritten signature

Handwritten signature



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.867/0001-92

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
5.5.1	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	34,72	R\$ 75,42	R\$ 2.618,58	0,29
5.5.2	IP0038	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER-UTILIZANDO ARGAMASSA EXPANSIVA	PRÓPRIA	M	13,65	R\$ 6,49	R\$ 88,58	0,01
5.6	REVESTIMENTO						R\$ 6.217,94	0,69
5.6.1	REVESTIMENTO EXTERNO						R\$ 4.893,03	0,55
5.6.1.1	87792	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	SINAPI	M2	39,06	R\$ 37,17	R\$ 1.451,86	0,16
5.6.1.2	87894	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS JATO B, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), COR BRANCO NEVE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÁOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC III	SINAPI	M2	39,06	R\$ 6,94	R\$ 271,07	0,03
5.6.1.3	IP0148		PRÓPRIA	M2	39,06	R\$ 81,16	R\$ 3.170,10	0,35
5.6.2	REVESTIMENTO INTERNO						R\$ 1.324,91	0,15
5.6.2.1	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	33,92	R\$ 34,62	R\$ 1.174,31	0,13
5.6.2.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	SINAPI	M2	33,92	R\$ 4,44	R\$ 150,60	0,02
5.7	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 426,81	0,05
5.7.1	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS	SINAPI	M2	14,18	R\$ 30,10	R\$ 426,81	0,05
5.8	PINTURA						R\$ 714,01	0,08
5.8.1	PARQUES INTERNAS						R\$ 470,12	0,05
5.8.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	33,92	R\$ 3,60	R\$ 122,11	0,01
5.8.1.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	33,92	R\$ 10,26	R\$ 348,01	0,04
5.8.2	PISO						R\$ 243,89	0,03
5.8.2.1	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	SINAPI	M2	14,18	R\$ 17,20	R\$ 243,89	0,03
5.9	ESQUADRIA						R\$ 2.999,39	0,34
5.9.1	IP0162	PORTÃO RESERVATÓRIO INFERIOR - PORTÃO EM TELA NYLOR E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	5,46	R\$ 549,34	R\$ 2.999,39	0,34
6	MARQUISE						R\$ 19.948,74	2,23
6.1	MOVIMENTO DE TERRA FUNDAÇÕES						R\$ 1.143,97	0,13
6.1.1	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF 07/2020	SINAPI	M³XKM	3,40	R\$ 2,48	R\$ 8,43	0,00
6.1.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	SINAPI	M3	6,91	R\$ 104,58	R\$ 722,64	0,08
6.1.3	96995	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF 10/2017	SINAPI	M3	6,64	R\$ 55,64	R\$ 369,44	0,04
6.1.4	IP0033	REGULARIZAÇÃO MANUAL	PRÓPRIA	M2	5,12	R\$ 6,95	R\$ 35,58	0,00
6.1.5	WD50042	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	PRÓPRIA	M3	0,34	R\$ 23,19	R\$ 7,88	0,00
6.2	FUNDAÇÕES						R\$ 529,93	0,06

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.261/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
PAULO HENRIQUE DE CARVALHO ALVES
RG 5.818.715-9
CPF 339.608.875-13

CONSPLAN
Engenharia

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
6.2.1	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	SINAPI	M2	1,44	R\$ 163,93	R\$ 235,91	0,03
6.2.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	SINAPI	KG	6,00	R\$ 15,02	R\$ 90,12	0,01
6.2.3	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COBROAMENTO OU SAPATAS. AF. 08/2017	SINAPI	M3	0,05	R\$ 662,43	R\$ 33,12	0,00
6.2.4	IP0034	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	PRÓPRIA	M3	0,22	R\$ 776,28	R\$ 170,78	0,02
6.3	SUPERESTRUTURA					R\$ 8.961,21	R\$ 8.961,21	1,00
6.3.1	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022	SINAPI	M3	0,32	R\$ 921,71	R\$ 294,94	0,03
6.3.2	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022	SINAPI	M3	2,01	R\$ 942,26	R\$ 1.893,94	0,21
6.3.3	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	SINAPI	M2	6,40	R\$ 125,25	R\$ 801,60	0,09
6.3.4	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	SINAPI	M2	10,71	R\$ 182,11	R\$ 1.950,39	0,22
6.3.5	92486	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	SINAPI	M2	10,19	R\$ 170,35	R\$ 1.735,86	0,19
6.3.6	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	SINAPI	KG	15,00	R\$ 8,53	R\$ 127,95	0,01
6.3.7	92778	SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	SINAPI	KG	24,00	R\$ 4,02	R\$ 96,48	0,01
6.3.8	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	SINAPI	KG	48,00	R\$ 3,11	R\$ 149,28	0,02
6.3.9	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015		KG	60,00	R\$ 17,00	R\$ 1.020,00	0,11
6.3.10	IP0040	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDAGIT OU SIMILAR, APLICAÇÃO EM EXECUÇÃO DE FURO EM CONCRETO COM BRODE VIDEA, UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO, DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 12,5 MM (PROFUNDIDADE ATÉ 15 CM)	PRÓPRIA	M2	0,36	R\$ 75,20	R\$ 27,07	0,00
6.3.11	IP0041	MMI (PROFUNDIDADE ATÉ 15 CM)	PRÓPRIA	UND	30,00	R\$ 28,79	R\$ 863,70	0,10
6.4	ALVENARIA					R\$ 584,94	R\$ 584,94	0,07
6.4.1	IP0038	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER - UTILIZANDO ARGAMASSA EXPANSIVA	PRÓPRIA	M	1,20	R\$ 6,49	R\$ 7,78	0,00
6.4.2	IP0210	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X19 CM (ESPESSURA 19 CM, BLOCO DEITADO) E	PRÓPRIA	M2	4,20	R\$ 137,42	R\$ 577,16	0,06
6.5	REVESTIMENTO					R\$ 4.836,22	R\$ 4.836,22	0,54
6.5.1	PAREDES					R\$ 4.301,15	R\$ 4.301,15	0,48
6.5.1.1	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE	SINAPI	M2	21,81	R\$ 51,74	R\$ 1.128,44	0,13
6.5.1.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	SINAPI	M2	21,81	R\$ 8,13	R\$ 177,31	0,02
6.5.1.3	IP0148	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS JATOBÁ, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), COR BRANCO NEVE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC III	PRÓPRIA	M2	6,68	R\$ 81,16	R\$ 542,14	0,06



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.293.547/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
6.5.1.4	IP0149	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS JATOBÁ, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), COR COLINA, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA ACIII	PRÓPRIA	M2	14,36	R\$ 170,84	R\$ 2.453,26	0,27
6.5.2	TETO						R\$ 535,07	0,06
6.5.2.1	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	10,19	R\$ 6,07	R\$ 61,85	0,01
6.5.2.2	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	SINAPI	M2	10,19	R\$ 46,44	R\$ 473,22	0,05
6.6	PINTURA						R\$ 494,71	0,06
6.6.1	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, LIMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	10,19	R\$ 3,66	R\$ 37,29	0,00
6.6.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	10,19	R\$ 12,82	R\$ 130,63	0,01
6.6.3	88496	ENSASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	10,19	R\$ 32,07	R\$ 326,79	0,04
6.7	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 3.397,76	0,38
6.7.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	12,12	R\$ 38,52	R\$ 466,86	0,05
6.7.2	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRIO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	0,53	R\$ 97,16	R\$ 51,49	0,01
6.7.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	12,12	R\$ 31,76	R\$ 384,93	0,04
6.7.4	IP0036	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 25 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRASERRADA	PRÓPRIA	M2	12,12	R\$ 145,78	R\$ 1.766,85	0,20
6.7.5	IP0215	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, APLICADO COM JUNTAS, SEM POLIMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	PRÓPRIA	M2	12,12	R\$ 49,12	R\$ 595,33	0,07
6.7.6	IP0216	ESPELHO EM ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, SEM POLIMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	PRÓPRIA	M	3,60	R\$ 36,75	R\$ 132,30	0,01
7	URBANIZAÇÃO						R\$ 187.446,29	20,94
7.1	MURO						R\$ 17.503,50	1,96
7.1.1	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	SINAPI	M2	118,10	R\$ 40,49	R\$ 4.781,86	0,53
7.1.2	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	57,97	R\$ 7,38	R\$ 427,81	0,05
7.1.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	264,08	R\$ 2,96	R\$ 781,67	0,09
7.1.4	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	264,08	R\$ 10,26	R\$ 2.709,46	0,30
7.1.5	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	M	98,25	R\$ 68,02	R\$ 6.682,96	0,75
7.1.6	IP0020	RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER	PRÓPRIA	M	12,00	R\$ 62,71	R\$ 752,52	0,08
7.1.7	IP0021	ESTUCAMENTO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	PRÓPRIA	M2	1,80	R\$ 74,43	R\$ 133,97	0,01
7.1.8	IP0044	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	PRÓPRIA	M2	264,08	R\$ 4,67	R\$ 1.233,25	0,14
7.2	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 90.353,13	10,09
7.2.1	PATIO ESTACIONAMENTO/ RAMPA						R\$ 18.709,81	2,09
7.2.1.1	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	230,00	R\$ 70,39	R\$ 16.189,70	1,81
7.2.1.2	IP0047	ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRIO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA - INCLUSIVE TRANSPORTE	PRÓPRIA	M3	23,00	R\$ 109,57	R\$ 2.520,11	0,28

 CONSPLAN Engenharia		 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.295.818/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RO 2481887 SSP/BA CPF 339.608.875-15						
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe		Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá						
BDI: 21,65%								
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023								
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
PASSEIO EXTERNO - FRENTE PRÉDIO								
7.2.2		PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF_05/2021	SINAPI	M	27,86	R\$ 1,65	R\$ 23.973,42	2,68
7.2.2.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF_05/2021	SINAPI	M	27,86	R\$ 1,65	R\$ 45,96	0,01
7.2.2.2	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	SINAPI	M	26,60	R\$ 4,28	R\$ 113,84	0,01
7.2.2.3	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	SINAPI	M2	5,58	R\$ 22,89	R\$ 127,72	0,01
7.2.2.4	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO AF_05/2021	SINAPI	M2	1,45	R\$ 46,82	R\$ 67,88	0,01
7.2.2.5	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	SINAPI	M	27,86	R\$ 57,57	R\$ 1.603,90	0,18
7.2.2.6	IP0045	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	PRÓPRIA	M2	157,30	R\$ 14,23	R\$ 2.238,37	0,25
7.2.2.7	IP0050	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO - COM JUNTAS DE PVC	PRÓPRIA	M2	157,30	R\$ 125,72	R\$ 19.775,75	2,21
7.2.3		PASSEIO EXTERNO - LATERAL PRÉDIO					R\$ 9.362,40	1,05
7.2.3.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF_05/2021	SINAPI	M	33,78	R\$ 1,65	R\$ 55,73	0,01
7.2.3.2	IP0045	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	PRÓPRIA	M2	66,50	R\$ 14,23	R\$ 946,29	0,11
7.2.3.3	IP0050	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO - COM JUNTAS DE PVC	PRÓPRIA	M2	66,50	R\$ 125,72	R\$ 8.360,38	0,93
7.2.4		PASSEIO INTERNO					R\$ 12.747,90	1,42
7.2.4.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF_05/2021	SINAPI	M	45,08	R\$ 1,65	R\$ 74,38	0,01
7.2.4.2	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_06/2016	SINAPI	M	45,08	R\$ 50,59	R\$ 2.280,59	0,25
7.2.4.3	IP0049	ATERRO MANUAL DE ÁREAS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAVIMENTO E COMPACTAÇÃO	PRÓPRIA	M3	8,18	R\$ 180,23	R\$ 1.474,28	0,16
7.2.4.4	IP0051	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO - COM JUNTAS DE PVC	PRÓPRIA	M2	81,80	R\$ 109,03	R\$ 8.918,65	1,00
7.2.5		PISO DRENANTE					R\$ 25.559,60	2,86
7.2.5.1	AL00002	ESCAVAÇÃO MANUAL E SUPERFICIAL DE TERRENO COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 0,40 M	PRÓPRIA	M3	52,86	R\$ 30,59	R\$ 1.616,98	0,18
7.2.5.2	AL00003	LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*	PRÓPRIA	M3	13,21	R\$ 187,63	R\$ 2.478,59	0,28
7.2.5.3	AL00004	LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESURA DE *15 CM*	PRÓPRIA	M3	19,82	R\$ 267,67	R\$ 5.305,21	0,59
7.2.5.4	AL00005	CAMADA DRENANTE DE PEDRISCO LAVADO	PRÓPRIA	M3	7,93	R\$ 218,83	R\$ 1.735,32	0,19
7.2.5.5	AL00006	MANTA GEOTÊXTIL 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = 26 KN/M	PRÓPRIA	M2	132,14	R\$ 22,82	R\$ 3.015,43	0,34
7.2.5.6	AL00007	CAMADA DRENANTE COM AREIA GROSSA	PRÓPRIA	M3	3,96	R\$ 174,96	R\$ 692,84	0,08
7.2.5.7	AL00008	EXECUÇÃO DE PISO DRENANTE, APLICADO DIRETAMENTE SOBRE SOLO COMPACTADO E REGULARIZADO.	PRÓPRIA	M2	132,14	R\$ 81,09	R\$ 10.715,23	1,20
7.3		GRADIL / MURETA					R\$ 29.166,97	3,26
7.3.1		DE TERRA FUNDAÇÕES					R\$ 3.728,60	0,42
7.3.1.1	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	59,30	R\$ 2,48	R\$ 147,06	0,02

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.841.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP/BA CPF 339.608.875-15		Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá						
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe		BDI: 21,65%						
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023		Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
7.3.1.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS).	SINAPI	M3	21,45	R\$ 104,58	R\$ 2.243,24	0,25
7.3.1.3	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	16,71	R\$ 55,64	R\$ 929,74	0,10
7.3.1.4	IP033	REGULARIZAÇÃO MANUAL	PRÓPRIA	M2	39,00	R\$ 6,95	R\$ 271,05	0,03
7.3.1.5	WD00042	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	PRÓPRIA	M3	5,93	R\$ 23,19	R\$ 137,51	0,02
7.3.2	FUNDAÇÕES						R\$ 8.156,47	0,91
7.3.2.1	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	SINAPI	M2	12,00	R\$ 163,83	R\$ 1.965,96	0,22
7.3.2.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	SINAPI	M2	12,00	R\$ 83,37	R\$ 1.000,44	0,11
7.3.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	23,00	R\$ 20,04	R\$ 460,92	0,05
7.3.2.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	7,00	R\$ 118,79	R\$ 831,53	0,09
7.3.2.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	74,00	R\$ 15,02	R\$ 1.111,48	0,12
7.3.2.6	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	SINAPI	M3	0,90	R\$ 662,43	R\$ 596,18	0,07
7.3.2.7	IP034	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCX 25 MPa, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	PRÓPRIA	M3	3,00	R\$ 776,28	R\$ 2.328,84	0,26
7.3.2.8	IP035	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCX 25 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	PRÓPRIA	M3	0,84	R\$ 683,17	R\$ 573,86	0,06
7.3.3	PILARETES						R\$ 868,94	0,10
7.3.3.1	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCX = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,15	R\$ 921,71	R\$ 138,25	0,02
7.3.3.2	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,37	R\$ 125,25	R\$ 547,34	0,06
7.3.3.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	5,00	R\$ 8,53	R\$ 42,65	0,00
7.3.3.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	35,00	R\$ 4,02	R\$ 140,70	0,02
7.3.4	ALVENARIA						R\$ 1.627,02	0,18
7.3.4.1	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	16,92	R\$ 96,16	R\$ 1.627,02	0,18
7.3.5	REVESTIMENTO						R\$ 4.945,65	0,55
7.3.5.1	87792	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	39,48	R\$ 37,17	R\$ 1.467,47	0,16
7.3.5.2	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS JATOBÁ, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), COR BRANCO NEVE, REJUNTADO, APLICADO EM PANCOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC III	SINAPI	M2	39,48	R\$ 6,94	R\$ 273,99	0,03
7.3.5.3	IP0148		PRÓPRIA	M2	39,48	R\$ 81,16	R\$ 3.204,19	0,36
7.3.6	PORTÕES / TELAS						R\$ 9.435,19	1,05
7.3.6.1	IP0052	REINSTALAÇÃO DE GRADIL, REFORÇADO COM MÃO FRANCESA - COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	PRÓPRIA	M2	35,55	R\$ 63,75	R\$ 2.266,31	0,25

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.293.340/0001-52

CONSELHANT CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE DE CARVALHO ALVES
RG 34.1887 SSP RJ
CPF 339.608.875-13

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023
Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
7.3.6.2	IP0053	PORTÃO ACESSO PEDESTRE - PORTÃO EM TELA NYLOR E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	5,36	R\$ 569,83	R\$ 3.054,28	0,34
7.3.6.3	IP0054	PORTÃO ACESSO VEÍCULO - PORTÃO EM TELA NYLOR E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	7,22	R\$ 569,89	R\$ 4.114,60	0,46
7.3.7	PINTURA							
7.3.7.1	IP0055	RETOQUE DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL	PRÓPRIA	M2	0,50	R\$ 57,92	R\$ 405,10	0,05
7.3.7.2	IP0056	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO A ROLO DE 01 DEWÃO DE 120 MICRAS DE TINTA ANTICORROSIVA OXIBAR DAL 535 BT 0527, MARCA RENNOR OU SIMILAR	PRÓPRIA	M2	5,83	R\$ 31,22	R\$ 182,01	0,02
7.3.7.3	IP0057	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM PEÇAS METÁLICAS, DUAS DEMÃOS	PRÓPRIA	M2	5,83	R\$ 33,30	R\$ 194,13	0,02
7.4	PAISAGISMO							
7.4.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	SINAPI	M2	93,95	R\$ 18,85	R\$ 3.377,79	0,44
7.4.2	AL00001	REVOLVIMENTO DE SOLO ATÉ PROFUNDIDADE DE 30 CM	PRÓPRIA	M2	93,95	R\$ 1.770,95	R\$ 1.770,95	0,20
7.4.3	AL00009	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	PRÓPRIA	M3	9,40	R\$ 112,46	R\$ 1.057,12	0,12
7.4.4	IP0126	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORES OU ARBUSTOS COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR OU IGUAL A 0,20 M	PRÓPRIA	UND	6,00	R\$ 75,22	R\$ 451,32	0,05
7.4.5	IP0127	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE ARVORE OU ARBUSTO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 0,20 M	PRÓPRIA	UND	6,00	R\$ 81,17	R\$ 487,02	0,05
7.5	CALHAS - COLETA	ÁGUAS PLUVIAIS						
7.5.1	CALHA ÁREA DE MANOBRAS							
7.5.1.1	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO: AREIA - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	UN	12,00	R\$ 395,90	R\$ 4.750,80	0,53
7.5.1.2	87620	SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	2,88	R\$ 30,10	R\$ 86,68	0,01
7.5.1.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	3,63	R\$ 91,77	R\$ 333,12	0,04
7.5.1.4	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	6,60	R\$ 31,76	R\$ 209,61	0,02
7.5.1.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	SINAPI	M³XKM	40,90	R\$ 2,48	R\$ 101,43	0,01
7.5.1.6	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	8,57	R\$ 83,37	R\$ 714,48	0,08
7.5.1.7	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	SINAPI	KG	7,81	R\$ 15,47	R\$ 120,82	0,01
7.5.1.8	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	0,46	R\$ 645,74	R\$ 297,04	0,03
7.5.1.9	IP0035	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	PRÓPRIA	M3	2,18	R\$ 683,17	R\$ 1.489,31	0,17
7.5.1.10	IP0060	RETRADA DE GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES	PRÓPRIA	UND	4,00	R\$ 61,49	R\$ 245,96	0,03
7.5.1.11	IP0061	ARMAÇÃO VIGAS BALDRAME UTILIZANDO TELA Q-92	PRÓPRIA	KG	22,39	R\$ 10,25	R\$ 229,49	0,03
7.5.1.12	IP0062	CHAPISCO APLICADO COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO/ AREIA)	PRÓPRIA	M2	12,44	R\$ 8,39	R\$ 104,37	0,01
7.5.1.13	WDS0042	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	PRÓPRIA	M3	4,09	R\$ 23,19	R\$ 94,84	0,01
7.5.2	CALHA ENTRADA PRINCIPAL						R\$ 789,23	0,09

Handwritten signature

Handwritten signature



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.289.94/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 381887 SSP BA
CPF 339.608.875-13

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
7.5.2.1	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_ 07/2021	SINAPI	M2	0,43	R\$ 30,10	R\$ 12,94	0,00
7.5.2.2	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	SINAPI	M3	0,48	R\$ 91,77	R\$ 44,04	0,00
7.5.2.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. ESPESURA DE 5 CM. AF_ 07/2016	SINAPI	M2	0,79	R\$ 31,76	R\$ 25,09	0,00
7.5.2.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	SINAPI	M3XKM	2,60	R\$ 2,48	R\$ 6,44	0,00
7.5.2.5	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 06/2017	SINAPI	M2	1,43	R\$ 83,37	R\$ 119,21	0,01
7.5.2.6	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_ 10/2017	SINAPI	M3	0,22	R\$ 55,64	R\$ 12,24	0,00
7.5.2.7	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_ 09/2021	SINAPI	KG	1,17	R\$ 15,47	R\$ 18,09	0,00
7.5.2.8	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	SINAPI	M3	0,20	R\$ 845,74	R\$ 129,14	0,01
7.5.2.9	IP0035	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FOX 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	PRÓPRIA	M3	0,24	R\$ 683,17	R\$ 163,96	0,02
7.5.2.10	IP0060	RETRADA DE GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 61,49	R\$ 61,49	0,01
7.5.2.11	IP0061	ARMAÇÃO VIGAS BALDRAME UTILIZANDO TELA Q-92	PRÓPRIA	KG	4,03	R\$ 10,25	R\$ 41,30	0,00
7.5.2.12	IP0062	CHAPISCO APLICADO COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO/ AREIA)	PRÓPRIA	M2	2,24	R\$ 8,39	R\$ 18,79	0,00
7.5.2.13	IP0063	GRELHA PREMOLDADA COM FUROS TIPO MOEDA, LARGURA DE 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M	1,80	R\$ 72,49	R\$ 130,48	0,01
7.5.2.14	WDS0042	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	PRÓPRIA	M3	0,26	R\$ 23,19	R\$ 6,02	0,00
7.6	COMPLEMENTOS						R\$ 36.877,72	4,12
7.6.1	101092	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_ 05/2020	SINAPI	M2	6,20	R\$ 414,76	R\$ 2.571,51	0,29
7.6.2	IP0058	APICAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS/ TALHADEIRAS	PRÓPRIA	M2	6,20	R\$ 6,95	R\$ 43,09	0,00
7.6.3	IP0064	ESCALA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L= 45 CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4" X 5/16", E GUARDA CORPO D= 65 CM EM BARRA CHATA GALV. D= 1" X 1/8", SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D= 5/8", ESPAÇADOS DE 27,5 CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M	4,35	R\$ 1.960,91	R\$ 8.529,95	0,95
7.6.4	IP0065	ESCALA DE MARINHEIRO SEM GUARDA-CORPO, L= 40 CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA FERRO GALVANIZADO 1 1/4" X 1/4", SENDO OS DEGRAUS BARRA REDONDA FERRO GALVANIZADO D= 5/8", ESPAÇADOS DE 27,5 CM, PINTADA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M	2,80	R\$ 1.173,56	R\$ 3.285,96	0,37
7.6.5	IP0066	TAMPA EM FERRO FUNDIDO 60 X 40 CM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE), INCLUSIVE PEÇA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	16,00	R\$ 406,61	R\$ 6.505,76	0,73
7.6.6	IP0067	REGULARIZAÇÃO ALTURA PESCOÇO CAIXAS ENTERRADAS OU SEMI-ENTERRADAS, INCLUSIVE REVESTIMENTO	UND	UND	20,00	R\$ 56,61	R\$ 1.132,20	0,13
7.6.7	IP0068	TAMPA EM FERRO FUNDIDO 40 X 40 CM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE), INCLUSIVE PEÇA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	UND	4,00	R\$ 320,01	R\$ 1.280,04	0,14
7.6.8	IP0069	CONCRETINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D= 2,76 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M	98,26	R\$ 32,11	R\$ 3.155,12	0,35
7.6.9	IP0187	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (NBR 9050), ESP= 1,55 MM, CONFORME INDICADO EM PROJETO -	PRÓPRIA	M	17,13	R\$ 605,61	R\$ 10.374,09	1,16
8	FACHADA						R\$ 40.270,37	4,50



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.300.000/0001-52
CONS. ENGENHARIA DE OBRAS E RECONSTRUÇÃO
PAULO ENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 24.118.733/21
CPF 339.608.875-15

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe
BDI: 21,65%
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023
Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
8.1	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO							
8.1.1	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	17,10	R\$ 2,48	R\$ 1.456,83	0,16
8.1.2	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	32,96	R\$ 3,50	R\$ 115,36	0,01
8.1.3	IP0011	APICAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	PRÓPRIA	M2	265,11	R\$ 3,47	R\$ 919,93	0,10
8.1.4	IP0070	REMOÇÃO DE GRADES DE FERRO, SEM REAPROVEITAMENTO	PRÓPRIA	M2	30,66	R\$ 3,86	R\$ 118,34	0,01
8.1.5	IP0071	DEMOLIÇÃO DE PEITORIL DE MÁRMORE, DE FORMA CUIDADOSA E SEM REAPROVEITAMENTO	PRÓPRIA	M2	5,99	R\$ 36,92	R\$ 221,15	0,02
8.1.6	WDS0042	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	PRÓPRIA	M3	1,71	R\$ 23,19	R\$ 39,65	0,00
8.2	REVESTIMENTO						R\$ 23.961,80	2,68
8.2.1	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	SINAPI	M2	14,42	R\$ 37,17	R\$ 535,99	0,06
8.2.2	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	14,42	R\$ 6,94	R\$ 100,07	0,01
8.2.3	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO	SINAPI	M2	47,38	R\$ 44,34	R\$ 2.100,82	0,23
8.2.4	IP0148	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS JATOBÁ, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), COR BRANCO NEVE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC III	PRÓPRIA	M2	259,28	R\$ 81,16	R\$ 21.043,16	2,35
8.2.5	IP0218	LIMPEZA CERÂMICA EXISTENTE EM FACHADA	PRÓPRIA	M2	42,27	R\$ 4,30	R\$ 181,76	0,02
8.3	GRADES						R\$ 11.161,44	1,25
8.3.1	IP0056	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO À ROLO DE 01 DEMÃO DE 120 MICRAS DE TINTA ANTICORROSIVA ONIBAR DAL 535 BT 0527, MARCA RENNERT OU SIMILAR	PRÓPRIA	M2	36,00	R\$ 31,22	R\$ 1.123,92	0,13
8.3.2	IP0057	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM PEÇAS METÁLICAS, DUAS DEMÃOS	PRÓPRIA	M2	36,00	R\$ 33,30	R\$ 1.198,80	0,13
8.3.3	IP0073	GRADE DE FERRO CONFECCIONADA COM BARRA CHATA DE 3/4" X 1/4" E BARRAS Ø = 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	36,00	R\$ 245,52	R\$ 8.838,72	0,99
8.4	COMPLEMENTARES						R\$ 3.690,30	0,41
8.4.1	IP0072	PEITORIL MÁRMORE BRANCO, COM REBAIXO, C/ LARGURA = 19 CM, ESP = 2 CM	PRÓPRIA	M	32,02	R\$ 115,25	R\$ 3.690,30	0,41
9	ÁREAS INTERNAS						R\$ 154.191,75	17,23
9.1	CARTÓRIO						R\$ 18.960,55	2,12
9.1.1	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO						R\$ 3.242,83	0,36
9.1.1.1	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	55,20	R\$ 2,48	R\$ 136,89	0,02
9.1.1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	0,02	R\$ 60,31	R\$ 1,20	0,00
9.1.1.3	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	3,14	R\$ 298,07	R\$ 935,93	0,10
9.1.1.4	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	0,21	R\$ 3,50	R\$ 0,73	0,00
9.1.1.5	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	31,38	R\$ 2,08	R\$ 65,27	0,01
9.1.1.6	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1,68	R\$ 9,71	R\$ 16,31	0,00
9.1.1.7	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	9,00	R\$ 0,74	R\$ 6,66	0,00
9.1.1.8	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	6,00	R\$ 1,42	R\$ 8,52	0,00
9.1.1.9	IP0074	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	PRÓPRIA	M2	31,38	R\$ 26,03	R\$ 816,82	0,09



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.255.044/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI E
PATILIO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2461887 SSP/BA
CPF 539.608.575-15

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
9.1.1.10	IP0075	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	PRÓPRIA	M	20,00	R\$ 2,73	R\$ 54,60	0,01
9.1.1.11	IP0082	REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADELUA)	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 10,01	R\$ 10,01	0,00
9.1.1.12	IP0095	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	PRÓPRIA	M2	31,38	R\$ 33,84	R\$ 1.061,89	0,12
9.1.1.13	WD50042	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	PRÓPRIA	M3	5,52	R\$ 23,19	R\$ 128,00	0,01
9.1.2	ALVENARIA / DIVISÓRIAS							
9.1.2.1	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	1,40	R\$ 50,47	R\$ 70,65	0,01
9.1.3	REVESTIMENTO							
9.1.3.1	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,21	R\$ 34,62	R\$ 7,27	0,00
9.1.3.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	0,21	R\$ 4,44	R\$ 0,93	0,00
9.1.4	PAVIMENTAÇÃO							
9.1.4.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	31,38	R\$ 38,52	R\$ 1.208,75	0,14
9.1.4.2	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	1,57	R\$ 97,16	R\$ 152,54	0,02
9.1.4.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	31,38	R\$ 31,76	R\$ 996,92	0,11
9.1.4.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	7,85	R\$ 2,48	R\$ 19,46	0,00
9.1.4.5	IP0036	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM, FCK = 25 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRASERRADA	PRÓPRIA	M2	31,38	R\$ 145,78	R\$ 4.574,57	0,51
9.1.4.6	IP0043	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSADE REGULARIZAÇÃO	PRÓPRIA	M2	31,38	R\$ 67,63	R\$ 2.122,22	0,24
9.1.4.7	IP0088	RODAPE ALTA RESISTÊNCIA, H= 10 CM	PRÓPRIA	M	20,30	R\$ 34,54	R\$ 701,16	0,08
9.1.5	PINTURA							
9.1.5.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	53,35	R\$ 10,26	R\$ 1.178,48	0,13
9.1.5.2	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	53,35	R\$ 11,13	R\$ 593,78	0,07
9.1.5.3	IP0195	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR	PRÓPRIA	M2	1,65	R\$ 22,63	R\$ 37,33	0,00
9.1.6	FORRO							
9.1.6.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS	SINAPI	M2	31,38	R\$ 87,19	R\$ 2.736,02	0,31
9.1.7	ESQUADRIA							
9.1.7.1	IP0080	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLDA AEREA ELABORAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 1.949,05	R\$ 1.949,05	0,22
9.2	JUIZ / AUDIÊNCIA							
9.2.1	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO							
9.2.1.1	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	56,10	R\$ 2,48	R\$ 139,12	0,02
9.2.1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	1,12	R\$ 60,31	R\$ 67,54	0,01



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.232.222/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-13

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
9.2.1.3	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	25,15	R\$ 3,50	R\$ 88,02	0,01
9.2.1.4	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	24,67	R\$ 23,90	R\$ 589,61	0,07
9.2.1.5	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	14,15	R\$ 2,08	R\$ 29,43	0,00
9.2.1.6	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	4,20	R\$ 9,71	R\$ 40,78	0,00
9.2.1.7	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	7,00	R\$ 0,74	R\$ 5,18	0,00
9.2.1.8	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	2,00	R\$ 12,79	R\$ 25,58	0,00
9.2.1.9	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1,59	R\$ 4,77	0,00
9.2.1.10	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	6,00	R\$ 1,42	R\$ 8,52	0,00
9.2.1.11	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	6,00	R\$ 9,33	R\$ 55,98	0,01
9.2.1.12	IP0074	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	PRÓPRIA	M2	12,82	R\$ 26,03	R\$ 333,70	0,04
9.2.1.13	IP0075	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	PRÓPRIA	M	18,54	R\$ 2,73	R\$ 50,61	0,01
9.2.1.14	IP0082	REMOÇÃO DE CAIXA DE MADEIRA (ADELA)	PRÓPRIA	UN	3,00	R\$ 10,01	R\$ 30,03	0,00
9.2.1.15	IP0095	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	PRÓPRIA	M2	14,82	R\$ 33,84	R\$ 501,50	0,06
9.2.1.16	IP0198	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 19,19	R\$ 19,19	0,00
9.2.1.17	WDS0042	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	PRÓPRIA	M3	5,61	R\$ 23,19	R\$ 130,09	0,01
9.2.2	ALVENARIA / DIVISÓRIAS						R\$ 101,81	0,01
9.2.2.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	0,36	R\$ 86,56	R\$ 31,16	0,00
9.2.2.2	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	1,40	R\$ 50,47	R\$ 70,65	0,01
9.2.3	REVESTIMENTO						R\$ 236,31	0,03
9.2.3.1	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	6,05	R\$ 34,62	R\$ 209,45	0,02
9.2.3.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	6,05	R\$ 4,44	R\$ 26,86	0,00
9.2.4	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 2.067,24	0,23
9.2.4.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	14,82	R\$ 38,52	R\$ 570,86	0,06
9.2.4.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	3,70	R\$ 2,48	R\$ 9,17	0,00
9.2.4.3	IP0043	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	PRÓPRIA	M2	14,82	R\$ 67,63	R\$ 1.002,27	0,11
9.2.4.4	IP0088	RODAPE ALTA RESISTÊNCIA, H= 10 CM	PRÓPRIA	M	14,04	R\$ 34,54	R\$ 484,94	0,05
9.2.5	PINTURA						R\$ 957,31	0,11
9.2.5.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	43,01	R\$ 10,26	R\$ 441,28	0,05
9.2.5.2	88495	ENMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	43,01	R\$ 11,13	R\$ 478,70	0,05
9.2.5.3	IP0195	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR	PRÓPRIA	M2	1,65	R\$ 22,63	R\$ 37,33	0,00
9.2.6	FORRO						R\$ 1.292,15	0,14

Handwritten signature



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.255.324/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 3481897 SSP-BA
CPF 339.608.875-15

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
9.2.6.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	14,82	R\$ 87,19	R\$ 1.292,15	0,14
9.2.7	ESQUADRIA						R\$ 1.949,05	0,22
9.2.7.1	IP0080	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLA AEREA EALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 1.949,05	R\$ 1.949,05	0,22
9.3	ARQUIVO						R\$ 3.996,66	0,45
9.3.1	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO						R\$ 54,85	0,01
9.3.1.1	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1,60	R\$ 2,48	R\$ 3,96	0,00
9.3.1.2	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	8,28	R\$ 2,08	R\$ 17,22	0,00
9.3.1.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1,68	R\$ 9,71	R\$ 16,31	0,00
9.3.1.4	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	3,00	R\$ 0,74	R\$ 2,22	0,00
9.3.1.5	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1,42	R\$ 1,42	0,00
9.3.1.6	IP0082	REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA)	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 10,01	R\$ 10,01	0,00
9.3.1.7	WDS0042	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	PRÓPRIA	M3	0,16	R\$ 23,19	R\$ 3,71	0,00
9.3.2	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 407,37	0,05
9.3.2.1	IP0078	ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE	PRÓPRIA	M2	8,28	R\$ 37,04	R\$ 306,69	0,03
9.3.2.2	IP0079	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	PRÓPRIA	M2	8,28	R\$ 12,16	R\$ 100,68	0,01
9.3.3	PINTURA						R\$ 790,25	0,09
9.3.3.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	35,20	R\$ 10,26	R\$ 361,15	0,04
9.3.3.2	88495	ENASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	35,20	R\$ 11,13	R\$ 391,77	0,04
9.3.3.3	IP0195	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR	PRÓPRIA	M2	1,65	R\$ 22,63	R\$ 37,33	0,00
9.3.4	FORRO						R\$ 721,93	0,08
9.3.4.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	8,28	R\$ 87,19	R\$ 721,93	0,08
9.3.5	ESQUADRIA						R\$ 1.949,05	0,22
9.3.5.1	IP0080	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLA AEREA EALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 1.949,05	R\$ 1.949,05	0,22
9.3.6	COMPLEMENTOS							
9.3.6.1	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	0,86	R\$ 85,13	R\$ 73,21	0,01
9.4	CIRCULAÇÃO						R\$ 73,21	0,01
9.4.1	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO						R\$ 4.640,44	0,52
9.4.1.1	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	3,55	R\$ 2,48	R\$ 100,11	0,01
9.4.1.2	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	4,97	R\$ 2,08	R\$ 8,80	0,00
9.4.1.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1,68	R\$ 9,71	R\$ 10,33	0,00
9.4.1.4	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	0,36	R\$ 35,21	R\$ 9,71	0,00



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.347.694/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 4481897 SSP/BA
CPF 339.608.875-15

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
9.4.1.5	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	2,00	R\$ 0,74	R\$ 1,48	0,00
9.4.1.6	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1,42	R\$ 1,42	0,00
9.4.1.7	IP0011	APICAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADERAS	PRÓPRIA	M2	8,93	R\$ 3,47	R\$ 30,98	0,00
9.4.1.8	IP0082	REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA)	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 10,01	R\$ 10,01	0,00
9.4.1.9	WD0042	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	PRÓPRIA	M3	0,35	R\$ 23,19	R\$ 8,11	0,00
9.4.2	ALVENARIA / DIVISÓRIAS						R\$ 31,16	0,00
9.4.2.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	0,36	R\$ 86,56	R\$ 31,16	0,00
9.4.3	REVESTIMENTO						R\$ 1.504,37	0,17
9.4.3.1	IP0084	RODAMEIO EM MÁRMORE BRANCO, LARGO= 4 CM, ESP= 2 CM, PARA ACABAMENTOS	PRÓPRIA	M	4,93	R\$ 57,21	R\$ 282,04	0,03
9.4.3.2	IP0150	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS JATOBÁ, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), COR BRANCO NEVE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA ACII	PRÓPRIA	M2	8,93	R\$ 136,88	R\$ 1.222,33	0,14
9.4.4	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 244,51	0,03
9.4.4.1	IP0078	ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE	PRÓPRIA	M2	4,97	R\$ 37,04	R\$ 184,08	0,02
9.4.4.2	IP0079	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	PRÓPRIA	M2	4,97	R\$ 12,16	R\$ 60,43	0,01
9.4.5	PINTURA						R\$ 304,70	0,03
9.4.5.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	12,50	R\$ 10,26	R\$ 128,25	0,01
9.4.5.2	88495	ENASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	12,50	R\$ 11,13	R\$ 139,12	0,02
9.4.5.3	IP0195	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR	PRÓPRIA	M2	1,65	R\$ 22,63	R\$ 37,33	0,00
9.4.6	FORRO						R\$ 433,33	0,05
9.4.6.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS	SINAPI	M2	4,97	R\$ 87,19	R\$ 433,33	0,05
9.4.7	ESQUADRIA						R\$ 1.949,05	0,22
9.4.7.1	IP0080	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCAPECAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLA AEREA ELAZIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 1.949,05	R\$ 1.949,05	0,22
9.4.8	COMPLEMENTOS							
9.4.8.1	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	0,86	R\$ 85,13	R\$ 73,21	0,01
9.5	ATENDIMENTO						R\$ 21.776,08	2,43
9.5.1	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO						R\$ 2.061,25	0,23
9.5.1.1	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	53,21	R\$ 2,48	R\$ 131,96	0,01
9.5.1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	0,87	R\$ 60,31	R\$ 52,46	0,01
9.5.1.3	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	19,26	R\$ 3,50	R\$ 67,41	0,01
9.5.1.4	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	18,11	R\$ 2,08	R\$ 37,66	0,00
9.5.1.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1,50	R\$ 35,21	R\$ 52,81	0,01
9.5.1.6	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	4,00	R\$ 0,74	R\$ 2,96	0,00
9.5.1.7	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	4,00	R\$ 1,42	R\$ 5,68	0,00



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.237.704/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PATILLO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 481887 SSP/BA
CPF 339.608.875-15

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
9.5.1.8	IP0011	APICAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	PRÓPRIA	M2	11,82	R\$ 3,47	R\$ 41,01	0,00
9.5.1.9	IP0074	DEMOLUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	PRÓPRIA	M2	19,21	R\$ 26,03	R\$ 500,03	0,06
9.5.1.10	IP0085	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO	PRÓPRIA	M2	10,07	R\$ 23,25	R\$ 234,12	0,03
9.5.1.11	IP0075	DEMOLUÇÃO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	PRÓPRIA	M	12,48	R\$ 2,73	R\$ 34,07	0,00
9.5.1.12	IP0095	DEMOLUÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	PRÓPRIA	M2	20,85	R\$ 33,84	R\$ 705,56	0,08
9.5.1.13	IP0193	DEMOLUÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	PRÓPRIA	M2	1,64	R\$ 33,84	R\$ 55,49	0,01
9.5.1.14	WDS0042	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 m³	PRÓPRIA	M3	5,32	R\$ 23,19	R\$ 123,37	0,01
9.5.1.15	IP0221	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO EM MÁRMORE	PRÓPRIA	M2	0,80	R\$ 20,83	R\$ 16,66	0,00
9.5.2	ALVENARIA / DIVISÓRIAS						R\$ 1.754,27	0,20
9.5.2.1	IP0091	PAINÉIS DE LÁ DE VIDRO, PSI 40, E= 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	8,80	R\$ 57,21	R\$ 503,44	0,06
9.5.2.2	IP0086	PARDEDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, CHAPAS RESISTENTES A UMIDADE (RU), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS	PRÓPRIA	M2	8,80	R\$ 142,14	R\$ 1.250,83	0,14
9.5.3	REVESTIMENTO						R\$ 2.912,42	0,33
9.5.3.1	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	2,33	R\$ 34,62	R\$ 80,66	0,01
9.5.3.2	87535	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, COM AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	0,47	R\$ 29,13	R\$ 13,69	0,00
9.5.3.3	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	SINAPI	M2	2,80	R\$ 4,44	R\$ 12,43	0,00
9.5.3.4	IP0084	RODAMEIO EM MÁRMORE BRANCO, LARG= 4 CM, ESP= 2 CM, PARA ACABAMENTOS	PRÓPRIA	M	11,98	R\$ 57,21	R\$ 685,37	0,08
9.5.3.5	IP0150	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS JATOBÁ, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), COR BRANCO NEVE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC II	PRÓPRIA	M2	15,49	R\$ 136,88	R\$ 2.120,27	0,24
9.5.4	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 2.489,34	0,28
9.5.4.1	87680	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	SINAPI	M2	19,44	R\$ 38,52	R\$ 748,82	0,08
9.5.4.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMIT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	4,85	R\$ 2,48	R\$ 12,02	0,00
9.5.4.3	IP0043	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSADE REGULARIZAÇÃO	PRÓPRIA	M2	19,44	R\$ 67,63	R\$ 1.314,72	0,15
9.5.4.4	IP0088	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H= 10 CM	PRÓPRIA	M	11,98	R\$ 34,54	R\$ 413,78	0,05
9.5.5	PINTURA						R\$ 588,48	0,07
9.5.5.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	5,60	R\$ 3,60	R\$ 20,16	0,00
9.5.5.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	26,57	R\$ 10,26	R\$ 272,60	0,03
9.5.5.3	88495	ENSASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LUXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	26,57	R\$ 11,13	R\$ 295,72	0,03
9.5.6	FORRO						R\$ 1.694,97	0,19
9.5.6.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017, PS	SINAPI	M2	19,44	R\$ 87,19	R\$ 1.694,97	0,19



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.227.177/0001-72
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
PATRICIA HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP/BA
CPF 339.608.875-13

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
9.5.7	ESQUADRIA						R\$ 9.550,54	1,07
9.5.7.1	IP0089	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO 3,28 X 2,20 CM, E= 10 MM, COM PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS DE 90 X 210 CM - INCLUINDO MOLA HIDRÁULICA, FECHADURA E ACESSÓRIOS	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 8.247,16	R\$ 8.247,16	0,92
9.5.7.2	IP0189	VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	2,60	R\$ 501,30	R\$ 1.303,38	0,15
9.5.8	COMPLEMENTOS						R\$ 724,81	0,08
9.5.8.1	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	SINAPI	M	3,32	R\$ 85,13	R\$ 282,63	0,03
9.5.8.2	IP0147	BALCÃO EM MÁRMORE BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	1,00	R\$ 442,18	R\$ 442,18	0,05
9.6	RACK						R\$ 5.530,46	0,62
9.6.1	ALVENARIA / DIVISÓRIAS						R\$ 2.565,63	0,29
9.6.1.1	IP0086	PADEIRA COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, CHAPAS RESISTENTES A UMIDADE (RU), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS	PRÓPRIA	M2	12,87	R\$ 142,14	R\$ 1.829,34	0,20
9.6.1.2	IP0091	PAINÉIS DE LÁ DE VIDRO, PSI 40, E= 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	12,87	R\$ 57,21	R\$ 736,29	0,08
9.6.2	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 349,99	0,04
9.6.2.1	IP0078	ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE	PRÓPRIA	M2	4,39	R\$ 37,04	R\$ 162,60	0,02
9.6.2.2	IP0079	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	PRÓPRIA	M2	4,39	R\$ 12,16	R\$ 53,38	0,01
9.6.2.3	IP0088	RODAPE ALTA RESISTÊNCIA, H= 10 CM	PRÓPRIA	M	3,88	R\$ 34,54	R\$ 134,01	0,01
9.6.3	PINTURA						R\$ 665,79	0,07
9.6.3.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	SINAPI	M2	18,37	R\$ 3,60	R\$ 66,13	0,01
9.6.3.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	SINAPI	M2	26,29	R\$ 10,26	R\$ 269,73	0,03
9.6.3.3	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	SINAPI	M2	26,29	R\$ 11,13	R\$ 292,60	0,03
9.6.3.4	IP0195	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR	PRÓPRIA	M2	1,65	R\$ 22,63	R\$ 37,33	0,00
9.6.4	ESQUADRIA						R\$ 1.949,05	0,22
9.6.4.1	IP0080	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCAIBEAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADEULA, MOLA AEREA ELAZIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 1.949,05	R\$ 1.949,05	0,22
9.7	DEPÓSITO						R\$ 7.944,82	0,89
9.7.1	ALVENARIA / DIVISÓRIAS						R\$ 4.660,19	0,52
9.7.1.1	96373	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF. 07/2023	SINAPI	M	6,80	R\$ 15,07	R\$ 102,47	0,01
9.7.1.2	96374	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF. 07/2023	SINAPI	M	6,80	R\$ 29,99	R\$ 203,93	0,02
9.7.1.3	IP0086	PADEIRA COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, CHAPAS RESISTENTES A UMIDADE (RU), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS	PRÓPRIA	M2	21,84	R\$ 142,14	R\$ 3.104,33	0,35
9.7.1.4	IP0091	PAINÉIS DE LÁ DE VIDRO, PSI 40, E= 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	21,84	R\$ 57,21	R\$ 1.249,46	0,14
9.7.2	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 597,36	0,07
9.7.2.1	IP0078	ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE	PRÓPRIA	M2	6,68	R\$ 37,04	R\$ 247,42	0,03
9.7.2.2	IP0079	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	PRÓPRIA	M2	6,68	R\$ 12,16	R\$ 81,22	0,01
9.7.2.3	IP0088	RODAPE ALTA RESISTÊNCIA, H= 10 CM	PRÓPRIA	M	7,78	R\$ 34,54	R\$ 268,72	0,03
9.7.3	PINTURA						R\$ 738,22	0,08



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.967/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PATILLO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
9.7.3.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	SINAPI	M2	20,19	R\$ 3,60	R\$ 72,68	0,01
9.7.3.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	SINAPI	M2	29,37	R\$ 10,26	R\$ 301,33	0,03
9.7.3.3	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	SINAPI	M2	29,37	R\$ 11,13	R\$ 326,88	0,04
9.7.3.4	IP0195	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR	PRÓPRIA	M2	1,65	R\$ 22,63	R\$ 37,33	0,00
9.7.4	ESQUADRIA						R\$ 1.949,05	0,22
9.7.4.1	IP0080	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADELA, MOLA AEREA EALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 1.949,05	R\$ 1.949,05	0,22
9.8	DML						R\$ 7.999,64	0,89
9.8.1	ALVENARIA / DIVISÓRIAS						R\$ 3.320,78	0,37
9.8.1.1	96373	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF. 07/2023	SINAPI	M	5,92	R\$ 15,07	R\$ 89,21	0,01
9.8.1.2	96374	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF. 07/2023	SINAPI	M	5,92	R\$ 29,99	R\$ 177,54	0,02
9.8.1.3	IP0086	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, CHAPAS RESISTENTES A UMIDADE (RU), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS	PRÓPRIA	M2	15,32	R\$ 142,14	R\$ 2.177,58	0,24
9.8.1.4	IP0091	PAINÉIS DE LÃ DE VIDRO, PSI 40, E= 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	15,32	R\$ 57,21	R\$ 876,45	0,10
9.8.2	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 335,46	0,04
9.8.2.1	IP0078	ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE	PRÓPRIA	M2	3,47	R\$ 37,04	R\$ 128,52	0,01
9.8.2.2	IP0079	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	PRÓPRIA	M2	3,47	R\$ 12,16	R\$ 42,19	0,00
9.8.2.3	IP0088	RODAPE ALTA RESISTÊNCIA, H= 10 CM	PRÓPRIA	M	4,77	R\$ 34,54	R\$ 164,75	0,02
9.8.3	REVESTIMENTO						R\$ 423,19	0,05
9.8.3.1	IP0092	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	PRÓPRIA	M2	4,14	R\$ 102,22	R\$ 423,19	0,05
9.8.4	FORRO						R\$ 302,54	0,03
9.8.4.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017 PS	SINAPI	M2	3,47	R\$ 87,19	R\$ 302,54	0,03
9.8.5	PINTURA						R\$ 925,90	0,10
9.8.5.1	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	SINAPI	M2	3,47	R\$ 3,66	R\$ 12,70	0,00
9.8.5.2	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	SINAPI	M2	13,30	R\$ 3,60	R\$ 47,88	0,01
9.8.5.3	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	SINAPI	M2	3,47	R\$ 12,82	R\$ 44,48	0,00
9.8.5.4	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	SINAPI	M2	3,47	R\$ 21,51	R\$ 74,63	0,01
9.8.5.5	IP0195	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR	PRÓPRIA	M2	1,65	R\$ 22,63	R\$ 37,33	0,00
9.8.5.6	IP0200	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO	PRÓPRIA	M2	13,30	R\$ 19,64	R\$ 261,21	0,03
9.8.5.7	IP0201	APLICAÇÃO DE PINTURA ESMALTE ACETINADO EM PAREDES INTERNAS - DUAS DEMÃOS	PRÓPRIA	M2	13,30	R\$ 33,66	R\$ 447,67	0,05
9.8.6	ESQUADRIA						R\$ 1.949,05	0,22
9.8.6.1	IP0080	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADELA, MOLA AEREA EALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 1.949,05	R\$ 1.949,05	0,22
9.8.7	COMPLEMENTOS						R\$ 742,72	0,08

Handwritten signature or mark.

 CONSPLAN Engenharia		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.222.222/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 248.187 SSP BA CPF 339.608.875-15						
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe		Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá						
BDI: 21,65%								
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023								
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
9.8.7.1	IP0188	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2", 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 71,91	R\$ 71,91	0,01
9.8.7.2	IP0199	REINSTALAÇÃO DE TANQUE DE LOUCA (REAPROVEITAMENTO)	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 103,26	R\$ 103,26	0,01
9.8.7.3	IP0204	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE (REF. C37.1153) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 233,27	R\$ 233,27	0,03
9.8.7.4	IP0205	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 250,83	R\$ 250,83	0,03
9.8.7.5	IP0206	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/4 X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 83,45	R\$ 83,45	0,01
9.9	DEPÓSITO DE URNAS / MANUTENÇÃO / CARGA DE URNAS						R\$ 15.666,76	1,75
9.9.1	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO						R\$ 109,43	0,01
9.9.1.1	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1,60	R\$ 2,48	R\$ 3,96	0,00
9.9.1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	M3	0,07	R\$ 60,31	R\$ 4,22	0,00
9.9.1.3	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	M2	1,47	R\$ 3,50	R\$ 5,14	0,00
9.9.1.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	M2	1,68	R\$ 9,71	R\$ 16,31	0,00
9.9.1.5	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	UN	49,00	R\$ 0,74	R\$ 36,26	0,00
9.9.1.6	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	UN	21,00	R\$ 1,42	R\$ 29,82	0,00
9.9.1.7	IP0082	REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADELUA)	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 10,01	R\$ 10,01	0,00
9.9.1.8	WDS0042	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	PRÓPRIA	M3	0,16	R\$ 23,19	R\$ 3,71	0,00
9.9.2	ALVENARIA / DIVISÓRIAS						R\$ 1.568,35	0,18
9.9.2.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	SINAPI	M2	0,74	R\$ 86,56	R\$ 64,05	0,01
9.9.2.2	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	SINAPI	M	24,50	R\$ 61,40	R\$ 1.504,30	0,17
9.9.3	REVESTIMENTO						R\$ 28,89	0,00
9.9.3.1	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	SINAPI	M2	0,74	R\$ 34,62	R\$ 25,61	0,00
9.9.3.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	SINAPI	M2	0,74	R\$ 4,44	R\$ 3,28	0,00
9.9.4	PAVIMENTAÇÃO							
9.9.4.1	IP0078	ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE	PRÓPRIA	M2	156,79	R\$ 37,04	R\$ 5.807,50	0,65
9.9.4.2	IP0079	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	PRÓPRIA	M2	156,79	R\$ 12,16	R\$ 1.906,56	0,21
9.9.5	PINTURA						R\$ 4.296,98	0,48
9.9.5.1	100717	LIxAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, AF_01/2020	SINAPI	M2	14,10	R\$ 10,16	R\$ 143,25	0,02
9.9.5.2	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 02 DEMÃOS, AF_03/2020	SINAPI	M2	14,10	R\$ 52,71	R\$ 743,21	0,08
9.9.5.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	SINAPI	M2	137,12	R\$ 10,26	R\$ 1.406,85	0,16
9.9.5.4	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIxAMENTO MANUAL, AF_04/2023	SINAPI	M2	137,12	R\$ 11,13	R\$ 1.526,14	0,17
9.9.5.5	IP0056	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO A ROLO DE 01 DEMÃO DE 120 MICRAS DE TINTA ANTICORROSIVA OXIBAR DAL 535 BT 0527, MARCA RENNER OU SIMILAR	PRÓPRIA	M2	14,10	R\$ 31,22	R\$ 440,20	0,05
9.9.5.6	IP0195	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR	PRÓPRIA	M2	1,65	R\$ 22,63	R\$ 37,33	0,00

 CONSPLAN Engenharia		 CONSPLAN CONSTRUÇÕES CÍRCULO CNPJ 22.087.912/0001-02 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15						
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe		Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá						
BDI: 21,65%								
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023								
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
9.10.5.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	6,60	R\$ 87,19	R\$ 575,45	0,06
9.10.6	PINTURA						R\$ 288,05	0,03
9.10.6.1	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	6,60	R\$ 3,66	R\$ 24,15	0,00
9.10.6.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	6,60	R\$ 12,82	R\$ 84,61	0,01
9.10.6.3	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	6,60	R\$ 21,51	R\$ 141,96	0,02
9.10.6.4	IP0195	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR	PRÓPRIA	M2	1,65	R\$ 22,63	R\$ 37,33	0,00
9.10.7	ESQUADRIA						R\$ 1.949,05	0,22
9.10.7.1	IP0080	PORTA DE MADEIRA SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLA AEREA ELAZIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 1.949,05	R\$ 1.949,05	0,22
9.10.8	COMPLEMENTOS						R\$ 2.079,79	0,23
9.10.8.1	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	0,86	R\$ 85,13	R\$ 73,21	0,01
9.10.8.2	IP0146	BALCÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, SUSPENSO, E= 2,5 CM -INCLUSO CANTONEIRAS PARA FIXAÇÃO	PRÓPRIA	M2	0,86	R\$ 640,17	R\$ 550,54	0,06
9.10.8.3	IP0188	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2" - 3/4" E 1" (POLI. REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 71,91	R\$ 71,91	0,01
9.10.8.4	IP0202	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA (MOD LNK 1168) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 434,61	R\$ 434,61	0,05
9.10.8.5	IP0203	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 238,48	R\$ 238,48	0,03
9.10.8.6	IP0220	BANCADEA EM AÇO INOX PARA COZINHA, 151 X 52 CM, CUBA CENTRAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUINDO LASTRO DE CONCRETO)	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 711,04	R\$ 711,04	0,08
9.11	SANITÁRIO MASCULINO						R\$ 7.931,86	0,89
9.11.1	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO						R\$ 662,94	0,07
9.11.1.1	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	13,23	R\$ 2,48	R\$ 32,81	0,00
9.11.1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	0,02	R\$ 60,31	R\$ 1,20	0,00
9.11.1.3	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	0,36	R\$ 3,50	R\$ 1,26	0,00
9.11.1.4	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	14,97	R\$ 23,90	R\$ 357,78	0,04
9.11.1.5	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	2,73	R\$ 2,08	R\$ 5,67	0,00
9.11.1.6	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1,68	R\$ 9,71	R\$ 16,31	0,00
9.11.1.7	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	1,00	R\$ 0,74	R\$ 0,74	0,00
9.11.1.8	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	2,00	R\$ 12,79	R\$ 25,58	0,00
9.11.1.9	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1,59	R\$ 4,77	0,00
9.11.1.10	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1,42	R\$ 1,42	0,00
9.11.1.11	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	4,00	R\$ 9,33	R\$ 37,32	0,00
9.11.1.12	IP0011	APICAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	PRÓPRIA	M2	12,24	R\$ 3,47	R\$ 42,47	0,00
9.11.1.13	IP0082	REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA)	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 10,01	R\$ 10,01	0,00
9.11.1.14	IP0095	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	PRÓPRIA	M2	2,73	R\$ 33,84	R\$ 92,38	0,01
9.11.1.15	IP0100	REMOÇÃO DE ESPELHO, SEM REAPROVEITAMENTO	PRÓPRIA	M2	0,45	R\$ 5,80	R\$ 2,61	0,00
9.11.1.16	WDS0042	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	PRÓPRIA	M3	1,32	R\$ 23,19	R\$ 30,61	0,00

 CONSPLAN Engenharia		 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.220.111/0001-54 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 248187 SSP BA CPF 319.698.875-15						
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe		Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá						
BDI: 21,65%								
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023								
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista								
		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
9.11.2	ALVENARIA / DIVISÓRIAS							
9.11.2.1	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	1,20	R\$ 50,47	R\$ 60,56	0,01
9.11.3	PAVIMENTAÇÃO							
9.11.3.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	2,73	R\$ 38,52	R\$ 105,15	0,01
9.11.3.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	0,68	R\$ 2,48	R\$ 1,68	0,00
9.11.3.3	IP0097	PORCELANATO 60 X 60 CM, NATURAL, RETIFICADO, ELIANE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	PRÓPRIA	M2	2,73	R\$ 115,00	R\$ 313,95	0,04
9.11.4	REVESTIMENTO							
9.11.4.1	87535	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,18	R\$ 29,13	R\$ 5,24	0,00
9.11.4.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	0,18	R\$ 4,44	R\$ 0,79	0,00
9.11.4.3	IP0092	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO	PRÓPRIA	M2	15,98	R\$ 102,22	R\$ 1.633,47	0,18
9.11.5	FORRO							
9.11.5.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	2,73	R\$ 87,19	R\$ 238,02	0,03
9.11.6	PINTURA							
9.11.6.1	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	2,73	R\$ 3,66	R\$ 9,99	0,00
9.11.6.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	2,73	R\$ 12,82	R\$ 34,99	0,00
9.11.6.3	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	2,73	R\$ 21,51	R\$ 58,72	0,01
9.11.6.4	IP0195	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR	PRÓPRIA	M2	1,65	R\$ 22,63	R\$ 37,33	0,00
9.11.7	ESQUADRIA							
9.11.7.1	IP0080	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCAEBECAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLA AEREA ELAZIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 1.949,05	R\$ 1.949,05	0,22
9.11.8	LOUÇAS / METAIS / ACESSÓRIOS SANITÁRIOS							
9.11.8.1	IP0101	BANCADEA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, 47 X 122 CM, INCLUSIVE CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA L65, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E TORNEIRA DECAMATIC ECO AUTOMÁTICA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 1.505,85	R\$ 1.505,85	0,17
9.11.8.2	IP0102	BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 259,32	R\$ 259,32	0,03
9.11.8.3	IP0103	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 487,26	R\$ 487,26	0,05
9.11.8.4	IP0104	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 46,39	R\$ 46,39	0,01
9.11.8.5	IP0105	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 50,09	R\$ 50,09	0,01

8

 		Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá									
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe											
BDI: 21,65%											
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023											
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)			
9.11.8.6	IP0106	DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 55,78	R\$ 55,78	0,01			
9.11.8.7	IP0190	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP01.17 - DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 81,12	R\$ 81,12	0,01			
9.11.9	COMPLEMENTOS										
9.11.9.1	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	0,86	R\$ 85,13	R\$ 334,17	0,04			
9.11.9.2	IP0111	ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	0,42	R\$ 450,12	R\$ 189,05	0,01			
9.11.9.3	IP0188	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2". 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 71,91	R\$ 71,91	0,01			
9.12	SANITÁRIO FEMININO						R\$ 7.931,86	0,89			
9.12.1	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO						R\$ 662,94	0,07			
9.12.1.1	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	13,23	R\$ 2,48	R\$ 32,81	0,00			
9.12.1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	0,02	R\$ 60,31	R\$ 1,20	0,00			
9.12.1.3	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	0,36	R\$ 3,50	R\$ 1,26	0,00			
9.12.1.4	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	14,97	R\$ 23,90	R\$ 357,78	0,04			
9.12.1.5	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	2,73	R\$ 2,08	R\$ 5,67	0,00			
9.12.1.6	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1,68	R\$ 9,71	R\$ 16,31	0,00			
9.12.1.7	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	1,00	R\$ 0,74	R\$ 0,74	0,00			
9.12.1.8	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	2,00	R\$ 12,79	R\$ 25,58	0,00			
9.12.1.9	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1,59	R\$ 4,77	0,00			
9.12.1.10	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1,42	R\$ 1,42	0,00			
9.12.1.11	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	4,00	R\$ 9,33	R\$ 37,32	0,00			
9.12.1.12	IP0011	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	PRÓPRIA	M2	12,24	R\$ 3,47	R\$ 42,47	0,00			
9.12.1.13	IP0082	REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADELUA)	SINAPI	UND	1,00	R\$ 10,01	R\$ 10,01	0,00			
9.12.1.14	IP0095	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	PRÓPRIA	M2	2,73	R\$ 33,84	R\$ 92,38	0,01			
9.12.1.15	IP0100	REMOÇÃO DE ESPELHO, SEM REAPROVEITAMENTO	PRÓPRIA	M2	0,45	R\$ 5,80	R\$ 2,61	0,00			
9.12.1.16	WDS0042	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	PRÓPRIA	M3	1,32	R\$ 23,19	R\$ 30,61	0,00			
9.12.2	ALVENARIA / DIVISÓRIAS						R\$ 60,56	0,01			
9.12.2.1	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	1,20	R\$ 50,47	R\$ 60,56	0,01			
9.12.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 420,78	0,05			
9.12.3.1	97630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	2,73	R\$ 38,52	R\$ 105,15	0,01			
9.12.3.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	0,68	R\$ 2,48	R\$ 1,68	0,00			
9.12.3.3	IP0097	PORCELANATO 60 X 60 CM, NATURAL, RETIFICADO, ELIANE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	PRÓPRIA	M2	2,73	R\$ 115,00	R\$ 313,95	0,04			
9.12.4	REVESTIMENTO						R\$ 1.639,50	0,18			

30

 CONSPLAN Engenharia		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME CNPJ 22.201.147/0001-57 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15						
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe		Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá						
BDI: 21,65%								
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023								
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
9.12.4.1	87535	EMBOCO. PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,18	R\$ 29,13	R\$ 5,24	0,00
9.12.4.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	0,18	R\$ 4,44	R\$ 0,79	0,00
9.12.4.3	IP0092	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	PRÓPRIA	M2	15,98	R\$ 102,22	R\$ 1.633,47	0,18
9.12.5	FORRO						R\$ 238,02	0,03
9.12.5.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P5	SINAPI	M2	2,73	R\$ 87,19	R\$ 238,02	0,03
9.12.6	PINTURA						R\$ 141,03	0,02
9.12.6.1	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	2,73	R\$ 3,66	R\$ 9,99	0,00
9.12.6.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	2,73	R\$ 12,82	R\$ 34,99	0,00
9.12.6.3	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	2,73	R\$ 21,51	R\$ 58,72	0,01
9.12.6.4	IP0195	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR	PRÓPRIA	M2	1,65	R\$ 22,63	R\$ 37,33	0,00
9.12.7	ESQUADRIA						R\$ 1.949,05	0,22
9.12.7.1	IP0080	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCIA (LEVÊ OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLA AEREA EALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 1.949,05	R\$ 1.949,05	0,22
9.12.8	LOUÇAS / METAIS / ACESSÓRIOS SANITÁRIOS						R\$ 2.485,81	0,28
9.12.8.1	IP0101	BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA, 47 X 122 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA L65, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E TORNEIRA DECAMATIC ECO AUTOMÁTICA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 1.505,85	R\$ 1.505,85	0,17
9.12.8.2	IP0102	BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 259,32	R\$ 259,32	0,03
9.12.8.3	IP0103	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 487,26	R\$ 487,26	0,05
9.12.8.4	IP0104	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 46,39	R\$ 46,39	0,01
9.12.8.5	IP0105	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 50,09	R\$ 50,09	0,01
9.12.8.6	IP0106	DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 55,78	R\$ 55,78	0,01
9.12.8.7	IP0190	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN. REF. AP01.17 - DECA - FORNECIMENTO E INSTALCAAO. AF_01/2020	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 81,12	R\$ 81,12	0,01
9.12.9	COMPLEMENTOS						R\$ 334,17	0,04
9.12.9.1	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	0,86	R\$ 85,13	R\$ 73,21	0,01
9.12.9.2	IP0111	ESPELHO CRISTAL 4 MM. BISOTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	0,42	R\$ 450,12	R\$ 189,05	0,02
9.12.9.3	IP0188	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2" - 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 71,91	R\$ 71,91	0,01
9.13	SANITÁRIO PCD.1						R\$ 11.073,89	1,24
9.13.1	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO						R\$ 621,81	0,07
9.13.1.1	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	12,76	R\$ 2,48	R\$ 31,64	0,00

27

 CONSPLAN Engenharia		 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.234.001/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481897 SSP BA CPF 339.608.873-13						
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe		Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá						
BDI: 21,65%								
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023								
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
9.13.1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	0,02	R\$ 60,31	R\$ 1,20	0,00
9.13.1.3	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	0,36	R\$ 3,50	R\$ 1,26	0,00
9.13.1.4	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	13,82	R\$ 23,90	R\$ 330,29	0,04
9.13.1.5	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	2,48	R\$ 2,08	R\$ 5,15	0,00
9.13.1.6	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1,68	R\$ 9,71	R\$ 16,31	0,00
9.13.1.7	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	1,00	R\$ 0,74	R\$ 0,74	0,00
9.13.1.8	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	2,00	R\$ 12,79	R\$ 25,58	0,00
9.13.1.9	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	5,00	R\$ 1,59	R\$ 7,95	0,00
9.13.1.10	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1,42	R\$ 1,42	0,00
9.13.1.11	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	4,00	R\$ 9,33	R\$ 37,32	0,00
9.13.1.12	IP0011	APICAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	PRÓPRIA	M2	11,34	R\$ 3,47	R\$ 39,34	0,00
9.13.1.13	IP0082	REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA [ADELA]	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 10,01	R\$ 10,01	0,00
9.13.1.14	IP0095	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	PRÓPRIA	M2	2,48	R\$ 33,84	R\$ 83,92	0,01
9.13.1.15	WDS0042	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	PRÓPRIA	M3	1,28	R\$ 23,19	R\$ 29,68	0,00
9.13.2	ALVENARIA / DIVISÓRIAS							
9.13.2.1	109330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	0,96	R\$ 75,42	R\$ 72,40	0,01
9.13.2.2	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	1,20	R\$ 50,47	R\$ 60,56	0,01
9.13.3	PAVIMENTAÇÃO							
9.13.3.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	2,88	R\$ 38,52	R\$ 110,93	0,01
9.13.3.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	0,72	R\$ 2,48	R\$ 1,78	0,00
9.13.3.3	IP0097	PORCELANATO 60 X 60 CM, NATURAL, RETIFICADO, ELIANE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	PRÓPRIA	M2	2,88	R\$ 115,00	R\$ 331,20	0,04
9.13.4	REVESTIMENTO							
9.13.4.1	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1,42	R\$ 29,13	R\$ 41,36	0,00
9.13.4.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	1,42	R\$ 4,44	R\$ 6,30	0,00
9.13.4.3	IP0092	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	PRÓPRIA	M2	16,03	R\$ 102,22	R\$ 1.638,58	0,18
9.13.5	FORRO							
9.13.5.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	2,88	R\$ 87,19	R\$ 251,10	0,03
9.13.6	PINTURA							
9.13.6.1	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	2,88	R\$ 3,66	R\$ 10,54	0,00



 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.298.744/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15								
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe		Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá						
BDI: 21,65%								
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023								
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
9.13.6.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	2,88	R\$ 12,82	R\$ 36,92	0,00
9.13.6.3	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	2,88	R\$ 21,51	R\$ 61,94	0,01
9.13.6.4	IP0195	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR	PRÓPRIA	M2	1,65	R\$ 22,63	R\$ 37,33	0,00
9.13.7	ESQUADRIA						R\$ 1.973,95	0,22
9.13.7.1	IP0107	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, CHAPA XADREZ DE ALUMÍNIO, BARRA DE APOIO E ALZAR-FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 1.973,95	R\$ 1.973,95	0,22
9.13.8	LOUÇAS / METAIS / ACESSÓRIOS SANITÁRIOS						R\$ 5.379,50	0,60
9.13.8.1	IP0103	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 487,26	R\$ 487,26	0,05
9.13.8.2	IP0104	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 46,39	R\$ 46,39	0,01
9.13.8.3	IP0105	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 50,09	R\$ 50,09	0,01
9.13.8.4	IP0106	DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 55,78	R\$ 55,78	0,01
9.13.8.5	IP0108	BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY CONFORTO (SEM ABERTURA FRONTAL), INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METALCROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 897,74	R\$ 897,74	0,10
9.13.8.6	IP0109	LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO COM MESA, REF L76.17 DECA, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO DE COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 1.523,93	R\$ 1.523,93	0,17
9.13.8.7	IP0110	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	3,00	R\$ 348,80	R\$ 1.046,40	0,12
9.13.8.8	IP0125	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECATMATIC 1173.C CONF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 717,11	R\$ 717,11	0,08
9.13.8.9	IP0190	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP01.17 - DECA - FORNECIMENTO E INSTALCAAO. AF_01/2020	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 81,12	R\$ 81,12	0,01
9.13.8.10	IP0192	BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRILHANTE PARA LAVATÓRIO	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 236,84	R\$ 473,68	0,05
9.13.9	COMPLEMENTOS						R\$ 437,69	0,05
9.13.9.1	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	0,86	R\$ 85,13	R\$ 73,21	0,01
9.13.9.2	IP0111	ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	0,65	R\$ 450,12	R\$ 292,57	0,03
9.13.9.3	IP0188	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2". 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 71,91	R\$ 71,91	0,01
9.14	SANITÁRIO PCO 2						R\$ 11.072,11	1,24
9.14.1	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO						R\$ 621,81	0,07
9.14.1.1	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	12,76	R\$ 2,48	R\$ 31,64	0,00
9.14.1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	0,02	R\$ 60,31	R\$ 1,20	0,00
9.14.1.3	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	0,36	R\$ 3,50	R\$ 1,26	0,00
9.14.1.4	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	13,82	R\$ 23,90	R\$ 330,29	0,04
9.14.1.5	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	2,48	R\$ 2,08	R\$ 5,15	0,00
9.14.1.6	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1,68	R\$ 9,71	R\$ 16,31	0,00
9.14.1.7	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	1,00	R\$ 0,74	R\$ 0,74	0,00
9.14.1.8	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	2,00	R\$ 12,79	R\$ 25,58	0,00
9.14.1.9	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	5,00	R\$ 1,59	R\$ 7,95	0,00

28



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.250.000/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481897 SSP BA
CPF 339.608.875-15

Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá									
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe									
BDI: 21,65%									
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023									
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)	
9.14.1.10	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1,42	R\$ 1,42	0,00	
9.14.1.11	97666	REMOÇÃO DE METAS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	4,00	R\$ 9,33	R\$ 37,32	0,00	
9.14.1.12	IP0011	APICAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	PRÓPRIA	M2	11,34	R\$ 3,47	R\$ 39,34	0,00	
9.14.1.13	IP0082	REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA)	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 10,01	R\$ 10,01	0,00	
9.14.1.14	IP0095	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	PRÓPRIA	M2	2,48	R\$ 33,84	R\$ 83,92	0,01	
9.14.1.15	WDS0042	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	PRÓPRIA	M3	1,28	R\$ 23,19	R\$ 29,68	0,00	
9.14.2	ALVENARIA / DIVISÓRIAS						R\$ 132,96	0,01	
9.14.2.1	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	0,96	R\$ 75,42	R\$ 72,40	0,01	
9.14.2.2	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	1,20	R\$ 50,47	R\$ 60,56	0,01	
9.14.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 442,13	0,05	
9.14.3.1	87630	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	2,88	R\$ 38,52	R\$ 110,93	0,01	
9.14.3.2	IP0097	PORCELANATO 60 X 60 CM, NATURAL, RETIFICADO, ELIANE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	PRÓPRIA	M2	2,88	R\$ 115,00	R\$ 331,20	0,04	
9.14.4	REVESTIMENTO						R\$ 1.686,24	0,19	
9.14.4.1	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1,42	R\$ 29,13	R\$ 41,36	0,00	
9.14.4.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	1,42	R\$ 4,44	R\$ 6,30	0,00	
9.14.4.3	IP0092	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	PRÓPRIA	M2	16,03	R\$ 102,22	R\$ 1.638,58	0,18	
9.14.5	FORRO						R\$ 251,10	0,03	
9.14.5.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS	SINAPI	M2	2,88	R\$ 87,19	R\$ 251,10	0,03	
9.14.6	PINTURA						R\$ 146,73	0,02	
9.14.6.1	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	2,88	R\$ 3,66	R\$ 10,54	0,00	
9.14.6.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	2,88	R\$ 12,82	R\$ 36,92	0,00	
9.14.6.3	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	2,88	R\$ 21,51	R\$ 61,94	0,01	
9.14.6.4	IP0195	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR	PRÓPRIA	M2	1,65	R\$ 22,63	R\$ 37,33	0,00	
9.14.7	ESQUADRIA						R\$ 1.973,95	0,22	
9.14.7.1	IP0107	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCAIBEAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, CHAPA XADREZ DE ALUMÍNIO, BARRA DE APOIO E ALZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 1.973,95	R\$ 1.973,95	0,22	
9.14.8	LOUÇAS / METAIS						R\$ 5.379,50	0,60	
9.14.8.1	IP0103	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 487,26	R\$ 487,26	0,05	
9.14.8.2	IP0104	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 46,39	R\$ 46,39	0,01	



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.347.000/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
PAULO DE CARLOS SANTO ALVES
RUI 24.187.558/0001-52
CPF 339.608.875-15

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
9.14.8.3	IP0105	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 50,09	R\$ 50,09	0,01
9.14.8.4	IP0106	DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 55,78	R\$ 55,78	0,01
9.14.8.5	IP0108	BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, LINHA IZ CONFORTE (SEM ABERTURA FRONTAL), INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 897,74	R\$ 897,74	0,10
9.14.8.6	IP0109	LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO COM MESA, REF L76.17 DECA, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO DE COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 1.523,93	R\$ 1.523,93	0,17
9.14.8.7	IP0110	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	3,00	R\$ 348,80	R\$ 1.046,40	0,12
9.14.8.8	IP0125	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECATMATIC 1173.C CONF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 717,11	R\$ 717,11	0,08
9.14.8.9	IP0190	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP01.17 - DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2020	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 81,12	R\$ 81,12	0,01
9.14.8.10	IP0192	BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRILHANTE PARA LAVATÓRIO	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 236,84	R\$ 473,68	0,05
9.14.9	COMPLEMENTOS						R\$ 437,69	0,05
9.14.9.1	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	SINAPI	M	0,86	R\$ 85,13	R\$ 73,21	0,01
9.14.9.2	IP0111	ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	0,65	R\$ 292,57	R\$ 190,12	0,03
9.14.9.3	IP0188	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2", 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 71,91	R\$ 71,91	0,01
9.15	SANITÁRIO PCD 3						R\$ 11.165,63	1,25
9.15.1	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO						R\$ 299,35	0,03
9.15.1.1	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	7,32	R\$ 2,48	R\$ 18,15	0,00
9.15.1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	0,18	R\$ 60,31	R\$ 10,85	0,00
9.15.1.3	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	1,98	R\$ 3,50	R\$ 6,93	0,00
9.15.1.4	IP0011	APICAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	PRÓPRIA	M2	8,93	R\$ 3,47	R\$ 30,98	0,00
9.15.1.5	IP0074	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	PRÓPRIA	M2	3,60	R\$ 26,03	R\$ 93,70	0,01
9.15.1.6	IP0095	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	PRÓPRIA	M2	3,60	R\$ 33,84	R\$ 121,82	0,01
9.15.1.7	WD30042	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	PRÓPRIA	M3	0,73	R\$ 23,19	R\$ 16,92	0,00
9.15.2	ALVENARIA / DIVISÓRIAS						R\$ 202,96	0,02
9.15.2.1	103380	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	1,98	R\$ 75,42	R\$ 149,33	0,02
9.15.2.2	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	1,40	R\$ 38,31	R\$ 53,63	0,01
9.15.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 554,90	0,06
9.15.3.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADESIÃO. ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 3CM. AF 07/2021	SINAPI	M2	3,60	R\$ 38,52	R\$ 138,67	0,02
9.15.3.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	0,90	R\$ 2,48	R\$ 2,23	0,00
9.15.3.3	IP0097	PORCELANATO 60 X 60 CM, NATURAL, RETIFICADO, ELIANE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	PRÓPRIA	M2	3,60	R\$ 115,00	R\$ 414,00	0,05
9.15.4	REVESTIMENTO						R\$ 1.829,32	0,20

 CONSPLAN Engenharia CONSPLAN CONSTRUÇÕES CIREL CNPJ 17.040.818/0001-10 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CNP 339.608.875-15		Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá						
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe		BDI: 21,65%						
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023		Encargos sociais: 106,09% hofista 64,18% mensalista						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
9.15.4.1	87535	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	0,11	R\$ 29,13	R\$ 3,20	0,00
9.15.4.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	SINAPI	M2	0,11	R\$ 4,44	R\$ 0,48	0,00
9.15.4.3	IP0092	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	PRÓPRIA	M2	17,86	R\$ 102,22	R\$ 1.825,64	0,20
9.15.5	FORRO						R\$ 313,88	0,04
9.15.5.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017 PS	SINAPI	M2	3,60	R\$ 87,19	R\$ 313,88	0,04
9.15.6	PINTURA						R\$ 174,08	0,02
9.15.6.1	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	SINAPI	M2	3,60	R\$ 3,66	R\$ 13,17	0,00
9.15.6.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	SINAPI	M2	3,60	R\$ 12,82	R\$ 46,15	0,01
9.15.6.3	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	SINAPI	M2	3,60	R\$ 21,51	R\$ 77,43	0,01
9.15.6.4	IP0195	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR	PRÓPRIA	M2	1,65	R\$ 22,63	R\$ 37,33	0,00
9.15.7	ESQUADRIA						R\$ 1.973,95	0,22
9.15.7.1	IP0107	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADELUA, CHAPA XADREZ DE ALUMÍNIO, BARRA DE APOIO E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 1.973,95	R\$ 1.973,95	0,22
9.15.8	LOUÇAS / METAIS						R\$ 5.379,50	0,60
9.15.8.1	IP0103	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 487,26	R\$ 487,26	0,05
9.15.8.2	IP0104	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 46,39	R\$ 46,39	0,01
9.15.8.3	IP0105	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 50,09	R\$ 50,09	0,01
9.15.8.4	IP0106	DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 55,78	R\$ 55,78	0,01
9.15.8.5	IP0108	BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY CONFORTO (SEM ABERTURA FRONTAL), INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METALCROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 887,74	R\$ 887,74	0,10
9.15.8.6	IP0109	LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO COM MESA, REF. L76.17 DECA, COR BRANCO, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO DE COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 1.523,93	R\$ 1.523,93	0,17
9.15.8.7	IP0110	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	3,00	R\$ 348,80	R\$ 1.046,40	0,12
9.15.8.8	IP0125	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECA-MATIC 1173.C CONF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 717,11	R\$ 717,11	0,08
9.15.8.9	IP0190	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP01.17 - DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 81,12	R\$ 81,12	0,01
9.15.8.10	IP0192	BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRILHANTE PARA LAVATÓRIO	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 236,84	R\$ 473,68	0,05
9.15.9	COMPLEMENTOS						R\$ 437,69	0,05
9.15.9.1	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	SINAPI	M	0,86	R\$ 85,13	R\$ 73,21	0,01
9.15.9.2	IP0111	ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	0,65	R\$ 450,12	R\$ 292,57	0,03
9.15.9.3	IP0188	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2" - 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C043, DA DECA OU SIMILAR	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 71,91	R\$ 71,91	0,01
10	INSTALAÇÕES - DIVERSAS						R\$ 224.680,95	25,10



CONSPLAN CONSTRUÇÕES CIREL
CNPJ 22.295.947/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
10.1	CLIMATIZAÇÃO							
10.1.1	REMOÇÕES							
10.1.1.1	IP0112	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	PRÓPRIA	UND	4,00	R\$ 27,39	R\$ 109,56	0,01
10.1.2	EQUIPAMENTOS							
10.1.2.1	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.804,83	R\$ 2.804,83	0,31
10.1.2.2	103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	1,00	R\$ 4.534,89	R\$ 4.534,89	0,51
10.1.2.3	103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	1,00	R\$ 6.061,63	R\$ 6.061,63	0,68
10.1.2.4	103261	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	1,00	R\$ 13.716,65	R\$ 13.716,65	1,53
10.1.3	TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS							
10.1.3.1	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	32,00	R\$ 3,52	R\$ 112,64	0,01
10.1.3.2	IP0113	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU	PRÓPRIA	M	32,00	R\$ 258,53	R\$ 8.272,96	0,92
10.1.4	APOIO CIVIL							
10.1.4.1	103288	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTU/H, AF_11/2021	SINAPI	UN	4,00	R\$ 17,97	R\$ 71,88	0,01
10.1.4.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAZOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	0,30	R\$ 37,17	R\$ 11,15	0,00
10.1.4.3	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	10,40	R\$ 13,85	R\$ 144,04	0,02
10.1.4.4	90444	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	5,90	R\$ 31,45	R\$ 217,00	0,02
10.1.5	REDE DE COLETA DE CONDENSADOS PARA SPLITS							
10.1.5.1	91785	FIXAÇÃO DE TUBOS DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	17,60	R\$ 44,86	R\$ 789,53	0,09
10.1.6	CORTINA DE AR							
10.1.6.1	IP0114	CORTINA DE AR COMERCIAL DUGOLD 2,00 MCOM CONTROLE REMOTO 220 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 1.195,75	R\$ 1.195,75	0,13
10.1.7	VENTILADOR DE COLUNA							
10.1.7.1	IP0115	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 193,97	R\$ 387,94	0,04
10.2	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO							
10.2.1	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	1,00	R\$ 663,51	R\$ 663,51	0,07
10.2.2	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	6,00	R\$ 17,20	R\$ 103,20	0,01
10.2.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	14,00	R\$ 24,28	R\$ 339,92	0,04
10.2.4	IP0116	REMOÇÃO DE EXTINTOR	PRÓPRIA	UND	4,00	R\$ 15,27	R\$ 61,08	0,01
10.2.5	IP0117	SUPOORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	7,00	R\$ 29,11	R\$ 203,77	0,02

 CONSPLAN Engenharia CONSPLAN CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES CNPJ 22.295.200/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15		Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá								
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe		BDI: 21,65%								
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023		Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
10.2.6	IP0118	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL" - PLACA E5	PRÓPRIA	UND	7,00	R\$ 17,00	R\$ 119,00	0,01		
10.2.7	IP0119	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5 M, TEMPO DE DESCARGA 12 S, NBR 9443, 9444, 10721	PRÓPRIA	UND	6,00	R\$ 215,42	R\$ 1.292,52	0,14		
10.2.8	IP0120	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, TIPO BALIZAMENTO, COM AUTONOMIA DE 3 H, MODELO LED - 3000 LUMENS, SEGURIMAX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 274,41	R\$ 548,82	0,06		
10.2.9	IP0121	LUMINÁRIA AVISO/SAÍDA 20 W EMERGÊNCIA LED DUPLA FACE SLIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	4,00	R\$ 130,53	R\$ 522,12	0,06		
10.2.10	IP0122	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA EM PVC EXPANDIDO BRANCO, DE 2 MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO TRIANGULAR, COM APLICAÇÃO EM VINIL, FUNDO NA COR AMARELA COM PICTOGRAMA E FAIXA PRETA - DIMENSÕES: BASE 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 43,83	R\$ 43,83	0,00		
10.2.11	IP0123	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO, DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO RETANGULAR, COM APLICAÇÃO EM VINIL, FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: L = 26X13CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	42,00	R\$ 18,34	R\$ 770,28	0,09		
10.2.12	IP0124	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 19,50	R\$ 19,50	0,00		
10.3	SPDA	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	80,00	R\$ 16,94	R\$ 34.307,26	3,83		
10.3.1	91872	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	SINAPI	M3	15,52	R\$ 91,77	R\$ 1.424,27	0,16		
10.3.2	93358	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM². ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	SINAPI	M	152,00	R\$ 53,90	R\$ 8.192,80	0,92		
10.3.3	96977	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	SINAPI	M3	15,52	R\$ 55,64	R\$ 863,53	0,10		
10.3.4	96995	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	SINAPI	UN	19,00	R\$ 85,13	R\$ 1.617,47	0,18		
10.3.5	LSE001	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO COM BARRAMENTO TERMOTÉCNICA 210 X 210 X 90 TEL-901	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 650,48	R\$ 650,48	0,07		
10.3.6	LSE002	TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 35 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	15,00	R\$ 17,10	R\$ 256,50	0,03		
10.3.7	LSE003	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, DIÂMETRO 300 MM, INCLUSO TAMPA EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	19,00	R\$ 173,29	R\$ 3.292,51	0,37		
10.3.8	LSE004	FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, L=15 MM, C/ FUROS D= 5,5 MM E TRAVAP/ CABO DE 35 MM². REF: TEL-833 OUSIMILAR (P/ SPDA)	PRÓPRIA	UND	260,00	R\$ 14,82	R\$ 3.853,20	0,43		
10.3.9	LSE005	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350 MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 2 CABOS, C/ SUPORTE E CONECTORES P/ CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALVANIZADO 3 M X 1 1/2" E BASE	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 760,02	R\$ 760,02	0,08		
10.3.10	LSE006	TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	10,00	R\$ 7,98	R\$ 79,80	0,01		
10.3.11	LSE007	CONDUTE EM ALUMÍNIO TIPO C1, FIXADO EM PAREDE, COM CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 4 PARAFUSOS	PRÓPRIA	UND	15,00	R\$ 175,17	R\$ 2.627,55	0,29		
10.3.12	LSE008	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COMPARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACOZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	PRÓPRIA	UND	240,00	R\$ 1,55	R\$ 372,00	0,04		
10.3.13	LSE009	SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSOMOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO X (CABO 50 MM²) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	PRÓPRIA	UND	35,00	R\$ 50,03	R\$ 1.751,05	0,20		
10.3.14	LSE010	FIXADOR CABO DE COBRE NU 35 MM² EM TELHA DE FIBRA OU CIMENTO	PRÓPRIA	UND	8,00	R\$ 22,96	R\$ 183,68	0,02		
10.3.15	LSE011	CABO DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M	180,00	R\$ 39,04	R\$ 7.027,20	0,79		
10.3.16	LSE012	ÁGUA FRIA					R\$ 11.131,64	1,24		

34

 CONSPLAN Engenharia		 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME CNPJ 22.234.700/0001-54 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15						
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe		Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá						
BDI: 21,65%								
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023								
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
10.4.1 ÁREA EXTERNA								
10.4.1.1	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 755,75	R\$ 8.131,27	0,91
10.4.1.2	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.074,26	R\$ 1.511,50	0,17
10.4.1.3	103010	VALVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 69,82	R\$ 1.074,26	0,12
10.4.1.4	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	48,00	R\$ 20,10	R\$ 139,64	0,02
10.4.1.5	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 7,74	R\$ 964,80	0,11
10.4.1.6	89371	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 5,72	R\$ 77,40	0,01
10.4.1.7	89375	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 11,21	R\$ 22,88	0,00
10.4.1.8	89377	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 9,62	R\$ 44,84	0,01
10.4.1.9	89393	ITE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 10,68	R\$ 19,24	0,00
10.4.1.10	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	8,00	R\$ 44,25	R\$ 85,44	0,01
10.4.1.11	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	1,08	R\$ 91,77	R\$ 954,00	0,04
10.4.1.12	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00	R\$ 18,81	R\$ 99,11	0,01
10.4.1.13	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00	R\$ 18,81	R\$ 37,62	0,00
10.4.1.14	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 35,69	R\$ 71,38	0,01
10.4.1.15	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	SINAPI	M3	0,24	R\$ 635,53	R\$ 152,52	0,02
10.4.1.16	IP0128	REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO S/ COMPACTAÇÃO	PRÓPRIA	M3	0,97	R\$ 23,19	R\$ 22,49	0,00
10.4.1.17	IP0129	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS COM DIÂMETRO DE 1/2" A 1" - INCLINDORECOMPOSIÇÃO DA MASSA ÚNICA / REBOCO	PRÓPRIA	M	6,00	R\$ 29,71	R\$ 178,26	0,02
10.4.1.18	IP0130	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 76,22	R\$ 152,44	0,02
10.4.1.19	IP0209	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO AZUL COM TAMPA 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 3.085,83	R\$ 3.085,83	0,34
10.4.2	SANITÁRIO ACESSÍVEL / DMU						R\$ 415,47	0,05
10.4.2.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	4,00	R\$ 20,10	R\$ 80,40	0,01
10.4.2.2	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	6,00	R\$ 23,18	R\$ 139,08	0,02
10.4.2.3	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 7,74	R\$ 15,48	0,00



		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.916.647/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RJ 2481887 SSP BA CNP 339.608.975-15						
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe		Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá						
BDI: 21,65%								
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023								
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
10.4.2.4	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 9,14	R\$ 36,56	0,00
10.4.2.5	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 6,77	R\$ 13,54	0,00
10.4.2.6	89394	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 17,57	R\$ 17,57	0,00
10.4.2.7	89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 14,14	R\$ 28,28	0,00
10.4.2.8	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,00	R\$ 13,85	R\$ 27,70	0,00
10.4.2.9	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,00	R\$ 13,81	R\$ 27,62	0,00
10.4.2.10	IP0132	JOELHO 90 GRAUS COMBUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OUSUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 14,62	R\$ 29,24	0,00
10.4.3	COPA							
10.4.3.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	2,00	R\$ 20,10	R\$ 40,20	0,00
10.4.3.2	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	4,00	R\$ 23,18	R\$ 92,72	0,01
10.4.3.3	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 9,14	R\$ 18,28	0,00
10.4.3.4	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 6,77	R\$ 13,54	0,00
10.4.3.5	89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 14,14	R\$ 28,28	0,00
10.4.3.6	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	6,00	R\$ 13,85	R\$ 83,10	0,01
10.4.3.7	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	6,00	R\$ 13,81	R\$ 82,86	0,01
10.4.3.8	IP0132	JOELHO 90 GRAUS COMBUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2",INSTALADO EM RAMAL OUSUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 14,62	R\$ 29,24	0,00
10.4.4	SANITÁRIO MASCULINO							
10.4.4.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	3,00	R\$ 20,10	R\$ 60,30	0,01
10.4.4.2	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	3,00	R\$ 23,18	R\$ 69,54	0,01
10.4.4.3	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 9,14	R\$ 18,28	0,00

		 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EMBELT ME PATRÍCIO HENRIQUE CARVALHO ALVES RUA JOSÉ DE ARAÚJO, 100 - JARDIM ARAÚJO Cidade de São Paulo - SP, 05414-000 CNPJ 22.840.267/0001-52 CPF 339.608.875-13						
SINAPEI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe		Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá						
BDI: 21,65%								
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023								
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
10.4.4.4	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPEI	UN	2,00	R\$ 6,77	R\$ 13,54	0,00
10.4.4.5	89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPEI	UN	2,00	R\$ 14,14	R\$ 28,28	0,00
10.4.4.6	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPEI	M	6,00	R\$ 13,85	R\$ 83,10	0,01
10.4.4.7	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPEI	M	6,00	R\$ 13,81	R\$ 82,86	0,01
10.4.4.8	IP0132	JOELHO 90 GRAUS COMBUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OUSUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2014	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 14,62	R\$ 29,24	0,00
10.4.5	SANITÁRIO FEMININO						R\$ 385,14	0,04
10.4.5.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPEI	M	3,00	R\$ 20,10	R\$ 60,30	0,01
10.4.5.2	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPEI	M	3,00	R\$ 23,18	R\$ 69,54	0,01
10.4.5.3	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPEI	UN	2,00	R\$ 9,14	R\$ 18,28	0,00
10.4.5.4	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPEI	UN	2,00	R\$ 6,77	R\$ 13,54	0,00
10.4.5.5	89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPEI	UN	2,00	R\$ 14,14	R\$ 28,28	0,00
10.4.5.6	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPEI	M	6,00	R\$ 13,85	R\$ 83,10	0,01
10.4.5.7	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPEI	M	6,00	R\$ 13,81	R\$ 82,86	0,01
10.4.5.8	IP0132	JOELHO 90 GRAUS COMBUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OUSUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2014	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 14,62	R\$ 29,24	0,00
10.4.6	SANITÁRIO PCD MASCULINO						R\$ 600,52	0,07
10.4.6.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPEI	M	4,00	R\$ 20,10	R\$ 80,40	0,01
10.4.6.2	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPEI	M	6,00	R\$ 23,18	R\$ 139,08	0,02
10.4.6.3	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPEI	UN	4,00	R\$ 9,14	R\$ 36,56	0,00
10.4.6.4	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPEI	UN	2,00	R\$ 6,77	R\$ 13,54	0,00
10.4.6.5	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPEI	UN	2,00	R\$ 12,55	R\$ 25,10	0,00
10.4.6.6	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPEI	M	10,00	R\$ 13,85	R\$ 138,50	0,02



 CONSPLAN Engenharia		 CONSPLAN CONSTRUÇÕES ERILLI CNPJ 22.230.443/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 341887 SSP/BA CPF 339.608.875-15						
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe		Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá						
BDI: 21,65%								
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023								
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
10.4.6.7	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	10,00	R\$ 13,81	R\$ 138,10	0,02
10.4.6.8	IP0132	JOELHO 90 GRAUS COMBUCHA DE LATÃO, PVC,SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2",INSTALADO EM RAMAL OUSUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2014	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 14,62	R\$ 29,24	0,00
10.4.7	SANITÁRIO PCD FEMININO							
10.4.7.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	6,00	R\$ 20,10	R\$ 120,60	0,01
10.4.7.2	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	8,00	R\$ 23,18	R\$ 185,44	0,02
10.4.7.3	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 9,14	R\$ 36,56	0,00
10.4.7.4	89373	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 6,77	R\$ 27,08	0,00
10.4.7.5	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 12,55	R\$ 25,10	0,00
10.4.7.6	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	14,00	R\$ 13,85	R\$ 193,90	0,02
10.4.7.7	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	14,00	R\$ 13,81	R\$ 193,34	0,02
10.4.7.8	IP0132	JOELHO 90 GRAUS COMBUCHA DE LATÃO, PVC,SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2",INSTALADO EM RAMAL OUSUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2014	PRÓPRIA	UND	3,00	R\$ 14,62	R\$ 43,86	0,00
10.5	ESGOTO							
10.5.1	ÁREA EXTERNA							
10.5.1.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	24,00	R\$ 37,24	R\$ 893,76	0,10
10.5.1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	2,16	R\$ 91,77	R\$ 198,22	0,02
10.5.1.3	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 554,48	R\$ 554,48	0,06
10.5.1.4	IP0128	REATERO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO S/ COMPACTAÇÃO	PRÓPRIA	M3	1,62	R\$ 23,19	R\$ 37,56	0,00
10.5.1.5	IP0133	LULA SIMPLIS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 18,67	R\$ 18,67	0,00
10.5.2	COPA E SANITÁRIOS							
10.5.2.1	89574	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 146,10	R\$ 146,10	0,02
10.5.2.2	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	12,00	R\$ 21,19	R\$ 254,28	0,03
10.5.2.3	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	36,00	R\$ 26,73	R\$ 962,28	0,11
10.5.2.4	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	6,00	R\$ 33,28	R\$ 199,68	0,02

(Handwritten signature)

 CONSPLAN Engenharia		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.240.004/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RO 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15						
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe		Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá						
BDI: 21,65%								
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023								
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
10.5.2.5	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	SINAPI	M	36,00	R\$ 37,24	R\$ 1.340,64	0,15
10.5.2.6	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 12,51	R\$ 75,06	0,01
10.5.2.7	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 22,82	R\$ 45,64	0,01
10.5.2.8	89752	LULA SIMPLER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 7,12	R\$ 14,24	0,00
10.5.2.9	89753	LULA SIMPLER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 8,80	R\$ 17,60	0,00
10.5.2.10	89774	LULA SIMPLER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 14,36	R\$ 28,72	0,00
10.5.2.11	89785	JUNÇÃO SIMPLER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 26,00	R\$ 78,00	0,01
10.5.2.12	89797	JUNÇÃO SIMPLER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 49,77	R\$ 99,54	0,01
10.5.2.13	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 08/2022	SINAPI	UN	12,00	R\$ 9,58	R\$ 114,96	0,01
10.5.2.14	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 10,26	R\$ 61,56	0,01
10.5.2.15	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 08/2022	SINAPI	UN	16,00	R\$ 16,89	R\$ 270,24	0,03
10.5.2.16	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 43,74	R\$ 174,96	0,02
10.5.2.17	89856	LULA SIMPLER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 19,05	R\$ 38,10	0,00
10.5.2.18	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLER (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,20 X 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF: 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 355,26	R\$ 355,26	0,04
10.5.2.19	IP0134	CURVA 87° 30'	PRÓPRIA	UND	6,00	R\$ 45,07	R\$ 270,42	0,03
10.5.2.20	IP0135	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	PRÓPRIA	UND	4,00	R\$ 58,55	R\$ 234,20	0,03
10.5.2.21	IP0136	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	PRÓPRIA	UND	4,00	R\$ 22,60	R\$ 90,40	0,01
10.5.2.22	IP0137	JUNÇÃO SIMPLER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	PRÓPRIA	UND	3,00	R\$ 36,06	R\$ 108,18	0,01
10.5.2.23	IP0138	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, BRANCO, PARA ESGOTO. DIÂM= 100 X 50 MM	PRÓPRIA	UND	4,00	R\$ 17,12	R\$ 68,48	0,01
10.5.2.24	IP0139.1	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, BRANCO, PARA ESGOTO. DIÂM= 75 X 50 MM	PRÓPRIA	UND	4,00	R\$ 16,17	R\$ 64,68	0,01



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.220.647/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá								
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe								
BDI: 21,65%								
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023								
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
10.5.2.25	IP0140	RALO SIFONADO EM PVC D= 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA EM AÇO INOX TAMPA COM FUNÇÃO ABRE E FECHA	PRÓPRIA	UND	9,00	R\$ 99,65	R\$ 896,85	0,10
10.5.2.26	IP0141	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM= 50 MM	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 13,13	R\$ 26,26	0,00
10.6	DRENAGEM						R\$ 3.524,46	0,39
10.6.1	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	8,00	R\$ 65,39	R\$ 523,12	0,06
10.6.2	89592	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 152,40	R\$ 304,80	0,03
10.6.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,72	R\$ 91,77	R\$ 66,07	0,01
10.6.4	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 536,93	R\$ 536,93	0,06
10.6.5	IP0128	REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO S/ COMPACTAÇÃO	PRÓPRIA	M3	0,36	R\$ 23,19	R\$ 8,34	0,00
10.6.6	IP0142	RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	4,00	R\$ 76,51	R\$ 306,04	0,03
10.6.7	IP0143	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO EINSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	PRÓPRIA	UND	4,00	R\$ 163,60	R\$ 654,40	0,07
10.6.8	IP0144	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	PRÓPRIA	M	2,00	R\$ 122,86	R\$ 245,72	0,03
10.6.9	IP0145	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	PRÓPRIA	M	8,00	R\$ 87,79	R\$ 701,84	0,08
10.6.10	IP0208	GRAUTEAMENTO PARA FIXAÇÃO TUBULAÇÃO Ø= 200 MM EM PASSAGEM DE LAJE - INCLUSIVE FORMA	PRÓPRIA	UND	4,00	R\$ 44,30	R\$ 177,20	0,02
10.7	ELETRICA						R\$ 73.035,33	8,16
10.7.1	INFRAESTRUTURA						R\$ 26.635,92	2,98
10.7.1.1	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.182,69	R\$ 1.182,69	0,13
10.7.1.2	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	116,80	R\$ 13,49	R\$ 1.575,63	0,18
10.7.1.3	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	65,00	R\$ 16,60	R\$ 1.079,00	0,12
10.7.1.4	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.151,36	R\$ 4,69	R\$ 5.399,87	0,60
10.7.1.5	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	146,88	R\$ 9,64	R\$ 1.415,92	0,16
10.7.1.6	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	17,00	R\$ 49,36	R\$ 839,12	0,09
10.7.1.7	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	35,00	R\$ 51,42	R\$ 1.799,70	0,20
10.7.1.8	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	45,00	R\$ 39,91	R\$ 1.795,95	0,20

 CONSPLAN Engenharia		CONSPLAN CONSTRUÇÕES CIVIS CNPJ 22.290.000/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15						
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe		Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá						
BDI: 21,65%								
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023								
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
10.7.1.9	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	67,00	R\$ 35,46	R\$ 2.375,82	0,27
10.7.1.10	ELET003	CONJUNTO INTERNO DISJUNTORES E DPS PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	CJ	1,00	R\$ 1.117,20	R\$ 1.117,20	0,12
10.7.1.11	IP0170	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO	PRÓPRIA	M	192,00	R\$ 24,93	R\$ 4.786,56	0,53
10.7.1.12	LEV006	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO P/ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 116,95	R\$ 233,90	0,03
10.7.1.13	LEV007	CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 CM, EM PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	16,00	R\$ 189,66	R\$ 3.034,56	0,34
10.7.2	ENTRADA ENERGIA AC						R\$ 10.706,27	1,20
10.7.2.1	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR - CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 401,94	R\$ 401,94	0,04
10.7.2.2	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,30	R\$ 16,94	R\$ 22,02	0,00
10.7.2.3	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	35,00	R\$ 34,96	R\$ 1.223,60	0,14
10.7.2.4	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	140,00	R\$ 50,48	R\$ 7.067,20	0,79
10.7.2.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	3,75	R\$ 91,77	R\$ 344,13	0,04
10.7.2.6	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	M	3,00	R\$ 53,90	R\$ 161,70	0,02
10.7.2.7	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	1,00	R\$ 127,20	R\$ 127,20	0,01
10.7.2.8	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	3,75	R\$ 55,64	R\$ 208,65	0,02
10.7.2.9	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M	35,00	R\$ 0,75	R\$ 26,25	0,00
10.7.2.10	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	6,30	R\$ 14,97	R\$ 94,31	0,01
10.7.2.11	ELET001	REMOÇÃO DO QUADRO MEDIDOR	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 88,96	R\$ 88,96	0,01
10.7.2.12	IP0073	GRADE DE FERRO CONFECCIONADA COM BARRA CHATA DE 3/4" X 1/4" E BARRAS Ø = 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	1,50	R\$ 245,52	R\$ 368,28	0,04
10.7.2.13	-	ASSENTAMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO - MEDIDOR, INCLUINDO FKAÇÃO DA GRADE DE PROTEÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 351,44	R\$ 351,44	0,04
10.7.2.14	-	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00	R\$ 40,71	R\$ 40,71	0,00
10.7.2.15	-	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, DIÂMETRO 300 MM, INCLUSO TAMPA EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00	R\$ 179,88	R\$ 179,88	0,02
10.7.3	ILUMINAÇÃO INTERNA						R\$ 5.683,50	0,63
10.7.3.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	95,00	R\$ 4,69	R\$ 445,55	0,05
10.7.3.2	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	19,00	R\$ 55,39	R\$ 1.052,41	0,12
10.7.3.3	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 62,45	R\$ 187,35	0,02
10.7.3.4	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M	600,00	R\$ 0,75	R\$ 450,00	0,05

Handwritten signature



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 28.244.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 3481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
10.7.3.5	-	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO / REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO, PARA USO DE 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	11,00	R\$ 187,76	R\$ 2.065,36	0,23
10.7.3.6	-	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	34,00	R\$ 10,77	R\$ 366,18	0,04
10.7.3.7	-	LUMINÁRIA SLIM LED, QUADRADE, 15 / 18 W, 6500 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	5,00	R\$ 54,81	R\$ 274,05	0,03
10.7.3.8	IP0185	CONJUNTO PLUGS MACHO / FÊMECA 2P + T PARA EXTENSÃO 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		CJ	16,00	R\$ 24,60	R\$ 393,60	0,04
10.7.3.9	IP0217	REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - EXCLUSO FORNECIMENTO DA LUMINÁRIA		UND	25,00	R\$ 17,96	R\$ 449,00	0,05
10.7.4		INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO					R\$ 11.004,12	1,23
10.7.4.1	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	284,00	R\$ 11,83	R\$ 3.359,72	0,38
10.7.4.2	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	8,00	R\$ 37,78	R\$ 302,24	0,03
10.7.4.3	IP0176	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	284,00	R\$ 25,42	R\$ 7.219,28	0,81
10.7.4.4	IP0177	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	48,00	R\$ 2,56	R\$ 122,88	0,01
10.7.5		ILUMINAÇÃO EXTERNA					R\$ 14.286,86	1,60
10.7.5.1	101692	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 25,38	R\$ 253,80	0,03
10.7.5.2	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	294,00	R\$ 4,69	R\$ 1.378,86	0,15
10.7.5.3	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	835,00	R\$ 6,86	R\$ 5.728,10	0,64
10.7.5.4	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 55,39	R\$ 55,39	0,01
10.7.5.5	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 35,46	R\$ 35,46	0,00
10.7.5.6	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	SINAPI	M3	9,54	R\$ 91,77	R\$ 875,48	0,10
10.7.5.7	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	SINAPI	M3	9,54	R\$ 55,64	R\$ 530,80	0,06
10.7.5.8	ELE002	REFLETOR LED 50 W IP 65, COM RELEFOTOELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	4,00	R\$ 185,61	R\$ 746,44	0,08
10.7.5.9	ELE004	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA SLIM, LED USO EXTERNO 15 / 18 W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	18,00	R\$ 106,97	R\$ 1.925,46	0,22
10.7.5.10	IP0176	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	50,00	R\$ 25,42	R\$ 1.271,00	0,14
10.7.5.11	IP0179	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	133,52	R\$ 11,13	R\$ 1.486,07	0,17
10.7.6		DISTRIBUIÇÃO BOMBAS					R\$ 4.718,66	0,53
10.7.6.1	IP0184	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO E COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO		UND	1,00	R\$ 4.718,66	R\$ 4.718,66	0,53
10.8		LÓGICA					R\$ 51.825,24	5,79
10.8.1	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF. 12/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 590,09	R\$ 2.950,45	0,33
10.8.2	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 354,58	R\$ 1.772,90	0,20



CONSPLAN CONSULTORES EIRELI
CNPJ 22.064.0001-52
PAULO HENRIQUE C. ALVES
RG 34.188.7 SSP RJ
CPF 339.608.875-13

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
10.8.3	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	596,00	R\$ 13,49	R\$ 8.040,04	0,90
10.8.4	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	60,00	R\$ 16,60	R\$ 996,00	0,11
10.8.5	98307	TOMADA DE REDE RI45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	SINAPI	UN	43,00	R\$ 45,81	R\$ 1.969,83	0,22
10.8.6	IP0180	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	40,00	R\$ 30,10	R\$ 1.204,00	0,13
10.8.7	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	SINAPI	M	2.089,60	R\$ 5,37	R\$ 11.221,15	1,25
10.8.8	IP0182	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RI45 MACHO CAT 6	PRÓPRIA	UND	9,00	R\$ 8,68	R\$ 78,12	0,01
10.8.9	LEV006	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO P/ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 116,95	R\$ 233,90	0,03
10.8.10	LEV007	CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 CM, EM PVC; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 189,66	R\$ 189,66	0,02
10.8.11	LOG004	IDENTIFICAÇÃO TOMADA PATCH PANEL	PRÓPRIA	UND	43,00	R\$ 0,59	R\$ 25,37	0,00
10.8.12	LOG005	PATCH CORD. CATEGORIA 6, EXTENSÃO DE 3,00 M (VERDE)	PRÓPRIA	UND	43,00	R\$ 122,39	R\$ 5.262,77	0,59
10.8.13	LOG008	CERTIFICAÇÃO DE REDE CAT 6 INCLUINDO COLOCAÇÃO TERMINAIS RJ 45	PRÓPRIA	UND	43,00	R\$ 78,14	R\$ 3.360,02	0,38
10.8.14	LOG010	KIT RODIZIO PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 615,06	R\$ 615,06	0,07
10.8.15	LOG011	CAIXA PARA TELEFONE 60 X 60 PADRÃO TELEBRÁS COM FUNDO DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 291,55	R\$ 583,10	0,07
10.8.16	LOG012	RACK DE PISO 32 US FECHADO COM LATERAIS E FUNDO DESMONTÁVEIS, CONFORME PROIETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 3.230,84	R\$ 3.230,84	0,36
10.8.17	LOG013	DIO B48 - MÓDULO BÁSICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 963,10	R\$ 963,10	0,11
10.8.18	LOG015	KIT DIO SM 02F LC-UPC D0.9 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 262,08	R\$ 262,08	0,03
10.8.19	LOG016	KIT BANDEJA DE EMENDA 12F FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 195,32	R\$ 195,32	0,02
10.8.20	LOG017	KIT 3x PLACAS LGX 08 POS LC/SC PLÁSTICO FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 171,73	R\$ 171,73	0,02
10.8.21	LOG018	KIT DIO B48 DE ANCORAGEM E ACOMODAÇÃO FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 126,74	R\$ 126,74	0,01
10.8.22	LOG019	NOBREAK NEW ORION PREMIUM 1000 E BI-AUT S 115V 4T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 772,33	R\$ 772,33	0,09
10.8.23	LOG020	KIT MOVIMENTAÇÃO S/ TRAVA LIGHT 3/8 WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 164,71	R\$ 164,71	0,02
10.8.24	LOG021	REGUA DE TOMADAS 08POS 19" PADRÃO NBR14136 10A WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 157,03	R\$ 157,03	0,02
10.8.25	LOG022	ESPELHO PLANO 2P - GLOSSY - BRANCO 4X2 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 23,69	R\$ 23,69	0,00
10.8.26	LOG023	PATCH CORD U/UTP CAT.6 LSZH 3.0M AZ FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	43,00	R\$ 94,33	R\$ 4.056,19	0,45
10.8.27	LOG024	PATCH PANEL 24 PSC MODULAR MULTILAN CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 1.152,22	R\$ 2.304,44	0,26
10.8.28	LOG025	GUIA DE CABOS 19" 1U X 50MM C/ KIT PORCA DE GAIOLA WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	4,00	R\$ 35,74	R\$ 142,96	0,02
10.8.29	LOG026	VOICE PANEL 30 PORTAS CAT 3 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 751,71	R\$ 751,71	0,08
11	ACESSIBILIDADE						R\$ 11.428,20	1,28
11.1	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021	SINAPI	M2	0,96	R\$ 46,82	R\$ 44,94	0,01
11.2	CM00276	STC (SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIÇÃO, FONTE EM BRAILE, EM CHAPA METÁLICA, NA CORALUMINIO NATURAL, DIMENSÃO DE 3X10 CM).	PRÓPRIA	UND	10,00	R\$ 14,23	R\$ 142,30	0,02

 CONSPLAN Engenharia CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.283.864/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP/BA CPF 339.608.873-15																				
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe										Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá										
BDI: 21,65%																				
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023																				
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista																				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)											
11.3	CM00277	SINALIZAÇÃO VISUAL FOTOLUMINESCENTE DE COMPRIMENTO X 3cm DE LARGURA	OURETROI LUMINADO		UND	12,00	R\$ 7,59	R\$ 91,08	0,01											
11.4	IP0151	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO			m²	13,34	R\$ 94,88	R\$ 1.265,69	0,14											
11.5	IP0152	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO, REJUNTADO			m²	2,71	R\$ 664,20	R\$ 1.799,98	0,20											
11.6	IP0153	MAPA TÁTIL / RELEVO EM ACRÍLICO 70 X 50 CM, COM PEDESTAL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA			UND	1,00	R\$ 2.751,72	R\$ 2.751,72	0,31											
11.7	IP0154	PLACA UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE (ADESIVO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UND	1,00	R\$ 189,77	R\$ 189,77	0,02											
11.8	IP0155	PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 20X8CM - USO SINALIZ. DE PORTAS DIVERSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UND	14,00	R\$ 66,42	R\$ 929,88	0,10											
11.9	IP0156	PLACA TÁTIL ACRÍLICO 20X20CM - USO SINALIZ. DE PORTAS DIVERSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UND	14,00	R\$ 151,81	R\$ 2.125,34	0,24											
11.10	IP0157	PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UND	1,00	R\$ 569,32	R\$ 569,32	0,06											
11.11	IP0158	PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA IDOSO - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UND	1,00	R\$ 664,20	R\$ 664,20	0,07											
11.12	IP0196	ALARME BANHEIRO PARA DEFICIENTE - COM FIO PLUS (NBR9050) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UND	3,00	R\$ 284,66	R\$ 853,98	0,10											
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										R\$ 8.447,02 0,94									
12.1	TRATAMENTO DE FISSURAS										R\$ 799,11 0,09									
12.1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022		SINAPI	M2	0,22	R\$ 4,44	R\$ 0,97	0,00											
12.1.2	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017		SINAPI	M2	0,22	R\$ 3,50	R\$ 0,77	0,00											
12.1.3	IP0028	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE. ESPESSURA DE 25 MM		PRÓPRIA	M2	0,22	R\$ 43,28	R\$ 9,52	0,00											
12.1.4	IP0159	APLICAÇÃO DE TELA FIX LARGURA 15CM. PARA TRINCAS E JUNTAS			M	35,00	R\$ 22,51	R\$ 787,85	0,09											
12.2	TRATAMENTO DE FISSURAS APERTO PAREDE - INTERNO										R\$ 839,60 0,09									
12.2.1	IP0038	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER - UTILIZANDO ARGAMASSA EXPANSIVA		PRÓPRIA	M	55,64	R\$ 6,49	R\$ 361,10	0,04											
12.2.2	IP0160	RASGO PARA RECUPERAÇÃO DE APERTO EM PAREDES			M	55,64	R\$ 8,60	R\$ 478,50	0,05											
12.3	JUNTAS DILATAÇÃO FACHADA										R\$ 6.552,50 0,73									
12.3.1	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF. 06/2018		SINAPI	M	72,18	R\$ 90,78	R\$ 6.552,50	0,73											
12.4	COMPLEMENTAÇÃO DE VERGAS, INSTALADAS SOBREPORTAS E OU JANELAS										R\$ 255,81 0,03									
12.4.1	IP0197	COMPLEMENTAÇÃO DE VERGAS EM ALVENARIAS UTILIZANDO GRAUTE - INCLUINDO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMADURA E FORMA			M	3,00	R\$ 85,27	R\$ 255,81	0,03											
13	DIVERSOS										R\$ 19.183,76 2,14									
13.1	IP0163	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEADO			UND	3,00	R\$ 49,90	R\$ 149,70	0,02											
13.2	IP0164	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)			M2	347,75	R\$ 0,83	R\$ 288,63	0,03											
13.3	IP0165	LIMPEZA FINAL DAS ÁREAS INTERNAS			M2	249,85	R\$ 3,23	R\$ 807,01	0,09											

44

 CONSPLAN Engenharia		 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.228.764/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15						
Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá								
SINAPEI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe								
BDI: 21,65%								
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023								
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
13.4	IP0166	DESMOBILIZAÇÃO		UND	1,00	R\$ 3.404,33	R\$ 3.404,33	0,38
13.5	IP0167	DOCUMENTAÇÃO FINAL - AS BUILT PROJETO + MEMORIAL		UND	1,00	R\$ 628,10	R\$ 628,10	0,07
13.6	IP0168	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA - INCLUINDO EMISSÃO DE CERTIFICADOS		UND	24,00	R\$ 18,50	R\$ 444,00	0,05
13.7	IP0169	LIMPEZA E TESTES DAS REDES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS		M	70,00	R\$ 3,38	R\$ 236,60	0,03
13.8	IP0183	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM ESPESURA DE 20MM, FIXADAS COM PARAFUSO PROLONGADOR, MEDINDO 1.00X0,50M, ADESIVADA		UND	1,00	R\$ 3.544,49	R\$ 3.544,49	0,40
13.9	IP0191	ARMÁRIO CONFECCIONADO EM MDF, COM GAVETEIRO E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA (INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M2	1,28	R\$ 6.284,00	R\$ 8.043,52	0,90
13.10	IP0219	REVISÃO DO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA ESQUADRIA		M2	32,52	R\$ 50,35	R\$ 1.637,38	0,18
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 159.196,57	
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 735.919,84	
VALOR TOTAL:							R\$ 895.116,41	

**CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI**
CNPJ 24.295.264/0001-52CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP RA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

1.1.1. 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,15

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041776 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,35	R\$ 17,35

TOTAL Mão de Obra: R\$ 17,35

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95388 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09
TOTAL Serviço:					R\$ 0,09
VALOR:					R\$ 23,59
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 23,59
VALOR COM BDI:					R\$ 28,69
QUANTIDADE:					R\$ 1.028,57
VALOR TOTAL:					R\$ 24.263,96
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 29.509,67

1.1.2. 100305 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,71	R\$ 0,71
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 1,93

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034779 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 106,63	R\$ 106,63

TOTAL Mão de Obra: R\$ 106,63

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100296 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,29	R\$ 1,29
TOTAL Serviço:					R\$ 1,29
VALOR:					R\$ 109,85
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 109,85
VALOR COM BDI:					R\$ 133,63
QUANTIDADE:					R\$ 264,00
VALOR TOTAL:					R\$ 29.000,40
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 35.278,32

1.1.3. 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 221,51	R\$ 221,51
00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 215,56	R\$ 215,56
00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 21,49	R\$ 21,49
00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 12,89	R\$ 12,89



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra				TOTAL Encargos Complementares:		
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 3.351,89	R\$ 3.351,89
				TOTAL Mão de Obra:		
				R\$ 3.351,89		
Serviço						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 56,14	R\$ 56,14
				TOTAL Serviço:		
				R\$ 56,14		
				VALOR:		
				R\$ 3.879,48		
				VALOR COM ENCARGOS:		
				R\$ 3.879,48		
				VALOR COM BDI:		
				R\$ 4.719,38		
				QUANTIDADE:		
				R\$ 3,00		
				VALOR TOTAL:		
				R\$ 11.638,44		
				VALOR TOTAL COM BDI:		
				R\$ 14.158,14		

1.2.1. IP0001 C LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA (MÊS)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT00 01	ALUGUEL DE CAÇAMBA DE ENTULHO	PRÓPRIA	MÊS	1,00000000	R\$ 1.340,00	R\$ 1.340,00
		TOTAL Equipamento:				
		R\$ 1.340,00				
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,00000000	R\$ 19,07	R\$ 228,84
		TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				
		R\$ 228,84				
		VALOR:				
		R\$ 1.568,84				
		VALOR COM ENCARGOS:				
		R\$ 1.568,84				
		VALOR COM BDI:				
		R\$ 1.908,49				
		QUANTIDADE:				
		R\$ 3,00				
		VALOR TOTAL:				
		R\$ 4.706,52				
		VALOR TOTAL COM BDI:				
		R\$ 5.725,47				

1.3.1. 97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS [EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA]. AF_11/2017 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29510000	R\$ 28,64	R\$ 8,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05900000	R\$ 19,07	R\$ 1,13
		TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				
		R\$ 9,58				
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100251	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	SINAPI	MXKM	0,16730700	R\$ 11,67	R\$ 1,95
		TOTAL Serviço:				
		R\$ 1,95				
		VALOR:				
		R\$ 11,53				
		VALOR COM ENCARGOS:				
		R\$ 11,53				
		VALOR COM BDI:				
		R\$ 14,02				
		QUANTIDADE:				
		R\$ 457,02				
		VALOR TOTAL:				
		R\$ 5.269,44				
		VALOR TOTAL COM BDI:				
		R\$ 6.407,42				

1.3.2. 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO 2TORRE? [EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA]. AF_11/2017 (M)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 28,64	R\$ 14,32



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 18.225.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 19,07	R\$ 1,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,23
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100251	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM) - AF - 07/2019	SINAPI	MXKM	0,40200000	R\$ 11,67	R\$ 4,69
TOTAL Serviço:						R\$ 4,69
VALOR:						R\$ 20,92
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 20,92
VALOR COM BDI:						R\$ 25,44
QUANTIDADE:						R\$ 72,00
VALOR TOTAL:						R\$ 1.506,24
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1.831,68

1.3.3. IP0007 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO (M2XMÊS)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO	SINAPI	M2XME	1,00000000	R\$ 5,00	R\$ 5,00
TOTAL Equipamento:						R\$ 5,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08330000	R\$ 19,07	R\$ 1,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,59
VALOR:						R\$ 6,59
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 6,59
VALOR COM BDI:						R\$ 8,01
QUANTIDADE:						R\$ 342,78
VALOR TOTAL:						R\$ 2.258,92
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 2.745,66

1.3.4. IP0008 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO (MXMÊS)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	SINAPI	MXMES	1,00000000	R\$ 18,90	R\$ 18,90
TOTAL Equipamento:						R\$ 18,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08330000	R\$ 19,07	R\$ 1,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,59
VALOR:						R\$ 20,49
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 20,49
VALOR COM BDI:						R\$ 24,92
QUANTIDADE:						R\$ 36,00
VALOR TOTAL:						R\$ 737,64
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 897,12

2.1.1. CM00318 ART (UND)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0003	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART - CREA BA	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 251,72	R\$ 251,72
TOTAL Material:						R\$ 251,72
VALOR:						R\$ 251,72
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 251,72
VALOR COM BDI:						R\$ 306,21
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 251,72
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 306,21



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.495.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

2.1.2. IP0005 ALVARÁ DE REFORMA (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT00 04 ALVARÁ REFORMA	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 320,58	R\$ 320,58
TOTAL Material:					R\$ 320,58
VALOR:					R\$ 320,58
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 320,58
VALOR COM BDI:					R\$ 389,98
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 320,58
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 389,98

2.1.3. IP0214 HABITE-SE (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT00 97 TAXA HABITE-SE	PRÓPRIA	VB	1,00000000	R\$ 234,00	R\$ 234,00
TOTAL Material:					R\$ 234,00
VALOR:					R\$ 234,00
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 234,00
VALOR COM BDI:					R\$ 284,66
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 234,00
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 284,66

2.2.1. CM00224 PCMSO (UND)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110573 PCMSO (NR-7)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 800,00	R\$ 800,00
TOTAL Serviço:					R\$ 800,00
VALOR:					R\$ 800,00
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 800,00
VALOR COM BDI:					R\$ 973,20
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 800,00
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 973,20

2.2.2. IP0006 PPRA / PGR (UND)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110572 PPRA (NR-9)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 800,00	R\$ 800,00
TOTAL Serviço:					R\$ 800,00
VALOR:					R\$ 800,00
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 800,00
VALOR COM BDI:					R\$ 973,20
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 800,00
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 973,20

2.3.1. IP0009 MOBILIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UND)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5824 CAMINHÃO TÔCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCEIRIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 7,5 X 7,00 X 0,50 M. - CHP	SINAPI	CHP	4,00000000	R\$ 174,45	R\$ 697,80
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 697,80
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,76450000	R\$ 18,38	R\$ 142,71
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,33200000	R\$ 21,96	R\$ 270,81

50

	 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 539.606.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,76450000	R\$ 21,39	R\$ 166,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,33200000	R\$ 26,79	R\$ 330,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,67800000	R\$ 22,47	R\$ 194,99
88273	MARceneiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74050000	R\$ 21,69	R\$ 59,44
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,51500000	R\$ 19,07	R\$ 600,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1.765,39
VALOR:						R\$ 2.463,19
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2.463,19
VALOR COM BDI:						R\$ 2.996,47
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 2.463,19
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 2.996,47

2.3.2. WDS0001 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	4,00000000	R\$ 7,21	R\$ 28,84
106995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m	ORSE	m	1,00000000	R\$ 2,72	R\$ 2,72
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 195,00	R\$ 195,00
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,15000000	R\$ 16,66	R\$ 2,50
TOTAL Material:						R\$ 229,06
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,11	R\$ 22,11
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 19,07	R\$ 38,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 60,25
VALOR:						R\$ 289,31
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 289,31
VALOR COM BDI:						R\$ 351,94
QUANTIDADE:						R\$ 2,00
VALOR TOTAL:						R\$ 578,62
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 703,88

3.1.1. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - CHD DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 67,18	R\$ 0,24
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 217,21	R\$ 1,80
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,04
VALOR:						R\$ 2,04
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,04
VALOR COM BDI:						R\$ 2,48
QUANTIDADE:						R\$ 907,70
VALOR TOTAL:						R\$ 1.851,70
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 2.251,09

3.1.2. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	R\$ 23,34	R\$ 5,25
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	R\$ 19,07	R\$ 44,33

u



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 22.285.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2401887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 49,58
VALOR:	R\$ 49,58
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 49,58
VALOR COM BDI:	R\$ 60,31
QUANTIDADE:	R\$ 3,44
VALOR TOTAL:	R\$ 170,55
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 207,46

3.1.3. 97626 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041954	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	SINAPI	KG	0,28350000	R\$ 69,09	R\$ 19,59
TOTAL Material:						R\$ 19,59
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31960000	R\$ 23,34	R\$ 54,14
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	23,96930000	R\$ 19,07	R\$ 457,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 511,23
VALOR:						R\$ 530,82
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 530,82
VALOR COM BDI:						R\$ 645,74
QUANTIDADE:						R\$ 0,58
VALOR TOTAL:						R\$ 307,87
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 374,52

3.1.4. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03740000	R\$ 23,34	R\$ 0,87
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10530000	R\$ 19,07	R\$ 2,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,88
VALOR:						R\$ 2,88
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,88
VALOR COM BDI:						R\$ 3,50
QUANTIDADE:						R\$ 96,58
VALOR TOTAL:						R\$ 278,15
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 338,03

3.1.5. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	R\$ 20,97	R\$ 1,51
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	R\$ 19,07	R\$ 1,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,88
VALOR:						R\$ 2,88
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,88
VALOR COM BDI:						R\$ 3,50
QUANTIDADE:						R\$ 139,22
VALOR TOTAL:						R\$ 400,95
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 487,27



52



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 22.844.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SAP RA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

3.1.6. IP0010 DEMOLIÇÃO DE PASSEIO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11180000	R\$ 23,34	R\$ 25,95
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,18820000	R\$ 19,07	R\$ 175,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 201,17
VALOR:						R\$ 201,17
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 201,17
VALOR COM BDI:						R\$ 244,72
QUANTIDADE:						R\$ 18,78
VALOR TOTAL:						R\$ 3.777,97
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 4.595,84

3.1.7. IP0012 REMOÇÃO DE GRADIL, DE FORMA CUIDADOSA, COM REAPROVEITAMENTO (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 21,39	R\$ 5,35
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 19,07	R\$ 4,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,12
VALOR:						R\$ 10,12
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 10,12
VALOR COM BDI:						R\$ 12,31
QUANTIDADE:						R\$ 53,11
VALOR TOTAL:						R\$ 537,47
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 653,78

3.1.8. IP0013 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 0,15 M (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	R\$ 19,07	R\$ 75,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 75,44
VALOR:						R\$ 75,44
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 75,44
VALOR COM BDI:						R\$ 91,77
QUANTIDADE:						R\$ 39,39
VALOR TOTAL:						R\$ 2.971,58
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 3.614,82

3.1.9. IP0014 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000000	R\$ 23,34	R\$ 1,40
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 19,07	R\$ 11,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,84
VALOR:						R\$ 12,84
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,84
VALOR COM BDI:						R\$ 15,61
QUANTIDADE:						R\$ 240,20
VALOR TOTAL:						R\$ 3.084,16
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 3.749,52

ref

53



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.495.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe					
BDI: 21,65%					
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023					
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista					

3.1.10. IP0016 ATERRO MANUAL DE FOSSA / SUMIDOURO / CAIXAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA - INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DE EMPRÉSTIMO (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	COMBUSTÍVEL PARA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	R\$ 66,59	R\$ 0,20
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	R\$ 250,29	R\$ 1,50
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25400000	R\$ 29,09	R\$ 7,39
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,27400000	R\$ 34,52	R\$ 9,46
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 18,55
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	R\$ 28,47	R\$ 35,59
TOTAL Material:						R\$ 35,59
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65900000	R\$ 19,07	R\$ 12,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,57
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1,25000000	R\$ 2,04	R\$ 2,55
TOTAL Serviço:						R\$ 2,55
VALOR:						R\$ 69,26
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 69,26
VALOR COM BDI:						R\$ 84,25
QUANTIDADE:						R\$ 6,24
VALOR TOTAL:						R\$ 432,18
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 525,72

3.1.11. IP0017 LIMPEZA DE CONJUNTO FOSSA E SUMIDOURO COM ATÉ 5,0 M3 (UND)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113425	Limpeza de fossa até 5m3	ORSE	un	1,00000000	R\$ 350,00	R\$ 350,00
TOTAL Serviço:						R\$ 350,00
VALOR:						R\$ 350,00
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 350,00
VALOR COM BDI:						R\$ 425,77
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 350,00
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 425,77

3.1.12. IP0018 REMOÇÃO DE PORTÃO EM NYLOFOR - SEM REAPROVEITAMENTO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 21,39	R\$ 2,14
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 19,07	R\$ 1,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,05
VALOR:						R\$ 4,05
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 4,05
VALOR COM BDI:						R\$ 4,92
QUANTIDADE:						R\$ 9,92
VALOR TOTAL:						R\$ 40,17
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 48,80

3.1.13. WD0042 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 19,07

[Assinatura]

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.834.264/0001-52CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481867 SSP BA
CPF 339.608.875-13

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR:	R\$ 19,07
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 19,07
VALOR COM BDI:	R\$ 23,19
QUANTIDADE:	R\$ 90,77
VALOR TOTAL:	R\$ 1.730,98
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2.104,95

3.1.14. WD50154 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73000000	R\$ 23,34	R\$ 17,04
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 19,07	R\$ 9,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 26,58
VALOR:						R\$ 26,58
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 26,58
VALOR COM BDI:						R\$ 32,83
QUANTIDADE:						R\$ 72,94
VALOR TOTAL:						R\$ 1.938,74
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 2.358,15

3.2.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	R\$ 23,34	R\$ 5,25
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	R\$ 19,07	R\$ 44,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 49,58
VALOR:						R\$ 49,58
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 49,58
VALOR COM BDI:						R\$ 60,31
QUANTIDADE:						R\$ 1,85
VALOR TOTAL:						R\$ 91,72
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 111,57

3.2.2. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03740000	R\$ 23,34	R\$ 0,87
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10530000	R\$ 19,07	R\$ 2,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,88
VALOR:						R\$ 2,88
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,88
VALOR COM BDI:						R\$ 3,50
QUANTIDADE:						R\$ 37,09
VALOR TOTAL:						R\$ 106,81
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 129,81

3.2.3. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09710000	R\$ 19,07	R\$ 1,85
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04940000	R\$ 21,91	R\$ 1,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,93
VALOR:						R\$ 2,93
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,93
VALOR COM BDI:						R\$ 3,56



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 22.283.464/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481867 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

QUANTIDADE:	R\$ 256,99
VALOR TOTAL:	R\$ 752,98
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 914,88

3.2.4. 97662 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00710000	R\$ 22,47	R\$ 0,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R\$ 19,07	R\$ 0,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,43
VALOR:						R\$ 0,43
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,43
VALOR COM BDI:						R\$ 0,52
QUANTIDADE:						R\$ 3,00
VALOR TOTAL:						R\$ 1,29
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1,56

3.2.5. IP0015 DEMOLIÇÃO DE RUFO DE CONCRETO (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 19,07	R\$ 4,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,77
VALOR:						R\$ 4,77
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 4,77
VALOR COM BDI:						R\$ 5,80
QUANTIDADE:						R\$ 72,50
VALOR TOTAL:						R\$ 345,82
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 420,50

3.2.6. IP0019 REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 23,34	R\$ 2,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26000000	R\$ 19,07	R\$ 4,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,29
VALOR:						R\$ 7,29
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 7,29
VALOR COM BDI:						R\$ 8,86
QUANTIDADE:						R\$ 53,48
VALOR TOTAL:						R\$ 389,86
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 473,83

3.2.7. IP0161 REMOÇÃO RESERVATÓRIO 2000 L, SEM REAPROVEITAMENTO (UND)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33333000	R\$ 22,47	R\$ 7,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 19,07	R\$ 38,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 45,63
VALOR:						R\$ 45,63
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 45,63



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 28.338.744/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM BDI:	R\$ 55,50
QUANTIDADE:	R\$ 1,00
VALOR TOTAL:	R\$ 45,69
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 55,50

3.2.8. IP0194 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25032000	R\$ 19,07	R\$ 4,77
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12744000	R\$ 21,91	R\$ 2,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,56
VALOR:						R\$ 7,56
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 7,56
VALOR COM BDI:						R\$ 9,19
QUANTIDADE:						R\$ 128,50
VALOR TOTAL:						R\$ 973,46
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1.180,91

3.2.9. IP0211 REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO - COM REAPROVEITAMENTO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 22,11	R\$ 2,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 19,07	R\$ 7,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,84
VALOR:						R\$ 9,84
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 9,84
VALOR COM BDI:						R\$ 11,97
QUANTIDADE:						R\$ 20,00
VALOR TOTAL:						R\$ 196,80
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 239,40

4.1.1. 87794 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF_09/2022 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 13,41	R\$ 2,12
TOTAL Material:						R\$ 2,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 23,34	R\$ 9,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 19,07	R\$ 7,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,35
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 471,73	R\$ 13,82
TOTAL Serviço:						R\$ 13,82
VALOR:						R\$ 33,29
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 33,29
VALOR COM BDI:						R\$ 40,49
QUANTIDADE:						R\$ 54,38
VALOR TOTAL:						R\$ 1.810,31
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 2.201,84

4.1.2. 87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.842.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP RA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDE 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13940000	R\$ 23,34	R\$ 3,25
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04650000	R\$ 19,07	R\$ 0,89

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 4,14

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 521,09	R\$ 1,93
TOTAL Serviço:						R\$ 1,93
VALOR:						R\$ 6,07
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 6,07
VALOR COM BDI:						R\$ 7,38
QUANTIDADE:						R\$ 54,38
VALOR TOTAL:						R\$ 330,08
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 401,32

4.1.3. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00350000	R\$ 5,65	R\$ 0,02
00039017	ESPALHADOR / DISTRIBUIDOR CIRCULAR COM ENTORNO DIFEREN, EM PLASTICO, PARA VENTILADOR 4,2 X 22,5 WMM, 668414400-30-444	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,17	R\$ 1,02
TOTAL Material:						R\$ 1,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 23,34	R\$ 8,40
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 19,07	R\$ 3,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,83

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01540000	R\$ 379,92	R\$ 5,85
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R\$ 9,70	R\$ 7,66
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,20000000	R\$ 147,72	R\$ 29,54
TOTAL Serviço:						R\$ 43,05
VALOR:						R\$ 55,92
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 55,92
VALOR COM BDI:						R\$ 68,02
QUANTIDADE:						R\$ 79,57
VALOR TOTAL:						R\$ 4.449,55
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 5.412,35

4.1.4. IP0020 RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	1,27000000	R\$ 7,90	R\$ 10,03
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,03200000	R\$ 21,84	R\$ 0,70
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,44	R\$ 1,44
104480	Tinta com alto teor de zinco - Nitoprimer ZN ou similar	ORSE	L	0,04000000	R\$ 197,16	R\$ 7,89
TOTAL Material:						R\$ 20,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 24,83	R\$ 12,42
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07	R\$ 19,07

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 31,49

VALOR: R\$ 51,55

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 51,55



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.985.504/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP/BA
CPF 339.608.873-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM BDI:	R\$ 62,71
QUANTIDADE:	R\$ 10,00
VALOR TOTAL:	R\$ 515,50
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 627,10

4.1.5. IP0021 ESTUCAMENTO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (M2)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104725 Espátula	ORSE	un	0,00500000	R\$ 18,50	R\$ 0,09
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,09

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104732 Argamassa polimérica MasterEmaco N300 CI ou similar	ORSE	kg	4,28000000	R\$ 12,29	R\$ 52,60
104177 Tiroxa	ORSE	un	0,00200000	R\$ 12,39	R\$ 0,02
TOTAL Material:					R\$ 52,62

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 23,34	R\$ 4,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07	R\$ 3,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 8,48

VALOR:	R\$ 61,19
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 61,19
VALOR COM BDI:	R\$ 74,43
QUANTIDADE:	R\$ 1,00
VALOR TOTAL:	R\$ 61,19
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 74,43

4.1.6. IP0022 APLICAÇÃO TELA POLIÉSTER - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109238 Argamassa polimérica Denvertec 100 ou similar	ORSE	kg	1,00000000	R\$ 2,98	R\$ 2,98
109241 Tela de políester 2x2mm p/Impermeabilização, ref:Denvertela Poliéster R	ORSE	m2	1,05000000	R\$ 3,12	R\$ 3,28
TOTAL Material:					R\$ 6,26

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06667000	R\$ 23,34	R\$ 1,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06667000	R\$ 19,07	R\$ 1,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 2,83

VALOR:	R\$ 9,09
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,09
VALOR COM BDI:	R\$ 11,05
QUANTIDADE:	R\$ 39,88
VALOR TOTAL:	R\$ 362,50
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 440,67

4.2.1. 87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13940000	R\$ 23,34	R\$ 3,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04650000	R\$ 19,07	R\$ 0,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,14



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.155.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe					
BDI: 21,65%					
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023					
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista					

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 521,09	R\$ 1,93
TOTAL Serviço:					R\$ 1,93
VALOR:					R\$ 6,07
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 6,07
VALOR COM BDI:					R\$ 7,38
QUANTIDADE:					R\$ 24,58
VALOR TOTAL:					R\$ 149,20
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 181,40

4.2.2. 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)					
Equipamento Custo Horário					
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	SINAPI	CHI	0,00640000	R\$ 23,65	R\$ 0,15
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	SINAPI	CHP	0,00460000	R\$ 24,63	R\$ 0,11
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,26
Material					
00040568 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	R\$ 16,78	R\$ 0,50
00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,63400000	R\$ 22,60	R\$ 14,33
TOTAL Material:					R\$ 14,83
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	R\$ 18,38	R\$ 1,19
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11800000	R\$ 22,11	R\$ 2,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,80
VALOR:					R\$ 18,89
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 18,89
VALOR COM BDI:					R\$ 22,97
QUANTIDADE:					R\$ 128,50
VALOR TOTAL:					R\$ 2.427,36
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2.951,64

4.2.3. IP0023 CONFECCÃO DE PILARES EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 0,30 X 0,30 M (M)					
Material					
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	68,00000000	R\$ 0,39	R\$ 26,52
TOTAL Material:					R\$ 26,52
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32680000	R\$ 23,34	R\$ 54,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,16400000	R\$ 19,07	R\$ 22,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 76,51
Serviço					
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,00216000	R\$ 378,44	R\$ 0,82
TOTAL Serviço:					R\$ 0,82
VALOR:					R\$ 103,85
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 103,85
VALOR COM BDI:					R\$ 126,33
QUANTIDADE:					R\$ 20,48
VALOR TOTAL:					R\$ 2.126,84
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2.587,23

4.2.4. IP0024 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO (M2)					
Equipamento Custo Horário					
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	SINAPI	CHI	0,00730000	R\$ 23,65	R\$ 0,17

Handwritten signature



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.254.470/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

93281	BOMBO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 LITROS, COM MOTOR FIELO, MOTOR TRÍFASICO DE 2,2 CV - CHP DIAMONTE	SINAPI	CHP	0,00530000	R\$ 24,63	R\$ 0,13
-------	--	--------	-----	------------	-----------	----------

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 0,30

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,42000000	R\$ 0,20	R\$ 0,28
00004299 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,42000000	R\$ 1,08	R\$ 1,53
00007189 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	UN	0,42846000	R\$ 158,26	R\$ 67,81

TOTAL Material: R\$ 69,62

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19000000	R\$ 19,07	R\$ 3,62
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19000000	R\$ 21,91	R\$ 4,16

TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 7,78

VALOR: R\$ 77,70

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 77,70

VALOR COM BDI: R\$ 94,52

QUANTIDADE: R\$ 256,99

VALOR TOTAL: R\$ 19.968,12

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 24.290,69

4.2.5. IP0025 PINTURA DE TELhado COM TINTA TÉRMICA REFLETIVA, COR BRANCO, DUAS DEMÃOS (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
IPCOT0096 TINTA TÉRMICA REFLETIVA NANOTHERMIC 1 (BALDE 14 LITROS)	PRÓPRIA	BD	0,05263000	R\$ 397,80	R\$ 20,94

TOTAL Material: R\$ 20,94

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 26,56	R\$ 10,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07	R\$ 3,81

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 14,43

VALOR: R\$ 35,37

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 35,37

VALOR COM BDI: R\$ 43,02

QUANTIDADE: R\$ 256,99

VALOR TOTAL: R\$ 9.089,73

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 11.055,70

4.3.1. IP0026 RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,10400000	R\$ 21,84	R\$ 2,27
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA) SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03080000	R\$ 443,29	R\$ 13,65
101886 Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	ORSE	kg	0,01000000	R\$ 18,39	R\$ 0,18
00010567 TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,04700000	R\$ 14,35	R\$ 0,67

TOTAL Material: R\$ 16,77

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26667000	R\$ 22,11	R\$ 5,90
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53333000	R\$ 23,34	R\$ 12,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26667000	R\$ 19,07	R\$ 5,09



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 16.261.009/15-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2401887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe					
BDI: 21,65%					
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023					
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista					

				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	
				R\$ 23,44	
Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0186 AÇO CA-50 Ø 6,3 A 12,5 MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	PRÓPRIA	KG	1,33333000	R\$ 14,84	R\$ 19,79
				TOTAL Serviço:	R\$ 19,79
				VALOR:	R\$ 60,00
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 60,00
				VALOR COM BDI:	R\$ 72,99
				QUANTIDADE:	R\$ 72,50
				VALOR TOTAL:	R\$ 4.350,00
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 5.291,77

4.3.2. IP0027 RASGO EM ALVENARIA (LARGURA MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM) [M]					
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48300000	R\$ 23,34
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R\$ 19,07
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,72
				VALOR:	R\$ 12,72
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 12,72
				VALOR COM BDI:	R\$ 15,47
				QUANTIDADE:	R\$ 72,50
				VALOR TOTAL:	R\$ 922,20
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.121,57

4.3.3. IP0032 IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR (6 DEMÃOS), REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (M2)					
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
104609	Vedapren branco ou similar	ORSE	kg	2,50000000	R\$ 17,12
00004030	VEU DE POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	SINAPI	M2	1,10000000	R\$ 6,26
				TOTAL Material:	R\$ 49,69
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 26,56
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,62
				VALOR:	R\$ 60,31
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 60,31
				VALOR COM BDI:	R\$ 73,36
				QUANTIDADE:	R\$ 58,98
				VALOR TOTAL:	R\$ 3.557,08
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 4.326,77

4.4.1. 101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 [M2]					
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	73,49000000	R\$ 0,39
				TOTAL Material:	R\$ 28,66
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.341.641/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,93900000	R\$ 23,34	R\$ 45,26
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97000000	R\$ 19,07	R\$ 18,50

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 63,76

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02800000	R\$ 378,44	R\$ 10,60
TOTAL Serviço:					R\$ 10,60
VALOR:					R\$ 103,02
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 103,02
VALOR COM BDI:					R\$ 125,32
QUANTIDADE:					R\$ 4,20
VALOR TOTAL:					R\$ 432,68
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 526,34

4.4.2. 87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 11,22	R\$ 2,36
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,56	R\$ 0,28
TOTAL Material:					R\$ 2,64

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56100000	R\$ 23,34	R\$ 13,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28000000	R\$ 19,07	R\$ 5,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 18,43

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 486,31	R\$ 20,96
TOTAL Serviço:					R\$ 20,96
VALOR:					R\$ 42,03
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 42,03
VALOR COM BDI:					R\$ 51,12
QUANTIDADE:					R\$ 16,79
VALOR TOTAL:					R\$ 705,68
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 858,30

4.4.3. 98546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004226 GÁS DE COZINHA - GLP	SINAPI	KG	0,26000000	R\$ 6,48	R\$ 1,68
00004014 MANTA ASFÁLTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	1,12500000	R\$ 47,81	R\$ 53,79
00000511 PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	SINAPI	L	0,61500000	R\$ 11,70	R\$ 7,20
TOTAL Material:					R\$ 62,67

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19200000	R\$ 19,52	R\$ 3,75
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94800000	R\$ 23,34	R\$ 22,13

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 25,88

VALOR: R\$ 88,55

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 88,55

VALOR COM BDI: R\$ 107,72

QUANTIDADE: R\$ 35,68

VALOR TOTAL: R\$ 3.159,46

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 3.843,44

63



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 23.042.647/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista *

4.4.4. 98563 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	R\$ 1,84	R\$ 1,91
TOTAL Material:					R\$ 1,91
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41900000	R\$ 23,34	R\$ 9,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08500000	R\$ 19,07	R\$ 1,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,40
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02500000	R\$ 635,28	R\$ 15,88
TOTAL Serviço:					R\$ 15,88
VALOR:					R\$ 29,19
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 29,19
VALOR COM BDI:					R\$ 35,50
QUANTIDADE:					R\$ 16,79
VALOR TOTAL:					R\$ 490,10
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 596,04

4.4.5. 98564 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 10,66	R\$ 11,19
TOTAL Material:					R\$ 11,19
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46700000	R\$ 23,34	R\$ 10,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	R\$ 19,07	R\$ 1,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12,69
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02500000	R\$ 635,28	R\$ 15,88
TOTAL Serviço:					R\$ 15,88
VALOR:					R\$ 39,76
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 39,76
VALOR COM BDI:					R\$ 48,36
QUANTIDADE:					R\$ 18,89
VALOR TOTAL:					R\$ 751,06
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 913,52

4.4.6. IP0028 MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 23,34	R\$ 9,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 19,07	R\$ 7,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,97
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 635,28	R\$ 18,61
TOTAL Serviço:					R\$ 18,61
VALOR:					R\$ 35,58
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 35,58

3



CONSPPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 23.095.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SAF BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDE: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM BDI:	R\$ 43,28
QUANTIDADE:	R\$ 13,43
VALOR TOTAL:	R\$ 477,83
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 581,25

4.4.7. IP0029 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA DE PROTEÇÃO MECÂNICA / MANTA [M2]

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0006 DENVER CAMADA SEPARADORA (1,25 X 400 M) - DENVER	PRÓPRIA	RL	0,00220000	R\$ 511,82	R\$ 1,13
TOTAL Material:					R\$ 1,13
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 23,34	R\$ 1,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,87
VALOR:					R\$ 3,00
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3,00
VALOR COM BDI:					R\$ 3,64
QUANTIDADE:					R\$ 16,79
VALOR TOTAL:					R\$ 50,37
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 61,11

4.4.8. IP0030 TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM MANTA ASFALTICA [UND]

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)	SINAPI	KG	0,67200000	R\$ 2,69	R\$ 1,81
00004014 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	0,26400000	R\$ 47,81	R\$ 12,62
TOTAL Material:					R\$ 14,43
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02400000	R\$ 19,52	R\$ 0,47
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	R\$ 23,34	R\$ 2,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,27
VALOR:					R\$ 17,70
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 17,70
VALOR COM BDI:					R\$ 21,53
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 35,40
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 43,06

4.4.9. IP0031 PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM ASFALTO [M]

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000509 ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COEFICIENTE DE PENETRAÇÃO 15-25)	SINAPI	KG	0,24000000	R\$ 10,62	R\$ 2,55
TOTAL Material:					R\$ 2,55
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,52	R\$ 3,90
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	R\$ 23,34	R\$ 3,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,87
VALOR:					R\$ 10,42
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 10,42
VALOR COM BDI:					R\$ 12,67
QUANTIDADE:					R\$ 19,60
VALOR TOTAL:					R\$ 204,23

65



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 02.205.204/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 248,33

4.5.1.1.87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ALERDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM AF 07/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0007334 ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 11,22	R\$ 2,36
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,56	R\$ 0,28
TOTAL Material:					R\$ 2,64

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56100000	R\$ 23,34	R\$ 13,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28000000	R\$ 19,07	R\$ 5,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 18,43

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 486,31	R\$ 20,96
TOTAL Serviço:					R\$ 20,96
VALOR:					R\$ 42,03
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 42,03
VALOR COM BDI:					R\$ 51,12
QUANTIDADE:					R\$ 11,15
VALOR TOTAL:					R\$ 468,63
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 569,98

4.5.1.2.98546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004226 GAS DE COZINHA - GLP	SINAPI	KG	0,26000000	R\$ 6,48	R\$ 1,68
00004014 MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIÉSTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	1,12500000	R\$ 47,81	R\$ 53,79
00000511 PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUÍDO EM SOLVENTE, APLICAÇÃO A FRIO	SINAPI	L	0,61500000	R\$ 11,70	R\$ 7,20
TOTAL Material:					R\$ 62,67

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19200000	R\$ 19,52	R\$ 3,75
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94800000	R\$ 23,34	R\$ 22,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 25,88
VALOR:					R\$ 88,55
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 88,55
VALOR COM BDI:					R\$ 107,72
QUANTIDADE:					R\$ 16,39
VALOR TOTAL:					R\$ 1.451,33
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.765,53

4.5.1.3.98563 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF 06/2018 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	R\$ 1,84	R\$ 1,91
TOTAL Material:					R\$ 1,91

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41900000	R\$ 23,34	R\$ 9,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08500000	R\$ 19,07	R\$ 1,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,40

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF 08/2019	SINAPI	M3	0,02500000	R\$ 635,28	R\$ 15,88
TOTAL Serviço:					R\$ 15,88
VALOR:					R\$ 29,19
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 29,19

30

66



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
CNPJ 22.464.264/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481867 SSP BA
CPF 339.606.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM BDI:	R\$ 35,50
QUANTIDADE:	R\$ 11,15
VALOR TOTAL:	R\$ 325,46
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 395,82

4.5.1.4. 98564 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM.
AF_06/2018 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM [24 BWG], MALHA 1/2", H = 1 M	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 10,66	R\$ 11,19
TOTAL Material:					R\$ 11,19
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46700000	R\$ 23,34	R\$ 10,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	R\$ 19,07	R\$ 1,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12,69
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02500000	R\$ 635,28	R\$ 15,88
TOTAL Serviço:					R\$ 15,88
VALOR:					R\$ 39,76
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 39,76
VALOR COM BDI:					R\$ 48,36
QUANTIDADE:					R\$ 5,24
VALOR TOTAL:					R\$ 208,34
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 253,40

4.5.1.5. IP0028 MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESURA DE 25 MM (M2)

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 23,34	R\$ 9,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 19,07	R\$ 7,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,97
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 635,28	R\$ 18,61
TOTAL Serviço:					R\$ 18,61
VALOR:					R\$ 35,58
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 35,58
VALOR COM BDI:					R\$ 43,28
QUANTIDADE:					R\$ 5,24
VALOR TOTAL:					R\$ 186,43
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 226,78

4.5.1.6. IP0029 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA DE PROTEÇÃO MECÂNICA / MANTA (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0006 DENVER CAMADA SEPARADORA (1,25 X 400 M) - DENVER	PRÓPRIA	RL	0,00220000	R\$ 511,82	R\$ 1,13
TOTAL Material:					R\$ 1,13
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 23,34	R\$ 1,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,87
VALOR:					R\$ 3,00
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3,00
VALOR COM BDI:					R\$ 3,64
QUANTIDADE:					R\$ 11,15
VALOR TOTAL:					R\$ 33,45

67



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.965.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 40,58

4.5.1.7. IP0031 PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM ASFALTO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000509 ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COEFICIENTE DE PENETRAÇÃO 15-25)	SINAPI	KG	0,24000000	R\$ 10,62	R\$ 2,55
TOTAL Material:					R\$ 2,55
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,52	R\$ 3,90
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	R\$ 23,34	R\$ 3,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,87
VALOR:					R\$ 10,42
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 10,42
VALOR COM BDI:					R\$ 12,67
QUANTIDADE:					R\$ 13,10
VALOR TOTAL:					R\$ 136,50
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 165,97

4.5.2.1. 87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOCHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 11,22	R\$ 2,36
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,56	R\$ 0,28
TOTAL Material:					R\$ 2,64
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56100000	R\$ 23,34	R\$ 13,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28000000	R\$ 19,07	R\$ 5,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 18,43
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 486,31	R\$ 20,96
TOTAL Serviço:					R\$ 20,96
VALOR:					R\$ 42,03
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 42,03
VALOR COM BDI:					R\$ 51,12
QUANTIDADE:					R\$ 10,55
VALOR TOTAL:					R\$ 443,41
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 539,31

4.5.2.2. 98546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004226 GAS DE COZINHA - GLP	SINAPI	KG	0,26000000	R\$ 6,48	R\$ 1,68
00004014 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	1,12500000	R\$ 47,81	R\$ 53,79
00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	SINAPI	L	0,61500000	R\$ 11,70	R\$ 7,20
TOTAL Material:					R\$ 62,67
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19200000	R\$ 19,52	R\$ 3,75
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94800000	R\$ 23,34	R\$ 22,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 25,88
VALOR:					R\$ 88,55
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 88,55
VALOR COM BDI:					R\$ 107,72

	 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAUL O HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.606.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe BDI: 21,65% Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023 Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

QUANTIDADE:	R\$ 18,86
VALOR TOTAL:	R\$ 1.670,05
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2.031,59

4.5.2.3. 98563 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	R\$ 1,84	R\$ 1,91
TOTAL Material:					R\$ 1,91
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41900000	R\$ 23,34	R\$ 9,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08500000	R\$ 19,07	R\$ 1,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 11,40
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02500000	R\$ 635,28	R\$ 15,88
TOTAL Serviço:					R\$ 15,88
VALOR:					R\$ 29,19
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 29,19
VALOR COM BDI:					R\$ 35,50
QUANTIDADE:					R\$ 10,55
VALOR TOTAL:					R\$ 307,95
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 374,52

4.5.2.4. 98564 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 10,66	R\$ 11,19
TOTAL Material:					R\$ 11,19
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46700000	R\$ 23,34	R\$ 10,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	R\$ 19,07	R\$ 1,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 12,69
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02500000	R\$ 635,28	R\$ 15,88
TOTAL Serviço:					R\$ 15,88
VALOR:					R\$ 39,76
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 39,76
VALOR COM BDI:					R\$ 48,36
QUANTIDADE:					R\$ 8,31
VALOR TOTAL:					R\$ 330,40
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 401,87

4.5.2.5. IP0028 MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 23,34	R\$ 9,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 19,07	R\$ 7,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,97
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 635,28	R\$ 18,61
TOTAL Serviço:					R\$ 18,61
VALOR:					R\$ 35,58
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 35,58
VALOR COM BDI:					R\$ 43,28
QUANTIDADE:					R\$ 8,31

9

69

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.295.201/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

VALOR TOTAL:	R\$ 295,66
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 359,65

4.5.2.6. IP0029 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA DE PROTEÇÃO MECÂNICA / MANTA (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
IPCOT006 DENVER CAMADA SEPARADORA (1,25 X 400 M) - DENVER	PRÓPRIA	RL	0,00220000	R\$ 511,82	R\$ 1,13	
					TOTAL Material:	R\$ 1,13
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 23,34	R\$ 1,87	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,87
					VALOR:	R\$ 3,00
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3,00
					VALOR COM BDI:	R\$ 3,64
					QUANTIDADE:	R\$ 10,55
					VALOR TOTAL:	R\$ 31,65
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 38,40

4.5.2.7. IP0031 PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM ASFALTO (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000509 ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COEFICIENTE DE PENETRAÇÃO 15-25)	SINAPI	KG	0,24000000	R\$ 10,62	R\$ 2,55	
					TOTAL Material:	R\$ 2,55
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,52	R\$ 3,90	
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	R\$ 23,34	R\$ 3,97	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,87
					VALOR:	R\$ 10,42
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,42
					VALOR COM BDI:	R\$ 12,67
					QUANTIDADE:	R\$ 18,80
					VALOR TOTAL:	R\$ 195,89
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 238,19

5.1.1. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 67,18	R\$ 0,24	
91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 217,21	R\$ 1,80	
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,04
					VALOR:	R\$ 2,04
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,04
					VALOR COM BDI:	R\$ 2,48
					QUANTIDADE:	R\$ 10,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 20,40
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 24,80

5.1.2. 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45900000	R\$ 23,34	R\$ 34,05	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,13800000	R\$ 19,07	R\$ 78,91	





CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.225.264/0001-52
CONPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 112,96
VALOR:	R\$ 112,96
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 112,96
VALOR COM BDI:	R\$ 137,41
QUANTIDADE:	R\$ 4,28
VALOR TOTAL:	R\$ 483,46
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 588,11

5.1.3. 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39860000	R\$ 19,07	R\$ 45,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 45,74
VALOR:						R\$ 45,74
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 45,74
VALOR COM BDI:						R\$ 55,64
QUANTIDADE:						R\$ 3,48
VALOR TOTAL:						R\$ 159,17
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 199,62

5.1.4. IP0033 REGULARIZAÇÃO MANUAL (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 19,07	R\$ 5,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,72
VALOR:						R\$ 5,72
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 5,72
VALOR COM BDI:						R\$ 6,95
QUANTIDADE:						R\$ 12,23
VALOR TOTAL:						R\$ 69,95
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 84,99

5.1.5. WDS0042 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 19,07
VALOR:						R\$ 19,07
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 19,07
VALOR COM BDI:						R\$ 23,19
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 19,07
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 23,19

5.2.1. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01400000	R\$ 28,45	R\$ 0,40
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01700000	R\$ 29,73	R\$ 0,51
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,91
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	R\$ 5,65	R\$ 0,10
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,60500000	R\$ 12,69	R\$ 7,68
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02600000	R\$ 16,98	R\$ 0,44
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03400000	R\$ 20,56	R\$ 0,70
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,56700000	R\$ 4,44	R\$ 2,52
00006189	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00800000	R\$ 22,03	R\$ 22,21



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.080.875-15
RUI HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 248188-5 SP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

				TOTAL Material:		R\$ 39,65
				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID			
88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47100000	R\$ 18,38	R\$ 8,66
88262	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14500000	R\$ 22,11	R\$ 25,32
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 33,98
				VALOR:		R\$ 68,54
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 68,54
				VALOR COM BDI:		R\$ 83,37
				QUANTIDADE:		R\$ 10,19
				VALOR TOTAL:		R\$ 698,42
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 849,54

5.2.2. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG			0,02500000	R\$ 21,84	R\$ 0,55
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN			1,96650000	R\$ 0,17	R\$ 0,33
				TOTAL Material:				R\$ 0,88
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H			0,06350000	R\$ 18,96	R\$ 1,20
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H			0,19450000	R\$ 24,83	R\$ 4,83
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 6,03
Serviço				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG			1,00000000	R\$ 9,57	R\$ 9,57
				TOTAL Serviço:				R\$ 9,57
				VALOR:				R\$ 16,48
				VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 16,48
				VALOR COM BDI:				R\$ 20,04
				QUANTIDADE:				R\$ 12,00
				VALOR TOTAL:				R\$ 197,76
				VALOR TOTAL COM BDI:				R\$ 240,48

5.2.3. 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG			0,02500000	R\$ 21,84	R\$ 0,55
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN			1,19000000	R\$ 0,17	R\$ 0,20
				TOTAL Material:				R\$ 0,75
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H			0,04900000	R\$ 18,96	R\$ 0,93
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H			0,15100000	R\$ 24,83	R\$ 3,75
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 4,68
Serviço				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG			1,00000000	R\$ 9,73	R\$ 9,73
				TOTAL Serviço:				R\$ 9,73
				VALOR:				R\$ 15,16
				VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 15,16
				VALOR COM BDI:				R\$ 18,44
				QUANTIDADE:				R\$ 18,00
				VALOR TOTAL:				R\$ 272,88
				VALOR TOTAL COM BDI:				R\$ 331,92

5.2.4. 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H			6,21200000	R\$ 23,34	R\$ 144,99

72

	 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.725.264/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe BDI: 21,65% Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023 Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,69400000	R\$ 19,07	R\$ 32,30
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 177,29
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO.COM.BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	1,13000000	R\$ 325,00	R\$ 367,25
TOTAL Serviço:						R\$ 367,25
VALOR:						R\$ 544,54
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 544,54
VALOR COM BDI:						R\$ 662,43
QUANTIDADE:						R\$ 0,19
VALOR TOTAL:						R\$ 103,46
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 125,86

5.2.5. IP0035 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015	SINAPI	CHI	0,91100000	R\$ 0,45	R\$ 0,41
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2015	SINAPI	CHP	0,31400000	R\$ 1,22	R\$ 0,38
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,79
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,38600000	R\$ 23,34	R\$ 55,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45000000	R\$ 19,07	R\$ 46,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 102,41
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO.COM.BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	1,15000000	R\$ 398,60	R\$ 458,39
TOTAL Serviço:						R\$ 458,39
VALOR:						R\$ 561,59
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 561,59
VALOR COM BDI:						R\$ 683,17
QUANTIDADE:						R\$ 0,61
VALOR TOTAL:						R\$ 342,56
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 416,79

5.2.6. IP0036 EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM, FCK = 25 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRASERRADA (M2)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97089	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF. 09/2021	SINAPI	KG	3,60000000	R\$ 11,61	R\$ 41,80
97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF. 09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 2,96	R\$ 2,96
97083	COMPLETAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM CORTA-VENTO. AF. 09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 2,91	R\$ 2,91
97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2021	SINAPI	M2	0,08000000	R\$ 107,82	R\$ 8,63
IP0037	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	PRÓPRIA	M3	0,10000000	R\$ 635,44	R\$ 63,54
TOTAL Serviço:						R\$ 119,84
VALOR:						R\$ 119,84
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 119,84
VALOR COM BDI:						R\$ 145,78
QUANTIDADE:						R\$ 18,00
VALOR TOTAL:						R\$ 2.157,12
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 2.624,04

5.3.1. 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,45	R\$ 0,64
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,22	R\$ 1,27
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,91
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Handwritten signature

13

	 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 24.259.264/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe BDI: 21,65% Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023 Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 456,33	R\$ 503,33
TOTAL Material:						R\$ 503,33
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 22,11	R\$ 54,37
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 23,34	R\$ 57,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 19,07	R\$ 140,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 252,44
VALOR:						R\$ 757,68
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 757,68
VALOR COM BDI:						R\$ 921,71
QUANTIDADE:						R\$ 0,43
VALOR TOTAL:						R\$ 325,80
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 396,33

5.3.2. 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,24900000	R\$ 0,45	R\$ 0,11
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,94200000	R\$ 1,22	R\$ 1,15
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,26
Material						
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 456,33	R\$ 503,33
TOTAL Material:						R\$ 503,33
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19000000	R\$ 22,11	R\$ 26,31
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,57100000	R\$ 23,34	R\$ 83,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,40700000	R\$ 19,07	R\$ 160,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 269,98
VALOR:						R\$ 774,57
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 774,57
VALOR COM BDI:						R\$ 942,26
QUANTIDADE:						R\$ 0,61
VALOR TOTAL:						R\$ 472,48
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 574,77

5.3.3. 92413 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	R\$ 5,65	R\$ 0,10
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02700000	R\$ 20,56	R\$ 0,56
TOTAL Material:						R\$ 0,66
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37600000	R\$ 18,38	R\$ 6,91
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05200000	R\$ 22,11	R\$ 45,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 52,28
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



74

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 08.743.264/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481817 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,27500000	R\$ 181,89	R\$ 50,02
						TOTAL Serviço: R\$ 50,02
						VALOR: R\$ 102,96
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 102,96
						VALOR COM BDI: R\$ 125,25
						QUANTIDADE: R\$ 10,08
						VALOR TOTAL: R\$ 1.097,83
						VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.262,52

5.3.4. 92448 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	R\$ 5,65	R\$ 0,10
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,06600000	R\$ 20,56	R\$ 1,36
00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,32800000	R\$ 15,10	R\$ 4,95
						TOTAL Material: R\$ 6,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30900000	R\$ 18,38	R\$ 5,68
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,68600000	R\$ 22,11	R\$ 37,28
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 42,96
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	1,87900000	R\$ 20,46	R\$ 38,44
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,41900000	R\$ 147,72	R\$ 61,89
						TOTAL Serviço: R\$ 100,33
						VALOR: R\$ 149,70
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 149,70
						VALOR COM BDI: R\$ 182,11
						QUANTIDADE: R\$ 10,19
						VALOR TOTAL: R\$ 1.525,44
						VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.855,70

5.3.5. 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 21,84	R\$ 0,55
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,17	R\$ 0,20
						TOTAL Material: R\$ 0,75
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03670000	R\$ 18,96	R\$ 0,70
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22450000	R\$ 24,83	R\$ 5,57
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 6,27
						VALOR: R\$ 7,02
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 7,02
						VALOR COM BDI: R\$ 8,53
						QUANTIDADE: R\$ 23,00
						VALOR TOTAL: R\$ 161,46
						VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 196,19

5.3.6. 92776 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (18)						
Não Oficial		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Handwritten signature

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.888.164/0001-52 CONSPLAN O ANSILIO DOS EIRELIS PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	18	1,00000000	R\$ 17,23	R\$ 17,23
TOTAL Não Oficial:					R\$ 17,23
VALOR:					R\$ 17,23
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 17,23
VALOR COM BDI:					R\$ 20,96
QUANTIDADE:					R\$ 18,00
VALOR TOTAL:					R\$ 310,14
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 377,28

5.3.7. 92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015 (KG)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 21,84	R\$ 0,55	
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,17	R\$ 0,09	
TOTAL Material:					R\$ 0,64	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01560000	R\$ 18,96	R\$ 0,30	
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09560000	R\$ 24,83	R\$ 2,37	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,67	
VALOR:					R\$ 3,31	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3,31	
VALOR COM BDI:					R\$ 4,02	
QUANTIDADE:					R\$ 37,00	
VALOR TOTAL:					R\$ 122,47	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 148,74	

5.4.1. 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 (M2)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00640000	R\$ 23,65	R\$ 0,15	
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00460000	R\$ 24,63	R\$ 0,11	
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,26	
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040568 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	R\$ 16,78	R\$ 0,50	
00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGEUM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,63400000	R\$ 22,60	R\$ 14,33	
TOTAL Material:					R\$ 14,83	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239 AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	R\$ 18,38	R\$ 1,19	
88262 CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11800000	R\$ 22,11	R\$ 2,61	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,80	
VALOR:					R\$ 18,89	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 18,89	
VALOR COM BDI:					R\$ 22,97	
QUANTIDADE:					R\$ 16,44	
VALOR TOTAL:					R\$ 310,55	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 377,62	

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 20.053.264/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.873-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 23 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horlista 64,18% mensalista	

5.4.2. IP0026 RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,10400000	R\$ 21,84	R\$ 2,27
00001525	CONCRETO ORÇADO DOMESTICO, COEF. DE RESISTENCIA C30, BWT 0,4 E 2, SCUM = 100 M³/20 MM, COM DOBRAMENTO	SINAPI	M3	0,03080000	R\$ 443,29	R\$ 13,65
101886	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	ORSE	kg	0,01000000	R\$ 18,39	R\$ 0,18
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,04700000	R\$ 14,35	R\$ 0,67
					TOTAL Material:	R\$ 16,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26667000	R\$ 22,11	R\$ 5,90
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53333000	R\$ 23,34	R\$ 12,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26667000	R\$ 19,07	R\$ 5,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 23,44

Serviço		Complementares:	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	
IP0186	AÇO CA-50 Ø 6,3 A 12,5 MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	PRÓPRIA	KG	1,33333000	R\$ 14,84
					R\$ 19,79

5.4.3. IP0027 RASGO EM ALVENARIA (LARGURA MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM) (M)							
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,48300000	R\$ 23,34	R\$ 11,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,07600000	R\$ 19,07	R\$ 1,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							R\$ 12,72
VALOR:							R\$ 12,72
VALOR COM ENCARGOS:							R\$ 12,72
VALOR COM BDI:							R\$ 15,47
QUANTIDADE:							R\$ 12,11
VALOR TOTAL:							R\$ 154,03
VALOR TOTAL COM BDI:							R\$ 187,34

5.4.4. IP0212 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM REAPROVEITAMENTO DE TELHAS (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00730000	R\$ 23,65	R\$ 0,17
93281	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00530000	R\$ 24,63	R\$ 0,13
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,30
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001607	CONCRETO ORÇADO DE TELHADO 5/20 PARA TELHA FIBROCIMENTO (ONDA ARREDO E RETROCE) ONDA ARREDO E RETROCE COM CAVAL	SINAPI	CJ	1,26000000	R\$ 0,20	R\$ 0,25
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,26000000	R\$ 3,09	R\$ 3,89
					TOTAL Material:	R\$ 4,14
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	R\$ 19,07	R\$ 3,17
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 21,91	R\$ 2,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,97
					VALOR:	R\$ 10,41
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,41
					VALOR COM BDI:	R\$ 12,66
					QUANTIDADE:	R\$ 16,44
					VALOR TOTAL:	R\$ 171,14

77

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.716.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP RA CPF 339.606.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 208,13
----------------------	------------

5.5.1. 103330 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038783	BLOCO CERAMICO / TUOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM (NBR 15270)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,62	R\$ 17,55
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	R\$ 30,21	R\$ 0,30
00034558	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 2,35	R\$ 0,99
TOTAL Material:						R\$ 18,84
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	R\$ 23,34	R\$ 28,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 19,07	R\$ 11,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 39,45
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00980000	R\$ 378,44	R\$ 3,71
TOTAL Serviço:						R\$ 3,71
VALOR:						R\$ 62,00
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 62,00
VALOR COM BDI:						R\$ 75,42
QUANTIDADE:						R\$ 34,72
VALOR TOTAL:						R\$ 2.152,64
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 2.618,58

5.5.2. IP0038 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER- UTILIZANDO ARGAMASSA EXPANSIVA (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT007	ADITIVO EXPANSOR QUARTZOLIT OU SIMILAR	PRÓPRIA	KG	0,00035000	R\$ 13,52	R\$ 0,00
TOTAL Material:						R\$ 0,00
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 23,34	R\$ 3,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	R\$ 19,07	R\$ 0,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,07
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00350000	R\$ 362,62	R\$ 1,27
TOTAL Serviço:						R\$ 1,27
VALOR:						R\$ 5,34
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 5,34
VALOR COM BDI:						R\$ 6,49
QUANTIDADE:						R\$ 13,65
VALOR TOTAL:						R\$ 72,89
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 88,58

5.6.1.1. 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAÓS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 13,41	R\$ 2,12
TOTAL Material:						R\$ 2,12
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 23,34	R\$ 9,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 19,07	R\$ 7,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,35
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 378,44	R\$ 11,09



CONSPPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.419.264/0001-52

CONSPPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP RA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL Serviço:	R\$ 11,09
VALOR:	R\$ 30,56
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 30,56
VALOR COM BDI:	R\$ 37,17
QUANTIDADE:	R\$ 39,06
VALOR TOTAL:	R\$ 1.193,67
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.451,86

5.6.1.2. 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13940000	R\$ 23,34	R\$ 3,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04650000	R\$ 19,07	R\$ 0,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,14
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	PREPARADOR TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GRUPO 0100) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 423,20	R\$ 1,57
TOTAL Serviço:						R\$ 1,57
VALOR:						R\$ 5,71
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 5,71
VALOR COM BDI:						R\$ 6,94
QUANTIDADE:						R\$ 39,06
VALOR TOTAL:						R\$ 223,03
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 271,07

5.6.1.3. IP0148 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS JATOBÁ, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), COR BRANCO NEVE, REJUNTADO, APLICADO EM PAROS COM VAZOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC III (M2)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0050	FRETE PASTILHA	PRÓPRIA	M2	1,16000000	R\$ 6,63	R\$ 7,69
TOTAL Geral:						R\$ 7,69
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	7,69000000	R\$ 1,84	R\$ 14,15
IPCOT0049	PASTILHA JATOBÁ REF. JC1150, 5 X 5 CM, COR BRANCO NEVE	PRÓPRIA	M2	1,16000000	R\$ 0,90	R\$ 1,04
102540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,54000000	R\$ 2,73	R\$ 1,47
TOTAL Material:						R\$ 16,66
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,29000000	R\$ 23,23	R\$ 29,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	R\$ 19,07	R\$ 12,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 42,37
VALOR:						R\$ 66,72
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 66,72
VALOR COM BDI:						R\$ 81,16
QUANTIDADE:						R\$ 39,06
VALOR TOTAL:						R\$ 2.606,08
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 3.170,10

5.6.2.1. 87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	R\$ 23,34	R\$ 10,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 19,07	R\$ 3,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,23
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 378,44	R\$ 14,23

19

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.855.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

TOTAL Serviço:	R\$ 14,23
VALOR:	R\$ 28,46
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 28,46
VALOR COM BDI:	R\$ 34,62
QUANTIDADE:	R\$ 33,92
VALOR TOTAL:	R\$ 965,36
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.174,31

5.6.2.2. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 23,34	R\$ 1,59
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 19,07	R\$ 0,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 2,08
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 423,20	R\$ 1,57

TOTAL Serviço:	R\$ 1,57
VALOR:	R\$ 3,65
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3,65
VALOR COM BDI:	R\$ 4,44
QUANTIDADE:	R\$ 33,92
VALOR TOTAL:	R\$ 123,80
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 150,60

5.7.1. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 11,22	R\$ 2,36
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,56	R\$ 0,28
TOTAL Material:						R\$ 2,64
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21400000	R\$ 23,34	R\$ 4,99
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	R\$ 19,07	R\$ 2,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,03
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	R\$ 486,31	R\$ 15,08

TOTAL Serviço:	R\$ 15,08
VALOR:	R\$ 24,75
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,75
VALOR COM BDI:	R\$ 30,10
QUANTIDADE:	R\$ 14,18
VALOR TOTAL:	R\$ 350,95
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 426,81

5.8.1.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 4,64	R\$ 0,77
TOTAL Material:						R\$ 0,77
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R\$ 26,56	R\$ 1,77
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 19,07	R\$ 0,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,19

80

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.225.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.606.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe BDI: 21,65% Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023 Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

VALOR:	R\$ 2,96
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,96
VALOR COM BDI:	R\$ 3,60
QUANTIDADE:	R\$ 33,92
VALOR TOTAL:	R\$ 100,40
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 122,11

5.8.1.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 13,43	R\$ 3,07	
					TOTAL Material:	R\$ 3,07
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 26,56	R\$ 4,33	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,07	R\$ 1,04	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,37
					VALOR:	R\$ 8,44
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,44
					VALOR COM BDI:	R\$ 10,26
					QUANTIDADE:	R\$ 33,92
					VALOR TOTAL:	R\$ 286,28
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 348,01

5.8.2.1. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 6,59	R\$ 0,07	
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	R\$ 4,64	R\$ 0,74	
00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	R\$ 9,00	R\$ 3,84	
					TOTAL Material:	R\$ 4,65
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 26,56	R\$ 7,30	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 19,07	R\$ 2,19	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,49
					VALOR:	R\$ 14,14
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 14,14
					VALOR COM BDI:	R\$ 17,20
					QUANTIDADE:	R\$ 14,18
					VALOR TOTAL:	R\$ 200,50
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 243,89

5.9.1. IP0162 PORTÃO RESERVATÓRIO INTERIOR - PORTAO EM TELA NYLOFOR E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
98765 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDAR COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHL DIURNO. AF_06/2018	SINAPI	CHI	0,67000000	R\$ 0,08	R\$ 0,05	
98764 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDAR COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018	SINAPI	CHP	3,82000000	R\$ 4,26	R\$ 16,27	
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 16,32
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.944.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15	
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS			
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe			
BDI: 21,65%			
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023			
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista			

00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 28,07	R\$ 28,07
IPC00054	TELA NYLOFOR EM AÇO GALVANIZADO A FOGO E COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, MALHA RÍGIDA DE 5 X 20 CM	PRÓPRIA	M2	1,10000000	R\$ 120,22	R\$ 132,24
00021010	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 22,09	R\$ 55,23
00007697	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,43000000	R\$ 35,62	R\$ 50,94

				TOTAL Material:		R\$ 266,48
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R\$ 23,17	R\$ 69,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R\$ 19,07	R\$ 57,21
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 28,04	R\$ 42,06
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 168,78
				VALOR:		R\$ 451,58
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 451,58
				VALOR COM BDI:		R\$ 549,34
				QUANTIDADE:		R\$ 5,46
				VALOR TOTAL:		R\$ 2.465,62
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 2.999,39

6.1.1. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE FIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - CHD DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 67,18	R\$ 0,24
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE FIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 217,21	R\$ 1,80
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 2,04
				VALOR:		R\$ 2,04
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 2,04
				VALOR COM BDI:		R\$ 2,48
				QUANTIDADE:		R\$ 3,40
				VALOR TOTAL:		R\$ 6,93
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 8,43

6.1.2. 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18900000	R\$ 23,34	R\$ 27,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,05300000	R\$ 19,07	R\$ 58,22
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 85,97
				VALOR:		R\$ 85,97
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 85,97
				VALOR COM BDI:		R\$ 104,58
				QUANTIDADE:		R\$ 6,91
				VALOR TOTAL:		R\$ 594,05
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 722,64

6.1.3. 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39860000	R\$ 19,07	R\$ 45,74
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 45,74
				VALOR:		R\$ 45,74
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 45,74
				VALOR COM BDI:		R\$ 55,64
				QUANTIDADE:		R\$ 6,64



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 23.000.000/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
PART. HENRIQUE CARVALHO ALVES -52
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

6.2.2. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 21,84	R\$ 0,55
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, CORBIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,46550000	R\$ 0,17	R\$ 0,08
TOTAL Material:						R\$ 0,63
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 18,96	R\$ 0,55
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	R\$ 24,83	R\$ 2,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,76
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,96	R\$ 8,96
TOTAL Serviço:						R\$ 8,96
VALOR:						R\$ 12,35
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,35
VALOR COM BDI:						R\$ 15,02
QUANTIDADE:						R\$ 6,00
VALOR TOTAL:						R\$ 74,10
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 90,12

6.2.3. 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,21200000	R\$ 23,34	R\$ 144,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,69400000	R\$ 19,07	R\$ 32,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 177,29
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,13000000	R\$ 325,00	R\$ 367,25
TOTAL Serviço:						R\$ 367,25
VALOR:						R\$ 544,54
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 544,54
VALOR COM BDI:						R\$ 662,43
QUANTIDADE:						R\$ 0,05
VALOR TOTAL:						R\$ 27,22
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 33,12

6.2.4. IP0034 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,22500000	R\$ 0,45	R\$ 0,55
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,50000000	R\$ 1,22	R\$ 1,83
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,38
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,90600000	R\$ 23,34	R\$ 114,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,29600000	R\$ 19,07	R\$ 62,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 177,36
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,15000000	R\$ 398,60	R\$ 458,39
TOTAL Serviço:						R\$ 458,39
VALOR:						R\$ 638,13
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 638,13
VALOR COM BDI:						R\$ 776,28
QUANTIDADE:						R\$ 0,22
VALOR TOTAL:						R\$ 140,38



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.541.000/1-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI-PAI
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2401887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 170,78
-----------------------------	-------------------

6.3.1. 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF. 06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,45	R\$ 0,64
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF. 06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,22	R\$ 1,27

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 1,91
---	-----------------

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038408 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR. 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 456,33	R\$ 503,33
TOTAL Material:					R\$ 503,33

	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--	-------------	----------------	-------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 22,11	R\$ 54,37
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 23,34	R\$ 57,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 19,07	R\$ 140,68

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 252,44
---	-------------------

VALOR:	R\$ 757,68
--------	------------

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 757,68
----------------------------	-------------------

VALOR COM BDI:	R\$ 921,71
----------------	------------

QUANTIDADE:	R\$ 0,32
-------------	----------

VALOR TOTAL:	R\$ 242,45
--------------	------------

VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 294,94
----------------------	------------

6.3.2. 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO AF 06/2015	SINAPI	CHI	0,24900000	R\$ 0,45	R\$ 0,11
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO AF 06/2015	SINAPI	CHP	0,94200000	R\$ 1,22	R\$ 1,15

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 1,26
---	-----------------

[Material]		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 456,33	R\$ 503,33

TOTAL Material:	R\$ 503,33
------------------------	-------------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19000000	R\$ 22,11	R\$ 26,31
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,57100000	R\$ 23,34	R\$ 83,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,40700000	R\$ 19,07	R\$ 160,32

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 269,98
--	------------

VALOR:	R\$ 774,57
--------	------------

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 774,57
---------------------	------------

VALOR COM BDI:	R\$ 942,26
----------------	------------

QUANTIDADE:	R\$ 2,01
-------------	----------

VALOR TOTAL:	R\$ 1.556,88
---------------------	---------------------

6.3.3. 92413 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	R\$ 5,65	R\$ 0,10
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02700000	R\$ 20,56	R\$ 0,56

TOTAL Material:		R\$ 0,66
------------------------	--	-----------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37600000	R\$ 18,38	R\$ 6,91
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05200000	R\$ 22,11	R\$ 45,37

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 52,28
--	-----------



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.835.757/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,27500000	R\$ 181,89	R\$ 50,02
TOTAL Serviço:					R\$ 50,02
VALOR:					R\$ 102,96
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 102,96
VALOR COM BDI:					R\$ 125,25
QUANTIDADE:					R\$ 6,40
VALOR TOTAL:					R\$ 658,94
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 801,60

6.3.4. 92448 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	R\$ 5,65	R\$ 0,10
00040304 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,06600000	R\$ 20,56	R\$ 1,36
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,32800000	R\$ 15,10	R\$ 4,95
TOTAL Material:					R\$ 6,41

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30900000	R\$ 18,38	R\$ 5,68
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,68600000	R\$ 22,11	R\$ 37,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 42,96

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	1,87900000	R\$ 20,46	R\$ 38,44
92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,41900000	R\$ 147,72	R\$ 61,89
TOTAL Serviço:					R\$ 100,33
VALOR:					R\$ 149,70
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 149,70
VALOR COM BDI:					R\$ 182,11
QUANTIDADE:					R\$ 10,71
VALOR TOTAL:					R\$ 1.603,28
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.950,39

6.3.5. 92486 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	R\$ 5,65	R\$ 0,10
00040304 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,08100000	R\$ 20,56	R\$ 1,67
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,04900000	R\$ 15,10	R\$ 15,84
TOTAL Material:					R\$ 17,61

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49600000	R\$ 18,38	R\$ 9,12
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,70200000	R\$ 22,11	R\$ 59,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 68,86

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	1,09000000	R\$ 20,46	R\$ 22,30
92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,36600000	R\$ 85,45	R\$ 31,27
TOTAL Serviço:					R\$ 53,57
VALOR:					R\$ 140,04
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 140,04
VALOR COM BDI:					R\$ 170,35
QUANTIDADE:					R\$ 10,19
VALOR TOTAL:					R\$ 1.427,00

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 20.835.364/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.735,86

6.3.6. 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 21,84	R\$ 0,55
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,17	R\$ 0,20
TOTAL Material:						R\$ 0,75
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03670000	R\$ 18,96	R\$ 0,70
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22450000	R\$ 24,83	R\$ 5,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 6,27
VALOR:						R\$ 7,02
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 7,02
VALOR COM BDI:						R\$ 8,53
QUANTIDADE:						R\$ 15,00
VALOR TOTAL:						R\$ 105,30
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 127,95

6.3.7. 92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 21,84	R\$ 0,55
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,17	R\$ 0,09
TOTAL Material:						R\$ 0,64
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01560000	R\$ 18,96	R\$ 0,30
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09560000	R\$ 24,83	R\$ 2,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,67
VALOR:						R\$ 3,31
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3,31
VALOR COM BDI:						R\$ 4,02
QUANTIDADE:						R\$ 24,00
VALOR TOTAL:						R\$ 79,44
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 96,48

6.3.8. 92779 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 21,84	R\$ 0,55
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	R\$ 0,17	R\$ 0,06
TOTAL Material:						R\$ 0,61
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01140000	R\$ 18,96	R\$ 0,22
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06980000	R\$ 24,83	R\$ 1,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,95
VALOR:						R\$ 2,56
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,56
VALOR COM BDI:						R\$ 3,11
QUANTIDADE:						R\$ 48,00
VALOR TOTAL:						R\$ 122,88
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 149,28

6.3.9. 92786 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.899.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2401887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe BDI: 21,65% Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023 Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

Não Oficial		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREFA OUSOBADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015		KG	1,00000000	R\$ 13,98	R\$ 13,98
TOTAL Não Oficial:						R\$ 13,98
VALOR:						R\$ 13,98
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 13,98
VALOR COM BDI:						R\$ 17,00
QUANTIDADE:						R\$ 60,00
VALOR TOTAL:						R\$ 838,80
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1.020,00

6.3.10. IP0040 APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR, APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 37,32	R\$ 55,98
TOTAL Material:						R\$ 55,98
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 23,34	R\$ 5,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,84
VALOR:						R\$ 61,82
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 61,82
VALOR COM BDI:						R\$ 75,20
QUANTIDADE:						R\$ 0,36
VALOR TOTAL:						R\$ 22,25
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 27,07

6.3.11. IP0041 EXECUÇÃO DE FURO EM CONCRETO COM BRODE VÍDEA, UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO, DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 12,5 MM (PROFUNDIDADE ATÉ 15 CM) (UND)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107897	Compressor Chlaperini Ar Direto G3 com KIT Pintura, Limpeza, Encher e Calibrar Pneus	ORSE	h	0,05000000	R\$ 0,34	R\$ 0,02
104983	Furadeira Industrial	ORSE	h	0,76000000	R\$ 2,69	R\$ 2,04
TOTAL Equipamento:						R\$ 2,06
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107898	Broca SDS plus 12x260mm	ORSE	un	0,01000000	R\$ 35,77	R\$ 0,36
111411	Broca SDS plus IRWIN 10 x 260mm	ORSE	un	0,01000000	R\$ 112,72	R\$ 1,13
111410	Broca SDS plus IRWIN 6 x 160mm	ORSE	un	0,01000000	R\$ 53,72	R\$ 0,54
TOTAL Material:						R\$ 2,03
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81000000	R\$ 24,17	R\$ 19,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 19,58
VALOR:						R\$ 23,67
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 23,67
VALOR COM BDI:						R\$ 28,79
QUANTIDADE:						R\$ 30,00
VALOR TOTAL:						R\$ 710,10
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 863,70

6.4.1. IP0038 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER- UTILIZANDO ARGAMASSA EXPANSIVA (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0007	ADITIVO EXPANSOR QUARTZOLIT OU SIMILAR	PRÓPRIA	KG	0,00035000	R\$ 13,52	R\$ 0,00
TOTAL Material:						R\$ 0,00



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.922.204/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 23,34	R\$ 3,50
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	R\$ 19,07	R\$ 0,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 4,07
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,00350000	R\$ 362,62	R\$ 1,27
TOTAL Serviço:						R\$ 1,27
VALOR:						R\$ 5,34
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 5,34
VALOR COM BDI:						R\$ 6,49
QUANTIDADE:						R\$ 1,20
VALOR TOTAL:						R\$ 6,40
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 7,78

6.4.2. IP0210 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X19 CM (ESPESSURA 19 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERÂMICO / TUOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 Furos NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	50,00000000	R\$ 0,46	R\$ 23,00
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01930000	R\$ 30,21	R\$ 0,58
00034547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SINAPI	M	0,80500000	R\$ 2,89	R\$ 2,33
TOTAL Material:						R\$ 25,91
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32000000	R\$ 23,34	R\$ 54,15
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,16000000	R\$ 19,07	R\$ 22,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 76,27
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,02850000	R\$ 378,44	R\$ 10,79
TOTAL Serviço:						R\$ 10,79
VALOR:						R\$ 112,97
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 112,97
VALOR COM BDI:						R\$ 137,42
QUANTIDADE:						R\$ 4,20
VALOR TOTAL:						R\$ 474,47
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 577,16

6.5.1.1. 87775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 08/2022 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,13880000	R\$ 13,41	R\$ 1,86
TOTAL Material:						R\$ 1,86
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	R\$ 23,34	R\$ 15,85
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	R\$ 19,07	R\$ 12,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 28,80
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,03140000	R\$ 378,44	R\$ 11,88
TOTAL Serviço:						R\$ 11,88
VALOR:						R\$ 42,54
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 42,54
VALOR COM BDI:						R\$ 51,74
QUANTIDADE:						R\$ 21,81
VALOR TOTAL:						R\$ 927,79
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1.128,44

	 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.828.000/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2401887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

6.5.1.2. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	R\$ 23,34	R\$ 4,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	R\$ 19,07	R\$ 1,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,12
Serviço						
		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CM VOLUME DE CIMENTO E PEÇA ORÇAR UNIDADE PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO EM BETONEIRA COM BETONEIRA 400L AF_10/2022)	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 423,20	R\$ 1,57
TOTAL Serviço:						R\$ 1,57
VALOR:						R\$ 6,69
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 6,69
VALOR COM BDI:						R\$ 8,13
QUANTIDADE:						R\$ 21,81
VALOR TOTAL:						R\$ 145,90
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 177,31

6.5.1.3. IP0148 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS JATOBÁ, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), COR BRANCO NEVE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC III (M2)						
Geral						
		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
IPCOT0050	FRETE PASTILHA	PRÓPRIA	M2	1,16000000	R\$ 6,63	R\$ 7,69
TOTAL Geral:						R\$ 7,69
Material						
		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	7,69000000	R\$ 1,84	R\$ 14,15
IPCOT0049	PASTILHA JATOBÁ REF. JC1150, 5 X 5 CM, COR BRANCO NEVE	PRÓPRIA	M2	1,16000000	R\$ 0,90	R\$ 1,04
102540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,54000000	R\$ 2,73	R\$ 1,47
TOTAL Material:						R\$ 16,66
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,29000000	R\$ 23,23	R\$ 29,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	R\$ 19,07	R\$ 12,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 42,37
VALOR:						R\$ 66,72
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 66,72
VALOR COM BDI:						R\$ 81,16
QUANTIDADE:						R\$ 6,68
VALOR TOTAL:						R\$ 445,68
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 542,14

6.5.1.4. IP0149 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS JATOBÁ, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), COR COLINA, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC III (M2)						
Geral						
		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
IPCOT0050	FRETE PASTILHA	PRÓPRIA	M2	1,16000000	R\$ 6,63	R\$ 7,69
TOTAL Geral:						R\$ 7,69
Material						
		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	7,69000000	R\$ 1,84	R\$ 14,15
IPCOT0051	PASTILHA JATOBÁ REF. JD4420, 5 X 5 CM, COR COLINA	PRÓPRIA	M2	1,16000000	R\$ 64,45	R\$ 74,76
102540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,54000000	R\$ 2,73	R\$ 1,47
TOTAL Material:						R\$ 90,38
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,29000000	R\$ 23,23	R\$ 29,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	R\$ 19,07	R\$ 12,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 42,37



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ-22.701.44/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR:	R\$ 140,44
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 140,44
VALOR COM BDI:	R\$ 170,84
QUANTIDADE:	R\$ 14,36
VALOR TOTAL:	R\$ 2.016,71
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2.453,26

6.5.2.1. 87881 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA [ADESIVO] COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 [M2]

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03890000	R\$ 23,34	R\$ 0,91
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01460000	R\$ 19,07	R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,19
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87381	CHAPISCO TRAÇO 1:4 EM TETO DE CIMENTO E AREIA GRUPO ORITON COM APLICAÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA [ADESIVO] COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M3	0,00150000	R\$ 2.531,25	R\$ 3,80
TOTAL Serviço:						R\$ 3,80
VALOR:						R\$ 4,99
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 4,99
VALOR COM BDI:						R\$ 6,07
QUANTIDADE:						R\$ 10,19
VALOR TOTAL:						R\$ 50,84
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 61,85

6.5.2.2. 90406 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 [M2]

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79000000	R\$ 23,34	R\$ 18,44
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28900000	R\$ 19,07	R\$ 5,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 23,95
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 378,44	R\$ 14,23
TOTAL Serviço:						R\$ 14,23
VALOR:						R\$ 38,18
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 38,18
VALOR COM BDI:						R\$ 46,44
QUANTIDADE:						R\$ 10,19
VALOR TOTAL:						R\$ 389,05
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 473,22

6.6.1. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 [M2]

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0006085	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 4,64	R\$ 0,77
TOTAL Material:						R\$ 0,77
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 26,56	R\$ 1,86
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	R\$ 19,07	R\$ 0,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,24
VALOR:						R\$ 3,01
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3,01
VALOR COM BDI:						R\$ 3,66
QUANTIDADE:						R\$ 10,19
VALOR TOTAL:						R\$ 30,67
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 37,29



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 17.235.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 3401887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

6.6.2. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 13,43	R\$ 3,07
TOTAL Material:					R\$ 3,07
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 26,56	R\$ 6,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 19,07	R\$ 1,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,47
VALOR:					R\$ 10,54
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 10,54
VALOR COM BDI:					R\$ 12,82
QUANTIDADE:					R\$ 10,19
VALOR TOTAL:					R\$ 107,40
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 130,63

6.6.3. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,48	R\$ 0,04
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 1,43	R\$ 1,91
TOTAL Material:					R\$ 1,95
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	R\$ 26,56	R\$ 19,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	R\$ 19,07	R\$ 4,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 24,42
VALOR:					R\$ 26,37
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 26,37
VALOR COM BDI:					R\$ 32,07
QUANTIDADE:					R\$ 10,19
VALOR TOTAL:					R\$ 268,71
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 326,79

6.7.1. 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 11,22	R\$ 2,36
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,56	R\$ 0,28
TOTAL Material:					R\$ 2,64
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	R\$ 23,34	R\$ 5,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12300000	R\$ 19,07	R\$ 2,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,07
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 486,31	R\$ 20,96
TOTAL Serviço:					R\$ 20,96
VALOR:					R\$ 31,67
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 31,67
VALOR COM BDI:					R\$ 38,52
QUANTIDADE:					R\$ 12,12
VALOR TOTAL:					R\$ 383,84

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.999.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.606.873-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 466,86
-----------------------------	-------------------

6.7.2. 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (M3)						
Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	R\$ 66,59	R\$ 0,20
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	R\$ 250,29	R\$ 1,50
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25400000	R\$ 29,09	R\$ 7,39
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,27400000	R\$ 34,52	R\$ 9,46
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 18,55
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	R\$ 39,00	R\$ 48,75
TOTAL Material:						R\$ 48,75
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65900000	R\$ 19,07	R\$ 12,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,57
VALOR:						R\$ 79,87
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 79,87
VALOR COM BDI:						R\$ 97,16
QUANTIDADE:						R\$ 0,53
VALOR TOTAL:						R\$ 42,33
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 51,49

6.7.3. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27180000	R\$ 23,34	R\$ 6,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07410000	R\$ 19,07	R\$ 1,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,75
Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
94968	CONCRETO MAGRO PARA DEBRAS, TOPO E LADOS DE LAJES, SOLOS DE CIMENTOS, AREIA MEDIDA BRUTA 27 - PREPARO M3C/LANÇAMENTO 0,05650000 AF_06/2014	SINAPI	M3	0,05650000	R\$ 325,00	R\$ 18,36
TOTAL Serviço:						R\$ 18,36
VALOR:						R\$ 26,11
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 26,11
VALOR COM BDI:						R\$ 31,76
QUANTIDADE:						R\$ 12,12
VALOR TOTAL:						R\$ 316,45
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 384,99

6.7.4. IP0036 EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 25 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRASERRADA (M2)						
Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
97089	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	SINAPI	KG	3,60000000	R\$ 11,61	R\$ 41,80
97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 2,96	R\$ 2,96
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 2,91	R\$ 2,91
97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	M2	0,08000000	R\$ 107,82	R\$ 8,63
IP0037	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	PRÓPRIA	M3	0,10000000	R\$ 635,44	R\$ 63,54
TOTAL Serviço:						R\$ 119,84
VALOR:						R\$ 119,84
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 119,84
VALOR COM BDI:						R\$ 145,78
QUANTIDADE:						R\$ 12,12
VALOR TOTAL:						R\$ 1.452,46
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1.766,85



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.230.1264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

6.7.5. IP0215 PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, APLICADO COM JUNTAS, SEM POLIMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	9,60000000	R\$ 0,56	R\$ 5,38
TOTAL Material:					R\$ 5,38
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108428 Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, sem polimento	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 35,00	R\$ 35,00
TOTAL Serviço:					R\$ 35,00
VALOR:					R\$ 40,38
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 40,38
VALOR COM BDI:					R\$ 49,12
QUANTIDADE:					R\$ 12,12
VALOR TOTAL:					R\$ 489,40
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 595,33

6.7.6. IP0216 ESPELHO EM ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, SEM POLIMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,80000000	R\$ 0,56	R\$ 1,01
TOTAL Material:					R\$ 1,01
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113422 Espelho de escada em alta resistência, alt=18cm, polido	ORSE	m	1,00000000	R\$ 29,20	R\$ 29,20
TOTAL Serviço:					R\$ 29,20
VALOR:					R\$ 30,21
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 30,21
VALOR COM BDI:					R\$ 36,75
QUANTIDADE:					R\$ 3,60
VALOR TOTAL:					R\$ 108,75
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 132,30

7.1.1. 87794 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411 TEIA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 13,41	R\$ 2,12
TOTAL Material:					R\$ 2,12
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 23,34	R\$ 9,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 19,07	R\$ 7,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,35
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO. PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 471,73	R\$ 13,82
TOTAL Serviço:					R\$ 13,82
VALOR:					R\$ 33,29
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 33,29
VALOR COM BDI:					R\$ 40,49
QUANTIDADE:					R\$ 118,10
VALOR TOTAL:					R\$ 3.931,54
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 4.781,86

7.1.2. 87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13940000	R\$ 23,34	R\$ 3,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04650000	R\$ 19,07	R\$ 0,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,14
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

94



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.841.541/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 521,09	R\$ 1,93
TOTAL Serviço:						R\$ 1,93
VALOR:						R\$ 6,07
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 6,07
VALOR COM BDI:						R\$ 7,38
QUANTIDADE:						R\$ 57,97
VALOR TOTAL:						R\$ 351,87
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 427,81

7.1.3. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	R\$ 4,64	R\$ 0,74
TOTAL Material:					R\$ 0,74
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05400000	R\$ 26,56	R\$ 1,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R\$ 19,07	R\$ 0,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,70
VALOR:					R\$ 2,44
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,44
VALOR COM BDI:					R\$ 2,96
QUANTIDADE:					R\$ 264,08
VALOR TOTAL:					R\$ 644,35
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 781,67

7.1.4. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 13,43	R\$ 3,07
TOTAL Material:					R\$ 3,07
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 26,56	R\$ 4,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,07	R\$ 1,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,37
VALOR:					R\$ 8,44
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 8,44
VALOR COM BDI:					R\$ 10,26
QUANTIDADE:					R\$ 264,08
VALOR TOTAL:					R\$ 2.228,83
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2.709,46

7.1.5. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00350000	R\$ 5,65	R\$ 0,02
00039017 LUBRICANTE / DESMOLDADOR CIRCULAR COM ENTREGUE DIFERENCIAL, EM FÓRMULA, PARA TEMPERATURA -5,2 A 12,2 °C, COM APLICAÇÃO 20-40°C	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,17	R\$ 1,02
TOTAL Material:					R\$ 1,04
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 23,34	R\$ 8,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 19,07	R\$ 3,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,83
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01540000	R\$ 379,92	R\$ 5,85
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R\$ 9,70	R\$ 7,66
92270 FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,20000000	R\$ 147,72	R\$ 29,54
TOTAL Serviço:					R\$ 43,05



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 20.264.0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.606.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR:	R\$ 55,92
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 55,92
VALOR COM BDI:	R\$ 68,02
QUANTIDADE:	R\$ 98,25
VALOR TOTAL:	R\$ 5.494,14
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 6.682,96

7.1.6. IP0020 RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100081 Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	1,27000000	R\$ 7,90	R\$ 10,03
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,03200000	R\$ 21,84	R\$ 0,70
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,44	R\$ 1,44
104480 Tinta com alto teor de zinco - Nitoprimer ZN ou similar	ORSE	I	0,04000000	R\$ 197,16	R\$ 7,89
TOTAL Material:					R\$ 20,06

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 24,83	R\$ 12,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 31,49
VALOR:					R\$ 51,55
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 51,55
VALOR COM BDI:					R\$ 62,71
QUANTIDADE:					R\$ 12,00
VALOR TOTAL:					R\$ 818,60
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 752,52

7.1.7. IP0021 ESTUCAMENTO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (M2)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104725 Espátula	ORSE	un	0,00500000	R\$ 18,50	R\$ 0,09
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,09
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104732 Argamassa polimérica MasterEmaco N300 CI ou similar	ORSE	kg	4,28000000	R\$ 12,29	R\$ 52,60
104177 Broxa	ORSE	un	0,00200000	R\$ 12,39	R\$ 0,02
TOTAL Material:					R\$ 52,62

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 23,34	R\$ 4,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07	R\$ 3,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,48
VALOR:					R\$ 61,19
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 61,19
VALOR COM BDI:					R\$ 74,43
QUANTIDADE:					R\$ 1,80
VALOR TOTAL:					R\$ 110,14
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 139,97

7.1.8. IP0044 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,25000000	R\$ 0,48	R\$ 0,12
TOTAL Material:					R\$ 0,12
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME CNPJ 22.426.1264/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	R\$ 26,56	R\$ 3,72
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 3,72
				VALOR:		R\$ 3,84
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 3,84
				VALOR COM BDI:		R\$ 4,67
				QUANTIDADE:		R\$ 264,08
				VALOR TOTAL:		R\$ 1.014,06
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 1.233,25

7.2.1.1. 92404 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO DIÂMETRO DE 350 MM, EIXO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,10270000	R\$ 1,01	R\$ 0,10
91283	SEMENTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO DIÂMETRO DE 350 MM, EIXO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00380000	R\$ 8,61	R\$ 0,03
91278	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,10100000	R\$ 0,52	R\$ 0,05
91277	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00550000	R\$ 7,51	R\$ 0,04
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,22

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	R\$ 78,00	R\$ 4,43
00036170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/BETANGULIAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍPEDO, *22 CM X 11 CM E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA	SINAPI	M2	1,00400000	R\$ 43,05	R\$ 43,22
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	R\$ 102,60	R\$ 1,01
				TOTAL Material:		R\$ 48,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21290000	R\$ 23,17	R\$ 4,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21290000	R\$ 19,07	R\$ 4,06
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 8,99
				VALOR:		R\$ 57,87
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 57,87
				VALOR COM BDI:		R\$ 70,39
				QUANTIDADE:		R\$ 230,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 13.310,10
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 16.189,70

7.2.1.2. IP0047 ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA - INCLUSIVE TRANSPORTE (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	R\$ 66,59	R\$ 0,20
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	R\$ 250,29	R\$ 1,50
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25400000	R\$ 29,09	R\$ 7,39
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,27400000	R\$ 34,52	R\$ 9,46
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 18,55

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	R\$ 39,00	R\$ 48,75
				TOTAL Material:		R\$ 48,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65900000	R\$ 19,07	R\$ 12,57
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 12,57

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	5,00000000	R\$ 2,04	R\$ 10,20
				TOTAL Serviço:		R\$ 10,20

		 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.873-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS		
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe		
BDI: 21,65%		
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023		
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista		

VALOR:	R\$ 90,07
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 90,07
VALOR COM BDI:	R\$ 109,57
QUANTIDADE:	R\$ 23,00
VALOR TOTAL:	R\$ 2.071,61
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2.520,11

7.2.2.1. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10600000	R\$ 0,62	R\$ 0,07
TOTAL Material:					R\$ 0,07
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03700000	R\$ 26,56	R\$ 0,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	R\$ 19,07	R\$ 0,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,29
VALOR:					R\$ 1,36
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,36
VALOR COM BDI:					R\$ 1,65
QUANTIDADE:					R\$ 27,86
VALOR TOTAL:					R\$ 37,88
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 45,96

7.2.2.2. 102500 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,04000000	R\$ 6,59	R\$ 0,26
00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,04300000	R\$ 9,00	R\$ 0,39
TOTAL Material:					R\$ 0,65
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	R\$ 26,56	R\$ 2,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03500000	R\$ 19,07	R\$ 0,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,87
VALOR:					R\$ 3,52
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3,52
VALOR COM BDI:					R\$ 4,28
QUANTIDADE:					R\$ 26,60
VALOR TOTAL:					R\$ 93,63
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 113,84

7.2.2.3. 102501 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01200000	R\$ 6,59	R\$ 0,08
00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	R\$ 9,00	R\$ 3,84
TOTAL Material:					R\$ 3,92
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43200000	R\$ 26,56	R\$ 11,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 19,07	R\$ 3,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,90
VALOR:					R\$ 18,82
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 18,82
VALOR COM BDI:					R\$ 22,89
QUANTIDADE:					R\$ 5,58



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.295.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP RA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL: R\$ 105,01

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 127,72

7.2.2.4. 102513 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,23000000	R\$ 6,59	R\$ 1,52
00007348 TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	R\$ 9,00	R\$ 3,84
TOTAL Material:					R\$ 5,36

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96000000	R\$ 26,56	R\$ 25,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 19,07	R\$ 7,63

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 33,13

VALOR: R\$ 38,49

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 38,49

VALOR COM BDI: R\$ 46,82

QUANTIDADE: R\$ 1,45

VALOR TOTAL: R\$ 55,81

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 67,88

7.2.2.5. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	R\$ 78,00	R\$ 0,55
00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15" CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	R\$ 32,87	R\$ 33,03

TOTAL Material: R\$ 33,58

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 23,34	R\$ 7,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 19,07	R\$ 5,72

TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 12,72

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	R\$ 517,35	R\$ 1,03

TOTAL Serviço: R\$ 1,03

VALOR: R\$ 47,33

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 47,33

VALOR COM BDI: R\$ 57,57

QUANTIDADE: R\$ 27,86

VALOR TOTAL: R\$ 1.318,61

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.603,90

7.2.2.6. IP0045 REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100203 Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial)	ORSE	m3	0,08921106	R\$ 74,10	R\$ 6,61

TOTAL Material: R\$ 6,61

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26707043	R\$ 19,07	R\$ 5,09

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 5,09

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.742.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

IP0046	COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	PRÓPRIA	M3	0,16057991	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL Serviço:						R\$ 0,00
VALOR:						R\$ 11,70
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 11,70
VALOR COM BDI:						R\$ 14,23
QUANTIDADE:						R\$ 157,30
VALOR TOTAL:						R\$ 1.840,41
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 2.238,37

7.2.2.7. IP0050 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO - COM JUNTAS DE PVC (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003673 JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,16666700	R\$ 1,63	R\$ 1,90
00003777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	SINAPI	M2	1,12800000	R\$ 1,75	R\$ 1,97
00007156 TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,12240000	R\$ 20,70	R\$ 23,23
TOTAL Material:					R\$ 27,10

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18050000	R\$ 22,11	R\$ 3,99
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27670000	R\$ 23,34	R\$ 6,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45720000	R\$ 19,07	R\$ 8,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 19,17

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	SINAPI	M3	0,09700000	R\$ 393,16	R\$ 38,14
WDS0172 CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO / CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO	PRÓPRIA	M	1,16666700	R\$ 16,23	R\$ 18,94
TOTAL Serviço:					R\$ 57,08
VALOR:					R\$ 103,35
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 103,35
VALOR COM BDI:					R\$ 125,72
QUANTIDADE:					R\$ 157,30
VALOR TOTAL:					R\$ 16.256,95
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 19.775,75

7.2.3.1. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL [CAIAÇÃO], AF_05/2021 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10600000	R\$ 0,62	R\$ 0,07
TOTAL Material:					R\$ 0,07

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03700000	R\$ 26,56	R\$ 0,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	R\$ 19,07	R\$ 0,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,29
VALOR:					R\$ 1,36
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,36
VALOR COM BDI:					R\$ 1,65
QUANTIDADE:					R\$ 33,78
VALOR TOTAL:					R\$ 45,94
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 55,73

7.2.3.2. IP0045 REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (M2)



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 21.125.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481867 SSP BA
 CPF 339.608.873-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
100203 Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial)	ORSE	m3	0,08921106	R\$ 74,10	R\$ 6,61
TOTAL Material:					R\$ 6,61
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26707043	R\$ 19,07	R\$ 5,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,09
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
1P0046 COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	PRÓPRIA	M3	0,16057991	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL Serviço:					R\$ 0,00
VALOR:					R\$ 11,70
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 11,70
VALOR COM BDI:					R\$ 14,23
QUANTIDADE:					R\$ 66,50
VALOR TOTAL:					R\$ 778,05
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 946,29

7.2.3.3. 1P0050 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO - COM JUNTAS DE PVC (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003673 JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,16666700	R\$ 1,63	R\$ 1,90
00003777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	SINAPI	M2	1,12800000	R\$ 1,75	R\$ 1,97
00007156 TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,12240000	R\$ 20,70	R\$ 23,23
TOTAL Material:					R\$ 27,10
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88262 CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18050000	R\$ 22,11	R\$ 3,99
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27670000	R\$ 23,34	R\$ 6,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45720000	R\$ 19,07	R\$ 8,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 19,17
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
94964 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 3) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	SINAPI	M3	0,09700000	R\$ 393,16	R\$ 38,14
WDS0172 CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO / CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO	PRÓPRIA	M	1,16666700	R\$ 16,23	R\$ 18,94
TOTAL Serviço:					R\$ 57,08
VALOR:					R\$ 103,35
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 103,35
VALOR COM BDI:					R\$ 125,72
QUANTIDADE:					R\$ 66,50
VALOR TOTAL:					R\$ 6.872,77
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 8.360,38

7.2.4.1. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021 (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10600000	R\$ 0,62	R\$ 0,07
TOTAL Material:					R\$ 0,07
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03700000	R\$ 26,56	R\$ 0,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	R\$ 19,07	R\$ 0,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,29
VALOR:					R\$ 1,36
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,36
VALOR COM BDI:					R\$ 1,65



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.992.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.575-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

QUANTIDADE:	R\$ 45,08
VALOR TOTAL:	R\$ 61,30
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 74,38

7.2.4.2. 94275 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	R\$ 78,00	R\$ 0,55
00041679 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, "20 X 12/15" CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,00500000	R\$ 29,76	R\$ 29,91
TOTAL Material:					R\$ 30,46

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 23,34	R\$ 5,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 19,07	R\$ 4,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,61

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00100000	R\$ 517,35	R\$ 0,52
TOTAL Serviço:					R\$ 0,52

VALOR:	R\$ 41,59
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 41,59
VALOR COM BDI:	R\$ 50,59
QUANTIDADE:	R\$ 45,08
VALOR TOTAL:	R\$ 1.874,87
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2.280,59

7.2.4.3. IP0049 ATERRO MANUAL DE ÁREAS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25400000	R\$ 29,09	R\$ 7,39
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,27400000	R\$ 34,52	R\$ 9,46
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 16,85

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100203 Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial)	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 74,10	R\$ 74,10
TOTAL Material:					R\$ 74,10

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R\$ 19,07	R\$ 57,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 57,21
VALOR:					R\$ 148,16
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 148,16
VALOR COM BDI:					R\$ 180,23
QUANTIDADE:					R\$ 8,18
VALOR TOTAL:					R\$ 1.211,94
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.474,28

7.2.4.4. IP0051 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO - COM JUNTAS DE PVC (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003673 JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	SINAPI	M	1,16666700	R\$ 1,63	R\$ 1,90
00003777 LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	SINAPI	M2	1,12800000	R\$ 1,75	R\$ 1,97
00007156 TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,12240000	R\$ 20,70	R\$ 23,23
TOTAL Material:					R\$ 27,10

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.491.264/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.375-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe BDI: 21,65% Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023 Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13540000	R\$ 22,11	R\$ 2,99
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22170000	R\$ 23,34	R\$ 5,17
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35700000	R\$ 19,07	R\$ 6,81

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07280000	R\$ 393,16
WD50172	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO / CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO	PRÓPRIA	M	1,16666700	R\$ 16,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,97
TOTAL Serviços:					R\$ 47,56
VALOR:					R\$ 89,63
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 89,63
VALOR COM BDI:					R\$ 109,03
QUANTIDADE:					R\$ 81,80
VALOR TOTAL:					R\$ 7.331,73
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 8.918,65

7.2.5.1. AL00002 ESCAVAÇÃO MANUAL E SUPERFICIAL DE TERRENO COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 0,40 M (M3)					
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,31870000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 25,15
VALOR:					R\$ 25,15
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 25,15
VALOR COM BDI:					R\$ 30,59
QUANTIDADE:					R\$ 52,86
VALOR TOTAL:					R\$ 1.329,42
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.616,98

7.2.5.2. AL00003 LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM* (M3)					
Equipamento Custo Horário					
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHL DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	R\$ 0,52
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03200000	R\$ 7,51
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,26

Material					
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,13000000	R\$ 109,20
TOTAL Material:					R\$ 123,40

Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,03000000	R\$ 23,34
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34300000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 30,58
VALOR:					R\$ 154,24
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 154,24
VALOR COM BDI:					R\$ 187,63
QUANTIDADE:					R\$ 13,21
VALOR TOTAL:					R\$ 2.037,51
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2.478,59

7.2.5.3. AL00004 LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESURA DE *15 CM* (M3)					
Equipamento Custo Horário					



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.840.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PATRÍCIO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

91278	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5.5 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	R\$ 0,52	R\$ 0,02
91277	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5.5 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03200000	R\$ 7,51	R\$ 0,24

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 0,26

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,69500000	R\$ 102,60	R\$ 173,91

TOTAL Material: R\$ 173,91

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54500000	R\$ 23,34	R\$ 36,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51450000	R\$ 19,07	R\$ 9,81

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 45,87

VALOR: R\$ 220,04

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 220,04

VALOR COM BDI: R\$ 267,67

QUANTIDADE: R\$ 19,82

VALOR TOTAL: R\$ 4.361,19

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 5.305,21

7.2.5.4. AL00005 CAMADA DRENANTE DE PEDRISCO LAVADO (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,10000000	R\$ 125,40	R\$ 137,94

TOTAL Material: R\$ 137,94

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20000000	R\$ 19,07	R\$ 41,95

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 41,95

VALOR: R\$ 179,89

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 179,89

VALOR COM BDI: R\$ 218,83

QUANTIDADE: R\$ 7,93

VALOR TOTAL: R\$ 1.426,52

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.735,32

7.2.5.5. AL00006 MANTA GEOTEXTIL 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = 26 KN/M (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004020 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 26 KN/M	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 16,96	R\$ 17,81

TOTAL Material: R\$ 17,81

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 19,07	R\$ 0,95

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 0,95

VALOR: R\$ 18,76

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 18,76

VALOR COM BDI: R\$ 22,82

QUANTIDADE: R\$ 132,14

VALOR TOTAL: R\$ 2.478,94

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 3.015,43

7.2.5.6. AL00007 CAMADA DRENANTE COM AREIA GROSSA (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,10000000	R\$ 79,01	R\$ 86,91

104

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 20.900.001-52 CONSTRUTORA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP/BA CPF 339.608.575-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

				TOTAL Material:	R\$ 86,91
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	
				2,45000000	R\$ 19,07
					R\$ 46,72
					R\$ 46,72
Serviço					
	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	
				5,00000000	R\$ 2,04
					R\$ 10,20
					R\$ 10,20
					R\$ 143,83
					R\$ 143,83
					R\$ 174,96
					R\$ 3,96
					R\$ 569,56
					R\$ 692,84

7.2.5.7. AL00008 EXECUÇÃO DE PISO DRENANTE, APLICADO DIRETAMENTE SOBRE SOLO COMPACTADO E REGULARIZADO. (M2)						
Equipamento Custo Horário						
	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,04480000	R\$ 1,01
						R\$ 0,05
	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00370000	R\$ 8,61
						R\$ 0,03
	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,04440000	R\$ 0,52
						R\$ 0,02
	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	R\$ 7,51
						R\$ 0,03
						R\$ 0,13
Material						
	IPCOT0082	FRETE PISO DRENANTE	PRÓPRIA	M2	1,00000000	R\$ 5,20
						R\$ 5,20
	IPCOT0081	PISO DRENANTE, 16 FACES, NATURAL, FCK 35 MPA (11 X 22 X 6CM)	PRÓPRIA	M2	1,10000000	R\$ 52,03
						R\$ 57,23
						R\$ 62,43
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	88260	CALETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R\$ 23,17
						R\$ 2,25
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R\$ 19,07
						R\$ 1,85
						R\$ 4,10
						R\$ 66,66
						R\$ 66,66
						R\$ 81,09
						R\$ 132,14
						R\$ 8.808,45
						R\$ 10.715,23

7.3.1.1. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)						
Equipamento Custo Horário						
	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 67,18
						R\$ 0,24
	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 217,21
						R\$ 1,80
						R\$ 2,04
						R\$ 2,04
						R\$ 2,04
						R\$ 2,48
						R\$ 59,30
						R\$ 120,97
						R\$ 147,06



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.912.111-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

7.3.1.2. 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18900000	R\$ 23,34	R\$ 27,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,05300000	R\$ 19,07	R\$ 58,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 85,97
VALOR:						R\$ 85,97
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 85,97
VALOR COM BDI:						R\$ 104,58
QUANTIDADE:						R\$ 21,45
VALOR TOTAL:						R\$ 1.844,05
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 2.243,24

7.3.1.3. 96995 REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39860000	R\$ 19,07	R\$ 45,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 45,74
VALOR:						R\$ 45,74
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 45,74
VALOR COM BDI:						R\$ 55,64
QUANTIDADE:						R\$ 16,71
VALOR TOTAL:						R\$ 764,31
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 929,74

7.3.1.4. IP0033 REGULARIZAÇÃO MANUAL (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 19,07	R\$ 5,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,72
VALOR:						R\$ 5,72
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 5,72
VALOR COM BDI:						R\$ 6,95
QUANTIDADE:						R\$ 39,00
VALOR TOTAL:						R\$ 223,08
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 271,05

7.3.1.5. WD50042 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 19,07
VALOR:						R\$ 19,07
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 19,07
VALOR COM BDI:						R\$ 23,19
QUANTIDADE:						R\$ 5,93
VALOR TOTAL:						R\$ 113,08
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 137,51

7.3.2.1. 96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03900000	R\$ 28,45	R\$ 1,11



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.255.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia	ORSE - 03/2023 - Sergipe
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AE 08/2015	SINAPI	CHP	0,07900000	R\$ 29,73	R\$ 2,35
			TOTAL Equipamento Custo Horário:			R\$ 3,40

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	R\$ 5,65	R\$ 0,10
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,01600000	R\$ 18,66	R\$ 0,30
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,04700000	R\$ 16,98	R\$ 0,80
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01000000	R\$ 20,56	R\$ 0,21
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,61200000	R\$ 4,44	R\$ 20,48
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,27800000	R\$ 22,03	R\$ 28,15
					TOTAL Material:	R\$ 50,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08600000	R\$ 18,38	R\$ 19,96
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,76900000	R\$ 22,11	R\$ 61,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 81,18
					VALOR:	R\$ 134,68
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 134,68
					VALOR COM BDI:	R\$ 169,83
					QUANTIDADE:	R\$ 12,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 1.616,16
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.965,96

7.3.2.2. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF 08/2015	SINAPI	CHI	0,01400000	R\$ 28,45	R\$ 0,40
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF 08/2015	SINAPI	CHP	0,01700000	R\$ 29,73	R\$ 0,51

TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,91
----------------------------------	--	----------

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	R\$ 5,65	R\$ 0,10
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,60500000	R\$ 12,89	R\$ 7,68
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02600000	R\$ 16,98	R\$ 0,44
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03400000	R\$ 20,56	R\$ 0,70
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,56700000	R\$ 4,44	R\$ 2,52
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00800000	R\$ 22,09	R\$ 22,21

[illegible]

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47100000	R\$ 18,38	R\$ 8,66
88262	CARPINTeiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14500000	R\$ 22,11	R\$ 25,32

		TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 33,98
--	--	--	-----------

[illegible]

	VALOR:	R\$ 68,54
--	--------	-----------

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 68,54
---------------------	-----------

VALOR COM BDI:	R\$ 83,37
----------------	-----------

	QUANTIDADE:	R\$ 12,00

	VALOR TOTAL:	R\$ 822,48
--	--------------	------------

VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.000,44
----------------------	--------------



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.185.64/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

7.3.2.3. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 21,84	R\$ 0,55
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,96650000	R\$ 0,17	R\$ 0,33
TOTAL Material:						R\$ 0,88

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	R\$ 18,96	R\$ 1,20
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19450000	R\$ 24,83	R\$ 4,83
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 6,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,57	R\$ 9,57
				TOTAL Serviço:		R\$ 9,57
				VALOR:		R\$ 16,48
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 16,48
				VALOR COM BDI:		R\$ 20,04
				QUANTIDADE:		R\$ 23,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 379,04
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 460,92

7.3.2.4. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 21,84	R\$ 0,55
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72400000	R\$ 0,17	R\$ 0,12
TOTAL Material:						R\$ 0,67

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03750000	R\$ 18,96	R\$ 0,71
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11550000	R\$ 24,83	R\$ 2,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,58

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,70	R\$ 9,70
TOTAL Serviço:						R\$ 9,70
VALOR:						R\$ 13,95
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 13,95
VALOR COM BDI:						R\$ 16,97
QUANTIDADE:						R\$ 7,00
VALOR TOTAL:						R\$ 97,65
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 118,79

7.3.2.5. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 21,84	R\$ 0,55
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,46550000	R\$ 0,17	R\$ 0,08
TOTAL Material:						R\$ 0,63

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 18,96	R\$ 0,55
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	R\$ 24,83	R\$ 2,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,76

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,96	R\$ 8,96



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.299.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481867 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL Serviço:	R\$ 8,96
VALOR:	R\$ 12,35
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 12,35
VALOR COM BDI:	R\$ 15,02
QUANTIDADE:	R\$ 74,00
VALOR TOTAL:	R\$ 913,90
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.111,48

7.3.2.6. 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 [M3]

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,21200000	R\$ 23,34	R\$ 144,99
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,69400000	R\$ 19,07	R\$ 32,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 177,29
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,13000000	R\$ 325,00	R\$ 367,25
TOTAL Serviço:						R\$ 367,25
VALOR:						R\$ 544,54
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 544,54
VALOR COM BDI:						R\$ 662,43
QUANTIDADE:						R\$ 0,90
VALOR TOTAL:						R\$ 490,08
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 596,18

7.3.2.7. IP0034 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO [M3]

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,22500000	R\$ 0,45	R\$ 0,55
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,50000000	R\$ 1,22	R\$ 1,83
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,38
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,90600000	R\$ 23,34	R\$ 114,51
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,29600000	R\$ 19,07	R\$ 62,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 177,36
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,15000000	R\$ 398,60	R\$ 458,39
TOTAL Serviço:						R\$ 458,39
VALOR:						R\$ 638,13
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 638,13
VALOR COM BDI:						R\$ 776,28
QUANTIDADE:						R\$ 3,00
VALOR TOTAL:						R\$ 1.914,39
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 2.328,84

7.3.2.8. IP0035 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO [M3]

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,91100000	R\$ 0,45	R\$ 0,41
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,31400000	R\$ 1,22	R\$ 0,38
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,79



CONSPAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP/BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21.65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,38600000	R\$ 23,34	R\$ 55,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45000000	R\$ 19,07	R\$ 46,72

			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 102,41
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94971 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	1,15000000	R\$ 398,60	R\$ 458,39
				TOTAL Serviço:	R\$ 458,39
				VALOR:	R\$ 561,59
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 561,59
				VALOR COM BDI:	R\$ 683,17
				QUANTIDADE:	R\$ 0,84
				VALOR TOTAL:	R\$ 471,73
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 573,86

7.3.3.1. 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIÚRNO. AF: 06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,45	R\$ 0,64
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIÚRNO. AF: 06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,22	R\$ 1,27
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 1,91

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00038408 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 456,33	R\$ 503,33
				TOTAL Material:	R\$ 503,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 22,11	R\$ 54,37
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 23,34	R\$ 57,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 19,07	R\$ 140,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 252,44
VALOR:						R\$ 757,68
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 757,68
VALOR COM BDI:						R\$ 921,71
QUANTIDADE:						R\$ 0,15
VALOR TOTAL:						R\$ 113,65
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 138,25

7.3.3.2. 92413 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	R\$ 5,65	R\$ 0,10
00040304 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02700000	R\$ 20,56	R\$ 0,56
				TOTAL Material:	R\$ 0,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37600000	R\$ 18,38	R\$ 6,91
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05200000	R\$ 22,11	R\$ 45,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 52,28

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,27500000	R\$ 181,89	R\$ 50,02
TOTAL Serviço:						R\$ 50,02
VALOR:						R\$ 102,96
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 102,96
VALOR COM BDI:						R\$ 125,25
QUANTIDADE:						R\$ 4,37
VALOR TOTAL:						R\$ 449,93



CONSPLAN CONSTRUÇÕES E REFINAÇÕES
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 547,34

7.3.3.3. 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 21,84	R\$ 0,55
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,17	R\$ 0,20
TOTAL Material:					R\$ 0,75
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03670000	R\$ 18,96	R\$ 0,70
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22450000	R\$ 24,83	R\$ 5,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,27
VALOR:					R\$ 7,02
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 7,02
VALOR COM BDI:					R\$ 8,53
QUANTIDADE:					R\$ 5,00
VALOR TOTAL:					R\$ 35,10
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 42,65

7.3.3.4. 92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 21,84	R\$ 0,55
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,17	R\$ 0,09
TOTAL Material:					R\$ 0,64
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01560000	R\$ 18,96	R\$ 0,30
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09560000	R\$ 24,83	R\$ 2,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,67
VALOR:					R\$ 3,31
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3,31
VALOR COM BDI:					R\$ 4,02
QUANTIDADE:					R\$ 35,00
VALOR TOTAL:					R\$ 115,85
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 140,70

7.3.4.1. 103318 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000651 BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	13,60000000	R\$ 3,00	R\$ 40,80
00037395 PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	R\$ 30,21	R\$ 0,30
00034547 TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 12" CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 2,89	R\$ 1,21
TOTAL Material:					R\$ 42,31
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.385.354/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP-BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,34	R\$ 23,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 19,07	R\$ 9,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 32,88
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01020000	R\$ 378,44	R\$ 3,86
TOTAL Serviço:						R\$ 3,86
VALOR:						R\$ 79,05
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 79,05
VALOR COM BDI:						R\$ 96,16
QUANTIDADE:						R\$ 16,92
VALOR TOTAL:						R\$ 1.337,52
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1.627,02

7.3.5.1. 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 13,41	R\$ 2,12
TOTAL Material:						R\$ 2,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 23,34	R\$ 9,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 19,07	R\$ 7,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,35
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 378,44	R\$ 11,09
TOTAL Serviço:						R\$ 11,09
VALOR:						R\$ 30,56
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 30,56
VALOR COM BDI:						R\$ 37,17
QUANTIDADE:						R\$ 39,48
VALOR TOTAL:						R\$ 1.206,50
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1.467,47

7.3.5.2. 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13940000	R\$ 23,34	R\$ 3,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04650000	R\$ 19,07	R\$ 0,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,14
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 423,20	R\$ 1,57
TOTAL Serviço:						R\$ 1,57
VALOR:						R\$ 5,71
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 5,71
VALOR COM BDI:						R\$ 6,94
QUANTIDADE:						R\$ 39,48
VALOR TOTAL:						R\$ 225,43
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 273,99



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.485.441/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

7.3.5.3. IP0148 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS JATOBÁ, 5 X 5 CM [PLACAS DE 30 X 30 CM], COR BRANCO NEVE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VAZOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC III E (M2)

Geral	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
IPCOT0050	FRETE PASTILHA	PRÓPRIA	M2	1,16000000	R\$ 7,63
TOTAL Geral:					R\$ 7,69

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	7,69000000	R\$ 1,84
IPCOT0049	PASTILHA JATOBÁ REF. JC1150, 5 X 5 CM, COR BRANCO NEVE	PRÓPRIA	M2	1,16000000	R\$ 0,90
I02540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,54000000	R\$ 2,73
TOTAL Material:					R\$ 16,66

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,29000000	R\$ 23,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 42,37
VALOR:					R\$ 66,72
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 66,72
VALOR COM BDI:					R\$ 81,16
QUANTIDADE:					R\$ 39,48
VALOR TOTAL:					R\$ 2.634,10
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 3.204,19

7.3.6.1. IP0052 REINSTALAÇÃO DE GRADIL, REFORÇADO COM MÃO FRANCESA - COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 26,13
00011964	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	2,40000000	R\$ 2,13
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	1,04000000	R\$ 0,16
00004332	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2"	SINAPI	UN	1,04000000	R\$ 0,97
TOTAL Material:					R\$ 17,26

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83000000	R\$ 19,18
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83000000	R\$ 23,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 35,15
VALOR:					R\$ 52,41
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 52,41
VALOR COM BDI:					R\$ 63,75
QUANTIDADE:					R\$ 35,55
VALOR TOTAL:					R\$ 1.863,17
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2.266,31

7.3.6.2. IP0053 PORTÃO ACESSO PEDESTRE - PORTÃO EM TELA NYLOR E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
98765	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018	SINAPI	CHI	0,67000000	R\$ 0,08
98764	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018	SINAPI	CHP	3,82000000	R\$ 4,26
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 16,32



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.850.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	1,60000000	R\$ 28,07	R\$ 44,91
IPCOT0054 TELA NYLOFOR EM AÇO GALVANIZADO A FOGO E COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, MALHA RÍGIDA DE 5 X 20 CM	PRÓPRIA	M2	1,10000000	R\$ 120,22	R\$ 132,24
00021010 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 22,09	R\$ 55,23
00007697 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,43000000	R\$ 35,62	R\$ 50,94
TOTAL Material:					R\$ 283,32

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R\$ 23,17	R\$ 69,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R\$ 19,07	R\$ 57,21
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 28,04	R\$ 42,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 168,78
VALOR:					R\$ 468,42
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 468,42
VALOR COM BDI:					R\$ 569,83
QUANTIDADE:					R\$ 5,36
VALOR TOTAL:					R\$ 2.510,73
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 3.054,28

7.3.6.3. IP0054 PORTÃO ACESSO VEÍCULO - PORTÃO EM TELA NYLOFOR E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98765 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDAR COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF. 06/2018	SINAPI	CHI	0,67000000	R\$ 0,08	R\$ 0,05
98764 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDAR COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF. 06/2018	SINAPI	CHP	3,83000000	R\$ 4,26	R\$ 16,32
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 16,37

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	1,60000000	R\$ 28,07	R\$ 44,91
IPCOT0054 TELA NYLOFOR EM AÇO GALVANIZADO A FOGO E COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, MALHA RÍGIDA DE 5 X 20 CM	PRÓPRIA	M2	1,10000000	R\$ 120,22	R\$ 132,24
00021010 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 22,09	R\$ 55,23
00007697 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,43000000	R\$ 35,62	R\$ 50,94
TOTAL Material:					R\$ 283,32

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R\$ 23,17	R\$ 69,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R\$ 19,07	R\$ 57,21
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 28,04	R\$ 42,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 168,78
VALOR:					R\$ 468,47
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 468,47
VALOR COM BDI:					R\$ 569,89

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.225.264/0001-52CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

QUANTIDADE:	R\$ 7,22
VALOR TOTAL:	R\$ 3.382,35
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 4.114,60

7.3.7.1. IP0055 RETOQUE DE PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02DEMÃOS) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,25500000	R\$ 18,70	R\$ 4,77
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,25490000	R\$ 26,85	R\$ 6,84
TOTAL Material:					R\$ 11,61
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35590000	R\$ 26,56	R\$ 36,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 36,01
VALOR:					R\$ 47,62
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 47,62
VALOR COM BDI:					R\$ 57,92
QUANTIDADE:					R\$ 0,50
VALOR TOTAL:					R\$ 23,81
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 28,96

7.3.7.2. IP0056 PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO À ROLO DE 01 DEMÃO DE 120 MICRAS DE TINTA ANTICORROSIVA OXIBAR DAL 535 BT 0527, MARCA RENNER OU SIMILAR (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 1,44	R\$ 0,72
102699 Tinta anti-corrosiva oxibar DAL 535 bt 0527 (componente a+b), Renner marítima	ORSE	I	0,16000000	R\$ 88,24	R\$ 14,12
TOTAL Material:					R\$ 14,84
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 26,56	R\$ 7,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 19,07	R\$ 2,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,83
VALOR:					R\$ 25,67
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 25,67
VALOR COM BDI:					R\$ 31,22
QUANTIDADE:					R\$ 5,83
VALOR TOTAL:					R\$ 149,65
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 182,01

7.3.7.3. IP0057 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM PEÇAS METÁLICAS, DUAS DEMÃOS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,33000000	R\$ 26,85	R\$ 8,86
TOTAL Material:					R\$ 8,86
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44300000	R\$ 26,56	R\$ 11,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	R\$ 19,07	R\$ 6,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 18,52
VALOR:					R\$ 27,38
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 27,38
VALOR COM BDI:					R\$ 33,30
QUANTIDADE:					R\$ 5,83
VALOR TOTAL:					R\$ 159,62
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 194,13



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.081.817/0001-52
RUA HENRIQUE CARVALHO ALMEIDA, 152
RIO DE JANEIRO, RJ 22251-000
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

7.4.1. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003322 GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 11,70	R\$ 11,70
TOTAL Material:					R\$ 11,70
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03910000	R\$ 20,97	R\$ 0,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15640000	R\$ 19,07	R\$ 2,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,80
VALOR:					R\$ 15,50
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 15,50
VALOR COM BDI:					R\$ 18,85
QUANTIDADE:					R\$ 93,95
VALOR TOTAL:					R\$ 1.456,22
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.770,95

7.4.2. AL00001 REVOLVIMENTO DE SOLO ATÉ PROFUNDIDADE DE 30 CM (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01900000	R\$ 20,97	R\$ 0,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07590000	R\$ 19,07	R\$ 1,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,85
VALOR:					R\$ 1,85
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,85
VALOR COM BDI:					R\$ 2,25
QUANTIDADE:					R\$ 93,95
VALOR TOTAL:					R\$ 173,80
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 211,38

7.4.3. AL00009 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100140 Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	m3	0,10000000	R\$ 17,68	R\$ 1,77
102208 Terra vegetal	ORSE	m3	0,90000000	R\$ 66,85	R\$ 60,17
TOTAL Material:					R\$ 61,94
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	R\$ 19,07	R\$ 30,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 30,51
VALOR:					R\$ 92,45
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 92,45
VALOR COM BDI:					R\$ 112,46
QUANTIDADE:					R\$ 9,40
VALOR TOTAL:					R\$ 869,03
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.057,12

7.4.4. IP0126 CORTE RASO E RECORTO DE ÁRVORES OU ARBUSTOS COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR OU IGUAL A 0,20 M (UND)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54440000	R\$ 20,97	R\$ 32,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54440000	R\$ 19,07	R\$ 29,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 61,84
VALOR:					R\$ 61,84



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.828.711/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 61,84
VALOR COM BDI:	R\$ 75,22
QUANTIDADE:	R\$ 6,00
VALOR TOTAL:	R\$ 371,04
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 451,32

7.4.5. IP0127 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE ÁRVORE OU ARBUSTO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 0,20 M (UND)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,66667000	R\$ 20,97	R\$ 34,95
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,66667000	R\$ 19,07	R\$ 31,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 66,73
VALOR:						R\$ 66,73
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 66,73
VALOR COM BDI:						R\$ 81,17
QUANTIDADE:						R\$ 6,00
VALOR TOTAL:						R\$ 400,38
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 487,02

7.5.1.1. 103003 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011245	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, ÁREA ESTACIONAMENTO (CABO PASSEIO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 300,63	R\$ 300,63
TOTAL Material:						R\$ 300,63
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51090000	R\$ 23,34	R\$ 11,92
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51090000	R\$ 19,07	R\$ 9,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 21,66
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00610000	R\$ 517,35	R\$ 3,16
TOTAL Serviço:						R\$ 3,16
VALOR:						R\$ 325,45
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 325,45
VALOR COM BDI:						R\$ 395,90
QUANTIDADE:						R\$ 12,00
VALOR TOTAL:						R\$ 3.905,40
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 4.750,80

7.5.1.2. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 11,22	R\$ 2,36
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,56	R\$ 0,28
TOTAL Material:						R\$ 2,64
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21400000	R\$ 23,34	R\$ 4,99
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	R\$ 19,07	R\$ 2,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 7,03
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	R\$ 486,31	R\$ 15,08
TOTAL Serviço:						R\$ 15,08



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 20.235.261/0001-52
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

VALOR:	R\$ 24,75
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,75
VALOR COM BDI:	R\$ 30,10
QUANTIDADE:	R\$ 2,88
VALOR TOTAL:	R\$ 71,28
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 86,68

7.5.1.3. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	R\$ 19,07	R\$ 75,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 75,44
VALOR:						R\$ 75,44
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 75,44
VALOR COM BDI:						R\$ 91,77
QUANTIDADE:						R\$ 3,63
VALOR TOTAL:						R\$ 273,84
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 333,12

7.5.1.4. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27180000	R\$ 23,34	R\$ 6,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07410000	R\$ 19,07	R\$ 1,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,75
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 [EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1] - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05650000	R\$ 325,00	R\$ 18,36
TOTAL Serviço:						R\$ 18,36
VALOR:						R\$ 26,11
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 26,11
VALOR COM BDI:						R\$ 31,76
QUANTIDADE:						R\$ 6,60
VALOR TOTAL:						R\$ 172,32
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 209,61

7.5.1.5. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRILCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 67,18	R\$ 0,24
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRILCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 217,21	R\$ 1,80
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,04
VALOR:						R\$ 2,04
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,04
VALOR COM BDI:						R\$ 2,48
QUANTIDADE:						R\$ 40,90
VALOR TOTAL:						R\$ 83,43
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 101,43

7.5.1.6. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	FÔRMA CIRCULAR DE BALDRAME COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 3HP, COM CUBA PARA DRENO 20" - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,01400000	R\$ 28,45	R\$ 0,40

	
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01700000	R\$ 29,73	R\$ 0,51
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,91	
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	R\$ 5,65	R\$ 0,10
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,60500000	R\$ 12,69	R\$ 7,68
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02600000	R\$ 16,98	R\$ 0,44
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03400000	R\$ 20,56	R\$ 0,70
0004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,56700000	R\$ 4,44	R\$ 2,52
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00800000	R\$ 22,03	R\$ 22,21
TOTAL Material:					R\$ 33,65	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47100000	R\$ 18,38	R\$ 8,66
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14500000	R\$ 22,11	R\$ 25,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 33,98	
VALOR:					R\$ 68,54	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 68,54	
VALOR COM BDI:					R\$ 83,37	
QUANTIDADE:					R\$ 8,57	
VALOR TOTAL:					R\$ 587,38	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 714,48	

7.5.1.7. 97088 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92, AF_09/2021 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 21,84	R\$ 0,24
00021141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	SINAPI	M2	0,82400000	R\$ 9,67	R\$ 7,97
00042407	TRELIÇA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	M	0,67600000	R\$ 4,72	R\$ 3,19
TOTAL Material:					R\$ 11,40	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	R\$ 18,96	R\$ 0,28
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04200000	R\$ 24,83	R\$ 1,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,32	
VALOR:					R\$ 12,72	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 12,72	
VALOR COM BDI:					R\$ 15,47	
QUANTIDADE:					R\$ 7,81	
VALOR TOTAL:					R\$ 99,34	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 120,82	

7.5.1.8. 97626 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041954	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	SINAPI	KG	0,28350000	R\$ 69,09	R\$ 19,59
TOTAL Material:					R\$ 19,59	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31960000	R\$ 23,34	R\$ 54,14
88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	23,96930000	R\$ 19,07	R\$ 457,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 511,23	
VALOR:					R\$ 530,82	



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.812.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 530,82
VALOR COM BDI:	R\$ 645,74
QUANTIDADE:	R\$ 0,46
VALOR TOTAL:	R\$ 244,17
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 297,04

7.5.1.9. IP0035 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDOAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (M3)

Equipamento		Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO: AF_06/2015		SINAPI	CHI	0,91100000	R\$ 0,45	R\$ 0,41
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO: AF_06/2015		SINAPI	CHP	0,31400000	R\$ 1,22	R\$ 0,38
					TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,79
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	2,38600000	R\$ 23,34	R\$ 55,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	2,45000000	R\$ 19,07	R\$ 46,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 102,41
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021		SINAPI	M3	1,15000000	R\$ 398,60	R\$ 458,39
					TOTAL Serviço:		R\$ 458,39
					VALOR:		R\$ 561,59
					VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 561,59
					VALOR COM BDI:		R\$ 683,17
					QUANTIDADE:		R\$ 2,18
					VALOR TOTAL:		R\$ 1.224,26
					VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 1.489,31

7.5.1.10. IP0060 RETIRADA DE GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES (UND)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,65100000	R\$ 19,07	R\$ 50,55
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 50,55
				VALOR:		R\$ 50,55
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 50,55
				VALOR COM BDI:		R\$ 61,49
				QUANTIDADE:		R\$ 4,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 202,20
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 245,96

7.5.1.11. IP0061 ARMAÇÃO VIGAS BALDRAME UTILIZANDO TELA Q-92 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01050000	R\$ 21,84	R\$ 0,23
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,38200000	R\$ 0,17	R\$ 0,23
00021141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	SINAPI	M2	0,71200000	R\$ 9,67	R\$ 6,89
					TOTAL Material:	R\$ 7,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00600000	R\$ 18,96	R\$ 0,11
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 24,83	R\$ 0,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,08
					VALOR:	R\$ 8,43



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.695.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.606.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,43
VALOR COM BDI:	R\$ 10,25
QUANTIDADE:	R\$ 22,39
VALOR TOTAL:	R\$ 188,74
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 229,49

7.5.1.12. IP0062 CHAPISCO APLICADO COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO/ AREIA) (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 23,34	R\$ 2,33
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 19,07	R\$ 1,91

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

R\$ 4,24

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	PREPARAR TRAÇO T1 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO; PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,00500000	R\$ 532,11	R\$ 2,66

TOTAL Serviço:

R\$ 2,66

VALOR:

R\$ 6,90

VALOR COM ENCARGOS:

R\$ 6,90

VALOR COM BDI:

R\$ 8,39

QUANTIDADE:

R\$ 12,44

VALOR TOTAL:

R\$ 85,83

VALOR TOTAL COM BDI:

R\$ 104,37

7.5.1.13. WDS0042 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07	R\$ 19,07

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

R\$ 19,07

VALOR:

R\$ 19,07

VALOR COM ENCARGOS:

R\$ 19,07

VALOR COM BDI:

R\$ 23,19

QUANTIDADE:

R\$ 4,09

VALOR TOTAL:

R\$ 77,99

VALOR TOTAL COM BDI:

R\$ 94,84

7.5.2.1. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 11,22	R\$ 2,36
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,56	R\$ 0,28

TOTAL Material:

R\$ 2,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21400000	R\$ 23,34	R\$ 4,99
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	R\$ 19,07	R\$ 2,04

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

R\$ 7,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	R\$ 486,31	R\$ 15,08

TOTAL Serviço:

R\$ 15,08

VALOR:

R\$ 24,75

VALOR COM ENCARGOS:

R\$ 24,75



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 24.255.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 24R1887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM BDI:	R\$ 30,10
QUANTIDADE:	R\$ 0,43
VALOR TOTAL:	R\$ 10,64
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 12,94

7.5.2.2. 93356 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	R\$ 19,07	R\$ 75,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 75,44
VALOR:						R\$ 75,44
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 75,44
VALOR COM BDI:						R\$ 91,77
QUANTIDADE:						R\$ 0,48
VALOR TOTAL:						R\$ 36,21
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 44,04

7.5.2.3. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27180000	R\$ 23,34	R\$ 6,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07410000	R\$ 19,07	R\$ 1,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,75
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05650000	R\$ 325,00	R\$ 18,36
TOTAL Serviço:						R\$ 18,36
VALOR:						R\$ 26,11
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 26,11
VALOR COM BDI:						R\$ 31,76
QUANTIDADE:						R\$ 0,79
VALOR TOTAL:						R\$ 20,62
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 25,09

7.5.2.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020 (M³XKM)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 67,18	R\$ 0,24
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 217,21	R\$ 1,80
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,04
VALOR:						R\$ 2,04
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,04
VALOR COM BDI:						R\$ 2,48
QUANTIDADE:						R\$ 2,60
VALOR TOTAL:						R\$ 5,30
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 6,44

7.5.2.5. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01400000	R\$ 28,45	R\$ 0,40
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01700000	R\$ 29,73	R\$ 0,51
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,91



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 23.143.264/0001-52
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481867 SSP BA
 CPF 339.668.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	R\$ 5,65	R\$ 0,10
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,60500000	R\$ 12,69	R\$ 7,68
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02600000	R\$ 16,98	R\$ 0,44
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03400000	R\$ 20,56	R\$ 0,70
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,56700000	R\$ 4,44	R\$ 2,52
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00800000	R\$ 22,03	R\$ 22,21

TOTAL Material: R\$ 33,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47100000	R\$ 18,38	R\$ 8,66
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14500000	R\$ 22,11	R\$ 25,32

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 33,98

VALOR: R\$ 68,54

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 68,54

VALOR COM BDI: R\$ 83,37

QUANTIDADE: R\$ 1,43

VALOR TOTAL: R\$ 98,01

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 119,21

7.5.2.6. 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39860000	R\$ 19,07	R\$ 45,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 45,74
VALOR:					R\$ 45,74
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 45,74
VALOR COM BDI:					R\$ 55,64
QUANTIDADE:					R\$ 0,22
VALOR TOTAL:					R\$ 10,06
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 12,24

7.5.2.7. 97088 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 (KG)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 21,84	R\$ 0,24
00021141 TELA DE AÇO SOLDADA REFORÇADA, CN-00, Q-92, (1,48 KG/M²); DIÂMETRO DO FIO = 4,5 MM; DIAGONAL = 2,55 X 60 MM DE	SINAPI	M2	0,82400000	R\$ 9,67	R\$ 7,97
00042407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIÂMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	M	0,67600000	R\$ 4,72	R\$ 3,19
TOTAL Material:					R\$ 11,40
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	R\$ 18,96	R\$ 0,28
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04200000	R\$ 24,83	R\$ 1,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,32
VALOR:					R\$ 12,72
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 12,72
VALOR COM BDI:					R\$ 15,47
QUANTIDADE:					R\$ 1,17
VALOR TOTAL:					R\$ 14,88
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 18,09



7.5.2.8. 97626 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

7.5.2.9. IP0035 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (M3)

7.5.2.10. IP0060 RETIRADA DE GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES (UND)

7.5.2.11. IP0061 ARMAÇÃO VIGAS BALDRAME UTILIZANDO TELA Q-92 (KG)



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.080.875-15
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
CNPJ 22.080.875-15
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01050000	R\$ 21,84	R\$ 0,23
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,38200000	R\$ 0,17	R\$ 0,23
00021141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, [1,48 KG/M2], DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	SINAPI	M2	0,71200000	R\$ 9,67	R\$ 6,89
TOTAL Material:						R\$ 7,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00600000	R\$ 18,96	R\$ 0,11
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 24,83	R\$ 0,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 1,08
VALOR:						R\$ 8,43
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 8,43
VALOR COM BDI:						R\$ 10,25
QUANTIDADE:						R\$ 4,03
VALOR TOTAL:						R\$ 33,97
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 41,30

7.5.2.12. IP0062 CHAPISCO APLICADO COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO/ AREIA) (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 23,34	R\$ 2,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 19,07	R\$ 1,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 4,24
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,00500000	R\$ 532,11	R\$ 2,66
TOTAL Serviço:						R\$ 2,66
VALOR:						R\$ 6,90
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 6,90
VALOR COM BDI:						R\$ 8,39
QUANTIDADE:						R\$ 2,24
VALOR TOTAL:						R\$ 15,45
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 18,79

7.5.2.13. IP0063 GRELHA PREMOLDADA COM FUROS TIPO MOEDA, LARGURA DE 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,08000000	R\$ 5,11	R\$ 5,52
TOTAL Material:						R\$ 5,52
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 22,11	R\$ 5,53
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 23,34	R\$ 2,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07	R\$ 3,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,67
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95955	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA ISOLADA) ECK = 25.MPA. AF. 01/2017	PRÓPRIA	M3	0,01200000	R\$ 3.533,09	R\$ 42,40
TOTAL Serviço:						R\$ 42,40
VALOR:						R\$ 59,59
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 59,59
VALOR COM BDI:						R\$ 72,49
QUANTIDADE:						R\$ 1,80
VALOR TOTAL:						R\$ 107,26
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 130,48



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 24.403.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

7.5.2.14. WDS0042 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 19,07
VALOR:						R\$ 19,07
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 19,07
VALOR COM BDI:						R\$ 23,19
QUANTIDADE:						R\$ 0,26
VALOR TOTAL:						R\$ 4,95
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 6,02

7.6.1. 101092 PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	8,62000000	R\$ 1,60	R\$ 13,79
00010841	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, FORMATO MENOR OIGUAL A 3025 CM2. Esp. 22* CM	SINAPI	M2	1,16000000	R\$ 240,00	R\$ 278,40
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14000000	R\$ 3,06	R\$ 0,43
TOTAL Material:						R\$ 292,62
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,47500000	R\$ 23,23	R\$ 34,26
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73800000	R\$ 19,07	R\$ 14,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 48,33
VALOR:						R\$ 340,95
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 340,95
VALOR COM BDI:						R\$ 414,76
QUANTIDADE:						R\$ 6,20
VALOR TOTAL:						R\$ 2.113,89
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 2.571,51

7.6.2. IP0058 APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 19,07	R\$ 5,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,72
VALOR:						R\$ 5,72
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 5,72
VALOR COM BDI:						R\$ 6,95
QUANTIDADE:						R\$ 6,20
VALOR TOTAL:						R\$ 35,46
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 43,09

7.6.3. IP0064 ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L= 45 CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4" X 5/16", E GUARDA CORPO D= 65 CM EM BARRA CHATA GALV. D= 1" X 1/8", SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D= 5/8". ESPAÇADOS DE 27,5 CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106561	Chumbador parabol 1/2" x 5 1/2"	ORSE	un	4,00000000	R\$ 2,73	R\$ 10,92
110084	Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo D=65cm em barra chata galv. D=1" x 1/8", sendo degraus em barra red. D=5/8". Espaçados de 27,5 cm, inclusive lixamento e pintura, fornecimento e instalação	ORSE	m	1,00000000	R\$ 1.512,47	R\$ 1.512,47
TOTAL Material:						R\$ 1.523,39
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 23,34	R\$ 46,68

126

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.435.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP RA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 19,07	R\$ 38,14
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 84,82
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00700000	R\$ 532,11	R\$ 3,72
TOTAL Serviço:						R\$ 3,72
VALOR:						R\$ 1.611,93
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1.611,93
VALOR COM BDI:						R\$ 1.960,91
QUANTIDADE:						R\$ 4,35
VALOR TOTAL:						R\$ 7.011,89
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 8.529,95

7.6.4. IP0065 ESCADA DE MARINHEIRO SEM GUARDA-CORPO, L= 40 CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA FERRO GALVANIZADO 1 1/4" X 1/4", SENDO OS DEGRAUS BARRA REDONDA FERRO GALVANIZADO D= 5/8", ESPAÇADOS DE 27,5 CM, PINTADA INCLUSIVE INSTALAÇÃO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106561	Chumbador parabolit 1/2" x 5 1/2"	ORSE	un	4,00000000	R\$ 2,73
110083	Escada marinho sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura	ORSE	m	1,00000000	R\$ 865,25
TOTAL Material:					R\$ 876,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 23,34	R\$ 46,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 19,07	R\$ 38,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 84,82
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00700000	R\$ 532,11	R\$ 3,72
TOTAL Serviço:						R\$ 3,72
VALOR:						R\$ 964,71
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 964,71
VALOR COM BDI:						R\$ 1.173,56
QUANTIDADE:						R\$ 2,80
VALOR TOTAL:						R\$ 2.701,18
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 3.285,96

7.6.5. IP0066 TAMPA EM FERRO FUNDIDO 60 X 40 CM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE), INCLUSIVE PEÇA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014112	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 250,87	R\$ 250,87
				TOTAL Material:		R\$ 250,87
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	R\$ 23,34	R\$ 0,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 19,07	R\$ 1,53
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 2,00
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	R\$ 378,44	R\$ 0,76
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,03840000	R\$ 2.099,55	R\$ 80,62



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 12.295.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.606.873-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL Serviço:	R\$ 81,38
VALOR:	R\$ 334,25
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 334,25
VALOR COM BDI:	R\$ 406,61
QUANTIDADE:	R\$ 16,00
VALOR TOTAL:	R\$ 5.348,00
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 6.505,76

7.6.6. IP0067 REGULARIZAÇÃO ALTURA PESCOÇO CAIXAS ENTERRADAS OU SEMI-ENTERRADAS, INCLUSIVE REVESTIMENTO (UND)					
Não Oficial		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
IP0067	REGULARIZAÇÃO ALTURA PESCOÇO CAIXAS ENTERRADAS OU SEMI-ENTERRADAS, INCLUSIVE REVESTIMENTO		UND	1,00000000	R\$ 46,54 R\$ 46,54
TOTAL Não Oficial:					R\$ 46,54
VALOR:					R\$ 46,54
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 46,54
VALOR COM BDI:					R\$ 56,61
QUANTIDADE:					R\$ 20,00
VALOR TOTAL:					R\$ 930,80
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.132,20

7.6.7. IP0068 TAMPA EM FERRO FUNDIDO 40 X 40 CM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE), INCLUSIVE PEÇA PRÉ- MOLDADA EM CONCRETO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00021071	TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 179,68 R\$ 179,68
TOTAL Material:					R\$ 179,68
Mão de Obra com Encargos Complementares					
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	R\$ 23,34 R\$ 0,47
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 19,07 R\$ 1,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,00
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
87292	ARGAMASSA YRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AE 08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	R\$ 378,44 R\$ 0,76
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AE 01/2018	SINAPI	M3	0,03840000	R\$ 2.099,55 R\$ 80,62
TOTAL Serviço:					R\$ 81,38
VALOR:					R\$ 263,06
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 263,06
VALOR COM BDI:					R\$ 320,01
QUANTIDADE:					R\$ 4,00
VALOR TOTAL:					R\$ 1.052,24
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.280,04

7.6.8. IP0069 CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D= 2,76 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00034348	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 22,87 R\$ 22,87
TOTAL Material:					R\$ 22,87
Mão de Obra com Encargos Complementares					
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08333000	R\$ 23,34 R\$ 1,94
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08333000	R\$ 19,07 R\$ 1,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,53
VALOR:					R\$ 26,40
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 26,40
VALOR COM BDI:					R\$ 32,11
QUANTIDADE:					R\$ 98,26
VALOR TOTAL:					R\$ 2.594,06

	 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 20.526.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe BDI: 21,65% Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023 Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 3.155,12
-----------------------------	---------------------

7.6.9. IP0187 GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (NBR 9050), ESP= 1,55 MM, CONFORME INDICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA (M)

Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001330 CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	SINAPI	KG	1,24475000	R\$ 6,79	R\$ 8,45
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	2,50000000	R\$ 26,95	R\$ 67,38
00011964 PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	4,44440000	R\$ 2,13	R\$ 9,47
IPCOT0087 TUBO EM AÇO GALVANIZADO 1 1/2" ESP= 1,55 MM	PRÓPRIA	M	2,87500000	R\$ 17,53	R\$ 50,40
IPCOT0088 TUBO EM AÇO GALVANIZADO 1" ESP= 1,55 MM	PRÓPRIA	M	9,67900000	R\$ 12,30	R\$ 119,05
TOTAL Materiais:					R\$ 254,75

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,01000000	R\$ 19,18	R\$ 76,91
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,88200000	R\$ 23,17	R\$ 113,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 190,03

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0056 PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO A ROLO DE 01 DEMÃO DE 120 MICRAS DE TINTA ANTICORROSIVA OXIBAR DAL 535 RT 0527 - MARCA BENNER OU SIMILAR	PRÓPRIA	M2	1,00000000	R\$ 25,67	R\$ 25,67
IP0057 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM PEÇAS METÁLICAS, DUAS DEMÃOS	PRÓPRIA	M2	1,00000000	R\$ 27,38	R\$ 27,38

TOTAL Serviço:	R\$ 53,05
VALOR:	R\$ 497,83
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 497,83
VALOR COM BDI:	R\$ 605,61
QUANTIDADE:	R\$ 17,13
VALOR TOTAL:	R\$ 8.527,82
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 10.374,09

8.1.1. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS A 8,0 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 67,18	R\$ 0,24
91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 217,21	R\$ 1,80

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,04
VALOR:	R\$ 2,04
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,04
VALOR COM BDI:	R\$ 2,48
QUANTIDADE:	R\$ 17,10
VALOR TOTAL:	R\$ 34,88
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 42,40

8.1.2. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03740000	R\$ 23,34	R\$ 0,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10530000	R\$ 19,07	R\$ 2,01

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,88
VALOR:	R\$ 2,88
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,88
VALOR COM BDI:	R\$ 3,50
QUANTIDADE:	R\$ 32,96
VALOR TOTAL:	R\$ 94,92
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 115,36



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.429.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

8.1.3. IP0011 APOICAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 19,07	R\$ 2,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,86
VALOR:						R\$ 2,86
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,86
VALOR COM BDI:						R\$ 3,47
QUANTIDADE:						R\$ 265,11
VALOR TOTAL:						R\$ 758,21
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 919,93

8.1.4. IP0070 REMOÇÃO DE GRADES DE FERRO, SEM REAPROVEITAMENTO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16667000	R\$ 19,07	R\$ 3,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,18
VALOR:						R\$ 3,18
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3,18
VALOR COM BDI:						R\$ 3,86
QUANTIDADE:						R\$ 30,66
VALOR TOTAL:						R\$ 97,49
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 118,34

8.1.5. IP0071 DEMOLIÇÃO DE PEITORIL DE MÁRMORE, DE FORMA CUIDADOSA E SEM REAPROVEITAMENTO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32000000	R\$ 23,34	R\$ 7,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	R\$ 19,07	R\$ 22,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 30,35
VALOR:						R\$ 30,35
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 30,35
VALOR COM BDI:						R\$ 36,92
QUANTIDADE:						R\$ 5,99
VALOR TOTAL:						R\$ 181,79
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 221,15

8.1.6. WDS0042 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 19,07
VALOR:						R\$ 19,07
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 19,07
VALOR COM BDI:						R\$ 23,19
QUANTIDADE:						R\$ 1,71
VALOR TOTAL:						R\$ 32,60
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 39,65

8.2.1. 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 13,41	R\$ 2,12
TOTAL Material:						R\$ 2,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 23,34	R\$ 9,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 19,07	R\$ 7,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,35
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 378,44	R\$ 11,09
TOTAL Serviço:						R\$ 11,09
VALOR:						R\$ 30,56
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 30,56
VALOR COM BDI:						R\$ 37,17
QUANTIDADE:						R\$ 14,42
VALOR TOTAL:						R\$ 440,67
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 535,99

8.2.2. 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13940000	R\$ 23,34	R\$ 3,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04650000	R\$ 19,07	R\$ 0,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,14
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 423,20	R\$ 1,57



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.193.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP RA
CPF 339.608.873-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL Serviço:	R\$ 1,57
VALOR:	R\$ 5,71
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,71
VALOR COM BDI:	R\$ 6,94
QUANTIDADE:	R\$ 14,42
VALOR TOTAL:	R\$ 82,33
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 100,07

8.2.3. 98562 IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	0,55900000	R\$ 5,88	R\$ 3,29
TOTAL Material:					R\$ 3,29
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73000000	R\$ 23,34	R\$ 17,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14800000	R\$ 19,07	R\$ 2,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 19,86
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02500000	R\$ 532,11	R\$ 13,30

TOTAL Serviço:	R\$ 13,30
VALOR:	R\$ 36,45
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 36,45
VALOR COM BDI:	R\$ 44,34
QUANTIDADE:	R\$ 47,38
VALOR TOTAL:	R\$ 1.727,00
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2.100,82

8.2.4. IP0148 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS JATOBA, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), COR BRANCO NEVE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC III

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0050 FRETE PASTILHA	PRÓPRIA	M2	1,16000000	R\$ 6,63	R\$ 7,69
TOTAL Geral:					R\$ 7,69
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	7,69000000	R\$ 1,84	R\$ 14,15
IPCOT0049 PASTILHA JATOBA REF. JC1150, 5 X 5 CM, COR BRANCO NEVE	PRÓPRIA	M2	1,16000000	R\$ 0,90	R\$ 1,04
102540 Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,54000000	R\$ 2,73	R\$ 1,47
TOTAL Material:					R\$ 16,66
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEIISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,29000000	R\$ 23,23	R\$ 29,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	R\$ 19,07	R\$ 12,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 42,37
VALOR:					R\$ 66,72
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 66,72
VALOR COM BDI:					R\$ 81,16
QUANTIDADE:					R\$ 259,28
VALOR TOTAL:					R\$ 17.299,16
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 21.043,16

8.2.5. IP0218 LIMPEZA CERÂMICA EXISTENTE EM FACHADA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,04400000	R\$ 14,20	R\$ 0,62
TOTAL Material:					R\$ 0,62
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15300000	R\$ 19,07	R\$ 2,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,92
VALOR:					R\$ 3,54
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3,54
VALOR COM BDI:					R\$ 4,30
QUANTIDADE:					R\$ 42,27
VALOR TOTAL:					R\$ 149,63
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 181,76

8.3.1. IP0056 PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO À ROLO DE 01 DEMÃO DE 120 MICRAS DE TINTA ANTICORROSIVA OXIBAR DAL 535 BT 0527, MARCA RENNER OU SIMILAR (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 1,44	R\$ 0,72
102699 Tinta anti-corrosiva oxibar DAL 535 bt 0527 (componente a+b), Renner maritima	ORSE	I	0,16000000	R\$ 88,24	R\$ 14,12
TOTAL Material:					R\$ 14,84
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 26,56	R\$ 7,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 19,07	R\$ 2,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 10,83
VALOR:					R\$ 25,67
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 25,67
VALOR COM BDI:					R\$ 31,22
QUANTIDADE:					R\$ 36,00
VALOR TOTAL:					R\$ 924,12
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.123,92

8.3.2. IP0057 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM PEÇAS METÁLICAS, DUAS DEMÃOS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,33000000	R\$ 26,85	R\$ 8,86
TOTAL Material:					R\$ 8,86
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44300000	R\$ 26,56	R\$ 11,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	R\$ 19,07	R\$ 6,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 18,52
VALOR:					R\$ 27,38



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.995.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.873-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 27,38
VALOR COM BDI:	R\$ 39,30
QUANTIDADE:	R\$ 36,00
VALOR TOTAL:	R\$ 985,68
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.198,80

8.3.3. IP0073 GRADE DE FERRO CONFECCIONADA COM BARRA CHATA DE 3/4" X 1/4" E BARRAS Ø = 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83766	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF. 02/2016	SINAPI	CHI	0,08000000	R\$ 37,28	R\$ 2,98
83765	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF. 02/2016	SINAPI	CHP	0,16000000	R\$ 78,25	R\$ 12,52
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 15,50
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102545	Barra chata de ferro 1"x1/4" (1,27 kg/m)	ORSE	m	3,19444000	R\$ 8,79	R\$ 28,08
IPC0T0010	BARRA DE FERRO A36 (6 M) - MACIÇA E REDONDA	PRÓPRIA	M	9,16667000	R\$ 8,19	R\$ 75,08
100261	Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)	ORSE	m	0,53000000	R\$ 9,11	R\$ 4,83
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,30000000	R\$ 28,07	R\$ 8,42
TOTAL Material:						R\$ 116,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,34	R\$ 23,34
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,17	R\$ 23,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07	R\$ 22,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos:						R\$ 69,39
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,00100000	R\$ 532,11	R\$ 0,53
TOTAL Serviço:						R\$ 0,53
VALOR:						R\$ 201,83
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 201,83
VALOR COM BDI:						R\$ 245,52
QUANTIDADE:						R\$ 36,00
VALOR TOTAL:						R\$ 7.265,88
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 8.838,72

8.4.1. IP0072 PEITORIL MÁRMORE BRANCO, COM REBAIXO, C/ LARGURA = 19 CM, ESP = 2 CM (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPC0T0009	PEITORIL MÁRMORE BRANCO POLIDO 19 X 2 CM, COM REBAIXO	PRÓPRIA	M	1,00000000	R\$ 74,53	R\$ 74,53
00034357	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,05000000	R\$ 3,06	R\$ 0,15
0000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,03333000	R\$ 10,00	R\$ 0,33
TOTAL Material:						R\$ 75,01
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	R\$ 23,34	R\$ 18,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos:						R\$ 18,67
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	R\$ 532,11	R\$ 1,06
TOTAL Serviço:						R\$ 1,06
VALOR:						R\$ 94,74
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 94,74
VALOR COM BDI:						R\$ 115,25
QUANTIDADE:						R\$ 32,02
VALOR TOTAL:						R\$ 3.033,57
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 3.690,30

9.1.1.1. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 06/2014	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 67,18	R\$ 0,24
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 217,21	R\$ 1,80
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,04
VALOR:						R\$ 2,04
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,04
VALOR COM BDI:						R\$ 2,48
QUANTIDADE:						R\$ 55,20
VALOR TOTAL:						R\$ 112,60
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 136,89

9.1.1.2. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	R\$ 23,34	R\$ 5,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	R\$ 19,07	R\$ 44,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos:						R\$ 49,58
VALOR:						R\$ 49,58
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 49,58
VALOR COM BDI:						R\$ 60,31
QUANTIDADE:						R\$ 0,02
VALOR TOTAL:						R\$ 0,99
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1,20

9.1.1.3. 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11180000	R\$ 23,34	R\$ 25,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,48820000	R\$ 19,07	R\$ 219,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos:						R\$ 245,03
VALOR:						R\$ 245,03



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 08.545.364/0001-52
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 245,03
VALOR COM BDI:	R\$ 298,07
QUANTIDADE:	R\$ 3,14
VALOR TOTAL:	R\$ 769,39
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 935,93

9.1.1.4. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03740000	R\$ 23,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10530000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,88
VALOR:					R\$ 2,88
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,88
VALOR COM BDI:					R\$ 3,50
QUANTIDADE:					R\$ 0,21
VALOR TOTAL:					R\$ 0,60
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 0,73

9.1.1.5. 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02580000	R\$ 28,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05070000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,71
VALOR:					R\$ 1,71
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,71
VALOR COM BDI:					R\$ 2,08
QUANTIDADE:					R\$ 31,38
VALOR TOTAL:					R\$ 53,65
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 65,27

9.1.1.6. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13150000	R\$ 23,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25820000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 7,99
VALOR:					R\$ 7,99
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 7,99
VALOR COM BDI:					R\$ 9,71
QUANTIDADE:					R\$ 1,68
VALOR TOTAL:					R\$ 13,42
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 16,31

9.1.1.7. 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	R\$ 26,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01870000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 0,61
VALOR:					R\$ 0,61
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,61
VALOR COM BDI:					R\$ 0,74
QUANTIDADE:					R\$ 9,00
VALOR TOTAL:					R\$ 5,49
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 6,66

9.1.1.8. 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01830000	R\$ 26,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03590000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,17
VALOR:					R\$ 1,17
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,17
VALOR COM BDI:					R\$ 1,42
QUANTIDADE:					R\$ 6,00
VALOR TOTAL:					R\$ 7,02
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 8,52

9.1.1.9. IP0074 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 23,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 21,40
VALOR:					R\$ 21,40
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 21,40
VALOR COM BDI:					R\$ 26,03
QUANTIDADE:					R\$ 31,38
VALOR TOTAL:					R\$ 671,53
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 816,82

9.1.1.10. IP0075 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02930000	R\$ 23,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08250000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,25
VALOR:					R\$ 2,25
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,25
VALOR COM BDI:					R\$ 2,73
QUANTIDADE:					R\$ 20,00



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 839.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL: R\$ 45,00

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 54,60

9.1.1.11. IP0082 REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA) (UND)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 22,11
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 8,23
VALOR:					R\$ 8,23
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 8,23
VALOR COM BDI:					R\$ 10,01
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 8,23
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 10,01

9.1.1.12. IP0095 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	R\$ 23,34
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 27,82
VALOR:					R\$ 27,82
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 27,82
VALOR COM BDI:					R\$ 33,84
QUANTIDADE:					R\$ 31,88
VALOR TOTAL:					R\$ 872,99
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.061,89

9.1.1.13. WDS0042 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 19,07
VALOR:					R\$ 19,07
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,07
VALOR COM BDI:					R\$ 23,19
QUANTIDADE:					R\$ 5,52
VALOR TOTAL:					R\$ 105,26
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 128,00

9.1.2.1. 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

Material

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 5,65
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,17
TOTAL Material:					R\$ 1,05

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08400000	R\$ 23,34
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 3,91

Serviço

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	R\$ 362,62
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01800000	R\$ 379,92
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	R\$ 9,73
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,16400000	R\$ 147,72
TOTAL Serviço:					R\$ 36,53
VALOR:					R\$ 41,49
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 41,49
VALOR COM BDI:					R\$ 50,47
QUANTIDADE:					R\$ 1,40
VALOR TOTAL:					R\$ 58,08
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 70,65

9.1.3.1. 87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	R\$ 23,34
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 14,23

Serviço

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 378,44
TOTAL Serviço:					R\$ 14,23
VALOR:					R\$ 28,46
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 28,46
VALOR COM BDI:					R\$ 34,62
QUANTIDADE:					R\$ 0,21
VALOR TOTAL:					R\$ 5,97
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 7,27

9.1.3.2. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 23,34
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,08

Serviço

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 423,20
TOTAL Serviço:					R\$ 1,57



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 CNPJ: 20.955.264/0001-52
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.698.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL Serviço:	R\$ 1,57
VALOR:	R\$ 3,65
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3,65
VALOR COM BDI:	R\$ 4,44
QUANTIDADE:	R\$ 0,21
VALOR TOTAL:	R\$ 0,76
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 0,93

9.1.4.1. 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 11,22 R\$ 2,36
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,56 R\$ 0,28
TOTAL Material:					R\$ 2,64
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	R\$ 23,34 R\$ 5,72
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12300000	R\$ 19,07 R\$ 2,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 8,07
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 486,31 R\$ 20,96

TOTAL Serviço:	R\$ 20,96
VALOR:	R\$ 31,67
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 31,67
VALOR COM BDI:	R\$ 38,52
QUANTIDADE:	R\$ 31,38
VALOR TOTAL:	R\$ 993,80
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.208,75

9.1.4.2. 94342 ATERRAMENTO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (M3)					
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	R\$ 66,59 R\$ 0,20
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	R\$ 250,29 R\$ 1,50
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25400000	R\$ 29,09 R\$ 7,39
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,27400000	R\$ 34,52 R\$ 9,46
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 18,55
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00000368	AREIA PARA ATERRAMENTO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	R\$ 39,00 R\$ 48,75
TOTAL Material:					R\$ 48,75
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65900000	R\$ 19,07 R\$ 12,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 12,57
VALOR:					R\$ 79,87
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 79,87
VALOR COM BDI:					R\$ 97,16
QUANTIDADE:					R\$ 1,57
VALOR TOTAL:					R\$ 125,39
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 152,54

9.1.4.3. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27180000	R\$ 23,34 R\$ 6,34
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07410000	R\$ 19,07 R\$ 1,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 7,75
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05650000	R\$ 325,00 R\$ 18,36
TOTAL Serviço:					R\$ 18,36
VALOR:					R\$ 26,11
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 26,11
VALOR COM BDI:					R\$ 31,76
QUANTIDADE:					R\$ 31,38
VALOR TOTAL:					R\$ 819,33
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 996,62

9.1.4.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)					
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 67,18 R\$ 0,24
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 217,21 R\$ 1,80
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,04
VALOR:					R\$ 2,04
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,04
VALOR COM BDI:					R\$ 2,48
QUANTIDADE:					R\$ 7,85
VALOR TOTAL:					R\$ 16,01
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 19,46

9.1.4.5. IP0036 EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM, FCK = 25 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRASSERRADA (M2)					
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
97089	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	SINAPI	KG	3,60000000	R\$ 11,61 R\$ 41,80
97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 2,96 R\$ 2,96



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 CNPJ 28.141.264/0001-52
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2401887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 2,91	R\$ 2,91
97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	M2	0,08000000	R\$ 107,82	R\$ 8,63
IP0037	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCk 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	PRÓPRIA	M3	0,10000000	R\$ 635,44	R\$ 63,54

TOTAL Serviço: R\$ 119,84

VALOR: R\$ 119,84

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 119,84

VALOR COM BDI: R\$ 145,78

QUANTIDADE: R\$ 31,38

VALOR TOTAL: R\$ 3.760,57

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 4.574,57

9.1.4.6. IP0043 PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	10,00000000	R\$ 0,56	R\$ 5,60
TOTAL Material:					R\$ 5,60

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101753 Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 50,00	R\$ 50,00
TOTAL Serviço:					R\$ 50,00

VALOR: R\$ 55,60

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 55,60

VALOR COM BDI: R\$ 67,63

QUANTIDADE: R\$ 31,38

VALOR TOTAL: R\$ 1.744,72

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 2.122,22

9.1.4.7. IP0088 RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H= 10 CM (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,50000000	R\$ 0,56	R\$ 1,40
TOTAL Material:					R\$ 1,40

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101979 Rodape alta resistência, alt=10cm	ORSE	m	1,00000000	R\$ 27,00	R\$ 27,00
TOTAL Serviço:					R\$ 27,00

VALOR: R\$ 28,40

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 28,40

VALOR COM BDI: R\$ 34,54

QUANTIDADE: R\$ 20,30

VALOR TOTAL: R\$ 576,52

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 701,16

9.1.5.1. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 13,43	R\$ 3,07
TOTAL Material:					R\$ 3,07

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 26,56	R\$ 4,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,07	R\$ 1,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 5,37

VALOR: R\$ 8,44

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 8,44

VALOR COM BDI: R\$ 10,26

QUANTIDADE: R\$ 53,35

VALOR TOTAL: R\$ 450,27

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 547,37

9.1.5.2. 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,48	R\$ 0,02
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 1,43	R\$ 1,04
TOTAL Material:					R\$ 1,06

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24590000	R\$ 26,56	R\$ 6,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08200000	R\$ 19,07	R\$ 1,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 8,09

VALOR: R\$ 9,15

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 9,15

VALOR COM BDI: R\$ 11,13

QUANTIDADE: R\$ 53,35

VALOR TOTAL: R\$ 488,15

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 593,78

9.1.5.3. IP0195 PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 0,48	R\$ 0,24
103435 Verniz p/superfícies madeira tipo Osmocolor - Stain ou similar	ORSE	l	0,08000000	R\$ 49,28	R\$ 3,94
TOTAL Material:					R\$ 4,18

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 26,56	R\$ 10,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07	R\$ 3,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 14,43

VALOR: R\$ 18,61

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 18,61

VALOR COM BDI: R\$ 22,63

QUANTIDADE: R\$ 1,65

VALOR TOTAL: R\$ 30,70



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.141.0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 241887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 37,33

9.1.6.1. 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P5 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,04260000	R\$ 25,36	R\$ 1,08
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,43950000	R\$ 2,54	R\$ 3,66
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,52020000	R\$ 3,18	R\$ 1,65
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	7,97400000	R\$ 0,09	R\$ 0,72
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	R\$ 0,21	R\$ 0,46
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01320000	R\$ 24,51	R\$ 0,32
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,32650000	R\$ 2,28	R\$ 3,02
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,85100000	R\$ 6,06	R\$ 23,34
00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,09660000	R\$ 18,35	R\$ 20,12
TOTAL Material:					R\$ 54,37

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	R\$ 28,64	R\$ 10,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	R\$ 19,07	R\$ 6,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 17,31
VALOR:					R\$ 71,68
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 71,68
VALOR COM BDI:					R\$ 87,19
QUANTIDADE:					R\$ 31,88
VALOR TOTAL:					R\$ 2.249,31
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2.736,02

9.1.7.1. IP0080 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA,

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP000012 ALISAR/GUARNIÇÃO 7x2,0 CM - EM MADEIRA DE LEI (TIPO ANGELIM)	PRÓPRIA	JG	1,00000000	R\$ 152,10	R\$ 152,10
00000181 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3" CM, L = *16" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120" CM X *210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NÃO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 255,20	R\$ 255,20
00001341 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08" M, E = 0,8 MM	SINAPI	M2	5,71000000	R\$ 53,96	R\$ 308,11
00001339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	SINAPI	KG	0,40000000	R\$ 48,59	R\$ 19,44
00011560 MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 135,59	R\$ 135,59
00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	5,80000000	R\$ 7,54	R\$ 43,73
TOTAL Material:					R\$ 914,17

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPinteIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 21,39	R\$ 106,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 19,07	R\$ 95,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 202,30

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 132,83	R\$ 132,83
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 322,08	R\$ 322,08
IP0081 INSTALAÇÃO DE BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 30,80	R\$ 30,80
TOTAL Serviço:					R\$ 485,71
VALOR:					R\$ 1.602,18
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1.602,18
VALOR COM BDI:					R\$ 1.949,05
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 1.602,18
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.949,05

9.2.1.1. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00960000	R\$ 67,18	R\$ 0,24
91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 217,21	R\$ 1,80
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,04
VALOR:					R\$ 2,04
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,04
VALOR COM BDI:					R\$ 2,48
QUANTIDADE:					R\$ 56,10
VALOR TOTAL:					R\$ 114,44
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 139,12

9.2.1.2. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	R\$ 23,34	R\$ 5,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	R\$ 19,07	R\$ 44,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 49,58
VALOR:					R\$ 49,58
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 49,58
VALOR COM BDI:					R\$ 60,31
QUANTIDADE:					R\$ 1,12
VALOR TOTAL:					R\$ 55,52
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 67,54

9.2.1.3. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.535.264/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 24R1887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03740000	R\$ 23,34	R\$ 0,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10530000	R\$ 19,07	R\$ 2,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 2,88
VALOR:						R\$ 2,88
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,88
VALOR COM BDI:						R\$ 3,50
QUANTIDADE:						R\$ 25,15
VALOR TOTAL:						R\$ 72,43
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 88,02

9.2.1.4. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25530000	R\$ 23,23	R\$ 5,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71950000	R\$ 19,07	R\$ 13,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 19,65
VALOR:						R\$ 19,65
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 19,65
VALOR COM BDI:						R\$ 23,90
QUANTIDADE:						R\$ 24,67
VALOR TOTAL:						R\$ 484,76
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 589,61

9.2.1.5. 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02580000	R\$ 28,64	R\$ 0,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05070000	R\$ 19,07	R\$ 0,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 1,71
VALOR:						R\$ 1,71
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,71
VALOR COM BDI:						R\$ 2,08
QUANTIDADE:						R\$ 14,15
VALOR TOTAL:						R\$ 24,19
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 29,43

9.2.1.6. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13150000	R\$ 23,34	R\$ 3,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25820000	R\$ 19,07	R\$ 4,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 7,99
VALOR:						R\$ 7,99
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 7,99
VALOR COM BDI:						R\$ 9,71
QUANTIDADE:						R\$ 4,20
VALOR TOTAL:						R\$ 33,55
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 40,78

9.2.1.7. 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	R\$ 26,79	R\$ 0,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01870000	R\$ 19,07	R\$ 0,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 0,61
VALOR:						R\$ 0,61
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,61
VALOR COM BDI:						R\$ 0,74
QUANTIDADE:						R\$ 7,00
VALOR TOTAL:						R\$ 4,27
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 5,18

9.2.1.8. 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17550000	R\$ 22,47	R\$ 3,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34480000	R\$ 19,07	R\$ 6,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 10,52
VALOR:						R\$ 10,52
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 10,52
VALOR COM BDI:						R\$ 12,79
QUANTIDADE:						R\$ 2,00
VALOR TOTAL:						R\$ 21,04
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 25,58

9.2.1.9. 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02190000	R\$ 22,47	R\$ 0,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04310000	R\$ 19,07	R\$ 0,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 1,31
VALOR:						R\$ 1,31
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,31
VALOR COM BDI:						R\$ 1,59
QUANTIDADE:						R\$ 3,00
VALOR TOTAL:						R\$ 3,93
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 4,77

9.2.1.10. 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01830000	R\$ 26,79	R\$ 0,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03590000	R\$ 19,07	R\$ 0,68



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 28.255.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.606.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 1,17
VALOR:	R\$ 1,17
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,17
VALOR COM BDI:	R\$ 1,42
QUANTIDADE:	R\$ 6,00
VALOR TOTAL:	R\$ 7,02
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 8,52

9.2.1.11. 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 22,47	R\$ 2,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25140000	R\$ 19,07	R\$ 4,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 7,67
VALOR:					R\$ 7,67
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 7,67
VALOR COM BDI:					R\$ 9,33
QUANTIDADE:					R\$ 6,00
VALOR TOTAL:					R\$ 46,02
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 55,98

9.2.1.12. IP0074 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 23,34	R\$ 2,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 21,40
VALOR:					R\$ 21,40
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 21,40
VALOR COM BDI:					R\$ 26,03
QUANTIDADE:					R\$ 12,82
VALOR TOTAL:					R\$ 274,34
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 339,70

9.2.1.13. IP0075 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02930000	R\$ 23,23	R\$ 0,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08250000	R\$ 19,07	R\$ 1,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,25
VALOR:					R\$ 2,25
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,25
VALOR COM BDI:					R\$ 2,73
QUANTIDADE:					R\$ 18,54
VALOR TOTAL:					R\$ 41,71
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 50,61

9.2.1.14. IP0082 REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA) (UND)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTeiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 22,11	R\$ 4,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07	R\$ 3,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 8,23
VALOR:					R\$ 8,23
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 8,23
VALOR COM BDI:					R\$ 10,01
QUANTIDADE:					R\$ 3,00
VALOR TOTAL:					R\$ 24,69
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 30,03

9.2.1.15. IP0095 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	R\$ 23,34	R\$ 3,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	R\$ 19,07	R\$ 24,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 27,82
VALOR:					R\$ 27,82
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 27,82
VALOR COM BDI:					R\$ 33,84
QUANTIDADE:					R\$ 14,82
VALOR TOTAL:					R\$ 412,29
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 501,50

9.2.1.16. IP0198 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO (UND)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26325000	R\$ 22,47	R\$ 5,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51720000	R\$ 19,07	R\$ 9,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 15,78
VALOR:					R\$ 15,78
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 15,78
VALOR COM BDI:					R\$ 19,19
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 15,78
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 19,19

9.2.1.17. WDS0042 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 19,07
VALOR:					R\$ 19,07
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,07
VALOR COM BDI:					R\$ 23,19



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 28.955.264/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.873-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

QUANTIDADE:	R\$ 5,61
VALOR TOTAL:	R\$ 106,98
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 130,09

9.2.2.1. 103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM [ESPESURA 9 CM] E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 [M2]

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,46	R\$ 13,02
00037395 PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 30,21	R\$ 0,15
00034557 TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 1,83	R\$ 0,77

TOTAL Material:					R\$ 13,94
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	R\$ 23,34	R\$ 37,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	R\$ 19,07	R\$ 15,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 52,93

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	R\$ 471,73	R\$ 4,29
TOTAL Serviço:					R\$ 4,29
VALOR:					R\$ 71,16
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 71,16
VALOR COM BDI:					R\$ 86,56
QUANTIDADE:					R\$ 0,36
VALOR TOTAL:					R\$ 25,61
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 31,16

9.2.2.2. 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 [M]

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 5,65	R\$ 0,03
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,17	R\$ 1,02

TOTAL Material:					R\$ 1,05
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08400000	R\$ 23,34	R\$ 1,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R\$ 19,07	R\$ 1,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 3,91

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	R\$ 362,62	R\$ 0,69
94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01800000	R\$ 379,92	R\$ 6,84
92801 CORTES E DOBRAS DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	R\$ 9,73	R\$ 4,77
92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,16400000	R\$ 147,72	R\$ 24,23
TOTAL Serviço:					R\$ 36,53
VALOR:					R\$ 41,49
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 41,49
VALOR COM BDI:					R\$ 50,47
QUANTIDADE:					R\$ 1,40
VALOR TOTAL:					R\$ 58,08
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 70,65

9.2.3.1. 87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	R\$ 23,34	R\$ 10,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 19,07	R\$ 3,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 14,23

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 378,44	R\$ 14,23
TOTAL Serviço:					R\$ 14,23
VALOR:					R\$ 28,46
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 28,46
VALOR COM BDI:					R\$ 34,62
QUANTIDADE:					R\$ 6,05
VALOR TOTAL:					R\$ 172,18
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 209,45

9.2.3.2. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 [M2]

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 23,34	R\$ 1,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 19,07	R\$ 0,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,08

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 423,20	R\$ 1,57
TOTAL Serviço:					R\$ 1,57
VALOR:					R\$ 3,65
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3,65
VALOR COM BDI:					R\$ 4,44
QUANTIDADE:					R\$ 6,05
VALOR TOTAL:					R\$ 22,08
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 26,86

9.2.4.1. 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 11,22	R\$ 2,36



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.843.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe					
BDI: 21,65%					
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023					
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista					

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,56	R\$ 0,28
				TOTAL Material:		R\$ 2,64
Mão de Obra com Encargos Complementares				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	R\$ 23,34	R\$ 5,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12300000	R\$ 19,07	R\$ 2,35
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 8,07
Serviço				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 486,31	R\$ 20,96
				TOTAL Serviço:		R\$ 20,96
				VALOR:		R\$ 31,67
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 31,67
				VALOR COM BDI:		R\$ 38,52
				QUANTIDADE:		R\$ 14,82
				VALOR TOTAL:		R\$ 469,34
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 570,86

9.2.4.2. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)						
Equipamento Custo Horário						
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 67,18	R\$ 0,24
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 217,21	R\$ 1,80
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 2,04
				VALOR:		R\$ 2,04
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 2,04
				VALOR COM BDI:		R\$ 2,48
				QUANTIDADE:		R\$ 3,70
				VALOR TOTAL:		R\$ 7,54
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 9,17

9.2.4.3. IP0043 PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	10,00000000	R\$ 0,56	R\$ 5,60
					TOTAL Material:	R\$ 5,60
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101753	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 50,00	R\$ 50,00
					TOTAL Serviço:	R\$ 50,00
					VALOR:	R\$ 55,60
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 55,60
					VALOR COM BDI:	R\$ 67,63
					QUANTIDADE:	R\$ 14,82
					VALOR TOTAL:	R\$ 823,99
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.002,27

9.2.4.4. IP0088 RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H= 10 CM (M)								
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			SINAPI	KG	2,50000000	R\$ 0,56	R\$ 1,40
							TOTAL Material:	R\$ 1,40
Serviço				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101979	Rodape alta resistência, alt=10cm			ORSE	m	1,00000000	R\$ 27,00	R\$ 27,00
							TOTAL Serviço:	R\$ 27,00
							VALOR:	R\$ 28,40
							VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 28,40
							VALOR COM BDI:	R\$ 34,54
							QUANTIDADE:	R\$ 14,04
							VALOR TOTAL:	R\$ 398,73
							VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 484,94

9.2.5.1. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 13,43	R\$ 3,07
					TOTAL Material:	R\$ 3,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 26,56	R\$ 4,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,07	R\$ 1,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 5,37
					VALOR:	R\$ 8,44
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,44
					VALOR COM BDI:	R\$ 10,26
					QUANTIDADE:	R\$ 43,01
					VALOR TOTAL:	R\$ 363,00
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 441,28

9.2.5.2. 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,48	R\$ 0,02
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 1,43	R\$ 1,04
					TOTAL Material:	R\$ 1,06
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24590000	R\$ 26,56	R\$ 6,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08200000	R\$ 19,07	R\$ 1,56
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 8,09
				VALOR:		R\$ 9,15
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 9,15
				VALOR COM BDI:		R\$ 11,13
				QUANTIDADE:		R\$ 43,01



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.285.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL: R\$ 393,54

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 478,70

9.2.5.3. IP0195 PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 0,48	R\$ 0,24
103435 Verniz p/superfícies madeira tipo Osmocolor - Stain ou similar	ORSE	I	0,08000000	R\$ 49,28	R\$ 3,94
TOTAL Material:					R\$ 4,18
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 26,56	R\$ 10,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07	R\$ 3,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 14,43
VALOR:					R\$ 18,61
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 18,61
VALOR COM BDI:					R\$ 22,63
QUANTIDADE:					R\$ 1,65
VALOR TOTAL:					R\$ 30,70
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 37,33

9.2.6.1. 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P5 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,04260000	R\$ 25,36	R\$ 1,08
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,43950000	R\$ 2,54	R\$ 3,66
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,52020000	R\$ 3,18	R\$ 1,65
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	7,97400000	R\$ 0,09	R\$ 0,72
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	R\$ 0,21	R\$ 0,46
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01320000	R\$ 24,51	R\$ 0,32
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,32650000	R\$ 2,28	R\$ 3,02
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,85100000	R\$ 6,06	R\$ 23,34
00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,09660000	R\$ 18,35	R\$ 20,12
TOTAL Material:					R\$ 54,37
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	R\$ 28,64	R\$ 10,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	R\$ 19,07	R\$ 6,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 17,31
VALOR:					R\$ 71,68
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 71,68
VALOR COM BDI:					R\$ 87,19
QUANTIDADE:					R\$ 14,82
VALOR TOTAL:					R\$ 1.062,29
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.292,15

9.2.7.1. IP0080 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA,

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP000012 ALISAR/GUARNIÇÃO 7x2,0 CM - EM MADEIRA DE LBI (TIPO ANGELIM)	PRÓPRIA	JG	1,00000000	R\$ 152,10	R\$ 152,10
00000181 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3" CM, L = *16" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120" CM X *210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPUXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 255,20	R\$ 255,20
00001341 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08" M, E = 0,8 MM	SINAPI	M2	5,71000000	R\$ 53,96	R\$ 308,11
00001339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	SINAPI	KG	0,40000000	R\$ 48,59	R\$ 19,44
00011560 MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 135,59	R\$ 135,59
00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,80000000	R\$ 7,54	R\$ 43,73
TOTAL Material:					R\$ 914,17
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 21,39	R\$ 106,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 19,07	R\$ 95,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 202,30
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 132,83	R\$ 132,83
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 322,08	R\$ 322,08
IP0081 INSTALAÇÃO DE BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 30,80	R\$ 30,80
TOTAL Serviço:					R\$ 485,71
VALOR:					R\$ 1.602,18
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1.602,18
VALOR COM BDI:					R\$ 1.949,05
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 1.602,18
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.949,05

9.3.1.1. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 67,18	R\$ 0,24
91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 217,21	R\$ 1,80
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,04
VALOR:					R\$ 2,04
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,04
VALOR COM BDI:					R\$ 2,48



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.126.470/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

QUANTIDADE: R\$ 1.60

VALOR TOTAL: R\$ 3.26

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 3.96

9.3.1.2. 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02580000	R\$ 28,64	R\$ 0,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05070000	R\$ 19,07	R\$ 0,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,71
VALOR:					R\$ 1,71
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,71
VALOR COM BDI:					R\$ 2,08
QUANTIDADE:					R\$ 8,28
VALOR TOTAL:					R\$ 14,15
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 17,22

9.3.1.3. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13150000	R\$ 23,34	R\$ 3,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25820000	R\$ 19,07	R\$ 4,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 7,99
VALOR:					R\$ 7,99
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 7,99
VALOR COM BDI:					R\$ 9,71
QUANTIDADE:					R\$ 1,68
VALOR TOTAL:					R\$ 13,42
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 16,31

9.3.1.4. 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	R\$ 26,79	R\$ 0,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01870000	R\$ 19,07	R\$ 0,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 0,61
VALOR:					R\$ 0,61
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,61
VALOR COM BDI:					R\$ 0,74
QUANTIDADE:					R\$ 3,00
VALOR TOTAL:					R\$ 1,83
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2,22

9.3.1.5. 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01830000	R\$ 26,79	R\$ 0,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03590000	R\$ 19,07	R\$ 0,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,17
VALOR:					R\$ 1,17
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,17
VALOR COM BDI:					R\$ 1,42
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 1,17
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1,42

9.3.1.6. IP0082 REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA) (UND)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 22,11	R\$ 4,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07	R\$ 3,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 8,23
VALOR:					R\$ 8,23
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 8,23
VALOR COM BDI:					R\$ 10,01
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 8,23
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 10,01

9.3.1.7. WDS0042 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 19,07
VALOR:					R\$ 19,07
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,07
VALOR COM BDI:					R\$ 23,19
QUANTIDADE:					R\$ 0,16
VALOR TOTAL:					R\$ 3,05
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 3,71

9.3.2.1. IP0078 ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,80000000	R\$ 0,56	R\$ 0,45
TOTAL Material:					R\$ 0,45
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100014 Polimento de piso de alta resistência - existente	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 30,00	R\$ 30,00
TOTAL Serviço:					R\$ 30,00
VALOR:					R\$ 30,45
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 30,45
VALOR COM BDI:					R\$ 37,04
QUANTIDADE:					R\$ 8,28
VALOR TOTAL:					R\$ 252,12



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 24.095.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 306,69

9.3.2.2. IP0079 ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) (M2)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104890 Enceramento de piso de alta resistência (existente)	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 10,00	R\$ 10,00
				TOTAL Serviço:	R\$ 10,00
				VALOR:	R\$ 10,00
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,00
				VALOR COM BDI:	R\$ 12,16
				QUANTIDADE:	R\$ 8,28
				VALOR TOTAL:	R\$ 82,80
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 100,68

9.3.3.1. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 13,43	R\$ 3,07
				TOTAL Material:	R\$ 3,07
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 26,56	R\$ 4,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,07	R\$ 1,04
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 5,37
				VALOR:	R\$ 8,44
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,44
				VALOR COM BDI:	R\$ 10,26
				QUANTIDADE:	R\$ 35,20
				VALOR TOTAL:	R\$ 297,08
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 361,15

9.3.3.2. 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,48	R\$ 0,02
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 1,43	R\$ 1,04
				TOTAL Material:	R\$ 1,06
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24590000	R\$ 26,56	R\$ 6,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08200000	R\$ 19,07	R\$ 1,56
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 8,09
				VALOR:	R\$ 9,15
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,15
				VALOR COM BDI:	R\$ 11,13
				QUANTIDADE:	R\$ 35,20
				VALOR TOTAL:	R\$ 322,08
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 391,77

9.3.3.3. IP0195 PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 0,48	R\$ 0,24
103435 Verniz p/superfícies madeira tipo Osmocolor - Stain ou similar	ORSE	L	0,08000000	R\$ 49,28	R\$ 3,94
				TOTAL Material:	R\$ 4,18
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 26,56	R\$ 10,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07	R\$ 3,81
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 14,43
				VALOR:	R\$ 18,61
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,61
				VALOR COM BDI:	R\$ 22,63
				QUANTIDADE:	R\$ 1,65
				VALOR TOTAL:	R\$ 30,70
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 37,33

9.3.4.1. 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,04260000	R\$ 25,36	R\$ 1,08
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,43950000	R\$ 2,54	R\$ 3,66
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PD PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,52020000	R\$ 3,18	R\$ 1,65
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	7,97400000	R\$ 0,09	R\$ 0,72
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	R\$ 0,21	R\$ 0,46
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01320000	R\$ 24,51	R\$ 0,32
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,32650000	R\$ 2,28	R\$ 3,02
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,85100000	R\$ 6,06	R\$ 23,34
00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,09660000	R\$ 18,35	R\$ 20,12
				TOTAL Material:	R\$ 54,37
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	R\$ 28,64	R\$ 10,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	R\$ 19,07	R\$ 6,92
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 17,31
				VALOR:	R\$ 71,68
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 71,68
				VALOR COM BDI:	R\$ 87,19
				QUANTIDADE:	R\$ 8,28
				VALOR TOTAL:	R\$ 593,51
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 721,93



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.292.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

9.3.5.1. IP0080 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MATERIAL						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP007012	ALISAR/GUARNIÇÃO 7x2,0 CM - EM MADEIRA DE LEI (TIPO ANGELIM)	PRÓPRIA	JG	1,00000000	R\$ 152,10	R\$ 152,10
00000181	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PERoba / CUMARU (OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NÃO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 255,20	R\$ 255,20
00001341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *3,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	SINAPI	M2	5,71000000	R\$ 53,96	R\$ 308,11
00001339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	SINAPI	KG	0,40000000	R\$ 48,59	R\$ 19,44
00011560	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 135,59	R\$ 135,59
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,80000000	R\$ 7,54	R\$ 43,73
					TOTAL Material:	R\$ 914,17

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 21,39	R\$ 106,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 19,07	R\$ 95,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 202,30
Serviço						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 132,83	R\$ 132,83
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 322,08	R\$ 322,08
IP0081	INSTALAÇÃO DE BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 30,80	R\$ 30,80
					TOTAL Serviço:	R\$ 485,71
					VALOR:	R\$ 1.602,18
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1.602,18
					VALOR COM BDI:	R\$ 1.949,05
					QUANTIDADE:	R\$ 1,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 1.602,18
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.949,05

9.3.6.1. 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	R\$ 1,60	R\$ 2,06
00004828	SOLEIRA/ PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 50,00	R\$ 50,00
					TOTAL Material:	R\$ 52,06

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	R\$ 23,23	R\$ 12,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	R\$ 19,07	R\$ 5,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 17,92
					VALOR:	R\$ 69,98
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 69,98
					VALOR COM BDI:	R\$ 85,13
					QUANTIDADE:	R\$ 0,86
					VALOR TOTAL:	R\$ 60,18
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 73,21

9.4.1.1. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)						
Equipamento Custo Horário						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 67,18	R\$ 0,24
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 217,21	R\$ 1,80
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,04
					VALOR:	R\$ 2,04
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,04
					VALOR COM BDI:	R\$ 2,48
					QUANTIDADE:	R\$ 3,55
					VALOR TOTAL:	R\$ 7,24
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 8,80

9.4.1.2. 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02580000	R\$ 28,64	R\$ 0,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05070000	R\$ 19,07	R\$ 0,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 1,71
					VALOR:	R\$ 1,71
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,71
					VALOR COM BDI:	R\$ 2,08
					QUANTIDADE:	R\$ 4,97
					VALOR TOTAL:	R\$ 8,49
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 10,33

9.4.1.3. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13150000	R\$ 23,34	R\$ 3,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25820000	R\$ 19,07	R\$ 4,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 7,99
					VALOR:	R\$ 7,99
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,99
					VALOR COM BDI:	R\$ 9,71
					QUANTIDADE:	R\$ 1,68
					VALOR TOTAL:	R\$ 13,42
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 16,31

9.4.1.4. 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.205.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00041954	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	SINAPI	KG	0,09840000	R\$ 69,09	R\$ 6,80
						TOTAL Material: R\$ 6,80
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36430000	R\$ 23,34	R\$ 8,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71560000	R\$ 19,07	R\$ 13,65
						TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 22,15
						VALOR: R\$ 28,95
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 28,95
						VALOR COM BDI: R\$ 35,21
						QUANTIDADE: R\$ 0,36
						VALOR TOTAL: R\$ 10,42
						VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 12,67

9.4.1.5. 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	R\$ 26,79	R\$ 0,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01870000	R\$ 19,07	R\$ 0,36
						TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 0,61
						VALOR: R\$ 0,61
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,61
						VALOR COM BDI: R\$ 0,74
						QUANTIDADE: R\$ 2,00
						VALOR TOTAL: R\$ 1,22
						VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1,48

9.4.1.6. 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01830000	R\$ 26,79	R\$ 0,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03590000	R\$ 19,07	R\$ 0,68
						TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 1,17
						VALOR: R\$ 1,17
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 1,17
						VALOR COM BDI: R\$ 1,42
						QUANTIDADE: R\$ 1,00
						VALOR TOTAL: R\$ 1,17
						VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1,42

9.4.1.7. IP0011 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 19,07	R\$ 2,86
						TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 2,86
						VALOR: R\$ 2,86
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 2,86
						VALOR COM BDI: R\$ 3,47
						QUANTIDADE: R\$ 8,93
						VALOR TOTAL: R\$ 25,53
						VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 30,98

9.4.1.8. IP0082 REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA) (UND)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 22,11	R\$ 4,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07	R\$ 3,81
						TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 8,23
						VALOR: R\$ 8,23
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 8,23
						VALOR COM BDI: R\$ 10,01
						QUANTIDADE: R\$ 1,00
						VALOR TOTAL: R\$ 8,23
						VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 10,01

9.4.1.9. WD50042 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07	R\$ 19,07
						TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 19,07
						VALOR: R\$ 19,07
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 19,07
						VALOR COM BDI: R\$ 23,19
						QUANTIDADE: R\$ 0,35
						VALOR TOTAL: R\$ 6,67
						VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 8,11

9.4.2.1. 103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021 (M2)

Material						
00007271	BLOCO CERAMICO / TUJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,46	R\$ 13,02
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 30,21	R\$ 0,15
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 1,83	R\$ 0,77
						TOTAL Material: R\$ 13,94
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	R\$ 23,34	R\$ 37,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	R\$ 19,07	R\$ 15,35
						TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 52,93
Serviço						
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	R\$ 471,73	R\$ 4,29
						TOTAL Serviço: R\$ 4,29



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.064.0001-52
PAULO HENRIQUE L ARAUJO HO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.879-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21.65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR:	R\$ 71,16
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 71,16
VALOR COM BDI:	R\$ 86,56
QUANTIDADE:	R\$ 0,36
VALOR TOTAL:	R\$ 25,61
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 31,16

9.4.3.1. IP0084 **RODAMEIO EM MÁRMORE BRANCO, LARG= 4 CM, ESP= 2 CM, PARA ACABAMENTOS (M)**

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
13822	Rodameio em granito branco fortaleza, larg=4 cm, esp= 2 cm	ORSE	m	1,03000000	R\$ 32,89	R\$ 33,88
					TOTAL Material:	R\$ 33,88

Mão de Obra com Encargos Complementares

Valor de Onda com Encargos Complementares		FORNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,300000000	R\$ 23,34	R\$ 7,00
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,300000000	R\$ 19,07	R\$ 5,72
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 12,72

Service

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,00080000	R\$ 532,11	R\$ 0,43

TOTAL Serviço:	R\$ 0,43
VALOR:	R\$ 47,03
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 47,03
VALOR COM BDI:	R\$ 57,21
QUANTIDADE:	R\$ 4,93
VALOR TOTAL:	R\$ 231,85
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 282,04

9.4.3.2. IP0150 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS IATORÁ, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), COR BRANCO NEVE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS, ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC 1

Geral		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
IPCO0050	FRETE PASTILHA	PRÓPRIA	M2	1.05000000	R\$ 6.63	R\$ 6.96

	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL					R\$ 6,96

00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	4,50000000	R\$ 0,96	R\$ 4,32
IPCOT0051	PASTILHA JATOBÁ REF. JD4420, 5 X 5 CM, COR COLINA	PRÓPRIA	M2	1,05000000	R\$ 64,45	R\$ 67,67

102540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,54000000	R\$ 2,73	R\$ 1,47
					TOTAL Material:	R\$ 73,46

Mão de Obra com Encargos Complementares

		QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITARIO	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.64000000	R\$ 23,34	R\$ 14,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.90000000	R\$ 19,07	R\$ 17,16

	TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 32,10	
	VALOR:	R\$ 112,50	

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 112,52
VALOR COM BDI:	R\$ 136,88
QUANTIDADE:	R\$ 8,93
VALOR TOTAL:	R\$ 1.004,80
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.222,33

9.4.4.1. IP007B ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0.80000000	R\$ 0.56	R\$ 0.45

4444

				TOTAL MATERIAL		R\$ 0,45		
Serviço				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00014	Polimento de piso de alta resistência - existente			ORSE	m2	1,00000000	R\$ 30,00	R\$ 30,00

TOTAL Serviço:	R\$ 30,00
VALOR:	R\$ 30,45
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 30,45
VALOR COM BDI:	R\$ 37,04
QUANTIDADE:	R\$ 4,97
VALOR TOTAL:	R\$ 151,33
VALOR TOTAL BDI:	R\$ 184,08

9.4.4.2. IP0079 ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) (M2)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104890	Enceramento de piso de alta resistência (existente)	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 10,00	R\$ 10,00

TOTAL Serviço:	R\$ 10,00
VALOR:	R\$ 10,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,00
VALOR COM BDI:	R\$ 12,16
QUANTIDADE:	R\$ 4,97
VALOR TOTAL:	R\$ 49,70
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 60,43

9.4.5.1. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

ANEXO 12 - BOMBS E TINTAS PARA ACABAR E PINTAR, AFICAR E MANEJO EM PAREDES, DORS DERRAQS: AF_04/2023 (WZ)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0.22850000	R\$ 13.43	R\$ 3.07

00007336	TINTA LATEX ACRILICA PREMIO
----------	-----------------------------

Mão de Obra com Encargos Complementares				UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.163100000	R\$ 26.56	R\$ 4.31	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 20,00	R\$ 2,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05400000	R\$ 19,07	R\$ 1,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 5,37

VALOR:	R\$ 8,44
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,44
VALOR COM BDI:	R\$ 10,26
QUANTIDADE:	R\$ 12,50
VALOR TOTAL:	R\$ 105,50
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 128,25

9.4.5.2. 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX. APLICAÇÃO EM PAREDE. UMA DEMÃO. LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 (M2)

147

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.728.800/0001-02 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe BDI: 21,65% Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023 Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,48	R\$ 0,02
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 1,43	R\$ 1,04
TOTAL Material:					R\$ 1,06
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24590000	R\$ 26,56	R\$ 6,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08200000	R\$ 19,07	R\$ 1,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 8,09
VALOR:					R\$ 9,15
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 9,15
VALOR COM BDI:					R\$ 11,13
QUANTIDADE:					R\$ 12,50
VALOR TOTAL:					R\$ 114,37
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 139,12

9.4.5.3. IP0195 PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 0,48	R\$ 0,24
103435 Verniz p/superfícies madeira tipo Osmocolor - Stain ou similar	ORSE	I	0,08000000	R\$ 49,28	R\$ 3,94
TOTAL Material:					R\$ 4,18
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 26,56	R\$ 10,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07	R\$ 3,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 14,43
VALOR:					R\$ 18,61
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 18,61
VALOR COM BDI:					R\$ 22,69
QUANTIDADE:					R\$ 1,65
VALOR TOTAL:					R\$ 30,70
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 37,33

9.4.6.1. 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,04260000	R\$ 25,36	R\$ 1,08
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,43900000	R\$ 2,54	R\$ 3,66
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,52020000	R\$ 3,18	R\$ 1,65
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	7,97400000	R\$ 0,09	R\$ 0,72
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	R\$ 0,21	R\$ 0,46
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01320000	R\$ 24,51	R\$ 0,32
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,32650000	R\$ 2,28	R\$ 3,02
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,85100000	R\$ 6,06	R\$ 23,34
00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,09660000	R\$ 18,35	R\$ 20,12
TOTAL Material:					R\$ 54,37
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	R\$ 28,64	R\$ 10,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	R\$ 19,07	R\$ 6,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 17,31
VALOR:					R\$ 71,68
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 71,68
VALOR COM BDI:					R\$ 87,19
QUANTIDADE:					R\$ 4,97
VALOR TOTAL:					R\$ 356,24
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 433,33

9.4.7.1. IP0080 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA,					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0012 ALISAR/GUARNIÇÃO 7x2,0 CM - EM MADEIRA DE LEI (TIPO ANGELIM)	PRÓPRIA	JG	1,00000000	R\$ 152,10	R\$ 152,10
00000181 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *36* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 255,20	R\$ 255,20
00001341 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	SINAPI	M2	5,71000000	R\$ 53,96	R\$ 308,11
00001339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	SINAPI	KG	0,40000000	R\$ 48,59	R\$ 19,44
00011560 MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATÉ 950 MM E PESO DE ATÉ 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 135,59	R\$ 135,59
00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,80000000	R\$ 7,54	R\$ 43,73
TOTAL Material:					R\$ 914,17
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 21,39	R\$ 106,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 19,07	R\$ 95,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 202,30
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 132,83	R\$ 132,83
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 322,08	R\$ 322,08
IP0081 INSTALAÇÃO DE BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 30,80	R\$ 30,80
TOTAL Serviço:					R\$ 485,71
VALOR:					R\$ 1.602,18
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1.602,18
VALOR COM BDI:					R\$ 1.949,05
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 1.602,18



CONSPLAN
CNPJ 2

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.949,05

9.4.8.1. 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	R\$ 1,60	R\$ 2,06
00004828 SOLEIRA/ PETTORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 50,00	R\$ 50,00
TOTAL Material:					R\$ 52,06
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	R\$ 23,23	R\$ 12,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	R\$ 19,07	R\$ 5,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 17,92
VALOR:					R\$ 69,98
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 69,98
VALOR COM BDI:					R\$ 85,13
QUANTIDADE:					R\$ 0,86
VALOR TOTAL:					R\$ 60,18
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 73,21

9.5.1.1. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 67,18	R\$ 0,24
91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 217,21	R\$ 1,80
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,04
VALOR:					R\$ 2,04
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,04
VALOR COM BDI:					R\$ 2,48
QUANTIDADE:					R\$ 53,21
VALOR TOTAL:					R\$ 108,54
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 131,96

9.5.1.2. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	R\$ 23,34	R\$ 5,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	R\$ 19,07	R\$ 44,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 49,58
VALOR:					R\$ 49,58
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 49,58
VALOR COM BDI:					R\$ 60,31
QUANTIDADE:					R\$ 0,87
VALOR TOTAL:					R\$ 43,13
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 52,46

9.5.1.3. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03740000	R\$ 23,34	R\$ 0,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10530000	R\$ 19,07	R\$ 2,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,88
VALOR:					R\$ 2,88
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,88
VALOR COM BDI:					R\$ 3,50
QUANTIDADE:					R\$ 19,28
VALOR TOTAL:					R\$ 55,46
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 67,41

9.5.1.4. 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02580000	R\$ 28,64	R\$ 0,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05070000	R\$ 19,07	R\$ 0,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,71
VALOR:					R\$ 1,71
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,71
VALOR COM BDI:					R\$ 2,08
QUANTIDADE:					R\$ 18,11
VALOR TOTAL:					R\$ 30,96
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 37,66

9.5.1.5. 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041954 CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	SINAPI	KG	0,09840000	R\$ 69,09	R\$ 6,80
TOTAL Material:					R\$ 6,80
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36430000	R\$ 23,34	R\$ 8,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71560000	R\$ 19,07	R\$ 13,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 22,15
VALOR:					R\$ 28,95
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 28,95
VALOR COM BDI:					R\$ 35,21
QUANTIDADE:					R\$ 1,50
VALOR TOTAL:					R\$ 43,42
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 52,81

9.5.1.6. 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	R\$ 26,79	R\$ 0,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01870000	R\$ 19,07	R\$ 0,36

149

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 16.079.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe BDI: 21,65% Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023 Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 0,61
VALOR:	R\$ 0,61
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,61
VALOR COM BDI:	R\$ 0,74
QUANTIDADE:	R\$ 4,00
VALOR TOTAL:	R\$ 2,44
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2,96

9.5.1.7. 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01830000	R\$ 26,79	R\$ 0,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03590000	R\$ 19,07	R\$ 0,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,17
VALOR:					R\$ 1,17
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,17
VALOR COM BDI:					R\$ 1,42
QUANTIDADE:					R\$ 4,00
VALOR TOTAL:					R\$ 4,68
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 5,68

9.5.1.8. IP0011 APICAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 19,07	R\$ 2,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,86
VALOR:					R\$ 2,86
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,86
VALOR COM BDI:					R\$ 3,47
QUANTIDADE:					R\$ 11,82
VALOR TOTAL:					R\$ 33,80
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 41,01

9.5.1.9. IP0074 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 23,34	R\$ 2,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 21,40
VALOR:					R\$ 21,40
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 21,40
VALOR COM BDI:					R\$ 26,03
QUANTIDADE:					R\$ 19,21
VALOR TOTAL:					R\$ 411,09
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 500,03

9.5.1.10. IP0085 REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 19,07	R\$ 9,54
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 19,16	R\$ 9,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 19,12
VALOR:					R\$ 19,12
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,12
VALOR COM BDI:					R\$ 23,25
QUANTIDADE:					R\$ 10,07
VALOR TOTAL:					R\$ 192,53
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 234,12

9.5.1.11. IP0075 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEIISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02930000	R\$ 23,23	R\$ 0,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08250000	R\$ 19,07	R\$ 1,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,25
VALOR:					R\$ 2,25
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,25
VALOR COM BDI:					R\$ 2,73
QUANTIDADE:					R\$ 12,48
VALOR TOTAL:					R\$ 28,08
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 34,07

9.5.1.12. IP0095 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	R\$ 23,34	R\$ 3,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	R\$ 19,07	R\$ 24,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 27,82
VALOR:					R\$ 27,82
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 27,82
VALOR COM BDI:					R\$ 33,84
QUANTIDADE:					R\$ 20,85
VALOR TOTAL:					R\$ 580,04
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 705,56

9.5.1.13. IP0193 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	R\$ 23,34	R\$ 3,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	R\$ 19,07	R\$ 24,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 27,82
VALOR:					R\$ 27,82
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 27,82
VALOR COM BDI:					R\$ 33,84



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 17.095.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 248187 SSP BA
CPF 339.608.875-13

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21-65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista	64,18% mensalista
-----------------------------------	-------------------

QUANTIDADE:	R\$ 1,64
VALOR TOTAL:	R\$ 45,62
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 55,49

9.5.1.14, WD50042 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares

MATERIAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 19,07	R\$ 19,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 19,07
					VALOR:	R\$ 19,07
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 19,07
					VALOR COM BDI:	R\$ 23,19
					QUANTIDADE:	R\$ 5,32
					VALOR TOTAL:	R\$ 101,45
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 123,37

9.5.1.15. IP0221 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM MÁRMORE (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,080000000	R\$ 23,34	R\$ 1,87
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,800000000	R\$ 19,07	R\$ 15,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 17,13
					VALOR:	R\$ 17,13
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 17,13
					VALOR COM BDI:	R\$ 20,83
					QUANTIDADE:	R\$ 0,80
					VALOR TOTAL:	R\$ 13,70
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 16,66

9.5.2.1. IP0091 PAINÉIS DE LA DE VIDRO, PSI 40, E= 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material

00039745	PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM	FDME	M2	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	U	1,03000000	R\$ 42,00	R\$ 43,26
					TOTAL MATERIAL	R\$ 43,26
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88278	MONITADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10898000	R\$ 28,64	R\$ 3,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03405000	R\$ 19,07	R\$ 0,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 3,77
					VALOR:	R\$ 47,03
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 47,03
					VALOR COM BDI:	R\$ 57,21
					QUANTIDADE:	R\$ 8,80
					VALOR TOTAL:	R\$ 413,86
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 503,44

9.5.2.2. IP0086 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, CHAPAS RESISTENTES A UMIDADE (RU), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (M2)

Material

00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50270000	R\$ 0,28	R\$ 0,70
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,79250000	R\$ 2,54	R\$ 2,01
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADIÇÃO DE AGUA)	SINAPI	KG	1,03270000	R\$ 3,18	R\$ 3,28
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,00770000	R\$ 0,09	R\$ 1,80
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,91490000	R\$ 0,21	R\$ 0,19
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,90930000	R\$ 8,24	R\$ 7,49
00039422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	2,89990000	R\$ 9,33	R\$ 27,11
00037586	PINO DE AÇO COM ARRUELA CÔNICA, DIÂMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (AÇAO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02990000	R\$ 35,13	R\$ 1,02
00039416	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	SINAPI	M2	2,10600000	R\$ 52,27	R\$ 1,02
					TOTAL Material:	R\$ 95,87
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62800000	R\$ 28,64	R\$ 17,99
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15700000	R\$ 19,07	R\$ 2,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 20,98
					VALOR:	R\$ 116,85
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 116,85
					VALOR COM BDI:	R\$ 142,14
					QUANTIDADE:	R\$ 8,80
					VALOR TOTAL:	R\$ 1.028,28
					VALOR TOTAL BDI:	R\$ 1.250,28

9.5.3.1. 87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

Mão de Obra com Encargos Complementares

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	R\$ 23,34	R\$ 10,97
88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 19,07	R\$ 3,26
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 14,23
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L_AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 378,44	R\$ 14,23
					TOTAL Serviço:	R\$ 14,23
					VALOR:	R\$ 28,46
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 28,46
					VALOR COM BDI:	R\$ 34,62
					QUANTIDADE:	R\$ 2,33
					VALOR TOTAL:	R\$ 66,31
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 80,66

9.5.3.2. 87535 EMOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR

Mão de Obra com Encargos Complementares.

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.32000000	R\$ 23.34	R\$ 7.47



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.461.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAUL O HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11800000	R\$ 19,07	R\$ 2,25
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 9,72

Serviço	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292		SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 378,44	R\$ 14,23
				TOTAL Serviço:		R\$ 14,23
				VALOR:		R\$ 23,95
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 23,95
				VALOR COM BDI:		R\$ 29,13
				QUANTIDADE:		R\$ 0,47
				VALOR TOTAL:		R\$ 11,75
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 13,69

9.5.3.4. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022 [M2]						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 23,34	R\$ 1,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 19,07	R\$ 0,49
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 2,08

Serviço	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313		SINAPI	M3	0,00870000	R\$ 423,20	R\$ 1,57
				TOTAL Serviço:		R\$ 1,57
				VALOR:		R\$ 3,65
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 3,65
				VALOR COM BDI:		R\$ 4,44
				QUANTIDADE:		R\$ 2,80
				VALOR TOTAL:		R\$ 10,22
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 12,43

9.5.3.4. IP0084 RODAMEIO EM MÁRMORE BRANCO, LARG= 4 CM, ESP= 2 CM, PARA ACABAMENTOS [M]						
Material						
113822	Rodameio em granito branco fortaleza, larg=4 cm, esp= 2 cm	ORSE	m	1,03000000	R\$ 32,89	R\$ 33,88
				TOTAL Material:		R\$ 33,88

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 23,34	R\$ 7,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 19,07	R\$ 5,72
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 12,72

Serviço	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298		SINAPI	M3	0,00880000	R\$ 532,11	R\$ 0,43
				TOTAL Serviço:		R\$ 0,43
				VALOR:		R\$ 47,03
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 47,03
				VALOR COM BDI:		R\$ 57,21
				QUANTIDADE:		R\$ 11,98
				VALOR TOTAL:		R\$ 568,41
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 685,37

9.5.3.4. IP0150 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS JATOBÁ, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), COR BRANCO NEVE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC II						
Geral						
IPCOT0050	FRETE PASTILHA	PRÓPRIA	M2	1,05000000	R\$ 6,63	R\$ 6,96
				TOTAL Geral:		R\$ 6,96

Material						
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	4,50000000	R\$ 0,96	R\$ 4,32
IPCOT0051	PASTILHA JATOBÁ REF. JD4420, 5 X 5 CM, COR COLINA	PRÓPRIA	M2	1,05000000	R\$ 64,45	R\$ 67,67
102540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,54000000	R\$ 2,73	R\$ 1,47
				TOTAL Material:		R\$ 73,46

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64000000	R\$ 23,34	R\$ 14,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	R\$ 19,07	R\$ 17,16
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 32,10
				VALOR:		R\$ 112,52
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 112,52
				VALOR COM BDI:		R\$ 136,88
				QUANTIDADE:		R\$ 15,49
				VALOR TOTAL:		R\$ 1.742,93
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 2.120,27

9.5.4.1. 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF. 07/2021						
Material						
00007334	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 11,22	R\$ 2,36
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,56	R\$ 0,28
				TOTAL Material:		R\$ 2,64

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	R\$ 23,34	R\$ 5,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12300000	R\$ 19,07	R\$ 2,35
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 8,07

Serviço	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301		SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 486,31	R\$ 20,96
				TOTAL Serviço:		R\$ 20,96
				VALOR:		R\$ 31,67
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 31,67
				VALOR COM BDI:		R\$ 38,52
				QUANTIDADE:		R\$ 19,44
				VALOR TOTAL:		R\$ 615,66
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 748,82

152

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.800.000/0001-01 RG 2481887 SSP BA CPF 319.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe BDI: 21,65% Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023 Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

9.5.4.2. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM [UNIDADE: M3XKM]. AF_07/2020 [M3XKM]					
Equipamento	Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 67,18
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 217,21

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,04
VALOR:	R\$ 2,04
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,04
VALOR COM BDI:	R\$ 2,48
QUANTIDADE:	R\$ 4,85
VALOR TOTAL:	R\$ 9,89
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 12,02

9.5.4.3. IP0043 PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO (M2)					
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	10,00000000	R\$ 0,56	R\$ 5,60
TOTAL Material:					R\$ 5,60
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
101753 Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 50,00	R\$ 50,00

TOTAL Serviço:	R\$ 50,00
VALOR:	R\$ 55,60
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 55,60
VALOR COM BDI:	R\$ 67,63
QUANTIDADE:	R\$ 19,44
VALOR TOTAL:	R\$ 1.080,86
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.314,72

9.5.4.4. IP0088 RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H= 10 CM (M)					
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,50000000	R\$ 0,56	R\$ 1,40
TOTAL Material:					R\$ 1,40
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
101979 Rodape alta resistencia, alt=10cm	ORSE	m	1,00000000	R\$ 27,00	R\$ 27,00

TOTAL Serviço:	R\$ 27,00
VALOR:	R\$ 28,40
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 28,40
VALOR COM BDI:	R\$ 34,54
QUANTIDADE:	R\$ 11,98
VALOR TOTAL:	R\$ 340,23
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 413,78

9.5.5.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)					
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 4,64	R\$ 0,77
TOTAL Material:					R\$ 0,77
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R\$ 26,56	R\$ 1,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 19,07	R\$ 0,42

TOTAL Mão de Obra com Encargos:	R\$ 2,19
VALOR:	R\$ 2,96
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,96
VALOR COM BDI:	R\$ 3,60
QUANTIDADE:	R\$ 5,60
VALOR TOTAL:	R\$ 16,57
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 20,16

9.5.5.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)					
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 13,43	R\$ 3,07
TOTAL Material:					R\$ 3,07
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 26,56	R\$ 4,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,07	R\$ 1,04

TOTAL Mão de Obra com Encargos:	R\$ 5,37
VALOR:	R\$ 8,44
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,44
VALOR COM BDI:	R\$ 10,26
QUANTIDADE:	R\$ 26,57
VALOR TOTAL:	R\$ 224,25
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 272,60

9.5.5.3. 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)					
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,48	R\$ 0,02
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 1,43	R\$ 1,04
TOTAL Material:					R\$ 1,06
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24590000	R\$ 26,56	R\$ 6,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08200000	R\$ 19,07	R\$ 1,56

TOTAL Mão de Obra com Encargos:	R\$ 8,09
VALOR:	R\$ 9,15
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,15
VALOR COM BDI:	R\$ 11,13
QUANTIDADE:	R\$ 26,57
VALOR TOTAL:	R\$ 243,11



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 23.040.000/0001-02
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE GARVAMBA ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.668.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 295,72

9.5.6.1. 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,04260000	R\$ 25,36	R\$ 1,08
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,43950000	R\$ 2,54	R\$ 3,66
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,52020000	R\$ 3,18	R\$ 1,65
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	7,97400000	R\$ 0,09	R\$ 0,72
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	R\$ 0,21	R\$ 0,46
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01320000	R\$ 24,51	R\$ 0,32
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,32650000	R\$ 2,28	R\$ 3,02
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,85100000	R\$ 6,06	R\$ 23,34
00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,09660000	R\$ 18,35	R\$ 20,12
TOTAL Material:					R\$ 54,37

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	R\$ 28,64	R\$ 10,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	R\$ 19,07	R\$ 6,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 17,31
VALOR:					R\$ 71,68
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 71,68
VALOR COM BDI:					R\$ 87,19
QUANTIDADE:					R\$ 19,44
VALOR TOTAL:					R\$ 1.393,45
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.694,97

9.5.7.1. IP0089 ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO 3,28 X 2,20 CM, E= 10 MM, COM PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS DE 90 X 210 CM - INCLUINDO MOLA HIDRÁULICA, FECHADURA E ACESSÓRIOS (UND)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102185 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3.722,81	R\$ 3.722,81
102433 Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens	ORSE	m2	3,44000000	R\$ 888,55	R\$ 3.056,61
TOTAL Serviço:					R\$ 6.779,42
VALOR:					R\$ 6.779,42
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 6.779,42
VALOR COM BDI:					R\$ 8.247,16
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 6.779,42
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 8.247,16

9.5.7.2. IP0189 VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 19,07	R\$ 7,63
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66667000	R\$ 19,16	R\$ 12,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 20,40
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102432 Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 391,69	R\$ 391,69
TOTAL Serviço:					R\$ 391,69
VALOR:					R\$ 412,09
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 412,09
VALOR COM BDI:					R\$ 501,30
QUANTIDADE:					R\$ 2,60
VALOR TOTAL:					R\$ 1.071,43
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.303,38

9.5.8.1. 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	R\$ 1,60	R\$ 2,06
00004828 SOLEIRA/ PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 50,00	R\$ 50,00
TOTAL Material:					R\$ 52,06
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	R\$ 23,23	R\$ 12,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	R\$ 19,07	R\$ 5,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 17,92
VALOR:					R\$ 69,98
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 69,98
VALOR COM BDI:					R\$ 85,13
QUANTIDADE:					R\$ 3,32
VALOR TOTAL:					R\$ 232,33
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 282,63

9.5.8.2. IP0147 BALCÃO EM MÁRMORE BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101598 Mármore branco e=2cm	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 313,70	R\$ 313,70
TOTAL Material:					R\$ 313,70
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 23,23	R\$ 11,62
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	R\$ 23,34	R\$ 21,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 19,07	R\$ 9,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 42,17
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01200000	R\$ 635,28	R\$ 7,62
TOTAL Serviço:					R\$ 7,62



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 23.045.400/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP RA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR:	R\$ 363,49
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 363,49
VALOR COM BDI:	R\$ 442,18
QUANTIDADE:	R\$ 1,00
VALOR TOTAL:	R\$ 363,49
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 442,18

9.6.1.1. IP0086 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, CHAPAS RESISTENTES A UMIDADE (RU), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50270000	R\$ 0,28	R\$ 0,70
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,79250000	R\$ 2,54	R\$ 2,01
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	1,03270000	R\$ 3,18	R\$ 3,28
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,00770000	R\$ 0,09	R\$ 1,80
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,91490000	R\$ 0,21	R\$ 0,19
00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,90930000	R\$ 8,24	R\$ 7,49
00039422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	2,89990000	R\$ 9,35	R\$ 27,11
00037586 PINO DE ACO COM ARRUELA CÔNICA, DIÂMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (AÇAO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02900000	R\$ 35,13	R\$ 1,02
00039416 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	SINAPI	M2	2,10600000	R\$ 24,82	R\$ 52,27
TOTAL Material:					R\$ 95,87

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62800000	R\$ 28,64	R\$ 17,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15700000	R\$ 19,07	R\$ 2,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 20,98
VALOR:					R\$ 116,85
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 116,85
VALOR COM BDI:					R\$ 142,14
QUANTIDADE:					R\$ 12,87
VALOR TOTAL:					R\$ 1.503,85
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.829,34

9.6.1.2. IP0091 PAINÉIS DE LÃ DE VIDRO, PSI 40, E = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039745 PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM	SINAPI	M2	1,03000000	R\$ 42,00	R\$ 43,26
TOTAL Material:					R\$ 43,26

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10898000	R\$ 28,64	R\$ 3,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03405000	R\$ 19,07	R\$ 0,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 3,77
VALOR:					R\$ 47,03
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 47,03
VALOR COM BDI:					R\$ 57,21
QUANTIDADE:					R\$ 12,87
VALOR TOTAL:					R\$ 605,27
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 736,29

9.6.2.1. IP0078 ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,80000000	R\$ 0,56	R\$ 0,45
TOTAL Material:					R\$ 0,45

Serviço

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100014 Polimento de piso de alta resistência - existente	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 30,00	R\$ 30,00
TOTAL Serviço:					R\$ 30,00
VALOR:					R\$ 30,45
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 30,45
VALOR COM BDI:					R\$ 37,04
QUANTIDADE:					R\$ 4,39
VALOR TOTAL:					R\$ 133,67
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 162,60

9.6.2.2. IP0079 ENCRAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) (M2)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104890 Enclamento de piso de alta resistência (existente)	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 10,00	R\$ 10,00
TOTAL Serviço:					R\$ 10,00
VALOR:					R\$ 10,00
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 10,00
VALOR COM BDI:					R\$ 12,16
QUANTIDADE:					R\$ 4,39
VALOR TOTAL:					R\$ 43,90
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 53,38

9.6.2.3. IP0088 RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H= 10 CM (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,50000000	R\$ 0,56	R\$ 1,40
TOTAL Material:					R\$ 1,40

Serviço

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101979 Rodape alta resistência, alt=10cm	ORSE	m	1,00000000	R\$ 27,00	R\$ 27,00
TOTAL Serviço:					R\$ 27,00
VALOR:					R\$ 28,40
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 28,40
VALOR COM BDI:					R\$ 34,54
QUANTIDADE:					R\$ 3,88
VALOR TOTAL:					R\$ 110,19
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 134,01



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 23.055.264/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

9.6.3.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 4,64	R\$ 0,77
TOTAL Material:					R\$ 0,77
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R\$ 26,56	R\$ 1,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 19,07	R\$ 0,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,19
VALOR:					R\$ 2,96
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,96
VALOR COM BDI:					R\$ 3,60
QUANTIDADE:					R\$ 18,37
VALOR TOTAL:					R\$ 54,37
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 66,13

9.6.3.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 13,43	R\$ 3,07
TOTAL Material:					R\$ 3,07
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 26,56	R\$ 4,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,07	R\$ 1,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 5,37
VALOR:					R\$ 8,44
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 8,44
VALOR COM BDI:					R\$ 10,26
QUANTIDADE:					R\$ 26,29
VALOR TOTAL:					R\$ 221,88
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 269,73

9.6.3.3. 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,48	R\$ 0,02
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 1,43	R\$ 1,04
TOTAL Material:					R\$ 1,06
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24590000	R\$ 26,56	R\$ 6,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08200000	R\$ 19,07	R\$ 1,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 8,09
VALOR:					R\$ 9,15
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 9,15
VALOR COM BDI:					R\$ 11,13
QUANTIDADE:					R\$ 26,29
VALOR TOTAL:					R\$ 240,55
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 292,60

9.6.3.4. IP0195 PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 0,48	R\$ 0,24
103435 Verniz p/superfícies madeira tipo Osmocolor - Stain ou similar	ORSE	L	0,08000000	R\$ 49,28	R\$ 3,94
TOTAL Material:					R\$ 4,18
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 26,56	R\$ 10,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07	R\$ 3,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 14,43
VALOR:					R\$ 18,61
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 18,61
VALOR COM BDI:					R\$ 22,63
QUANTIDADE:					R\$ 1,65
VALOR TOTAL:					R\$ 30,70
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 37,33

9.6.4.1. IP0080 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA,

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPC00012 ALISAR/GUARNIÇÃO 7x2,0 CM - EM MADEIRA DE LEI (TIPO ANGELIM)	PRÓPRIA	JG	1,00000000	R\$ 152,10	R\$ 152,10
00000181 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3" CM, L = *16" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120" CM X *210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 255,20	R\$ 255,20
00001341 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08" M, E = 0,8 MM	SINAPI	M2	5,71000000	R\$ 53,96	R\$ 308,11
00001339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	SINAPI	KG	0,40000000	R\$ 48,59	R\$ 19,44
00011560 MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 135,59	R\$ 135,59
00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,80000000	R\$ 7,54	R\$ 43,73
TOTAL Material:					R\$ 914,17
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 21,39	R\$ 106,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 19,07	R\$ 95,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 202,30
Serviço					
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FLURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 132,83	R\$ 132,83
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 322,08	R\$ 322,08
IP0081 INSTALAÇÃO DE BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 30,80	R\$ 30,80
TOTAL Serviço:					R\$ 485,71
VALOR:					R\$ 1.602,18
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1.602,18



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.928.000-52
PAULO HENRIQUE YARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM BDI:	R\$ 1.949,05
QUANTIDADE:	R\$ 1,00
VALOR TOTAL:	R\$ 1.602,18
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.949,05

9.7.1.1. 96373 INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 [M]

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	7,63640000	R\$ 0,21	R\$ 1,60
00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	1,02930000	R\$ 8,24	R\$ 8,48
TOTAL Material:					R\$ 10,08
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06600000	R\$ 28,64	R\$ 1,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02200000	R\$ 19,07	R\$ 0,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,31
VALOR:					R\$ 12,39
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 12,39
VALOR COM BDI:					R\$ 15,07
QUANTIDADE:					R\$ 6,80
VALOR TOTAL:					R\$ 84,25
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 102,47

9.7.1.2. 96374 INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 [M]

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	7,63640000	R\$ 0,21	R\$ 1,60
00003990 TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 18,36	R\$ 20,20
TOTAL Material:					R\$ 21,80
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08200000	R\$ 28,64	R\$ 2,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02700000	R\$ 19,07	R\$ 0,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,86
VALOR:					R\$ 24,66
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 24,66
VALOR COM BDI:					R\$ 29,99
QUANTIDADE:					R\$ 6,80
VALOR TOTAL:					R\$ 167,68
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 203,93

9.7.1.3. IP0086 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, CHAPAS RESISTENTES A UMIDADE (RU), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS SIMPLES, COM VÃOS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50270000	R\$ 0,28	R\$ 0,70
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,79250000	R\$ 2,54	R\$ 2,01
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADIÇÃO DE ÁGUA)	SINAPI	KG	1,03270000	R\$ 3,18	R\$ 3,28
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,00770000	R\$ 0,09	R\$ 1,80
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,91490000	R\$ 0,21	R\$ 0,19
00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,90930000	R\$ 8,24	R\$ 7,49
00039422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	2,89990000	R\$ 9,35	R\$ 27,11
00037586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02900000	R\$ 35,13	R\$ 1,02
00039416 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	SINAPI	M2	2,10600000	R\$ 24,82	R\$ 52,27
TOTAL Material:					R\$ 95,87
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62800000	R\$ 28,64	R\$ 17,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15700000	R\$ 19,07	R\$ 2,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 20,98
VALOR:					R\$ 116,85
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 116,85
VALOR COM BDI:					R\$ 142,14
QUANTIDADE:					R\$ 21,84
VALOR TOTAL:					R\$ 2.552,00
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 3.104,33

9.7.1.4. IP0091 PAINÉIS DE LA DE VIDRO, PSI 40, E = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039745 PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM	SINAPI	M2	1,03000000	R\$ 42,00	R\$ 43,26
TOTAL Material:					R\$ 43,26
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10898000	R\$ 28,64	R\$ 3,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03405000	R\$ 19,07	R\$ 0,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 3,77
VALOR:					R\$ 47,03
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 47,03
VALOR COM BDI:					R\$ 57,21
QUANTIDADE:					R\$ 21,84
VALOR TOTAL:					R\$ 1.027,13
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.249,46

9.7.2.1. IP0078 ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,80000000	R\$ 0,56	R\$ 0,45
TOTAL Material:					R\$ 0,45
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100014 Polimento de piso de alta resistência - existente	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 30,00	R\$ 30,00
TOTAL Serviço:					R\$ 30,00

157

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 25.855.261/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP RJ CPF 339.606.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

VALOR:	R\$ 30,45
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 30,45
VALOR COM BDI:	R\$ 37,04
QUANTIDADE:	R\$ 6,68
VALOR TOTAL:	R\$ 203,40
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 247,42

9.7.2.2. IP0079 ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) (M2)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104890 Enceramento de piso de alta resistência (existente)	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 10,00	R\$ 10,00
TOTAL Serviço:					R\$ 10,00
VALOR:					R\$ 10,00
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 10,00
VALOR COM BDI:					R\$ 12,16
QUANTIDADE:					R\$ 6,68
VALOR TOTAL:					R\$ 66,80
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 81,22

9.7.2.3. IP0088 RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H=10 CM (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,50000000	R\$ 0,56	R\$ 1,40
TOTAL Material:					R\$ 1,40
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101979 Rodapé alta resistência, alt=10cm	ORSE	m	1,00000000	R\$ 27,00	R\$ 27,00
TOTAL Serviço:					R\$ 27,00
VALOR:					R\$ 28,40
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 28,40
VALOR COM BDI:					R\$ 34,54
QUANTIDADE:					R\$ 7,78
VALOR TOTAL:					R\$ 220,95
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 268,72

9.7.3.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 4,64	R\$ 0,77
TOTAL Material:					R\$ 0,77
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R\$ 26,56	R\$ 1,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 19,07	R\$ 0,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 2,19
VALOR:					R\$ 2,96
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,96
VALOR COM BDI:					R\$ 3,60
QUANTIDADE:					R\$ 20,19
VALOR TOTAL:					R\$ 59,76
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 72,68

9.7.3.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 13,43	R\$ 3,07
TOTAL Material:					R\$ 3,07
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 26,56	R\$ 4,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,07	R\$ 1,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 5,37
VALOR:					R\$ 8,44
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 8,44
VALOR COM BDI:					R\$ 10,26
QUANTIDADE:					R\$ 29,37
VALOR TOTAL:					R\$ 247,88
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 301,33

9.7.3.3. 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,48	R\$ 0,02
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 1,43	R\$ 1,04
TOTAL Material:					R\$ 1,06
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24590000	R\$ 26,56	R\$ 6,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08200000	R\$ 19,07	R\$ 1,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 8,09
VALOR:					R\$ 9,15
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 9,15
VALOR COM BDI:					R\$ 11,13
QUANTIDADE:					R\$ 29,37
VALOR TOTAL:					R\$ 268,73
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 326,88

9.7.3.4. IP0195 PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 0,48	R\$ 0,24
103435 Verniz p/superficies madeira tipo Osmocolor - Stain ou similar	ORSE	L	0,08000000	R\$ 49,28	R\$ 3,94
TOTAL Material:					R\$ 4,18
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 26,56	R\$ 10,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07	R\$ 3,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 14,43

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.042.264/0001-52CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR:	R\$ 18,61
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,61
VALOR COM BDI:	R\$ 22,63
QUANTIDADE:	R\$ 1,65
VALOR TOTAL:	R\$ 30,70
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 37,33

9.7.4.1. IP0080 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA,						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0012	ALISAR/GUARNIÇÃO 7x2,0 CM - EM MADEIRA DE LEI (TIPO ANGELIM)	PRÓPRIA	JG	1,00000000	R\$ 152,10	R\$ 152,10
0000181	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 255,20	R\$ 255,20
00001341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	SINAPI	M2	5,71000000	R\$ 53,96	R\$ 308,11
00001339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	SINAPI	KG	0,40000000	R\$ 48,59	R\$ 19,44
00011560	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 135,59	R\$ 135,59
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,80000000	R\$ 7,54	R\$ 43,73
					TOTAL Material:	R\$ 914,17
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 21,39	R\$ 106,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 19,07	R\$ 95,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 202,30
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 132,83	R\$ 132,83
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 322,08	R\$ 322,08
IP0081	INSTALAÇÃO DE BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 30,80	R\$ 30,80
					TOTAL Serviço:	R\$ 485,71
					VALOR:	R\$ 1.602,18
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1.602,18
					VALOR COM BDI:	R\$ 1.949,05
					QUANTIDADE:	R\$ 1,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 1.602,18
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.949,05

9.8.1.1. 96373 INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL, AF. 07/2023 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	7,63640000	R\$ 0,21	R\$ 1,60
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	1,02930000	R\$ 8,24	R\$ 8,48
					TOTAL Material:	R\$ 10,08
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06600000	R\$ 28,64	R\$ 1,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02200000	R\$ 19,07	R\$ 0,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 2,31
					VALOR:	R\$ 12,39
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 12,39
					VALOR COM BDI:	R\$ 15,07
					QUANTIDADE:	R\$ 5,92
					VALOR TOTAL:	R\$ 73,34
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 89,21

9.8.1.2. 96374 INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL, AF. 07/2023 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	7,63640000	R\$ 0,21	R\$ 1,60
00003990	TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 18,36	R\$ 20,20
					TOTAL Material:	R\$ 21,80
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08200000	R\$ 28,64	R\$ 2,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02700000	R\$ 19,07	R\$ 0,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 2,86
					VALOR:	R\$ 24,66
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,66
					VALOR COM BDI:	R\$ 29,99
					QUANTIDADE:	R\$ 5,92
					VALOR TOTAL:	R\$ 145,98
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 177,54

9.8.1.3. IP0086 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, CHAPAS RESISTENTES A UMIDADE (RU), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÁOS (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50270000	R\$ 0,28	R\$ 0,70
00039432	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,79250000	R\$ 2,54	R\$ 2,01
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	1,03270000	R\$ 3,18	R\$ 3,28
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,00770000	R\$ 0,09	R\$ 1,80
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,91490000	R\$ 0,21	R\$ 0,19
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,90930000	R\$ 8,24	R\$ 7,49
00039422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	2,89990000	R\$ 9,35	R\$ 27,11
00037586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02900000	R\$ 35,13	R\$ 1,02
00039416	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	SINAPI	M2	2,10600000	R\$ 24,82	R\$ 52,27
					TOTAL Material:	R\$ 95,87
Mão de Obra com Encargos Complementares						
					FONTE	UNID
					COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
						TOTAL



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.295.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62800000	R\$ 28,64	R\$ 17,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15700000	R\$ 19,07	R\$ 2,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 20,98
VALOR:						R\$ 116,85
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 116,85
VALOR COM BDI:						R\$ 142,14
QUANTIDADE:						R\$ 15,32
VALOR TOTAL:						R\$ 1.790,14
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 2.177,58

9.8.1.4. IP0091 PAINÉIS DE LÃ DE VIDRO, PSI 40, E= 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039745	PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM	SINAPI	M2	1,03000000	R\$ 42,00	R\$ 43,26
					TOTAL Material:	R\$ 43,26
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10898000	R\$ 28,64	R\$ 3,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03405000	R\$ 19,07	R\$ 0,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 3,77
					VALOR:	R\$ 47,03
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 47,03
					VALOR COM BDI:	R\$ 57,21
					QUANTIDADE:	R\$ 15,32
					VALOR TOTAL:	R\$ 720,49
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 876,45

9.8.2.1. IP0078 ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,80000000	R\$ 0,56
						R\$ 0,45
					TOTAL Material:	R\$ 0,45
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100014		Polimento de piso de alta resistência - existente	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 30,00
					TOTAL Serviço:	R\$ 30,00
					VALOR:	R\$ 30,45
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 30,45
					VALOR COM BDI:	R\$ 37,04
					QUANTIDADE:	R\$ 3,47
					VALOR TOTAL:	R\$ 105,66
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 128,52

9.8.2.2. IP0079 ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) (M2)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104890	Enceramento de piso de alta resistência (existente)	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 10,00	R\$ 10,00
					TOTAL Serviço:	R\$ 10,00
					VALOR:	R\$ 10,00
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,00
					VALOR COM BDI:	R\$ 12,16
					QUANTIDADE:	R\$ 3,47
					VALOR TOTAL:	R\$ 34,70
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 42,19

9.8.2.3. IP0088 RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H= 10 CM (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,50000000	R\$ 0,56	R\$ 1,40
TOTAL Material:						R\$ 1,40
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101979	Rodape alta resistência, alt=10cm	ORSE	m	1,00000000	R\$ 27,00	R\$ 27,00
TOTAL Serviço:						R\$ 27,00
VALOR:						R\$ 28,40
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 28,40
VALOR COM BDI:						R\$ 34,54
QUANTIDADE:						R\$ 4,77
VALOR TOTAL:						R\$ 135,46
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 164,75

9.8.3.1. IP0092 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	4,50000000	R\$ 0,96	R\$ 4,32	
102540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,38000000	R\$ 2,73	R\$ 1,04	
IP00013	REVESTIMENTO FORMA ACETINADO, TIPO A, 33,5 X 60 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	PRÓPRIA	M2	1,05000000	R\$ 54,52	R\$ 57,25	
					TOTAL Material:	R\$ 62,61	
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,55000000	R\$ 23,34	R\$ 12,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,45000000	R\$ 19,07	R\$ 8,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 21,42	
					VALOR:	R\$ 84,03	
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 84,03	
					VALOR COM BDI:	R\$ 102,22	
					QUANTIDADE:	R\$ 4,14	
					VALOR TOTAL:	R\$ 347,88	
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 423,19	

9.8.4.1. 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,04260000	R\$ 25,36	R\$ 1,08
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,43950000	R\$ 2,54	R\$ 3,66



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 20.118.877-01
 PAULISTA HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 141887 SSP-PA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,52020000	R\$ 3,18	R\$ 1,65
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	7,97400000	R\$ 0,09	R\$ 0,72
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	R\$ 0,21	R\$ 0,46
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01320000	R\$ 24,51	R\$ 0,32
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,32650000	R\$ 2,28	R\$ 3,02
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,85100000	R\$ 6,06	R\$ 23,34
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,09660000	R\$ 18,35	R\$ 20,12
				TOTAL Material:		R\$ 54,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	R\$ 28,64	R\$ 10,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	R\$ 19,07	R\$ 6,92
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 17,31
				VALOR:		R\$ 71,68
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 71,68
				VALOR COM BDI:		R\$ 87,19
				QUANTIDADE:		R\$ 3,47
				VALOR TOTAL:		R\$ 248,72
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 302,54

9.8.5.1. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 4,64	R\$ 0,77
				TOTAL Material:		R\$ 0,77
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 26,56	R\$ 1,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	R\$ 19,07	R\$ 0,38
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 2,24
				VALOR:		R\$ 3,01
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 3,01
				VALOR COM BDI:		R\$ 3,66
				QUANTIDADE:		R\$ 3,47
				VALOR TOTAL:		R\$ 10,44
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 12,70

9.8.5.2. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 4,64	R\$ 0,77
				TOTAL Material:		R\$ 0,77
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R\$ 26,56	R\$ 1,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 19,07	R\$ 0,42
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 2,19
				VALOR:		R\$ 2,96
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 2,96
				VALOR COM BDI:		R\$ 3,60
				QUANTIDADE:		R\$ 13,30
				VALOR TOTAL:		R\$ 39,36
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 47,88

9.8.5.3. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 13,43	R\$ 3,07
				TOTAL Material:		R\$ 3,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 26,56	R\$ 6,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 19,07	R\$ 1,44
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 7,47
				VALOR:		R\$ 10,54
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 10,54
				VALOR COM BDI:		R\$ 12,82
				QUANTIDADE:		R\$ 3,47
				VALOR TOTAL:		R\$ 36,57
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 44,48

9.8.5.4. 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,48	R\$ 0,02
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 1,43	R\$ 1,04
				TOTAL Material:		R\$ 1,06
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50540000	R\$ 26,56	R\$ 13,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16850000	R\$ 19,07	R\$ 3,21
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 16,63
				VALOR:		R\$ 17,69
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 17,69
				VALOR COM BDI:		R\$ 21,51
				QUANTIDADE:		R\$ 3,47
				VALOR TOTAL:		R\$ 61,38
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 74,63

9.8.5.5. IP0195 PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 0,48	R\$ 0,24

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.855.264/0001-57 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 319.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe BDI: 21,65% Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023 Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

103435	Verniz p/superfícies madeira tipo Osmocolor - Stain ou similar	ORSE	I	0,08000000	R\$ 49,28	R\$ 3,94
				TOTAL Material:		R\$ 4,18
Mão de Obra com Encargos Complementares				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 26,56	R\$ 10,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07	R\$ 3,81
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 14,43
				VALOR:		R\$ 18,61
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 18,61
				VALOR COM BDI:		R\$ 22,63
				QUANTIDADE:		R\$ 1,65
				VALOR TOTAL:		R\$ 30,70
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 37,33

9.8.5.6. IP0200 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,06000000	R\$ 0,48	R\$ 0,03
00043651	MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,04304000	R\$ 2,58	R\$ 2,69
					TOTAL Material:	R\$ 2,72
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42900000	R\$ 26,56	R\$ 11,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	R\$ 19,07	R\$ 2,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 13,43
					VALOR:	R\$ 16,15
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 16,15
					VALOR COM BDI:	R\$ 19,64
					QUANTIDADE:	R\$ 13,30
					VALOR TOTAL:	R\$ 214,79
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 261,21

9.8.5.7. IP0201 APLICAÇÃO DE PINTURA ESMALTE ACETINADO EM PAREDES INTERNAS - DUAS DEMÃOS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043649	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,33000000	R\$ 27,74	R\$ 9,15
					TOTAL Material:	R\$ 9,15
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44300000	R\$ 26,56	R\$ 11,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	R\$ 19,07	R\$ 6,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 18,52
					VALOR:	R\$ 27,67
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 27,67
					VALOR COM BDI:	R\$ 33,66
					QUANTIDADE:	R\$ 13,30
					VALOR TOTAL:	R\$ 368,01
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 447,67

9.8.6.1. IP0080 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, Material						
IPCOT0012	ALISAR/GUARNIÇÃO 7x2,0 CM - EM MADEIRA DE LEI (TIPO ANGELIM)	PRÓPRIA	JG	1,00000000	R\$ 152,10	R\$ 152,10
00000181	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACISA COM REBAIXO, E = *3" CM, L = *16" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120" CM X *210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 255,20	R\$ 255,20
00001341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08" M, E = 0,8 MM	SINAPI	M2	5,71000000	R\$ 53,96	R\$ 308,11
00001339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	SINAPI	KG	0,40000000	R\$ 48,59	R\$ 19,44
00011560	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATÉ 950 MM E PESO DE ATÉ 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM AÇO, SEM BRACO DE PARADA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 135,59	R\$ 135,59
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,80000000	R\$ 7,54	R\$ 43,73
					TOTAL Material:	R\$ 914,17
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 21,39	R\$ 106,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 19,07	R\$ 95,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 202,30
Serviço						
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 132,83	R\$ 132,83
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 322,08	R\$ 322,08
IP0081	INSTALAÇÃO DE BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACISA COM REBAIXO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 30,80	R\$ 30,80
					TOTAL Serviço:	R\$ 485,71
					VALOR:	R\$ 1.602,18
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1.602,18
					VALOR COM BDI:	R\$ 1.949,05
					QUANTIDADE:	R\$ 1,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 1.602,18
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.949,05

9.8.7.1. IP0188 ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2". 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108781	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 57,32	R\$ 57,32
					TOTAL Material:	R\$ 57,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 22,47	R\$ 1,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 1,80
					VALOR:	R\$ 59,12
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 59,12
					VALOR COM BDI:	R\$ 71,91
					QUANTIDADE:	R\$ 1,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 59,12
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 71,91



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.724.111/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE GARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

9.8.7.2. IP0199 REINSTALAÇÃO DE TANQUE DE LOUÇA (REAPROVEITAMENTO) (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 14,96	R\$ 59,84
TOTAL Material:					R\$ 59,84
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82260000	R\$ 22,47	R\$ 18,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34460000	R\$ 19,07	R\$ 6,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 25,05
VALOR:					R\$ 84,89
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 84,89
VALOR COM BDI:					R\$ 103,26
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 84,89
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 103,26

9.8.7.3. IP0204 TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE (REF. C37 1153) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,24	R\$ 0,05
IPCOT0016 TORNEIRA TANQUE / JARDIM CR C37 1153 - DECA METAIS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 187,36	R\$ 187,36
TOTAL Material:					R\$ 187,41
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 22,47	R\$ 3,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 19,07	R\$ 0,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 4,35
VALOR:					R\$ 191,76
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 191,76
VALOR COM BDI:					R\$ 233,27
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 191,76
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 233,27

9.8.7.4. IP0205 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	R\$ 2,24	R\$ 0,09
IPCOT0015 SIFÃO COPO LC TANQUE 1 1/4" X 1 1/2" REF. 1680 - DECA METAIS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 198,32	R\$ 198,32
TOTAL Material:					R\$ 198,41
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27340000	R\$ 22,47	R\$ 6,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08620000	R\$ 19,07	R\$ 1,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 7,78
VALOR:					R\$ 206,19
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 206,19
VALOR COM BDI:					R\$ 250,83
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 206,19
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 250,83

9.8.7.5. IP0206 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/4 X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04800000	R\$ 2,24	R\$ 0,11
IPCOT0092 VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE SEM LADRÃO 1 1/4 E 1 1/2	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 63,53	R\$ 63,53
TOTAL Material:					R\$ 63,64
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17400000	R\$ 22,47	R\$ 3,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05480000	R\$ 19,07	R\$ 1,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 4,96
VALOR:					R\$ 68,60
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 68,60
VALOR COM BDI:					R\$ 83,45
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 68,60
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 83,45

9.9.1.1. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 67,18	R\$ 0,24
91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 217,21	R\$ 1,80
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,04
VALOR:					R\$ 2,04
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,04
VALOR COM BDI:					R\$ 2,48
QUANTIDADE:					R\$ 1,60
VALOR TOTAL:					R\$ 3,26
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 3,96

9.9.1.2. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	R\$ 23,34	R\$ 5,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	R\$ 19,07	R\$ 44,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 49,58
VALOR:					R\$ 49,58
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 49,58
VALOR COM BDI:					R\$ 60,31



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.833.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.575-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

QUANTIDADE: R\$ 0,07
VALOR TOTAL: R\$ 3,47
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 4,22

9.9.1.3. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03740000	R\$ 23,34	R\$ 0,87
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10530000	R\$ 19,07	R\$ 2,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 2,88
VALOR:						R\$ 2,88
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,88
VALOR COM BDI:						R\$ 3,50
QUANTIDADE:						R\$ 1,47
VALOR TOTAL:						R\$ 4,23
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 5,14

9.9.1.4. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13150000	R\$ 23,34	R\$ 3,07
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25820000	R\$ 19,07	R\$ 4,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 7,99
VALOR:						R\$ 7,99
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 7,99
VALOR COM BDI:						R\$ 9,71
QUANTIDADE:						R\$ 1,68
VALOR TOTAL:						R\$ 13,42
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 16,31

9.9.1.5. 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	R\$ 26,79	R\$ 0,25
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01870000	R\$ 19,07	R\$ 0,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 0,61
VALOR:						R\$ 0,61
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,61
VALOR COM BDI:						R\$ 0,74
QUANTIDADE:						R\$ 49,00
VALOR TOTAL:						R\$ 29,89
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 36,26

9.9.1.6. 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01830000	R\$ 26,79	R\$ 0,49
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03590000	R\$ 19,07	R\$ 0,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 1,17
VALOR:						R\$ 1,17
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,17
VALOR COM BDI:						R\$ 1,42
QUANTIDADE:						R\$ 21,00
VALOR TOTAL:						R\$ 24,57
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 29,82

9.9.1.7. IP0082 REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA) (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 22,11	R\$ 4,42
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07	R\$ 3,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 8,23
VALOR:						R\$ 8,23
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 8,23
VALOR COM BDI:						R\$ 10,01
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 8,23
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 10,01

9.9.1.8. WDS0042 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 19,07
VALOR:						R\$ 19,07
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 19,07
VALOR COM BDI:						R\$ 23,19
QUANTIDADE:						R\$ 0,16
VALOR TOTAL:						R\$ 3,05
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 3,71

9.9.2.1. 103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TUOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 Furos NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,46	R\$ 13,02
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 30,21	R\$ 0,15
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 1,83	R\$ 0,77
TOTAL Material:						R\$ 13,94
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	R\$ 23,34	R\$ 37,58
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	R\$ 19,07	R\$ 15,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 52,93

164



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 08.525.400/0001-52
PATRÍCIO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	R\$ 471,73	R\$ 4,29
TOTAL Serviço:					R\$ 4,29
VALOR:					R\$ 71,16
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 71,16
VALOR COM BDI:					R\$ 86,56
QUANTIDADE:					R\$ 0,74
VALOR TOTAL:					R\$ 52,65
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 64,05

9.9.2.2. 93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00700000	R\$ 5,65	R\$ 0,04
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,17	R\$ 1,02
TOTAL Material:					R\$ 1,06

Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	R\$ 23,34	R\$ 1,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	R\$ 19,07	R\$ 1,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 3,38

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	R\$ 362,62	R\$ 0,69
94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02400000	R\$ 379,92	R\$ 9,12
92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	R\$ 9,73	R\$ 4,77
92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,21300000	R\$ 147,72	R\$ 31,46
TOTAL Serviço:					R\$ 46,04
VALOR:					R\$ 50,48
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 50,48
VALOR COM BDI:					R\$ 61,40
QUANTIDADE:					R\$ 24,50
VALOR TOTAL:					R\$ 1.236,76
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.504,30

9.9.3.1. 87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	R\$ 23,34	R\$ 10,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 19,07	R\$ 3,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 14,23

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 378,44	R\$ 14,23
TOTAL Serviço:					R\$ 14,23
VALOR:					R\$ 28,46
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 28,46
VALOR COM BDI:					R\$ 34,62
QUANTIDADE:					R\$ 0,74
VALOR TOTAL:					R\$ 21,06
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 25,61

9.9.3.2. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 23,34	R\$ 1,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 19,07	R\$ 0,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,08

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 423,20	R\$ 1,57
TOTAL Serviço:					R\$ 1,57
VALOR:					R\$ 3,65
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3,65
VALOR COM BDI:					R\$ 4,44
QUANTIDADE:					R\$ 0,74
VALOR TOTAL:					R\$ 2,70
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 3,28

9.9.4.1. IP0078 ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,80000000	R\$ 0,56	R\$ 0,45
TOTAL Material:					R\$ 0,45

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
100014 Polimento de piso de alta resistência - existente	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 30,00	R\$ 30,00
TOTAL Serviço:					R\$ 30,00
VALOR:					R\$ 30,45
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 30,45
VALOR COM BDI:					R\$ 37,04
QUANTIDADE:					R\$ 156,79
VALOR TOTAL:					R\$ 4.774,25
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 5.807,50

9.9.4.2. IP0079 ENCRAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) (M2)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
104890 Encramento de piso de alta resistência (existente)	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 10,00	R\$ 10,00
TOTAL Serviço:					R\$ 10,00
VALOR:					R\$ 10,00



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 16.644.0001-52
CONSPLAN CONSULTORIA EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,00
VALOR COM BDI:	R\$ 12,16
QUANTIDADE:	R\$ 156,79
VALOR TOTAL:	R\$ 1.567,90
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.906,56

9.9.5.1. 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,30000000	R\$ 1,44	R\$ 0,43
TOTAL Material:					R\$ 0,43
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29860000	R\$ 26,56	R\$ 7,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 7,93
VALOR:					R\$ 8,36
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 8,36
VALOR COM BDI:					R\$ 10,16
QUANTIDADE:					R\$ 14,10
VALOR TOTAL:					R\$ 117,87
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 143,25

9.9.5.2. 100758 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02550000	R\$ 18,70	R\$ 0,48
00007311 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,25490000	R\$ 26,85	R\$ 6,84
TOTAL Material:					R\$ 7,32
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35590000	R\$ 26,56	R\$ 36,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 36,01
VALOR:					R\$ 43,33
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 43,33
VALOR COM BDI:					R\$ 52,71
QUANTIDADE:					R\$ 14,10
VALOR TOTAL:					R\$ 610,95
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 743,21

9.9.5.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 13,43	R\$ 3,07
TOTAL Material:					R\$ 3,07
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 26,56	R\$ 4,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,07	R\$ 1,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 5,37
VALOR:					R\$ 8,44
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 8,44
VALOR COM BDI:					R\$ 10,26
QUANTIDADE:					R\$ 137,12
VALOR TOTAL:					R\$ 1.157,29
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.406,85

9.9.5.4. 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,48	R\$ 0,02
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 1,43	R\$ 1,04
TOTAL Material:					R\$ 1,06
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24590000	R\$ 26,56	R\$ 6,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08200000	R\$ 19,07	R\$ 1,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 8,09
VALOR:					R\$ 9,15
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 9,15
VALOR COM BDI:					R\$ 11,13
QUANTIDADE:					R\$ 137,12
VALOR TOTAL:					R\$ 1.254,64
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.526,14

9.9.5.5. IP0056 PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO A ROLO DE 01 DEMÃO DE 120 MICRAS DE TINTA ANTICORROSIVA OXIBAR DAL 535 BT 0527, MARCA RENNER OU SIMILAR (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 1,44	R\$ 0,72
102699 Tinta anti-corrosiva oxibar DAL 535 bt 0527 (componente a+b), Renner marítima	ORSE	I	0,16000000	R\$ 88,24	R\$ 14,12
TOTAL Material:					R\$ 14,84
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 26,56	R\$ 7,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 19,07	R\$ 2,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 10,83
VALOR:					R\$ 25,67
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 25,67
VALOR COM BDI:					R\$ 31,22
QUANTIDADE:					R\$ 14,10
VALOR TOTAL:					R\$ 361,94
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 440,20

9.9.5.6. IP0195 PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 0,48	R\$ 0,24
103435 Verniz p/superfícies madeira tipo Osmocolor - Stain ou similar	ORSE	I	0,08000000	R\$ 49,28	R\$ 3,94
TOTAL Material:					R\$ 4,18



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE / ARVALIHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 26,56	R\$ 10,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07	R\$ 3,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 14,43
VALOR:						R\$ 18,61
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 18,61
VALOR COM BDI:						R\$ 22,63
QUANTIDADE:						R\$ 1,65
VALOR TOTAL:						R\$ 30,70
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 37,33

9.9.6.1. IP0080 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA,						
Material						
IPCDT0012	ALISAR/GUARNIÇÃO 7x2,0 CM - EM MADEIRA DE LEI (TIPO ANGELIM)	PRÓPRIA	JG	1,00000000	R\$ 152,10	R\$ 152,10
00000181	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *230* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NÃO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 255,20	R\$ 255,20
00001341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	SINAPI	M2	5,71000000	R\$ 53,96	R\$ 308,11
00001339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	SINAPI	KG	0,40000000	R\$ 48,59	R\$ 19,44
00011560	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 135,59	R\$ 135,59
00004460	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	5,80000000	R\$ 7,54	R\$ 43,73
TOTAL Material:						R\$ 914,17

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 21,39	R\$ 106,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 19,07	R\$ 95,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 202,30

Serviço						
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 132,83	R\$ 132,83
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 322,08	R\$ 322,08
IP0081	INSTALAÇÃO DE BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 30,80	R\$ 30,80
TOTAL Serviço:						R\$ 485,71
VALOR:						R\$ 1.602,18
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1.602,18
VALOR COM BDI:						R\$ 1.949,05
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 1.602,18
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1.949,05

9.10.1.1. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 (M3XKM)						
Equipamento Custo Horário						
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 06/2014	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 67,18	R\$ 0,24
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 217,21	R\$ 1,80
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,04
VALOR:						R\$ 2,04
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,04
VALOR COM BDI:						R\$ 2,48
QUANTIDADE:						R\$ 13,73
VALOR TOTAL:						R\$ 28,00
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 34,05

9.10.1.2. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	R\$ 23,34	R\$ 5,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	R\$ 19,07	R\$ 44,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 49,58
VALOR:						R\$ 49,58
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 49,58
VALOR COM BDI:						R\$ 60,31
QUANTIDADE:						R\$ 0,02
VALOR TOTAL:						R\$ 0,99
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1,20

9.10.1.3. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03740000	R\$ 23,34	R\$ 0,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10530000	R\$ 19,07	R\$ 2,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 2,88
VALOR:						R\$ 2,88
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,88
VALOR COM BDI:						R\$ 3,50
QUANTIDADE:						R\$ 0,31
VALOR TOTAL:						R\$ 0,89
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1,08

9.10.1.4. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25530000	R\$ 23,23	R\$ 5,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71950000	R\$ 19,07	R\$ 13,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 19,65
VALOR:						R\$ 19,65
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 19,65
VALOR COM BDI:						R\$ 23,90