

167



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.282.205/0001-52
CONSPLAN CONSTRUTORA EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2401887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

QUANTIDADE: R\$ 31,42
VALOR TOTAL: R\$ 617,40
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 750,93

9.10.1.5. 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02580000	R\$ 28,64	R\$ 0,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05070000	R\$ 19,07	R\$ 0,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 1,71
VALOR:						R\$ 1,71
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,71
VALOR COM BDI:						R\$ 2,08
QUANTIDADE:						R\$ 6,60
VALOR TOTAL:						R\$ 11,28
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 13,72

9.10.1.6. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88209	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13150000	R\$ 23,34	R\$ 3,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25820000	R\$ 19,07	R\$ 4,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 7,99
VALOR:						R\$ 7,99
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 7,99
VALOR COM BDI:						R\$ 9,71
QUANTIDADE:						R\$ 1,68
VALOR TOTAL:						R\$ 13,42
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 16,31

9.10.1.7. 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	R\$ 26,79	R\$ 0,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01870000	R\$ 19,07	R\$ 0,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 0,61
VALOR:						R\$ 0,61
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,61
VALOR COM BDI:						R\$ 0,74
QUANTIDADE:						R\$ 6,00
VALOR TOTAL:						R\$ 3,66
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 4,44

9.10.1.8. 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01830000	R\$ 26,79	R\$ 0,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03590000	R\$ 19,07	R\$ 0,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 1,17
VALOR:						R\$ 1,17
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,17
VALOR COM BDI:						R\$ 1,42
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 1,17
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1,42

9.10.1.9. 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 22,47	R\$ 2,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25140000	R\$ 19,07	R\$ 4,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 7,67
VALOR:						R\$ 7,67
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 7,67
VALOR COM BDI:						R\$ 9,33
QUANTIDADE:						R\$ 2,00
VALOR TOTAL:						R\$ 15,34
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 18,66

9.10.1.10. IP0011 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 19,07	R\$ 2,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 2,86
VALOR:						R\$ 2,86
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,86
VALOR COM BDI:						R\$ 3,47
QUANTIDADE:						R\$ 24,82
VALOR TOTAL:						R\$ 70,98
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 86,12

9.10.1.11. IP0082 REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA) (UND)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 22,11	R\$ 4,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07	R\$ 3,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 8,23
VALOR:						R\$ 8,23
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 8,23
VALOR COM BDI:						R\$ 10,01
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 8,23
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 10,01



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.255.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

9.10.1.12. IP0095 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	R\$ 23,34	R\$ 3,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	R\$ 19,07	R\$ 24,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 27,82
VALOR:					R\$ 27,82
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 27,82
VALOR COM BDI:					R\$ 33,84
QUANTIDADE:					R\$ 6,60
VALOR TOTAL:					R\$ 183,61
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 223,34

9.10.1.13. IP0096 REMOÇÃO DE BANCADA DE AÇO INOX, DE FORMA CUIDADOSA (UND)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33330000	R\$ 22,47	R\$ 7,49
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,34	R\$ 23,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 49,90
VALOR:					R\$ 49,90
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 49,90
VALOR COM BDI:					R\$ 60,70
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 49,90
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 60,70

9.10.1.14. WDS0042 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 19,07
VALOR:					R\$ 19,07
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,07
VALOR COM BDI:					R\$ 23,19
QUANTIDADE:					R\$ 1,37
VALOR TOTAL:					R\$ 26,12
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 31,77

9.10.2.1. 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 5,65	R\$ 0,03
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM. COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,17	R\$ 1,02
TOTAL Material:					R\$ 1,05

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08400000	R\$ 23,34	R\$ 1,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R\$ 19,07	R\$ 1,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 3,91

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	R\$ 362,62	R\$ 0,69
94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01800000	R\$ 379,92	R\$ 6,84
92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	R\$ 9,73	R\$ 4,77
92270 FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,16400000	R\$ 147,72	R\$ 24,23
TOTAL Serviço:					R\$ 36,53
VALOR:					R\$ 41,49
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 41,49
VALOR COM BDI:					R\$ 50,47
QUANTIDADE:					R\$ 1,40
VALOR TOTAL:					R\$ 58,08
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 70,65

9.10.3.1. 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM.

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 11,22	R\$ 2,36
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,56	R\$ 0,28
TOTAL Material:					R\$ 2,64

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	R\$ 23,34	R\$ 5,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12300000	R\$ 19,07	R\$ 2,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 8,07

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 486,31	R\$ 20,96
TOTAL Serviço:					R\$ 20,96
VALOR:					R\$ 31,67
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 31,67
VALOR COM BDI:					R\$ 38,52
QUANTIDADE:					R\$ 6,60
VALOR TOTAL:					R\$ 209,02
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 254,23

9.10.3.2. IP0097 PORCELANATO 60 X 60 CM, NATURAL, RETIFICADO, ELIANE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	4,50000000	R\$ 1,84	R\$ 8,28
112659 Cerâmica 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, Portobello, linha pietra di firenze, grigio ou similar	ORSE	m2	1,05000000	R\$ 60,76	R\$ 63,80
102540 Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,38000000	R\$ 2,73	R\$ 1,04
TOTAL Material:					R\$ 73,12

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 27.247.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE TAVARALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe BDI: 21,65% Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023 Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R\$ 23,34	R\$ 12,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	R\$ 19,07	R\$ 8,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 21,42
VALOR:						R\$ 94,54
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 94,54
VALOR COM BDI:						R\$ 115,00
QUANTIDADE:						R\$ 6,60
VALOR TOTAL:						R\$ 623,96
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 759,00

9.10.4.1. 87535 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32000000	R\$ 23,34	R\$ 7,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11800000	R\$ 19,07	R\$ 2,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 9,72
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 378,44	R\$ 14,23
TOTAL Serviço:						R\$ 14,23
VALOR:						R\$ 23,95
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 23,95
VALOR COM BDI:						R\$ 29,13
QUANTIDADE:						R\$ 0,31
VALOR TOTAL:						R\$ 7,42
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 9,03

9.10.4.2. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 23,34	R\$ 1,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 19,07	R\$ 0,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 2,08
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 423,20	R\$ 1,57
TOTAL Serviço:						R\$ 1,57
VALOR:						R\$ 3,65
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3,65
VALOR COM BDI:						R\$ 4,44
QUANTIDADE:						R\$ 0,31
VALOR TOTAL:						R\$ 1,13
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1,37

9.10.4.3. IPO092 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	4,50000000	R\$ 0,96	R\$ 4,32
102540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,38000000	R\$ 2,73	R\$ 1,04
IPC00103	REVESTIMENTO FORMA ACETINADO, TIPO A, 33,5 X 60 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	PRÓPRIA	M2	1,05000000	R\$ 54,52	R\$ 57,25
TOTAL Material:						R\$ 62,61
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R\$ 23,34	R\$ 12,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	R\$ 19,07	R\$ 8,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 21,42
VALOR:						R\$ 84,03
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 84,03
VALOR COM BDI:						R\$ 102,22
QUANTIDADE:						R\$ 24,82
VALOR TOTAL:						R\$ 2.085,62
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 2.537,10

9.10.5.1. 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,04260000	R\$ 25,36	R\$ 1,08
00039432	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,43950000	R\$ 2,54	R\$ 3,66
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,52020000	R\$ 3,18	R\$ 1,65
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	7,97400000	R\$ 0,09	R\$ 0,72
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	R\$ 0,21	R\$ 0,46
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01320000	R\$ 24,51	R\$ 0,32
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,32650000	R\$ 2,28	R\$ 3,02
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,85100000	R\$ 6,06	R\$ 23,34
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,09660000	R\$ 18,35	R\$ 20,12
TOTAL Material:						R\$ 54,37
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	R\$ 28,64	R\$ 10,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	R\$ 19,07	R\$ 6,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 17,31
VALOR:						R\$ 71,68
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 71,68
VALOR COM BDI:						R\$ 87,19
QUANTIDADE:						R\$ 6,60
VALOR TOTAL:						R\$ 473,08
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 575,45



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.045.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

9.10.6.1. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 4,64	R\$ 0,77
TOTAL Material:					R\$ 0,77
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 26,56	R\$ 1,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	R\$ 19,07	R\$ 0,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,24
VALOR:					R\$ 3,01
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3,01
VALOR COM BDI:					R\$ 3,66
QUANTIDADE:					R\$ 6,60
VALOR TOTAL:					R\$ 19,86
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 24,15

9.10.6.2. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 13,43	R\$ 3,07
TOTAL Material:					R\$ 3,07
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 26,56	R\$ 6,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 19,07	R\$ 1,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 7,47
VALOR:					R\$ 10,54
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 10,54
VALOR COM BDI:					R\$ 12,82
QUANTIDADE:					R\$ 6,60
VALOR TOTAL:					R\$ 69,56
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 84,61

9.10.6.3. 88494 EMISSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,48	R\$ 0,02
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 1,43	R\$ 1,04
TOTAL Material:					R\$ 1,06
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50540000	R\$ 26,56	R\$ 13,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16850000	R\$ 19,07	R\$ 3,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 16,63
VALOR:					R\$ 17,69
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 17,69
VALOR COM BDI:					R\$ 21,51
QUANTIDADE:					R\$ 6,60
VALOR TOTAL:					R\$ 116,75
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 141,96

9.10.6.4. IP0195 PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 0,48	R\$ 0,24
103435 Verniz p/superfícies madeira tipo Osmocolor - Stain ou similar	ORSE	I	0,08000000	R\$ 49,28	R\$ 3,94
TOTAL Material:					R\$ 4,18
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 26,56	R\$ 10,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07	R\$ 3,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 14,43
VALOR:					R\$ 18,61
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 18,61
VALOR COM BDI:					R\$ 22,63
QUANTIDADE:					R\$ 1,65
VALOR TOTAL:					R\$ 30,70
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 37,33

9.10.7.1. IP0080 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA,

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCD0012 ALISAR/GUARNIÇÃO 7x2,0 CM - EM MADEIRA DE LEI (TIPO ANGELIM)	PRÓPRIA	JG	1,00000000	R\$ 152,10	R\$ 152,10
00000181 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 255,20	R\$ 255,20
00001341 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	SINAPI	M2	5,71000000	R\$ 53,96	R\$ 308,11
00001339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	SINAPI	KG	0,40000000	R\$ 48,59	R\$ 19,44
00011560 MOILA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 135,59	R\$ 135,59
00004460 SARRIAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,80000000	R\$ 7,54	R\$ 43,73
TOTAL Material:					R\$ 914,17
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 21,39	R\$ 106,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 19,07	R\$ 95,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 202,30
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 132,83	R\$ 132,83
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 322,08	R\$ 322,08
IP0081 INSTALAÇÃO DE BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 30,80	R\$ 30,80
TOTAL Serviço:					R\$ 485,71
VALOR:					R\$ 1.602,18



CONSPPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.245.140/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1.602,18
VALOR COM BDI:	R\$ 1.949,05
QUANTIDADE:	R\$ 1,00
VALOR TOTAL:	R\$ 1.602,18
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.949,05

9.10.8.1. 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF. 09/2020 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	R\$ 1,60	R\$ 2,06
00004828 SOLEIRA/ PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 50,00	R\$ 50,00
TOTAL Material:					R\$ 52,06
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	R\$ 23,23	R\$ 12,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	R\$ 19,07	R\$ 5,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 17,92
VALOR:					R\$ 69,98
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 69,98
VALOR COM BDI:					R\$ 85,13
QUANTIDADE:					R\$ 0,86
VALOR TOTAL:					R\$ 60,18
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 73,21

9.10.8.2. IP0146 BALCÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, SUSPENSO, E= 2,5 CM -INCLUSO CANTONEIRAS PARA FIXAÇÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 450,00	R\$ 450,00
00011058 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	SINAPI	UN	9,00000000	R\$ 0,34	R\$ 3,06
105209 Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1 3/4" x 1/8" (2,14 kg/m)	ORSE	kg	5,64960000	R\$ 8,00	R\$ 45,20
TOTAL Material:					R\$ 498,26
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 23,23	R\$ 6,97
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	R\$ 23,34	R\$ 21,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 27,98
VALOR:					R\$ 526,24
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 526,24
VALOR COM BDI:					R\$ 640,17
QUANTIDADE:					R\$ 0,86
VALOR TOTAL:					R\$ 452,56
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 550,54

9.10.8.3. IP0188 ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2", 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108781 Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 57,32	R\$ 57,32
TOTAL Material:					R\$ 57,32
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 22,47	R\$ 1,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,80
VALOR:					R\$ 59,12
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 59,12
VALOR COM BDI:					R\$ 71,91
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 59,12
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 71,91

9.10.8.4. IP0202 TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA (MOD LNK 1168) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,24	R\$ 0,05
IPCOT0018 TORNEIRA PIA PARED CR B. MOV. LNK 1168 - DECA METAIS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 353,90	R\$ 353,90
TOTAL Material:					R\$ 353,95
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11640000	R\$ 22,47	R\$ 2,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03670000	R\$ 19,07	R\$ 0,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 3,32
VALOR:					R\$ 357,27
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 357,27
VALOR COM BDI:					R\$ 434,61
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 357,27
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 434,61

9.10.8.5. IP0203 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	R\$ 2,24	R\$ 0,09
IPCOT0091 SIFÃO CROMADO PARA COZINHA / TANQUE 1.1/2 X 1.1/2 OU 1.1/2 X 2	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 188,17	R\$ 188,17
TOTAL Material:					R\$ 188,26
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27340000	R\$ 22,47	R\$ 6,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08620000	R\$ 19,07	R\$ 1,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 7,78
VALOR:					R\$ 196,04
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 196,04
VALOR COM BDI:					R\$ 238,48
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 196,04
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 238,48

9.10.8.6. IP0220 BANCADA EM AÇO INOX PARA COZINHA, 151 X 52 CM, CUBA CENTRAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUINDO LASTRO DE CONCRETO) (UND)

		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.298.064/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.606.875-15					
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS							
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe							
BDI: 21,65%							
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023							
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista							
Material							
IPCOT0098	PIA EM AÇO INOX, 151 X 52 CM, CUBA CENTRAL - TRAMONTINA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
		PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 365,82	R\$ 365,82	
00006157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3. 1/2 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 69,34	R\$ 69,34	
					TOTAL Material:	R\$ 435,16	
Mão de Obra com Encargos Complementares							
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
		SINAPI	H	2,00000000	R\$ 22,47	R\$ 44,94	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70000000	R\$ 23,34	R\$ 39,68	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70000000	R\$ 19,07	R\$ 32,42	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 117,04	
Serviço							
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
		SINAPI	KG	1,17000000	R\$ 14,54	R\$ 17,01	
94969	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04320000	R\$ 354,02	R\$ 15,29	
					TOTAL Serviço:	R\$ 32,30	
					VALOR:	R\$ 584,50	
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 584,50	
					VALOR COM BDI:	R\$ 711,04	
					QUANTIDADE:	R\$ 1,00	
					VALOR TOTAL:	R\$ 584,50	
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 711,04	
9.11.1.1. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)							
Equipamento Custo Horário							
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
		SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 67,18	R\$ 0,24	
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 217,21	R\$ 1,80	
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,04	
					VALOR:	R\$ 2,04	
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,04	
					VALOR COM BDI:	R\$ 2,48	
					QUANTIDADE:	R\$ 13,23	
					VALOR TOTAL:	R\$ 26,98	
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 32,81	
9.11.1.2. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)							
Mão de Obra com Encargos Complementares							
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
		SINAPI	H	0,22500000	R\$ 23,34	R\$ 5,25	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	R\$ 19,07	R\$ 44,33	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 49,58	
					VALOR:	R\$ 49,58	
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 49,58	
					VALOR COM BDI:	R\$ 60,31	
					QUANTIDADE:	R\$ 0,02	
					VALOR TOTAL:	R\$ 0,99	
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1,20	
9.11.1.3. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)							
Mão de Obra com Encargos Complementares							
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
		SINAPI	H	0,03740000	R\$ 23,34	R\$ 0,87	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10530000	R\$ 19,07	R\$ 2,01	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 2,88	
					VALOR:	R\$ 2,88	
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,88	
					VALOR COM BDI:	R\$ 3,50	
					QUANTIDADE:	R\$ 0,36	
					VALOR TOTAL:	R\$ 1,03	
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1,26	
9.11.1.4. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)							
Mão de Obra com Encargos Complementares							
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
		SINAPI	H	0,25530000	R\$ 23,23	R\$ 5,93	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71950000	R\$ 19,07	R\$ 13,72	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 19,65	
					VALOR:	R\$ 19,65	
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 19,65	
					VALOR COM BDI:	R\$ 23,90	
					QUANTIDADE:	R\$ 14,97	
					VALOR TOTAL:	R\$ 294,16	
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 357,78	
9.11.1.5. 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)							
Mão de Obra com Encargos Complementares							
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
		SINAPI	H	0,02580000	R\$ 28,64	R\$ 0,74	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05070000	R\$ 19,07	R\$ 0,97	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 1,71	
					VALOR:	R\$ 1,71	
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,71	
					VALOR COM BDI:	R\$ 2,08	
					QUANTIDADE:	R\$ 2,73	
					VALOR TOTAL:	R\$ 4,66	
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 5,67	
9.11.1.6. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)							
Mão de Obra com Encargos Complementares							
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
		SINAPI	H	0,13150000	R\$ 23,34	R\$ 3,07	

173

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.295.204/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.606.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe BDI: 21,65% Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023 Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25820000	R\$ 19,07	R\$ 4,92
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 7,99
				VALOR:		R\$ 7,99
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 7,99
				VALOR COM BDI:		R\$ 9,71
				QUANTIDADE:		R\$ 1,68
				VALOR TOTAL:		R\$ 13,42
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 16,31

9.11.1.7. 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	R\$ 26,79	R\$ 0,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01870000	R\$ 19,07	R\$ 0,36
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 0,61
				VALOR:		R\$ 0,61
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 0,61
				VALOR COM BDI:		R\$ 0,74
				QUANTIDADE:		R\$ 1,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 0,61
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 0,74

9.11.1.8. 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17550000	R\$ 22,47	R\$ 3,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34480000	R\$ 19,07	R\$ 6,58
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 10,52
				VALOR:		R\$ 10,52
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 10,52
				VALOR COM BDI:		R\$ 12,79
				QUANTIDADE:		R\$ 2,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 21,04
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 25,58

9.11.1.9. 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02190000	R\$ 22,47	R\$ 0,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04310000	R\$ 19,07	R\$ 0,82
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 1,31
				VALOR:		R\$ 1,31
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 1,31
				VALOR COM BDI:		R\$ 1,59
				QUANTIDADE:		R\$ 3,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 3,93
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 4,77

9.11.1.10. 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01830000	R\$ 26,79	R\$ 0,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03590000	R\$ 19,07	R\$ 0,68
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 1,17
				VALOR:		R\$ 1,17
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 1,17
				VALOR COM BDI:		R\$ 1,42
				QUANTIDADE:		R\$ 1,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 1,17
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 1,42

9.11.1.11. 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 22,47	R\$ 2,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25140000	R\$ 19,07	R\$ 4,79
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 7,67
				VALOR:		R\$ 7,67
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 7,67
				VALOR COM BDI:		R\$ 9,33
				QUANTIDADE:		R\$ 4,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 30,68
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 37,32

9.11.1.12. IP0011 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 19,07	R\$ 2,86
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 2,86
				VALOR:		R\$ 2,86
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 2,86
				VALOR COM BDI:		R\$ 3,47
				QUANTIDADE:		R\$ 12,24
				VALOR TOTAL:		R\$ 35,00
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 42,47

9.11.1.13. IP0082 REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA [ADUELA] (UND)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88262	CARPINTeiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 22,11	R\$ 4,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07	R\$ 3,81
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 8,23
				VALOR:		R\$ 8,23
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 8,23

174



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.466.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.606.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM BDI:	R\$ 10,01
QUANTIDADE:	R\$ 1,00
VALOR TOTAL:	R\$ 8,23
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 10,01

9.11.1.14. IP0095 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	R\$ 23,34	R\$ 3,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	R\$ 19,07	R\$ 24,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 27,82
VALOR:						R\$ 27,82
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 27,82
VALOR COM BDI:						R\$ 33,84
QUANTIDADE:						R\$ 2,73
VALOR TOTAL:						R\$ 75,94
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 92,38

9.11.1.15. IP0100 REMOÇÃO DE ESPELHO, SEM REAPROVEITAMENTO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 19,07	R\$ 4,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 4,77
VALOR:						R\$ 4,77
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 4,77
VALOR COM BDI:						R\$ 5,80
QUANTIDADE:						R\$ 0,45
VALOR TOTAL:						R\$ 2,14
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 2,61

9.11.1.16. WD50042 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 19,07
VALOR:						R\$ 19,07
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 19,07
VALOR COM BDI:						R\$ 23,19
QUANTIDADE:						R\$ 1,32
VALOR TOTAL:						R\$ 25,17
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 30,61

9.11.2.1. 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 5,65	R\$ 0,03
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,17	R\$ 1,02
TOTAL Material:						R\$ 1,05
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08400000	R\$ 23,34	R\$ 1,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R\$ 19,07	R\$ 1,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 3,91
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	R\$ 362,62	R\$ 0,69
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01800000	R\$ 379,92	R\$ 6,84
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	R\$ 9,73	R\$ 4,77
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,16400000	R\$ 147,72	R\$ 24,23
TOTAL Serviço:						R\$ 36,53
VALOR:						R\$ 41,49
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 41,49
VALOR COM BDI:						R\$ 50,47
QUANTIDADE:						R\$ 1,20
VALOR TOTAL:						R\$ 49,78
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 60,56

9.11.3.1. 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM.

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 11,22	R\$ 2,36
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,56	R\$ 0,28
TOTAL Material:						R\$ 2,64
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	R\$ 23,34	R\$ 5,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12300000	R\$ 19,07	R\$ 2,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 8,07
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 486,31	R\$ 20,96
TOTAL Serviço:						R\$ 20,96
VALOR:						R\$ 31,67
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 31,67
VALOR COM BDI:						R\$ 38,52
QUANTIDADE:						R\$ 2,73
VALOR TOTAL:						R\$ 86,45
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 105,15

9.11.3.2. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.826.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15	
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS			
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe			
BDI: 21,65%			
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023			
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista			

91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 06/2014	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 67,18	R\$ 0,24
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 217,21	R\$ 1,80
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,04
VALOR:						R\$ 2,04
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,04
VALOR COM BDI:						R\$ 2,48
QUANTIDADE:						R\$ 0,68
VALOR TOTAL:						R\$ 1,38
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1,68

9.11.3.3. IP0097 PORCELANATO 60 X 60 CM, NATURAL, RETIFICADO, ELIANE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	4,50000000	R\$ 1,84	R\$ 8,28
12659	Cerâmica 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, Portobello, linha pietra di firenze, grigio ou similar	ORSE	m2	1,05000000	R\$ 60,76	R\$ 63,80
102540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,38000000	R\$ 2,73	R\$ 1,04
					TOTAL Material:	R\$ 73,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R\$ 23,34	R\$ 12,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	R\$ 19,07	R\$ 8,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 21,42
					VALOR:	R\$ 94,54
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 94,54
					VALOR COM BDI:	R\$ 115,00
					QUANTIDADE:	R\$ 2,73
					VALOR TOTAL:	R\$ 258,09
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 313,95

9.11.4.1. 87535 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR							
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,32000000	R\$ 23,34	R\$ 7,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,11800000	R\$ 19,07	R\$ 2,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 9,72
Serviço			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 08/2019		SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 378,44	R\$ 14,23
					TOTAL Serviço:		R\$ 14,23
					VALOR:		R\$ 23,95
					VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 23,95
					VALOR COM BDI:		R\$ 29,13
					QUANTIDADE:		R\$ 0,18
					VALOR TOTAL:		R\$ 4,31
					VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 5,24

9.11.4.2. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022 (M2)							
Mão de Obra com Encargos Complementares			FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,06810000	R\$ 23,34	R\$ 1,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,02550000	R\$ 19,07	R\$ 0,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 2,08
Serviço			FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019		SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 423,20	R\$ 1,57
					TOTAL Serviço:		R\$ 1,57
					VALOR:		R\$ 3,65
					VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 3,65
					VALOR COM BDI:		R\$ 4,44
					QUANTIDADE:		R\$ 0,18
					VALOR TOTAL:		R\$ 0,65
					VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 0,79

9.11.4.3. IP0092 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (M2)							
Material			FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II		SINAPI	KG	4,50000000	R\$ 0,96	R\$ 4,32
102540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos		ORSE	kg	0,38000000	R\$ 2,73	R\$ 1,04
IP0092013	REVESTIMENTO FORMA ACETINADO, TIPO A, 33,5 X 60 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		PRÓPRIA	M2	1,05000000	R\$ 54,52	R\$ 57,25
						TOTAL Material:	R\$ 62,61
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,55000000	R\$ 23,34	R\$ 12,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,45000000	R\$ 19,07	R\$ 8,58
						TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 21,42
						VALOR:	R\$ 84,03
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 84,03
						VALOR COM BDI:	R\$ 102,22
						QUANTIDADE:	R\$ 15,98
						VALOR TOTAL:	R\$ 1.342,79
						VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.633,47

9.11.5.1. 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017_P5 (M2)						
Material						
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,04260000	R\$ 25,36	R\$ 1,08	
00039432 FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,43950000	R\$ 2,54	R\$ 3,66	
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAD DE AGUA)	SINAPI	KG	0,52020000	R\$ 3,18	R\$ 1,65	
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	7,97400000	R\$ 0,09	R\$ 0,72	



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.727.520/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2461887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	R\$ 0,21	R\$ 0,46
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01320000	R\$ 24,51	R\$ 0,32
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,32650000	R\$ 2,28	R\$ 3,02
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,85100000	R\$ 6,06	R\$ 23,34
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,09660000	R\$ 18,35	R\$ 20,12

Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	TOTAL Material:		R\$ 54,37
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	R\$ 28,64	R\$ 10,39	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	R\$ 19,07	R\$ 6,92	
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 17,31		
VALOR:					R\$ 71,68		
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 71,68		
VALOR COM BDI:					R\$ 87,19		
QUANTIDADE:					R\$ 2,73		
VALOR TOTAL:					R\$ 195,68		
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 238,02		

9.11.6.1. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 4,64	R\$ 0,77
					TOTAL Material:	R\$ 0,77
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 26,56	R\$ 1,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	R\$ 19,07	R\$ 0,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 2,24
					VALOR:	R\$ 3,01
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3,01
					VALOR COM BDI:	R\$ 3,66
					QUANTIDADE:	R\$ 2,73
					VALOR TOTAL:	R\$ 8,21
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 9,99

9.11.6.2. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 13,43	R\$ 3,07
TOTAL Material:						R\$ 3,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 26,56	R\$ 6,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 19,07	R\$ 1,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 7,47
VALOR:						R\$ 10,54
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 10,54
VALOR COM BDI:						R\$ 12,82
QUANTIDADE:						R\$ 2,73
VALOR TOTAL:						R\$ 28,77
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 34,99

9.11.6.3. 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

0.1.1-32: 8834 ENCRASAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, ORNA DEMAIO, LIXAMENTO MANUAL. AF- 04/2023 (M2)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,48	R\$ 0,02	
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 1,43	R\$ 1,04	
					TOTAL Material:		R\$ 1,06
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50540000	R\$ 26,56	R\$ 13,42	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16850000	R\$ 19,07	R\$ 3,21	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 16,63
					VALOR:		R\$ 17,69
					VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 17,69
					VALOR COM BDI:		R\$ 21,51
					QUANTIDADE:		R\$ 2,73
					VALOR TOTAL:		R\$ 48,29
					VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 58,72

9.11.6.4. IP0195 PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 0,48	R\$ 0,24
103435	Verniz p/superfícies madeira tipo Osmocolor - Stain ou similar	ORSE	I	0,08000000	R\$ 49,28	R\$ 3,94
					TOTAL Material:	R\$ 4,18
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 26,56	R\$ 10,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07	R\$ 3,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 14,43
					VALOR:	R\$ 18,61
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,61
					VALOR COM BDI:	R\$ 22,63
					QUANTIDADE:	R\$ 1,65
					VALOR TOTAL:	R\$ 30,70
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 37,33

9.11.7.1. - IP0800 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA,							
Material			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0012	ALISAR/GUARNIÇÃO 7x2,0 CM - EM MADEIRA DE LEI (TIPO ANGELIM)		PRÓPRIA	JG	1,00000000	R\$ 152,10	R\$ 152,10

177



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.902.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP/PA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00000181	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 255,20	R\$ 255,20
00001341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	SINAPI	M2	5,71000000	R\$ 53,96	R\$ 308,11
00001339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	SINAPI	KG	0,40000000	R\$ 48,59	R\$ 19,44
00011560	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATÉ 950 MM E PESO DE ATÉ 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 135,59	R\$ 135,59
00004460	SARRIAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,80000000	R\$ 7,54	R\$ 43,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 21,39	R\$ 106,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 19,07	R\$ 95,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 202,30
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 132,83	R\$ 132,83
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 322,08	R\$ 322,08
IP0081	INSTALAÇÃO DE BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 30,80	R\$ 30,80
TOTAL Serviço:						R\$ 485,71
VALOR:						R\$ 1.602,18
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1.602,18
VALOR COM BDI:						R\$ 1.949,05
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 1.602,18
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1.949,05

9.11.8.1. IP0101 BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA, 47 X 122 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA L65, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E TORNEIRA

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0020	CUBA LOC. SOBREPOR OVAL L65 - DECA LOUÇAS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 153,30	R\$ 153,30
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2.5* CM	SINAPI	M2	0,98000000	R\$ 450,00	R\$ 441,00
IPCOT0019	LIGAÇÃO FLEXÍVEL 40 CM CR TRANCA.4607 - DECA METAIS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 28,90	R\$ 28,90
00011058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,34	R\$ 1,02
105209	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1 3/4" x 1/8" (2,14 kg/m)	ORSE	kg	1,88320000	R\$ 8,00	R\$ 15,07
IPCOT0021	SIFÃO COPO LC LAVATÓRIO 1 X 1 1/2" 1680 - DECA METAIS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 162,11	R\$ 162,11
IPCOT0023	TORNEIRA LAVATÓRIO MESA AUTOMÁTICA DN15 DECAMATIC ECO - CR	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 316,92	R\$ 316,92
IPCOT0022	VÁLVULA LAVATÓRIO UNIVERSAL C1602 CR - DECA METAIS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 35,11	R\$ 35,11
TOTAL Material:						R\$ 1.153,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66670000	R\$ 22,47	R\$ 14,98
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,23	R\$ 23,23
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,34	R\$ 23,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	R\$ 19,07	R\$ 22,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 84,43
VALOR:						R\$ 1.237,86
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1.237,86
VALOR COM BDI:						R\$ 1.505,85
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 1.237,86
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1.505,85

9.11.8.2. IP0102 BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,56	R\$ 8,56
IPCOT0024	BACIA PARA CAIXA IZY P111 - DECA LOUÇAS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 101,40	R\$ 101,40
IPCOT0025	CAIXA ACOPLADA UNIVER.CDOOF DUA GE17 - DECA LOUÇAS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPCOT0019	LIGAÇÃO FLEXÍVEL 40 CM CR TRANCA.4607 - DECA METAIS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 28,90	R\$ 28,90
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,17	R\$ 40,34
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,06394109	R\$ 64,63	R\$ 4,13
TOTAL Material:						R\$ 183,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95444534	R\$ 22,47	R\$ 21,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44001247	R\$ 19,07	R\$ 8,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 29,84
VALOR:						R\$ 213,17
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 213,17
VALOR COM BDI:						R\$ 259,32
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 213,17
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 259,32

9.11.8.3. IP0103 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0026	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO GATILHO 1984.C21.ACT.CLM - DECA	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 389,22	R\$ 389,22
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	R\$ 2,24	R\$ 0,09
TOTAL Material:						R\$ 389,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 22,47	R\$ 11,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 11,24
VALOR:						R\$ 400,55
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 400,55
VALOR COM BDI:						R\$ 487,26
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 400,55
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 487,26



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia	ORSE - 03/2023 - Sergipe
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista	64,18% mensalista

11.8.4. IP0104 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)									
Material		FORN	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
IPCOT0027	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO - NOBRE CITY	PRÓPRIA	UND		1,00000000	R\$ 27,30	R\$ 27,30		
						TOTAL Material:	R\$ 27,30		
Mão de Obra com Encargos Complementares									
		FORN	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		0,37940000	R\$ 22,47	R\$ 8,53		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		0,12126000	R\$ 19,07	R\$ 2,31		
						TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 10,84		
						VALOR:	R\$ 38,14		
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 38,14		
						VALOR COM BDI:	R\$ 46,39		
						QUANTIDADE:	R\$ 1,00		
						VALOR TOTAL:	R\$ 38,14		
						VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 46,39		

9.11.8.5. IP0105 DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [UND]						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0028	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - NOBRE CITY	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 30,34	R\$ 30,34
					TOTAL Material:	R\$ 30,34
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37940000	R\$ 22,47	R\$ 8,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12126000	R\$ 19,07	R\$ 2,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 10,84
					VALOR:	R\$ 41,18
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 41,18
					VALOR COM BDI:	R\$ 50,09
					QUANTIDADE:	R\$ 1,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 41,18
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 50,09

9.11.8.6. IP0106 DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCT0029	DISPENSER SABONETEIRA NOBRE CITY 800 ML	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 35,02	R\$ 35,02
					TOTAL Material:	R\$ 35,02
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37940000	R\$ 22,47	R\$ 8,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12126000	R\$ 19,07	R\$ 2,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 10,84
					VALOR:	R\$ 45,86
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 45,86
					VALOR COM BDI:	R\$ 55,78
					QUANTIDADE:	R\$ 1,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 45,86
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 55,78

9.11.8.7. IP0190 ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP01.17 - DECA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0089	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP 01.17, DECA - COR BRANCO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 62,32	R\$ 62,32
					TOTAL Material:	R\$ 62,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	R\$ 22,47	R\$ 3,45
88267	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	R\$ 19,07	R\$ 0,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 4,37
					VALOR:	R\$ 66,69
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 66,69
					VALOR COM BDI:	R\$ 81,12
					QUANTIDADE:	R\$ 1,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 66,69
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 81,12

11.9.1. 08695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II	SINAPI	KG	1,29000000	R\$ 1,60	R\$ 2,06
00004828	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 50,00	R\$ 50,00
					TOTAL Material:	R\$ 52,06
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	R\$ 23,23	R\$ 12,71
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	R\$ 19,07	R\$ 5,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 17,92
					VALOR:	R\$ 69,98
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 69,98
					VALOR COM BDI:	R\$ 85,13
					QUANTIDADE:	R\$ 0,86
					VALOR TOTAL:	R\$ 60,18
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 73,21

9.11.9.2 - IP0111 ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)						
Material		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-B9462955	ESPELHO CRISTAL 4mm	PRÓPRIA	M2	1,05000000	R\$ 223,59	R\$ 234,77
113335	Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho	ORSE	m	4,00000000	R\$ 28,08	R\$ 112,32
INS-07510523	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	PRÓPRIA	M	2,00000000	R\$ 13,28	R\$ 2,66
					TOTAL Material:	R\$ 349,65
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33333000	R\$ 19,07	R\$ 6,36
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73100000	R\$ 19,16	R\$ 14,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 20,37

179



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.816.0001-52
CONSPLAN CONSULTORIA EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.685.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR:	R\$ 370,02
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 370,02
VALOR COM BDI:	R\$ 450,12
QUANTIDADE:	R\$ 0,42
VALOR TOTAL:	R\$ 155,40
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 189,05

9.11.9.3. IP0188 ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2" 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108781 Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 57,32	R\$ 57,32
TOTAL Material:					R\$ 57,32
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 22,47	R\$ 1,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,80
VALOR:					R\$ 59,12
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 59,12
VALOR COM BDI:					R\$ 71,91
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 59,12
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 71,91

9.12.1.1. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 06/2014	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 67,18	R\$ 0,24
91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 217,21	R\$ 1,80
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,04
VALOR:					R\$ 2,04
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,04
VALOR COM BDI:					R\$ 2,48
QUANTIDADE:					R\$ 13,23
VALOR TOTAL:					R\$ 26,98
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 32,81

9.12.1.2. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	R\$ 23,34	R\$ 5,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	R\$ 19,07	R\$ 44,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 49,58
VALOR:					R\$ 49,58
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 49,58
VALOR COM BDI:					R\$ 60,31
QUANTIDADE:					R\$ 0,02
VALOR TOTAL:					R\$ 0,99
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1,20

9.12.1.3. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03740000	R\$ 23,34	R\$ 0,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10530000	R\$ 19,07	R\$ 2,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,88
VALOR:					R\$ 2,88
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,88
VALOR COM BDI:					R\$ 3,50
QUANTIDADE:					R\$ 0,36
VALOR TOTAL:					R\$ 1,03
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1,26

9.12.1.4. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25530000	R\$ 23,23	R\$ 5,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71950000	R\$ 19,07	R\$ 13,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 19,65
VALOR:					R\$ 19,65
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,65
VALOR COM BDI:					R\$ 23,90
QUANTIDADE:					R\$ 14,97
VALOR TOTAL:					R\$ 294,16
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 357,78

9.12.1.5. 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02580000	R\$ 28,64	R\$ 0,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05070000	R\$ 19,07	R\$ 0,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,71
VALOR:					R\$ 1,71
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,71
VALOR COM BDI:					R\$ 2,08
QUANTIDADE:					R\$ 2,73
VALOR TOTAL:					R\$ 4,66
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 5,67

9.12.1.6. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13150000	R\$ 23,34	R\$ 3,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25820000	R\$ 19,07	R\$ 4,92



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 26.140.001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2401887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 7,99
VALOR:	R\$ 7,99
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,99
VALOR COM BDI:	R\$ 9,71
QUANTIDADE:	R\$ 1,68
VALOR TOTAL:	R\$ 13,42
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 16,31

9.12.1.7. 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	R\$ 26,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01870000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 0,61
VALOR:					R\$ 0,61
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,61
VALOR COM BDI:					R\$ 0,74
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 0,74
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 0,74

9.12.1.8. 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17550000	R\$ 22,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34480000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 10,52
VALOR:					R\$ 10,52
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 10,52
VALOR COM BDI:					R\$ 12,79
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 21,04
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 25,58

9.12.1.9. 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02190000	R\$ 22,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04310000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,31
VALOR:					R\$ 1,31
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,31
VALOR COM BDI:					R\$ 1,59
QUANTIDADE:					R\$ 3,00
VALOR TOTAL:					R\$ 3,99
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 4,77

9.12.1.10. 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01830000	R\$ 26,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03590000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,17
VALOR:					R\$ 1,17
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,17
VALOR COM BDI:					R\$ 1,42
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 1,17
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1,42

9.12.1.11. 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 22,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25140000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 7,67
VALOR:					R\$ 7,67
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 7,67
VALOR COM BDI:					R\$ 9,33
QUANTIDADE:					R\$ 4,00
VALOR TOTAL:					R\$ 30,68
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 37,32

9.12.1.12. IP0011 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,86
VALOR:					R\$ 2,86
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,86
VALOR COM BDI:					R\$ 3,47
QUANTIDADE:					R\$ 12,24
VALOR TOTAL:					R\$ 35,00
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 42,47

9.12.1.13. IP0082 REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA) (UND)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 22,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 8,23
VALOR:					R\$ 8,23
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 8,23
VALOR COM BDI:					R\$ 10,01



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP/BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

QUANTIDADE:	R\$ 1,00
VALOR TOTAL:	R\$ 8,23
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 10,01

9.12.1.14. IP0095 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	R\$ 23,34	R\$ 3,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	R\$ 19,07	R\$ 24,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 27,82
VALOR:					R\$ 27,82
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 27,82
VALOR COM BDI:					R\$ 33,84
QUANTIDADE:					R\$ 2,73
VALOR TOTAL:					R\$ 75,94
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 92,38

9.12.1.15. IP0100 REMOÇÃO DE ESPELHO, SEM REAPROVEITAMENTO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 19,07	R\$ 4,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 4,77
VALOR:					R\$ 4,77
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 4,77
VALOR COM BDI:					R\$ 5,80
QUANTIDADE:					R\$ 0,45
VALOR TOTAL:					R\$ 2,14
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2,61

9.12.1.16. WDS0042 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 19,07
VALOR:					R\$ 19,07
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,07
VALOR COM BDI:					R\$ 23,19
QUANTIDADE:					R\$ 1,32
VALOR TOTAL:					R\$ 25,17
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 30,61

9.12.1.1. 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 5,65	R\$ 0,03
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,17	R\$ 1,02
TOTAL Material:					R\$ 1,05
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08400000	R\$ 23,34	R\$ 1,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R\$ 19,07	R\$ 1,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 3,91
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	R\$ 362,62	R\$ 0,69
94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01800000	R\$ 379,92	R\$ 6,84
92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	R\$ 9,73	R\$ 4,77
92270 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,16400000	R\$ 147,72	R\$ 24,23
TOTAL Serviço:					R\$ 36,53
VALOR:					R\$ 41,49
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 41,49
VALOR COM BDI:					R\$ 50,47
QUANTIDADE:					R\$ 1,20
VALOR TOTAL:					R\$ 49,78
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 60,56

9.12.3.1. 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM.

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 11,22	R\$ 2,36
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,56	R\$ 0,28
TOTAL Material:					R\$ 2,64
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	R\$ 23,34	R\$ 5,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12300000	R\$ 19,07	R\$ 2,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 8,07
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 486,31	R\$ 20,96
TOTAL Serviço:					R\$ 20,96
VALOR:					R\$ 31,67
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 31,67
VALOR COM BDI:					R\$ 38,52
QUANTIDADE:					R\$ 2,73
VALOR TOTAL:					R\$ 86,45
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 105,15

9.12.3.2. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 67,18	R\$ 0,24



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 20.145.264/0001-52
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.606.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 217,21	R\$ 1,80
-------	--	--------	-----	------------	------------	----------

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,04
VALOR:	R\$ 2,04
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,04
VALOR COM BDI:	R\$ 2,48
QUANTIDADE:	R\$ 0,68
VALOR TOTAL:	R\$ 1,38
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1,68

9.12.3.3. IP0097 PORCELANATO 60 X 60 CM, NATURAL, RETIFICADO, ELIANE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE (M2)						
Material						
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	4,50000000	R\$ 1,84	R\$ 8,28
112659	Cerâmica 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, Portobello, linha pietra di firenze, grigio ou similar	ORSE	m2	1,05000000	R\$ 60,76	R\$ 63,80
102540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,38000000	R\$ 2,73	R\$ 1,04
TOTAL Material:					R\$ 73,12	

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R\$ 23,34	R\$ 12,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	R\$ 19,07	R\$ 8,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 21,42	
VALOR:					R\$ 94,54	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 94,54	
VALOR COM BDI:					R\$ 115,00	
QUANTIDADE:					R\$ 2,73	
VALOR TOTAL:					R\$ 258,09	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 313,95	

9.12.4.1. 87535 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32000000	R\$ 23,34	R\$ 7,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11800000	R\$ 19,07	R\$ 2,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 9,72	

Serviço						
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 378,44	R\$ 14,23
TOTAL Serviço:					R\$ 14,23	
VALOR:					R\$ 23,95	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 23,95	
VALOR COM BDI:					R\$ 29,13	
QUANTIDADE:					R\$ 0,18	
VALOR TOTAL:					R\$ 4,31	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 5,24	

9.12.4.2. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 23,34	R\$ 1,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 19,07	R\$ 0,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,08	

Serviço						
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 423,20	R\$ 1,57
TOTAL Serviço:					R\$ 1,57	
VALOR:					R\$ 3,65	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3,65	
VALOR COM BDI:					R\$ 4,44	
QUANTIDADE:					R\$ 0,18	
VALOR TOTAL:					R\$ 0,65	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 0,79	

9.12.4.3. IP0092 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (M2)						
Material						
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	4,50000000	R\$ 0,96	R\$ 4,32
102540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,38000000	R\$ 2,73	R\$ 1,04
IP000103	REVESTIMENTO FORMA ACETINADO, TIPO A, 33,5 X 60 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	PRÓPRIA	M2	1,05000000	R\$ 54,52	R\$ 57,25
TOTAL Material:					R\$ 62,61	

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R\$ 23,34	R\$ 12,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	R\$ 19,07	R\$ 8,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 21,42	
VALOR:					R\$ 84,03	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 84,03	
VALOR COM BDI:					R\$ 102,22	
QUANTIDADE:					R\$ 15,98	
VALOR TOTAL:					R\$ 1.342,79	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.633,47	

9.12.5.1. 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017 - PS (M2)						
Material						
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,04260000	R\$ 25,36	R\$ 1,08
00039432	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,43950000	R\$ 2,54	R\$ 3,66
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,52020000	R\$ 3,18	R\$ 1,65
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	7,97400000	R\$ 0,09	R\$ 0,72
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	R\$ 0,21	R\$ 0,46
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01320000	R\$ 24,51	R\$ 0,32

183

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.088.888/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,32650000	R\$ 2,28	R\$ 3,02
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,85100000	R\$ 6,06	R\$ 23,34
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,09660000	R\$ 18,35	R\$ 20,12

Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Material:		RS 54,37
		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	RS 28,64	RS 10,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	RS 19,07	RS 6,92
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	RS 17,31	
				VALOR:	RS 71,68	
				VALOR COM ENCARGOS:	RS 71,68	
				VALOR COM BDI:	RS 87,19	
				QUANTIDADE:	RS 2,73	
				VALOR TOTAL:	RS 195,68	
				VALOR TOTAL COM BDI:	RS 238,02	

9.12.6.1. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 4,64	R\$ 0,77
					TOTAL Material:	R\$ 0,77
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 26,56	R\$ 1,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	R\$ 19,07	R\$ 0,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 2,24
					VALOR:	R\$ 3,01
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3,01
					VALOR COM BDI:	R\$ 3,66
					QUANTIDADE:	R\$ 2,73
					VALOR TOTAL:	R\$ 8,21
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 9,99

9.12.6.2. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 13,43	R\$ 3,07
					TOTAL Material:	R\$ 3,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 26,56	R\$ 6,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 19,07	R\$ 1,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 7,47
					VALOR:	R\$ 10,54
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,54
					VALOR COM BDI:	R\$ 12,82
					QUANTIDADE:	R\$ 2,73
					VALOR TOTAL:	R\$ 28,77
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 34,99

9.12.6.3. 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,48	R\$ 0,02
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 1,43	R\$ 1,04
					TOTAL Material:	R\$ 1,06
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	0,50540000	R\$ 26,56	R\$ 13,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16850000	R\$ 19,07	R\$ 3,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 16,63
					VALOR:	R\$ 17,69
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 17,69
					VALOR COM BDI:	R\$ 21,51
					QUANTIDADE:	R\$ 2,73
					VALOR TOTAL:	R\$ 48,29
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 58,72

9.12.6.4. IP0195 PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 0,48	R\$ 0,24
103435	Verniz p/superfícies madeira tipo Osmocolor - Stain ou similar	ORSE	I	0,08000000	R\$ 49,28	R\$ 3,94
					TOTAL Material:	R\$ 4,18
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	0,40000000	R\$ 26,56	R\$ 10,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07	R\$ 3,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 14,43
					VALOR:	R\$ 18,61
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,61
					VALOR COM BDI:	R\$ 22,63
					QUANTIDADE:	R\$ 1,65
					VALOR TOTAL:	R\$ 30,70
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 37,33

9.12.7.1. IP0080 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCAIBEAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA,						
Material						
IPCOT0012	ALISAR/GUARNIÇÃO 7x2,0 CM - EM MADEIRA DE LEI (TIPO ANGELIM)	PRÓPRIA	JG	1,00000000	R\$ 152,10	R\$ 152,10
00000181	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NÃO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 255,20	R\$ 255,20
00001341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	SINAPI	M2	5,71000000	R\$ 53,96	R\$ 308,11
00001339	COLA À BASE DE RESINA SINTÉTICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	SINAPI	KG	0,40000000	R\$ 48,59	R\$ 19,44

184

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.961.0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe BDI: 21,65% Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023 Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

00011560	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATÉ 950 MM E PESO DE ATÉ 65 KG, COM CORPO EM ALUMÍNIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 135,59	R\$ 135,59
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,80000000	R\$ 7,54	R\$ 43,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 21,39	R\$ 106,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 19,07	R\$ 95,35
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 202,30
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 132,83	R\$ 132,83
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 322,08	R\$ 322,08
IP0081	INSTALAÇÃO DE BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 30,80	R\$ 30,80
				TOTAL Serviço:		R\$ 485,71
				VALOR:		R\$ 1.602,18
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 1.602,18
				VALOR COM BDI:		R\$ 1.949,05
				QUANTIDADE:		R\$ 1,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 1.602,18
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 1.949,05

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0020	CLUBA LOC. SOBREPOR OVAL L65 - DECA LOUÇAS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 153,30	R\$ 153,30
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO. Es. *2,5* CM	SINAPI	M2	0,98000000	R\$ 450,00	R\$ 441,00
IPCOT0019	LIGAÇÃO FLEXÍVEL 40 CM CR TRANCA.4607 - DECA METAIS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 28,90	R\$ 28,90
00011058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAREÇA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2 1/2 ")	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,34	R\$ 1,02
105209	Perfil Aço, Cantoneira abas Iguais - 1 3/4" x 1/8" (2,14 kg/m)	ORSE	kg	1.88320000	R\$ 8,00	R\$ 15,07
IPCOT0021	SIFÃO COPO LC LAVATÓRIO 1 X 1 1/2" 1680 - DECA METAIS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 162,11	R\$ 162,11
IPCOT0023	TORNEIRA LAVATÓRIO MESA AUTOMÁTICA DN15 DECAMATIC ECO - CR	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 316,92	R\$ 316,92
IPCOT0022	VÁLVULA LAVATÓRIO UNIVERSAL C1602 CR - DECA METAIS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 35,11	R\$ 35,11
				TOTAL Material:		R\$ 1.153,43
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66670000	R\$ 22,47	R\$ 14,98
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,23	R\$ 23,23
88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,34	R\$ 23,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	R\$ 19,07	R\$ 22,88
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 84,43
				VALOR:		R\$ 1.237,86
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 1.237,86
				VALOR COM BDI:		R\$ 1.505,85
				QUANTIDADE:		R\$ 1,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 1.237,86
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 1.505,85

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDAÇÃO. PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,56	R\$ 8,56
IPCOT0024	BACIA PARA CAIXA IZY P111 - DECA LOUÇAS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 101,40	R\$ 101,40
IPCOT0025	CAIXA ACOPLADA UNIVER.CDOOF DUA GE17 - DECA LOUÇAS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPCOT0019	LIGAÇÃO FLEXÍVEL 40 CM CR TRANCA.4607 - DECA METAIS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 28,90	R\$ 28,90
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,17	R\$ 40,34
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,06394109	R\$ 64,63	R\$ 4,13
				TOTAL Material:		R\$ 183,33
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95445334	R\$ 22,47	R\$ 21,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44001247	R\$ 19,07	R\$ 8,39
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 29,84
				VALOR:		R\$ 213,17
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 213,17
				VALOR COM BDI:		R\$ 259,32
				QUANTIDADE:		R\$ 1,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 213,17
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 259,32

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0026	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO GATILHO 1984.C21.ACT.CLM - DECA	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 389,22	R\$ 389,22
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	R\$ 2,24	R\$ 0,09
				TOTAL Material:		R\$ 389,31
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 22,47	R\$ 11,24
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 11,24
				VALOR:		R\$ 400,55
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 400,55
				VALOR COM BDI:		R\$ 487,26
				QUANTIDADE:		R\$ 1,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 400,55
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 487,26

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0027	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO - NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 27,30	R\$ 27,30
				TOTAL Material:		R\$ 27,30



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.385.664/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP RA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37940000	R\$ 22,47	R\$ 8,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12126000	R\$ 19,07	R\$ 2,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 10,84
VALOR:						R\$ 38,14
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 38,14
VALOR COM BDI:						R\$ 46,39
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 38,14
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 46,39

9.12.8.5. IP0105 DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0028	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - NOBRE CITY	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 30,34	R\$ 30,34
TOTAL Material:						R\$ 30,34
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37940000	R\$ 22,47	R\$ 8,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12126000	R\$ 19,07	R\$ 2,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 10,84
VALOR:						R\$ 41,18
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 41,18
VALOR COM BDI:						R\$ 50,09
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 41,18
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 50,09

9.12.8.6. IP0106 DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0029	DISPENSER SABONETEIRA NOBRE CITY 800 ML	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 35,02	R\$ 35,02
TOTAL Material:						R\$ 35,02
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37940000	R\$ 22,47	R\$ 8,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12126000	R\$ 19,07	R\$ 2,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 10,84
VALOR:						R\$ 45,86
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 45,86
VALOR COM BDI:						R\$ 55,78
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 45,86
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 55,78

9.12.8.7. IP0190 ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP01.17 - DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UND)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0089	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP 01.17, DECA - COR BRANCO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 62,32	R\$ 62,32
TOTAL Material:						R\$ 62,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	R\$ 22,47	R\$ 3,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	R\$ 19,07	R\$ 0,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 4,37
VALOR:						R\$ 66,69
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 66,69
VALOR COM BDI:						R\$ 81,12
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 66,69
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 81,12

9.12.9.1. 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC.III	SINAPI	KG	1,29000000	R\$ 1,60	R\$ 2,06
00004828	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 50,00	R\$ 50,00
TOTAL Material:						R\$ 52,06
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	R\$ 23,23	R\$ 12,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	R\$ 19,07	R\$ 5,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 17,92
VALOR:						R\$ 69,98
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 69,98
VALOR COM BDI:						R\$ 85,13
QUANTIDADE:						R\$ 0,86
VALOR TOTAL:						R\$ 60,18
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 73,21

9.12.9.2. IP0111 ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-89462955	ESPELHO CRISTAL 4mm	PRÓPRIA	M2	1,05000000	R\$ 223,59	R\$ 234,77
113335	Execução de acabamento chanfro (bisotado) em bordas de espelho	ORSE	m	4,00000000	R\$ 28,08	R\$ 112,32
INS-07510523	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	PRÓPRIA	M	2,00000000	R\$ 1,28	R\$ 2,56
TOTAL Material:						R\$ 349,65
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33333000	R\$ 19,07	R\$ 6,36
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73100000	R\$ 19,16	R\$ 14,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 20,37
VALOR:						R\$ 370,02
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 370,02
VALOR COM BDI:						R\$ 450,12
QUANTIDADE:						R\$ 0,42
VALOR TOTAL:						R\$ 155,40



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 23.852.364/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP RA
CPF 339.688.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 189,05

9.12.9.3. IP0188 ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2" 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106781 Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 57,32	R\$ 57,32
TOTAL Material:					R\$ 57,32
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 22,47	R\$ 1,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 1,80
VALOR:					R\$ 59,12
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 59,12
VALOR COM BDI:					R\$ 71,91
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 59,12
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 71,91

9.13.1.1. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 67,18	R\$ 0,24
91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 217,21	R\$ 1,80
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,04
VALOR:					R\$ 2,04
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,04
VALOR COM BDI:					R\$ 2,48
QUANTIDADE:					R\$ 12,76
VALOR TOTAL:					R\$ 26,03
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 31,64

9.13.1.2. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	R\$ 23,34	R\$ 5,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	R\$ 19,07	R\$ 44,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 49,58
VALOR:					R\$ 49,58
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 49,58
VALOR COM BDI:					R\$ 60,31
QUANTIDADE:					R\$ 0,02
VALOR TOTAL:					R\$ 0,99
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1,20

9.13.1.3. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03740000	R\$ 23,34	R\$ 0,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10530000	R\$ 19,07	R\$ 2,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 2,88
VALOR:					R\$ 2,88
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,88
VALOR COM BDI:					R\$ 3,50
QUANTIDADE:					R\$ 0,36
VALOR TOTAL:					R\$ 1,03
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1,26

9.13.1.4. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEIISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25530000	R\$ 23,23	R\$ 5,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71950000	R\$ 19,07	R\$ 13,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 19,65
VALOR:					R\$ 19,65
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,65
VALOR COM BDI:					R\$ 23,90
QUANTIDADE:					R\$ 13,82
VALOR TOTAL:					R\$ 271,56
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 330,29

9.13.1.5. 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02580000	R\$ 28,64	R\$ 0,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05070000	R\$ 19,07	R\$ 0,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 1,71
VALOR:					R\$ 1,71
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,71
VALOR COM BDI:					R\$ 2,08
QUANTIDADE:					R\$ 2,48
VALOR TOTAL:					R\$ 4,24
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 5,15

9.13.1.6. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13150000	R\$ 23,34	R\$ 3,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25820000	R\$ 19,07	R\$ 4,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 7,99
VALOR:					R\$ 7,99
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 7,99
VALOR COM BDI:					R\$ 9,71
QUANTIDADE:					R\$ 1,68

187

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 28.882.264/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

VALOR TOTAL:	R\$ 13,42
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 16,31

9.13.1.7. 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	R\$ 26,79	R\$ 0,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01870000	R\$ 19,07	R\$ 0,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 0,61
VALOR:						R\$ 0,61
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,61
VALOR COM BDI:						R\$ 0,74
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 0,61
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 0,74

9.13.1.8. 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17550000	R\$ 22,47	R\$ 3,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34480000	R\$ 19,07	R\$ 6,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 10,52
VALOR:						R\$ 10,52
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 10,52
VALOR COM BDI:						R\$ 12,79
QUANTIDADE:						R\$ 2,00
VALOR TOTAL:						R\$ 21,04
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 25,58

9.13.1.9. 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02190000	R\$ 22,47	R\$ 0,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04310000	R\$ 19,07	R\$ 0,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 1,31
VALOR:						R\$ 1,31
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,31
VALOR COM BDI:						R\$ 1,59
QUANTIDADE:						R\$ 5,00
VALOR TOTAL:						R\$ 6,55
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 7,95

9.13.1.10. 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01830000	R\$ 26,79	R\$ 0,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03590000	R\$ 19,07	R\$ 0,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 1,17
VALOR:						R\$ 1,17
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,17
VALOR COM BDI:						R\$ 1,42
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 1,17
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1,42

9.13.1.11. 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 22,47	R\$ 2,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25140000	R\$ 19,07	R\$ 4,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 7,67
VALOR:						R\$ 7,67
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 7,67
VALOR COM BDI:						R\$ 9,33
QUANTIDADE:						R\$ 4,00
VALOR TOTAL:						R\$ 30,68
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 37,32

9.13.1.12. IP0011 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 19,07	R\$ 2,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 2,86
VALOR:						R\$ 2,86
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,86
VALOR COM BDI:						R\$ 3,47
QUANTIDADE:						R\$ 11,34
VALOR TOTAL:						R\$ 32,43
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 39,34

9.13.1.13. IP0082 REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA) (UND)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 22,11	R\$ 4,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07	R\$ 3,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 8,23
VALOR:						R\$ 8,23
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 8,23
VALOR COM BDI:						R\$ 10,01
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 8,23
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 10,01

9.13.1.14. IP0095 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.145.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	R\$ 23,34	R\$ 3,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	R\$ 19,07	R\$ 24,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 27,82
VALOR:						R\$ 27,82
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 33,84
VALOR COM BDI:						R\$ 2,48
QUANTIDADE:						R\$ 68,99
VALOR TOTAL:						R\$ 83,92
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 83,92

9.13.1.15. WDS0042 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 19,07
VALOR:						R\$ 19,07
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 19,07
VALOR COM BDI:						R\$ 23,19
QUANTIDADE:						R\$ 1,28
VALOR TOTAL:						R\$ 24,40
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 29,68

9.13.2.1. 103390 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038783	BLOCO CERÂMICO / TUJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FURADO NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM (NBR 15270)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,62	R\$ 17,55
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	R\$ 30,21	R\$ 0,30
00034558	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 2,35	R\$ 0,99
TOTAL Material:						R\$ 18,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	R\$ 23,34	R\$ 28,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 19,07	R\$ 11,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 39,45

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00980000	R\$ 378,44	R\$ 3,71
TOTAL Serviço:						R\$ 3,71
VALOR:						R\$ 62,00
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 62,00
VALOR COM BDI:						R\$ 75,42
QUANTIDADE:						R\$ 0,96
VALOR TOTAL:						R\$ 59,52
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 72,40

9.13.2.2. 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 5,65	R\$ 0,03
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,17	R\$ 1,02
TOTAL Material:						R\$ 1,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08400000	R\$ 23,34	R\$ 1,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R\$ 19,07	R\$ 1,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 3,91

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	R\$ 362,62	R\$ 0,69
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01800000	R\$ 379,92	R\$ 6,84
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	R\$ 9,73	R\$ 4,77
92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,16400000	R\$ 147,72	R\$ 24,23
TOTAL Serviço:						R\$ 36,53
VALOR:						R\$ 41,49
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 41,49
VALOR COM BDI:						R\$ 50,47
QUANTIDADE:						R\$ 1,20
VALOR TOTAL:						R\$ 49,78
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 60,56

9.13.3.1. 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 11,22	R\$ 2,36
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,56	R\$ 0,28
TOTAL Material:						R\$ 2,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	R\$ 23,34	R\$ 5,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12300000	R\$ 19,07	R\$ 2,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 8,07

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 486,31	R\$ 20,96
TOTAL Serviço:						R\$ 20,96
VALOR:						R\$ 31,67
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 31,67
VALOR COM BDI:						R\$ 38,52
QUANTIDADE:						R\$ 2,88



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 21.193.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.808.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL: R\$ 91,20

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 110,99

9.13.3.2. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF. 06/2014	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 67,18	R\$ 0,24
91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF. 06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 217,21	R\$ 1,80
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,04
VALOR:					R\$ 2,04
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,04
VALOR COM BDI:					R\$ 2,48
QUANTIDADE:					R\$ 0,72
VALOR TOTAL:					R\$ 1,46
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1,78

9.13.3.3. IPO097 PORCELANATO 60 X 60 CM, NATURAL, RETIFICADO, ELIANE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	4,50000000	R\$ 1,84	R\$ 8,28
112659 Cerâmica 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, Portobello, linha pietra di firenze, grigio ou similar	ORSE	m2	1,05000000	R\$ 60,76	R\$ 63,80
102540 Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,38000000	R\$ 2,73	R\$ 1,04
TOTAL Material:					R\$ 73,12
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R\$ 23,34	R\$ 12,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	R\$ 19,07	R\$ 8,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 21,42
VALOR:					R\$ 94,54
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 94,54
VALOR COM BDI:					R\$ 115,00
QUANTIDADE:					R\$ 2,88
VALOR TOTAL:					R\$ 272,27
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 331,20

9.13.4.1. 87535 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32000000	R\$ 23,34	R\$ 7,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11800000	R\$ 19,07	R\$ 2,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 9,72
Serviço					
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 378,44	R\$ 14,23
TOTAL Serviço:					R\$ 14,23
VALOR:					R\$ 23,95
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 23,95
VALOR COM BDI:					R\$ 29,13
QUANTIDADE:					R\$ 1,42
VALOR TOTAL:					R\$ 34,00
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 41,36

9.13.4.2. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 23,34	R\$ 1,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 19,07	R\$ 0,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,08
Serviço					
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 423,20	R\$ 1,57
TOTAL Serviço:					R\$ 1,57
VALOR:					R\$ 3,65
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3,65
VALOR COM BDI:					R\$ 4,44
QUANTIDADE:					R\$ 1,42
VALOR TOTAL:					R\$ 5,18
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 6,30

9.13.4.3. IPO092 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	4,50000000	R\$ 0,96	R\$ 4,32
102540 Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,38000000	R\$ 2,73	R\$ 1,04
IPCOT0013 REVESTIMENTO FORMA ACETINADO, TIPO A, 33,5 X 60 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	PRÓPRIA	M2	1,05000000	R\$ 54,52	R\$ 57,25
TOTAL Material:					R\$ 62,61
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R\$ 23,34	R\$ 12,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	R\$ 19,07	R\$ 8,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 21,42
VALOR:					R\$ 84,03
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 84,03
VALOR COM BDI:					R\$ 102,22
QUANTIDADE:					R\$ 16,03
VALOR TOTAL:					R\$ 1.347,00
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.638,58

9.13.5.1. 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF. 05/2017, P5 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,04260000	R\$ 25,36	R\$ 1,08



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 20.255.261/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,43950000	R\$ 2,54	R\$ 3,66
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICÃO DE ÁGUA)	SINAPI	KG	0,52020000	R\$ 3,18	R\$ 1,65
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	7,97400000	R\$ 0,09	R\$ 0,72
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	R\$ 0,21	R\$ 0,46
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01320000	R\$ 24,51	R\$ 0,32
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,32650000	R\$ 2,28	R\$ 3,02
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,85100000	R\$ 6,06	R\$ 23,34
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,09660000	R\$ 18,35	R\$ 20,12
				TOTAL Material:		R\$ 54,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	R\$ 28,64	R\$ 10,39
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	R\$ 19,07	R\$ 6,92
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 17,31
				VALOR:		R\$ 71,68
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 71,68
				VALOR COM BDI:		R\$ 87,19
				QUANTIDADE:		R\$ 2,88
				VALOR TOTAL:		R\$ 206,43
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 251,10

9.13.6.1. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 4,64	R\$ 0,77
				TOTAL Material:		R\$ 0,77
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 26,56	R\$ 1,86
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	R\$ 19,07	R\$ 0,38
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 2,24
				VALOR:		R\$ 3,01
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 3,01
				VALOR COM BDI:		R\$ 3,66
				QUANTIDADE:		R\$ 2,88
				VALOR TOTAL:		R\$ 8,66
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 10,54

9.13.6.2. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 13,43	R\$ 3,07
				TOTAL Material:		R\$ 3,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 26,56	R\$ 6,03
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 19,07	R\$ 1,44
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 7,47
				VALOR:		R\$ 10,54
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 10,54
				VALOR COM BDI:		R\$ 12,82
				QUANTIDADE:		R\$ 2,88
				VALOR TOTAL:		R\$ 30,35
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 36,92

9.13.6.3. 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,48	R\$ 0,02
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 1,43	R\$ 1,04
				TOTAL Material:		R\$ 1,06
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50540000	R\$ 26,56	R\$ 13,42
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16850000	R\$ 19,07	R\$ 3,21
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 16,63
				VALOR:		R\$ 17,69
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 17,69
				VALOR COM BDI:		R\$ 21,51
				QUANTIDADE:		R\$ 2,88
				VALOR TOTAL:		R\$ 50,94
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 61,94

9.13.6.4. IP0195 PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 0,48	R\$ 0,24
103435	Verniz p/superfícies madeira tipo Osmocolor - Stain ou similar	ORSE	I	0,08000000	R\$ 49,28	R\$ 3,94
				TOTAL Material:		R\$ 4,18
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 26,56	R\$ 10,62
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07	R\$ 3,81
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 14,43
				VALOR:		R\$ 18,61
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 18,61
				VALOR COM BDI:		R\$ 22,63
				QUANTIDADE:		R\$ 1,65
				VALOR TOTAL:		R\$ 30,70
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 37,33

9.13.7.1. IP0107 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA,



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.345.678-01-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP RJ
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0012 ALISAR/GUARNIÇÃO 7x2,0 CM - EM MADEIRA DE LEI (TIPO ANGELIM)	PRÓPRIA	JG	1,00000000	R\$ 152,10	R\$ 152,10
IPCOT0030 BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRILHANTE	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 77,92	R\$ 77,92
00000181 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 255,20	R\$ 255,20
102985 Chapa de alumínio anti-derrapante, esp: 2,7mm, dimensões 2,50x1,0m	ORSE	m2	0,35200000	R\$ 269,78	R\$ 94,96
00001341 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	SINAPI	M2	5,71000000	R\$ 53,96	R\$ 308,11
00001339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	SINAPI	KG	0,40000000	R\$ 48,59	R\$ 19,44
00004460 SARrafo NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,80000000	R\$ 7,54	R\$ 43,73

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPITEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 21,39	R\$ 106,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 19,07	R\$ 95,35

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 116,01	R\$ 116,01
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 322,08	R\$ 322,08
IP0081 INSTALAÇÃO DE BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 30,80	R\$ 30,80

TOTAL Material:	R\$ 951,46
TOTAL Serviço:	R\$ 468,89
VALOR:	R\$ 1.622,65
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1.622,65
VALOR COM BDI:	R\$ 1.973,95
QUANTIDADE:	R\$ 1,00
VALOR TOTAL:	R\$ 1.622,65
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.973,95

9.13.8.1. IP0103 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0026 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO GATILHO 1984.C21.ACT.CLM - DECA	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 389,22	R\$ 389,22
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	R\$ 2,24	R\$ 0,09

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 22,47	R\$ 11,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos				R\$ 11,24	
VALOR:				R\$ 400,55	
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 400,55	
VALOR COM BDI:				R\$ 487,26	
QUANTIDADE:				R\$ 1,00	
VALOR TOTAL:				R\$ 400,55	
VALOR TOTAL COM BDI:				R\$ 487,26	

9.13.8.2. IP0104 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0027 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO - NOBRE CITY	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 27,30	R\$ 27,30

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37940000	R\$ 22,47	R\$ 8,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12126000	R\$ 19,07	R\$ 2,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos				R\$ 10,84	
VALOR:				R\$ 38,14	
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 38,14	
VALOR COM BDI:				R\$ 46,39	
QUANTIDADE:				R\$ 1,00	
VALOR TOTAL:				R\$ 38,14	
VALOR TOTAL COM BDI:				R\$ 46,39	

9.13.8.3. IP0105 DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0028 DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - NOBRE CITY	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 30,34	R\$ 30,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37940000	R\$ 22,47	R\$ 8,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12126000	R\$ 19,07	R\$ 2,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos				R\$ 10,84	
VALOR:				R\$ 41,18	
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 41,18	
VALOR COM BDI:				R\$ 50,09	
QUANTIDADE:				R\$ 1,00	
VALOR TOTAL:				R\$ 41,18	
VALOR TOTAL COM BDI:				R\$ 50,09	

9.13.8.4. IP0106 DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0029 DISPENSER SABONETEIRA NOBRE CITY 800 ML	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 35,02	R\$ 35,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37940000	R\$ 22,47	R\$ 8,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12126000	R\$ 19,07	R\$ 2,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos				R\$ 10,84	
VALOR:				R\$ 45,86	
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 45,86	
VALOR COM BDI:				R\$ 55,78	
QUANTIDADE:				R\$ 1,00	
VALOR TOTAL:				R\$ 45,86	

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 23.295.264/0001-52CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 248187 SSP BA
CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 55,78

9.13.8.5. IP0108 BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY CONFORTO [SEM ABERTURA FRONTAL], INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METALCROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138 ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,56	R\$ 8,56
IPCOT0031 BACIA PARA CAIXA ACOPLADA IZY CONFORTO - BRANCO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 296,10	R\$ 296,10
IPCOT0032 CAIXA ACOPLADA C/ DUO IZY CONFORTO - BRANCO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 317,34	R\$ 317,34
IPCOT0019 LIGAÇÃO FLEXÍVEL 40 CM CR TRANCA 4607 - DECA METAIS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 28,90	R\$ 28,90
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,17	R\$ 40,34
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R\$ 64,63	R\$ 5,69

Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,31210000	R\$ 22,47	R\$ 29,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60630000	R\$ 19,07	R\$ 11,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos				R\$ 41,04	R\$ 41,04
VALOR:				R\$ 737,97	R\$ 737,97
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 737,97	R\$ 737,97
VALOR COM BDI:				R\$ 897,74	R\$ 897,74
QUANTIDADE:				R\$ 1,00	R\$ 1,00
VALOR TOTAL:				R\$ 737,97	R\$ 737,97
VALOR TOTAL COM BDI:				R\$ 897,74	R\$ 897,74

9.13.8.6. IP0109 LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO COM MESA, REF L76.17 DECA, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO DE COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO-					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0033 LAVATÓRIO SUSPENSO MASTER DE CANTO COM MESA 480 MM - BRANCO GELO - DECA	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 939,19	R\$ 939,19
IPCOT0019 LIGAÇÃO FLEXÍVEL 40 CM CR TRANCA 4607 - DECA METAIS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 28,90	R\$ 28,90
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 14,96	R\$ 59,84
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03900000	R\$ 64,63	R\$ 2,52
IPCOT0021 SIFÃO COPO LC LAVATÓRIO 1 X 1 1/2" 1680 - DECA METAIS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 162,11	R\$ 162,11
IPCOT0022 VÁLVULA LAVATÓRIO UNIVERSAL C1602 CR - DECA METAIS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 35,11	R\$ 35,11
TOTAL Material:				R\$ 1.227,67	R\$ 1.227,67

Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82260000	R\$ 22,47	R\$ 18,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34460000	R\$ 19,07	R\$ 6,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos				R\$ 25,05	R\$ 25,05
VALOR:				R\$ 1.252,72	R\$ 1.252,72
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 1.252,72	R\$ 1.252,72
VALOR COM BDI:				R\$ 1.523,93	R\$ 1.523,93
QUANTIDADE:				R\$ 1,00	R\$ 1,00
VALOR TOTAL:				R\$ 1.252,72	R\$ 1.252,72
VALOR TOTAL COM BDI:				R\$ 1.523,93	R\$ 1.523,93

9.13.8.7. IP0110 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 169,96	R\$ 169,96
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 14,96	R\$ 89,76
TOTAL Material:				R\$ 259,72	R\$ 259,72

Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R\$ 22,47	R\$ 21,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R\$ 19,07	R\$ 5,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos				R\$ 27,01	R\$ 27,01
VALOR:				R\$ 286,73	R\$ 286,73
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 286,73	R\$ 286,73
VALOR COM BDI:				R\$ 348,80	R\$ 348,80
QUANTIDADE:				R\$ 3,00	R\$ 3,00
VALOR TOTAL:				R\$ 860,19	R\$ 860,19
VALOR TOTAL COM BDI:				R\$ 1.046,40	R\$ 1.046,40

9.13.8.8. IP0125 TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECAMATIC 1173.C.CONF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,24	R\$ 0,05
IPCOT0042 TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECAMATIC 1173.C.CONF	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 586,70	R\$ 586,70
TOTAL Material:				R\$ 586,75	R\$ 586,75

Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	R\$ 22,47	R\$ 2,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R\$ 19,07	R\$ 0,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos				R\$ 2,74	R\$ 2,74
VALOR:				R\$ 589,49	R\$ 589,49
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 589,49	R\$ 589,49
VALOR COM BDI:				R\$ 717,11	R\$ 717,11
QUANTIDADE:				R\$ 1,00	R\$ 1,00
VALOR TOTAL:				R\$ 589,49	R\$ 589,49
VALOR TOTAL COM BDI:				R\$ 717,11	R\$ 717,11

9.13.8.9. IP0190 ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP01.17 - DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020 (UND)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0089 ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP 01.17, DECA - COR BRANCO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 62,32	R\$ 62,32
TOTAL Material:				R\$ 62,32	R\$ 62,32

Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	R\$ 22,47	R\$ 3,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	R\$ 19,07	R\$ 0,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos				R\$ 4,37	R\$ 4,37
VALOR:				R\$ 66,69	R\$ 66,69
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 66,69	R\$ 66,69

193



CONSPLAN
Engenharia

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.726.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM BDI:	R\$ 81,12
QUANTIDADE:	R\$ 1,00
VALOR TOTAL:	R\$ 66,69
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 81,12

9.13.8.10. IP0192 BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRILHANTE PARA LAVATÓRIO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0030 BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRILHANTE	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 77,92	R\$ 77,92
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 14,96	R\$ 89,76
TOTAL Material:					R\$ 167,68
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R\$ 22,47	R\$ 21,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R\$ 19,07	R\$ 5,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 27,01
VALOR:					R\$ 194,69
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 194,69
VALOR COM BDI:					R\$ 236,84
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 389,38
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 473,68

9.13.9.1. 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	R\$ 1,60	R\$ 2,06
00004828 SOLEIRA/ PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 50,00	R\$ 50,00
TOTAL Material:					R\$ 52,06
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274 MÁRMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	R\$ 23,23	R\$ 12,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	R\$ 19,07	R\$ 5,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 17,92
VALOR:					R\$ 69,98
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 69,98
VALOR COM BDI:					R\$ 85,13
QUANTIDADE:					R\$ 0,86
VALOR TOTAL:					R\$ 60,18
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 73,21

9.13.9.2. IP0111 ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-89462955 ESPELHO CRISTAL 4mm	PRÓPRIA	M2	1,05000000	R\$ 223,59	R\$ 234,77
113335 Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho	ORSE	m	4,00000000	R\$ 28,08	R\$ 112,32
INS-07510523 FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	PRÓPRIA	M	2,00000000	R\$ 1,28	R\$ 2,56
TOTAL Material:					R\$ 349,65
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33333000	R\$ 19,07	R\$ 6,36
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73100000	R\$ 19,16	R\$ 14,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 20,37
VALOR:					R\$ 370,02
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 370,02
VALOR COM BDI:					R\$ 450,12
QUANTIDADE:					R\$ 0,65
VALOR TOTAL:					R\$ 240,51
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 292,57

9.13.9.3. IP0188 ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2", 3/4" e 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108781 Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 57,32	R\$ 57,32
TOTAL Material:					R\$ 57,32
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 22,47	R\$ 1,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,80
VALOR:					R\$ 59,12
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 59,12
VALOR COM BDI:					R\$ 71,91
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 59,12
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 71,91

9.14.1.1. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 67,18	R\$ 0,24
91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 217,21	R\$ 1,80
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,04
VALOR:					R\$ 2,04
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,04
VALOR COM BDI:					R\$ 2,48
QUANTIDADE:					R\$ 12,76
VALOR TOTAL:					R\$ 26,03
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 31,64

9.14.1.2. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	R\$ 23,34	R\$ 5,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	R\$ 19,07	R\$ 44,33



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.833.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.575-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 49,58
VALOR:	R\$ 49,58
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 49,58
VALOR COM BDI:	R\$ 60,31
QUANTIDADE:	R\$ 0,02
VALOR TOTAL:	R\$ 0,99
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1,20

9.14.1.3. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03740000	R\$ 23,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10530000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,88
VALOR:					R\$ 2,88
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,88
VALOR COM BDI:					R\$ 3,50
QUANTIDADE:					R\$ 0,36
VALOR TOTAL:					R\$ 1,03
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1,26

9.14.1.4. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25530000	R\$ 23,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21950000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 19,65
VALOR:					R\$ 19,65
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,65
VALOR COM BDI:					R\$ 23,90
QUANTIDADE:					R\$ 13,82
VALOR TOTAL:					R\$ 271,56
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 330,29

9.14.1.5. 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02580000	R\$ 28,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05070000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,71
VALOR:					R\$ 1,71
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,71
VALOR COM BDI:					R\$ 2,08
QUANTIDADE:					R\$ 2,48
VALOR TOTAL:					R\$ 4,24
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 5,15

9.14.1.6. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13150000	R\$ 23,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25820000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 7,99
VALOR:					R\$ 7,99
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 7,99
VALOR COM BDI:					R\$ 9,71
QUANTIDADE:					R\$ 1,68
VALOR TOTAL:					R\$ 13,42
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 16,31

9.14.1.7. 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	R\$ 26,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01870000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 0,61
VALOR:					R\$ 0,61
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,61
VALOR COM BDI:					R\$ 0,74
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 0,61
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 0,74

9.14.1.8. 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17550000	R\$ 22,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34480000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 10,52
VALOR:					R\$ 10,52
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 10,52
VALOR COM BDI:					R\$ 12,79
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 21,04
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 25,58

9.14.1.9. 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02190000	R\$ 22,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04310000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,31
VALOR:					R\$ 1,31
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,31



CONSPLAN CONSTRUÇÕES FIELEI
 CNPJ 22.033.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES FIELEI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM BDI: R\$ 1,59

QUANTIDADE: R\$ 3,00

VALOR TOTAL: R\$ 6,55

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 7,95

9.14.1.10. 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01830000	R\$ 26,79	R\$ 0,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03590000	R\$ 19,07	R\$ 0,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,17
VALOR:					R\$ 1,17
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,17
VALOR COM BDI:					R\$ 1,42
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 1,17
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1,42

9.14.1.11. 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 22,47	R\$ 2,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25140000	R\$ 19,07	R\$ 4,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 7,67
VALOR:					R\$ 7,67
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 7,67
VALOR COM BDI:					R\$ 9,33
QUANTIDADE:					R\$ 4,00
VALOR TOTAL:					R\$ 30,68
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 37,32

9.14.1.12. IP0011 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 19,07	R\$ 2,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,86
VALOR:					R\$ 2,86
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,86
VALOR COM BDI:					R\$ 3,47
QUANTIDADE:					R\$ 11,34
VALOR TOTAL:					R\$ 32,43
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 39,34

9.14.1.13. IP0082 REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA) (UND)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTIEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 22,11	R\$ 4,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07	R\$ 3,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 8,23
VALOR:					R\$ 8,23
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 8,23
VALOR COM BDI:					R\$ 10,01
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 8,23
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 10,01

9.14.1.14. IP0095 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	R\$ 23,34	R\$ 3,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	R\$ 19,07	R\$ 24,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 27,82
VALOR:					R\$ 27,82
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 27,82
VALOR COM BDI:					R\$ 33,84
QUANTIDADE:					R\$ 2,48
VALOR TOTAL:					R\$ 68,99
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 83,92

9.14.1.15. WDS0042 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 19,07
VALOR:					R\$ 19,07
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,07
VALOR COM BDI:					R\$ 23,19
QUANTIDADE:					R\$ 1,28
VALOR TOTAL:					R\$ 24,40
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 29,68

9.14.2.1. 103330 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038783 BLOCO CERAMICO / TUOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUIOS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM (NBR 15270)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,62	R\$ 17,55
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	R\$ 30,21	R\$ 0,30
00034558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 2,35	R\$ 0,99
TOTAL Material:					R\$ 18,84
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	R\$ 23,34	R\$ 28,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 19,07	R\$ 11,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 39,45



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 23.041.000/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP RA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,00980000	R\$ 378,44	R\$ 3,71
TOTAL Serviço:					R\$ 3,71
VALOR:					R\$ 62,00
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 62,00
VALOR COM BDI:					R\$ 75,42
QUANTIDADE:					R\$ 0,96
VALOR TOTAL:					R\$ 59,52
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 72,40

9.14.2.2. 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016 (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 5,65	R\$ 0,03
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,17	R\$ 1,02
TOTAL Material:					R\$ 1,05
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08400000	R\$ 23,34	R\$ 1,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R\$ 19,07	R\$ 1,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 3,91

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	R\$ 362,62	R\$ 0,69
94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	0,01800000	R\$ 379,92	R\$ 6,84
92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	R\$ 9,73	R\$ 4,77
92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF. 09/2020	SINAPI	M2	0,16400000	R\$ 147,72	R\$ 24,23
TOTAL Serviço:					R\$ 36,53
VALOR:					R\$ 41,49
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 41,49
VALOR COM BDI:					R\$ 50,47
QUANTIDADE:					R\$ 1,20
VALOR TOTAL:					R\$ 49,78
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 60,56

9.14.3.1. 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM.

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 11,22	R\$ 2,36
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,56	R\$ 0,28
TOTAL Material:					R\$ 2,64
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	R\$ 23,34	R\$ 5,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12300000	R\$ 19,07	R\$ 2,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 8,07

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 486,31	R\$ 20,96
TOTAL Serviço:					R\$ 20,96
VALOR:					R\$ 31,67
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 31,67
VALOR COM BDI:					R\$ 38,52
QUANTIDADE:					R\$ 2,88
VALOR TOTAL:					R\$ 91,20
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 110,93

9.14.3.2. IP0097 PORCELANATO 60 X 60 CM, NATURAL, RETIFICADO, ELIANE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	4,50000000	R\$ 1,84	R\$ 8,28
112659 Cerâmica 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, Portobello, linha pietra di firenze, grigio ou similar	ORSE	m2	1,05000000	R\$ 60,76	R\$ 63,80
102540 Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,38000000	R\$ 2,73	R\$ 1,04
TOTAL Material:					R\$ 73,12
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R\$ 23,34	R\$ 12,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	R\$ 19,07	R\$ 8,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 21,42
VALOR:					R\$ 94,54
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 94,54
VALOR COM BDI:					R\$ 115,00
QUANTIDADE:					R\$ 2,88
VALOR TOTAL:					R\$ 272,27
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 331,20

9.14.4.1. 87535 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32000000	R\$ 23,34	R\$ 7,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11800000	R\$ 19,07	R\$ 2,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 9,72
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 378,44	R\$ 14,23
TOTAL Serviço:					R\$ 14,23
VALOR:					R\$ 23,95
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 23,95
VALOR COM BDI:					R\$ 29,13
QUANTIDADE:					R\$ 1,42
VALOR TOTAL:					R\$ 34,00



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.240.64/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP RA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 41,36

9.14.4.2. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 23,34	R\$ 1,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 19,07	R\$ 0,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,08
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 423,20	R\$ 1,57
TOTAL Serviço:					R\$ 1,57
VALOR:					R\$ 3,65
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3,65
VALOR COM BDI:					R\$ 4,44
QUANTIDADE:					R\$ 1,42
VALOR TOTAL:					R\$ 5,18
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 6,30

9.14.4.3. IP0092 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	4,50000000	R\$ 0,96	R\$ 4,32
102540 Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,38000000	R\$ 2,73	R\$ 1,04
IP00T0013 REVESTIMENTO FORMA ACETINADO, TIPO A, 33,5 X 60 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	PRÓPRIA	M2	1,05000000	R\$ 54,52	R\$ 57,25
TOTAL Material:					R\$ 62,61
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R\$ 23,34	R\$ 12,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	R\$ 19,07	R\$ 8,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 21,42
VALOR:					R\$ 84,03
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 84,03
VALOR COM BDI:					R\$ 102,22
QUANTIDADE:					R\$ 16,03
VALOR TOTAL:					R\$ 1.347,00
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.638,58

9.14.5.1. 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_PS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,04260000	R\$ 25,36	R\$ 1,08
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,43950000	R\$ 2,54	R\$ 3,66
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,52020000	R\$ 3,18	R\$ 1,65
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	7,97400000	R\$ 0,09	R\$ 0,72
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	R\$ 0,21	R\$ 0,46
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01320000	R\$ 24,51	R\$ 0,32
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBIT, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,32650000	R\$ 2,28	R\$ 3,02
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,85100000	R\$ 6,06	R\$ 23,34
00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,09660000	R\$ 18,35	R\$ 20,12
TOTAL Material:					R\$ 54,37
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	R\$ 28,64	R\$ 10,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	R\$ 19,07	R\$ 6,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 17,31
VALOR:					R\$ 71,68
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 71,68
VALOR COM BDI:					R\$ 87,19
QUANTIDADE:					R\$ 2,88
VALOR TOTAL:					R\$ 206,43
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 251,10

9.14.6.1. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0006085 SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 4,64	R\$ 0,77
TOTAL Material:					R\$ 0,77
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 26,56	R\$ 1,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	R\$ 19,07	R\$ 0,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,24
VALOR:					R\$ 3,01
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3,01
VALOR COM BDI:					R\$ 3,66
QUANTIDADE:					R\$ 2,88
VALOR TOTAL:					R\$ 8,66
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 10,54

9.14.6.2. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 13,43	R\$ 3,07
TOTAL Material:					R\$ 3,07
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 26,56	R\$ 6,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 19,07	R\$ 1,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 7,47
VALOR:					R\$ 10,54



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 16.045.540/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP RA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 10,54
VALOR COM BDI: R\$ 12,82
QUANTIDADE: R\$ 2,88
VALOR TOTAL: R\$ 30,35
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 36,92

9.14.6.3. 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,48	R\$ 0,02
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 1,43	R\$ 1,04
TOTAL Material:					R\$ 1,06
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50540000	R\$ 26,56	R\$ 13,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16850000	R\$ 19,07	R\$ 3,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 16,63
VALOR:					R\$ 17,69
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 17,69
VALOR COM BDI:					R\$ 21,51
QUANTIDADE:					R\$ 2,88
VALOR TOTAL:					R\$ 50,94
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 61,94

9.14.6.4. IP0195 PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 0,48	R\$ 0,24
103435 Verniz p/superfícies madeira tipo Osmocolor - Stain ou similar	ORSE	I	0,08000000	R\$ 49,28	R\$ 3,94
TOTAL Material:					R\$ 4,18
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 26,56	R\$ 10,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07	R\$ 3,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 14,43
VALOR:					R\$ 18,61
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 18,61
VALOR COM BDI:					R\$ 22,63
QUANTIDADE:					R\$ 1,65
VALOR TOTAL:					R\$ 30,70
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 37,33

9.14.7.1. IP0107 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA,

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP000012 ALISAR/GUARNIÇÃO 7x2,0 CM - EM MADEIRA DE LEI (TIPO ANGELIM)	PRÓPRIA	JG	1,00000000	R\$ 152,10	R\$ 152,10
IP000030 BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRILHANTE	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 77,92	R\$ 77,92
00000181 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PERoba / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 255,20	R\$ 255,20
102985 Chapa de alumínio anti-derrapante, e=2,7mm, dimensões 2,50x1,0m	ORSE	m2	0,35200000	R\$ 269,78	R\$ 94,96
00001341 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	SINAPI	M2	5,71000000	R\$ 53,96	R\$ 308,11
00001339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	SINAPI	KG	0,40000000	R\$ 48,59	R\$ 19,44
00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,80000000	R\$ 7,54	R\$ 43,73
TOTAL Material:					R\$ 951,46
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPinteIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 21,39	R\$ 106,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 19,07	R\$ 95,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 202,30
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 116,01	R\$ 116,01
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 322,08	R\$ 322,08
IP0081 INSTALAÇÃO DE BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 30,80	R\$ 30,80
TOTAL Serviço:					R\$ 468,89
VALOR:					R\$ 1.622,65
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1.622,65
VALOR COM BDI:					R\$ 1.973,95
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 1.622,65
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.973,95

9.14.8.1. IP0103 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP000026 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO GATILHO 1984.C21.ACT.CLM - DECA	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 389,22	R\$ 389,22
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	R\$ 2,24	R\$ 0,09
TOTAL Material:					R\$ 389,31
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 22,47	R\$ 11,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 11,24
VALOR:					R\$ 400,55
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 400,55
VALOR COM BDI:					R\$ 487,26
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 400,55
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 487,26

9.14.8.2. IP0104 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP000027 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO - NOBRE CITY	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 27,30	R\$ 27,30
TOTAL Material:					R\$ 27,30



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 37.705.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.698.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37940000	R\$ 22,47	R\$ 8,53
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12126000	R\$ 19,07	R\$ 2,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 10,84
VALOR:						R\$ 38,14
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 46,39
VALOR COM BDI:						R\$ 1,00
QUANTIDADE:						R\$ 38,14
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 46,39

9.14.8.3. IP0105 DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0028	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - NOBRE CITY	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 30,34	R\$ 30,34
TOTAL Material:						R\$ 30,34
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37940000	R\$ 22,47	R\$ 8,53
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12126000	R\$ 19,07	R\$ 2,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 10,84
VALOR:						R\$ 41,18
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 41,18
VALOR COM BDI:						R\$ 50,09
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 41,18
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 50,09

9.14.8.3. IP0106 DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0029	DISPENSER SABONETEIRA NOBRE CITY 800 ML	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 35,02	R\$ 35,02
TOTAL Material:						R\$ 35,02
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37940000	R\$ 22,47	R\$ 8,53
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12126000	R\$ 19,07	R\$ 2,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 10,84
VALOR:						R\$ 45,86
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 45,86
VALOR COM BDI:						R\$ 55,78
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 45,86
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 55,78

9.14.8.3. IP0108 BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY CONFORTO [SEM ABERTURA FRONTAL], INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,56	R\$ 8,56
IPCOT0031	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA IZY CONFORTO - BRANCO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 296,10	R\$ 296,10
IPCOT0032	CAIXA ACOPLADA C/ DUO IZY CONFORTO - BRANCO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 317,34	R\$ 317,34
IPCOT0019	LIGAÇÃO FLEXÍVEL 40 CM CR TRANÇA 4607 - DECA METAIS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 28,90	R\$ 28,90
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-30	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,17	R\$ 40,34
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R\$ 64,63	R\$ 5,69
TOTAL Material:						R\$ 696,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,31210000	R\$ 22,47	R\$ 29,48
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60630000	R\$ 19,07	R\$ 11,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 41,04
VALOR:						R\$ 737,97
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 737,97
VALOR COM BDI:						R\$ 897,74
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 737,97
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 897,74

9.14.8.6. IP0109 LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO COM MESA, REF L76.17 DECA, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO DE COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO.

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0033	LAVATÓRIO SUSPENSO MASTER DE CANTO COM MESA 480 MM - BRANCO GELCO - DECA	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 939,19	R\$ 939,19
IPCOT0019	LIGAÇÃO FLEXÍVEL 40 CM CR TRANÇA 4607 - DECA METAIS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 28,90	R\$ 28,90
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 14,96	R\$ 59,84
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03900000	R\$ 64,63	R\$ 2,52
IPCOT0021	SIFÃO COPO LC LAVATÓRIO 1 X 1 1/2" 1680 - DECA METAIS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 162,11	R\$ 162,11
IPCOT0022	VÁLVULA LAVATÓRIO UNIVERSAL C1602 CR - DECA METAIS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 35,11	R\$ 35,11
TOTAL Material:						R\$ 1.227,67
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82260000	R\$ 22,47	R\$ 18,48
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34460000	R\$ 19,07	R\$ 6,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 25,05
VALOR:						R\$ 1.252,72
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1.252,72
VALOR COM BDI:						R\$ 1.523,93
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 1.252,72
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1.523,93

9.14.8.7. IP0110 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 169,96	R\$ 169,96

200

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 14.083.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2401887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe BDI: 21,65% Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023 Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 14,96	R\$ 89,76
				TOTAL Material: R\$ 259,72		
Mão de Obra com Encargos Complementares				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R\$ 22,47	R\$ 21,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R\$ 19,07	R\$ 5,70
				TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 27,01		
				VALOR: R\$ 286,73		
				VALOR COM ENCARGOS: R\$ 286,73		
				VALOR COM BDI: R\$ 348,80		
				QUANTIDADE: R\$ 3,00		
				VALOR TOTAL: R\$ 860,19		
				VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.046,40		

9.14.8.8. IP0215 TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECAMATIC 1173.C.CONF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,24	R\$ 0,05
IPCOT0042	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECAMATIC 1173.C.CONF	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 586,70	R\$ 586,70
					TOTAL Material:	R\$ 586,75
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	R\$ 22,47	R\$ 2,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R\$ 19,07	R\$ 0,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 2,74
					VALOR:	R\$ 589,49
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 589,49
					VALOR COM BDI:	R\$ 717,11
					QUANTIDADE:	R\$ 1,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 589,49
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 717,11

9.14.8.9. IP0190 ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP01.17 - DECA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UND)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT00B9	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP 01.17, DECA - COR BRANCO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 62,32	R\$ 62,32
					TOTAL Material:	R\$ 62,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	R\$ 22,47	R\$ 3,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	R\$ 19,07	R\$ 0,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 4,37
					VALOR:	R\$ 66,69
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 66,69
					VALOR COM BDI:	R\$ 81,12
					QUANTIDADE:	R\$ 1,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 66,69
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 81,12

9.14.8.10. IP0192 BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRILHANTE PARA LAVATÓRIO (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0030	BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRILHANTE	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 77,92	R\$ 77,92
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E	SINAPI	UN	6,00000000		
	BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8				R\$ 14,96	R\$ 89,76
				TOTAL Material:		R\$ 167,68
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R\$ 22,47	R\$ 21,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R\$ 19,07	R\$ 5,70
				TOTAL Mão de Obra com Encargos:		R\$ 27,01
				VALOR:		R\$ 194,69
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 194,69
				VALOR COM BDI:		R\$ 236,84
				QUANTIDADE:		R\$ 2,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 389,38
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 473,68

9.14.9.1. 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	R\$ 1,60	R\$ 2,06
00004828	SOLEIRA/ PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 50,00	R\$ 50,00
					TOTAL Material:	R\$ 52,06
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	R\$ 23,23	R\$ 12,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	R\$ 19,07	R\$ 5,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 17,92
					VALOR:	R\$ 69,98
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 69,98
					VALOR COM BDI:	R\$ 85,13
					QUANTIDADE:	R\$ 0,86
					VALOR TOTAL:	R\$ 60,18
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 73,21

9.14.9.2. IP0111 ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)								
Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-89462955	ESPELHO CRISTAL 4mm			PRÓPRIA	M2	1,05000000	R\$ 223,59	R\$ 234,77
113335	Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho			ORSE	m	4,00000000	R\$ 28,08	R\$ 112,32
INS-07510523	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO			PRÓPRIA	M	2,00000000	R\$ 1,28	R\$ 2,56
							TOTAL Material:	R\$ 349,65
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,33333000	R\$ 19,07	R\$ 6,36
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,73100000	R\$ 19,16	R\$ 14,01



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.861.0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP RA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 20,37
VALOR:	R\$ 370,02
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 370,02
VALOR COM BDI:	R\$ 450,12
QUANTIDADE:	R\$ 0,65
VALOR TOTAL:	R\$ 240,51
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 292,57

9.14.9.3. IP0188 ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2", 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106781 Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 57,32	R\$ 57,32
TOTAL Material:					R\$ 57,32
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 22,47	R\$ 1,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,80
VALOR:					R\$ 59,12
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 59,12
VALOR COM BDI:					R\$ 71,91
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 59,12
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 71,91

9.15.1.1. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM [UNIDADE: M3XKM], AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 67,18	R\$ 0,24
91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 217,21	R\$ 1,80
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,04
VALOR:					R\$ 2,04
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,04
VALOR COM BDI:					R\$ 2,48
QUANTIDADE:					R\$ 7,32
VALOR TOTAL:					R\$ 14,93
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 18,15

9.15.1.2. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	R\$ 23,34	R\$ 5,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	R\$ 19,07	R\$ 44,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 49,58
VALOR:					R\$ 49,58
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 49,58
VALOR COM BDI:					R\$ 60,31
QUANTIDADE:					R\$ 0,18
VALOR TOTAL:					R\$ 8,92
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 10,85

9.15.1.3. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03740000	R\$ 23,34	R\$ 0,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10530000	R\$ 19,07	R\$ 2,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,88
VALOR:					R\$ 2,88
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,88
VALOR COM BDI:					R\$ 3,50
QUANTIDADE:					R\$ 1,98
VALOR TOTAL:					R\$ 5,70
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 6,93

9.15.1.4. IP0011 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 19,07	R\$ 2,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,86
VALOR:					R\$ 2,86
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,86
VALOR COM BDI:					R\$ 3,47
QUANTIDADE:					R\$ 8,93
VALOR TOTAL:					R\$ 25,53
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 30,98

9.15.1.5. IP0074 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 23,34	R\$ 2,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 21,40
VALOR:					R\$ 21,40
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 21,40
VALOR COM BDI:					R\$ 26,03
QUANTIDADE:					R\$ 3,60
VALOR TOTAL:					R\$ 77,04
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 93,70

9.15.1.6. IP0095 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	R\$ 23,34	R\$ 3,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	R\$ 19,07	R\$ 24,79

202

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 27.045.764/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 27,82
VALOR:	R\$ 27,82
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 27,82
VALOR COM BDI:	R\$ 33,84
QUANTIDADE:	R\$ 3,60
VALOR TOTAL:	R\$ 100,15
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 121,82

9.15.1.7. WDS0042 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (M3)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88316	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07	R\$ 19,07
Mão de Obra com Encargos Complementares					
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 19,07
VALOR:					R\$ 19,07
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,07
VALOR COM BDI:					R\$ 23,19
QUANTIDADE:					R\$ 0,73
VALOR TOTAL:					R\$ 13,92
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 16,92

9.15.2.1. 103330 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0008783	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,62	R\$ 17,55
00037395	SINAPI	CENTO	0,01000000	R\$ 30,21	R\$ 0,30
00034558	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 2,35	R\$ 0,99
TOTAL Material:					R\$ 18,84

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	SINAPI	H	1,20000000	R\$ 23,34	R\$ 28,01
88316	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 19,07	R\$ 11,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 39,45

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
87292	SINAPI	M3	0,00980000	R\$ 378,44	R\$ 3,71
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019					
TOTAL Serviço:					R\$ 3,71
VALOR:					R\$ 62,00
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 62,00
VALOR COM BDI:					R\$ 75,42
QUANTIDADE:					R\$ 1,98
VALOR TOTAL:					R\$ 122,76
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 149,33

9.15.2.2. 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016 (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002692	SINAPI	L	0,00500000	R\$ 5,65	R\$ 0,03
00039017	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,17	R\$ 1,02
TOTAL Material:					R\$ 1,05

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	SINAPI	H	0,09400000	R\$ 23,34	R\$ 2,19
88316	SINAPI	H	0,10700000	R\$ 19,07	R\$ 2,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 4,23

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
87294	SINAPI	M3	0,00190000	R\$ 362,62	R\$ 0,69
94970	SINAPI	M3	0,01200000	R\$ 379,92	R\$ 4,56
92800	SINAPI	KG	0,30800000	R\$ 9,57	R\$ 2,95
92270	SINAPI	M2	0,12200000	R\$ 147,72	R\$ 18,02
TOTAL Serviço:					R\$ 26,22
VALOR:					R\$ 31,50
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 31,50
VALOR COM BDI:					R\$ 38,31
QUANTIDADE:					R\$ 1,40
VALOR TOTAL:					R\$ 44,10
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 53,63

9.15.3.1. 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM.

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007334	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 11,22	R\$ 2,36
00001379	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,56	R\$ 0,28
TOTAL Material:					R\$ 2,64

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	SINAPI	H	0,24500000	R\$ 23,34	R\$ 5,72
88316	SINAPI	H	0,12300000	R\$ 19,07	R\$ 2,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 8,07

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
87301	SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 486,31	R\$ 20,96
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019					
TOTAL Serviço:					R\$ 20,96
VALOR:					R\$ 31,67
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 31,67
VALOR COM BDI:					R\$ 38,52
QUANTIDADE:					R\$ 3,60
VALOR TOTAL:					R\$ 114,01
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 138,67



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.082.261/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

9.15.3.2. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 67,18	R\$ 0,24
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 217,21	R\$ 1,80
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,04
VALOR:						R\$ 2,04
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,04
VALOR COM BDI:						R\$ 2,48
QUANTIDADE:						R\$ 0,90
VALOR TOTAL:						R\$ 1,83
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 2,23

9.15.3.3. IP0097 PORCELANATO 60 X 60 CM, NATURAL, RETIFICADO, ELIANE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	4,50000000	R\$ 1,84	R\$ 8,28
112659	Cerâmica 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, Portobello, linha pietra di firenze, grigio ou similar	ORSE	m2	1,05000000	R\$ 60,76	R\$ 63,80
102540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,38000000	R\$ 2,73	R\$ 1,04
TOTAL Material:						R\$ 73,12
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R\$ 23,34	R\$ 12,84
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	R\$ 19,07	R\$ 8,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 21,42
VALOR:						R\$ 94,54
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 94,54
VALOR COM BDI:						R\$ 115,00
QUANTIDADE:						R\$ 3,60
VALOR TOTAL:						R\$ 340,34
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 414,00

9.15.4.1. 87535 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32000000	R\$ 23,34	R\$ 7,47
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11800000	R\$ 19,07	R\$ 2,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 9,72
Serviço						
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 378,44	R\$ 14,23
TOTAL Serviço:						R\$ 14,23
VALOR:						R\$ 23,95
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 23,95
VALOR COM BDI:						R\$ 29,13
QUANTIDADE:						R\$ 0,11
VALOR TOTAL:						R\$ 2,63
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 3,20

9.15.4.2. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_30/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 23,34	R\$ 1,59
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 19,07	R\$ 0,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 2,08
Serviço						
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 423,20	R\$ 1,57
TOTAL Serviço:						R\$ 1,57
VALOR:						R\$ 3,65
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3,65
VALOR COM BDI:						R\$ 4,44
QUANTIDADE:						R\$ 0,11
VALOR TOTAL:						R\$ 0,40
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 0,48

9.15.4.3. IP0092 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	4,50000000	R\$ 0,96	R\$ 4,32
102540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,38000000	R\$ 2,73	R\$ 1,04
IPCOT0013	REVESTIMENTO FORMA ACETINADO, TIPO A, 33,5 X 60 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	PRÓPRIA	M2	1,05000000	R\$ 54,52	R\$ 57,25
TOTAL Material:						R\$ 62,61
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R\$ 23,34	R\$ 12,84
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	R\$ 19,07	R\$ 8,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 21,42
VALOR:						R\$ 84,03
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 84,03
VALOR COM BDI:						R\$ 102,22
QUANTIDADE:						R\$ 17,86
VALOR TOTAL:						R\$ 1.500,77
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1.825,64

9.15.5.1. 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,04260000	R\$ 25,36	R\$ 1,08
00039432	FITA DE PAPEL REFORÇADA PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,43950000	R\$ 2,54	R\$ 3,66
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,52020000	R\$ 3,18	R\$ 1,65



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 12.295.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE L'ARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP RA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	7,97400000	R\$ 0,09	R\$ 0,72
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	R\$ 0,21	R\$ 0,46
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01320000	R\$ 24,51	R\$ 0,32
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,32650000	R\$ 2,28	R\$ 3,02
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,85100000	R\$ 6,06	R\$ 23,34
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,09660000	R\$ 18,35	R\$ 20,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	R\$ 28,64	R\$ 10,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36280000	R\$ 19,07	R\$ 6,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 17,31
VALOR:						R\$ 71,68
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 71,68
VALOR COM BDI:						R\$ 87,19
QUANTIDADE:						R\$ 3,60
VALOR TOTAL:						R\$ 258,04
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 313,88

9.15.6.1. 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF_04/2023 [M2]

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 4,64	R\$ 0,77
TOTAL Material:						R\$ 0,77
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 26,56	R\$ 1,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	R\$ 19,07	R\$ 0,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 2,24
VALOR:						R\$ 3,01
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3,01
VALOR COM BDI:						R\$ 3,66
QUANTIDADE:						R\$ 3,60
VALOR TOTAL:						R\$ 10,83
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 13,17

9.15.6.2. 88488 PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023 [M2]

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 13,43	R\$ 3,07
TOTAL Material:						R\$ 3,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 26,56	R\$ 6,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 19,07	R\$ 1,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 7,47
VALOR:						R\$ 10,54
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 10,54
VALOR COM BDI:						R\$ 12,82
QUANTIDADE:						R\$ 3,60
VALOR TOTAL:						R\$ 37,94
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 46,15

9.15.6.3. 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023 [M2]

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,48	R\$ 0,02
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 1,43	R\$ 1,04
TOTAL Material:						R\$ 1,06
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50540000	R\$ 26,56	R\$ 13,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16850000	R\$ 19,07	R\$ 3,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 16,63
VALOR:						R\$ 17,69
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 17,69
VALOR COM BDI:						R\$ 21,51
QUANTIDADE:						R\$ 3,60
VALOR TOTAL:						R\$ 63,68
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 77,43

9.15.6.4. IP0195 PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 0,48	R\$ 0,24
103435	Verniz p/superfícies madeira tipo Osmocolor - Stain ou similar	ORSE	I	0,08000000	R\$ 49,28	R\$ 3,94
TOTAL Material:						R\$ 4,18
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 26,56	R\$ 10,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07	R\$ 3,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 14,43
VALOR:						R\$ 18,61
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 18,61
VALOR COM BDI:						R\$ 22,63
QUANTIDADE:						R\$ 1,65
VALOR TOTAL:						R\$ 30,70
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 37,33

9.15.7.1. IP0107 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA,

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0012	ALISAR/GUARNIÇÃO 7x2,0 CM - EM MADEIRA DE LEI (TIPO ANGELIM)	PRÓPRIA	JG	1,00000000	R\$ 152,10	R\$ 152,10
IPCOT0030	BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRILHANTE	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 77,92	R\$ 77,92

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.150.264/0001-52CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE (ARVALHO) ALVES
RG 2481887 SSP RA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00000181	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 255,20	R\$ 255,20
102985	Chapa de aluminio anti-derrapante, e=2,7mm, dimensões 2,50x1,0m	ORSE	m2	0,35200000	R\$ 269,78	R\$ 94,96
00001341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	SINAPI	M2	5,71000000	R\$ 53,96	R\$ 308,11
00001339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	SINAPI	KG	0,40000000	R\$ 48,59	R\$ 19,44
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *7,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,80000000	R\$ 7,54	R\$ 43,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 21,39	R\$ 106,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 19,07	R\$ 95,35
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 202,30

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 116,01	R\$ 116,01
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 322,08	R\$ 322,08
IP0081	INSTALAÇÃO DE BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 30,80	R\$ 30,80

				TOTAL Serviço:		R\$ 468,89
				VALOR:		R\$ 1.622,65
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 1.622,65
				VALOR COM BDI:		R\$ 1.973,95
				QUANTIDADE:		R\$ 1,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 1.622,65
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 1.973,95

9.15.8.1. IP0103 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP002026	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO GATILHO 1984.C21.ACT.CLM - DECA	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 389,22	R\$ 389,22
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	R\$ 2,24	R\$ 0,09
				TOTAL Material:		R\$ 389,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 22,47	R\$ 11,24
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 11,24
				VALOR:		R\$ 400,55
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 400,55
				VALOR COM BDI:		R\$ 487,26
				QUANTIDADE:		R\$ 1,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 400,55
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 487,26

9.15.8.2. IP0104 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP002027	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO - NOBRE CITY	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 27,30	R\$ 27,30
				TOTAL Material:		R\$ 27,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37940000	R\$ 22,47	R\$ 8,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12126000	R\$ 19,07	R\$ 2,31
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 10,84
				VALOR:		R\$ 38,14
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 38,14
				VALOR COM BDI:		R\$ 46,39
				QUANTIDADE:		R\$ 1,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 38,14
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 46,39

9.15.8.3. IP0105 DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP002028	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - NOBRE CITY	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 30,34	R\$ 30,34
				TOTAL Material:		R\$ 30,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37940000	R\$ 22,47	R\$ 8,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12126000	R\$ 19,07	R\$ 2,31
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 10,84
				VALOR:		R\$ 41,18
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 41,18
				VALOR COM BDI:		R\$ 50,09
				QUANTIDADE:		R\$ 1,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 41,18
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 50,09

9.15.8.4. IP0106 DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP002029	DISPENSER SABONETEIRA NOBRE CITY 800 ML	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 35,02	R\$ 35,02
				TOTAL Material:		R\$ 35,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37940000	R\$ 22,47	R\$ 8,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12126000	R\$ 19,07	R\$ 2,31
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 10,84
				VALOR:		R\$ 45,86
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 45,86
				VALOR COM BDI:		R\$ 55,78
				QUANTIDADE:		R\$ 1,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 45,86
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 55,78

9.15.8.5. IP0108 BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY CONFORTO (SEM ABERTURA FRONTAL), INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METALCROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 16.264.0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP RA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,56	R\$ 8,56
IPCOT0031 BACIA PARA CAIXA ACOPLADA IZY CONFORTO - BRANCO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 296,10	R\$ 296,10
IPCOT0032 CAIXA ACOPLADA C/ DUO IZY CONFORTO - BRANCO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 317,34	R\$ 317,34
IPCOT0019 LIGAÇÃO FLEXIVEL 40 CM CR TRANCA 4607 - DECA METAIS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 28,90	R\$ 28,90
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,17	R\$ 40,34
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R\$ 64,63	R\$ 5,69
TOTAL Material:					R\$ 696,93

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,31210000	R\$ 22,47	R\$ 29,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60630000	R\$ 19,07	R\$ 11,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 41,04
VALOR:					R\$ 737,97
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 737,97
VALOR COM BDI:					R\$ 897,74
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 737,97
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 897,74

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0033 LAVATÓRIO SUSPENSO MASTER DE CANTO COM MESA 480 MM - BRANCO GELO - DECA	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 939,19	R\$ 939,19
IPCOT0019 LIGAÇÃO FLEXIVEL 40 CM CR TRANCA 4607 - DECA METAIS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 28,90	R\$ 28,90
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 14,96	R\$ 59,84
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03900000	R\$ 64,63	R\$ 2,52
IPCOT0021 SIFÃO COPO LC LAVATÓRIO 1 X 1 1/2" 1680 - DECA METAIS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 162,11	R\$ 162,11
IPCOT0022 VÁLVULA LAVATÓRIO UNIVERSAL C1602 CR - DECA METAIS	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 35,11	R\$ 35,11
TOTAL Material:					R\$ 1.227,67

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82260000	R\$ 22,47	R\$ 18,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34460000	R\$ 19,07	R\$ 6,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 25,05
VALOR:					R\$ 1.252,72
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1.252,72
VALOR COM BDI:					R\$ 1.523,93
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 1.252,72
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.523,93

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 169,96	R\$ 169,96
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 14,96	R\$ 89,76
TOTAL Material:					R\$ 259,72

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R\$ 22,47	R\$ 21,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R\$ 19,07	R\$ 5,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 27,01
VALOR:					R\$ 286,73
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 286,73
VALOR COM BDI:					R\$ 348,80
QUANTIDADE:					R\$ 3,00
VALOR TOTAL:					R\$ 860,19
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.046,40

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,24	R\$ 0,05
IPCOT0042 TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECAMATIC 1173.C.CONF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 586,70	R\$ 586,70
TOTAL Material:					R\$ 586,75

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	R\$ 22,47	R\$ 2,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R\$ 19,07	R\$ 0,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,74
VALOR:					R\$ 589,49
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 589,49
VALOR COM BDI:					R\$ 717,11
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 589,49
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 717,11

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0089 ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP.01.17, DECA - COR BRANCO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 62,32	R\$ 62,32
TOTAL Material:					R\$ 62,32

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	R\$ 22,47	R\$ 3,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	R\$ 19,07	R\$ 0,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 4,37
VALOR:					R\$ 66,69
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 66,69
VALOR COM BDI:					R\$ 81,12
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 66,69

207



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 23.345.764/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP RA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 81,12

9.15.8.10. IP0192 BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRILHANTE PARA LAVATÓRIO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0030 BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRILHANTE	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 77,92	R\$ 77,92
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 14,96	R\$ 89,76
TOTAL Material:					R\$ 167,68
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R\$ 22,47	R\$ 21,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R\$ 19,07	R\$ 5,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 27,01
VALOR:					R\$ 194,69
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 194,69
VALOR COM BDI:					R\$ 236,84
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 389,38
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 473,68

9.15.9.1. 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	R\$ 1,60	R\$ 2,06
00004828 SOLEIRA/ PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 50,00	R\$ 50,00
TOTAL Material:					R\$ 52,06
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	R\$ 23,23	R\$ 12,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	R\$ 19,07	R\$ 5,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 17,92
VALOR:					R\$ 69,98
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 69,98
VALOR COM BDI:					R\$ 85,13
QUANTIDADE:					R\$ 0,86
VALOR TOTAL:					R\$ 60,18
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 73,21

9.15.9.2. IP0111 ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-89462955 ESPELHO CRISTAL 4mm	PRÓPRIA	M2	1,05000000	R\$ 223,59	R\$ 234,77
113335 Execução de acabamento chanfrado (bisotado) jem bordas de espelho	ORSE	m	4,00000000	R\$ 28,08	R\$ 112,32
INS-07510523 FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	PRÓPRIA	M	2,00000000	R\$ 1,28	R\$ 2,56
TOTAL Material:					R\$ 349,65
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33333000	R\$ 19,07	R\$ 6,36
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73100000	R\$ 19,16	R\$ 14,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 20,37
VALOR:					R\$ 370,02
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 370,02
VALOR COM BDI:					R\$ 450,12
QUANTIDADE:					R\$ 0,65
VALOR TOTAL:					R\$ 240,51
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 292,57

9.15.9.3. IP0188 ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2", 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106781 Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 57,32	R\$ 57,32
TOTAL Material:					R\$ 57,32
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 22,47	R\$ 1,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,80
VALOR:					R\$ 59,12
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 59,12
VALOR COM BDI:					R\$ 71,91
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 59,12
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 71,91

10.1.1.1. IP0112 REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (UND)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 25,96	R\$ 12,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 19,07	R\$ 9,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 22,52
VALOR:					R\$ 22,52
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 22,52
VALOR COM BDI:					R\$ 27,89
QUANTIDADE:					R\$ 4,00
VALOR TOTAL:					R\$ 90,08
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 109,56

10.1.2.1. 103244 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (UN)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042424 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS R410A, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2.136,46	R\$ 2.136,46
TOTAL Equipamento:					R\$ 2.136,46
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	R\$ 0,71	R\$ 6,39
00011976 CHUMBADOR, DIAMETRO 3/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 1,07	R\$ 6,42



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.088.875-15
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00013246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,39	R\$ 1,56
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,55	R\$ 41,10
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	10,00000000	R\$ 0,76	R\$ 7,60

Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Material:		
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,33340000	R\$ 19,52	R\$ 45,55
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,33340000	R\$ 25,96	R\$ 60,58
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		
				VALOR:		
				VALOR COM ENCARGOS:		
				VALOR COM BDI:		
				QUANTIDADE:		
				VALOR TOTAL:		
				VALOR TOTAL COM BDI:		

10.1.2.2. 103250 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (UN)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042422	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3.550,00

			TOTAL Equipamento:		R\$ 3.550,00		
Material			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S30, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS		SINAPI	UN	9,00000000	R\$ 0,71	R\$ 6,39
00011976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM		SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 1,07	R\$ 6,42
00013246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE		SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,39	R\$ 1,56
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO		SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,55	R\$ 41,10
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5		SINAPI	UN	10,00000000	R\$ 0,76	R\$ 7,60

Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Material:		
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,52300000	R\$ 19,52	R\$ 49,25
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,52300000	R\$ 25,96	R\$ 65,50
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		
				VALOR:		
				VALOR COM ENCARGOS:		
				VALOR COM BDI:		
				QUANTIDADE:		
				VALOR TOTAL:		
				VALOR TOTAL COM BDI:		

10.1.2.3. 103253 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (UN)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043184	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4.800,00

			TOTAL Equipamentos:		R\$ 4.800,00
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	R\$ 0,71
00011976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 1,07
00013246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,39
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,55
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	10,00000000	R\$ 0,76

Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Material:		
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,63350000	R\$ 19,52	R\$ 51,41
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,63350000	R\$ 25,96	R\$ 68,37
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		
				VALOR:		
				VALOR COM ENCARGOS:		
				VALOR COM BDI:		
				QUANTIDADE:		
				VALOR TOTAL:		
				VALOR TOTAL COM BDI:		

10.1.2.4. 103261 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (UN)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042419	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11.000,00

			TOTAL Equipamento:		R\$ 11.000,00		
Material			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM		SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 1,39	R\$ 8,34
00004374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10		SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,42	R\$ 2,52
00011976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM		SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 1,07	R\$ 6,42
00013246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE		SINAPI	UN	8,00000000	R\$ 0,39	R\$ 3,12
00013294	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM		SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 1,34	R\$ 8,04
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO		SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,55	R\$ 41,10
00001570	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5		SINAPI	UN	10,00000000	R\$ 0,76	R\$ 7,60

Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Material:		
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,36190000	R\$ 19,52	R\$ 85,14



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 27.255.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 241887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,36190000	R\$ 25,96	R\$ 113,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 198,87
VALOR:						R\$ 11.275,51
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 11.275,51
VALOR COM BDI:						R\$ 13.716,65
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 11.275,51
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 13.716,65

10.1.3.1. 91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/27, FIXADA EM						
Material						
0000392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	0,65000000	R\$ 1,78	R\$ 1,16
TOTAL Material:						R\$ 1,16
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 18,51	R\$ 0,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	R\$ 22,47	R\$ 1,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 1,74
VALOR:						R\$ 2,90
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,90
VALOR COM BDI:						R\$ 3,52
QUANTIDADE:						R\$ 32,00
VALOR TOTAL:						R\$ 1,32
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 112,64

10.1.3.2. 10113 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR						
Material						
105005	Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4"	ORSE	un	2,00000000	R\$ 0,03	R\$ 0,06
00004376	BUCHA DE NYLON SEM ABA 58	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,44
103283	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	1,05000000	R\$ 5,38	R\$ 5,65
105008	Calha de isolamento elumaflex ou similar 28x25mm	ORSE	m	2,10000000	R\$ 1,76	R\$ 3,70
104676	Fita em aço 1/2" Fusimex ou similar	ORSE	m	1,00000000	R\$ 1,55	R\$ 1,55
102643	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	ORSE	un	0,12000000	R\$ 9,82	R\$ 1,18
104683	Parafuso de ferro zincado c/roscas 3/8" x 1 1/2"	ORSE	un	2,00000000	R\$ 0,66	R\$ 1,32
00012744	TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PREDIAL	SINAPI	M	2,10000000	R\$ 51,30	R\$ 107,73
TOTAL Material:						R\$ 121,63
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,79	R\$ 26,79
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,96	R\$ 25,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 19,07	R\$ 38,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 90,89
VALOR:						R\$ 212,52
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 212,52
VALOR COM BDI:						R\$ 258,53
QUANTIDADE:						R\$ 32,00
VALOR TOTAL:						R\$ 6.800,64
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 8.272,96

10.1.4.1. 103288 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 (UN)						
Serviço						
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,65000000	R\$ 11,36	R\$ 7,38
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,65000000	R\$ 11,39	R\$ 7,40
TOTAL Serviço:						R\$ 14,78
VALOR:						R\$ 14,78
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 14,78
VALOR COM BDI:						R\$ 17,97
QUANTIDADE:						R\$ 4,00
VALOR TOTAL:						R\$ 59,12
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 71,88

10.1.4.2. 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.						
Material						
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 13,41	R\$ 2,12
TOTAL Material:						R\$ 2,12
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 23,34	R\$ 9,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 19,07	R\$ 7,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 17,35
Serviço						
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 378,44	R\$ 11,09
TOTAL Serviço:						R\$ 11,09
VALOR:						R\$ 30,56
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 30,56
VALOR COM BDI:						R\$ 37,17
QUANTIDADE:						R\$ 0,30
VALOR TOTAL:						R\$ 9,16
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 11,15

10.1.4.3. 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 18,51	R\$ 1,30
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44900000	R\$ 22,47	R\$ 10,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 11,39
VALOR:						R\$ 11,39
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 11,39
VALOR COM BDI:						R\$ 13,85



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.201.047/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE T. CARVALHO ALVES
RG 248187 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

QUANTIDADE:	R\$ 10,40
VALOR TOTAL:	R\$ 118,45
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 144,04

10.1.4.4. **90444 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.** AF 05/2015 (M)

Equipamento	Custo Horário	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF. 07/2016	SINAPI	CHI	0,34600000	R\$ 25,56	R\$ 8,2
5953	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF. 07/2016	SINAPI	CHI	0,15700000	R\$ 27,11	R\$ 4,8

Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 13,1
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	R\$ 18,51	R\$ 1,4
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50300000	R\$ 27,47	R\$ 13,3

TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 12,76
VALOR:	R\$ 25,86
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 25,86
VALOR COM BDI:	R\$ 31,45
QUANTIDADE:	R\$ 6,90
VALOR TOTAL:	R\$ 178,43
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 217,00

10.1.5.1. 91785 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES.

Serviço	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	0,65220000	R\$ 5,18	R\$ 3,3
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	SINAPI	M	0,20060000	R\$ 11,36	R\$ 2,2
91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF. 05/2015	SINAPI	UN	0,00830000	R\$ 4,41	R\$ 0,0
91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF. 05/2015	SINAPI	M	0,00920000	R\$ 6,22	R\$ 0,0
90436	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	SINAPI	UN	0,00830000	R\$ 12,53	R\$ 0,10
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	0,16940000	R\$ 12,63	R\$ 2,1
89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	0,06700000	R\$ 4,16	R\$ 0,2
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	0,00760000	R\$ 6,86	R\$ 0,0
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	0,65430000	R\$ 7,52	R\$ 4,9
89532	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	0,04610000	R\$ 5,34	R\$ 0,2
89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	0,01350000	R\$ 3,26	R\$ 0,0
89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	0,01350000	R\$ 5,08	R\$ 0,0
89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	0,07730000	R\$ 5,52	R\$ 0,4
90453	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF. 05/2015	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 2,55	R\$ 0,0
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	SINAPI	M	0,20060000	R\$ 11,39	R\$ 2,2
89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	0,01680000	R\$ 15,82	R\$ 0,22
89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	0,03850000	R\$ 10,66	R\$ 0,4
89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	0,00340000	R\$ 14,56	R\$ 0,05
89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	0,01150000	R\$ 15,53	R\$ 0,18
89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	0,00310000	R\$ 15,08	R\$ 0,05
89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	0,00170000	R\$ 9,43	R\$ 0,02
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	0,30370000	R\$ 10,32	R\$ 0,3
89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	0,12800000	R\$ 4,16	R\$ 5,13
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	0,07800000	R\$ 9,91	R\$ 0,7
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	0,79400000	R\$ 19,06	R\$ 15,13

TOTAL Servico:	R\$ 36,88
VALOR:	R\$ 36,88
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 36,88
VALOR COM BDI:	R\$ 44,86
QUANTIDADE:	R\$ 17,60
VALOR TOTAL:	R\$ 649,08
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 789,53

10.1.6.1. IP0114 CORTINA DE AR COMERCIAL DUGOLD 2,00 MCOM CONTROLE REMOTO 220 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
IPCOTD035	CORTINA DE AR COMERCIAL 2.00 M C/ CONTROLE - WHITE DUGOLD 2.00	PRÓPRIA	UND	1.00000000	R\$ 844,74	R\$ 844,74

Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Material:		R\$ 844,74	
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,83500000	R\$ 21,96	R\$ 62,26	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,83500000	R\$ 26,79	R\$ 75,95	

TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 138,21
VALOR:	R\$ 982,95
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 982,95
VALOR COM BDI:	R\$ 1.195,75
QUANTIDADE:	R\$ 1,00
VALOR TOTAL:	R\$ 982,95



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 16.082.152/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP RA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.195,75

10.1.7.1. IP0115 VENTILADOR DE PISO OU PAREDE (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103221 Ventilador de parede 50cm, 127v	ORSE	un	1,00000000	R\$ 113,59	R\$ 113,59
TOTAL Material:					R\$ 113,59
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,79	R\$ 26,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 45,86
VALOR:					R\$ 159,45
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 159,45
VALOR COM BDI:					R\$ 193,97
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 318,90
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 387,94

10.2.1. 101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,56	R\$ 1,12
00010889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 525,56	R\$ 525,56
TOTAL Material:					R\$ 526,68
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	R\$ 18,51	R\$ 8,47
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	R\$ 22,47	R\$ 10,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 18,75
VALOR:					R\$ 545,43
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 545,43
VALOR COM BDI:					R\$ 663,51
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 545,43
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 663,51

10.2.2. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 6,59	R\$ 0,07
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	R\$ 4,64	R\$ 0,74
00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	R\$ 9,00	R\$ 3,84
TOTAL Material:					R\$ 4,65
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 26,56	R\$ 7,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 19,07	R\$ 2,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 9,49
VALOR:					R\$ 14,14
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 14,14
VALOR COM BDI:					R\$ 17,20
QUANTIDADE:					R\$ 6,00
VALOR TOTAL:					R\$ 84,84
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 103,20

10.2.3. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,51	R\$ 13,51
TOTAL Material:					R\$ 13,51
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07480000	R\$ 21,96	R\$ 1,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17950000	R\$ 26,79	R\$ 4,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 6,45
VALOR:					R\$ 19,96
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,96
VALOR COM BDI:					R\$ 24,28
QUANTIDADE:					R\$ 14,00
VALOR TOTAL:					R\$ 279,44
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 339,92

10.2.4. IP0116 REMOÇÃO DE EXTINTOR (UND)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	R\$ 21,96	R\$ 9,88
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 26,79	R\$ 2,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 12,56
VALOR:					R\$ 12,56
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 12,56
VALOR COM BDI:					R\$ 15,27
QUANTIDADE:					R\$ 4,00
VALOR TOTAL:					R\$ 50,24
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 61,08

10.2.5. IP0117 SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1NS-68841249 SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO CROMADO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 22,23	R\$ 22,23
TOTAL Material:					R\$ 22,23
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	R\$ 19,07	R\$ 1,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,70
VALOR:					R\$ 23,93
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 23,93



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 17.094.801/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM BDI:	R\$ 29,11
QUANTIDADE:	R\$ 7,00
VALOR TOTAL:	R\$ 167,51
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 203,77

10.2.6. IP0118 PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL" - PLACA E5 (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113655 Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil" - Placa E5	ORSE	un	1,00000000	R\$ 10,17	R\$ 10,17
TOTAL Material:					R\$ 10,17
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,07	R\$ 3,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 3,81
VALOR:					R\$ 13,98
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 13,98
VALOR COM BDI:					R\$ 17,00
QUANTIDADE:					R\$ 7,00
VALOR TOTAL:					R\$ 97,86
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 119,00

10.2.7. IP0119 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5 M, TEMPO DE DESCARGA 12 S, NBR 9443, 9444, 10721 (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 175,18	R\$ 175,18
TOTAL Material:					R\$ 175,18
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 19,07	R\$ 1,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,91
VALOR:					R\$ 177,09
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 177,09
VALOR COM BDI:					R\$ 215,42
QUANTIDADE:					R\$ 6,00
VALOR TOTAL:					R\$ 1.062,54
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.292,52

10.2.8. IP0120 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, TIPO BALIZAMENTO, COM AUTONOMIA DE 3 H, MODELO LED - 3000 LUMENS, SEGURIMAX OU SIMILAR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113156 Luminária de emergência c/ dois projetors LED alimentação 127/220 de 12v/55 autonomia de 3horas	ORSE	un	1,00000000	R\$ 202,64	R\$ 202,64
TOTAL Material:					R\$ 202,64
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 26,79	R\$ 13,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 19,07	R\$ 9,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 22,94
VALOR:					R\$ 225,58
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 225,58
VALOR COM BDI:					R\$ 274,41
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 451,16
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 548,82

10.2.9. IP0121 LUMINÁRIA AVISO/SAÍDA 20 W EMERGÊNCIA LED DUPLA FACE SLIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-95177850 FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	PRÓPRIA	M	0,10000000	R\$ 0,70	R\$ 0,07
INS-13432674 LUMINARIA AVISO/SAIDA 20W EMERGENCIA LED DUPLA FACE SLIM	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 64,03	R\$ 64,03
TOTAL Material:					R\$ 64,10
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88600000	R\$ 21,96	R\$ 19,46
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88600000	R\$ 26,79	R\$ 23,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 43,20
VALOR:					R\$ 107,30
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 107,30
VALOR COM BDI:					R\$ 130,53
QUANTIDADE:					R\$ 4,00
VALOR TOTAL:					R\$ 429,20
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 522,12

10.2.10. IP0122 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA EM PVC EXPANDIDO BRANCO, DE 2 MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO TRIANGULAR, COM APLICAÇÃO EM VINIL, FUNDO NA COR AMARELA COM PICTOGRAMA E

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037560 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 30,00	R\$ 30,00
TOTAL Material:					R\$ 30,00
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 21,96	R\$ 5,49
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	R\$ 26,79	R\$ 0,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 6,03
VALOR:					R\$ 36,03
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 36,03
VALOR COM BDI:					R\$ 43,83
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 36,03
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 43,83

10.2.11. IP0123 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO, DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO RETANGULAR, COM APLICAÇÃO EM VINIL, FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037539 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,00	R\$ 10,00
TOTAL Material:					R\$ 10,00
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.934.0001-52
CONSPLAN-CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE F. ARVALHO ALVES
RG 2481867 SSP RA
CPF 339.606.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 18,51	R\$ 4,63
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	R\$ 22,47	R\$ 0,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 5,08	R\$ 5,08
VALOR:					R\$ 15,08	R\$ 15,08
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 15,08	R\$ 15,08
VALOR COM BDI:					R\$ 18,34	R\$ 18,34
QUANTIDADE:					R\$ 42,00	R\$ 42,00
VALOR TOTAL:					R\$ 633,36	R\$ 633,36
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 770,28	R\$ 770,28

10.2.12. IP0124 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UNID)

Material: 00037556 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UNID)							
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,00	R\$ 10,00	
					TOTAL Material:	R\$ 10,00	
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 21,96	R\$ 5,49	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	R\$ 26,79	R\$ 0,54	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 6,03	
					VALOR:	R\$ 16,03	
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 16,03	
					VALOR COM BDI:	R\$ 19,50	
					QUANTIDADE:	R\$ 1,00	
					VALOR TOTAL:	R\$ 16,03	
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 19,50	

10.3.1. 91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 4,25	R\$ 4,32
					TOTAL Material:	R\$ 4,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	R\$ 21,96	R\$ 4,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	R\$ 26,79	R\$ 5,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 9,61
					VALOR:	R\$ 13,93
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 13,93
					VALOR COM BDI:	R\$ 16,94
					QUANTIDADE:	R\$ 80,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 1.114,40
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.355,20

10.3.2. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	R\$ 19,07	R\$ 75,44
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 75,44
				VALOR:		R\$ 75,44
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 75,44
				VALOR COM BDI:		R\$ 91,77
				QUANTIDADE:		R\$ 15,52
				VALOR TOTAL:		R\$ 1.170,82
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 1.424,27

10.3.3. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 38,79	R\$ 42,67
					TOTAL Material:	R\$ 42,67
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03370000	R\$ 21,96	R\$ 0,74
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03370000	R\$ 26,79	R\$ 0,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 1,64
					VALOR:	R\$ 44,31
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 44,31
					VALOR COM BDI:	R\$ 53,90
					QUANTIDADE:	R\$ 152,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 6.735,12
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 8.192,80

10.3.4. 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39860000	R\$ 19,07	R\$ 45,74
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 45,74	R\$ 45,74
				VALOR:	R\$ 45,74	R\$ 45,74
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 45,74	R\$ 45,74
				VALOR COM BDI:	R\$ 55,64	R\$ 55,64
				QUANTIDADE:	R\$ 15,52	R\$ 15,52
				VALOR TOTAL:	R\$ 709,88	R\$ 709,88
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 863,53	R\$ 863,53

10.3.5. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 57,64	R\$ 57,64
TOTAL Material:					R\$ 57,64	R\$ 57,64
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25310000	R\$ 21,96	R\$ 5,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25310000	R\$ 26,79	R\$ 6,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 12,34	R\$ 12,34



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.811.664/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR:	R\$ 69,98
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 69,98
VALOR COM BDI:	R\$ 85,13
QUANTIDADE:	R\$ 19,00
VALOR TOTAL:	R\$ 1.329,62
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.617,47

10.3.6. LSE001 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO COM BARRAMENTO TERMOTECNICA 210 X 210 X 90 TEL-901 (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-05656992 CAIXA DE EQUALIZACAO COM BARRAMENTO TERMOTECNICA 210x210x90 TEL-901	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 366,51	R\$ 366,51
TOTAL Material:					R\$ 366,51
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 21,96	R\$ 87,84
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R\$ 26,79	R\$ 80,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 168,21
VALOR:					R\$ 534,72
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 534,72
VALOR COM BDI:					R\$ 650,48
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 534,72
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 650,48

10.3.7. LSE002 TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0036 TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 35 MM2 ESTANHADO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 11,62	R\$ 11,62
TOTAL Material:					R\$ 11,62
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 21,96	R\$ 1,10
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 26,79	R\$ 1,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,44
VALOR:					R\$ 14,06
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 14,06
VALOR COM BDI:					R\$ 17,10
QUANTIDADE:					R\$ 15,00
VALOR TOTAL:					R\$ 210,90
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 256,50

10.3.8. LSE003 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERramento, DIÂMETRO 300 MM, INCLUSO TAMPA EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERramento E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 32,35	R\$ 32,35
IPCOT0037 TAMPA CIRCULAR INSPEÇÃO FERRO FUNDIDO 300 MM	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 85,72	R\$ 85,72
TOTAL Material:					R\$ 118,07
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 21,96	R\$ 10,98
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 26,79	R\$ 13,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 24,38
VALOR:					R\$ 142,45
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 142,45
VALOR COM BDI:					R\$ 173,29
QUANTIDADE:					R\$ 19,00
VALOR TOTAL:					R\$ 2.706,55
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 3.292,51

10.3.9. LSE004 FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, L=15 MM, C/ FUIROS D= 5,5 MM E TRAVAP/ CABO DE 35 MM2, REF: TEL-833 OUSIMILAR (P/ SPDA) (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0038 FIXADOR TIPO ÔMEGA CABO 35 MM2	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 9,75	R\$ 9,75
TOTAL Material:					R\$ 9,75
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 21,96	R\$ 1,10
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 26,79	R\$ 1,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,44
VALOR:					R\$ 12,19
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 12,19
VALOR COM BDI:					R\$ 14,82
QUANTIDADE:					R\$ 260,00
VALOR TOTAL:					R\$ 3.169,40
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 3.853,20

10.3.10. LSE005 PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350 MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 2 CABOS, C/ SUPORTE E CONECTORES P/ CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALVANIZADO 3 M X 1 1/2" E BASE (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 21,96	R\$ 87,84
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 26,79	R\$ 107,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 195,00
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96987 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 100,83	R\$ 100,83
96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 119,19	R\$ 119,19
97054 INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF. 11/2017	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 23,20	R\$ 46,40
96988 MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 142,47	R\$ 142,47
101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,87	R\$ 20,87
TOTAL Serviço:					R\$ 429,76
VALOR:					R\$ 624,76
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 624,76
VALOR COM BDI:					R\$ 760,02
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 624,76
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 760,02



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 23.142.054/0001-52
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2491887 SSP RA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

10.3.11. LSE006 TERMINAL A COMPRESSÃO PARACABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001578	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,12
TOTAL Material:					R\$ 4,12

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 21,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 26,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,44
VALOR:					R\$ 6,56
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 6,56
VALOR COM BDI:					R\$ 7,98
QUANTIDADE:					R\$ 10,00
VALOR TOTAL:					R\$ 65,60
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 79,80

10.3.12. LSE007 CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO C 1", FIXADO EM PAREDE, COM CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 4 PARAFUSOS (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,18
00002560	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,60
IPCOT0039	CONECTOR EMENDA 4 PARAFUSOS PARA CABOS 16 A 50 MM2	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 107,30
TOTAL Material:					R\$ 119,62

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 21,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 26,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 24,38
VALOR:					R\$ 144,00
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 144,00
VALOR COM BDI:					R\$ 175,17
QUANTIDADE:					R\$ 15,00
VALOR TOTAL:					R\$ 2.160,00
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2.627,55

10.3.13. LSE008 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,18
TOTAL Material:					R\$ 0,18

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 21,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,10
VALOR:					R\$ 1,28
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,28
VALOR COM BDI:					R\$ 1,55
QUANTIDADE:					R\$ 240,00
VALOR TOTAL:					R\$ 307,20
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 372,00

10.3.14. LSE009 SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSOMOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO X (CABO 50 MM2) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112350	Cartucho p/ solda exotermica nr115	ORSE	un	1,00000000	R\$ 28,44
INS-91294785	FERRAMENTA - ALICATE PARA CADINHO SOLDA EXOTERMICA Z201 GRANDE	PRÓPRIA	UND	0,04000000	R\$ 82,05
INS-49922223	MOLDE CADINHO SOLDA EXOTERMICA Cch 50mm	PRÓPRIA	UN	0,10000000	R\$ 62,24
INS-79757588	PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 0,75
TOTAL Material:					R\$ 38,69

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 21,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 26,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,44
VALOR:					R\$ 41,13
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 41,13
VALOR COM BDI:					R\$ 50,03
QUANTIDADE:					R\$ 35,00
VALOR TOTAL:					R\$ 1.439,55
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.751,05

10.3.15. LSE010 FIXADOR CABO DE COBRE NU 35 MM2EM TELHA DE FIBRA OU CIMENTO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0040	PARAFUSO 1/4" X 2" COM ARRUELA LISA, PRESSÃO, PORCA GALVANIZADO.	PRÓPRIA	CJ	1,00000000	R\$ 0,67
INS-80075431	PRELISHA EM LATÃO FURO 7mm 35/50mm2	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 0,60
IPCOT0041	RALO TELADO CROMADO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 2,73
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	1,00000000	R\$ 10,00
TOTAL Material:					R\$ 14,00

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 21,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 26,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 4,88
VALOR:					R\$ 18,88



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.818.887/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ADVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,88
VALOR COM BDI:	R\$ 22,96
QUANTIDADE:	R\$ 8,00
VALOR TOTAL:	R\$ 151,04
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 183,68

10.3.16. LSE011 CABO DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 27,22	R\$ 27,22
TOTAL Material:					R\$ 27,22
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 21,96	R\$ 2,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 26,79	R\$ 2,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 4,88
VALOR:					R\$ 32,10
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 32,10
VALOR COM BDI:					R\$ 39,04
QUANTIDADE:					R\$ 180,00
VALOR TOTAL:					R\$ 5,778,00
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 7,027,20

10.4.1.1. 102111 BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020 (UN)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000731 BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIÂMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 500,00	R\$ 500,00
TOTAL Equipamento:					R\$ 500,00
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011267 ARBUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5* MM	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 1,21	R\$ 4,84
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,27	R\$ 1,08
00039996 VERGALHO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,20000000	R\$ 3,85	R\$ 0,77
TOTAL Material:					R\$ 6,69
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	R\$ 21,96	R\$ 13,90
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,04250000	R\$ 18,51	R\$ 37,81
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	R\$ 26,79	R\$ 16,96
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,04250000	R\$ 22,47	R\$ 45,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 114,56
VALOR:					R\$ 621,25
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 621,25
VALOR COM BDI:					R\$ 755,75
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 1.347,50
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.511,50

10.4.1.2. 102609 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003460 CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 872,07	R\$ 872,07
TOTAL Material:					R\$ 872,07
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	R\$ 18,51	R\$ 4,97
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	R\$ 22,47	R\$ 6,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 11,01
VALOR:					R\$ 883,08
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 883,08
VALOR COM BDI:					R\$ 1.074,26
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 883,08
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.074,26

10.4.1.3. 103010 VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00530000	R\$ 8,28	R\$ 0,04
00010229 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4", PARA FUNDO DE POÇO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 55,10	R\$ 55,10
TOTAL Material:					R\$ 55,14
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05510000	R\$ 18,51	R\$ 1,02
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05510000	R\$ 22,47	R\$ 1,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 2,26
VALOR:					R\$ 57,40
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 57,40
VALOR COM BDI:					R\$ 69,82
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 114,80
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 139,64

10.4.1.4. 89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,07650000	R\$ 1,60	R\$ 0,12
00009867 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 2,83	R\$ 2,97
TOTAL Material:					R\$ 3,09
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32790000	R\$ 18,51	R\$ 6,07
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32790000	R\$ 22,47	R\$ 7,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 13,44
VALOR:					R\$ 16,53
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 16,53



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.311.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM BDI:	R\$ 20,10
QUANTIDADE:	R\$ 48,00
VALOR TOTAL:	R\$ 799,44
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 964,80

10.4.1.5. 89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00470000	R\$ 42,01	R\$ 0,20
00003542 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,45	R\$ 0,45
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02910000	R\$ 1,60	R\$ 0,05
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	R\$ 47,59	R\$ 0,29

TOTAL Material: R\$ 0,99

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13110000	R\$ 18,51	R\$ 2,43
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13110000	R\$ 22,47	R\$ 2,95

TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 5,38

VALOR: R\$ 6,37

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 6,37

VALOR COM BDI: R\$ 7,74

QUANTIDADE: R\$ 10,00

VALOR TOTAL: R\$ 63,70

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 77,40

10.4.1.6. 89371 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00470000	R\$ 42,01	R\$ 0,20
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02910000	R\$ 1,60	R\$ 0,05
00003861 LUVA PVC SOLDÁVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	R\$ 47,59	R\$ 0,29

TOTAL Material: R\$ 1,13

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08740000	R\$ 18,51	R\$ 1,62
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08740000	R\$ 22,47	R\$ 1,96

TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 3,58

VALOR: R\$ 4,71

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 4,71

VALOR COM BDI: R\$ 5,72

QUANTIDADE: R\$ 4,00

VALOR TOTAL: R\$ 18,84

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 22,88

10.4.1.7. 89375 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00470000	R\$ 42,01	R\$ 0,20
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02910000	R\$ 1,60	R\$ 0,05
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	R\$ 47,59	R\$ 0,29
00009905 UNIÃO PVC, SOLDÁVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,10	R\$ 5,10

TOTAL Material: R\$ 5,64

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08740000	R\$ 18,51	R\$ 1,62
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08740000	R\$ 22,47	R\$ 1,96

TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 3,58

VALOR: R\$ 9,22

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 9,22

VALOR COM BDI: R\$ 11,21

QUANTIDADE: R\$ 4,00

VALOR TOTAL: R\$ 36,88

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 44,84

10.4.1.8. 89377 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00470000	R\$ 42,01	R\$ 0,20
00038129 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,79	R\$ 3,79
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02910000	R\$ 1,60	R\$ 0,05
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	R\$ 47,59	R\$ 0,29

TOTAL Material: R\$ 4,33

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08740000	R\$ 18,51	R\$ 1,62
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08740000	R\$ 22,47	R\$ 1,96

TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 3,58

VALOR: R\$ 7,91

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 7,91

VALOR COM BDI: R\$ 9,62

QUANTIDADE: R\$ 2,00

VALOR TOTAL: R\$ 15,82

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 19,24

10.4.1.9. 89393 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 42,01	R\$ 0,30
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04370000	R\$ 1,60	R\$ 0,07
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 47,59	R\$ 0,43
00007138 TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,81	R\$ 0,81

TOTAL Material: R\$ 1,61

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17480000	R\$ 18,51	R\$ 3,24
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17480000	R\$ 22,47	R\$ 3,93



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.291.164/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL Mão de Obra com Encargos:	R\$ 7,17
VALOR:	R\$ 8,78
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,78
VALOR COM BDI:	R\$ 10,68
QUANTIDADE:	R\$ 8,00
VALOR TOTAL:	R\$ 70,24
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 85,44

10.4.1.10. 89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 5,18	R\$ 10,36
89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 26,02	R\$ 26,02
TOTAL Serviço:					R\$ 36,38
VALOR:					R\$ 36,38
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 36,38
VALOR COM BDI:					R\$ 44,25
QUANTIDADE:					R\$ 8,00
VALOR TOTAL:					R\$ 291,04
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 354,00

10.4.1.11. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	R\$ 19,07	R\$ 75,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 75,44
VALOR:					R\$ 75,44
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 75,44
VALOR COM BDI:					R\$ 91,77
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 81,47
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 99,11

10.4.1.12. 94783 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000095 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,72	R\$ 8,72
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04600000	R\$ 13,71	R\$ 0,63
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01400000	R\$ 1,60	R\$ 0,02
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 47,59	R\$ 0,52
TOTAL Material:					R\$ 9,89
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13600000	R\$ 18,51	R\$ 2,52
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13600000	R\$ 22,47	R\$ 3,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 5,58
VALOR:					R\$ 15,47
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 15,47
VALOR COM BDI:					R\$ 18,81
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 30,94
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 37,62

10.4.1.13. 94783 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000095 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,72	R\$ 8,72
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04600000	R\$ 13,71	R\$ 0,63
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01400000	R\$ 1,60	R\$ 0,02
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 47,59	R\$ 0,52
TOTAL Material:					R\$ 9,89
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13600000	R\$ 18,51	R\$ 2,52
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13600000	R\$ 22,47	R\$ 3,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 5,58
VALOR:					R\$ 15,47
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 15,47
VALOR COM BDI:					R\$ 18,81
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 30,94
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 37,62

10.4.1.14. 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00530000	R\$ 8,28	R\$ 0,04
00011830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,50	R\$ 21,50
TOTAL Material:					R\$ 21,54
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	R\$ 18,51	R\$ 3,52
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	R\$ 22,47	R\$ 4,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 7,80
VALOR:					R\$ 29,34
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 29,34
VALOR COM BDI:					R\$ 35,69
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 58,68
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 71,38

10.4.1.15. 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.290.434/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.873-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,43700000	R\$ 23,34	R\$ 126,90
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48900000	R\$ 19,07	R\$ 28,28

TOTAL Mão de Obra com Encargos R\$ 155,18

Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,13000000	R\$ 325,00	R\$ 367,25
TOTAL Serviço:						R\$ 367,25
VALOR:						R\$ 522,43
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 522,43
VALOR COM BDI:						R\$ 635,53
QUANTIDADE:						R\$ 0,24
VALOR TOTAL:						R\$ 125,38
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 152,52

10.4.1.16. IP0128 REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO 5/ COMPACTAÇÃO (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07	R\$ 19,07
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	VALOR:	R\$ 19,07
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 19,07
				VALOR COM BDI:		R\$ 23,19
				QUANTIDADE:		R\$ 0,97
				VALOR TOTAL:		R\$ 18,49
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 22,49

10.4.1.17. IP0129 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS COM DIÂMETRO DE 1/2" A 1" - INCLUIDO RECOMPOSIÇÃO DA MASSA ÚNICA / REBOCO (M)

Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87289	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02500000	R\$ 385,95	R\$ 9,65
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,65000000	R\$ 11,36	R\$ 7,38
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,65000000	R\$ 11,39	R\$ 7,40
TOTAL Serviço:						R\$ 24,43
VALOR:						R\$ 24,43
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 24,43
VALOR COM BDI:						R\$ 29,71
QUANTIDADE:						R\$ 6,00
VALOR TOTAL:						R\$ 146,58
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 178,26

10.4.1.18. IP0130 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	R\$ 8,28	R\$ 0,11
00010413	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 56,46	R\$ 56,46
					TOTAL Material:	R\$ 56,57
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	R\$ 18,51	R\$ 2,75
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	R\$ 22,47	R\$ 3,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 6,09
					VALOR:	R\$ 62,66
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 62,66
					VALOR COM BDI:	R\$ 76,22
					QUANTIDADE:	R\$ 2,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 125,32
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 152,44

10.4.1.19. IP0209 CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO AZUL COM TAMPA 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT0093	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 5000 L AZUL FORTLEV	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 2.001,48	R\$ 2.001,48
IPCOT0094	FRETE - CAIXA D'ÁGUA	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 524,16	R\$ 524,16
					TOTAL Material:	R\$ 2.525,64
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	R\$ 18,51	R\$ 4,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	R\$ 22,47	R\$ 6,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 11,01
					VALOR:	R\$ 2.536,65
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2.536,65
					VALOR COM BDI:	R\$ 3.085,83
					QUANTIDADE:	R\$ 1,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 2.536,65
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 3.085,83

10.4.2.1. 89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07650000	R\$ 1,60	R\$ 0,12
00009867	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 2,83	R\$ 2,97
TOTAL Material:					R\$ 3,09	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32790000	R\$ 18,51	R\$ 6,07
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32790000	R\$ 22,47	R\$ 7,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 13,44	
VALOR:					R\$ 16,53	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 16,53	
VALOR COM BDI:					R\$ 20,10	
QUANTIDADE:					R\$ 4,00	
VALOR TOTAL:					R\$ 66,12	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 80,40	



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 248187 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

10.4.2.2. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 [M]

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	R\$ 1,60	R\$ 0,14
00009868 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 3,19	R\$ 3,35
TOTAL Material:					R\$ 3,49
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R\$ 18,51	R\$ 7,03
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R\$ 22,47	R\$ 8,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 15,57
VALOR:					R\$ 19,06
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,06
VALOR COM BDI:					R\$ 23,18
QUANTIDADE:					R\$ 6,00
VALOR TOTAL:					R\$ 114,36
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 139,08

10.4.2.3. 89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 [UN]

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00470000	R\$ 42,01	R\$ 0,20
00003542 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,45	R\$ 0,45
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02910000	R\$ 1,60	R\$ 0,05
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	R\$ 47,59	R\$ 0,29
TOTAL Material:					R\$ 0,99
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13110000	R\$ 18,51	R\$ 2,43
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13110000	R\$ 22,47	R\$ 2,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 5,38
VALOR:					R\$ 6,37
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 6,37
VALOR COM BDI:					R\$ 7,74
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 12,74
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 15,48

10.4.2.4. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 [UN]

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 42,01	R\$ 0,30
00003529 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,56	R\$ 0,56
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R\$ 1,60	R\$ 0,05
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 47,59	R\$ 0,38
TOTAL Material:					R\$ 1,29
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 18,51	R\$ 2,81
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 22,47	R\$ 3,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 6,23
VALOR:					R\$ 7,52
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 7,52
VALOR COM BDI:					R\$ 9,14
QUANTIDADE:					R\$ 4,00
VALOR TOTAL:					R\$ 30,08
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 36,56

10.4.2.5. 89373 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 [UN]

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R\$ 42,01	R\$ 0,25
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	R\$ 1,60	R\$ 0,05
00003868 LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,07	R\$ 1,07
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 47,59	R\$ 0,33
TOTAL Material:					R\$ 1,70
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R\$ 18,51	R\$ 1,75
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R\$ 22,47	R\$ 2,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 3,87
VALOR:					R\$ 5,57
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 5,57
VALOR COM BDI:					R\$ 6,77
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 11,14
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 13,54

10.4.2.6. 89394 TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 [UN]

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 42,01	R\$ 0,30
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04370000	R\$ 1,60	R\$ 0,07
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 47,59	R\$ 0,43
00007121 TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,05	R\$ 7,05
TOTAL Material:					R\$ 7,85
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16090000	R\$ 18,51	R\$ 2,98
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16090000	R\$ 22,47	R\$ 3,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 6,60
VALOR:					R\$ 14,45
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 14,45
VALOR COM BDI:					R\$ 17,57
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 14,45



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ nº 16.060.875/15-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 17,57

10.4.2.7. 89397 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 42,01	R\$ 0,37
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04840000	R\$ 1,60	R\$ 0,08
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01050000	R\$ 47,59	R\$ 0,50
00007104 TÊ DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,95	R\$ 2,95
TOTAL Material:					R\$ 3,90

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18870000	R\$ 18,51	R\$ 3,49
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18870000	R\$ 22,47	R\$ 4,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 7,73
VALOR:					R\$ 11,63
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 11,63
VALOR COM BDI:					R\$ 14,14
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 23,26
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 28,28

10.4.2.8. 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 18,51	R\$ 1,30
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44900000	R\$ 22,47	R\$ 10,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 11,39
VALOR:					R\$ 11,39
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 11,39
VALOR COM BDI:					R\$ 13,85
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 22,78
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 27,70

10.4.2.9. 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05500000	R\$ 18,51	R\$ 1,02
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39100000	R\$ 22,47	R\$ 8,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 9,81
VALOR:					R\$ 11,36
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 11,36
VALOR COM BDI:					R\$ 13,81
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 22,72
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 27,62

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	R\$ 517,35	R\$ 1,55
TOTAL Serviço:					R\$ 1,55
VALOR:					R\$ 11,36
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 11,36
VALOR COM BDI:					R\$ 13,81
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 22,72
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 27,62

10.4.2.10. IP0132 JOELHO 90 GRAUS COMBUCHA DE LATÃO, PVC,SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2",INSTALADO EM RAMAL OUSUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UNO)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 42,01	R\$ 0,29
100981 Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,62100000	R\$ 0,17	R\$ 0,11
00003515 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,01	R\$ 5,01
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 1,60	R\$ 0,08
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 47,59	R\$ 0,38
TOTAL Material:					R\$ 5,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 18,51	R\$ 2,78
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 22,47	R\$ 3,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 6,15
VALOR:					R\$ 12,02
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 12,02
VALOR COM BDI:					R\$ 14,62
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 24,04
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 29,24

10.4.3.1. 89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07650000	R\$ 1,60	R\$ 0,12
00009867 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 2,83	R\$ 2,97
TOTAL Material:					R\$ 3,09

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32790000	R\$ 18,51	R\$ 6,07
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32790000	R\$ 22,47	R\$ 7,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 13,44
VALOR:					R\$ 16,53
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 16,53
VALOR COM BDI:					R\$ 20,10
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 33,06
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 40,20

10.4.3.2. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	R\$ 1,60	R\$ 0,14
00009868 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 3,19	R\$ 3,35
TOTAL Material:					R\$ 3,49



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 16.048.875/15-02
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG: 7401887 SSP BA
 CPF: 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R\$ 18,51	R\$ 7,03
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R\$ 22,47	R\$ 8,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 15,57
VALOR:						R\$ 19,06
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 19,06
VALOR COM BDI:						R\$ 23,18
QUANTIDADE:						R\$ 4,00
VALOR TOTAL:						R\$ 76,24
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 92,72

10.4.3.3. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 42,01	R\$ 0,30
00003529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,56	R\$ 0,56
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R\$ 1,60	R\$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 47,59	R\$ 0,38
TOTAL Material:						R\$ 1,29
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 18,51	R\$ 2,81
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 22,47	R\$ 3,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 6,23
VALOR:						R\$ 7,52
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 7,52
VALOR COM BDI:						R\$ 9,14
QUANTIDADE:						R\$ 2,00
VALOR TOTAL:						R\$ 15,04
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 18,28

10.4.3.4. 89373 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R\$ 42,01	R\$ 0,25
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	R\$ 1,60	R\$ 0,05
00038386	LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,07	R\$ 1,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 47,59	R\$ 0,33
TOTAL Material:						R\$ 1,70
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R\$ 18,51	R\$ 1,75
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R\$ 22,47	R\$ 2,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 3,87
VALOR:						R\$ 5,57
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 5,57
VALOR COM BDI:						R\$ 6,77
QUANTIDADE:						R\$ 2,00
VALOR TOTAL:						R\$ 11,14
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 13,54

10.4.3.5. 89397 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00880000	R\$ 42,01	R\$ 0,37
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04840000	R\$ 1,60	R\$ 0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01050000	R\$ 47,59	R\$ 0,50
00007104	TÊ DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,95	R\$ 2,95
TOTAL Material:						R\$ 3,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18870000	R\$ 18,51	R\$ 3,49
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18870000	R\$ 22,47	R\$ 4,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 7,73
VALOR:						R\$ 11,63
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 11,63
VALOR COM BDI:						R\$ 14,14
QUANTIDADE:						R\$ 2,00
VALOR TOTAL:						R\$ 23,26
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 28,28

10.4.3.6. 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 18,51	R\$ 1,30
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44900000	R\$ 22,47	R\$ 10,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 11,39
VALOR:						R\$ 11,39
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 11,39
VALOR COM BDI:						R\$ 13,85
QUANTIDADE:						R\$ 6,00
VALOR TOTAL:						R\$ 68,34
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 83,10

10.4.3.7. 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05500000	R\$ 18,51	R\$ 1,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39100000	R\$ 22,47	R\$ 8,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 9,81
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	R\$ 517,35	R\$ 1,55
TOTAL Serviço:						R\$ 1,55
VALOR:						R\$ 11,36
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 11,36



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 16.091.521/0001-52
PATRICIO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM BDI: R\$ 13,81
QUANTIDADE: R\$ 6,00
VALOR TOTAL: R\$ 68,16
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 82,86

10.4.3.8. IP0132 JOELHO 90 GRAUS COMBUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 42,01	R\$ 0,29
100981 Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,62100000	R\$ 0,17	R\$ 0,11
00003515 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,01	R\$ 5,01
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 1,60	R\$ 0,08
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 47,59	R\$ 0,38
TOTAL Material:					R\$ 5,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 18,51	R\$ 2,78
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 22,47	R\$ 3,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 6,15
VALOR:					R\$ 12,02
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 12,02
VALOR COM BDI:					R\$ 14,62
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 24,04
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 29,24

10.4.4.1. 89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07650000	R\$ 1,60	R\$ 0,12
00009867 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 2,83	R\$ 2,97
TOTAL Material:					R\$ 3,09

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32790000	R\$ 18,51	R\$ 6,07
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32790000	R\$ 22,47	R\$ 7,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 13,44
VALOR:					R\$ 16,53
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 16,53
VALOR COM BDI:					R\$ 20,10
QUANTIDADE:					R\$ 3,00
VALOR TOTAL:					R\$ 49,59
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 60,30

10.4.4.2. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	R\$ 1,60	R\$ 0,14
00009868 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 3,19	R\$ 3,35
TOTAL Material:					R\$ 3,49

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R\$ 18,51	R\$ 7,03
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R\$ 22,47	R\$ 8,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 15,57
VALOR:					R\$ 19,06
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,06
VALOR COM BDI:					R\$ 23,18
QUANTIDADE:					R\$ 3,00
VALOR TOTAL:					R\$ 57,18
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 69,54

10.4.4.3. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 42,01	R\$ 0,30
00003529 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,56	R\$ 0,56
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R\$ 1,60	R\$ 0,05
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 47,59	R\$ 0,38
TOTAL Material:					R\$ 1,29

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 18,51	R\$ 2,81
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 22,47	R\$ 3,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 6,23
VALOR:					R\$ 7,52
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 7,52
VALOR COM BDI:					R\$ 9,14
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 15,04
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 18,28

10.4.4.4. 89373 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R\$ 42,01	R\$ 0,25
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	R\$ 1,60	R\$ 0,05
00003868 LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,07	R\$ 1,07
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 47,59	R\$ 0,33
TOTAL Material:					R\$ 1,70

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R\$ 18,51	R\$ 1,75
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R\$ 22,47	R\$ 2,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 3,87
VALOR:					R\$ 5,57
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 5,57



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.241.700/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 539.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM BDI:	R\$ 6,77
QUANTIDADE:	R\$ 2,00
VALOR TOTAL:	R\$ 11,14
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 13,54

10.4.4.5. 89397 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00880000	R\$ 42,01	R\$ 0,37
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04840000	R\$ 1,60	R\$ 0,08
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01050000	R\$ 47,59	R\$ 0,50
00007104 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,95	R\$ 2,95
TOTAL Material:					R\$ 3,90

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18870000	R\$ 18,51	R\$ 3,49
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18870000	R\$ 22,47	R\$ 4,24

TOTAL Mão de Obra com Encargos

VALOR: R\$ 11,63

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 11,63

VALOR COM BDI: R\$ 14,14

QUANTIDADE: R\$ 2,00

VALOR TOTAL: R\$ 23,26

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 28,28

10.4.4.6. 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 18,51	R\$ 1,30
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44900000	R\$ 22,47	R\$ 10,09

TOTAL Mão de Obra com Encargos

VALOR: R\$ 11,39

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 11,39

VALOR COM BDI: R\$ 13,85

QUANTIDADE: R\$ 6,00

VALOR TOTAL: R\$ 68,34

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 83,10

10.4.4.7. 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05500000	R\$ 18,51	R\$ 1,02
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39100000	R\$ 22,47	R\$ 8,79

TOTAL Mão de Obra com Encargos

VALOR: R\$ 9,81

Serviço

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	R\$ 517,35	R\$ 1,55

TOTAL Serviço:

VALOR: R\$ 1,55

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 11,36

VALOR COM BDI: R\$ 13,81

QUANTIDADE: R\$ 6,00

VALOR TOTAL: R\$ 68,16

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 82,86

10.4.4.8. IP0132 JOELHO 90 GRAUS COMBUCHA DE LATÃO, PVC,SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2",INSTALADO EM RAMAL OUSUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 42,01	R\$ 0,29
100981 Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,62100000	R\$ 0,17	R\$ 0,11
00003515 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,01	R\$ 5,01
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 1,60	R\$ 0,08
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 47,59	R\$ 0,38
TOTAL Material:					R\$ 5,87

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 18,51	R\$ 2,78
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 22,47	R\$ 3,37

TOTAL Mão de Obra com Encargos

VALOR: R\$ 6,15

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 12,02

VALOR COM BDI: R\$ 12,02

VALOR COM BDI: R\$ 14,62

QUANTIDADE: R\$ 2,00

VALOR TOTAL: R\$ 24,04

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 29,24

10.4.5.1. 89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07650000	R\$ 1,60	R\$ 0,12
00009867 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 2,83	R\$ 2,97

TOTAL Material:

VALOR: R\$ 3,09

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32790000	R\$ 18,51	R\$ 6,07
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32790000	R\$ 22,47	R\$ 7,37

TOTAL Mão de Obra com Encargos

VALOR: R\$ 13,44

VALOR: R\$ 16,53

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 16,53

VALOR COM BDI: R\$ 20,10

QUANTIDADE: R\$ 3,00

VALOR TOTAL: R\$ 49,59

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 60,30

10.4.5.2. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 12.564.0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 539.686.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	R\$ 1,60	R\$ 0,14
00009868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 3,19	R\$ 3,35
					TOTAL Material:	R\$ 3,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R\$ 18,51	R\$ 7,03
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R\$ 22,47	R\$ 8,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 15,57
					VALOR:	R\$ 19,06
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 19,06
					VALOR COM BDI:	R\$ 23,18
					QUANTIDADE:	R\$ 3,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 57,18
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 69,54

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 42,01	R\$ 0,30
00003529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,56	R\$ 0,56
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R\$ 1,60	R\$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 47,59	R\$ 0,38
					TOTAL Material:	R\$ 1,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 18,51	R\$ 2,81
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 22,47	R\$ 3,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 6,23
					VALOR:	R\$ 7,52
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,52
					VALOR COM BDI:	R\$ 9,14
					QUANTIDADE:	R\$ 2,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 15,04
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 18,28

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R\$ 42,01	R\$ 0,25
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	R\$ 1,60	R\$ 0,05
00003868	LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,07	R\$ 1,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 47,59	R\$ 0,33
					TOTAL Material:	R\$ 1,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R\$ 18,51	R\$ 1,75
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R\$ 22,47	R\$ 2,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 3,87
					VALOR:	R\$ 5,57
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,57
					VALOR COM BDI:	R\$ 6,77
					QUANTIDADE:	R\$ 2,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 11,14
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 13,54

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00880000	R\$ 42,01	R\$ 0,37
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04840000	R\$ 1,60	R\$ 0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01050000	R\$ 47,59	R\$ 0,50
00007104	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,95	R\$ 2,95
					TOTAL Material:	R\$ 3,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18870000	R\$ 18,51	R\$ 3,49
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18870000	R\$ 22,47	R\$ 4,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 7,73
					VALOR:	R\$ 11,63
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 11,63
					VALOR COM BDI:	R\$ 14,14
					QUANTIDADE:	R\$ 2,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 23,26
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 28,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 18,51	R\$ 1,30
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44900000	R\$ 22,47	R\$ 10,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 11,39
					VALOR:	R\$ 11,39
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 11,39
					VALOR COM BDI:	R\$ 13,85
					QUANTIDADE:	R\$ 6,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 68,34
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 83,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05500000	R\$ 18,51	R\$ 1,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39100000	R\$ 22,47	R\$ 8,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 9,81
					VALOR:	R\$ 9,81
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,81
					VALOR COM BDI:	R\$ 11,93
					QUANTIDADE:	R\$ 6,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 68,34
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 83,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05500000	R\$ 18,51	R\$ 1,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39100000	R\$ 22,47	R\$ 8,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 9,81
					VALOR:	R\$ 9,81
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,81
					VALOR COM BDI:	R\$ 11,93
					QUANTIDADE:	R\$ 6,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 68,34
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 83,10

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	R\$ 517,35	R\$ 1,55



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.284.0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481867 SSP RA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

TOTAL Serviço:	R\$ 1,59
VALOR:	R\$ 11,36
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 11,36
VALOR COM BDI:	R\$ 13,81
QUANTIDADE:	R\$ 6,00
VALOR TOTAL:	R\$ 68,16
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 82,86

10.4.5.8. IP0132 JOELHO 90 GRAUS COMBUCHA DE LATÃO, PVC,SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2",INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UND)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 42,01	R\$ 0,29	
100981 Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,62100000	R\$ 0,17	R\$ 0,11	
0003515 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,01	R\$ 5,01	
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 1,60	R\$ 0,08	
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 47,59	R\$ 0,38	
				TOTAL Material:	R\$ 5,87	

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 18,51	R\$ 2,78	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 22,47	R\$ 3,37	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 6,15	
				VALOR:	R\$ 12,02	
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 12,02	
				VALOR COM BDI:	R\$ 14,62	
				QUANTIDADE:	R\$ 2,00	
				VALOR TOTAL:	R\$ 24,04	
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 29,24	

10.4.6.1. 89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07650000	R\$ 1,60	R\$ 0,12	
0009867 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 2,83	R\$ 2,97	
				TOTAL Material:	R\$ 3,09	

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32790000	R\$ 18,51	R\$ 6,07	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32790000	R\$ 22,47	R\$ 7,37	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 13,44	
				VALOR:	R\$ 16,53	
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 16,53	
				VALOR COM BDI:	R\$ 20,10	
				QUANTIDADE:	R\$ 4,00	
				VALOR TOTAL:	R\$ 66,12	
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 80,40	

10.4.6.2. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	R\$ 1,60	R\$ 0,14	
0009868 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 3,19	R\$ 3,35	
				TOTAL Material:	R\$ 3,49	

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R\$ 18,51	R\$ 7,03	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R\$ 22,47	R\$ 8,54	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 15,57	
				VALOR:	R\$ 19,06	
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 19,06	
				VALOR COM BDI:	R\$ 23,18	
				QUANTIDADE:	R\$ 6,00	
				VALOR TOTAL:	R\$ 114,36	
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 139,08	

10.4.6.3. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 42,01	R\$ 0,30	
0003529 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,56	R\$ 0,56	
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R\$ 1,60	R\$ 0,05	
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 47,59	R\$ 0,38	
				TOTAL Material:	R\$ 1,29	

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 18,51	R\$ 2,81	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 22,47	R\$ 3,42	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 6,23	
				VALOR:	R\$ 7,52	
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,52	
				VALOR COM BDI:	R\$ 9,14	
				QUANTIDADE:	R\$ 4,00	
				VALOR TOTAL:	R\$ 30,08	
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 36,56	

10.4.6.4. 89373 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R\$ 42,01	R\$ 0,25	
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	R\$ 1,60	R\$ 0,05	
00038386 LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,07	R\$ 1,07	
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 47,59	R\$ 0,33	
				TOTAL Material:	R\$ 1,70	

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R\$ 18,51	R\$ 1,75	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R\$ 22,47	R\$ 2,12	

227



CONSPLAN CONSTRUÇÕES E REFORMAS
CNPJ 22.429.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 3,87
VALOR:	R\$ 5,57
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,57
VALOR COM BDI:	R\$ 6,77
QUANTIDADE:	R\$ 2,00
VALOR TOTAL:	R\$ 11,14
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 13,54

10.4.6.5. 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 42,01	R\$ 0,45
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05070000	R\$ 1,60	R\$ 0,08
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R\$ 47,59	R\$ 0,57
00007139 TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
TOTAL Material:					R\$ 2,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20260000	R\$ 18,51	R\$ 3,75
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20260000	R\$ 22,47	R\$ 4,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 8,30
VALOR:					R\$ 10,32
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 10,32
VALOR COM BDI:					R\$ 12,55
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 20,64
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 25,10

10.4.6.6. 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 18,51	R\$ 1,30
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44900000	R\$ 22,47	R\$ 10,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 11,39
VALOR:					R\$ 11,39
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 11,39
VALOR COM BDI:					R\$ 13,85
QUANTIDADE:					R\$ 10,00
VALOR TOTAL:					R\$ 113,90
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 138,50

10.4.6.7. 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05500000	R\$ 18,51	R\$ 1,02
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39100000	R\$ 22,47	R\$ 8,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 9,81
VALOR:					R\$ 11,36
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 11,36
VALOR COM BDI:					R\$ 13,81
QUANTIDADE:					R\$ 10,00
VALOR TOTAL:					R\$ 113,60
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 138,10

10.4.6.8. IP0132 JOELHO 90 GRAUS COMBUCHA DE LATÃO, PVC,SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OUSUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 42,01	R\$ 0,29
100981 Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,62100000	R\$ 0,17	R\$ 0,11
00003515 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,01	R\$ 5,01
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 1,60	R\$ 0,08
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 47,59	R\$ 0,38
TOTAL Material:					R\$ 5,87
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 18,51	R\$ 2,78
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 22,47	R\$ 3,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 6,15
VALOR:					R\$ 12,02
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 12,02
VALOR COM BDI:					R\$ 14,62
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 24,04
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 29,24

10.4.7.1. 89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07650000	R\$ 1,60	R\$ 0,12
00009867 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 2,83	R\$ 2,97
TOTAL Material:					R\$ 3,09
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32790000	R\$ 18,51	R\$ 6,07
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32790000	R\$ 22,47	R\$ 7,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 13,44
VALOR:					R\$ 16,53
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 16,53
VALOR COM BDI:					R\$ 20,10
QUANTIDADE:					R\$ 6,00
VALOR TOTAL:					R\$ 99,18
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 120,60

CONSPLAN CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES
CNPJ 22.234.264/0001-52CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RD 248187 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

10.4.7.2. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	R\$ 1,60	R\$ 0,14
00009868 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 3,19	R\$ 3,35
TOTAL Material:					R\$ 3,49

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R\$ 18,51	R\$ 7,03
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R\$ 22,47	R\$ 8,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 15,57
VALOR:					R\$ 19,06
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,06
VALOR COM BDI:					R\$ 23,18
QUANTIDADE:					R\$ 8,00
VALOR TOTAL:					R\$ 152,48
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 185,44

10.4.7.3. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 42,01	R\$ 0,30
00003529 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,56	R\$ 0,56
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R\$ 1,60	R\$ 0,05
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 47,59	R\$ 0,38
TOTAL Material:					R\$ 1,29

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 18,51	R\$ 2,81
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 22,47	R\$ 3,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 6,23
VALOR:					R\$ 7,52
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 7,52
VALOR COM BDI:					R\$ 9,14
QUANTIDADE:					R\$ 4,00
VALOR TOTAL:					R\$ 30,08
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 36,56

10.4.7.4. 89373 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R\$ 42,01	R\$ 0,25
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	R\$ 1,60	R\$ 0,05
00003868 LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,07	R\$ 1,07
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 47,59	R\$ 0,33
TOTAL Material:					R\$ 1,70

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R\$ 18,51	R\$ 1,75
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R\$ 22,47	R\$ 2,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 3,87
VALOR:					R\$ 5,57
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 5,57
VALOR COM BDI:					R\$ 6,77
QUANTIDADE:					R\$ 4,00
VALOR TOTAL:					R\$ 22,28
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 27,08

10.4.7.5. 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 42,01	R\$ 0,45
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05070000	R\$ 1,60	R\$ 0,08
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R\$ 47,59	R\$ 0,57
00007139 TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
TOTAL Material:					R\$ 2,02

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20260000	R\$ 18,51	R\$ 3,75
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20260000	R\$ 22,47	R\$ 4,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 8,30
VALOR:					R\$ 10,32
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 10,32
VALOR COM BDI:					R\$ 12,55
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 20,64
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 25,10

10.4.7.6. 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 18,51	R\$ 1,30
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44900000	R\$ 22,47	R\$ 10,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 11,39
VALOR:					R\$ 11,39
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 11,39
VALOR COM BDI:					R\$ 13,85
QUANTIDADE:					R\$ 14,00
VALOR TOTAL:					R\$ 159,46
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 193,90

10.4.7.7. 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05500000	R\$ 18,51	R\$ 1,02
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39100000	R\$ 22,47	R\$ 8,79

229

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 20.944.000/1-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481867 SSP RA CPF 339.608.575-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	R\$ 517,35	R\$ 1,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 9,81
TOTAL					R\$ 1,55
VALOR:					R\$ 11,36
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 11,36
VALOR COM BDI:					R\$ 13,81
QUANTIDADE:					R\$ 14,00
VALOR TOTAL:					R\$ 159,04
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 193,34

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 42,01	R\$ 0,29
100981 Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,62100000	R\$ 0,17	R\$ 0,11
00003515 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,01	R\$ 5,01
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 1,60	R\$ 0,08
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 47,59	R\$ 0,38
TOTAL Material:					R\$ 5,87
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 18,51	R\$ 2,78
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 22,47	R\$ 3,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 6,15
VALOR:					R\$ 12,02
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 12,02
VALOR COM BDI:					R\$ 14,62
QUANTIDADE:					R\$ 3,00
VALOR TOTAL:					R\$ 36,06
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 43,86

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02470000	R\$ 1,60	R\$ 0,04
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 11,72	R\$ 12,36
TOTAL Material:					R\$ 12,40
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	R\$ 18,51	R\$ 8,23
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	R\$ 22,47	R\$ 9,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 18,22
VALOR:					R\$ 30,62
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 30,62
VALOR COM BDI:					R\$ 37,24
QUANTIDADE:					R\$ 24,00
VALOR TOTAL:					R\$ 734,88
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 893,76

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	R\$ 19,07	R\$ 75,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 75,44
VALOR:					R\$ 75,44
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 91,77
VALOR COM BDI:					R\$ 2,16
QUANTIDADE:					R\$ 162,95
VALOR TOTAL:					R\$ 198,22
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 198,22

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679 RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01780000	R\$ 60,15	R\$ 1,07
5678 RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	R\$ 125,18	R\$ 1,09
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,16
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00540000	R\$ 5,65	R\$ 0,03
00004491 PONTALITE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,11840000	R\$ 12,69	R\$ 1,50
00005069 PRIMO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01250000	R\$ 16,98	R\$ 0,21
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14080000	R\$ 4,44	R\$ 0,63
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGEUM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44160000	R\$ 15,10	R\$ 6,67
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	131,81880000	R\$ 0,39	R\$ 51,41
TOTAL Material:					R\$ 60,45
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,09440000	R\$ 23,34	R\$ 118,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00280000	R\$ 19,07	R\$ 76,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 195,23
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,11560000	R\$ 565,58	R\$ 65,38
87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01480000	R\$ 390,35	R\$ 5,78
94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07440000	R\$ 379,92	R\$ 28,27
97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_01/2018	SINAPI	M3	0,04480000	R\$ 2.099,55	R\$ 94,06

230

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.241.664/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,81000000	R\$ 5,52	R\$ 4,47
					TOTAL Serviço:	R\$ 197,96
					VALOR:	R\$ 455,80
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 455,80
					VALOR COM BDI:	R\$ 554,48
					QUANTIDADE:	R\$ 1,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 455,80
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 554,48

10.5.1.4. IP0128 REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO S/ COMPACTAÇÃO (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07	R\$ 19,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos:	R\$ 19,07
					VALOR:	R\$ 19,07
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 19,07
					VALOR COM BDI:	R\$ 23,19
					QUANTIDADE:	R\$ 1,62
					VALOR TOTAL:	R\$ 30,89
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 37,56

10.5.1.5. IP0133 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO (UNID)						
Material						
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,84	R\$ 2,84
00003899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,15	R\$ 5,15
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,04600000	R\$ 17,33	R\$ 0,80
					TOTAL Material:	R\$ 8,79
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	R\$ 18,51	R\$ 2,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	R\$ 22,47	R\$ 3,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos:	R\$ 6,56
					VALOR:	R\$ 15,35
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 15,35
					VALOR COM BDI:	R\$ 18,67
					QUANTIDADE:	R\$ 1,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 15,35
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 18,67

10.5.2.1. 89574 JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)						
Material						
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 3,33	R\$ 13,32
00020139	JUNÇÃO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 92,23	R\$ 92,23
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,23000000	R\$ 17,33	R\$ 3,99
					TOTAL Material:	R\$ 109,54
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25750000	R\$ 18,51	R\$ 4,77
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25750000	R\$ 22,47	R\$ 5,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos:	R\$ 10,56
					VALOR:	R\$ 120,10
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 120,10
					VALOR COM BDI:	R\$ 146,10
					QUANTIDADE:	R\$ 1,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 120,10
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 146,10

10.5.2.2. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)						
Material						
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01630000	R\$ 1,60	R\$ 0,03
00009835	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 5,11	R\$ 5,39
					TOTAL Material:	R\$ 5,42
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	R\$ 18,51	R\$ 5,42
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	R\$ 22,47	R\$ 6,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos:	R\$ 12,00
					VALOR:	R\$ 17,42
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 17,42
					VALOR COM BDI:	R\$ 21,19
					QUANTIDADE:	R\$ 12,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 209,04
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 254,28

10.5.2.3. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)						
Material						
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01770000	R\$ 1,60	R\$ 0,03
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 8,45	R\$ 8,91
					TOTAL Material:	R\$ 8,94
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	R\$ 18,51	R\$ 5,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	R\$ 22,47	R\$ 7,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos:	R\$ 13,04
					VALOR:	R\$ 21,98
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 21,98
					VALOR COM BDI:	R\$ 26,73
					QUANTIDADE:	R\$ 36,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 791,28
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 962,28



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.126.140/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.601.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

10.5.2.4. 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02120000	R\$ 1,60	R\$ 0,03
00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 11,09	R\$ 11,70
TOTAL Material:					R\$ 11,73
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38130000	R\$ 18,51	R\$ 7,06
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38130000	R\$ 22,47	R\$ 8,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 15,63
VALOR:					R\$ 27,36
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 27,36
VALOR COM BDI:					R\$ 33,28
QUANTIDADE:					R\$ 6,00
VALOR TOTAL:					R\$ 164,16
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 199,68

10.5.2.5. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02470000	R\$ 1,60	R\$ 0,04
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 11,72	R\$ 12,36
TOTAL Material:					R\$ 12,40
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	R\$ 18,51	R\$ 8,23
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	R\$ 22,47	R\$ 9,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 18,22
VALOR:					R\$ 30,62
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 30,62
VALOR COM BDI:					R\$ 37,24
QUANTIDADE:					R\$ 36,00
VALOR TOTAL:					R\$ 1.102,32
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.340,64

10.5.2.6. 89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	R\$ 42,01	R\$ 0,42
00001933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,95	R\$ 3,95
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 1,60	R\$ 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 47,59	R\$ 0,71
TOTAL Material:					R\$ 5,09
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 18,51	R\$ 2,35
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 22,47	R\$ 2,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 5,20
VALOR:					R\$ 10,29
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 10,29
VALOR COM BDI:					R\$ 12,51
QUANTIDADE:					R\$ 6,00
VALOR TOTAL:					R\$ 61,74
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 75,06

10.5.2.7. 89733 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,60	R\$ 3,20
00001932 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,04	R\$ 9,04
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 17,33	R\$ 0,87
TOTAL Material:					R\$ 13,11
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 18,51	R\$ 2,55
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 22,47	R\$ 3,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 5,65
VALOR:					R\$ 18,76
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 18,76
VALOR COM BDI:					R\$ 22,82
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 37,52
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 45,64

10.5.2.8. 89752 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	R\$ 42,01	R\$ 0,42
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 1,60	R\$ 0,01
00003897 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 47,59	R\$ 0,71
TOTAL Material:					R\$ 2,39
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08460000	R\$ 18,51	R\$ 1,57
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08460000	R\$ 22,47	R\$ 1,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 3,47
VALOR:					R\$ 5,86
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 5,86
VALOR COM BDI:					R\$ 7,12
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 11,72
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 14,24



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.341.444/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 539.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

10.5.2.9. 89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00730000	R\$ 42,01	R\$ 0,31
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03900000	R\$ 1,60	R\$ 0,06
00038375 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,59	R\$ 2,59
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 47,59	R\$ 0,52
				TOTAL Material:	R\$ 3,48
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	R\$ 18,51	R\$ 1,70
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	R\$ 22,47	R\$ 2,06
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 3,76
				VALOR:	R\$ 7,24
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,24
				VALOR COM BDI:	R\$ 8,80
				QUANTIDADE:	R\$ 2,00
				VALOR TOTAL:	R\$ 14,48
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 17,60

10.5.2.10. 89774 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01670000	R\$ 42,01	R\$ 0,70
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04600000	R\$ 1,60	R\$ 0,07
00038398 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,28	R\$ 5,28
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02600000	R\$ 47,59	R\$ 1,24
				TOTAL Material:	R\$ 7,29
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 18,51	R\$ 2,04
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 22,47	R\$ 2,48
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 4,52
				VALOR:	R\$ 11,81
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 11,81
				VALOR COM BDI:	R\$ 14,36
				QUANTIDADE:	R\$ 2,00
				VALOR TOTAL:	R\$ 23,62
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 28,72

10.5.2.11. 89785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 1,60	R\$ 4,80
00003662 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,75	R\$ 7,75
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 17,33	R\$ 1,30
				TOTAL Material:	R\$ 13,85
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	R\$ 18,51	R\$ 3,40
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	R\$ 22,47	R\$ 4,13
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 7,53
				VALOR:	R\$ 21,38
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 21,38
				VALOR COM BDI:	R\$ 26,00
				QUANTIDADE:	R\$ 3,00
				VALOR TOTAL:	R\$ 64,14
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 78,00

10.5.2.12. 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,84	R\$ 8,52
00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 18,89	R\$ 18,89
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R\$ 17,33	R\$ 2,99
				TOTAL Material:	R\$ 30,40
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	R\$ 18,51	R\$ 4,75
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	R\$ 22,47	R\$ 5,77
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 10,52
				VALOR:	R\$ 40,92
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 40,92
				VALOR COM BDI:	R\$ 49,77
				QUANTIDADE:	R\$ 2,00
				VALOR TOTAL:	R\$ 81,84
				VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 99,54

10.5.2.13. 89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,60	R\$ 3,20
00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,41	R\$ 2,41
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 17,33	R\$ 0,87
				TOTAL Material:	R\$ 6,48
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03430000	R\$ 18,51	R\$ 0,63
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03430000	R\$ 22,47	R\$ 0,77
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 1,40
				VALOR:	R\$ 7,88
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,88
				VALOR COM BDI:	R\$ 9,58
				QUANTIDADE:	R\$ 12,00



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.464.0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL: R\$ 94,56

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 114,96

10.5.2.14. 89802 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,60	R\$ 3,20
00003518 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,97	R\$ 2,97
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 17,33	R\$ 0,87

TOTAL Material: R\$ 7,04

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03430000	R\$ 18,51	R\$ 0,63
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03430000	R\$ 22,47	R\$ 0,77

TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 1,40

VALOR: R\$ 8,44

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 8,44

VALOR COM BDI: R\$ 10,26

QUANTIDADE: R\$ 6,00

VALOR TOTAL: R\$ 50,64

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 61,56

10.5.2.15. 89825 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 1,60	R\$ 4,80
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 17,33	R\$ 1,30
00007097 TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,91	R\$ 5,91

TOTAL Material: R\$ 12,01

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04570000	R\$ 18,51	R\$ 0,85
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04570000	R\$ 22,47	R\$ 1,03

TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 1,88

VALOR: R\$ 13,89

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 13,89

VALOR COM BDI: R\$ 16,89

QUANTIDADE: R\$ 16,00

VALOR TOTAL: R\$ 222,24

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 270,24

10.5.2.16. 89833 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,84	R\$ 8,52
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R\$ 17,33	R\$ 2,99
00007091 TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,58	R\$ 12,58

TOTAL Material: R\$ 24,09

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28960000	R\$ 18,51	R\$ 5,36
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28960000	R\$ 22,47	R\$ 6,51

TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 11,87

VALOR: R\$ 35,96

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 35,96

VALOR COM BDI: R\$ 43,74

QUANTIDADE: R\$ 4,00

VALOR TOTAL: R\$ 143,84

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 174,96

10.5.2.17. 89856 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02450000	R\$ 42,01	R\$ 1,03
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00770000	R\$ 1,60	R\$ 0,01
00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,15	R\$ 5,15
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04000000	R\$ 47,59	R\$ 1,90

TOTAL Material: R\$ 8,09

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18490000	R\$ 18,51	R\$ 3,42
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18490000	R\$ 22,47	R\$ 4,15

TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 7,57

VALOR: R\$ 15,66

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 15,66

VALOR COM BDI: R\$ 19,05

QUANTIDADE: R\$ 2,00

VALOR TOTAL: R\$ 31,32

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 38,10

10.5.2.18. 98104 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF. 12/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00270000	R\$ 5,65	R\$ 0,02
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,05920000	R\$ 12,69	R\$ 0,75
00005069 PREGO DE AÇO FOLDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00620000	R\$ 16,98	R\$ 0,11
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,07040000	R\$ 4,44	R\$ 0,31
00006193 TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,22080000	R\$ 15,10	R\$ 3,33
00007258 TUILO CERÂMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	102,59700000	R\$ 0,39	R\$ 40,01

TOTAL Material: R\$ 44,53

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,81270000	R\$ 23,34	R\$ 88,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,99570000	R\$ 19,07	R\$ 57,13



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.324.164/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,08480000	R\$ 565,58	R\$ 47,96
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01150000	R\$ 390,35	R\$ 4,49
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02230000	R\$ 379,92	R\$ 8,47
97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_01/2018	SINAPI	M3	0,01320000	R\$ 2.919,45	R\$ 38,54
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,35000000	R\$ 5,52	R\$ 1,93
					TOTAL Serviço:	R\$ 101,39
					VALOR:	R\$ 292,04
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 292,04
					VALOR COM BDI:	R\$ 355,26
					QUANTIDADE:	R\$ 1,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 292,04
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 355,26

10.5.2.19. IP0134 CURVA 87° 30' (UND)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,84	R\$ 5,68
00020097	CURVA PVC, SERIE R, 87,30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,53	R\$ 19,53
101703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,04600000	R\$ 49,53	R\$ 2,28
					TOTAL Material:	R\$ 27,49

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	R\$ 22,47	R\$ 5,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	R\$ 19,07	R\$ 4,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 9,56
					VALOR:	R\$ 37,05
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 37,05
					VALOR COM BDI:	R\$ 45,07
					QUANTIDADE:	R\$ 6,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 222,30
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 270,42

10.5.2.20. IP0135 CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (UND)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,84	R\$ 2,84
INS-08352350	CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 34,24	R\$ 34,24
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,04600000	R\$ 17,33	R\$ 0,80

Mão de Obra com Encargos Complementares

		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 18,51	R\$ 4,63
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 22,47	R\$ 5,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 10,25
					VALOR:	R\$ 48,13
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 48,13
					VALOR COM BDI:	R\$ 58,55
					QUANTIDADE:	R\$ 4,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 192,52
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 234,20

10.5.2.21. IP0136 CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (UND)

Material: 1.0330 CONEXÃO COM 45 GRADOS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM MANEJO DE DESMAMAGEM NORMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (cm/m)						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,60	R\$ 1,60
INS-42018365	CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SÉRIE NORMAL 50mm	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 11,30	R\$ 11,30
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02000000	R\$ 17,33	R\$ 0,35
					TOTAL Material:	R\$ 13,25

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	R\$ 18,51	R\$ 2,41
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	R\$ 22,47	R\$ 2,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 5,33
					VALOR:	R\$ 18,58
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,58
					VALOR COM BDI:	R\$ 22,60
					QUANTIDADE:	R\$ 4,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 74,32
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 90,40

10.5.2.22. IP0137 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (UND)

003-232: PASTA JUNTA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RUAIS DE DESAFOGO DO RUAIS DE ESGOTO SANITÁRIO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,84	R\$ 5,68
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,60	R\$ 1,60
00003659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,71	R\$ 14,71
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,04000000	R\$ 17,33	R\$ 0,69

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	R\$ 18,51	R\$ 3,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	R\$ 22,47	R\$ 3,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 6,97
					VALOR:	R\$ 29,65
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 29,65
					VALOR COM BDI:	R\$ 36,06



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.912.264/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

QUANTIDADE: R\$ 3,00
VALOR TOTAL: R\$ 88,95
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 108,18

10.5.2.23. IP0138 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, BRANCO, PARA ESGOTO. DIÂM= 100 X 50 MM (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,84	R\$ 2,84
00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,11	R\$ 2,11
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02000000	R\$ 17,33	R\$ 0,35
IPCOT0044 REDUÇÃO EXCÊNTRICA PARA ESGOTO PVC BRANCO 100 MM X 50 MM - TIGRE	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 6,94	R\$ 6,94

TOTAL Material: R\$ 12,24

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04500000	R\$ 18,51	R\$ 0,83
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04500000	R\$ 22,47	R\$ 1,01

TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 1,84

VALOR: R\$ 14,08

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 14,08

VALOR COM BDI: R\$ 17,12

QUANTIDADE: R\$ 4,00

VALOR TOTAL: R\$ 56,32

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 68,48

10.5.2.24. IP0139 1 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, BRANCO, PARA ESGOTO. DIÂM= 75 X 50 MM (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,84	R\$ 2,84
00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,11	R\$ 2,11
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02000000	R\$ 17,33	R\$ 0,35
IPCOT0045 REDUÇÃO EXCÊNTRICA PARA ESGOTO PVC BRANCO 75 MM X 50 MM - TIGRE	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 6,16	R\$ 6,16

TOTAL Material: R\$ 11,46

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04500000	R\$ 18,51	R\$ 0,83
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04500000	R\$ 22,47	R\$ 1,01

TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 1,84

VALOR: R\$ 13,30

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 13,30

VALOR COM BDI: R\$ 16,17

QUANTIDADE: R\$ 4,00

VALOR TOTAL: R\$ 53,20

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 64,68

10.5.2.25. IP0140 RALO SIFONADO EM PVC D= 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GREIHA EM AÇO INOX TAMPA COM FUNÇÃO ABRE E FECHA (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101907 Ralo sifonado pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref.nº20, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 46,33	R\$ 46,33
IPCOT0046 TAMPA RALO GREIHA REDONDA 10 X 10 CM AÇO INOXIDÁVEL FUNÇÃO ABRE E FECHA TR07 LUUK YOUNG	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 14,81	R\$ 14,81

TOTAL Material: R\$ 61,14

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 22,47	R\$ 11,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 19,07	R\$ 9,54

TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 20,78

VALOR: R\$ 81,92

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 81,92

VALOR COM BDI: R\$ 99,65

QUANTIDADE: R\$ 9,00

VALOR TOTAL: R\$ 737,28

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 896,85

10.5.2.26. IP0141 TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM= 50 MM (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00800000	R\$ 56,47	R\$ 0,45
102036 Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,01100000	R\$ 54,39	R\$ 0,60
102207 Terminal de ventilação pvc rígido d= 50mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 6,85	R\$ 6,85

TOTAL Material: R\$ 7,90

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 22,47	R\$ 1,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 19,07	R\$ 1,33

TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 2,90

VALOR: R\$ 10,80

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 10,80

VALOR COM BDI: R\$ 13,13

QUANTIDADE: R\$ 2,00

VALOR TOTAL: R\$ 21,60

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 26,26

10.6.1. 89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07300000	R\$ 1,60	R\$ 0,12
00009840 TUBO PVC, SÉRIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,03530000	R\$ 46,63	R\$ 48,28

TOTAL Material: R\$ 48,40

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13090000	R\$ 18,51	R\$ 2,42
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13090000	R\$ 22,47	R\$ 2,94

TOTAL Mão de Obra com Encargos: R\$ 5,36

VALOR: R\$ 53,76

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 53,76

VALOR COM BDI: R\$ 65,39



CONSPLAN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 22.235.004/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES ERELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

QUANTIDADE:	R\$ 8,00
VALOR TOTAL:	R\$ 430,08
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 523,12

10.6.2. 89592 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000300 ANEL BORRACHA DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 11,55	R\$ 23,10
0002098 CURVA PVC SERIE R 87,30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 79,84	R\$ 79,84
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17500000	R\$ 17,33	R\$ 3,03
TOTAL Material:				R\$ 105,97	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47130000	R\$ 18,51	R\$ 8,72
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47130000	R\$ 22,47	R\$ 10,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos				R\$ 19,31	
VALOR:				R\$ 125,28	
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 125,28	
VALOR COM BDI:				R\$ 152,40	
QUANTIDADE:				R\$ 2,00	
VALOR TOTAL:				R\$ 250,56	
VALOR TOTAL COM BDI:				R\$ 304,80	

10.6.3. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	R\$ 19,07	R\$ 75,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos				R\$ 75,44	
VALOR:				R\$ 75,44	
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 75,44	
VALOR COM BDI:				R\$ 91,77	
QUANTIDADE:				R\$ 0,72	
VALOR TOTAL:				R\$ 54,31	
VALOR TOTAL COM BDI:				R\$ 66,07	

10.6.4. 99253 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 (UN)					
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679 RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01780000	R\$ 60,15	R\$ 1,07
5678 RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	R\$ 125,18	R\$ 1,09
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 2,16	
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00540000	R\$ 5,65	R\$ 0,03
00004491 PONTALETE *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,11840000	R\$ 12,69	R\$ 1,50
00005069 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01250000	R\$ 16,98	R\$ 0,21
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,14080000	R\$ 4,44	R\$ 0,63
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,44160000	R\$ 15,10	R\$ 6,67
00007258 TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	131,81880000	R\$ 0,39	R\$ 51,41
TOTAL Material:				R\$ 60,45	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,09440000	R\$ 23,34	R\$ 118,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00280000	R\$ 19,07	R\$ 76,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos				R\$ 195,23	
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,11560000	R\$ 440,87	R\$ 50,96
87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01480000	R\$ 390,35	R\$ 5,78
94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07440000	R\$ 379,92	R\$ 28,27
97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,04480000	R\$ 2.099,55	R\$ 94,06
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,81000000	R\$ 5,52	R\$ 4,47
TOTAL Serviço:				R\$ 183,54	
VALOR:				R\$ 441,38	
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 441,38	
VALOR COM BDI:				R\$ 536,93	
QUANTIDADE:				R\$ 1,00	
VALOR TOTAL:				R\$ 441,38	
VALOR TOTAL COM BDI:				R\$ 536,93	

10.6.5. IP0128 REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO S/ COMPACTAÇÃO (M3)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,07	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos				R\$ 19,07	
VALOR:				R\$ 19,07	
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 19,07	
VALOR COM BDI:				R\$ 23,19	
QUANTIDADE:				R\$ 0,36	
VALOR TOTAL:				R\$ 6,86	
VALOR TOTAL COM BDI:				R\$ 8,34	

10.6.6. IP0142 RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-05581207 RALO GRELHA ABACAXI FERRO FUNDIDO SEMI ESFÉRICO 200mm	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 42,12	R\$ 42,12
TOTAL Material:				R\$ 42,12	



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.844.400/01-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 22,47	R\$ 11,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 19,07	R\$ 9,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 20,78
VALOR:						R\$ 62,90
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 62,90
VALOR COM BDI:						R\$ 76,51
QUANTIDADE:						R\$ 4,00
VALOR TOTAL:						R\$ 251,60
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 306,04

10.6.7. IP0143 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,55	R\$ 11,55
00000306 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 15,04	R\$ 15,04
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07000000	R\$ 17,33	R\$ 1,21
IPCOT0047 REDUÇÃO EXCÊNTRICA PARA ESGOT PVC BRANCO 200 MM X 150 MM - TIGRE	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 102,18	R\$ 102,18
TOTAL Material:					R\$ 129,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R\$ 18,51	R\$ 2,04
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R\$ 22,47	R\$ 2,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 4,51
VALOR:						R\$ 134,49
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 134,49
VALOR COM BDI:						R\$ 163,60
QUANTIDADE:						R\$ 4,00
VALOR TOTAL:						R\$ 537,96
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 654,40

10.6.8. IP0144 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850* GR	SINAPI	UN	0,00620000	R\$ 42,01	R\$ 0,26
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03700000	R\$ 1,60	R\$ 0,06
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01020000	R\$ 47,59	R\$ 0,49
IPCOT0048 TUBO ESGOTO 200 MM REFORÇADO 6M TIGRE	PRÓPRIA	M	1,04000000	R\$ 89,25	R\$ 92,82
TOTAL Material:					R\$ 93,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 18,51	R\$ 3,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 22,47	R\$ 4,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 7,37
VALOR:						R\$ 101,00
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 101,00
VALOR COM BDI:						R\$ 122,86
QUANTIDADE:						R\$ 2,00
VALOR TOTAL:						R\$ 202,00
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 245,72

10.6.9. IP0145 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850* GR	SINAPI	UN	0,04290000	R\$ 42,01	R\$ 1,80
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,14850000	R\$ 1,60	R\$ 0,24
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,07010000	R\$ 47,59	R\$ 3,34
00009840 TUBO PVC, SÉRIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,04000000	R\$ 46,63	R\$ 48,50
TOTAL Material:					R\$ 53,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44500000	R\$ 18,51	R\$ 8,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44500000	R\$ 22,47	R\$ 10,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 18,24
VALOR:						R\$ 72,12
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 72,12
VALOR COM BDI:						R\$ 87,73
QUANTIDADE:						R\$ 8,00
VALOR TOTAL:						R\$ 576,96
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 701,84

10.6.10. IP0208 GRAUTEAMENTO PARA FIXAÇÃO TUBULAÇÃO Ø= 200 MM EM PASSAGEM DE LAJE - INCLUSIVE FORMA (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00153000	R\$ 5,65	R\$ 0,01
00040304 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00729000	R\$ 20,56	R\$ 0,15
00006193 TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,09441000	R\$ 15,10	R\$ 1,43
TOTAL Material:					R\$ 1,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13392000	R\$ 18,38	R\$ 2,46
88262	CARPINTIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72954000	R\$ 22,11	R\$ 16,13
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04192000	R\$ 23,34	R\$ 0,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02792000	R\$ 19,07	R\$ 0,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 20,10

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	0,54500000	R\$ 20,46	R\$ 11,15
92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,03294000	R\$ 85,45	R\$ 2,81
90279	GRAUTE FGK=20 MPa; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,00170000	R\$ 454,79	R\$ 0,77
TOTAL Serviço:						R\$ 14,73
VALOR:						R\$ 36,42
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 36,42
VALOR COM BDI:						R\$ 44,30



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.222.222/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

QUANTIDADE:	R\$ 4,00
VALOR TOTAL:	R\$ 145,68
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 177,20

10.7.1.1. 101882 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012043	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 931,70
TOTAL Material:					R\$ 931,70
Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63420000	R\$ 21,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63420000	R\$ 26,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 30,92
Serviço	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R\$ 494,37
TOTAL Serviço:					R\$ 9,59
VALOR:					R\$ 972,21
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 972,21
VALOR COM BDI:					R\$ 1.182,69
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 972,21
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.182,69

10.7.1.2. 91864 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002685	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 4,25
TOTAL Material:					R\$ 4,25
Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13900000	R\$ 21,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13900000	R\$ 26,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 6,77
VALOR:					R\$ 11,09
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 11,09
VALOR COM BDI:					R\$ 13,49
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 1.295,31
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.575,63

10.7.1.3. 91865 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002684	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 5,65
TOTAL Material:					R\$ 5,75
Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 21,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 26,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 7,90
VALOR:					R\$ 13,65
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 13,65
VALOR COM BDI:					R\$ 16,60
QUANTIDADE:					R\$ 65,00
VALOR TOTAL:					R\$ 887,25
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.079,00

10.7.1.4. 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001022	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 1,95
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,29
TOTAL Material:					R\$ 2,44
Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 21,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 26,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 1,42
VALOR:					R\$ 3,86
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3,86
VALOR COM BDI:					R\$ 4,69
QUANTIDADE:					R\$ 1.151,36
VALOR TOTAL:					R\$ 4.444,24
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 5.399,87

10.7.1.5. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000994	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 4,36
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,29
TOTAL Material:					R\$ 5,44
Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 21,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 26,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 2,49
VALOR:					R\$ 7,93
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 7,93
VALOR COM BDI:					R\$ 9,64
QUANTIDADE:					R\$ 146,88
VALOR TOTAL:					R\$ 1.164,75
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.415,92



CONSPLAN INSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.145.445/0001-52
CONSPLAN CONSULTORES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2441887 SSP RA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

QUANTIDADE: R\$ 192,00
VALOR TOTAL: R\$ 3.996,00
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 4.786,56

10.7.1.12. LEV006 CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO P/ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100485 Caixa de passagem 30x30cm, em chapa de aço galvanizado p/eletrica	ORSE	un	1,00000000	R\$ 71,76	R\$ 71,76
TOTAL Material:					R\$ 71,76
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 21,96	R\$ 10,98
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 26,79	R\$ 13,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 24,38
VALOR:					R\$ 96,14
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 96,14
VALOR COM BDI:					R\$ 116,95
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 192,28
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 233,90

10.7.1.13. LEV007 CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 CM, EM PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPC000 56 CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 CM, EM PVC	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 131,53	R\$ 131,53
TOTAL Material:					R\$ 131,53
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 21,96	R\$ 10,98
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 26,79	R\$ 13,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 24,38
VALOR:					R\$ 155,91
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 155,91
VALOR COM BDI:					R\$ 189,66
QUANTIDADE:					R\$ 16,00
VALOR TOTAL:					R\$ 2.494,56
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 3.034,56

10.7.2.1. 101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 253,54	R\$ 253,54
00001578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 4,12	R\$ 12,36
TOTAL Material:					R\$ 265,90
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32320000	R\$ 21,96	R\$ 29,06
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32320000	R\$ 26,79	R\$ 35,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 64,51
VALOR:					R\$ 330,41
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 330,41
VALOR COM BDI:					R\$ 401,94
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 330,41
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 401,94

10.7.2.2. 91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 4,25	R\$ 4,32
TOTAL Material:					R\$ 4,32
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	R\$ 21,96	R\$ 4,33
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	R\$ 26,79	R\$ 5,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 9,61
VALOR:					R\$ 13,93
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 13,93
VALOR COM BDI:					R\$ 16,94
QUANTIDADE:					R\$ 1,30
VALOR TOTAL:					R\$ 18,10
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 22,02

10.7.2.3. 92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 24,95	R\$ 25,32
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 2,29	R\$ 0,02
TOTAL Material:					R\$ 25,34
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06970000	R\$ 21,96	R\$ 1,53
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06970000	R\$ 26,79	R\$ 1,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 3,40
VALOR:					R\$ 28,74
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 28,74
VALOR COM BDI:					R\$ 34,96
QUANTIDADE:					R\$ 35,00
VALOR TOTAL:					R\$ 1.005,90
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.223,60

10.7.2.4. 92988 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001018 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 36,89	R\$ 37,44



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.384.414/0001-52
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP RA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 2,29	R\$ 0,02
				TOTAL Material:		R\$ 17,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	R\$ 21,96	R\$ 1,82
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	R\$ 26,79	R\$ 2,22
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 4,04
				VALOR:		R\$ 41,50
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 41,50
				VALOR COM BDI:		R\$ 50,48
				QUANTIDADE:		R\$ 140,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 5.810,00
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 7.067,20

10.7.2.5. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	R\$ 19,07	R\$ 75,44
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 75,44
				VALOR:		R\$ 75,44
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 75,44
				VALOR COM BDI:		R\$ 91,77
				QUANTIDADE:		R\$ 3,75
				VALOR TOTAL:		R\$ 282,90
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 344,13

10.7.2.6. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 38,79	R\$ 42,67
				TOTAL Material:		R\$ 42,67
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03370000	R\$ 21,96	R\$ 0,74
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03370000	R\$ 26,79	R\$ 0,90
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 1,64
				VALOR:		R\$ 44,31
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 44,31
				VALOR COM BDI:		R\$ 53,90
				QUANTIDADE:		R\$ 3,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 132,93
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 161,70

10.7.2.7. 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 85,28	R\$ 85,28
				TOTAL Material:		R\$ 85,28
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39550000	R\$ 21,96	R\$ 8,69
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39550000	R\$ 26,79	R\$ 10,60
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 19,29
				VALOR:		R\$ 104,57
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 104,57
				VALOR COM BDI:		R\$ 127,20
				QUANTIDADE:		R\$ 1,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 104,57
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 127,20

10.7.2.8. 96995 REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39860000	R\$ 19,07	R\$ 45,74
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 45,74
				VALOR:		R\$ 45,74
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 45,74
				VALOR COM BDI:		R\$ 55,64
				QUANTIDADE:		R\$ 3,75
				VALOR TOTAL:		R\$ 171,52
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 208,65

10.7.2.9. 97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00960000	R\$ 26,79	R\$ 0,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01880000	R\$ 19,07	R\$ 0,36
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 0,62
				VALOR:		R\$ 0,62
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 0,62
				VALOR COM BDI:		R\$ 0,75
				QUANTIDADE:		R\$ 35,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 21,70
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 26,25

10.7.2.10. 97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 7,00	R\$ 7,70
				TOTAL Material:		R\$ 7,70
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09450000	R\$ 21,96	R\$ 2,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09450000	R\$ 26,79	R\$ 2,53
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 4,61



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.141/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR:	R\$ 12,31
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 12,31
VALOR COM BDI:	R\$ 14,97
QUANTIDADE:	R\$ 6,30
VALOR TOTAL:	R\$ 77,55
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 94,31

10.7.2.11. ELET001 REMOÇÃO DO QUADRO MEDIDOR (UND)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 21,96	R\$ 32,94
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 26,79	R\$ 40,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 73,13
VALOR:						R\$ 73,13
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 73,13
VALOR COM BDI:						R\$ 88,96
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 73,13
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 88,96

10.7.2.12. IPO073 GRADE DE FERRO CONFECCIONADA COM BARRA CHATA DE 3/4" X 1/4" E BARRAS Ø = 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83766	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF. 02/2016	SINAPI	CHI	0,08000000	R\$ 37,28	R\$ 2,98
83765	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF. 02/2016	SINAPI	CHP	0,16000000	R\$ 78,25	R\$ 12,52
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 15,50
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102545	Barra chata de ferro 1"x1/4" (1,27 kg/m)	ORSE	m	3,19444000	R\$ 8,79	R\$ 28,08
IPCOT0010	BARRA DE FERRO A36 (6 M) - MACIÇA E REDONDA	PRÓPRIA	M	9,16667000	R\$ 8,19	R\$ 75,08
100261	Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)	ORSE	m	0,53000000	R\$ 9,11	R\$ 4,83
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,30000000	R\$ 28,07	R\$ 8,42
TOTAL Material:						R\$ 116,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,34	R\$ 23,34
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,17	R\$ 23,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	R\$ 19,07	R\$ 22,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 69,39
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,00100000	R\$ 532,11	R\$ 0,53
TOTAL Serviços:						R\$ 0,53
VALOR:						R\$ 201,83
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 201,83
VALOR COM BDI:						R\$ 245,52
QUANTIDADE:						R\$ 1,50
VALOR TOTAL:						R\$ 302,74
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 368,28

10.7.2.13. - ASSENTAMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO MEDIDOR, INCLUINDO FIXAÇÃO DA GRADE DE PROTEÇÃO (UND)

Composição		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	ASSENTAMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO MEDIDOR, INCLUINDO FIXAÇÃO DA GRADE DE PROTEÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 288,90	R\$ 288,90
TOTAL Composição:						R\$ 288,90
VALOR:						R\$ 288,90
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 288,90
VALOR COM BDI:						R\$ 351,44
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 288,90
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 351,44

10.7.2.14. - CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPUT BOLT), PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Composição		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPUT BOLT), PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 33,47	R\$ 33,47
TOTAL Composição:						R\$ 33,47
VALOR:						R\$ 33,47
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 33,47
VALOR COM BDI:						R\$ 40,71
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 33,47
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 40,71

10.7.2.15. - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, DIÂMETRO 300 MM, INCLUSO TAMPA EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Composição		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, DIÂMETRO 300 MM, INCLUSO TAMPA EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 147,87	R\$ 147,87
TOTAL Composição:						R\$ 147,87
VALOR:						R\$ 147,87
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 147,87
VALOR COM BDI:						R\$ 179,88
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 147,87
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 179,88

10.7.3.1. 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001022	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 1,95	R\$ 2,42

243

 CONSPLAN Engenharia				CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 20.124.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15			
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS							
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe							
BDI: 21,65%							
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023							
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista							
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,29	R\$ 0,02	
						TOTAL Material:	R\$ 2,44
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 21,96	R\$ 0,64	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 26,79	R\$ 0,78	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 1,42
						VALOR:	R\$ 3,86
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3,86
						VALOR COM BDI:	R\$ 4,69
						QUANTIDADE:	R\$ 95,00
						VALOR TOTAL:	R\$ 366,70
						VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 445,55
10.7.3.2. 91957 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)							
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91956	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 35,90	R\$ 35,90	
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,64	R\$ 9,64	
						TOTAL Serviço:	R\$ 45,54
						VALOR:	R\$ 45,54
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 45,54
						VALOR COM BDI:	R\$ 55,39
						QUANTIDADE:	R\$ 19,00
						VALOR TOTAL:	R\$ 865,26
						VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.052,41
10.7.3.3. 91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)							
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91960	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 41,70	R\$ 41,70	
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,64	R\$ 9,64	
						TOTAL Serviço:	R\$ 51,34
						VALOR:	R\$ 51,34
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 51,34
						VALOR COM BDI:	R\$ 62,45
						QUANTIDADE:	R\$ 3,00
						VALOR TOTAL:	R\$ 154,02
						VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 187,35
10.7.3.4. 97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M)							
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00960000	R\$ 26,79	R\$ 0,26	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01880000	R\$ 19,07	R\$ 0,36	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 0,62
						VALOR:	R\$ 0,62
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,62
						VALOR COM BDI:	R\$ 0,75
						QUANTIDADE:	R\$ 600,00
						VALOR TOTAL:	R\$ 372,00
						VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 450,00
10.7.3.5. - LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO / REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO, PARA USO DE 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W -							
Composição		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
-	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO / REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO, PARA USO DE 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 154,35	R\$ 154,35	
						TOTAL Composição:	R\$ 154,35
						VALOR:	R\$ 154,35
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 154,35
						VALOR COM BDI:	R\$ 187,76
						QUANTIDADE:	R\$ 11,00
						VALOR TOTAL:	R\$ 1.697,85
						VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2.065,36
10.7.3.6. - CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)							
Composição		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
-	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	1,00000000	R\$ 8,86	R\$ 8,86	
						TOTAL Composição:	R\$ 8,86
						VALOR:	R\$ 8,86
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,86
						VALOR COM BDI:	R\$ 10,77
						QUANTIDADE:	R\$ 34,00
						VALOR TOTAL:	R\$ 301,24
						VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 366,18
10.7.3.7. - LUMINÁRIA SLIM LED, QUADRADA, 15 / 18 W, 6500 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)							
Composição		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
-	LUMINÁRIA SLIM LED, QUADRADA, 15 / 18 W, 6500 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 45,06	R\$ 45,06	
						TOTAL Composição:	R\$ 45,06
						VALOR:	R\$ 45,06
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 45,06
						VALOR COM BDI:	R\$ 54,81
						QUANTIDADE:	R\$ 5,00
						VALOR TOTAL:	R\$ 225,30
						VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 274,05



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.213.226-4/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP RA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

10.7.3.8. IP0185 CONJUNTO PLUGS MACHO / FÊMEA 2P + T PARA EXTENSÃO 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CJ)									
Não Oficial							Fonte	Unid	
IP0185	CONJUNTO	PLUGS	MACHO	/ FÊMEA 2P + T PARA EXTENSÃO 10A	- FORNECIMENTO	E INSTALAÇÃO	SINAPI	CJ	
									COEFICIENTE
									PREÇO UNITÁRIO
									TOTAL
									1,00000000
									R\$ 20,23
									R\$ 20,23
									TOTAL Não Oficial:
									R\$ 20,23
									VALOR:
									R\$ 20,23
									VALOR COM ENCARGOS:
									R\$ 20,23
									VALOR COM BDI:
									R\$ 24,60
									QUANTIDADE:
									R\$ 16,00
									VALOR TOTAL:
									R\$ 323,68
									VALOR TOTAL COM BDI:
									R\$ 393,60

10.7.3.9. IP0217 REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - EXCLUSO FORNECIMENTO DA LUMINÁRIA (UND)									
Composição							Fonte	Unid	
IP0217	REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - EXCLUSO FORNECIMENTO DA LUMINÁRIA						SINAPI	UND	
									COEFICIENTE
									PREÇO UNITÁRIO
									TOTAL
									1,00000000
									R\$ 14,77
									R\$ 14,77
									TOTAL Composição:
									R\$ 14,77
									VALOR:
									R\$ 14,77
									VALOR COM ENCARGOS:
									R\$ 14,77
									VALOR COM BDI:
									R\$ 17,96
									QUANTIDADE:
									R\$ 25,00
									VALOR TOTAL:
									R\$ 369,25
									VALOR TOTAL COM BDI:
									R\$ 449,00

10.7.4.1. 91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (M)									
Material							Fonte	Unid	
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS						SINAPI	M	
									COEFICIENTE
									PREÇO UNITÁRIO
									TOTAL
									1,10000000
									R\$ 2,17
									R\$ 2,39
									TOTAL Material:
									R\$ 2,39
Mão de Obra com Encargos Complementares							Fonte	Unid	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						SINAPI	H	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						SINAPI	H	
									COEFICIENTE
									PREÇO UNITÁRIO
									TOTAL
									0,09100000
									R\$ 21,96
									R\$ 2,00
									0,09100000
									R\$ 26,79
									R\$ 2,44
									TOTAL Mão de Obra com Encargos
									R\$ 4,44
Serviço							Fonte	Unid	
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015						SINAPI	M	
									COEFICIENTE
									PREÇO UNITÁRIO
									TOTAL
									1,00000000
									R\$ 2,90
									R\$ 2,90
									TOTAL Serviço:
									R\$ 2,90
									VALOR:
									R\$ 9,73
									VALOR COM ENCARGOS:
									R\$ 9,73
									VALOR COM BDI:
									R\$ 11,83
									QUANTIDADE:
									R\$ 284,00
									VALOR TOTAL:
									R\$ 2.763,32
									VALOR TOTAL COM BDI:
									R\$ 3.359,72

10.7.4.2. 91942 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (UN)									
Material							Fonte	Unid	
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO						SINAPI	UN	
									COEFICIENTE
									PREÇO UNITÁRIO
									TOTAL
									1,00000000
									R\$ 2,70
									R\$ 2,70
									TOTAL Material:
									R\$ 2,70
Mão de Obra com Encargos Complementares							Fonte	Unid	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						SINAPI	H	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						SINAPI	H	
									COEFICIENTE
									PREÇO UNITÁRIO
									TOTAL
									0,56900000
									R\$ 21,96
									R\$ 12,50
									0,56900000
									R\$ 26,79
									R\$ 15,24
									TOTAL Mão de Obra com Encargos
									R\$ 27,74
Serviço							Fonte	Unid	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019						SINAPI	M3	
									COEFICIENTE
									PREÇO UNITÁRIO
									TOTAL
									0,00120000
									R\$ 517,35
									R\$ 0,62
									TOTAL Serviço:
									R\$ 0,62
									VALOR:
									R\$ 31,06
									VALOR COM ENCARGOS:
									R\$ 31,06
									VALOR COM BDI:
									R\$ 37,78
									QUANTIDADE:
									R\$ 8,00
									VALOR TOTAL:
									R\$ 248,48
									VALOR TOTAL COM BDI:
									R\$ 302,24

10.7.4.3. IP0176 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)									
Não Oficial							Fonte	Unid	
IP0176	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						SINAPI	M	
									COEFICIENTE
									PREÇO UNITÁRIO
									TOTAL
									1,00000000
									R\$ 20,90
									R\$ 20,90
									TOTAL Não Oficial:
									R\$ 20,90
									VALOR:
									R\$ 20,90
									VALOR COM ENCARGOS:
									R\$ 20,90
									VALOR COM BDI:
									R\$ 25,42
									QUANTIDADE:
									R\$ 284,00
									VALOR TOTAL:
									R\$ 5.835,60
									VALOR TOTAL COM BDI:
									R\$ 7.219,28

10.7.4.4. IP0177 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)									
Composição							Fonte	Unid	
IP0177	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						SINAPI	UND	
									COEFICIENTE
									PREÇO UNITÁRIO
									TOTAL
									1,00000000
									R\$ 2,11
									R\$ 2,11
									TOTAL Composição:
									R\$ 2,11
									VALOR:
									R\$ 2,11
									VALOR COM ENCARGOS:
									R\$ 2,11
									VALOR COM BDI:
									R\$ 2,56
									QUANTIDADE:
									R\$ 48,00
									VALOR TOTAL:
									R\$ 101,28
									VALOR TOTAL COM BDI:
									R\$ 122,88

10.7.5.1. 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020 (UN)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,29	R\$ 0,05
00002510	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,00	R\$ 20,00



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.251.661/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Material:		
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01680000	R\$ 21,96	R\$ 0,37	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01680000	R\$ 26,79	R\$ 0,45	
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 0,82	
VALOR:					R\$ 20,87	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 20,87	
VALOR COM BDI:					R\$ 25,38	
QUANTIDADE:					R\$ 10,00	
VALOR TOTAL:					R\$ 208,70	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 253,80	

10.7.5.2. 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001022 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 1,95	R\$ 2,42	
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,29	R\$ 0,02	
TOTAL Material:					R\$ 2,44	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 21,96	R\$ 0,64	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 26,79	R\$ 0,78	
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,42	
VALOR:					R\$ 3,86	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3,86	
VALOR COM BDI:					R\$ 4,69	
QUANTIDADE:					R\$ 294,00	
VALOR TOTAL:					R\$ 1.134,84	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.378,86	

10.7.5.3. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001021 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 2,99	R\$ 3,72	
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,29	R\$ 0,02	
TOTAL Material:					R\$ 3,74	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 21,96	R\$ 0,86	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 26,79	R\$ 1,04	
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,90	
VALOR:					R\$ 5,64	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 5,64	
VALOR COM BDI:					R\$ 6,86	
QUANTIDADE:					R\$ 835,00	
VALOR TOTAL:					R\$ 4.709,40	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 5.728,10	

10.7.5.4. 91957 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91956 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 35,90	R\$ 35,90	
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,64	R\$ 9,64	
TOTAL Serviço:					R\$ 45,54	
VALOR:					R\$ 45,54	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 45,54	
VALOR COM BDI:					R\$ 55,39	
QUANTIDADE:					R\$ 1,00	
VALOR TOTAL:					R\$ 45,54	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 55,39	

10.7.5.5. 92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,64	R\$ 9,64	
91999 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,51	R\$ 19,51	
TOTAL Serviço:					R\$ 29,15	
VALOR:					R\$ 29,15	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 29,15	
VALOR COM BDI:					R\$ 35,46	
QUANTIDADE:					R\$ 1,00	
VALOR TOTAL:					R\$ 29,15	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 35,46	

10.7.5.6. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	R\$ 19,07	R\$ 75,44	
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 75,44	
VALOR:					R\$ 75,44	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 75,44	
VALOR COM BDI:					R\$ 91,77	
QUANTIDADE:					R\$ 9,54	
VALOR TOTAL:					R\$ 719,69	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 875,48	

10.7.5.7. 96995 REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.081.875/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39860000	R\$ 19,07	R\$ 45,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 45,74
VALOR:						R\$ 45,74
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 45,74
VALOR COM BDI:						R\$ 55,64
QUANTIDADE:						R\$ 9,54
VALOR TOTAL:						R\$ 436,35
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 530,80

10.7.5.8. ELET002 REFLETOR LED 50 W IP 65, COM RELEFOTOELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

1671567 ELETRICISTA REFLETOR LED 50 W IP 65 COM RECEPTOR DE FIO - FORNECIMENTO EM 100% (ORSE)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01691	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	ORSE	un	2,00000000	R\$ 0,67	R\$ 1,34
I13288	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 54,56	R\$ 54,56
					TOTAL Material:	R\$ 55,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 21,96	R\$ 43,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 26,79	R\$ 53,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 97,50
					VALOR:	R\$ 153,40
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 153,40
					VALOR COM BDI:	R\$ 186,61
					QUANTIDADE:	R\$ 4,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 613,60
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 746,44

10.7.5.9. ELET004 LUMINÁRIA ARANDELA TIPOTARTARUGA SLIM, LED USO EXTERNO15 / 18 W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

10.7.5.9. ELEIÇÃO LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA SLIM, LED USO EXTERNO 15 / 18 W BIVOL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material		PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 60,20	R\$ 60,20
IPCOT0058	LUMINÁRIA LED SLIM TIPO TARTARUGA IP 65 15 WATTS					
					TOTAL Material:	R\$ 60,20
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 21,96	R\$ 4,39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 26,79	R\$ 5,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 9,75
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,99	R\$ 17,99
					TOTAL Serviço:	R\$ 17,99
					VALOR:	R\$ 87,94
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 87,94
					VALOR COM BDI:	R\$ 106,97
					QUANTIDADE:	R\$ 18,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 1.582,92
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.925,46

10.7.5.10. IP0176 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

NÃO OFICIAL		FORN. E INST.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107.520.10176	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)		M	1,00000000	R\$ 20,90	R\$ 20,90
					TOTAL Não Oficial:	R\$ 20,90
					VALOR:	R\$ 20,90
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,90
					VALOR COM BDI:	R\$ 25,42
					QUANTIDADE:	R\$ 50,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 1.045,00
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.271,00

10.7.5.11. IP0179 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

NÃO OFICIAL				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0179 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M	1,00000000	R\$ 9,15	R\$ 9,15
						TOTAL NÃO OFICIAL:		R\$ 9,15
						VALOR:		R\$ 9,15
						VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 9,15
						VALOR COM BDI:		R\$ 11,13
						QUANTIDADE:		R\$ 133,52
						VALOR TOTAL:		R\$ 1.221,70
						VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 1.486,07

10.7.6.1. IP0184 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO E COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (UND)

NÃO OFICIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0184	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO E COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO		UND	1,00000000	R\$ 3.878,89	R\$ 3.878,89
					TOTAL Não Oficial:	R\$ 3.878,89
					VALOR:	R\$ 3.878,89
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3.878,89
					VALOR COM BDI:	R\$ 4.718,66
					QUANTIDADE:	R\$ 1,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 3.878,89
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 4.718,66

10.8.1. 101795 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,07530000	R\$ 60,15	R\$ 4,53
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,03690000	R\$ 125,18	R\$ 4,62



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.311/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 9,15		
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	14,05900000	R\$ 4,29	R\$ 60,31		
00000660	CANALETE DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	14,17500000	R\$ 2,65	R\$ 37,56		
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 5,65	R\$ 0,03		
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,12950000	R\$ 12,69	R\$ 1,64		
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01370000	R\$ 16,98	R\$ 0,23		
00004517	SARRIAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,15400000	R\$ 4,44	R\$ 0,68		
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,48300000	R\$ 15,10	R\$ 7,29		
				TOTAL Material:		R\$ 107,74		
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,49720000		R\$ 23,34		R\$ 81,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74780000		R\$ 19,07		R\$ 52,40
				TOTAL Mão de Obra com Encargos				R\$ 134,02
Serviço				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,07980000		R\$ 440,87		R\$ 35,38
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,01440000		R\$ 390,35		R\$ 5,62
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF. 09/2021	SINAPI	KG	1,66590000		R\$ 9,68		R\$ 16,13
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	0,08720000		R\$ 379,92		R\$ 33,13
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF. 09/2021	SINAPI	M3	0,04150000		R\$ 814,44		R\$ 33,80
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 01/2018	SINAPI	M3	0,05100000		R\$ 2.099,55		R\$ 107,08
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	SINAPI	M2	0,58500000		R\$ 5,52		R\$ 3,23
				TOTAL Serviço:				R\$ 234,17
				VALOR:				R\$ 485,08
				VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 485,08
				VALOR COM BDI:				R\$ 590,09
				QUANTIDADE:				R\$ 5,00
				VALOR TOTAL:				R\$ 2.425,40
				VALOR TOTAL COM BDI:				R\$ 2.950,45

10.8.2. 101798 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00014112	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 250,87	R\$ 250,87		
				TOTAL Material:		R\$ 250,87		
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00890000		R\$ 23,34		R\$ 23,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79270000		R\$ 19,07		R\$ 15,12
				TOTAL Mão de Obra com Encargos				R\$ 38,67
Serviço				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,00440000		R\$ 440,87		R\$ 1,94
				TOTAL Serviço:				R\$ 1,94
				VALOR:				R\$ 291,48
				VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 291,48
				VALOR COM BDI:				R\$ 354,58
				QUANTIDADE:				R\$ 5,00
				VALOR TOTAL:				R\$ 1.457,40
				VALOR TOTAL COM BDI:				R\$ 1.772,90

10.8.3. 91864 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 4,25	R\$ 4,32		
				TOTAL Material:		R\$ 4,32		
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13900000		R\$ 21,96		R\$ 3,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13900000		R\$ 26,79		R\$ 3,72
				TOTAL Mão de Obra com Encargos				R\$ 6,77
				VALOR:				R\$ 11,09
				VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 11,09
				VALOR COM BDI:				R\$ 13,49
				QUANTIDADE:				R\$ 596,00
				VALOR TOTAL:				R\$ 6.609,64
				VALOR TOTAL COM BDI:				R\$ 8.040,04

10.8.4. 91865 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 5,65	R\$ 5,75		
				TOTAL Material:		R\$ 5,75		
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000		R\$ 21,96		R\$ 3,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000		R\$ 26,79		R\$ 4,34
				TOTAL Mão de Obra com Encargos				R\$ 7,90
				VALOR:				R\$ 13,65
				VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 13,65
				VALOR COM BDI:				R\$ 16,60
				QUANTIDADE:				R\$ 60,00
				VALOR TOTAL:				R\$ 819,00
				VALOR TOTAL COM BDI:				R\$ 996,00

10.8.5. 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 27,61	R\$ 27,61



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 23.043.264/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDE 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Material: R\$ 27,61		
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 21,96	R\$ 4,53
				0,20620000	R\$ 26,79	R\$ 5,52
				TOTAL Mão de Obra com Encargos R\$ 10,05		
				VALOR: R\$ 37,66		
				VALOR COM ENCARGOS: R\$ 37,66		
				VALOR COM BDI: R\$ 45,81		
				QUANTIDADE: R\$ 43,00		
				VALOR TOTAL: R\$ 1.619,38		
				VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.969,83		

10.8.6. IP0180 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)							
Composição			FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0180	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			M	1,00000000	R\$ 24,75	R\$ 24,75
					TOTAL Composição: R\$ 24,75		
					VALOR: R\$ 24,75		
					VALOR COM ENCARGOS: R\$ 24,75		
					VALOR COM BDI: R\$ 30,10		
					QUANTIDADE: R\$ 40,00		
					VALOR TOTAL: R\$ 990,00		
					VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.204,00		

10.8.7. 98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (M)							
Material			FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)		SINAPI	M	1,05000000	R\$ 4,00	R\$ 4,20
					TOTAL Material: R\$ 4,20		
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,00450000	R\$ 21,96	R\$ 0,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,00450000	R\$ 26,79	R\$ 0,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos R\$ 0,22		
					VALOR: R\$ 4,42		
					VALOR COM ENCARGOS: R\$ 4,42		
					VALOR COM BDI: R\$ 5,37		
					QUANTIDADE: R\$ 2.089,60		
					VALOR TOTAL: R\$ 9.236,03		
					VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 11.221,15		

10.8.8. IP0182 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 (UND)							
Não Oficial			FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0182	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6			UND	1,00000000	R\$ 7,14	R\$ 7,14
					TOTAL Não Oficial: R\$ 7,14		
					VALOR: R\$ 7,14		
					VALOR COM ENCARGOS: R\$ 7,14		
					VALOR COM BDI: R\$ 8,68		
					QUANTIDADE: R\$ 9,00		
					VALOR TOTAL: R\$ 64,26		
					VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 78,12		

10.8.9. LEV006 CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO P/ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)							
Material			FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100485	Caixa de passagem 30x30cm, em chapa de aço galvanizado p/eletrica		ORSE	un	1,00000000	R\$ 71,76	R\$ 71,76
					TOTAL Material: R\$ 71,76		
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,50000000	R\$ 21,96	R\$ 10,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,50000000	R\$ 26,79	R\$ 13,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos R\$ 24,38		
					VALOR: R\$ 96,14		
					VALOR COM ENCARGOS: R\$ 96,14		
					VALOR COM BDI: R\$ 116,95		
					QUANTIDADE: R\$ 2,00		
					VALOR TOTAL: R\$ 192,28		
					VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 233,90		

10.8.10. LEV007 CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 CM, EM PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)							
Material			FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPC000 56	CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 CM, EM PVC		PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 131,53	R\$ 131,53
					TOTAL Material: R\$ 131,53		
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,50000000	R\$ 21,96	R\$ 10,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,50000000	R\$ 26,79	R\$ 13,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos R\$ 24,38		
					VALOR: R\$ 155,91		
					VALOR COM ENCARGOS: R\$ 155,91		
					VALOR COM BDI: R\$ 189,66		
					QUANTIDADE: R\$ 1,00		
					VALOR TOTAL: R\$ 155,91		
					VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 189,66		

10.8.11. LOG004 IDENTIFICAÇÃO TOMADA PATCH PANEL (UND)							
Não Oficial			FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOG004	IDENTIFICAÇÃO TOMADA PATCH PANEL			UND	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
					TOTAL Não Oficial: R\$ 0,49		
					VALOR: R\$ 0,49		
					VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,49		
					VALOR COM BDI: R\$ 0,59		



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.220.264/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

QUANTIDADE: R\$ 43,00
VALOR TOTAL: R\$ 21,07
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 25,37

10.8.12. LOG005 PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSÃO DE 3,00 M (VERDE) (UND)

Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOG005 PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSÃO DE 3,00 M (VERDE)		UND	1,00000000	R\$ 100,61	R\$ 100,61
TOTAL Não Oficial:					R\$ 100,61
VALOR:					R\$ 100,61
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 100,61
VALOR COM BDI:					R\$ 122,39
QUANTIDADE:					R\$ 43,00
VALOR TOTAL:					R\$ 4.326,73
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 5.262,77

10.8.13. LOG008 CERTIFICAÇÃO DE REDE CAT 6 INCLUINDO COLOCAÇÃO TERMINAIS RJ 45 (UND)

Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOG008 CERTIFICAÇÃO DE REDE CAT 6 INCLUINDO COLOCAÇÃO TERMINAIS RJ 45		UND	1,00000000	R\$ 64,24	R\$ 64,24
TOTAL Não Oficial:					R\$ 64,24
VALOR:					R\$ 64,24
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 64,24
VALOR COM BDI:					R\$ 78,14
QUANTIDADE:					R\$ 43,00
VALOR TOTAL:					R\$ 2.762,32
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 3.360,02

10.8.14. LOG010 KIT RODIZIO PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOG010 KIT RODIZIO PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 505,60	R\$ 505,60
TOTAL Não Oficial:					R\$ 505,60
VALOR:					R\$ 505,60
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 505,60
VALOR COM BDI:					R\$ 615,06
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 505,60
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 615,06

10.8.15. LOG011 CAIXA PARA TELEFONE 60 X 60 PADRÃO TELEBRÁS COM FUNDO DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOG011 CAIXA PARA TELEFONE 60 X 60 PADRÃO TELEBRÁS COM FUNDO DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 239,67	R\$ 239,67
TOTAL Não Oficial:					R\$ 239,67
VALOR:					R\$ 239,67
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 239,67
VALOR COM BDI:					R\$ 291,55
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 479,34
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 589,10

10.8.16. LOG012 RACK DE PISO 32 US FECHADO COM LATERAIS E FUNDO DESMONTÁVEIS, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOG012 RACK DE PISO 32 US FECHADO COM LATERAIS E FUNDO DESMONTÁVEIS, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 2.655,85	R\$ 2.655,85
TOTAL Não Oficial:					R\$ 2.655,85
VALOR:					R\$ 2.655,85
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2.655,85
VALOR COM BDI:					R\$ 3.230,84
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 2.655,85
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 3.230,84

10.8.17. LOG013 DIO B48 - MODULO BASICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOG013 DIO B48 - MODULO BASICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			1,00000000	R\$ 791,70	R\$ 791,70
TOTAL Não Oficial:					R\$ 791,70
VALOR:					R\$ 791,70
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 791,70
VALOR COM BDI:					R\$ 963,10
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 791,70
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 963,10

10.8.18. LOG015 KIT DIO SM 02F LC-UPC D0.9 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOG015 KIT DIO SM 02F LC-UPC D0.9 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 215,44	R\$ 215,44
TOTAL Não Oficial:					R\$ 215,44
VALOR:					R\$ 215,44
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 215,44
VALOR COM BDI:					R\$ 262,08
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 215,44
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 262,08

10.8.19. LOG016 KIT BANDEJA DE EMENDA 12F FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOG016 KIT BANDEJA DE EMENDA 12F FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 160,56	R\$ 160,56
TOTAL Não Oficial:					R\$ 160,56
VALOR:					R\$ 160,56



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.093.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 248187 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 160,56
VALOR COM BDI:	R\$ 195,82
QUANTIDADE:	R\$ 1,00
VALOR TOTAL:	R\$ 160,56
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 195,82

10.8.20. LOG017 KIT 3x PLACAS LGX 08 POS LC/SC PLASTICO FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOG017		UND	1,000000000	R\$ 141,17	R\$ 141,17
TOTAL Não Oficial:					R\$ 141,17
VALOR:					R\$ 141,17
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 141,17
VALOR COM BDI:					R\$ 171,73
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 141,17
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 171,73

10.8.21. LOG018 KIT DIO B48 DE ANCORAGEM E ACOMODAÇÃO FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOG018		UND	1,000000000	R\$ 104,19	R\$ 104,19
TOTAL Não Oficial:					R\$ 104,19
VALOR:					R\$ 104,19
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 104,19
VALOR COM BDI:					R\$ 126,74
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 104,19
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 126,74

10.8.22. LOG019 NOBREAK NEW ORION PREMIUM 1000 E BI-AUT S 115V 4T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOG019		UND	1,000000000	R\$ 634,88	R\$ 634,88
TOTAL Não Oficial:					R\$ 634,88
VALOR:					R\$ 634,88
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 634,88
VALOR COM BDI:					R\$ 772,33
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 634,88
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 772,33

10.8.23. LOG020 KIT MOVIMENTAÇÃO S/ TRAVA LIGHT 3/8 WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOG020		UND	1,000000000	R\$ 135,40	R\$ 135,40
TOTAL Não Oficial:					R\$ 135,40
VALOR:					R\$ 135,40
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 135,40
VALOR COM BDI:					R\$ 164,71
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 135,40
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 164,71

10.8.24. LOG021 RÉGUA DE TOMADAS 08POS 19" PADRÃO NBR14136 10A WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOG021		UND	1,000000000	R\$ 129,09	R\$ 129,09
TOTAL Não Oficial:					R\$ 129,09
VALOR:					R\$ 129,09
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 129,09
VALOR COM BDI:					R\$ 157,03
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 129,09
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 157,03

10.8.25. LOG022 ESPELHO PLANO 2P - GLOSSY - BRANCO 4X2 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOG022		UND	1,000000000	R\$ 19,48	R\$ 19,48
TOTAL Não Oficial:					R\$ 19,48
VALOR:					R\$ 19,48
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,48
VALOR COM BDI:					R\$ 23,69
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 19,48
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 23,69

10.8.26. LOG023 PATCH CORD U/UTP CAT.6 LSZH 3.0M AZ FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOG023		UND	1,000000000	R\$ 77,55	R\$ 77,55
TOTAL Não Oficial:					R\$ 77,55
VALOR:					R\$ 77,55
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 77,55
VALOR COM BDI:					R\$ 94,33
QUANTIDADE:					R\$ 43,00
VALOR TOTAL:					R\$ 3.334,65
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 4.056,19

10.8.27. LOG024 PATCH PANEL 24 PSC MODULAR MULTILAN CAT.6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOG024		UND	1,000000000	R\$ 947,16	R\$ 947,16
TOTAL Não Oficial:					R\$ 947,16



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.055.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.698.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR:	R\$ 947,16
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 947,16
VALOR COM BDI:	R\$ 1.152,22
QUANTIDADE:	R\$ 2,00
VALOR TOTAL:	R\$ 1.894,32
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2.304,44

10.8.28. LOG025 GUIA DE CABOS 19" 1U x 50MM C/ KIT PORCA DE GAIOLA WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOG025	GUIA DE CABOS 19" 1U x 50MM C/ KIT PORCA DE GAIOLA WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00000000	R\$ 29,38	R\$ 29,38
TOTAL Não Oficial:					R\$ 29,38
VALOR:					R\$ 29,38
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 29,38
VALOR COM BDI:					R\$ 35,74
QUANTIDADE:					R\$ 4,00
VALOR TOTAL:					R\$ 117,52
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 142,96

10.8.29. LOG026 VOICE PAINEL 30 PORTAS CAT 3 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOG026	VOICE PAINEL 30 PORTAS CAT 3 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00000000	R\$ 617,93	R\$ 617,93
TOTAL Não Oficial:					R\$ 617,93
VALOR:					R\$ 617,93
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 617,93
VALOR COM BDI:					R\$ 751,71
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 617,93
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 751,71

11.1. 102513 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,23000000	R\$ 6,59	R\$ 1,52
00007348	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	L	0,42700000	R\$ 9,00	R\$ 3,84
TOTAL Material:					R\$ 5,36
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,96000000	R\$ 26,56	R\$ 25,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	R\$ 19,07	R\$ 7,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos:					R\$ 33,13
VALOR:					R\$ 38,49
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 38,49
VALOR COM BDI:					R\$ 46,82
QUANTIDADE:					R\$ 0,96
VALOR TOTAL:					R\$ 36,95
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 44,94

11.2. CM00276 STC (SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO, FONTE EM BRAILE, EM CHAPA METÁLICA, NA CORALUMÍNIO NATURAL, DIMENSÃO DE 3X10 CM). (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CM00276	STC (SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO, FONTE EM BRAILE, EM CHAPA METÁLICA, NA CORALUMÍNIO NATURAL, DIMENSÃO DE 3X10 CM).	UND	1,00000000	R\$ 11,70	R\$ 11,70
TOTAL Material:					R\$ 11,70
VALOR:					R\$ 11,70
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 11,70
VALOR COM BDI:					R\$ 14,23
QUANTIDADE:					R\$ 10,00
VALOR TOTAL:					R\$ 117,00
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 142,30

11.3. CM00277 SINALIZAÇÃO VISUAL FOTOLUMINESCENTE OURETROILUMINADO DOS DEGRAUS, COM 7cm DE COMPRIMENTO X 3cm DE LARGURA (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CM00277	SINALIZAÇÃO VISUAL FOTOLUMINESCENTE OURETROILUMINADO DOS DEGRAUS, COM 7cm DE COMPRIMENTO X 3cm DE LARGURA	UND	1,00000000	R\$ 6,24	R\$ 6,24
TOTAL Material:					R\$ 6,24
VALOR:					R\$ 6,24
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 6,24
VALOR COM BDI:					R\$ 7,59
QUANTIDADE:					R\$ 12,00
VALOR TOTAL:					R\$ 74,88
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 91,08

11.4. IP0151 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO (m²)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0151	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO	m²	1,00000000	R\$ 78,00	R\$ 78,00
TOTAL Material:					R\$ 78,00
VALOR:					R\$ 78,00
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 78,00
VALOR COM BDI:					R\$ 94,88
QUANTIDADE:					R\$ 13,34
VALOR TOTAL:					R\$ 1.040,52
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.265,69

11.5. IP0152 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO, REJUNTADO (m²)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0152	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO, REJUNTADO	m²	1,00000000	R\$ 546,00	R\$ 546,00
TOTAL Material:					R\$ 546,00
VALOR:					R\$ 546,00

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 21.025.264/0001-52CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 546,00
VALOR COM BDI:	R\$ 664,20
QUANTIDADE:	R\$ 2,71
VALOR TOTAL:	R\$ 1.479,66
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.799,98

11.6. IP0153 MAPA TÁTIL / RELEVO EM ACRÍLICO 70 X 50 CM, COM PEDESTAL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0153 MAPA TÁTIL / RELEVO EM ACRÍLICO 70 X 50 CM, COM PEDESTAL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA		UND	1,00000000	R\$ 2.262,00	R\$ 2.262,00
TOTAL Material:					R\$ 2.262,00
VALOR:					R\$ 2.262,00
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2.751,72
VALOR COM BDI:					R\$ 2.751,72
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 2.262,00
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2.751,72

11.7. IP0154 PLACA UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE (ADESIVO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0154 PLACA UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE (ADESIVO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 156,00	R\$ 156,00
TOTAL Material:					R\$ 156,00
VALOR:					R\$ 156,00
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 156,00
VALOR COM BDI:					R\$ 189,77
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 156,00
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 189,77

11.8. IP0155 PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 20X8CM - USO SINALIZ. DE PORTAS DIVERSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0155 PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 20X8CM - USO SINALIZ. DE PORTAS DIVERSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 54,60	R\$ 54,60
TOTAL Material:					R\$ 54,60
VALOR:					R\$ 54,60
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 54,60
VALOR COM BDI:					R\$ 66,42
QUANTIDADE:					R\$ 14,00
VALOR TOTAL:					R\$ 764,40
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 929,88

11.9. IP0156 PLACA TÁTIL ACRÍLICO 20X20CM- USO SINALIZ. DE PORTAS DIVERSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0156 PLACA TÁTIL ACRÍLICO 20X20CM- USO SINALIZ. DE PORTAS DIVERSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 124,80	R\$ 124,80
TOTAL Material:					R\$ 124,80
VALOR:					R\$ 124,80
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 124,80
VALOR COM BDI:					R\$ 151,81
QUANTIDADE:					R\$ 14,00
VALOR TOTAL:					R\$ 1.747,20
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2.125,34

11.10. IP0157 PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0157 PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 468,00	R\$ 468,00
TOTAL Material:					R\$ 468,00
VALOR:					R\$ 468,00
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 468,00
VALOR COM BDI:					R\$ 569,32
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 468,00
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 569,32

11.11. IP0158 PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA IDOSO - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0158 PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA IDOSO - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 546,00	R\$ 546,00
TOTAL Material:					R\$ 546,00
VALOR:					R\$ 546,00
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 546,00
VALOR COM BDI:					R\$ 664,20
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 546,00
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 664,20

11.12. IP0196 ALARME BANHEIRO PARA DEFICIENTE - COM FIO PLUS (NBR9050) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0196 ALARME BANHEIRO PARA DEFICIENTE - COM FIO PLUS (NBR9050) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 234,00	R\$ 234,00
TOTAL Material:					R\$ 234,00
VALOR:					R\$ 234,00
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 234,00
VALOR COM BDI:					R\$ 284,66
QUANTIDADE:					R\$ 3,00
VALOR TOTAL:					R\$ 702,00
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 853,98

12.1.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022 (M2)



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ nº 16.264/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP/BA
 CPF 339.608.873-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 23,34	R\$ 1,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 19,07	R\$ 0,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 2,08

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 423,20	R\$ 1,57
TOTAL Serviço:						R\$ 1,57
VALOR:						R\$ 3,65
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3,65
VALOR COM BDI:						R\$ 4,44
QUANTIDADE:						R\$ 0,22
VALOR TOTAL:						R\$ 0,80
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 0,97

12.1.2. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03740000	R\$ 23,34	R\$ 0,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10530000	R\$ 19,07	R\$ 2,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 2,88
VALOR:						R\$ 2,88
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,88
VALOR COM BDI:						R\$ 3,50
QUANTIDADE:						R\$ 0,22
VALOR TOTAL:						R\$ 0,69
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 0,77

12.1.3. IP0028 MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 23,34	R\$ 9,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 19,07	R\$ 7,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 16,97
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 635,28	R\$ 18,61
TOTAL Serviço:						R\$ 18,61
VALOR:						R\$ 35,58
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 35,58
VALOR COM BDI:						R\$ 43,28
QUANTIDADE:						R\$ 0,22
VALOR TOTAL:						R\$ 7,82
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 9,52

12.1.4. IP0159 APLICAÇÃO DE TELA FIX LARGURA 15CM. PARA TRINCAS E JUNTAS (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,51	R\$ 18,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,51	R\$ 18,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 37,02
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 635,28	R\$ 18,61
TOTAL Serviço:						R\$ 18,61
VALOR:						R\$ 35,58
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 35,58
VALOR COM BDI:						R\$ 43,28
QUANTIDADE:						R\$ 0,22
VALOR TOTAL:						R\$ 7,82
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 9,52

12.2.1. IP0038 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER- UTILIZANDO ARGAMASSA EXPANSIVA (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPCOT007	ADITIVO EXPANSOR QUARTZOLIT OU SIMILAR	PRÓPRIA	KG	0,00035000	R\$ 13,52	R\$ 0,00
TOTAL Material:						R\$ 0,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 23,34	R\$ 3,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	R\$ 19,07	R\$ 0,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 4,07
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,00350000	R\$ 362,62	R\$ 1,27
TOTAL Serviço:						R\$ 1,27
VALOR:						R\$ 5,34
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 5,34
VALOR COM BDI:						R\$ 6,49
QUANTIDADE:						R\$ 55,64
VALOR TOTAL:						R\$ 297,11
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 361,10

12.2.2. IP0160 RASGO PARA RECUPERAÇÃO DE APERTO EM PAREDES (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,51	R\$ 18,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,51	R\$ 18,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos						R\$ 37,02
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 635,28	R\$ 18,61
TOTAL Serviço:						R\$ 18,61
VALOR:						R\$ 35,58
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 35,58
VALOR COM BDI:						R\$ 43,28
QUANTIDADE:						R\$ 0,22
VALOR TOTAL:						R\$ 7,82
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 9,52

12.3.1. 98575 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF. 06/2018 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,48000000	R\$ 26,91	R\$ 12,92



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 23.000.064/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2461887 SSP RA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00044074	PRIMER DE POLIURETANO	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 458,10	R\$ 2,75
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,80000000	R\$ 10,00	R\$ 8,00
00044073	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 0,65	R\$ 0,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,85000000	R\$ 23,34	R\$ 43,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37400000	R\$ 19,07	R\$ 7,13
				TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 50,31
				VALOR:		R\$ 74,63
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 74,63
				VALOR COM BDI:		R\$ 90,78
				QUANTIDADE:		R\$ 72,18
				VALOR TOTAL:		R\$ 5.386,79
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 6.552,50

12.4.1. IP0197 COMPLEMENTAÇÃO DE VERGAS EM ALVENARIAS UTILIZANDO GRAUTE - INCLUINDO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMADURA E FORMA (M)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Não Oficial						
IP0197	COMPLEMENTAÇÃO DE VERGAS EM ALVENARIAS UTILIZANDO GRAUTE - INCLUINDO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMADURA E FORMA		M	1,00000000	R\$ 70,10	R\$ 70,10
				TOTAL Não Oficial:		R\$ 70,10
				VALOR:		R\$ 70,10
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 70,10
				VALOR COM BDI:		R\$ 85,27
				QUANTIDADE:		R\$ 3,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 210,30
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 255,81

13.1. IP0163 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEADO (UND)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Não Oficial						
IP0163	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEADO		UND	1,00000000	R\$ 41,02	R\$ 41,02
				TOTAL Não Oficial:		R\$ 41,02
				VALOR:		R\$ 41,02
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 41,02
				VALOR COM BDI:		R\$ 49,90
				QUANTIDADE:		R\$ 3,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 123,06
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 149,70

13.2. IP0164 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) (M2)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Não Oficial						
IP0164	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)		M2	1,00000000	R\$ 0,69	R\$ 0,69
				TOTAL Não Oficial:		R\$ 0,69
				VALOR:		R\$ 0,69
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 0,69
				VALOR COM BDI:		R\$ 0,83
				QUANTIDADE:		R\$ 347,75
				VALOR TOTAL:		R\$ 239,94
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 288,63

13.3. IP0165 LIMPEZA FINAL DAS ÁREAS INTERNAS (M2)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Não Oficial						
IP0165	LIMPEZA FINAL DAS ÁREAS INTERNAS		M2	1,00000000	R\$ 2,66	R\$ 2,66
				TOTAL Não Oficial:		R\$ 2,66
				VALOR:		R\$ 2,66
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 2,66
				VALOR COM BDI:		R\$ 3,23
				QUANTIDADE:		R\$ 249,85
				VALOR TOTAL:		R\$ 664,60
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 807,01

13.4. IP0166 DESMOBILIZAÇÃO (UND)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Não Oficial						
IP0166	DESMOBILIZAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 2.798,47	R\$ 2.798,47
				TOTAL Não Oficial:		R\$ 2.798,47
				VALOR:		R\$ 2.798,47
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 2.798,47
				VALOR COM BDI:		R\$ 3.404,33
				QUANTIDADE:		R\$ 1,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 2.798,47
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 3.404,33

13.5. IP0167 DOCUMENTAÇÃO FINAL - AS BUILT PROJETO + MEMORIAL (UND)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Não Oficial						
IP0167	DOCUMENTAÇÃO FINAL - AS BUILT PROJETO + MEMORIAL		UND	1,00000000	R\$ 516,32	R\$ 516,32
				TOTAL Não Oficial:		R\$ 516,32
				VALOR:		R\$ 516,32
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 516,32
				VALOR COM BDI:		R\$ 628,10
				QUANTIDADE:		R\$ 1,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 516,32
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 628,10

13.6. IP0168 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA - INCLUINDO EMISSÃO DE CERTIFICADOS (UND)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Não Oficial						
IP0168	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA - INCLUINDO EMISSÃO DE CERTIFICADOS		UND	1,00000000	R\$ 15,21	R\$ 15,21
				TOTAL Não Oficial:		R\$ 15,21

		 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 16.151.521/01-52 PATTO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 248.187 SSP BA CPF 339.606.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS		
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe		
BDI: 21,65%		
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023		
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista		

VALOR:	R\$ 15,21
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 15,21
VALOR COM BDI:	R\$ 18,50
QUANTIDADE:	R\$ 24,00
VALOR TOTAL:	R\$ 365,04
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 444,00

13.7. IP0169 LIMPEZA E TESTES DAS REDES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS (M)

Não Oficial		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0169	LIMPEZA E TESTES DAS REDES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS		M	1,00000000	R\$ 2,78	R\$ 2,78
TOTAL Não Oficial:						R\$ 2,78
VALOR:						R\$ 2,78
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,78
VALOR COM BDI:						R\$ 3,38
QUANTIDADE:						R\$ 70,00
VALOR TOTAL:						R\$ 194,60
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 236,60

13.8. IP0183 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 20MM, FIXADAS COM PARAFUSO PROLONGADOR, MEDINDO 1.00X0,50M, ADESIVADA

Não Oficial		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0183	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 20MM, FIXADAS COM PARAFUSO PROLONGADOR, MEDINDO 1.00X0,50M, ADESIVADA		UND	1,00000000	R\$ 2.913,68	R\$ 2.913,68
TOTAL Não Oficial:						R\$ 2.913,68
VALOR:						R\$ 2.913,68
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2.913,68
VALOR COM BDI:						R\$ 3.544,49
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 2.913,68
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 3.544,49

13.9. IP0191 ARMÁRIO CONFECCIONADO EM MDF, COM GAVETEIRO E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA (INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Não Oficial		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0191	ARMÁRIO CONFECCIONADO EM MDF, COM GAVETEIRO E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA (INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M2	1,00000000	R\$ 5.165,64	R\$ 5.165,64
TOTAL Não Oficial:						R\$ 5.165,64
VALOR:						R\$ 5.165,64
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 5.165,64
VALOR COM BDI:						R\$ 6.284,00
QUANTIDADE:						R\$ 1,28
VALOR TOTAL:						R\$ 6.612,01
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 8.043,52

13.10. IP0219 REVISÃO DO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA ESQUADRIA (M2)

Não Oficial		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP0219	REVISÃO DO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA ESQUADRIA		M2	1,00000000	R\$ 41,39	R\$ 41,39
TOTAL Não Oficial:						R\$ 41,39
VALOR:						R\$ 41,39
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 41,39
VALOR COM BDI:						R\$ 50,35
QUANTIDADE:						R\$ 32,52
VALOR TOTAL:						R\$ 1.346,00
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1.637,38

	
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

53786 RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	8,53000000	R\$ 4,05
					R\$ 34,55
					TOTAL Material:
					R\$ 34,55
					VALOR:
					R\$ 34,55
					VALOR COM ENCARGOS:
					R\$ 34,55
					VALOR COM BDI:
					R\$ 42,03
					QUANTIDADE:
					R\$ 0,20
					VALOR TOTAL:
					R\$ 6,91
					VALOR TOTAL COM BDI:
					R\$ 8,40

92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)					
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"	SINAPI	CHI	0,01040000	R\$ 28,45
	CHI DIURNO. AF_08/2015				R\$ 0,30
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"	SINAPI	CHP	0,00300000	R\$ 29,73
	CHP DIURNO. AF_08/2015				R\$ 0,09
					TOTAL Equipamento Custo Horário:
					R\$ 0,39
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,85500000	R\$ 22,03
					R\$ 84,93
					TOTAL Material:
					R\$ 84,93
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	R\$ 18,38
					R\$ 0,06
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	R\$ 22,11
					R\$ 0,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
					R\$ 0,13
					VALOR:
					R\$ 85,45
					VALOR COM ENCARGOS:
					R\$ 85,45
					VALOR COM BDI:
					R\$ 103,94
					QUANTIDADE:
					R\$ 3,86
					VALOR TOTAL:
					R\$ 329,83
					VALOR TOTAL COM BDI:
					R\$ 401,20

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,17
					R\$ 24,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
					R\$ 24,17
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24
					R\$ 1,24
95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,15
					R\$ 0,15
53863	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,55
					R\$ 1,55
					TOTAL Serviço:
					R\$ 2,94
					VALOR:
					R\$ 27,11
					VALOR COM ENCARGOS:
					R\$ 27,11
					VALOR COM BDI:
					R\$ 32,97
					QUANTIDADE:
					R\$ 1,08
					VALOR TOTAL:
					R\$ 29,27
					VALOR TOTAL COM BDI:
					R\$ 35,60

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47
					R\$ 2,47
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82
					R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14
					R\$ 1,14

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME CNPJ 22.199.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63

TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,14
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,91	R\$ 22,91
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,91
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
TOTAL Serviço:						R\$ 0,28
VALOR:						R\$ 28,83
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 28,83
VALOR COM BDI:						R\$ 34,46
QUANTIDADE:						R\$ 42,09
VALOR TOTAL:						R\$ 1.192,40
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1.450,42

88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,14
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012868	MARCENEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,31	R\$ 15,31
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,31
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95340	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
TOTAL Serviço:						R\$ 0,24
VALOR:						R\$ 21,69
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 21,69
VALOR COM BDI:						R\$ 26,38
QUANTIDADE:						R\$ 2,74
VALOR TOTAL:						R\$ 59,43
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 72,28

88261 CARPINTeiro DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,14
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001214	CARPINTeiro DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,02	R\$ 15,02



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.239.204/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 15,02
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPinteIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23	
TOTAL Serviço:					R\$ 0,23	
VALOR:					R\$ 21,39	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 21,39	
VALOR COM BDI:					R\$ 26,02	
QUANTIDADE:					R\$ 131,21	
VALOR TOTAL:					R\$ 2.806,58	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 3.414,08	

93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,61	R\$ 6,61	
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,99	R\$ 0,99	
TOTAL Material:					R\$ 7,60	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 21,36	R\$ 1,41	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 26,79	R\$ 1,78	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,24	
VALOR:					R\$ 10,84	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 10,84	
VALOR COM BDI:					R\$ 13,18	
QUANTIDADE:					R\$ 1,00	
VALOR TOTAL:					R\$ 10,84	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 13,18	

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00020020 MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,00534000	R\$ 21,43	R\$ 0,11	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,11	
VALOR:					R\$ 0,11	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,11	
VALOR COM BDI:					R\$ 0,13	
QUANTIDADE:					R\$ 17,22	
VALOR TOTAL:					R\$ 1,89	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2,23	

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00000033 AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 8,33	R\$ 9,25	
TOTAL Material:					R\$ 9,25	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00260000	R\$ 18,96	R\$ 0,05	
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01620000	R\$ 24,83	R\$ 0,40	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,45	
VALOR:					R\$ 9,70	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 9,70	
VALOR COM BDI:					R\$ 11,80	
QUANTIDADE:					R\$ 147,47	
VALOR TOTAL:					R\$ 1.430,45	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.740,14	

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.740.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.668.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHIEIRO	SINAPI	H	0,01718000	R\$ 17,85	R\$ 0,31
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,31
VALOR:						R\$ 0,31
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,31
VALOR COM BDI:						R\$ 0,37
QUANTIDADE:						R\$ 5,09
VALOR TOTAL:						R\$ 1,55
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1,86

90279 GRALUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,82:1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,49110000	R\$ 0,35	R\$ 0,17
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,11380000	R\$ 1,81	R\$ 2,02
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,19
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,63020000	R\$ 79,01	R\$ 49,79
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	15,12550000	R\$ 0,37	R\$ 5,60
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	420,15270000	R\$ 0,56	R\$ 235,29
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58820000	R\$ 125,40	R\$ 73,76
TOTAL Material:						R\$ 364,44
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60690000	R\$ 24,61	R\$ 39,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,54920000	R\$ 19,07	R\$ 48,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 88,16
VALOR:						R\$ 454,79
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 454,79
VALOR COM BDI:						R\$ 553,25
QUANTIDADE:						R\$ 0,25
VALOR TOTAL:						R\$ 113,69
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 138,31

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,14000000	R\$ 78,00	R\$ 88,92
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	171,13000000	R\$ 0,37	R\$ 63,32
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	192,52000000	R\$ 0,56	R\$ 107,81
TOTAL Material:						R\$ 260,05
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,10000000	R\$ 19,07	R\$ 211,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 211,68
VALOR:						R\$ 471,73
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 471,73
VALOR COM BDI:						R\$ 573,85
QUANTIDADE:						R\$ 5,06
VALOR TOTAL:						R\$ 2.386,95
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 2.903,68

94964 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	R\$ 0,35	R\$ 0,27
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	R\$ 1,81	R\$ 1,49



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.055.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 1,76
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	R\$ 78,00	R\$ 58,95
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	R\$ 0,56	R\$ 180,87
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	R\$ 108,62	R\$ 63,78
TOTAL Material:						R\$ 303,60
Mão de Obra com Encargos Complementares				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	R\$ 24,61	R\$ 39,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	R\$ 19,07	R\$ 48,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 87,80
VALOR:						R\$ 393,16
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 393,16
VALOR COM BDI:						R\$ 478,27
QUANTIDADE:						R\$ 27,66
VALOR TOTAL:						R\$ 10.874,80
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 13.228,94

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 42,01	R\$ 0,30
00003529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,56	R\$ 0,56
00038389	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03880000	R\$ 1,60	R\$ 0,05
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 47,59	R\$ 0,38
TOTAL Material:						R\$ 1,29
Mão de Obra com Encargos Complementares				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 18,51	R\$ 2,81
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 22,47	R\$ 3,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,23
VALOR:						R\$ 7,52
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 7,52
VALOR COM BDI:						R\$ 9,14
QUANTIDADE:						R\$ 29,51
VALOR TOTAL:						R\$ 221,91
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 269,72

89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000720	R\$ 588.651,54	R\$ 4,24
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000730	R\$ 29.759,23	R\$ 0,22
TOTAL Equipamento:						R\$ 4,46
VALOR:						R\$ 4,46
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 4,46
VALOR COM BDI:						R\$ 5,42
QUANTIDADE:						R\$ 4,00
VALOR TOTAL:						R\$ 17,84
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 21,68

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	R\$ 0,35	R\$ 1,21



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 21.205.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO AIRES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	R\$ 1,81	R\$ 1,90
-------	--	--------	-----	------------	----------	----------

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 3,11

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,16000000	R\$ 78,00	R\$ 90,48
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	174,10000000	R\$ 0,37	R\$ 64,42
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	195,86000000	R\$ 0,56	R\$ 109,68

TOTAL Material: R\$ 264,58

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,50000000	R\$ 24,61	R\$ 110,75

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 110,75

VALOR: R\$ 378,44

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 378,44

VALOR COM BDI: R\$ 460,37

QUANTIDADE: R\$ 6,45

VALOR TOTAL: R\$ 2.440,93

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 2.969,38

100296 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034779	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	H	0,01211000	R\$ 106,63	R\$ 1,29

TOTAL Mão de Obra: R\$ 1,29

VALOR: R\$ 1,29

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 1,29

VALOR COM BDI: R\$ 1,56

QUANTIDADE: R\$ 264,00

VALOR TOTAL: R\$ 340,56

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 411,84

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,00007000	R\$ 4.945,00	R\$ 0,35

TOTAL Equipamento: R\$ 0,35

VALOR: R\$ 0,35

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,35

VALOR COM BDI: R\$ 0,42

QUANTIDADE: R\$ 40,19

VALOR TOTAL: R\$ 14,06

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 16,87

53797 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	19,47000000	R\$ 4,05	R\$ 78,85

TOTAL Material: R\$ 78,85

VALOR: R\$ 78,85

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 78,85

VALOR COM BDI: R\$ 95,92

QUANTIDADE: R\$ 4,00

VALOR TOTAL: R\$ 315,40

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 383,68

91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,00000000	R\$ 2,70	R\$ 2,70

	
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

				TOTAL Material:		R\$ 2,70
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30100000	R\$ 21,96	R\$ 6,61	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30100000	R\$ 26,79	R\$ 8,06	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,67	
Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88529 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 517,35	R\$ 0,62	
TOTAL Serviço:					R\$ 0,62	
VALOR:					R\$ 17,99	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 17,99	
VALOR COM BDI:					R\$ 21,88	
QUANTIDADE:					R\$ 18,00	
VALOR TOTAL:					R\$ 323,82	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 393,84	

92270 FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,22400000	R\$ 28,45	R\$ 6,37	
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05600000	R\$ 29,73	R\$ 1,66	
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 8,03	
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005068 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,12800000	R\$ 16,68	R\$ 2,15	
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,22800000	R\$ 4,44	R\$ 18,77	
00006189 TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,44800000	R\$ 22,03	R\$ 97,99	
TOTAL Material:					R\$ 118,89	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239 AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17900000	R\$ 18,38	R\$ 3,29	
88262 CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79200000	R\$ 22,11	R\$ 17,51	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,80	
VALOR:					R\$ 147,72	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 147,72	
VALOR COM BDI:					R\$ 179,70	
QUANTIDADE:					R\$ 51,18	
VALOR TOTAL:					R\$ 7.560,30	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 9.197,04	

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47	
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82	
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14	
00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07	
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63	
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 5,14	
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,87	R\$ 18,87	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,87	
Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16	
TOTAL Serviço:					R\$ 0,16	
VALOR:					R\$ 24,17	



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 06.614.0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
FELIO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,17
VALOR COM BDI:	R\$ 29,40
QUANTIDADE:	R\$ 27,77
VALOR TOTAL:	R\$ 671,20
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 816,43

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004503 JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00534000	R\$ 14,57	R\$ 0,08
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,08
VALOR:					R\$ 0,08
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,08
VALOR COM BDI:					R\$ 0,09
QUANTIDADE:					R\$ 34,72
VALOR TOTAL:					R\$ 2,77
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 3,12

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,32

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110 SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,65	R\$ 16,65
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,65

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
TOTAL Serviço:					R\$ 0,20
VALOR:					R\$ 23,17
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 23,17
VALOR COM BDI:					R\$ 28,18
QUANTIDADE:					R\$ 204,75
VALOR TOTAL:					R\$ 4.744,05
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 5.769,85

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO_AF_06/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	R\$ 3.139,80	R\$ 0,40
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,40
VALOR:					R\$ 0,40
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,40
VALOR COM BDI:					R\$ 0,48
QUANTIDADE:					R\$ 39,00
VALOR TOTAL:					R\$ 15,60
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 18,72

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.915.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 6,32

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,65
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,65

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,26

TOTAL Serviço: R\$ 0,26

VALOR: R\$ 23,23

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 23,23

VALOR COM BDI: R\$ 28,25

QUANTIDADE: R\$ 17,48

VALOR TOTAL: R\$ 406,06

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 493,81

88262 CARPINTeiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 6,14

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTeiro DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,78
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,78

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTeiro DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,19

TOTAL Serviço: R\$ 0,19

VALOR: R\$ 22,11

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 22,11

VALOR COM BDI: R\$ 26,89

QUANTIDADE: R\$ 346,77

VALOR TOTAL: R\$ 7.667,08

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 9.324,64

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01887000	R\$ 16,52

TOTAL Mão de Obra: R\$ 0,31

VALOR: R\$ 0,31

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,31

VALOR COM BDI: R\$ 0,37

QUANTIDADE: R\$ 277,36

VALOR TOTAL: R\$ 85,98

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 102,62



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 07.011.52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PATO BENSURQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP-BA
CPF 439.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	0,65000000	R\$ 1,78
TOTAL Material:					R\$ 1,16

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 18,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	R\$ 22,47

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 1,74

VALOR: R\$ 2,90

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 2,90

VALOR COM BDI: R\$ 3,52

QUANTIDADE: R\$ 316,00

VALOR TOTAL: R\$ 916,40

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.112,32

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00534000	R\$ 20,63

TOTAL Mão de Obra: R\$ 0,11

VALOR: R\$ 0,11

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,11

VALOR COM BDI: R\$ 0,13

QUANTIDADE: R\$ 4,28

VALOR TOTAL: R\$ 0,47

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 0,55

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 101,85
TOTAL Material:					R\$ 101,85

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	R\$ 21,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 19,07

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 30,98

VALOR: R\$ 132,83

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 132,83

VALOR COM BDI: R\$ 161,58

QUANTIDADE: R\$ 11,00

VALOR TOTAL: R\$ 1.461,13

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.777,38

89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 588.651,54
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 29.759,23

TOTAL Equipamento: R\$ 3,53

VALOR: R\$ 3,53

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 3,53

VALOR COM BDI: R\$ 4,29

QUANTIDADE: R\$ 4,00



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 07.044.0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL: R\$ 14,12

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 17,16

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTA DE 45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00001510	R\$ 3.139,80	R\$ 0,05
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,05
VALOR:					R\$ 0,05
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,05
VALOR COM BDI:					R\$ 0,06
QUANTIDADE:					R\$ 39,00
VALOR TOTAL:					R\$ 1,95
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2,34

89622 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850* GR	SINAPI	UN	0,01240000	R\$ 42,01	R\$ 0,52
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,01850000	R\$ 1,60	R\$ 0,03
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01430000	R\$ 47,59	R\$ 0,68
00007136 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,14	R\$ 5,14
TOTAL Material:					R\$ 6,37
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10470000	R\$ 18,51	R\$ 1,94
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10470000	R\$ 22,47	R\$ 2,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,29
VALOR:					R\$ 10,66
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 10,66
VALOR COM BDI:					R\$ 12,96
QUANTIDADE:					R\$ 0,67
VALOR TOTAL:					R\$ 7,14
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 8,68

5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,88	R\$ 25,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 25,88
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,83	R\$ 21,83
89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,53	R\$ 3,53
89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,46	R\$ 4,46
5705 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 39,90	R\$ 39,90
53797 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 78,85	R\$ 78,85
TOTAL Serviço:					R\$ 148,57
VALOR:					R\$ 174,45

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.100/0001-52CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 174,45

VALOR COM BDI: R\$ 212,21

QUANTIDADE: R\$ 4,00

VALOR TOTAL: R\$ 697,80

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 848,84

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25120000	R\$ 0,89	R\$ 1,11
TOTAL Especiais:						R\$ 1,11
VALOR:						R\$ 1,11
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,11
VALOR COM BDI:						R\$ 1,35
QUANTIDADE:						R\$ 40,19
VALOR TOTAL:						R\$ 44,61
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 54,25

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R\$ 8,28	R\$ 8,86
TOTAL Material:						R\$ 8,86
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00510000	R\$ 18,96	R\$ 0,10
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	R\$ 24,83	R\$ 0,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,87
VALOR:						R\$ 9,73
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 9,73
VALOR COM BDI:						R\$ 11,83
QUANTIDADE:						R\$ 34,41
VALOR TOTAL:						R\$ 334,80
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 407,07

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,14
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,05	R\$ 12,05
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,05
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,19
					VALOR:	R\$ 18,38
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,38
					VALOR COM BDI:	R\$ 22,35
					QUANTIDADE:	R\$ 86,26
					VALOR TOTAL:	R\$ 1.585,45
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.927,91



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.204/0001-52
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 (M)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" CHI DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	R\$ 28,45	R\$ 0,85
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	R\$ 29,73	R\$ 0,21
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,06

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,31000000	R\$ 12,69	R\$ 16,62
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02300000	R\$ 16,66	R\$ 0,38
				TOTAL Material:		R\$ 17,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02100000	R\$ 18,38	R\$ 0,39
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 22,11	R\$ 2,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,40
VALOR:						R\$ 20,46
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 20,46
VALOR COM BDI:						R\$ 24,88
QUANTIDADE:						R\$ 52,55
VALOR TOTAL:						R\$ 1.075,17
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1.307,44

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00000760	R\$ 4.797,40	R\$ 0,04
				TOTAL Equipamento:		R\$ 0,04
				VALOR:		R\$ 0,04
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 0,04
				VALOR COM BDI:		R\$ 0,04
				QUANTIDADE:		R\$ 5,03
				VALOR TOTAL:		R\$ 0,20
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 0,20

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,14

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,85	R\$ 17,85
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 17,85

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31
TOTAL Serviço:					R\$ 0,31
VALOR:					R\$ 23,30
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 23,30
VALOR COM BDI:					R\$ 28,34
QUANTIDADE:					R\$ 5,03
VALOR TOTAL:					R\$ 117,19
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 142,55



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.462.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

91956 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,91
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,30

TOTAL Material: R\$ 12,21

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48600000	R\$ 21,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48600000	R\$ 26,79

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 23,69

VALOR: R\$ 35,90

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 35,90

VALOR COM BDI: R\$ 43,67

QUANTIDADE: R\$ 20,00

VALOR TOTAL: R\$ 718,00

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 873,40

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00000760	R\$ 13.677,40

TOTAL Equipamento: R\$ 0,10

VALOR: R\$ 0,10

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,10

VALOR COM BDI: R\$ 0,12

QUANTIDADE: R\$ 30,90

VALOR TOTAL: R\$ 3,09

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 3,70

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 4.797,40

TOTAL Equipamento: R\$ 0,31

VALOR: R\$ 0,31

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,31

VALOR COM BDI: R\$ 0,37

QUANTIDADE: R\$ 5,03

VALOR TOTAL: R\$ 1,55

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1,86

90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003099	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 92,28

TOTAL Material: R\$ 92,28

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76700000	R\$ 21,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38400000	R\$ 19,07

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 23,73

VALOR: R\$ 116,01

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 116,01

VALOR COM BDI: R\$ 141,12

QUANTIDADE: R\$ 3,00

VALOR TOTAL: R\$ 348,03



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.926.470/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 199.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 423,36

91171 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_05/2015 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000394 ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	0,41800000	R\$ 3,66	R\$ 1,53
TOTAL Material:					R\$ 1,53
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01200000	R\$ 18,51	R\$ 0,22
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08400000	R\$ 22,47	R\$ 1,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,11
VALOR:					R\$ 3,64
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3,64
VALOR COM BDI:					R\$ 4,42
QUANTIDADE:					R\$ 192,00
VALOR TOTAL:					R\$ 698,88
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 848,64

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	R\$ 3.139,80	R\$ 0,31
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,31
VALOR:					R\$ 0,31
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,31
VALOR COM BDI:					R\$ 0,37
QUANTIDADE:					R\$ 14,82
VALOR TOTAL:					R\$ 4,59
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 5,48

101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,29	R\$ 0,05
00002510 RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,00	R\$ 20,00
TOTAL Material:					R\$ 20,05
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01680000	R\$ 21,96	R\$ 0,37
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01680000	R\$ 26,79	R\$ 0,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,82
VALOR:					R\$ 20,87
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 20,87
VALOR COM BDI:					R\$ 25,38
QUANTIDADE:					R\$ 11,00
VALOR TOTAL:					R\$ 229,57
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 279,18

100298 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02902000	R\$ 19,10	R\$ 0,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,55
VALOR:					R\$ 0,55
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,55
VALOR COM BDI:					R\$ 0,66
QUANTIDADE:					R\$ 45,85
VALOR TOTAL:					R\$ 25,21
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 30,26

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.258.664/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP/BA CPF 339.605.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

89396 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00880000	R\$ 0,37	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04840000	R\$ 0,08	
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01050000	R\$ 0,50	
00007137	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,70	
				TOTAL Material:	R\$ 8,65	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17480000	R\$ 18,51	R\$ 3,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17480000	R\$ 22,47	R\$ 3,93
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 7,17
				VALOR:		R\$ 15,82
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 15,82
				VALOR COM BDI:		R\$ 19,24
				QUANTIDADE:		R\$ 0,29
				VALOR TOTAL:		R\$ 4,58
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 5,57

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETTRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00005000	R\$ 4.945,00	R\$ 0,30
				TOTAL Equipamento:		R\$ 0,30
				VALOR:		R\$ 0,30
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 0,30
				VALOR COM BDI:		R\$ 0,36
				QUANTIDADE:		R\$ 117,97
				VALOR TOTAL:		R\$ 35,39
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 42,46

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,80000000	R\$ 1,41	R\$ 3,95
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,85000000	R\$ 5,05	R\$ 4,29
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 8,24
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000970	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,18000000	R\$ 78,00	R\$ 92,04
00001106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	157,44000000	R\$ 0,37	R\$ 58,25
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	177,12000000	R\$ 0,56	R\$ 99,19
				TOTAL Material:		R\$ 249,48
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,65000000	R\$ 24,61	R\$ 89,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79000000	R\$ 19,07	R\$ 15,07
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 104,90
				VALOR:		R\$ 362,62
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 362,62
				VALOR COM BDI:		R\$ 441,12
				QUANTIDADE:		R\$ 0,31
				VALOR TOTAL:		R\$ 112,41
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 136,74

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 24.464.700/01-52CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R\$ 7,43
TOTAL Material:					R\$ 7,95
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	R\$ 18,96
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09330000	R\$ 24,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,61
VALOR:					R\$ 10,56
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 10,56
VALOR COM BDI:					R\$ 12,84
QUANTIDADE:					R\$ 33,92
VALOR TOTAL:					R\$ 358,19
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 435,53

89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 42,01
00003529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,56
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01080000	R\$ 1,60
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 47,59
TOTAL Material:					R\$ 1,26
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07060000	R\$ 18,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07060000	R\$ 22,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,90
VALOR:					R\$ 4,16
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 4,16
VALOR COM BDI:					R\$ 5,06
QUANTIDADE:					R\$ 1,17
VALOR TOTAL:					R\$ 4,86
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 5,92

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,32
Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,64
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,64
Serviço					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20
TOTAL Serviço:					R\$ 0,20
VALOR:					R\$ 19,16
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,16
VALOR COM BDI:					R\$ 23,30
QUANTIDADE:					R\$ 15,56

273



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.298.107/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL: R\$ 298,12

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 362,54

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 6,32

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759	CALCETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,65	R\$ 16,65

TOTAL Mão de Obra: R\$ 16,65

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20

TOTAL Serviço: R\$ 0,20

VALOR: R\$ 23,17

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 23,17

VALOR COM BDI: R\$ 28,18

QUANTIDADE: R\$ 61,78

VALOR TOTAL: R\$ 1.431,44

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.740,96

95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 12,71	R\$ 0,15

TOTAL Mão de Obra: R\$ 0,15

VALOR: R\$ 0,15

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,15

VALOR COM BDI: R\$ 0,18

QUANTIDADE: R\$ 98,19

VALOR TOTAL: R\$ 14,72

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 17,67

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03916000	R\$ 19,71	R\$ 0,77

TOTAL Mão de Obra: R\$ 0,77

VALOR: R\$ 0,77

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,77

VALOR COM BDI: R\$ 0,93

QUANTIDADE: R\$ 571,65

VALOR TOTAL: R\$ 440,17

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 531,69

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 23,22	R\$ 0,28

TOTAL Mão de Obra: R\$ 0,28

VALOR: R\$ 0,28

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,28

VALOR COM BDI: R\$ 0,34



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
CNPJ 20.223.264/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-13

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

QUANTIDADE:	R\$ 258,17
VALOR TOTAL:	R\$ 71,72
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 87,09

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO AF_07/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 19,379,01
TOTAL Equipamento:					R\$ 1,24
VALOR:					R\$ 1,24
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,24
VALOR COM BDI:					R\$ 1,50
QUANTIDADE:					R\$ 3,47
VALOR TOTAL:					R\$ 4,30
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 5,20

89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03700000	R\$ 1,60
00009868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5548)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 3,19
TOTAL Material:					R\$ 3,41
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15860000	R\$ 18,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15860000	R\$ 22,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,50
VALOR:					R\$ 9,91
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 9,91
VALOR COM BDI:					R\$ 12,05
QUANTIDADE:					R\$ 1,37
VALOR TOTAL:					R\$ 13,57
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 16,50

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 26,99
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,33
VALOR:					R\$ 0,33
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,33
VALOR COM BDI:					R\$ 0,40
QUANTIDADE:					R\$ 0,61
VALOR TOTAL:					R\$ 0,20
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 0,24

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 7,85
TOTAL Material:					R\$ 8,71
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00140000	R\$ 18,96
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00880000	R\$ 24,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,25
VALOR:					R\$ 8,96
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 8,96
VALOR COM BDI:					R\$ 10,89
QUANTIDADE:					R\$ 80,00
VALOR TOTAL:					R\$ 716,80

	
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 871,20
-----------------------------	-------------------

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 (H)					
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00000760	R\$ 19.379,01
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,15
VALOR:					R\$ 0,15
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,15
VALOR COM BDI:					R\$ 0,18
QUANTIDADE:					R\$ 3,47
VALOR TOTAL:					R\$ 0,52
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 0,62

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_09/2021 (M3)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,41480000	R\$ 23,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,94320000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 267,33
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90279	GRAUTE FGK-20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_09/2021	SINAPI	M3	1,20300000	R\$ 454,79
TOTAL Serviço:					R\$ 547,11
VALOR:					R\$ 814,44
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 814,44
VALOR COM BDI:					R\$ 990,76
QUANTIDADE:					R\$ 0,20
VALOR TOTAL:					R\$ 162,88
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 198,15

91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)					
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 13.677,40
TOTAL Equipamento:					R\$ 1,09
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	UN	0,00009000	R\$ 496,75
TOTAL Material:					R\$ 0,04
VALOR:					R\$ 1,13
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,13
VALOR COM BDI:					R\$ 1,37
QUANTIDADE:					R\$ 1,36
VALOR TOTAL:					R\$ 1,53
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1,86

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)					
Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	R\$ 0,89
TOTAL Especiais:					R\$ 0,46
VALOR:					R\$ 0,46
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,46
VALOR COM BDI:					R\$ 0,55
QUANTIDADE:					R\$ 14,82
VALOR TOTAL:					R\$ 6,81
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 8,15



CONSPLAN
Engenharia



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.811.152
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP DA
CPF 319.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES					
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe					
BDI: 21,65%					
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023					
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista					

89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 588.651,54	R\$ 20,19
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 27.599,23	R\$ 1,64
TOTAL Equipamento:						R\$ 21,83
VALOR:						R\$ 21,83
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 21,83
VALOR COM BDI:						R\$ 26,55
QUANTIDADE:						R\$ 4,00
VALOR TOTAL:						R\$ 87,32
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 106,20

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001000	R\$ 4.345,00	R\$ 0,05
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,05
VALOR:						R\$ 0,05
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,05
VALOR COM BDI:						R\$ 0,06
QUANTIDADE:						R\$ 117,97
VALOR TOTAL:						R\$ 5,89
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 7,07

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 741.887,89	R\$ 47,70
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006890	R\$ 83.450,00	R\$ 5,75
TOTAL Equipamento:						R\$ 53,45
VALOR:						R\$ 53,45
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 53,45
VALOR COM BDI:						R\$ 65,02
QUANTIDADE:						R\$ 0,18
VALOR TOTAL:						R\$ 9,62
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 11,70

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 32,46	R\$ 32,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 32,46
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,38	R\$ 24,38
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,31	R\$ 3,31
5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,48	R\$ 30,48

277

			
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES			
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe			
BDI: 21,65%			
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023			
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista			

53786	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 34,55	R\$ 34,55
-------	--	--------	---	------------	-----------	-----------

TOTAL Serviço:		R\$ 92,72
VALOR:		R\$ 125,18
VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 125,18
VALOR COM BDI:		R\$ 152,28
QUANTIDADE:		R\$ 0,20
VALOR TOTAL:		R\$ 25,03
VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 30,45

94971 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60670000	R\$ 1,41	R\$ 0,86
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	R\$ 5,05	R\$ 3,25
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 4,11
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R\$ 78,00	R\$ 56,75
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	R\$ 0,56	R\$ 204,37
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	R\$ 108,62	R\$ 64,87
TOTAL Material:						R\$ 325,99
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R\$ 24,61	R\$ 30,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	R\$ 19,07	R\$ 37,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 68,50
VALOR:						R\$ 398,60
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 398,60
VALOR COM BDI:						R\$ 484,89
QUANTIDADE:						R\$ 8,16
VALOR TOTAL:						R\$ 3.252,57
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 3.956,70

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 13,677,40	R\$ 0,88
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,88
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 496,75	R\$ 0,03
TOTAL Material:						R\$ 0,03
VALOR:						R\$ 0,91
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,91
VALOR COM BDI:						R\$ 1,10
QUANTIDADE:						R\$ 30,90
VALOR TOTAL:						R\$ 28,11
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 33,99

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 16,65	R\$ 0,26
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,26
VALOR:						R\$ 0,26
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,26

278

	
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

VALOR COM BDI:	R\$ 0,31
QUANTIDADE:	R\$ 17,48
VALOR TOTAL:	R\$ 4,54
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 5,41

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005110 SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 16,65	R\$ 0,20
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,20
VALOR:					R\$ 0,20
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,20
VALOR COM BDI:					R\$ 0,24
QUANTIDADE:					R\$ 204,75
VALOR TOTAL:					R\$ 40,95
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 49,14

89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 42,01	R\$ 0,30
00003529 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,56	R\$ 0,56
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03020000	R\$ 1,60	R\$ 0,05
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 47,59	R\$ 0,38
TOTAL Material:					R\$ 1,29

Mão de Obra com Encargos Complementares					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	R\$ 18,51	R\$ 2,52
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	R\$ 22,47	R\$ 3,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,57
VALOR:					R\$ 6,86
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 6,86
VALOR COM BDI:					R\$ 8,34
QUANTIDADE:					R\$ 0,13
VALOR TOTAL:					R\$ 0,89
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1,08

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00872000	R\$ 19,30	R\$ 0,17
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,17
VALOR:					R\$ 0,17
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,17
VALOR COM BDI:					R\$ 0,20
QUANTIDADE:					R\$ 142,19
VALOR TOTAL:					R\$ 24,17
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 28,43

IP0057 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM PEÇAS METÁLICAS, DUAS DEMÃOS (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,33000000	R\$ 26,85	R\$ 8,86
TOTAL Material:					R\$ 8,86
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44300000	R\$ 26,56	R\$ 11,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	R\$ 19,07	R\$ 6,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 18,52
VALOR:					R\$ 27,38



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.124.64/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 27,38
VALOR COM BDI:	R\$ 33,50
QUANTIDADE:	R\$ 58,96
VALOR TOTAL:	R\$ 1.614,32
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.963,36

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,31000000	R\$ 0,35	R\$ 1,16
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,01000000	R\$ 1,81	R\$ 1,83

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 2,99

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,95000000	R\$ 79,01	R\$ 75,06
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426,49000000	R\$ 0,56	R\$ 238,83

TOTAL Material: R\$ 313,89

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,32000000	R\$ 24,61	R\$ 106,32

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 106,32

VALOR:	R\$ 423,20
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 423,20
VALOR COM BDI:	R\$ 514,82
QUANTIDADE:	R\$ 0,60
VALOR TOTAL:	R\$ 253,92
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 308,89

89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R\$ 42,01	R\$ 0,25
00003524 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,20	R\$ 6,20
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R\$ 1,80	R\$ 0,05
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 47,59	R\$ 0,33

TOTAL Material: R\$ 6,83

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	R\$ 18,51	R\$ 2,62
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	R\$ 22,47	R\$ 3,18

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 5,80

VALOR:	R\$ 12,63
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 12,63
VALOR COM BDI:	R\$ 15,36
QUANTIDADE:	R\$ 2,98
VALOR TOTAL:	R\$ 37,63
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 45,77

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,72000000	R\$ 0,35	R\$ 1,30
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,13000000	R\$ 1,81	R\$ 2,05

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 3,35

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,36000000	R\$ 78,00	R\$ 106,08



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.307.777/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO DE FREITAS CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 139.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	459,85000000	R\$ 0,56	R\$ 257,52
----------	------------------------------------	--------	----	--------------	----------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,85000000	R\$ 24,61	R\$ 119,36

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 119,36
VALOR:	R\$ 486,31
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 486,31
VALOR COM BDI:	R\$ 591,59
QUANTIDADE:	R\$ 6,47
VALOR TOTAL:	R\$ 3.146,42
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 3.827,58

89378 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADERIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 42,01
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R\$ 1,60
00003904	LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,63
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 47,59

TOTAL Material: R\$ 1,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10130000	R\$ 18,51	R\$ 1,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10130000	R\$ 22,47	R\$ 2,28

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,16
VALOR:	R\$ 5,52
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,52
VALOR COM BDI:	R\$ 6,71
QUANTIDADE:	R\$ 1,36
VALOR TOTAL:	R\$ 7,50
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 9,12

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 20.115,25

TOTAL Equipamento: R\$ 1,21

VALOR: R\$ 1,21

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 1,21

VALOR COM BDI: R\$ 1,47

QUANTIDADE: R\$ 24,22

VALOR TOTAL: R\$ 29,30

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 35,60

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R\$ 1.489,68

TOTAL Equipamento: R\$ 0,07

VALOR: R\$ 0,07

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,07

VALOR COM BDI: R\$ 0,08

QUANTIDADE: R\$ 5,50

VALOR TOTAL: R\$ 0,38

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 0,44

94872 CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.828.448/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.668.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60180000	R\$ 1,41	R\$ 0,85
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,63820000	R\$ 5,05	R\$ 3,22
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 4,07

Material			FONTE	UNID	TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 4,01	
					COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)			SINAPI	M3	0,71190000	R\$ 78,00	R\$ 55,53
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			SINAPI	KG	391,16630000	R\$ 0,56	R\$ 219,05
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE			SINAPI	M3	0,59270000	R\$ 108,62	R\$ 64,38
					TOTAL Material:		R\$ 338,96	

Mão de Obra com Encargos Complementares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	1,24000000	R\$ 24,61	R\$ 30,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	1,96330000	R\$ 19,07	R\$ 37,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							R\$ 67,96
VALOR:							R\$ 410,99
VALOR COM ENCARGOS:							R\$ 410,99
VALOR COM BDI:							R\$ 499,96
QUANTIDADE:							R\$ 1,33
VALOR TOTAL:							R\$ 546,61
VALOR TOTAL COM BDI:							R\$ 664,94

5679 RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 32,46	R\$ 32,46
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 32,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88857	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,38	R\$ 24,38
88858	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,31	R\$ 3,31

TOTAL Serviço:					R\$ 27,69
VALOR:					R\$ 60,15
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 60,15
VALOR COM BDI:					R\$ 73,17
QUANTIDADE:					R\$ 0,41
VALOR TOTAL:					R\$ 24,66
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 29,99

87381 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	189,07000000	R\$ 11,22	R\$ 2.121,37
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,78000000	R\$ 79,01	R\$ 61,63
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	263,97000000	R\$ 0,56	R\$ 147,82
					TOTAL Material:	R\$ 2.330,82

Mão de Obra com Encargos Complementares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	10,51000000	R\$ 19,07	R\$ 200,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 200,43
					VALOR:		R\$ 2.531,25
					VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 2.531,25
					VALOR COM BDI:		R\$ 3.079,26

	
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

QUANTIDADE:	R\$ 0,01
VALOR TOTAL:	R\$ 25,31
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 30,79

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)							
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
				TOTAL Encargos Complementares:			R\$ 5,14
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,22	R\$ 23,22
				TOTAL Mão de Obra:			R\$ 23,22
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
				TOTAL Serviço:			R\$ 0,28
				VALOR:			R\$ 28,64
				VALOR COM ENCARGOS:			R\$ 28,64
				VALOR COM BDI:			R\$ 34,84
				QUANTIDADE:			R\$ 256,17
				VALOR TOTAL:			R\$ 7.336,70
				VALOR TOTAL COM BDI:			R\$ 8.924,96

83761 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIÇÃO. AF_02/2016 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013333	GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETTRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS	SINAPI	UN	0,00004000	R\$ 195.865,07	R\$ 7,83
				TOTAL Equipamento:		R\$ 7,83
				VALOR:		R\$ 7,83
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 7,83
				VALOR COM BDI:		R\$ 9,52
				QUANTIDADE:		R\$ 9,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 70,47
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 85,68

89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01760000	R\$ 42,01	R\$ 0,74
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02440000	R\$ 1,60	R\$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	R\$ 47,59	R\$ 1,07
00007129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,83	R\$ 7,83
TOTAL Material:					R\$ 9,68	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13180000	R\$ 18,51	R\$ 2,44
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13180000	R\$ 22,47	R\$ 2,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,40	
VALOR:					R\$ 15,08	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 15,08	
VALOR COM BDI:					R\$ 18,34	

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.385.111/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP/BA CPF 339.608.675-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

QUANTIDADE:	R\$ 0,05
VALOR TOTAL:	R\$ 0,75
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 0,91

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 15,78
					R\$ 0,19
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,19
VALOR:					R\$ 0,19
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,19
VALOR COM BDI:					R\$ 0,23
QUANTIDADE:					R\$ 346,77
VALOR TOTAL:					R\$ 65,88
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 79,75

97054 INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038061	SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO	SINAPI	UN	0,35000000	R\$ 40,29
					R\$ 14,10
TOTAL Material:					R\$ 14,10
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19560000	R\$ 18,38
					R\$ 3,60
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24890000	R\$ 22,11
					R\$ 5,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,10
VALOR:					R\$ 23,20
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 23,20
VALOR COM BDI:					R\$ 28,22
QUANTIDADE:					R\$ 2,00
VALOR TOTAL:					R\$ 46,40
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 56,44

91999 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,72
					R\$ 7,72
TOTAL Material:					R\$ 7,72
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R\$ 21,96
					R\$ 5,31
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R\$ 26,79
					R\$ 6,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,79
VALOR:					R\$ 19,51
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,51
VALOR COM BDI:					R\$ 23,73
QUANTIDADE:					R\$ 68,00
VALOR TOTAL:					R\$ 1.326,68
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.613,64

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02225000	R\$ 12,64
					R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,28
VALOR:					R\$ 0,28
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,28
VALOR COM BDI:					R\$ 0,34
QUANTIDADE:					R\$ 4.003,83
VALOR TOTAL:					R\$ 1.121,07
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.361,30



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 16.000.001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2401887 SSP BA
CPF 339.668.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160 SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 20,63	R\$ 0,25
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,25
VALOR:					R\$ 0,25
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,25
VALOR COM BDI:					R\$ 0,30
QUANTIDADE:					R\$ 36,06
VALOR TOTAL:					R\$ 9,01
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 10,81

IP0056 PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO À ROLO DE 01 DEMÃO DE 120 MICRAS DE TINTA ANTICORROSIVA OXIBAR DAL 535 BT 0527, MARCA RENNER OU SIMILAR (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 1,44	R\$ 0,72
102699 Tinta anti-corrosiva oxibar DAL 535 bt 0527 (componente a+b), Renner marítima	ORSE	I	0,16000000	R\$ 88,24	R\$ 14,12
TOTAL Material:					R\$ 14,84
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 26,56	R\$ 7,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 19,07	R\$ 2,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,83
VALOR:					R\$ 25,67
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 25,67
VALOR COM BDI:					R\$ 31,22
QUANTIDADE:					R\$ 73,06
VALOR TOTAL:					R\$ 1.875,45
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2.280,93

102185 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	SINAPI	CJ	2,00000000	R\$ 118,65	R\$ 237,30
00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 639,43	R\$ 1.278,86
00005031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	3,78000000	R\$ 516,36	R\$ 1.951,84
TOTAL Material:					R\$ 3.468,00
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,57000000	R\$ 19,07	R\$ 125,29
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,76000000	R\$ 19,16	R\$ 129,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 254,81
VALOR:					R\$ 3.722,81
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3.722,81
VALOR COM BDI:					R\$ 4.528,79
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 3.722,81
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 4.528,79

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,30	R\$ 23,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 23,30
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04

	 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 23.041.700/01-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP/BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

TOTAL Serviço:	R\$ 0,35
VALOR:	R\$ 23,85
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,65
VALOR COM BDI:	R\$ 28,77
QUANTIDADE:	R\$ 2,92
VALOR TOTAL:	R\$ 69,05
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 84,00

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)					
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001000	R\$ 20.115,25	R\$ 0,20
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,20
VALOR:					R\$ 0,20
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,20
VALOR COM BDI:					R\$ 0,24
QUANTIDADE:					R\$ 24,22
VALOR TOTAL:					R\$ 4,84
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 5,81

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,88	R\$ 25,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 25,88

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,05	R\$ 30,05
91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,71	R\$ 4,71
91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 5,95	R\$ 5,95
5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 53,45	R\$ 53,45
59831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 130,25	R\$ 130,25
TOTAL Serviço:					R\$ 224,41
VALOR:					R\$ 250,29
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 250,29
VALOR COM BDI:					R\$ 304,47
QUANTIDADE:					R\$ 0,18
VALOR TOTAL:					R\$ 45,05
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 54,80

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)					
Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R\$ 0,89	R\$ 1,21
TOTAL Especiais:					R\$ 1,21
VALOR:					R\$ 1,21
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,21
VALOR COM BDI:					R\$ 1,47
QUANTIDADE:					R\$ 5,50
VALOR TOTAL:					R\$ 6,65
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 8,08

286

	
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

98765 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018 (CHI)						
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
98760	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2018	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
98761	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
TOTAL Serviço:					R\$ 0,08	
VALOR:					R\$ 0,08	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,08	
VALOR COM BDI:					R\$ 0,09	
QUANTIDADE:					R\$ 12,08	
VALOR TOTAL:					R\$ 0,96	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1,08	

89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 42,01	R\$ 0,45
00038983	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04530000	R\$ 1,60	R\$ 0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R\$ 47,59	R\$ 0,57
00007139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
TOTAL Material:					R\$ 2,01	
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18120000	R\$ 18,51	R\$ 3,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18120000	R\$ 22,47	R\$ 4,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,42	
VALOR:					R\$ 9,43	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 9,43	
VALOR COM BDI:					R\$ 11,47	
QUANTIDADE:					R\$ 0,02	
VALOR TOTAL:					R\$ 0,18	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 0,22	

100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 (MXKM)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61180000	R\$ 19,07	R\$ 11,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,67	
VALOR:					R\$ 11,67	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 11,67	
VALOR COM BDI:					R\$ 14,19	
QUANTIDADE:					R\$ 105,40	
VALOR TOTAL:					R\$ 1.230,01	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.495,62	

91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02200000	R\$ 18,51	R\$ 0,41
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15500000	R\$ 22,47	R\$ 3,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,89	
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00100000	R\$ 517,35	R\$ 0,52
TOTAL Serviço:					R\$ 0,52	
VALOR:					R\$ 4,41	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 4,41	



Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
--

	
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,15

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,64	R\$ 12,64
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,64

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
TOTAL Serviço:					R\$ 0,28
VALOR:					R\$ 19,07
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,07
VALOR COM BDI:					R\$ 23,19
QUANTIDADE:					R\$ 4.003,83
VALOR TOTAL:					R\$ 76.353,03
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 92.848,91

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)					
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,56000000	R\$ 0,35	R\$ 1,25
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,08000000	R\$ 1,81	R\$ 1,95
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 3,20

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,02000000	R\$ 79,01	R\$ 80,59
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	343,52000000	R\$ 0,56	R\$ 192,37
TOTAL Material:					R\$ 272,96

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,64000000	R\$ 24,61	R\$ 114,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 114,19
VALOR:					R\$ 390,35
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 390,35
VALOR COM BDI:					R\$ 474,86
QUANTIDADE:					R\$ 0,11
VALOR TOTAL:					R\$ 42,93
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 52,23

93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,61	R\$ 6,61
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,76	R\$ 0,76
TOTAL Material:					R\$ 7,37

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	R\$ 21,96	R\$ 1,05
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	R\$ 26,79	R\$ 1,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,33
VALOR:					R\$ 9,70

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.294.434/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,70
VALOR COM BDI:	R\$ 11,80
QUANTIDADE:	R\$ 15,00
VALOR TOTAL:	R\$ 145,50
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 177,00

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489 VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 12,64	R\$ 0,20
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,20
VALOR:					R\$ 0,20
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,20
VALOR COM BDI:					R\$ 0,24
QUANTIDADE:					R\$ 15,56
VALOR TOTAL:					R\$ 3,11
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 3,73

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,32

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,71	R\$ 12,71
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,71

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,15	R\$ 0,15
TOTAL Serviço:					R\$ 0,15
VALOR:					R\$ 19,18
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,18
VALOR COM BDI:					R\$ 23,33
QUANTIDADE:					R\$ 98,19
VALOR TOTAL:					R\$ 1.883,28
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2.290,77

97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113, AF_09/2021 (KG)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 21,84	R\$ 0,24
00039507 TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	0,67800000	R\$ 11,23	R\$ 7,61
00042407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	M	0,55600000	R\$ 4,72	R\$ 2,62
TOTAL Material:					R\$ 10,47

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	R\$ 18,96	R\$ 0,25
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03600000	R\$ 24,83	R\$ 0,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,14
VALOR:					R\$ 11,61
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 11,61



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.111.254/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM BDI:	R\$ 14,12
QUANTIDADE:	R\$ 221,40
VALOR TOTAL:	R\$ 2.570,45
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 3.126,16

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento	Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,39000000	R\$ 0,35	R\$ 1,19
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,03000000	R\$ 1,81	R\$ 1,86

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 3,05

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000370	AREIA MEDIA - POSTO IAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA IAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	R\$ 78,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	573,61000000	R\$ 0,56

TOTAL Material: R\$ 420,28

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,42000000	R\$ 24,61

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 108,78

VALOR: R\$ 532,11

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 532,11

VALOR COM BDI: R\$ 647,31

QUANTIDADE: R\$ 1,42

VALOR TOTAL: R\$ 755,59

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 919,18

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL: DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 7,85

TOTAL Material: R\$ 7,85

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03250000	R\$ 18,96
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04880000	R\$ 24,83

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 1,83

VALOR: R\$ 9,68

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 9,68

VALOR COM BDI: R\$ 11,77

QUANTIDADE: R\$ 8,32

VALOR TOTAL: R\$ 80,53

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 97,92

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 12,49

TOTAL Mão de Obra: R\$ 0,15

VALOR: R\$ 0,15

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,15

VALOR COM BDI: R\$ 0,18

QUANTIDADE: R\$ 14,85

VALOR TOTAL: R\$ 2,22

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 2,67

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,33



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.125.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 28,33
Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,21	R\$ 1,21
TOTAL Serviço:						R\$ 1,40
VALOR:						R\$ 29,73
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 29,73
VALOR COM BDI:						R\$ 36,16
QUANTIDADE:						R\$ 5,30
VALOR TOTAL:						R\$ 163,51
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 198,88

98764 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 (CHP)						
Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98760	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
98761	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
98762	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09
98763	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,09	R\$ 4,09
TOTAL Serviço:						R\$ 4,26
VALOR:						R\$ 4,26
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 4,26
VALOR COM BDI:						R\$ 5,18
QUANTIDADE:						R\$ 68,98
VALOR TOTAL:						R\$ 293,85
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 357,31

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043492	EPI - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,68	R\$ 1,68
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043468	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,16
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,63	R\$ 20,63
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,63
Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
TOTAL Serviço:						R\$ 0,25
VALOR:						R\$ 28,04
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 28,04
VALOR COM BDI:						R\$ 34,11
QUANTIDADE:						R\$ 36,06
VALOR TOTAL:						R\$ 1.011,12



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.064.464/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 1.230,00

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R\$ 7,43
TOTAL Material:					R\$ 7,95
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	R\$ 18,96
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05810000	R\$ 24,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,62
VALOR:					R\$ 9,57
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 9,57
VALOR COM BDI:					R\$ 11,64
QUANTIDADE:					R\$ 35,43
VALOR TOTAL:					R\$ 339,06
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 412,40

83763 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	CLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	8,39000000	R\$ 4,05
TOTAL Material:					R\$ 33,98
VALOR:					R\$ 33,98
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 33,98
VALOR COM BDI:					R\$ 41,33
QUANTIDADE:					R\$ 6,00
VALOR TOTAL:					R\$ 203,88
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 247,98

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 12.637,89
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,67
VALOR:					R\$ 0,67
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,67
VALOR COM BDI:					R\$ 0,81
QUANTIDADE:					R\$ 20,90
VALOR TOTAL:					R\$ 14,00
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 16,92

94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,61970000	R\$ 1,41
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,65720000	R\$ 5,05
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 4,19
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76090000	R\$ 78,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15890000	R\$ 0,56
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59120000	R\$ 108,62
TOTAL Material:					R\$ 305,66
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27680000	R\$ 24,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 70,07



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.805.254/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PATRICIO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
(CPF 339.608.875-15)

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR:	R\$ 379,92
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 379,92
VALOR COM BDI:	R\$ 462,17
QUANTIDADE:	R\$ 4,11
VALOR TOTAL:	R\$ 1.561,47
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.899,51

95340 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012868 MARCEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 15,31	R\$ 0,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,24
VALOR:					R\$ 0,24
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,24
VALOR COM BDI:					R\$ 0,29
QUANTIDADE:					R\$ 2,74
VALOR TOTAL:					R\$ 0,65
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 0,79

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,31
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,71	R\$ 19,71
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,71
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,77	R\$ 0,77
TOTAL Serviço:					R\$ 0,77
VALOR:					R\$ 26,79
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 26,79
VALOR COM BDI:					R\$ 32,59
QUANTIDADE:					R\$ 571,65
VALOR TOTAL:					R\$ 15.314,50
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 18.630,07

89528 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 42,01	R\$ 0,30
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01080000	R\$ 1,60	R\$ 0,02
00003904 LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 47,59	R\$ 0,38
TOTAL Material:					R\$ 1,33
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04710000	R\$ 18,51	R\$ 0,87
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04710000	R\$ 22,47	R\$ 1,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,93
VALOR:					R\$ 3,26
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3,26



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.257.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM BDI:	R\$ 3,96
QUANTIDADE:	R\$ 0,23
VALOR TOTAL:	R\$ 0,74
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 0,91

95388 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	SINAPI	H	0,00534000	R\$ 17,35
					R\$ 0,09
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,09
VALOR:					R\$ 0,09
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,09
VALOR COM BDI:					R\$ 0,10
QUANTIDADE:					R\$ 1,028,57
VALOR TOTAL:					R\$ 92,57
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 102,85

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 12,05
					R\$ 0,19
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,19
VALOR:					R\$ 0,19
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,19
VALOR COM BDI:					R\$ 0,23
QUANTIDADE:					R\$ 86,26
VALOR TOTAL:					R\$ 16,38
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 19,83

5705 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 588.651,54
					R\$ 37,85
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006900	R\$ 29.759,23
					R\$ 2,05
TOTAL Equipamento:					R\$ 39,90
VALOR:					R\$ 39,90
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 39,90
VALOR COM BDI:					R\$ 48,53
QUANTIDADE:					R\$ 4,00
VALOR TOTAL:					R\$ 159,60
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 194,12

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,33
					R\$ 28,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 28,33
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11
					R\$ 0,11
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01
					R\$ 0,01
TOTAL Serviço:					R\$ 0,12
VALOR:					R\$ 28,45
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 28,45
VALOR COM BDI:					R\$ 34,60
QUANTIDADE:					R\$ 15,69
VALOR TOTAL:					R\$ 446,38
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 542,87

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.255.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PATRICIO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.871-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

98763 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018 (H)					
Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	4,59000000	R\$ 4,09
TOTAL Especiais:					R\$ 4,09
VALOR:					R\$ 4,09
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 4,09
VALOR COM BDI:					R\$ 4,97
QUANTIDADE:					R\$ 68,98
VALOR TOTAL:					R\$ 282,12
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 342,83

89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 8,28
00006016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,41
TOTAL Material:					R\$ 21,50
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 18,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 22,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,52
VALOR:					R\$ 26,02
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 26,02
VALOR COM BDI:					R\$ 31,65
QUANTIDADE:					R\$ 8,00
VALOR TOTAL:					R\$ 208,16
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 253,20

83764 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016 (H)					
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013333	GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS	SINAPI	UN	0,00000720	R\$ 195.865,07
TOTAL Equipamento:					R\$ 1,41
VALOR:					R\$ 1,41
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,41
VALOR COM BDI:					R\$ 1,71
QUANTIDADE:					R\$ 9,00
VALOR TOTAL:					R\$ 12,69
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 15,39

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,32
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,29
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 06.254/0001-52
GONÇALVES ALVES HENRIQUE DE CARVALHO
PAULO HENRIQUE DE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
						TOTAL Serviço: R\$ 0,22
						VALOR: R\$ 24,83
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 24,83
						VALOR COM BDI: R\$ 30,20
						QUANTIDADE: R\$ 73,38
						VALOR TOTAL: R\$ 1.822,02
						VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 2.216,07

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	CLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	32,16000000	R\$ 4,05
					TOTAL Material: R\$ 130,25
					VALOR: R\$ 130,25
					VALOR COM ENCARGOS: R\$ 130,25
					VALOR COM BDI: R\$ 158,44
					QUANTIDADE: R\$ 0,18
					VALOR TOTAL: R\$ 23,44
					VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 28,51

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05
					TOTAL Serviço: R\$ 0,35
					VALOR: R\$ 0,35
					VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,35
					VALOR COM BDI: R\$ 0,42
					QUANTIDADE: R\$ 77,77
					VALOR TOTAL: R\$ 27,21
					VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 32,66

95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	SINAPI	H	0,00872000	R\$ 18,87
					TOTAL Mão de Obra: R\$ 0,16
					VALOR: R\$ 0,16
					VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,16
					VALOR COM BDI: R\$ 0,19
					QUANTIDADE: R\$ 27,77
					VALOR TOTAL: R\$ 4,44
					VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 5,27

95264 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 (CHP)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95260	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,54
95261	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13
95262	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,15
95263	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,48
					TOTAL Serviço: R\$ 5,30
					VALOR: R\$ 5,30
					VALOR COM ENCARGOS: R\$ 5,30



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 08.544.888/0001-52
R.G. 2481887 SSP BA
C.P.F. 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM BDI: R\$ 6,44

QUANTIDADE: R\$ 1,53

VALOR TOTAL: R\$ 8,10

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 9,85

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869 TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 15,58	R\$ 0,19
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,19
VALOR:					R\$ 0,19
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,19
VALOR COM BDI:					R\$ 0,23
QUANTIDADE:					R\$ 80,00
VALOR TOTAL:					R\$ 15,20
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 18,40

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,33	R\$ 28,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 28,33
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,67	R\$ 0,67
91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09
TOTAL Serviço:					R\$ 0,76
VALOR:					R\$ 29,09
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 29,09
VALOR COM BDI:					R\$ 35,38
QUANTIDADE:					R\$ 10,05
VALOR TOTAL:					R\$ 292,35
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 355,56

97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042408 LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	R\$ 2,43	R\$ 2,53
TOTAL Material:					R\$ 2,53
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R\$ 23,34	R\$ 0,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R\$ 19,07	R\$ 0,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,43
VALOR:					R\$ 2,96
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,96
VALOR COM BDI:					R\$ 3,60
QUANTIDADE:					R\$ 61,50
VALOR TOTAL:					R\$ 182,04
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 221,40

95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 67,18	R\$ 0,24
91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 217,21	R\$ 1,80
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,04



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.064.0001-52
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR:	R\$ 2,04
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,04
VALOR COM BDI:	R\$ 2,48
QUANTIDADE:	R\$ 1.447,27
VALOR TOTAL:	R\$ 2.952,43
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 3.589,22

91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734 CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00008490	R\$ 75.443,39	R\$ 6,41
00037758 CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006420	R\$ 741.887,83	R\$ 47,63

TOTAL Equipamento: R\$ 54,04

VALOR: R\$ 54,04

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 54,04

VALOR COM BDI: R\$ 65,73

QUANTIDADE: R\$ 12,01

VALOR TOTAL: R\$ 649,02

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 789,41

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,21	R\$ 1,21
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,41	R\$ 1,41
89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,23	R\$ 2,23

TOTAL Serviço: R\$ 5,05

VALOR: R\$ 5,05

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 5,05

VALOR COM BDI: R\$ 6,14

QUANTIDADE: R\$ 12,14

VALOR TOTAL: R\$ 61,30

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 74,53

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00000740	R\$ 8.561,98	R\$ 0,06

TOTAL Equipamento: R\$ 0,06

VALOR: R\$ 0,06

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,06

VALOR COM BDI: R\$ 0,07

QUANTIDADE: R\$ 32,95

VALOR TOTAL: R\$ 1,97

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 2,30

96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004274 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 113,02	R\$ 113,02

TOTAL Material: R\$ 113,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

[Assinatura]

			
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES			
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe			
BDI: 21,65%			
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023			
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista			

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12640000	R\$ 21,96	R\$ 2,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12640000	R\$ 26,79	R\$ 3,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,17
VALOR:						R\$ 119,19
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 119,19
VALOR COM BDI:						R\$ 144,99
QUANTIDADE:						R\$ 1,00
VALOR TOTAL:						R\$ 119,19
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 144,99

89765 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,04	R\$ 28,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 28,04
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83761	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 7,83	R\$ 7,83
83764	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,41	R\$ 1,41
83762	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 5,99	R\$ 6,99
83763	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 33,98	R\$ 33,98
TOTAL Serviço:						R\$ 50,21
VALOR:						R\$ 78,25
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 78,25
VALOR COM BDI:						R\$ 95,19
QUANTIDADE:						R\$ 6,00
VALOR TOTAL:						R\$ 469,50
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 571,14

98762 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 1.130,00	R\$ 0,09
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,09
VALOR:						R\$ 0,09
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,09
VALOR COM BDI:						R\$ 0,10
QUANTIDADE:						R\$ 68,98
VALOR TOTAL:						R\$ 6,20
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 6,89

97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	R\$ 5,65	R\$ 0,10
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,37000000	R\$ 12,69	R\$ 4,70
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,09500000	R\$ 16,66	R\$ 1,58
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44000000	R\$ 4,44	R\$ 1,95
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,38000000	R\$ 15,10	R\$ 20,84
TOTAL Material:						R\$ 29,17
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,44400000	R\$ 18,38	R\$ 26,54
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,35700000	R\$ 22,11	R\$ 52,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 78,65

31



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.285.464/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAUL O HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.815-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR:	R\$ 107,82
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 107,82
VALOR COM BDI:	R\$ 131,16
QUANTIDADE:	R\$ 4,92
VALOR TOTAL:	R\$ 530,47
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 645,30

91995 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,72	R\$ 7,72
TOTAL Material:					R\$ 7,72
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R\$ 21,96	R\$ 6,96
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R\$ 26,79	R\$ 8,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,45
VALOR:					R\$ 23,17
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 23,17
VALOR COM BDI:					R\$ 28,18
QUANTIDADE:					R\$ 45,00
VALOR TOTAL:					R\$ 1.042,65
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.268,10

91997 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758 CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000720	R\$ 741.887,83	R\$ 5,34
00037736 TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000730	R\$ 83.450,00	R\$ 0,61
TOTAL Equipamento:					R\$ 5,95
VALOR:					R\$ 5,95
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 5,95
VALOR COM BDI:					R\$ 7,23
QUANTIDADE:					R\$ 0,28
VALOR TOTAL:					R\$ 1,66
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2,02

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	R\$ 4,46	R\$ 6,42
TOTAL Material:					R\$ 6,42
VALOR:					R\$ 6,42
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 6,42
VALOR COM BDI:					R\$ 7,80
QUANTIDADE:					R\$ 2,86
VALOR TOTAL:					R\$ 18,36
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 22,30

95265 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 (CHI)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95260 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,54	R\$ 0,54
95261 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
TOTAL Serviço:					R\$ 0,67
VALOR:					R\$ 0,67
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,67
VALOR COM BDI:					R\$ 0,81

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.295.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.668.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

QUANTIDADE:	R\$ 2,58
VALOR TOTAL:	R\$ 1,72
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2,08

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,21	R\$ 1,21
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20

TOTAL Serviço:	R\$ 1,41
VALOR:	R\$ 1,41
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,41
VALOR COM BDI:	R\$ 1,71
QUANTIDADE:	R\$ 12,07
VALOR TOTAL:	R\$ 17,01
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 20,63

91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004221 ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	23,70000000	R\$ 4,05	R\$ 95,99

TOTAL Material:	R\$ 95,99
VALOR:	R\$ 95,99
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 95,99
VALOR COM BDI:	R\$ 116,77
QUANTIDADE:	R\$ 12,01
VALOR TOTAL:	R\$ 1.152,83
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.402,40

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 8.561,98	R\$ 0,57

TOTAL Equipamento:	R\$ 0,57
VALOR:	R\$ 0,57
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,57
VALOR COM BDI:	R\$ 0,69
QUANTIDADE:	R\$ 2,86
VALOR TOTAL:	R\$ 1,63
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1,97

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037758 CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 741.887,83	R\$ 25,45
00037736 TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 83.450,00	R\$ 4,60

TOTAL Equipamento:	R\$ 30,05
VALOR:	R\$ 30,05
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 30,05
VALOR COM BDI:	R\$ 36,55
QUANTIDADE:	R\$ 0,28
VALOR TOTAL:	R\$ 8,41
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 10,23

[Handwritten signature]



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 17.055.264/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 46,48	R\$ 46,48
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,99	R\$ 2,97

TOTAL Material: R\$ 49,45

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	R\$ 21,96	R\$ 4,37
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	R\$ 26,79	R\$ 5,33

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 9,70

VALOR: R\$ 59,15

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 59,15

VALOR COM BDI: R\$ 71,95

QUANTIDADE: R\$ 1,00

VALOR TOTAL: R\$ 59,15

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 71,95

88857 RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531 RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KS, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00005600	R\$ 435.365,82	R\$ 24,38

TOTAL Equipamento: R\$ 24,38

VALOR: R\$ 24,38

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 24,38

VALOR COM BDI: R\$ 29,65

QUANTIDADE: R\$ 0,61

VALOR TOTAL: R\$ 14,87

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 18,08

83766 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,04	R\$ 28,04

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 28,04

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83761 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIACÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 7,83	R\$ 7,83
83764 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,41	R\$ 1,41

TOTAL Serviço: R\$ 9,24

VALOR: R\$ 37,28

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 37,28

VALOR COM BDI: R\$ 45,35

QUANTIDADE: R\$ 3,00

VALOR TOTAL: R\$ 111,84

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 136,05

96988 MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	SINAPI	M	3,00000000	R\$ 44,92	R\$ 134,76

TOTAL Material: R\$ 134,76

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15820000	R\$ 21,96	R\$ 3,47
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15820000	R\$ 26,79	R\$ 4,24

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 7,71

VALOR: R\$ 142,47

	
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 142,47
VALOR COM BDI:	R\$ 179,31
QUANTIDADE:	R\$ 1,00
VALOR TOTAL:	R\$ 142,47
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 179,31

98761 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018 (H)					
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038412 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00001200	R\$ 1.130,00	R\$ 0,01
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,01
VALOR:					R\$ 0,01
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,01
VALOR COM BDI:					R\$ 0,01
QUANTIDADE:					R\$ 81,07
VALOR TOTAL:					R\$ 0,81
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 0,81

87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_08/2019 (M3)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	R\$ 78,00	R\$ 97,50
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	563,59000000	R\$ 0,56	R\$ 315,61
TOTAL Material:					R\$ 413,11
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,65000000	R\$ 19,07	R\$ 222,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 222,17
VALOR:					R\$ 635,28
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 635,28
VALOR COM BDI:					R\$ 772,81
QUANTIDADE:					R\$ 2,58
VALOR TOTAL:					R\$ 1.639,02
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1.993,84

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 5,64
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,52	R\$ 16,52
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,52
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
TOTAL Serviço:					R\$ 0,31
VALOR:					R\$ 22,47
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 22,47
VALOR COM BDI:					R\$ 27,33
QUANTIDADE:					R\$ 277,36
VALOR TOTAL:					R\$ 6.232,27



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.255.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 7.580,24

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 6,15

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,21	R\$ 13,21

TOTAL Mão de Obra: R\$ 13,21

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16

TOTAL Serviço: R\$ 0,16

VALOR: R\$ 19,52

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 19,52

VALOR COM BDI: R\$ 23,74

QUANTIDADE: R\$ 35,81

VALOR TOTAL: R\$ 699,01

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 850,12

91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 6,91	R\$ 13,82

TOTAL Material: R\$ 13,82

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 21,96	R\$ 12,56
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 26,79	R\$ 15,32

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 27,88

VALOR: R\$ 41,70

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 41,70

VALOR COM BDI: R\$ 50,72

QUANTIDADE: R\$ 3,00

VALOR TOTAL: R\$ 125,10

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 152,16

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,68	R\$ 26,68

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 26,68

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,92	R\$ 29,92
91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,68	R\$ 4,68
91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 5,90	R\$ 5,90

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES CNPJ 06.955.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES ERELLI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.668.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

91383	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 54,04	R\$ 54,04
91384	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 95,99	R\$ 95,99
					TOTAL Serviço:	R\$ 190,53
					VALOR:	R\$ 217,21
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 217,21
					VALOR COM BDI:	R\$ 264,23
					QUANTIDADE:	R\$ 12,01
					VALOR TOTAL:	R\$ 2.608,69
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 3.173,40

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02225000	R\$ 16,65	R\$ 0,37
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,37
					VALOR:	R\$ 0,37
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,37
					VALOR COM BDI:	R\$ 0,45
					QUANTIDADE:	R\$ 1.388,28
					VALOR TOTAL:	R\$ 513,66
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 624,72

95262 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 (H)						
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011616	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 17.223,70	R\$ 1,15
					TOTAL Equipamento:	R\$ 1,15
					VALOR:	R\$ 1,15
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,15
					VALOR COM BDI:	R\$ 1,39
					QUANTIDADE:	R\$ 1,53
					VALOR TOTAL:	R\$ 1,75
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2,12

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,46	R\$ 0,46
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,57
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,42	R\$ 6,42
					TOTAL Serviço:	R\$ 7,51
					VALOR:	R\$ 7,51
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,51
					VALOR COM BDI:	R\$ 9,13
					QUANTIDADE:	R\$ 2,86
					VALOR TOTAL:	R\$ 21,47
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 26,11

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

		 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 12.225.264/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481897 SSP BA (UF 139.668.875-15)	
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES			
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe			
BDI: 21,65%			
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023			
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista			

00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 741.887,83	R\$ 4,23
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 83.450,00	R\$ 0,48
TOTAL Equipamento:					R\$ 4,71	
VALOR:					R\$ 4,71	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 4,71	
VALOR COM BDI:					R\$ 5,72	
QUANTIDADE:					R\$ 0,28	
VALOR TOTAL:					R\$ 1,31	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1,60	

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M [ACERTO DO SOLO NATURAL]. AF_08/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 29,09	R\$ 0,10
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00360000	R\$ 34,52	R\$ 0,12
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,22	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R\$ 23,34	R\$ 2,38
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15310000	R\$ 19,07	R\$ 2,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,30	
VALOR:					R\$ 5,52	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 5,52	
VALOR COM BDI:					R\$ 6,71	
QUANTIDADE:					R\$ 4,89	
VALOR TOTAL:					R\$ 26,99	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 32,81	

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03916000	R\$ 15,06	R\$ 0,59
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,59	
VALOR:					R\$ 0,59	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,59	
VALOR COM BDI:					R\$ 0,71	
QUANTIDADE:					R\$ 542,34	
VALOR TOTAL:					R\$ 319,98	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 385,06	

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 20.115,25	R\$ 1,41
TOTAL Equipamento:					R\$ 1,41	
VALOR:					R\$ 1,41	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,41	
VALOR COM BDI:					R\$ 1,71	
QUANTIDADE:					R\$ 12,14	
VALOR TOTAL:					R\$ 17,11	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 20,75	

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759	CALCETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 16,65	R\$ 0,20

307

	
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,20
VALOR:	R\$ 0,20
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,20
VALOR COM BDI:	R\$ 0,24
QUANTIDADE:	R\$ 61,78
VALOR TOTAL:	R\$ 12,35
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 14,82

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHIP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,30	R\$ 23,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 23,30

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,69	R\$ 0,69

TOTAL Serviço:	R\$ 1,33
VALOR:	R\$ 24,63
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,63
VALOR COM BDI:	R\$ 29,96
QUANTIDADE:	R\$ 2,11
VALOR TOTAL:	R\$ 51,96
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 63,21

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	R\$ 1,60	R\$ 0,14
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 3,19	R\$ 3,35
TOTAL Material:					R\$ 3,49

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R\$ 18,51	R\$ 7,03
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R\$ 22,47	R\$ 8,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,57

VALOR:	R\$ 19,06
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 19,06
VALOR COM BDI:	R\$ 23,18
QUANTIDADE:	R\$ 43,97
VALOR TOTAL:	R\$ 838,06
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.019,22

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043489 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,32

32

4p



CONSPLAN INSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 06.7264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,65	R\$ 16,65
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,65
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,37	R\$ 0,37
TOTAL Serviço:					R\$ 0,37
VALOR:					R\$ 23,34
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 23,34
VALOR COM BDI:					R\$ 28,39
QUANTIDADE:					R\$ 1.388,28
VALOR TOTAL:					R\$ 32.402,45
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 39.413,26

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00038412 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018 (H)	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 1.130,00	R\$ 0,07
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,07
VALOR:					R\$ 0,07
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,07
VALOR COM BDI:					R\$ 0,08
QUANTIDADE:					R\$ 81,07
VALOR TOTAL:					R\$ 5,67
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 6,48

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00038060 BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 45,60	R\$ 45,60
TOTAL Material:					R\$ 45,60
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,13280000	R\$ 21,96	R\$ 24,88
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,13280000	R\$ 26,79	R\$ 30,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 55,23
VALOR:					R\$ 100,83
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 100,83
VALOR COM BDI:					R\$ 122,65
QUANTIDADE:					R\$ 1,00
VALOR TOTAL:					R\$ 100,83
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 122,65

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 5,14
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,30	R\$ 19,30
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,30
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 24.455.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAUL O HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,17
-------	---	--------	---	------------	----------	----------

TOTAL Serviço: R\$ 0,17

VALOR: R\$ 24,61

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 24,61

VALOR COM BDI: R\$ 29,93

QUANTIDADE: R\$ 142,19

VALOR TOTAL: R\$ 3.499,29

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 4.255,74

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043489 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,32

Mão de Obra

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,65	R\$ 16,65
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,65

Serviço

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,26	R\$ 0,26
TOTAL Serviço:					R\$ 0,26
VALOR:					R\$ 23,23
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 23,23
VALOR COM BDI:					R\$ 28,25
QUANTIDADE:					R\$ 493,44
VALOR TOTAL:					R\$ 11.462,61
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 13.939,68

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,35	R\$ 0,35
88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,11	R\$ 1,11
TOTAL Serviço:					R\$ 1,81
VALOR:					R\$ 1,81
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,81
VALOR COM BDI:					R\$ 2,20
QUANTIDADE:					R\$ 40,19
VALOR TOTAL:					R\$ 72,74
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 88,41

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 22,91	R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,28



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.725.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR:	R\$ 0,28
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,28
VALOR COM BDI:	R\$ 0,34
QUANTIDADE:	R\$ 42,09
VALOR TOTAL:	R\$ 11,78
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 14,31

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,68	R\$ 26,68

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 26,68

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,92	R\$ 29,92
91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,68	R\$ 4,68
91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 5,90	R\$ 5,90

TOTAL Serviço: R\$ 40,50

VALOR: R\$ 67,18

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 67,18

VALOR COM BDI: R\$ 81,72

QUANTIDADE: R\$ 5,21

VALOR TOTAL: R\$ 350,00

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 425,76

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 18,60	R\$ 0,29

TOTAL Mão de Obra: R\$ 0,29

VALOR: R\$ 0,29

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,29

VALOR COM BDI: R\$ 0,35

QUANTIDADE: R\$ 520,81

VALOR TOTAL: R\$ 151,03

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 182,28

95263 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	0,78000000	R\$ 4,46	R\$ 3,48

TOTAL Material: R\$ 3,48

VALOR: R\$ 3,48

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 3,48

VALOR COM BDI: R\$ 4,23

QUANTIDADE: R\$ 1,53

VALOR TOTAL: R\$ 5,32

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 6,47

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,46	R\$ 0,46
91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.461.264/0001-52
FONTE: CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CTF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL Serviço:	R\$ 0,52
VALOR:	R\$ 0,52
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,52
VALOR COM BDI:	R\$ 0,63
QUANTIDADE:	R\$ 30,08
VALOR TOTAL:	R\$ 15,64
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 18,95

90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07700000	R\$ 18,51	R\$ 1,43
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49400000	R\$ 22,47	R\$ 11,10

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,53
VALOR:	R\$ 12,53
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 12,53
VALOR COM BDI:	R\$ 15,24
QUANTIDADE:	R\$ 0,14
VALOR TOTAL:	R\$ 1,75
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2,13

97289 ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,74000000	R\$ 0,35	R\$ 1,31
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,13000000	R\$ 1,81	R\$ 2,05

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 3,36

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,18000000	R\$ 78,00	R\$ 92,04
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	141,07000000	R\$ 0,37	R\$ 52,20
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	211,61000000	R\$ 0,56	R\$ 118,50

TOTAL Material: R\$ 262,74

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,87000000	R\$ 24,61	R\$ 119,85

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 119,85
VALOR:	R\$ 385,95
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 385,95
VALOR COM BDI:	R\$ 469,30
QUANTIDADE:	R\$ 0,15
VALOR TOTAL:	R\$ 57,89
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 70,42

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01887000	R\$ 12,63	R\$ 0,24

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,24
VALOR:	R\$ 0,24
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,24
VALOR COM BDI:	R\$ 0,29
QUANTIDADE:	R\$ 148,55
VALOR TOTAL:	R\$ 35,65
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 43,07

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTeiro DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

	CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.281.254/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 15,02	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,23
VALOR:						R\$ 0,23
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,23
VALOR COM BDI:						R\$ 0,27
QUANTIDADE:						R\$ 131,21
VALOR TOTAL:						R\$ 30,17
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 35,42

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50239000	R\$ 0,89	R\$ 2,23
TOTAL Especiais:						R\$ 2,23
VALOR:						R\$ 2,23
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,23
VALOR COM BDI:						R\$ 2,71
QUANTIDADE:						R\$ 12,14
VALOR TOTAL:						R\$ 27,07
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 32,89

92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,20100000	R\$ 28,45	R\$ 5,72
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05000000	R\$ 29,73	R\$ 1,49
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,21
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005068	PREÇO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,08600000	R\$ 16,66	R\$ 1,43
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,43200000	R\$ 4,44	R\$ 19,68
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,53000000	R\$ 21,06	R\$ 137,52
TOTAL Material:						R\$ 158,63
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	R\$ 18,38	R\$ 2,63
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60700000	R\$ 22,11	R\$ 13,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,05
VALOR:						R\$ 181,89
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 181,89
VALOR COM BDI:						R\$ 221,26
QUANTIDADE:						R\$ 5,73
VALOR TOTAL:						R\$ 1.042,22
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 1.267,81

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,88000000	R\$ 0,35	R\$ 1,01
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,87000000	R\$ 1,81	R\$ 1,57
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,58
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	19,44000000	R\$ 5,88	R\$ 114,31
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	R\$ 78,00	R\$ 84,24
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	486,00000000	R\$ 0,56	R\$ 272,16
TOTAL Material:						R\$ 470,71
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

	
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES	
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe	
BDI: 21,65%	
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023	
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista	

88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	R\$ 24,61	R\$ 92,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 92,29
VALOR:						R\$ 565,58
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 565,58
VALOR COM BDI:						R\$ 688,02
QUANTIDADE:						R\$ 0,20
VALOR TOTAL:						R\$ 113,11
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 137,60

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	R\$ 0,69	R\$ 0,69
TOTAL Especiais:					R\$ 0,69	
VALOR:					R\$ 0,69	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,69	
VALOR COM BDI:					R\$ 0,83	
QUANTIDADE:					R\$ 2,11	
VALOR TOTAL:					R\$ 1,45	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 1,75	

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,88	R\$ 25,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 25,88	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,05	R\$ 30,05
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,71	R\$ 4,71
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 5,95	R\$ 5,95
TOTAL Serviço:					R\$ 40,71	
VALOR:					R\$ 66,59	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 66,59	
VALOR COM BDI:					R\$ 81,00	
QUANTIDADE:					R\$ 0,09	
VALOR TOTAL:					R\$ 5,99	
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 7,29	

97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 (M2)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95265	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHI	0,04200000	R\$ 0,67	R\$ 0,09
95264	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHP	0,02500000	R\$ 5,30	R\$ 0,13
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,16	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04500000	R\$ 23,34	R\$ 1,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	R\$ 19,07	R\$ 1,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,75	
VALOR:					R\$ 2,91	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,91	
VALOR COM BDI:					R\$ 3,54	
QUANTIDADE:					R\$ 61,50	
VALOR TOTAL:					R\$ 178,96	



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 16.140.001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 139.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 217,71

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043490 EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,68	R\$ 1,68
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043466 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,68	R\$ 1,68
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 7,67

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,60	R\$ 18,60

TOTAL Mão de Obra: R\$ 18,60

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29

TOTAL Serviço: R\$ 0,29

VALOR: R\$ 26,56

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 26,56

VALOR COM BDI: R\$ 32,31

QUANTIDADE: R\$ 520,81

VALOR TOTAL: R\$ 13.832,71

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 16.827,37

53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 19.379,01	R\$ 1,55

TOTAL Equipamento: R\$ 1,55

VALOR: R\$ 1,55

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 1,55

VALOR COM BDI: R\$ 1,88

QUANTIDADE: R\$ 1,08

VALOR TOTAL: R\$ 1,67

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 2,03

95260 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011281 COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORÇA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 10.199,00	R\$ 0,54

TOTAL Equipamento: R\$ 0,54

VALOR: R\$ 0,54

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,54

VALOR COM BDI: R\$ 0,65

QUANTIDADE: R\$ 4,12

VALOR TOTAL: R\$ 2,22

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 2,67

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14



CONSPLAN CONSTRUÇÕES E REFORMAS
CNPJ 22.734.294/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES E REFORMAS
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 5,14

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,43
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,43

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11

TOTAL Serviço: R\$ 0,11

VALOR: R\$ 26,68

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 26,68

VALOR COM BDI: R\$ 32,45

QUANTIDADE: R\$ 17,22

VALOR TOTAL: R\$ 459,42

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 558,78

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00000740	R\$ 12.637,89

TOTAL Equipamento: R\$ 0,09

VALOR: R\$ 0,09

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,09

VALOR COM BDI: R\$ 0,10

QUANTIDADE: R\$ 20,90

VALOR TOTAL: R\$ 1,88

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 2,09

101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 253,54
00001578	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 4,12

TOTAL Material: R\$ 265,90

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32320000	R\$ 21,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32320000	R\$ 26,79

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 64,51

VALOR: R\$ 330,41

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 330,41

VALOR COM BDI: R\$ 401,94

QUANTIDADE: R\$ 2,00

VALOR TOTAL: R\$ 660,82

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 803,88

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,24
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,16

TOTAL Material: R\$ 3,40

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 21,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 26,79

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 3,40



CONSPLAN CONSTRUÇÕES E OBRAS
CNPJ 16.444.001-52
CONSPLAN ENGENHARIA DE OBRAS
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,24
VALOR:	R\$ 9,64
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,64
VALOR COM BDI:	R\$ 11,72
QUANTIDADE:	R\$ 188,00
VALOR TOTAL:	R\$ 1.812,32
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2.203,36

95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818 ENCARGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01675000	R\$ 3.351,89	R\$ 56,14
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 56,14
VALOR:					R\$ 56,14
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 56,14
VALOR COM BDI:					R\$ 68,29
QUANTIDADE:					R\$ 3,00
VALOR TOTAL:					R\$ 168,42
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 204,87

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,42260000	R\$ 28,45	R\$ 12,02
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,31300000	R\$ 29,73	R\$ 9,31
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	13,07150000	R\$ 0,45	R\$ 5,88
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	4,75330000	R\$ 1,22	R\$ 5,80
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 33,01

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,31120000	R\$ 49,34	R\$ 64,69
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,05670000	R\$ 5,65	R\$ 0,32
00020247 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,26190000	R\$ 18,44	R\$ 4,83
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,47700000	R\$ 4,44	R\$ 19,88
TOTAL Material:					R\$ 89,72

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73560000	R\$ 18,38	R\$ 13,52
88261 CARPINTeiro DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,67800000	R\$ 21,39	R\$ 78,67
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,88840000	R\$ 23,34	R\$ 534,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,88840000	R\$ 19,07	R\$ 436,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1.062,89

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	28,93690000	R\$ 14,54	R\$ 420,74
94972 CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	R\$ 410,99	R\$ 493,19
TOTAL Serviço:					R\$ 913,93
VALOR:					R\$ 2.099,35
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2.099,35
VALOR COM BDI:					R\$ 2.554,10
QUANTIDADE:					R\$ 1,11
VALOR TOTAL:					R\$ 2.330,50
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2.835,05



CONSPLAN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 22.266.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 18,29
					R\$ 0,22
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,22
VALOR:					R\$ 0,22
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,22
VALOR COM BDI:					R\$ 0,26
QUANTIDADE:					R\$ 73,38
VALOR TOTAL:					R\$ 16,14
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 19,07

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF_08/2019 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,94000000	R\$ 79,01
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	422,63000000	R\$ 0,56
TOTAL Material:					R\$ 310,94
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,02000000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 210,15
VALOR:					R\$ 521,09
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 521,09
VALOR COM BDI:					R\$ 633,90
QUANTIDADE:					R\$ 0,50
VALOR TOTAL:					R\$ 260,54
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 316,95

91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,45000000	R\$ 4,46
TOTAL Material:					R\$ 6,47
VALOR:					R\$ 6,47
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 6,47
VALOR COM BDI:					R\$ 7,87
QUANTIDADE:					R\$ 1,36
VALOR TOTAL:					R\$ 8,79
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 10,70

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,02225000	R\$ 16,65
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,37
VALOR:					R\$ 0,37
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,37
VALOR COM BDI:					R\$ 0,45
QUANTIDADE:					R\$ 79,31
VALOR TOTAL:					R\$ 29,34
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 35,68

91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	1,30000000	R\$ 0,56
00014153	FITA METÁLICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	SINAPI	UN	0,00500000	R\$ 41,57
TOTAL Material:					R\$ 0,94
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

**CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI**
CNPJ 20.935.264/0001-52CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481857 SSP BA
CPF 339.608.875-15**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES**

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 18,51	R\$ 0,54
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21100000	R\$ 22,47	R\$ 4,74

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,28
VALOR:	R\$ 6,22
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6,22
VALOR COM BDI:	R\$ 7,56
QUANTIDADE:	R\$ 0,16
VALOR TOTAL:	R\$ 0,99
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1,20

90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00500000	R\$ 21,84
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,15000000	R\$ 5,11
TOTAL Material:					R\$ 0,88

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 18,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06600000	R\$ 22,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,67

VALOR:	R\$ 2,55
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,55
VALOR COM BDI:	R\$ 3,10
QUANTIDADE:	R\$ 0,12
VALOR TOTAL:	R\$ 0,30
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 0,37

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,40
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,46
TOTAL Serviço:					R\$ 1,22

VALOR:	R\$ 1,22
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,22
VALOR COM BDI:	R\$ 1,48
QUANTIDADE:	R\$ 14,82
VALOR TOTAL:	R\$ 18,08
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 21,93

89532 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00820000	R\$ 42,01
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01200000	R\$ 1,60
00003869	LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,38
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	R\$ 47,59
TOTAL Material:					R\$ 3,19

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05240000	R\$ 18,51



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIREL
CNPJ 22.211.264/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP/BA
(TF 339.608.875-15)

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05240000	R\$ 22,47	R\$ 1,18
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 2,15
				VALOR:		R\$ 5,34
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 5,34
				VALOR COM BDI:		R\$ 6,49
				QUANTIDADE:		R\$ 0,81
				VALOR TOTAL:		R\$ 4,32
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 5,25

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,64620000	R\$ 1,41	R\$ 0,91
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,68530000	R\$ 5,05	R\$ 3,46
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 4,37
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	R\$ 78,00	R\$ 64,94
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	R\$ 0,56	R\$ 119,53
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	R\$ 108,62	R\$ 63,23
				TOTAL Material:		R\$ 247,70
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	R\$ 24,61	R\$ 32,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10580000	R\$ 19,07	R\$ 40,16
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 72,93
				VALOR:		R\$ 325,00
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 325,00
				VALOR COM BDI:		R\$ 395,36
				QUANTIDADE:		R\$ 4,43
				TOTAL TOTAL:		R\$ 1.439,75
				VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 1.751,44

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 6,14
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,58	R\$ 15,58
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 15,58
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
				TOTAL Serviço:		R\$ 0,19
				VALOR:		R\$ 21,91
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 21,91
				VALOR COM BDI:		R\$ 26,65
				QUANTIDADE:		R\$ 80,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 1.752,80



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 44.295.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP/BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 2.132,00

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R\$ 1.489,68	R\$ 0,11
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,11
VALOR:					R\$ 0,11
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,11
VALOR COM BDI:					R\$ 0,13
QUANTIDADE:					R\$ 21,19
VALOR TOTAL:					R\$ 2,33
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 2,75

88288 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,32

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,49	R\$ 12,49
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,49

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,15	R\$ 0,15
TOTAL Serviço:					R\$ 0,15
VALOR:					R\$ 18,96
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 18,96
VALOR COM BDI:					R\$ 23,06
QUANTIDADE:					R\$ 14,85
VALOR TOTAL:					R\$ 281,55
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 342,44

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,17	R\$ 24,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 24,17

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,15	R\$ 0,15
TOTAL Serviço:					R\$ 1,39
VALOR:					R\$ 25,56
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 25,56
VALOR COM BDI:					R\$ 31,09
QUANTIDADE:					R\$ 2,38
VALOR TOTAL:					R\$ 60,83
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 73,99

91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
CNPJ 22.295.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PATRICIO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 199.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,72	R\$ 7,72
					TOTAL Material:	R\$ 7,72
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R\$ 21,96	R\$ 11,22
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R\$ 26,79	R\$ 13,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 24,91
					VALOR:	R\$ 32,63
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 32,63
					VALOR COM BDI:	R\$ 39,69
					QUANTIDADE:	R\$ 35,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 1.142,05
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.389,15

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 5,14
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,63	R\$ 20,63
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 20,63
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,11
					VALOR:	R\$ 25,88
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 25,88
					VALOR COM BDI:	R\$ 31,48
					QUANTIDADE:	R\$ 4,28
					VALOR TOTAL:	R\$ 110,76
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 134,73

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,32
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,65	R\$ 16,65
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,65
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95398	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,37	R\$ 0,37
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,37
					VALOR:	R\$ 23,34



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.253.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP/BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,34
VALOR COM BDI:	R\$ 28,39
QUANTIDADE:	R\$ 79,31
VALOR TOTAL:	R\$ 1.851,09
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2.251,61

95261 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 (H)

Equipamento	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011616 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, PADRÃO, PESO DE 32 KG	SINAPI	UN	0,00000740	R\$ 17.228,70	R\$ 0,13
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,13
VALOR:					R\$ 0,13
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,13
VALOR COM BDI:					R\$ 0,15
QUANTIDADE:					R\$ 4,12
VALOR TOTAL:					R\$ 0,53
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 0,61

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 12.637,89	R\$ 0,84
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,84
VALOR:					R\$ 0,84
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,84
VALOR COM BDI:					R\$ 1,02
QUANTIDADE:					R\$ 10,84
VALOR TOTAL:					R\$ 9,10
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 11,05

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 (H)

Equipamento	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 4.797,40	R\$ 0,29
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,29
VALOR:					R\$ 0,29
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,29
VALOR COM BDI:					R\$ 0,35
QUANTIDADE:					R\$ 2,11
VALOR TOTAL:					R\$ 0,61
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 0,73

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 5,14
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,99	R\$ 26,99
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 26,99
Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,33



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 CNPJ: 20.145.264/0001-52
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP/BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL Serviço:	R\$ 0,33
VALOR:	R\$ 32,46
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 32,46
VALOR COM BDI:	R\$ 39,48
QUANTIDADE:	R\$ 0,61
VALOR TOTAL:	R\$ 19,80
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 24,08

89424 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 42,01	R\$ 0,30
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03020000	R\$ 1,60	R\$ 0,05
00003904 LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 47,58	R\$ 0,38

TOTAL Material: R\$ 1,36

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09060000	R\$ 18,51	R\$ 1,68
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09060000	R\$ 22,47	R\$ 2,04

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 3,72

VALOR:	R\$ 5,08
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,08
VALOR COM BDI:	R\$ 6,17
QUANTIDADE:	R\$ 0,23
VALOR TOTAL:	R\$ 1,16
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1,41

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.995 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734 CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006030	R\$ 75.443,33	R\$ 4,55
00037758 CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003420	R\$ 741.887,83	R\$ 25,37

TOTAL Equipamento: R\$ 29,92

VALOR:	R\$ 29,92
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 29,92
VALOR COM BDI:	R\$ 36,39
QUANTIDADE:	R\$ 17,22
VALOR TOTAL:	R\$ 515,22
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 626,63

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,40	R\$ 0,40
90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05

TOTAL Serviço: R\$ 0,45

VALOR:	R\$ 0,45
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,45
VALOR COM BDI:	R\$ 0,54
QUANTIDADE:	R\$ 24,18
VALOR TOTAL:	R\$ 10,88
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 13,05

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------



CONSPLAN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA
CNPJ 20.825.400/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 139.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05500000	R\$ 18,51	R\$ 1,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39300000	R\$ 22,47	R\$ 8,79

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 9,81

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	R\$ 517,35
TOTAL Serviço:					R\$ 1,55
VALOR:					R\$ 11,36
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 11,36
VALOR COM BDI:					R\$ 13,81
QUANTIDADE:					R\$ 54,03
VALOR TOTAL:					R\$ 613,78
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 746,15

94969 CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,62230000	R\$ 1,41
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,65990000	R\$ 5,05
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 4,21

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,80760000	R\$ 78,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	274,06350000	R\$ 0,56
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58130000	R\$ 108,62
TOTAL Material:					R\$ 279,61

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,28220000	R\$ 24,61
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 70,20
VALOR:					R\$ 354,02
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 354,02
VALOR COM BDI:					R\$ 430,66
QUANTIDADE:					R\$ 0,04
VALOR TOTAL:					R\$ 14,16
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 17,22

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,91
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10
91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,13
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,47
TOTAL Serviço:					R\$ 8,61
VALOR:					R\$ 8,61
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 8,61
VALOR COM BDI:					R\$ 10,47
QUANTIDADE:					R\$ 1,36
VALOR TOTAL:					R\$ 11,70



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 22.222.54/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.668.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 14,23

89400 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01240000	R\$ 42,01	R\$ 0,52
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05720000	R\$ 1,60	R\$ 0,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01430000	R\$ 47,59	R\$ 0,68
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,14	R\$ 5,14
					TOTAL Material:	R\$ 6,43
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22210000	R\$ 18,51	R\$ 4,11
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22210000	R\$ 22,47	R\$ 4,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,10
					VALOR:	R\$ 15,53
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 15,53
					VALOR COM BDI:	R\$ 18,89
					QUANTIDADE:	R\$ 0,20
					VALOR TOTAL:	R\$ 3,10
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 3,77

89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,68	R\$ 0,68
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R\$ 42,01	R\$ 0,25
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	R\$ 1,60	R\$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 47,59	R\$ 0,33
					TOTAL Material:	R\$ 1,31
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R\$ 18,51	R\$ 1,75
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R\$ 22,47	R\$ 2,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,87
					VALOR:	R\$ 5,18
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,18
					VALOR COM BDI:	R\$ 6,30
					QUANTIDADE:	R\$ 27,47
					VALOR TOTAL:	R\$ 142,29
					VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 173,06

89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 42,01	R\$ 0,45
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05070000	R\$ 1,60	R\$ 0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R\$ 47,59	R\$ 0,57
00007139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
				TOTAL Material:		R\$ 2,02
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20260000	R\$ 18,51	R\$ 3,75
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20260000	R\$ 22,47	R\$ 4,55
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 8,30
				VALOR:		R\$ 10,32
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 10,32
				VALOR COM BDI:		R\$ 12,55

326



CONSPLAN CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 22.474.254/0001-52
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES LTDA ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

QUANTIDADE:	R\$ 9,34
VALOR TOTAL:	R\$ 96,38
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 117,21

91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,03	R\$ 6,03
TOTAL Material:					R\$ 6,03
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R\$ 21,96	R\$ 11,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R\$ 26,79	R\$ 13,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 24,91
VALOR:					R\$ 30,94
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 30,94
VALOR COM BDI:					R\$ 37,63
QUANTIDADE:					R\$ 17,00
VALOR TOTAL:					R\$ 525,98
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 639,71

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 30,77	R\$ 92,31
00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,06	R\$ 1,19
00010555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 180,77	R\$ 180,77
TOTAL Material:					R\$ 274,27
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPinteIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54600000	R\$ 21,39	R\$ 33,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	R\$ 19,07	R\$ 14,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 47,81
VALOR:					R\$ 322,08
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 322,08
VALOR COM BDI:					R\$ 391,81
QUANTIDADE:					R\$ 14,00
VALOR TOTAL:					R\$ 4.509,12
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 5.485,34

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001000	R\$ 1.489,68	R\$ 0,01
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,01
VALOR:					R\$ 0,01
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,01
VALOR COM BDI:					R\$ 0,01
QUANTIDADE:					R\$ 21,19
VALOR TOTAL:					R\$ 0,21
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 0,21

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043489 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17



CONSPLAN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 14.295.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES DIRETI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-13

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 6,32

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00045003	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,57

TOTAL Mão de Obra: R\$ 14,57

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08

TOTAL Serviço: R\$ 0,08

VALOR: R\$ 20,97

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 20,97

VALOR COM BDI: R\$ 25,51

QUANTIDADE: R\$ 34,72

VALOR TOTAL: R\$ 728,07

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 885,70

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 6,31

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,06

TOTAL Mão de Obra: R\$ 15,06

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,59

TOTAL Serviço: R\$ 0,59

VALOR: R\$ 21,96

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 21,96

VALOR COM BDI: R\$ 26,71

QUANTIDADE: R\$ 542,34

VALOR TOTAL: R\$ 11.909,78

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 14.485,90

91582 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	R\$ 4,46

TOTAL Material: R\$ 4,59

VALOR: R\$ 4,59

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 4,59

VALOR COM BDI: R\$ 5,58

QUANTIDADE: R\$ 10,84

VALOR TOTAL: R\$ 49,75

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 60,48

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRLHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 32.355.264/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760 AZULEISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 16,65	R\$ 0,26
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,26
VALOR:					R\$ 0,26
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,26
VALOR COM BDI:					R\$ 0,31
QUANTIDADE:					R\$ 493,44
VALOR TOTAL:					R\$ 128,29
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 152,96

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_01/2018 (M3)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" CHI DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,04010000	R\$ 28,45	R\$ 29,59
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,77360000	R\$ 29,73	R\$ 23,00
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHI	18,24620000	R\$ 0,45	R\$ 8,21
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHP	6,63200000	R\$ 1,22	R\$ 8,09
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 68,89

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	2,97900000	R\$ 49,34	R\$ 146,98
00002592 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,12000000	R\$ 5,65	R\$ 0,68
00020247 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,64450000	R\$ 18,44	R\$ 11,88
TOTAL Material:					R\$ 159,54

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,81370000	R\$ 18,38	R\$ 33,34
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,06850000	R\$ 21,39	R\$ 193,98
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,19300000	R\$ 23,34	R\$ 751,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,19300000	R\$ 19,07	R\$ 613,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1.592,62

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	SINAPI	KG	42,64630000	R\$ 14,54	R\$ 620,08
94971 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	R\$ 398,60	R\$ 478,32
TOTAL Serviço:					R\$ 1.098,40
VALOR:					R\$ 2.919,45
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2.919,45
VALOR COM BDI:					R\$ 3.551,51
QUANTIDADE:					R\$ 0,01
VALOR TOTAL:					R\$ 29,19
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 35,51

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS, AF_06/2014 (H)					
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734 CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000740	R\$ 75.443,33	R\$ 0,56
00037758 CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000720	R\$ 741.887,83	R\$ 5,34
TOTAL Equipamento:					R\$ 5,90
VALOR:					R\$ 5,90
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 5,90
VALOR COM BDI:					R\$ 7,17
QUANTIDADE:					R\$ 17,22
VALOR TOTAL:					R\$ 101,59



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 20.123.264/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF: 339.688.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 123,46

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 18,51	R\$ 1,30
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44900000	R\$ 22,47	R\$ 10,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,39
VALOR:					R\$ 11,39
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 11,39
VALOR COM BDI:					R\$ 13,85
QUANTIDADE:					R\$ 64,43
VALOR TOTAL:					R\$ 733,85
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 892,35

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 78,00	R\$ 90,48
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	R\$ 0,37	R\$ 43,07
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	R\$ 0,56	R\$ 146,66
TOTAL Material:					R\$ 280,21
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	R\$ 19,07	R\$ 214,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 214,16
VALOR:					R\$ 494,37
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 494,37
VALOR COM BDI:					R\$ 601,40
QUANTIDADE:					R\$ 0,01
VALOR TOTAL:					R\$ 4,94
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 6,01

89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850g GR	SINAPI	UN	0,01240000	R\$ 42,01	R\$ 0,52
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05110000	R\$ 1,60	R\$ 0,08
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01430000	R\$ 47,59	R\$ 0,68
00007136 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,14	R\$ 5,14
TOTAL Material:					R\$ 6,42
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19870000	R\$ 18,51	R\$ 3,68
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19870000	R\$ 22,47	R\$ 4,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,14
VALOR:					R\$ 14,56
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 14,56
VALOR COM BDI:					R\$ 17,71
QUANTIDADE:					R\$ 0,05
VALOR TOTAL:					R\$ 0,72
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 0,88

88858 RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531 RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4 X 4, POTÊNCIA LÍQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MÍNIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00000760	R\$ 435.365,82	R\$ 3,31



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.299.124/0001-52
CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2401887 SSP BA
CPF 319.668.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

TOTAL Equipamento:	R\$ 3,31
VALOR:	R\$ 3,31
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3,31
VALOR COM BDI:	R\$ 4,02
QUANTIDADE:	R\$ 0,61
VALOR TOTAL:	R\$ 2,01
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2,45

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,62000000	R\$ 0,35	R\$ 0,92
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,80000000	R\$ 1,81	R\$ 1,45
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,37

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 78,00	R\$ 83,46
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	483,70000000	R\$ 0,56	R\$ 270,87
TOTAL Material:					R\$ 354,33

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,42000000	R\$ 24,61	R\$ 84,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 84,17
VALOR:					R\$ 440,87
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 440,87
VALOR COM BDI:					R\$ 536,31
QUANTIDADE:					R\$ 0,53
VALOR TOTAL:					R\$ 233,66
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 284,24

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 21,84	R\$ 0,55
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,81600000	R\$ 0,17	R\$ 0,48
TOTAL Material:					R\$ 1,03

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01720000	R\$ 18,96	R\$ 0,33
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	R\$ 24,83	R\$ 2,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,95

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,56	R\$ 10,56
TOTAL Serviço:					R\$ 10,56
VALOR:					R\$ 14,54
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 14,54
VALOR COM BDI:					R\$ 17,68
QUANTIDADE:					R\$ 33,92
VALOR TOTAL:					R\$ 493,19
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 599,70

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
00043485 EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 20.924.700/01-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2491887 SSP BA
CPF 339.668.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 5,64

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,63

TOTAL Mão de Obra: R\$ 12,63

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24

TOTAL Serviço: R\$ 0,24

VALOR: R\$ 18,51

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 18,51

VALOR COM BDI: R\$ 22,51

QUANTIDADE: R\$ 148,55

VALOR TOTAL: R\$ 2.749,66

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 3.343,86

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,33

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 28,33

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,67
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,09
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,59

TOTAL Serviço: R\$ 6,19

VALOR: R\$ 34,52

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 34,52

VALOR COM BDI: R\$ 41,99

QUANTIDADE: R\$ 10,84

VALOR TOTAL: R\$ 374,19

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 455,17

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 13,21

TOTAL Mão de Obra: R\$ 0,16

VALOR: R\$ 0,16

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,16

VALOR COM BDI: R\$ 0,19

QUANTIDADE: R\$ 35,81

VALOR TOTAL: R\$ 5,72

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 6,80

89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00450000	R\$ 1,60
00009868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 3,33

TOTAL Material: R\$ 3,36



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
CNPJ 22.234.264/0001-52
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481897 SSP BA
CPF 339.608.875-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia | ORSE - 03/2023 - Sergipe

BDI: 21,65%

Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023

Encargos sociais: 106,09% horista | 64,18% mensalista

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01950000	R\$ 18,51	R\$ 0,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01950000	R\$ 22,47	R\$ 0,44

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 0,80

VALOR: R\$ 4,16

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 4,16

VALOR COM BDI: R\$ 5,06

QUANTIDADE: R\$ 2,25

VALOR TOTAL: R\$ 9,36

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 11,38

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000590	R\$ 75.443,31
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 741.887,83

TOTAL Equipamento: R\$ 4,68

VALOR: R\$ 4,68

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 4,68

VALOR COM BDI: R\$ 5,69

QUANTIDADE: R\$ 17,22

VALOR TOTAL: R\$ 89,58

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 97,98

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 8.561,98

TOTAL Equipamento: R\$ 0,46

VALOR: R\$ 0,46

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,46

VALOR COM BDI: R\$ 0,55

QUANTIDADE: R\$ 32,95

VALOR TOTAL: R\$ 15,15

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 18,12

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,91
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10

TOTAL Serviço: R\$ 1,01

VALOR: R\$ 1,01

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 1,01

VALOR COM BDI: R\$ 1,22

QUANTIDADE: R\$ 29,54

VALOR TOTAL: R\$ 29,83

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 36,03

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 78,00

R\$ 83,46

							
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES							
SINAPI - 03/2023 - Bahia SBC - 03/2023 - Bahia ORSE - 03/2023 - Sergipe							
BDI: 21,65%							
Apresentação da proposta: 21 de setembro de 2023							
Encargos sociais: 106,09% horista 64,18% mensalista							

334

 CONSPLAN Engenharia CONSPLAN CONSULTORES EIRELI CNPJ 22.235.254/0001-00 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15		Cronograma Físico e Financeiro				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 96.553,48	R\$ 23.172,83	R\$ 47.311,21	R\$ 26.069,44	R\$ 96.553,48
1.1	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 78.946,13	R\$ 18.947,07	R\$ 38.683,61	R\$ 21.315,45	R\$ 78.946,13
1.1.1	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 29.509,67	R\$ 7.082,32	R\$ 14.459,74	R\$ 7.967,61	R\$ 29.509,67
1.1.2	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 35.278,32	R\$ 8.466,80	R\$ 17.286,38	R\$ 9.525,14	R\$ 35.278,32
1.1.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 14.158,14	R\$ 3.397,95	R\$ 6.937,49	R\$ 3.822,70	R\$ 14.158,14
1.2	DESPESAS GERAIS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO	R\$ 5.725,47	R\$ 1.374,11	R\$ 2.805,48	R\$ 1.545,88	R\$ 5.725,47
1.2.1	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	R\$ 5.725,47	R\$ 1.374,11	R\$ 2.805,48	R\$ 1.545,88	R\$ 5.725,47
1.3	EQUIPAMENTOS NÃO INCORPORADOS	R\$ 11.881,88	R\$ 2.851,65	R\$ 5.822,12	R\$ 3.208,11	R\$ 11.881,88
1.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF_11/2017	R\$ 6.407,42	R\$ 1.537,78	R\$ 3.139,64	R\$ 1.730,00	R\$ 6.407,42
1.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF_11/2017	R\$ 1.831,68	R\$ 439,60	R\$ 897,52	R\$ 494,56	R\$ 1.831,68
1.3.3	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	R\$ 2.745,66	R\$ 658,96	R\$ 1.345,37	R\$ 741,33	R\$ 2.745,66
1.3.4	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	R\$ 897,12	R\$ 215,31	R\$ 439,59	R\$ 242,22	R\$ 897,12
2	DESPESAS GERAIS DE INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 6.627,60	R\$ 6.362,48		R\$ 265,12	R\$ 6.627,60
2.1	IMPOSTOS / TAXAS	R\$ 980,85	R\$ 941,61		R\$ 39,24	R\$ 980,85
2.1.1	ART	R\$ 306,21	R\$ 293,96		R\$ 12,25	R\$ 306,21
2.1.2	ALVARÁ DE REFORMA	R\$ 389,96	R\$ 374,38		R\$ 15,60	R\$ 389,96
2.1.3	HABITE-SE	R\$ 284,66	R\$ 273,27		R\$ 11,39	R\$ 284,66
2.2	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 1.946,40	R\$ 1.868,54		R\$ 77,86	R\$ 1.946,40
2.2.1	PCMSO	R\$ 973,20	R\$ 934,27		R\$ 38,93	R\$ 973,20

CONSPLAN Engenharia		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP/BA CPF 339.608.875-13			
CNPJ 22.475.264/0001-52					
Cronograma Físico e Financeiro					
2.2.2	PPRA / PGR	R\$ 973,20	96,00%	R\$ 934,27	100,00%
2.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 3.700,35	96,00%	R\$ 3.552,33	100,00%
2.3.1	MOBILIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 2.996,47	96,00%	R\$ 2.876,61	100,00%
2.3.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	R\$ 703,88	96,00%	R\$ 675,72	100,00%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.263,68	100,00%	R\$ 25.263,68	100,00%
3.1	ÁREA EXTERNA	R\$ 21.735,72	100,00%	R\$ 21.735,72	100,00%
3.1.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	R\$ 2.251,09	100,00%	R\$ 2.251,09	100,00%
3.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 207,46	100,00%	R\$ 207,46	100,00%
3.1.3	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 374,52	100,00%	R\$ 374,52	100,00%
3.1.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 338,03	100,00%	R\$ 338,03	100,00%
3.1.5	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	R\$ 487,27	100,00%	R\$ 487,27	100,00%
3.1.6	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 4.595,84	100,00%	R\$ 4.595,84	100,00%
3.1.7	REMOÇÃO DE GRADIL, DE FORMA CUIDADOSA, COM REAPROVEITAMENTO	R\$ 653,78	100,00%	R\$ 653,78	100,00%
3.1.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 0,15 M	R\$ 3.614,82	100,00%	R\$ 3.614,82	100,00%
3.1.9	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 3.749,52	100,00%	R\$ 3.749,52	100,00%
3.1.10	ATERRO MANUAL DE FOSSA / SUMIDOURO / CAIXAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA - INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	R\$ 525,72	100,00%	R\$ 525,72	100,00%
3.1.11	LIMPEZA DE CONJUNTO FOSSA E SUMIDOURO COM ATÉ 5,0 M3	R\$ 425,77	100,00%	R\$ 425,77	100,00%
3.1.12	REMOÇÃO DE PORTÃO EM NYLOR - SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 48,80	100,00%	R\$ 48,80	100,00%
3.1.13	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	R\$ 2.104,95	100,00%	R\$ 2.104,95	100,00%
3.1.14	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ- MOLDADO	R\$ 2.358,15	100,00%	R\$ 2.358,15	100,00%

			
Cronograma Físico e Financeiro			
3.2	TELHADO	R\$ 3.527,96	100,00%
3.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 111,57	100,00%
3.2.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 129,81	100,00%
3.2.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 914,88	100,00%
3.2.4	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 1,56	100,00%
3.2.5	DEMOLIÇÃO DE RUFO DE CONCRETO	R\$ 420,50	100,00%
3.2.6	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA	R\$ 473,83	100,00%
3.2.7	REMOÇÃO RESERVATÓRIO 2000 L, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 55,50	100,00%
3.2.8	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	R\$ 1.180,91	100,00%
3.2.9	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO - COM REAPROVEITAMENTO	R\$ 239,40	100,00%
4	COBERTURA	R\$ 76.037,46	100,00%
4.1	PLATIBANDA	R\$ 9.157,71	100,00%
4.1.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	R\$ 2.201,84	100,00%
4.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	R\$ 401,32	100,00%
4.1.3	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	R\$ 5.412,35	100,00%
4.1.4	RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER	R\$ 627,10	100,00%
4.1.5	ESTUCCAMENTO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	R\$ 74,43	100,00%
4.1.6	APLICAÇÃO TELA POLIÉSTER - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO	R\$ 440,67	100,00%
4.2	TELHAMENTO	R\$ 41.066,66	100,00%
4.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	R\$ 181,40	100,00%

		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.227.64/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15				
		Cronograma Físico e Financeiro				
4.2.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$ 2.951,64	50,00%	R\$ 1.475,82	50,00%	100,00%
4.2.3	CONFEÇÃO DE PILARES EM ALVENARIA DE TIPO MACIÇO, 0,30 X 0,30 M	R\$ 2.587,23	50,00%	R\$ 1.293,61	50,00%	100,00%
4.2.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	R\$ 24.290,69	50,00%	R\$ 12.145,35	50,00%	100,00%
4.2.5	PINTURA DE TELHADO COM TINTA TÉRMICA REFLETIVA, COR BRANCO, DUAS DEMÃOS	R\$ 11.055,70	50,00%	R\$ 5.527,85	50,00%	100,00%
4.3	RUFO	R\$ 10.740,11	100,00%	R\$ 10.740,11		100,00%
4.3.1	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	R\$ 5.291,77	100,00%	R\$ 5.291,77		100,00%
4.3.2	RASGO EM ALVENARIA (LARGURA MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM)	R\$ 1.121,57	100,00%	R\$ 1.121,57		100,00%
4.3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR (6 DEMÃOS), REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER	R\$ 4.326,77	100,00%	R\$ 4.326,77		100,00%
4.4	CALHAS IMPERMEABILIZADAS / COLETORES ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 7.671,39	70,00%	R\$ 5.369,98	30,00%	100,00%
4.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	R\$ 526,34	70,00%	R\$ 368,44	30,00%	100,00%
4.4.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	R\$ 858,30	70,00%	R\$ 600,81	30,00%	100,00%
4.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	R\$ 3.843,44	70,00%	R\$ 2.690,41	30,00%	100,00%
4.4.4	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	R\$ 596,04	70,00%	R\$ 417,23	30,00%	100,00%
4.4.5	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	R\$ 913,52	70,00%	R\$ 639,46	30,00%	100,00%
4.4.6	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM	R\$ 581,25	70,00%	R\$ 406,88	30,00%	100,00%
4.4.7	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA DE PROTEÇÃO MECÂNICA / MANTA	R\$ 61,11	70,00%	R\$ 42,78	30,00%	100,00%
4.4.8	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM MANTA ASFÁLTICA	R\$ 43,06	70,00%	R\$ 30,14	30,00%	100,00%
4.4.9	PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM ASFALTO	R\$ 248,33	70,00%	R\$ 173,83	30,00%	100,00%
4.5	LAJES IMPERMEABILIZADAS	R\$ 7.401,59	100,00%	R\$ 7.401,59		100,00%
4.5.1	LAJE RESERVATÓRIO	R\$ 3.418,06	100,00%	R\$ 3.418,06		100,00%



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME

PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES

RG 2451887 SSP BA

CPF 339.608.875-15

Cronograma Físico e Financeiro		CONSPLAN ENGENHARIA			
		 CONSPLAN ENGENHARIA CNPJ 22.120.064/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15			
5.1.4	REGULARIZAÇÃO MANUAL	R\$ 84,99	80,00%	20,00%	100,00%
5.1.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	R\$ 23,19	80,00%	20,00%	100,00%
5.2	FUNDAÇÕES	R\$ 4.588,57	80,00%	20,00%	100,00%
5.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	R\$ 849,54	80,00%	20,00%	100,00%
5.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	R\$ 240,48	80,00%	20,00%	100,00%
5.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	R\$ 331,92	80,00%	20,00%	100,00%
5.2.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	R\$ 125,86	80,00%	20,00%	100,00%
5.2.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	R\$ 416,73	80,00%	20,00%	100,00%
5.2.6	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 25 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRASERRADA	R\$ 2.624,04	80,00%	20,00%	100,00%
5.3	SUPERESTRUTURA	R\$ 4.811,53	80,00%	20,00%	100,00%
5.3.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	R\$ 396,33	80,00%	20,00%	100,00%
5.3.2	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	R\$ 574,77	80,00%	20,00%	100,00%
5.3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	R\$ 1.262,52	80,00%	20,00%	100,00%
5.3.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	R\$ 1.855,70	80,00%	20,00%	100,00%
5.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	R\$ 196,19	80,00%	20,00%	100,00%
5.3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	R\$ 377,28	80,00%	20,00%	100,00%
5.3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	R\$ 148,74	80,00%	20,00%	100,00%
5.4	COBERTURA RESERVATÓRIO	R\$ 1.656,99	80,00%	20,00%	100,00%
5.4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$ 377,62	80,00%	20,00%	100,00%
5.4.2	RUIFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	R\$ 883,90	80,00%	20,00%	100,00%



Cronograma Físico e Financeiro		CONSPAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME CNPJ 16.95.264/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.648.875-15			
5.4.3	RASGO EM ALVENARIA (LARGURA MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM)	R\$ 187,34	80,00%	20,00%	100,00%
5.4.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM REAPROVEITAMENTO DE TELHAS	R\$ 208,13	80,00%	20,00%	100,00%
5.5	ALVENARIA DE FECHAMENTO	R\$ 2.707,16	80,00%	20,00%	100,00%
5.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	R\$ 2.618,58	80,00%	20,00%	100,00%
5.5.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER- UTILIZANDO ARGAMASSA EXPANSIVA	R\$ 88,58	80,00%	20,00%	100,00%
5.6	REVESTIMENTO	R\$ 6.217,94	80,00%	20,00%	100,00%
5.6.1	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 4.893,03	80,00%	20,00%	100,00%
5.6.1.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	R\$ 1.451,86	80,00%	20,00%	100,00%
5.6.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	R\$ 271,07	80,00%	20,00%	100,00%
5.6.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS JATOBÁ, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), COR BRANCO NEVE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC III	R\$ 3.170,10	80,00%	20,00%	100,00%
5.6.2	REVESTIMENTO INTERNO	R\$ 1.324,91	80,00%	20,00%	100,00%
5.6.2.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	R\$ 1.174,31	80,00%	20,00%	100,00%
5.6.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	R\$ 150,60	80,00%	20,00%	100,00%
5.7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 426,81	80,00%	20,00%	100,00%
5.7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	R\$ 426,81	80,00%	20,00%	100,00%
5.8	PINTURA	R\$ 714,01	80,00%	20,00%	100,00%
5.8.1	PAREDES INTERNAS	R\$ 470,12	80,00%	20,00%	100,00%
5.8.1.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	R\$ 122,11	80,00%	20,00%	100,00%
5.8.1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$ 348,01	80,00%	20,00%	100,00%
5.8.2	PISO	R\$ 243,89	80,00%	20,00%	100,00%

Cronograma Físico e Financeiro		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME CNPJ 22.230.747/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15			
5.8.2.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	R\$ 243,89	80,00%	20,00%	100,00%
5.9	ESQUADRIA	R\$ 2.999,39	80,00%	20,00%	100,00%
5.9.1	PORTÃO RESERVATÓRIO INFERIOR - PORTÃO EM TELA NYLOFOR E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 2.999,39	80,00%	20,00%	100,00%
6	MARQUISE	R\$ 19.948,74	54,19%	31,41%	100,00%
6.1	MOVIMENTO DE TERRA FUNDACÕES	R\$ 1.143,97	100,00%		100,00%
6.1.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 8,43	100,00%		100,00%
6.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	R\$ 722,64	100,00%		100,00%
6.1.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	R\$ 369,44	100,00%		100,00%
6.1.4	REGULARIZAÇÃO MANUAL	R\$ 35,58	100,00%		100,00%
6.1.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	R\$ 7,88	100,00%		100,00%
6.2	FUNDAÇÕES	R\$ 529,93	100,00%		100,00%
6.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	R\$ 235,91	100,00%		100,00%
6.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	R\$ 90,12	100,00%		100,00%
6.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	R\$ 33,12	100,00%		100,00%
6.2.4	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE LERCA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	R\$ 170,78	100,00%		100,00%
6.3	SUPERESTRUTURA	R\$ 8.961,21	100,00%		100,00%
6.3.1	CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	R\$ 294,94	100,00%		100,00%
6.3.2	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	R\$ 1.893,94	100,00%		100,00%
6.3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	R\$ 801,60	100,00%		100,00%
6.3.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	R\$ 1.950,39	100,00%		100,00%

340

342

Cronograma Físico e Financeiro		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME	
		 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15	
6.3.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	R\$ 1.735,86	100,00% R\$ 1.735,86
6.3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	R\$ 127,95	100,00% R\$ 127,95
6.3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	R\$ 96,48	100,00% R\$ 96,48
6.3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	R\$ 149,28	100,00% R\$ 149,28
6.3.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	R\$ 1.020,00	100,00% R\$ 1.020,00
6.3.10	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDAÇÃO OU SIMILAR, APLICAÇÃO EM CHUMBEAMENTO E COLAGEM DOS MAIS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 27,07	100,00% R\$ 27,07
6.3.11	EXECUÇÃO DE FURO EM CONCRETO COM BRODE VIDEA, UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO, DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 12,5 MM (PROFUNDIDADE ATÉ 15 CM)	R\$ 863,70	100,00% R\$ 863,70
6.4	ALVENARIA	R\$ 584,94	100,00% R\$ 584,94
6.4.1	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER- UTILIZANDO ARGAMASSA EXPANSIVA	R\$ 7,78	100,00% R\$ 7,78
6.4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X19 CM (ESPESSURA 19 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	R\$ 577,16	100,00% R\$ 577,16
6.5	REVESTIMENTO	R\$ 4.836,22	100,00% R\$ 4.836,22
6.5.1	PAREDES	R\$ 4.301,15	100,00% R\$ 4.301,15
6.5.1.1	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	R\$ 1.128,44	100,00% R\$ 1.128,44
6.5.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	R\$ 177,31	100,00% R\$ 177,31
6.5.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS JATOBÁ, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), COR BRANCO NEVE, REJUNTADO. APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC III	R\$ 542,14	100,00% R\$ 542,14
6.5.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS JATOBÁ, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), COR COLINA, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC III	R\$ 2.453,26	100,00% R\$ 2.453,26
6.5.2	TETO	R\$ 535,07	100,00% R\$ 535,07
6.5.2.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	R\$ 61,85	100,00% R\$ 61,85
6.5.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	R\$ 473,22	100,00% R\$ 473,22
6.6	PINTURA	R\$ 494,71	100,00% R\$ 494,71

		 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME CNPJ 22.295.264/0001-82 PALLO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15			
Cronograma Físico e Financeiro					
6.6.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	R\$ 37,29			100,00% R\$ 37,29
6.6.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$ 130,63			100,00% R\$ 130,63
6.6.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	R\$ 326,79			100,00% R\$ 326,79
6.7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 3.397,76			100,00% R\$ 3.397,76
6.7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	R\$ 466,86			100,00% R\$ 466,86
6.7.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	R\$ 51,49			100,00% R\$ 51,49
6.7.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	R\$ 384,93			100,00% R\$ 384,93
6.7.4	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 25 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRASERRADA	R\$ 1.766,85			100,00% R\$ 1.766,85
6.7.5	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, APLICADO COM JUNTAS, SEM POLIMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	R\$ 595,33			100,00% R\$ 595,33
6.7.6	ESPELHO EM ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, SEM POLIMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	R\$ 132,30			100,00% R\$ 132,30
7	URBANIZAÇÃO	R\$ 187.446,29			100,00% R\$ 187.446,29
7.1	MURO	R\$ 17.503,50			100,00% R\$ 17.503,50
7.1.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	R\$ 4.781,86			100,00% R\$ 4.781,86
7.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	R\$ 427,81			100,00% R\$ 427,81
7.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	R\$ 781,67			100,00% R\$ 781,67
7.1.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$ 2.709,46			100,00% R\$ 2.709,46
7.1.5	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	R\$ 6.682,96			100,00% R\$ 6.682,96
7.1.6	RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER	R\$ 752,52			100,00% R\$ 752,52
7.1.7	ESTUCAMENTO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	R\$ 133,97			100,00% R\$ 133,97
7.1.8	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	R\$ 1.233,25			100,00% R\$ 1.233,25

[illegible]

 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME CNPJ 22.290.906/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15		Cronograma Físico e Financeiro									
7.2.4.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO - COM JUNTAS DE PVC		R\$ 8.918,65								
7.2.5	PISO DRENANTE		R\$ 25.559,60								
7.2.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL E SUPERFICIAL DE TERRENO COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 0,40 M		R\$ 1.616,98								
7.2.5.2	LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*		R\$ 2.478,59								
7.2.5.3	LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *15 CM*		R\$ 5.305,21								
7.2.5.4	CAMADA DRENANTE DE PEDRISCO LAVADO		R\$ 1.735,32								
7.2.5.5	MANTA GEOTEXTIL 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = 26 KN/M		R\$ 3.015,43								
7.2.5.6	CAMADA DRENANTE COM AREIA GROSSA		R\$ 692,84								
7.2.5.7	EXECUÇÃO DE PISO DRENANTE, APLICADO DIRETAMENTE SOBRE SOLO COMPACTADO E REGULARIZADO.		R\$ 10.715,23								
7.3	GRADIL / MURETA		R\$ 29.166,97								
7.3.1	MOVIMENTO DE TERRA FUNDAÇÕES		R\$ 3.728,60								
7.3.1.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		R\$ 147,06								
7.3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017		R\$ 2.243,24								
7.3.1.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017		R\$ 929,74								
7.3.1.4	REGULARIZAÇÃO MANUAL		R\$ 271,05								
7.3.1.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³		R\$ 137,51								
7.3.2	FUNDAÇÕES		R\$ 8.156,47								
7.3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017		R\$ 1.965,96								
7.3.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017		R\$ 1.000,44								
7.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		R\$ 460,92								

Cronograma Físico e Financeiro		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.224.700/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15			
7.3.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	R\$ 118,79	10,00%	90,00%	100,00%
7.3.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	R\$ 1.111,48	10,00%	90,00%	100,00%
7.3.2.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	R\$ 596,18	10,00%	90,00%	100,00%
7.3.2.7	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	R\$ 2.328,84	10,00%	90,00%	100,00%
7.3.2.8	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	R\$ 573,86	10,00%	90,00%	100,00%
7.3.3	PILARETES	R\$ 868,94	10,00%	90,00%	100,00%
7.3.3.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	R\$ 138,25	10,00%	90,00%	100,00%
7.3.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA	R\$ 547,34	10,00%	90,00%	100,00%
7.3.3.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	R\$ 42,65	10,00%	90,00%	100,00%
7.3.3.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	R\$ 140,70	10,00%	90,00%	100,00%
7.3.4	ALVENARIA	R\$ 1.627,02	10,00%	90,00%	100,00%
7.3.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	R\$ 1.627,02	10,00%	90,00%	100,00%
7.3.5	REVESTIMENTO	R\$ 4.945,65	10,00%	90,00%	100,00%
7.3.5.1	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	R\$ 1.467,47	10,00%	90,00%	100,00%
7.3.5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.	R\$ 273,99	10,00%	90,00%	100,00%
7.3.5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS JATOBÁ, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), COR BRANCO NEVE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC III	R\$ 3.204,19	10,00%	90,00%	100,00%
7.3.6	PORTÕES / TELAS	R\$ 9.435,19	10,00%	90,00%	100,00%
7.3.6.1	REINSTALAÇÃO DE GRADIL, REFORÇO COM MÃO FRANCESA - COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	R\$ 2.266,31	10,00%	90,00%	100,00%
7.3.6.2	PORTÃO ACESSO PEDESTRE - PORTÃO EM TELA NYLOFOR E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 3.054,28	10,00%	90,00%	100,00%
7.3.6.3	PORTÃO ACESSO VEICULO - PORTÃO EM TELA NYLOFOR E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 4.114,60	10,00%	90,00%	100,00%

Cronograma Físico e Financeiro		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 15.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15			
7.3.7	PINTURA	R\$ 405,10	10,00%	90,00%	100,00%
7.3.7.1	RETOQUE DE PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (OZDEMÃOS)	R\$ 28,96	10,00%	R\$ 364,59	R\$ 405,10
7.3.7.2	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO À ROLO DE 01 DEMÃO DE 120 MICRAS DE TINTA ANTICORROSIVA OXIBAR DAL 535 BT 0527, MARCA RENNOR OU SIMILAR	R\$ 182,01	10,00%	R\$ 26,06	R\$ 28,96
7.3.7.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM PEÇAS METÁLICAS, DUAS DEMÃOS	R\$ 194,13	10,00%	R\$ 163,91	R\$ 182,01
7.4	PAISAGISMO	R\$ 3.977,79	10,00%	R\$ 174,72	R\$ 194,13
7.4.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	R\$ 1.770,95	10,00%	R\$ 3.977,79	R\$ 3.977,79
7.4.2	REVOLVIMENTO DE SOLO ATÉ PROFUNDIDADE DE 30 CM	R\$ 211,38	10,00%	R\$ 1.770,95	R\$ 1.770,95
7.4.3	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	R\$ 1.057,12	10,00%	R\$ 211,38	R\$ 211,38
7.4.4	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORES OU ARBUSTOS COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR OU IGUAL A 0,20 M	R\$ 451,32	10,00%	R\$ 1.057,12	R\$ 1.057,12
7.4.5	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE ÁRVORE OU ARBUSTO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 0,20 M	R\$ 487,02	10,00%	R\$ 451,32	R\$ 451,32
7.5	CALHAS COLETA ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 9.567,18	10,00%	R\$ 487,02	R\$ 487,02
7.5.1	CALHA ÁREA DE MANOBRAS	R\$ 8.777,95	10,00%	R\$ 9.567,18	R\$ 9.567,18
7.5.1.1	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	R\$ 4.750,80	10,00%	R\$ 8.777,95	R\$ 8.777,95
7.5.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	R\$ 86,68	10,00%	R\$ 4.750,80	R\$ 4.750,80
7.5.1.3	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	R\$ 333,12	10,00%	R\$ 86,68	R\$ 86,68
7.5.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	R\$ 209,61	10,00%	R\$ 333,12	R\$ 333,12
7.5.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 101,43	10,00%	R\$ 209,61	R\$ 209,61
7.5.1.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	R\$ 714,48	10,00%	R\$ 101,43	R\$ 101,43
7.5.1.7	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	R\$ 120,82	10,00%	R\$ 714,48	R\$ 714,48
7.5.1.8	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 297,04	10,00%	R\$ 120,82	R\$ 120,82
		R\$ 297,04	10,00%	R\$ 297,04	R\$ 297,04

CONSPLAN

Engenharia

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME - 02

PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES

RG 2481887 SSP BA

CPF 339.608.875-15

7.5.1.9

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

R\$ 1.489,31

100,00%

R\$ 1.489,31

100,00%

7.5.1.10

RETIRADA DE GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES

R\$ 245,96

100,00%

R\$ 245,96

100,00%

7.5.1.11

ARMAÇÃO VIGAS BALDRAME UTILIZANDO TELA Q-92

R\$ 229,49

100,00%

R\$ 229,49

100,00%

7.5.1.12

CHAPISCO APLICADO COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO/ AREIA)

R\$ 104,37

100,00%

R\$ 104,37

100,00%

7.5.1.13

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³

R\$ 94,84

100,00%

R\$ 94,84

100,00%

7.5.2

CALHA ENTRADA PRINCIPAL

R\$ 789,23

100,00%

R\$ 789,23

100,00%

7.5.2.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_ 07/2021

R\$ 12,94

100,00%

R\$ 12,94

100,00%

7.5.2.2

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021

R\$ 44,04

100,00%

R\$ 44,04

100,00%

7.5.2.3

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 07/2016

R\$ 25,09

100,00%

R\$ 25,09

100,00%

7.5.2.4

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020

R\$ 6,44

100,00%

R\$ 6,44

100,00%

7.5.2.5

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 06/2017

R\$ 119,21

100,00%

R\$ 119,21

100,00%

7.5.2.6

REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_ 10/2017

R\$ 12,24

100,00%

R\$ 12,24

100,00%

7.5.2.7

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_ 09/2021

R\$ 18,09

100,00%

R\$ 18,09

100,00%

7.5.2.8

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017

R\$ 129,14

100,00%

R\$ 129,14

100,00%

7.5.2.9

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

R\$ 163,96

100,00%

R\$ 163,96

100,00%

7.5.2.10

RETIRADA DE GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES

R\$ 61,49

100,00%

R\$ 61,49

100,00%

7.5.2.11

ARMAÇÃO VIGAS BALDRAME UTILIZANDO TELA Q-92

R\$ 41,30

100,00%

R\$ 41,30

100,00%

7.5.2.12

CHAPISCO APLICADO COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO/ AREIA)

R\$ 18,79

100,00%

R\$ 18,79

100,00%

7.5.2.13

GRELHA PREMOLDADA COM FUROS TIPO MOEDA, LARGURA DE 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

R\$ 130,48

100,00%

R\$ 130,48

100,00%

7.5.2.14

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³

R\$ 6,02

100,00%

R\$ 6,02

100,00%

Cronograma Físico e Financeiro



CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 CNPJ 20.997.994/0001-52 RELI
 CNPJ 20.997.994/0001-52 RELI

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

Cronograma Físico e Financeiro

7.6	COMPLEMENTOS	R\$ 36.877,72	2,49%	R\$ 918,24	72,59%	R\$ 26.769,53	24,92%	R\$ 9.189,95	100,00%
7.6.1	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	R\$ 2.571,51	2,49%	R\$ 64,03	72,59%	R\$ 1.865,66	24,92%	R\$ 640,82	100,00%
7.6.2	APICAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	R\$ 43,09	2,49%	R\$ 1,07	72,59%	R\$ 31,28	24,92%	R\$ 10,74	100,00%
7.6.3	ESCALA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L= 45 CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4" X 5/16", E GUARDA CORPO D= 65 CM EM BARRA CHATA GALV. D= 1" X 1/8", SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D= 5/8", ESPAÇADOS DE 27,5 CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E	R\$ 8.529,95	2,49%	R\$ 212,40	72,59%	R\$ 6.191,89	24,92%	R\$ 2.125,66	100,00%
7.6.4	ESCALA DE MARINHEIRO SEM GUARDA-CORPO, L= 40 CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA FERRO GALVANIZADO 1 1/4" X 1/4", SENDO OS	R\$ 3.285,96	2,49%	R\$ 81,82	72,59%	R\$ 2.385,28	24,92%	R\$ 818,86	100,00%
7.6.5	DEGRAUS BARRA REDONDA FERRO GALVANIZADO D= 5/8", ESPAÇADOS DE 27,5 CM, PINTADA-INCLUSIVE INSTALAÇÃO	R\$ 6.505,76	2,49%	R\$ 161,99	72,59%	R\$ 4.722,53	24,92%	R\$ 1.621,24	100,00%
7.6.6	TAMPA EM FERRO FUNDIDO 60 X 40 CM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE), INCLUSIVE PEÇA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.132,20	2,49%	R\$ 28,19	72,59%	R\$ 821,86	24,92%	R\$ 282,15	100,00%
7.6.7	REGULARIZAÇÃO ALTURA PESCOÇO CAIXAS ENTERRADAS OU SEMI-ENTERRADAS, INCLUSIVE REVESTIMENTO	R\$ 1.280,04	2,49%	R\$ 31,87	72,59%	R\$ 925,18	24,92%	R\$ 318,99	100,00%
7.6.8	TAMPA EM FERRO FUNDIDO 40 X 40 CM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE), INCLUSIVE PEÇA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 3.155,12	2,49%	R\$ 78,56	72,59%	R\$ 2.290,30	24,92%	R\$ 786,26	100,00%
7.6.9	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D= 2,76 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 10.374,09	2,49%	R\$ 258,31	72,59%	R\$ 7.530,55	24,92%	R\$ 2.585,23	100,00%
8	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (NBR 9050), ESP= 1,55 MM, CONFORME INDICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA	R\$ 40.270,37	15,00%	R\$ 6.040,55	70,00%	R\$ 28.189,25	15,00%	R\$ 6.040,57	100,00%
8.1	FACHADA	R\$ 1.456,83	15,00%	R\$ 218,52	70,00%	R\$ 1.019,79	15,00%	R\$ 218,52	100,00%
8.1.1	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO	R\$ 42,40	15,00%	R\$ 6,36	70,00%	R\$ 29,68	15,00%	R\$ 6,36	100,00%
8.1.1.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 115,36	15,00%	R\$ 17,30	70,00%	R\$ 80,75	15,00%	R\$ 17,31	100,00%
8.1.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 919,93	15,00%	R\$ 137,99	70,00%	R\$ 643,95	15,00%	R\$ 137,99	100,00%
8.1.3	APICAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	R\$ 118,34	15,00%	R\$ 17,75	70,00%	R\$ 82,84	15,00%	R\$ 17,75	100,00%
8.1.4	REMOÇÃO DE GRADES DE FERRO, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 221,15	15,00%	R\$ 33,17	70,00%	R\$ 154,81	15,00%	R\$ 33,17	100,00%
8.1.5	DEMOLIÇÃO DE PEITORIL DE MÁRMORE, DE FORMA CUIDADOSA E SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 39,65	15,00%	R\$ 5,95	70,00%	R\$ 27,76	15,00%	R\$ 5,94	100,00%
8.1.6	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	R\$ 23.961,80	15,00%	R\$ 3.594,26	70,00%	R\$ 16.773,25	15,00%	R\$ 3.594,29	100,00%
8.2	REVESTIMENTO	R\$ 535,99	15,00%	R\$ 80,40	70,00%	R\$ 375,19	15,00%	R\$ 80,40	100,00%
8.2.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022								

CONSPLAN Engenharia

CONSPLAN CONSTRUÇÕES ENGENHARIA

CNPJ 22.235.664/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES LEBEL ME

PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES

RJ 2481887 SSP BA

CPF 139.608.875-15

Cronograma Físico e Financeiro

8.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.	R\$ 100,07	15,00%	R\$ 15,01	70,00%	R\$ 70,05	15,00%	R\$ 15,01	100,00%	R\$ 100,07
8.2.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	R\$ 2.100,82	15,00%	R\$ 315,12	70,00%	R\$ 1.470,57	15,00%	R\$ 315,13	100,00%	R\$ 2.100,82
8.2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	R\$ 21.043,16	15,00%	R\$ 3.156,47	70,00%	R\$ 14.730,21	15,00%	R\$ 3.156,48	100,00%	R\$ 21.043,16
8.2.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS JATOBÁ, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), COR BRANCO NEVE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC III	R\$ 181,76	15,00%	R\$ 27,26	70,00%	R\$ 127,23	15,00%	R\$ 27,27	100,00%	R\$ 181,76
8.3	LIMPEZA CERÂMICA EXISTENTE EM FACHADA	R\$ 11.161,44	15,00%	R\$ 1.674,22	70,00%	R\$ 7.813,00	15,00%	R\$ 1.674,22	100,00%	R\$ 11.161,44
8.3.1	GRADES	R\$ 1.123,92	15,00%	R\$ 168,59	70,00%	R\$ 786,74	15,00%	R\$ 168,59	100,00%	R\$ 1.123,92
8.3.2	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO A ROLO DE 01 DEMÃO DE 120 MICRAS DE TINTA ANTICORROSIVA OXIBAR DAL 535 BT 0527, MARCA RENNERT OU SIMILAR	R\$ 1.198,80	15,00%	R\$ 179,82	70,00%	R\$ 839,16	15,00%	R\$ 179,82	100,00%	R\$ 1.198,80
8.3.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM PEÇAS METÁLICAS, DUAS DEMÃOS	R\$ 8.838,72	15,00%	R\$ 1.325,81	70,00%	R\$ 6.187,10	15,00%	R\$ 1.325,81	100,00%	R\$ 8.838,72
8.4	GRADE DE FERRO CONFECCIONADA COM BARRA CHATA DE 3/4" X 1/4" E BARRAS Ø = 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 3.690,30	15,00%	R\$ 553,55	70,00%	R\$ 2.583,21	15,00%	R\$ 553,54	100,00%	R\$ 3.690,30
8.4.1	COMPLEMENTARES	R\$ 3.690,30	15,00%	R\$ 553,55	70,00%	R\$ 2.583,21	15,00%	R\$ 553,54	100,00%	R\$ 3.690,30
9	PEITORIL MÁRMORE BRANCO, COM REBAIXO, C/ LARGURA = 19 CM, ESP = 2 CM	R\$ 154.191,75	11,07%	R\$ 17.070,88	30,68%	R\$ 48.590,94	58,25%	R\$ 88.529,93	100,00%	R\$ 154.191,75
9.1	ÁREAS INTERNAS	R\$ 18.960,55	17,48%	R\$ 3.313,48	3,15%	R\$ 597,45	79,37%	R\$ 15.049,62	100,00%	R\$ 18.960,55
9.1.1	CARTÓRIO	R\$ 3.242,83	100,00%	R\$ 3.242,83					100,00%	R\$ 3.242,83
9.1.1.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 136,89	100,00%	R\$ 136,89					100,00%	R\$ 136,89
9.1.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 1,20	100,00%	R\$ 1,20					100,00%	R\$ 1,20
9.1.1.3	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 935,93	100,00%	R\$ 935,93					100,00%	R\$ 935,93
9.1.1.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 0,73	100,00%	R\$ 0,73					100,00%	R\$ 0,73
9.1.1.5	DEMOLIÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 65,27	100,00%	R\$ 65,27					100,00%	R\$ 65,27
9.1.1.6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 16,31	100,00%	R\$ 16,31					100,00%	R\$ 16,31
9.1.1.7	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 6,66	100,00%	R\$ 6,66					100,00%	R\$ 6,66

Cronograma Físico e Financeiro		 CONSPLAN Engenharia CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 20.952.664/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15			
9.1.1.8	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 8,52	100,00%	100,00%	R\$ 8,52
9.1.1.9	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	R\$ 816,82	100,00%	100,00%	R\$ 816,82
9.1.1.10	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 54,60	100,00%	100,00%	R\$ 54,60
9.1.1.11	REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA)	R\$ 10,01	100,00%	100,00%	R\$ 10,01
9.1.1.12	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	R\$ 1.061,89	100,00%	100,00%	R\$ 1.061,89
9.1.1.13	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	R\$ 128,00	100,00%	100,00%	R\$ 128,00
9.1.2	ALVENARIA / DIVISÓRIAS	R\$ 70,65	100,00%	100,00%	R\$ 70,65
9.1.2.1	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	R\$ 70,65	100,00%	100,00%	R\$ 70,65
9.1.3	REVESTIMENTO	R\$ 8,20	100,00%	100,00%	R\$ 8,20
9.1.3.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	R\$ 7,27	100,00%	100,00%	R\$ 7,27
9.1.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	R\$ 0,93	100,00%	100,00%	R\$ 0,93
9.1.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 9.775,32	100,00%	100,00%	R\$ 9.775,32
9.1.4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	R\$ 1.208,75	100,00%	100,00%	R\$ 1.208,75
9.1.4.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	R\$ 152,54	100,00%	100,00%	R\$ 152,54
9.1.4.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	R\$ 996,62	100,00%	100,00%	R\$ 996,62
9.1.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 19,46	100,00%	100,00%	R\$ 19,46
9.1.4.5	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM, FCK = 25 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRASERRADA	R\$ 4.574,57	100,00%	100,00%	R\$ 4.574,57
9.1.4.6	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENGERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSADE REGULARIZAÇÃO	R\$ 2.122,22	100,00%	100,00%	R\$ 2.122,22
9.1.4.7	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H= 10 CM	R\$ 701,16	100,00%	100,00%	R\$ 701,16
9.1.5	PINTURA	R\$ 1.178,48	50,00%	100,00%	R\$ 589,23
					R\$ 1.178,48


		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 07.047.000/15-33 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP/BA CPF 339.608.875-15				
Cronograma Físico e Financeiro						
9.1.5.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$ 547,37		50,00% R\$ 273,69	50,00% R\$ 273,68	100,00% R\$ 547,37
9.1.5.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	R\$ 593,78		50,00% R\$ 296,89	50,00% R\$ 296,89	100,00% R\$ 593,78
9.1.5.3	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR	R\$ 37,33		50,00% R\$ 18,67	50,00% R\$ 18,66	100,00% R\$ 37,33
9.1.6	FORRO	R\$ 2.736,02			100,00% R\$ 2.736,02	100,00% R\$ 2.736,02
9.1.6.1	FORRO EM DRYWALL. PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	R\$ 2.736,02			100,00% R\$ 2.736,02	100,00% R\$ 2.736,02
9.1.7	ESQUADRIA	R\$ 1.949,05			100,00% R\$ 1.949,05	100,00% R\$ 1.949,05
9.1.7.1	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABECAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLA AEREA EALUZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.949,05			100,00% R\$ 1.949,05	100,00% R\$ 1.949,05
9.2	JUIZ / AUDIÊNCIA	R\$ 8.723,52	28,17% R\$ 2.457,77	31,10% R\$ 2.713,32	40,73% R\$ 3.552,43	100,00% R\$ 8.723,52
9.2.1	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO	R\$ 2.119,65	100,00% R\$ 2.119,65			100,00% R\$ 2.119,65
9.2.1.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 139,12	100,00% R\$ 139,12			100,00% R\$ 139,12
9.2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 67,54	100,00% R\$ 67,54			100,00% R\$ 67,54
9.2.1.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 88,02	100,00% R\$ 88,02			100,00% R\$ 88,02
9.2.1.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 589,61	100,00% R\$ 589,61			100,00% R\$ 589,61
9.2.1.5	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 29,43	100,00% R\$ 29,43			100,00% R\$ 29,43
9.2.1.6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 40,78	100,00% R\$ 40,78			100,00% R\$ 40,78
9.2.1.7	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 5,18	100,00% R\$ 5,18			100,00% R\$ 5,18
9.2.1.8	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 25,58	100,00% R\$ 25,58			100,00% R\$ 25,58
9.2.1.9	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 4,77	100,00% R\$ 4,77			100,00% R\$ 4,77
9.2.1.10	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 8,52	100,00% R\$ 8,52			100,00% R\$ 8,52
9.2.1.11	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 55,98	100,00% R\$ 55,98			100,00% R\$ 55,98

352

		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 23.092.264/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15	
Cronograma Físico e Financeiro			
9.2.1.12	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	R\$ 333,70	100,00% R\$ 333,70
9.2.1.13	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 50,61	100,00% R\$ 50,61
9.2.1.14	REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA)	R\$ 30,03	100,00% R\$ 30,03
9.2.1.15	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	R\$ 501,50	100,00% R\$ 501,50
9.2.1.16	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	R\$ 19,19	100,00% R\$ 19,19
9.2.1.17	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	R\$ 130,09	100,00% R\$ 130,09
9.2.2	ALVENARIA / DIVISÓRIAS	R\$ 101,81	100,00% R\$ 101,81
9.2.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	R\$ 31,16	100,00% R\$ 31,16
9.2.2.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	R\$ 70,65	100,00% R\$ 70,65
9.2.3	REVESTIMENTO	R\$ 236,31	100,00% R\$ 236,31
9.2.3.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	R\$ 209,45	100,00% R\$ 209,45
9.2.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	R\$ 26,86	100,00% R\$ 26,86
9.2.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.067,24	100,00% R\$ 2.067,24
9.2.4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	R\$ 570,86	100,00% R\$ 570,86
9.2.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 9,17	100,00% R\$ 9,17
9.2.4.3	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENGERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSADE REGULARIZAÇÃO	R\$ 1.002,27	100,00% R\$ 1.002,27
9.2.4.4	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H= 10 CM	R\$ 484,94	100,00% R\$ 484,94
9.2.5	PINTURA	R\$ 957,31	100,00% R\$ 957,31
9.2.5.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$ 441,28	100,00% R\$ 441,28
9.2.5.2	ENMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UIMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	R\$ 478,70	100,00% R\$ 478,70

Cronograma Físico e Financeiro		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME CNPJ 22.087.264/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15			
9.2.5.3	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR	R\$ 37,33			100,00% R\$ 37,33
9.2.6	FORRO	R\$ 1.292,15		50,00% R\$ 646,08	100,00% R\$ 1.292,15
9.2.6.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	R\$ 1.292,15		50,00% R\$ 646,08	100,00% R\$ 1.292,15
9.2.7	ESQUADRIA	R\$ 1.949,05			100,00% R\$ 1.949,05
9.2.7.1	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABECAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLA AEREA EALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.949,05			100,00% R\$ 1.949,05
9.3	ARQUIVO	R\$ 3.996,66	1,37% R\$ 54,85	30,09% R\$ 1.202,51	100,00% R\$ 3.996,66
9.3.1	DEMOIÇÃO / REMOÇÃO	R\$ 54,85	100,00% R\$ 54,85		100,00% R\$ 54,85
9.3.1.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 3,96	100,00% R\$ 3,96		100,00% R\$ 3,96
9.3.1.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 17,22	100,00% R\$ 17,22		100,00% R\$ 17,22
9.3.1.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 16,31	100,00% R\$ 16,31		100,00% R\$ 16,31
9.3.1.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 2,22	100,00% R\$ 2,22		100,00% R\$ 2,22
9.3.1.5	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 1,42	100,00% R\$ 1,42		100,00% R\$ 1,42
9.3.1.6	REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA)	R\$ 10,01	100,00% R\$ 10,01		100,00% R\$ 10,01
9.3.1.7	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	R\$ 3,71	100,00% R\$ 3,71		100,00% R\$ 3,71
9.3.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 407,37		100,00% R\$ 407,37	100,00% R\$ 407,37
9.3.2.1	ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE	R\$ 306,69		100,00% R\$ 306,69	100,00% R\$ 306,69
9.3.2.2	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	R\$ 100,68		100,00% R\$ 100,68	100,00% R\$ 100,68
9.3.3	PINTURA	R\$ 790,25			100,00% R\$ 790,25
9.3.3.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$ 361,15			100,00% R\$ 361,15
9.3.3.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LUXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	R\$ 391,77			100,00% R\$ 391,77

Cronograma Físico e Financeiro		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME CNPJ 06.295.264/0001-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15			
9.3.3.3	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR	R\$ 37,33			100,00% R\$ 37,33
9.3.4	FORRO	R\$ 721,93		100,00% R\$ 721,93	100,00% R\$ 721,93
9.3.4.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	R\$ 721,93		100,00% R\$ 721,93	100,00% R\$ 721,93
9.3.5	ESQUADRIA	R\$ 1.949,05			100,00% R\$ 1.949,05
9.3.5.1	PORTA DE MADEIRA SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABECAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLA AEREA EALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.949,05			100,00% R\$ 1.949,05
9.3.6	COMPLEMENTOS	R\$ 73,21		100,00% R\$ 73,21	100,00% R\$ 73,21
9.3.6.1	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	R\$ 73,21		100,00% R\$ 73,21	100,00% R\$ 73,21
9.4	CIRCULAÇÃO	R\$ 4.640,44	2,83% R\$ 131,27	48,60% R\$ 2.253,42	100,00% R\$ 4.640,44
9.4.1	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO	R\$ 100,11		100,00% R\$ 100,11	100,00% R\$ 100,11
9.4.1.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 8,80	100,00% R\$ 8,80		100,00% R\$ 8,80
9.4.1.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 10,33	100,00% R\$ 10,33		100,00% R\$ 10,33
9.4.1.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 16,31	100,00% R\$ 16,31		100,00% R\$ 16,31
9.4.1.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 12,67	100,00% R\$ 12,67		100,00% R\$ 12,67
9.4.1.5	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 1,48	100,00% R\$ 1,48		100,00% R\$ 1,48
9.4.1.6	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 1,42	100,00% R\$ 1,42		100,00% R\$ 1,42
9.4.1.7	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	R\$ 30,98	100,00% R\$ 30,98		100,00% R\$ 30,98
9.4.1.8	REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA)	R\$ 10,01	100,00% R\$ 10,01		100,00% R\$ 10,01
9.4.1.9	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	R\$ 8,11	100,00% R\$ 8,11		100,00% R\$ 8,11
9.4.2	ALVENARIA / DIVISÓRIAS	R\$ 31,16	100,00% R\$ 31,16		100,00% R\$ 31,16
9.4.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	R\$ 31,16	100,00% R\$ 31,16		100,00% R\$ 31,16

					
Cronograma Físico e Financeiro					
9.4.3	REVESTIMENTO		R\$ 1.504,37	100,00%	100,00%
9.4.3.1	RODAMEIO EM MÁRMORE BRANCO, LARG= 4 CM, ESP= 2 CM, PARA ACABAMENTOS		R\$ 282,04	100,00%	R\$ 1.504,37
9.4.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS JATOBÁ, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), COR BRANCO NEVE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC II		R\$ 1.222,33	100,00%	R\$ 282,04
9.4.4	PAVIMENTAÇÃO		R\$ 244,51	100,00%	R\$ 1.222,33
9.4.4.1	ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE		R\$ 184,08	100,00%	R\$ 244,51
9.4.4.2	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)		R\$ 60,43	100,00%	R\$ 184,08
9.4.5	PINTURA		R\$ 304,70	100,00%	R\$ 60,43
9.4.5.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		R\$ 128,25	100,00%	R\$ 304,70
9.4.5.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		R\$ 139,12	100,00%	R\$ 128,25
9.4.5.3	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR		R\$ 37,33	100,00%	R\$ 139,12
9.4.6	FORRO		R\$ 433,33	100,00%	R\$ 37,33
9.4.6.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS		R\$ 433,33	100,00%	R\$ 433,33
9.4.7	ESQUADRIA		R\$ 1.949,05	100,00%	100,00%
9.4.7.1	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLA AEREA EALUZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 1.949,05	100,00%	R\$ 1.949,05
9.4.8	COMPLEMENTOS		R\$ 73,21	100,00%	R\$ 1.949,05
9.4.8.1	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020		R\$ 73,21	100,00%	R\$ 73,21
9.5	ATENDIMENTO		R\$ 21.776,08	52,74%	100,00%
9.5.1	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO		R\$ 2.061,25	100,00%	R\$ 21.776,08
9.5.1.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		R\$ 131,96	100,00%	R\$ 2.061,25
9.5.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		R\$ 52,46	100,00%	100,00%
			R\$ 52,46	100,00%	R\$ 131,96
			R\$ 52,46	100,00%	R\$ 52,46

 CONSPLAN Engenharia		 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME RG 2481887 SSP BA PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES CPF 339.608.875-15	
Cronograma Físico e Financeiro			
9.5.1.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 67,41	100,00% R\$ 67,41
9.5.1.4	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 37,66	100,00% R\$ 37,66
9.5.1.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 52,81	100,00% R\$ 52,81
9.5.1.6	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 2,96	100,00% R\$ 2,96
9.5.1.7	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 5,68	100,00% R\$ 5,68
9.5.1.8	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	R\$ 41,01	100,00% R\$ 41,01
9.5.1.9	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	R\$ 500,03	100,00% R\$ 500,03
9.5.1.10	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO	R\$ 234,12	100,00% R\$ 234,12
9.5.1.11	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 34,07	100,00% R\$ 34,07
9.5.1.12	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	R\$ 705,56	100,00% R\$ 705,56
9.5.1.13	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	R\$ 55,49	100,00% R\$ 55,49
9.5.1.14	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	R\$ 123,37	100,00% R\$ 123,37
9.5.1.15	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM MÁRMORE	R\$ 16,66	100,00% R\$ 16,66
9.5.2	ALVENARIA / DIVISÓRIAS	R\$ 1.754,27	100,00% R\$ 1.754,27
9.5.2.1	PAINEIS DE LÁ DE VIDRO, PSI 40, E= 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 503,44	100,00% R\$ 503,44
9.5.2.2	PARADE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, CHAPAS RESISTENTES A UNIDADE (RU), COM DUAS FACES	R\$ 1.250,83	100,00% R\$ 1.250,83
9.5.3	REVESTIMENTO	R\$ 2.912,42	100,00% R\$ 2.912,42
9.5.3.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	R\$ 80,66	100,00% R\$ 80,66
9.5.3.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE	R\$ 13,69	100,00% R\$ 13,69
9.5.3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	R\$ 12,43	100,00% R\$ 12,43

CONSPLAN Engenharia		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME CNPJ 22.409.264/0001-32 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15	
Cronograma Físico e Financeiro			
9.5.3.4	RODAMEIO EM MÁRMORE BRANCO, LARG= 4 CM, ESP= 2 CM, PARA ACABAMENTOS	R\$ 685,37	100,00% R\$ 685,37
9.5.3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS IATOBÁ, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), COR BRANCO NEVE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC II	R\$ 2.120,27	100,00% R\$ 2.120,27
9.5.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.489,34	100,00% R\$ 2.489,34
9.5.4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	R\$ 748,82	100,00% R\$ 748,82
9.5.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 12,02	100,00% R\$ 12,02
9.5.4.3	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENGERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSADE REGULARIZAÇÃO	R\$ 1.314,72	100,00% R\$ 1.314,72
9.5.4.4	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H= 10 CM	R\$ 413,78	100,00% R\$ 413,78
9.5.5	PINTURA	R\$ 588,48	100,00% R\$ 588,48
9.5.5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	R\$ 20,16	100,00% R\$ 20,16
9.5.5.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$ 272,60	100,00% R\$ 272,60
9.5.5.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	R\$ 295,72	100,00% R\$ 295,72
9.5.6	FORRO	R\$ 1.694,97	100,00% R\$ 1.694,97
9.5.6.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	R\$ 1.694,97	100,00% R\$ 1.694,97
9.5.7	ESQUADRIA	R\$ 9.550,54	100,00% R\$ 9.550,54
9.5.7.1	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO 3,28 X 2,20 CM, E= 10 MM, COM PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS DE 90 X 210 CM - INCLUINDO MOILA HIDRÁULICA,FECHADURA E ACESSÓRIOS	R\$ 8.247,16	100,00% R\$ 8.247,16
9.5.7.2	VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.303,38	100,00% R\$ 1.303,38
9.5.8	COMPLEMENTOS	R\$ 724,81	100,00% R\$ 724,81
9.5.8.1	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	R\$ 282,63	100,00% R\$ 282,63
9.5.8.2	BALCÃO EM MÁRMORE BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 442,18	100,00% R\$ 442,18
9.6	RACK	R\$ 5.530,46	100,00% R\$ 5.530,46

CONSPLAN Engenharia		Cronograma Físico e Financeiro	
9.6.1	ALVENARIA / DIVISÓRIAS	R\$ 2.565,63	100,00%
9.6.1.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, CHAPAS RESISTENTES A UMIDADE (RU), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS	R\$ 1.829,34	100,00%
9.6.1.2	PAINÉIS DE LÃ DE VIDRO, PSI 40, E= 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 736,29	100,00%
9.6.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 349,99	100,00%
9.6.2.1	ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE	R\$ 162,60	100,00%
9.6.2.2	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	R\$ 53,38	100,00%
9.6.2.3	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H= 10 CM	R\$ 134,01	100,00%
9.6.3	PINTURA	R\$ 665,79	100,00%
9.6.3.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	R\$ 66,13	100,00%
9.6.3.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$ 269,73	100,00%
9.6.3.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	R\$ 292,60	100,00%
9.6.3.4	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR	R\$ 37,33	100,00%
9.6.4	ESQUADRIA	R\$ 1.949,05	100,00%
9.6.4.1	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABECAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLA AEREA EALUZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.949,05	100,00%
9.7	DEPÓSITO	R\$ 7.944,82	66,18%
9.7.1	ALVENARIA / DIVISÓRIAS	R\$ 4.660,19	100,00%
9.7.1.1	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	R\$ 102,47	100,00%
9.7.1.2	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	R\$ 203,93	100,00%
9.7.1.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, CHAPAS RESISTENTES A UMIDADE (RU), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS	R\$ 3.104,33	100,00%
9.7.1.4	PAINÉIS DE LÃ DE VIDRO, PSI 40, E= 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.249,46	100,00%

						CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 27.046.64/0001-32 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15	
Cronograma Físico e Financeiro							
9.7.2	PAVIMENTAÇÃO		R\$ 597,36	100,00%	R\$ 597,36	100,00%	R\$ 597,36
9.7.2.1	ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE		R\$ 247,42	100,00%	R\$ 247,42	100,00%	R\$ 247,42
9.7.2.2	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)		R\$ 81,22	100,00%	R\$ 81,22	100,00%	R\$ 81,22
9.7.2.3	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H= 10 CM		R\$ 268,72	100,00%	R\$ 268,72	100,00%	R\$ 268,72
9.7.3	PINTURA		R\$ 738,22	100,00%	R\$ 738,22	100,00%	R\$ 738,22
9.7.3.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		R\$ 72,68	100,00%	R\$ 72,68	100,00%	R\$ 72,68
9.7.3.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		R\$ 301,33	100,00%	R\$ 301,33	100,00%	R\$ 301,33
9.7.3.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023		R\$ 326,88	100,00%	R\$ 326,88	100,00%	R\$ 326,88
9.7.3.4	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR		R\$ 37,33	100,00%	R\$ 37,33	100,00%	R\$ 37,33
9.7.4	ESQUADRIA		R\$ 1.949,05	66,18%	R\$ 1.289,88	33,82%	R\$ 1.949,05
9.7.4.1	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABECAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLA AEREA EALUZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 1.949,05	66,18%	R\$ 1.289,88	33,82%	R\$ 1.949,05
9.8	DML		R\$ 7.999,64	11,07%	R\$ 876,45	58,25%	R\$ 7.999,64
9.8.1	ALVENARIA / DIVISÓRIAS		R\$ 3.320,78	100,00%	R\$ 3.320,78	100,00%	R\$ 3.320,78
9.8.1.1	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL AF_07/2023		R\$ 89,21	100,00%	R\$ 89,21	100,00%	R\$ 89,21
9.8.1.2	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL AF_07/2023		R\$ 177,54	100,00%	R\$ 177,54	100,00%	R\$ 177,54
9.8.1.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, CHAPAS RESISTENTES A UNIDADE (RU), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS		R\$ 2.177,58	100,00%	R\$ 2.177,58	100,00%	R\$ 2.177,58
9.8.1.4	PAINEIS DE LÃ DE VIDRO, PSI 40, E= 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 876,45	100,00%	R\$ 876,45	100,00%	R\$ 876,45
9.8.2	PAVIMENTAÇÃO		R\$ 335,46	100,00%	R\$ 335,46	100,00%	R\$ 335,46
9.8.2.1	ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE		R\$ 128,52	100,00%	R\$ 128,52	100,00%	R\$ 128,52
9.8.2.2	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)		R\$ 42,19	100,00%	R\$ 42,19	100,00%	R\$ 42,19

Cronograma Físico e Financeiro		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI			
		CNPJ 20.5264/0001-32 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RO 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15			
9.8.2.3	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H= 10 CM	R\$ 164,75	100,00%	R\$ 164,75	100,00%
9.8.3	REVESTIMENTO	R\$ 423,19	100,00%	R\$ 423,19	100,00%
9.8.3.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	R\$ 423,19	100,00%	R\$ 423,19	100,00%
9.8.4	FORRO	R\$ 302,54	100,00%	R\$ 302,54	100,00%
9.8.4.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	R\$ 302,54	100,00%	R\$ 302,54	100,00%
9.8.5	PINTURA	R\$ 925,90	100,00%	R\$ 925,90	100,00%
9.8.5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	R\$ 12,70	100,00%	R\$ 12,70	100,00%
9.8.5.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	R\$ 47,88	100,00%	R\$ 47,88	100,00%
9.8.5.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$ 44,48	100,00%	R\$ 44,48	100,00%
9.8.5.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	R\$ 74,63	100,00%	R\$ 74,63	100,00%
9.8.5.5	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR	R\$ 37,33	100,00%	R\$ 37,33	100,00%
9.8.5.6	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO	R\$ 261,21	100,00%	R\$ 261,21	100,00%
9.8.5.7	APLICAÇÃO DE PINTURA ESMALTE ACETINADO EM PAREDES INTERNAS - DUAS DEMÃOS	R\$ 447,67	100,00%	R\$ 447,67	100,00%
9.8.6	ESQUADRIA	R\$ 1.949,05	100,00%	R\$ 1.949,05	100,00%
9.8.6.1	PORTA DE MADEIRA SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABECAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLTA AEREA ENLUIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.949,05	100,00%	R\$ 1.949,05	100,00%
9.8.7	COMPLEMENTOS	R\$ 742,72	100,00%	R\$ 742,72	100,00%
9.8.7.1	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2" - 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR	R\$ 71,91	100,00%	R\$ 71,91	100,00%
9.8.7.2	REINSTALAÇÃO DE TANQUE DE LOUÇA (REAPROVEITAMENTO)	R\$ 103,26	100,00%	R\$ 103,26	100,00%
9.8.7.3	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE (REF. C37 1153) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 233,27	100,00%	R\$ 233,27	100,00%
9.8.7.4	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 250,83	100,00%	R\$ 250,83	100,00%



Cronograma Físico e Financeiro		CONSPLAN Engenharia				CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI			
									
		PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15							
9.9.5	PINTURA								
9.9.5.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	R\$ 4.296,98				100,00%		100,00%	R\$ 4.296,98
9.9.5.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	R\$ 143,25				100,00%		100,00%	R\$ 143,25
9.9.5.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$ 743,21				100,00%		100,00%	R\$ 743,21
9.9.5.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	R\$ 1.406,85				100,00%		100,00%	R\$ 1.406,85
9.9.5.5	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO À ROLO DE 01 DEMÃO DE 120 MICRAS DE TINTA ANTICORROSIVA OXIBAR DAL 535 BT 0527, MARCA RENNER OU SIMILAR	R\$ 1.526,14				100,00%		100,00%	R\$ 1.526,14
9.9.5.6	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR	R\$ 440,20				100,00%		100,00%	R\$ 440,20
9.9.6	ESQUADRIA	R\$ 37,33				100,00%		100,00%	R\$ 37,33
9.9.6.1	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABECAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLA AEREA EALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.949,05				100,00%		100,00%	R\$ 1.949,05
9.10	COPA	R\$ 9.777,47				100,00%		100,00%	R\$ 9.777,47
9.10.1	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO	R\$ 2.192,64	11,07%		30,68%	58,25%			R\$ 2.192,64
9.10.1.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 1.253,75	100,00%						R\$ 1.253,75
9.10.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 34,05	100,00%						R\$ 34,05
9.10.1.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 1,20	100,00%						R\$ 1,20
9.10.1.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 1,08	100,00%						R\$ 1,08
9.10.1.5	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 750,93	100,00%						R\$ 750,93
9.10.1.6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 13,72	100,00%						R\$ 13,72
9.10.1.7	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 16,31	100,00%						R\$ 16,31
9.10.1.8	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 4,44	100,00%						R\$ 4,44
9.10.1.9	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 1,42	100,00%						R\$ 1,42
		R\$ 18,66	100,00%						R\$ 18,66

		Cronograma Físico e Financeiro									
9.10.1.10	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	R\$ 86,12	100,00%	R\$ 86,12	100,00%					100,00%	R\$ 86,12
9.10.1.11	REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA)	R\$ 10,01	100,00%	R\$ 10,01	100,00%					100,00%	R\$ 10,01
9.10.1.12	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	R\$ 223,34	100,00%	R\$ 223,34	100,00%					100,00%	R\$ 223,34
9.10.1.13	REMOÇÃO DE BANCADA DE AÇO INOX, DE FORMA CUIDADOSA	R\$ 60,70	100,00%	R\$ 60,70	100,00%					100,00%	R\$ 60,70
9.10.1.14	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	R\$ 31,77	100,00%	R\$ 31,77	100,00%					100,00%	R\$ 31,77
9.10.2	ALVENARIA / DIVISÓRIAS	R\$ 70,65	100,00%	R\$ 70,65	100,00%					100,00%	R\$ 70,65
9.10.2.1	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	R\$ 70,65	100,00%	R\$ 70,65	100,00%					100,00%	R\$ 70,65
9.10.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.013,23	100,00%	R\$ 1.013,23	100,00%					100,00%	R\$ 1.013,23
9.10.3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	R\$ 254,23	100,00%	R\$ 254,23	100,00%					100,00%	R\$ 254,23
9.10.3.2	PORCELANATO 60 X 60 CM, NATURAL, RETIFICADO, ELIANE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	R\$ 759,00	100,00%	R\$ 759,00	100,00%					100,00%	R\$ 759,00
9.10.4	REVESTIMENTO	R\$ 2.547,50	100,00%	R\$ 2.547,50	100,00%					100,00%	R\$ 2.547,50
9.10.4.1	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	R\$ 9,03	100,00%	R\$ 9,03	100,00%					100,00%	R\$ 9,03
9.10.4.2	PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	R\$ 1,37	100,00%	R\$ 1,37	100,00%					100,00%	R\$ 1,37
9.10.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	R\$ 2.537,10	100,00%	R\$ 2.537,10	100,00%					100,00%	R\$ 2.537,10
9.10.5	FORRO	R\$ 575,45	100,00%	R\$ 575,45	100,00%					100,00%	R\$ 575,45
9.10.5.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	R\$ 575,45	100,00%	R\$ 575,45	100,00%					100,00%	R\$ 575,45
9.10.6	PINTURA	R\$ 288,05	100,00%	R\$ 288,05	100,00%					100,00%	R\$ 288,05
9.10.6.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	R\$ 24,15	100,00%	R\$ 24,15	100,00%					100,00%	R\$ 24,15
9.10.6.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$ 84,61	100,00%	R\$ 84,61	100,00%					100,00%	R\$ 84,61
9.10.6.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	R\$ 141,96	100,00%	R\$ 141,96	100,00%					100,00%	R\$ 141,96



 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI

 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES

 RG 2481887 SSP BA

 CPF 339.608.875-15

 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME CNPJ 06.900.011-52 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2.481.887 SSP BA CPF 339.608.875-15		Cronograma Físico e Financeiro									
9.10.6.4	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR	R\$ 37,33								100,00%	100,00%
9.10.7	ESQUADRIA	R\$ 1.949,05								100,00%	100,00%
9.10.7.1	PORTA DE MADEIRA SEMI-OC (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABECAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLA AEREA EALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.949,05								100,00%	100,00%
9.10.8	COMPLEMENTOS									100,00%	100,00%
9.10.8.1	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	R\$ 2.079,79		5,00%	R\$ 103,99	R\$ 519,95	R\$ 1.455,85	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9.10.8.2	BALCÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, SUSPENSO, E= 2,5 CM -INCLUSO CANTONEIRAS PARA FIXAÇÃO	R\$ 73,21		5,00%	R\$ 3,66	R\$ 18,30	R\$ 51,25	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9.10.8.3	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2" - 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR	R\$ 550,54		5,00%	R\$ 27,53	R\$ 137,64	R\$ 385,37	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9.10.8.4	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA (MOD LNK 1168) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 71,91		5,00%	R\$ 3,60	R\$ 17,98	R\$ 50,33	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9.10.8.5	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 434,61		5,00%	R\$ 21,73	R\$ 108,65	R\$ 304,23	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9.10.8.6	BANCADA EM AÇO INOX PARA COZINHA, 151 X 52 CM, CUBA CENTRAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUINDO LASTRO DE CONCRETO)	R\$ 238,48		5,00%	R\$ 11,92	R\$ 59,62	R\$ 166,94	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9.11	SANITÁRIO MASCULINO	R\$ 711,04		5,00%	R\$ 35,55	R\$ 177,76	R\$ 497,73	58,25%	100,00%	100,00%	100,00%
9.11.1	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO	R\$ 7.931,86		11,07%	R\$ 1.282,18	R\$ 1.806,45	R\$ 4.843,23			100,00%	100,00%
9.11.1.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 662,94		100,00%	R\$ 662,94					100,00%	100,00%
9.11.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 32,81		100,00%	R\$ 32,81					100,00%	100,00%
9.11.1.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 1,20		100,00%	R\$ 1,20					100,00%	100,00%
9.11.1.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 1,26		100,00%	R\$ 1,26					100,00%	100,00%
9.11.1.5	REMOÇÃO DE FORROS DE DRWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 357,78		100,00%	R\$ 357,78					100,00%	100,00%
9.11.1.6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 5,67		100,00%	R\$ 5,67					100,00%	100,00%
9.11.1.7	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 16,31		100,00%	R\$ 16,31					100,00%	100,00%
9.11.1.8	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 0,74		100,00%	R\$ 0,74					100,00%	100,00%
		R\$ 25,58		100,00%	R\$ 25,58					100,00%	100,00%

 		Cronograma Físico e Financeiro									
9.11.6	PINTURA		R\$ 141,03						100,00%	R\$ 141,03	100,00%
9.11.6.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023								100,00%	R\$ 141,03	100,00%
9.11.6.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		R\$ 9,99						100,00%	R\$ 9,99	100,00%
9.11.6.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		R\$ 34,99						100,00%	R\$ 34,99	100,00%
9.11.6.4	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR		R\$ 58,72						100,00%	R\$ 58,72	100,00%
9.11.7	ESQUADRIA		R\$ 37,33						100,00%	R\$ 37,33	100,00%
9.11.7.1	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABECAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLA AEREA EALUZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 1.949,05						100,00%	R\$ 1.949,05	100,00%
9.11.8	LOUÇAS / METAIS / ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		R\$ 2.485,81						100,00%	R\$ 2.485,81	100,00%
9.11.8.1	BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA, 47 X 122 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA L65, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E TORNEIRA DECAMATIC ECO AUTOMÁTICA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 1.505,85						100,00%	R\$ 1.505,85	100,00%
9.11.8.2	BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 259,32						100,00%	R\$ 259,32	100,00%
9.11.8.3	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 487,26						100,00%	R\$ 487,26	100,00%
9.11.8.4	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 46,39						100,00%	R\$ 46,39	100,00%
9.11.8.5	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 50,09						100,00%	R\$ 50,09	100,00%
9.11.8.6	DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 55,78						100,00%	R\$ 55,78	100,00%
9.11.8.7	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP01.17 - DECA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020		R\$ 81,12						100,00%	R\$ 81,12	100,00%
9.11.9	COMPLEMENTOS		R\$ 334,17					20,00%	80,00%	R\$ 81,12	R\$ 81,12
9.11.9.1	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020		R\$ 66,83					R\$ 66,83	100,00%	R\$ 267,34	R\$ 334,17
9.11.9.2	ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 73,21					20,00%	80,00%	R\$ 58,57	R\$ 73,21
9.11.9.3	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2", 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 -C43, DA DECA OU SIMILAR		R\$ 189,05					20,00%	80,00%	R\$ 37,81	R\$ 189,05
9.12	SANITÁRIO FEMININO		R\$ 71,91					20,00%	80,00%	R\$ 151,24	R\$ 189,05
			R\$ 14,38					11,07%	88,93%	R\$ 57,53	R\$ 71,91
			R\$ 7.931,86					R\$ 1.282,18	R\$ 1.806,45	R\$ 4.843,23	R\$ 7.931,86

Cronograma Físico e Financeiro		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15			
9.12.1	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO	R\$ 662,94	100,00%	R\$ 662,94	100,00%
9.12.1.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MEXKM). AF_07/2020	R\$ 32,81	100,00%	R\$ 32,81	100,00%
9.12.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 1,20	100,00%	R\$ 1,20	100,00%
9.12.1.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 1,26	100,00%	R\$ 1,26	100,00%
9.12.1.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 357,78	100,00%	R\$ 357,78	100,00%
9.12.1.5	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 5,67	100,00%	R\$ 5,67	100,00%
9.12.1.6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 16,31	100,00%	R\$ 16,31	100,00%
9.12.1.7	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 0,74	100,00%	R\$ 0,74	100,00%
9.12.1.8	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 25,58	100,00%	R\$ 25,58	100,00%
9.12.1.9	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 4,77	100,00%	R\$ 4,77	100,00%
9.12.1.10	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 1,42	100,00%	R\$ 1,42	100,00%
9.12.1.11	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 37,32	100,00%	R\$ 37,32	100,00%
9.12.1.12	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	R\$ 42,47	100,00%	R\$ 42,47	100,00%
9.12.1.13	REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA)	R\$ 10,01	100,00%	R\$ 10,01	100,00%
9.12.1.14	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	R\$ 92,38	100,00%	R\$ 92,38	100,00%
9.12.1.15	REMOÇÃO DE ESPELHO, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 2,61	100,00%	R\$ 2,61	100,00%
9.12.1.16	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	R\$ 30,61	100,00%	R\$ 30,61	100,00%
9.12.2	ALVENARIA / DIVISÓRIAS	R\$ 60,56	100,00%	R\$ 60,56	100,00%
9.12.2.1	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	R\$ 60,56	100,00%	R\$ 60,56	100,00%
9.12.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 420,78	100,00%	R\$ 420,78	100,00%



CONSPLAN CONSTRUÇÕES
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 339.608.875-15

Cronograma Físico e Financeiro

9.12.3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	R\$ 105,15	100,00%	R\$ 105,15	100,00%	R\$ 105,15	100,00%
9.12.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 1,68	100,00%	R\$ 1,68	100,00%	R\$ 1,68	100,00%
9.12.3.3	PORCELANATO 60 X 60 CM, NATURAL, RETIFICADO, ELIANE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	R\$ 313,95	100,00%	R\$ 313,95	100,00%	R\$ 313,95	100,00%
9.12.4	REVESTIMENTO	R\$ 1.639,50	30,00%	R\$ 491,85	70,00%	R\$ 1.147,65	100,00%
9.12.4.1	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	R\$ 5,24	30,00%	R\$ 1,57	70,00%	R\$ 3,67	100,00%
9.12.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	R\$ 0,79	30,00%	R\$ 0,24	70,00%	R\$ 0,55	100,00%
9.12.4.3	FORRO	R\$ 1.633,47	30,00%	R\$ 490,04	70,00%	R\$ 1.143,43	100,00%
9.12.5	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P5	R\$ 238,02	100,00%	R\$ 238,02	100,00%	R\$ 238,02	100,00%
9.12.5.1	PINTURA	R\$ 238,02	100,00%	R\$ 238,02	100,00%	R\$ 238,02	100,00%
9.12.6	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	R\$ 141,03	100,00%			R\$ 141,03	100,00%
9.12.6.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$ 9,99	100,00%			R\$ 9,99	100,00%
9.12.6.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	R\$ 34,99	100,00%			R\$ 34,99	100,00%
9.12.6.3	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR	R\$ 58,72	100,00%			R\$ 58,72	100,00%
9.12.6.4	ESQUADRIA	R\$ 37,33	100,00%			R\$ 37,33	100,00%
9.12.7.1	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABECAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, MOLA AEREA EALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.949,05	100,00%			R\$ 1.949,05	100,00%
9.12.8	LOUÇAS / METAIS / ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R\$ 2.485,81	100,00%			R\$ 2.485,81	100,00%
9.12.8.1	BANCADEA EM GRANITO CINZA CORUMBA, 47 X 122 CM, INCLUSIVE CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA L65, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E TORNEIRA DECAMATIC ECO AUTOMÁTICA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.505,85	100,00%			R\$ 1.505,85	100,00%
9.12.8.2	BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, LINHA IZY, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 259,32	100,00%			R\$ 259,32	100,00%
9.12.8.3	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 487,26	100,00%			R\$ 487,26	100,00%

			
Cronograma Físico e Financeiro			
9.12.8.4	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 46,39	100,00% R\$ 46,39
9.12.8.5	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 50,09	100,00% R\$ 50,09
9.12.8.6	DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 55,78	100,00% R\$ 55,78
9.12.8.7	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP01.17 - DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	R\$ 81,12	100,00% R\$ 81,12
9.12.9	COMPLEMENTOS	R\$ 334,17	80,00% R\$ 267,34
9.12.9.1	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	R\$ 73,21	100,00% R\$ 58,57
9.12.9.2	ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 189,05	100,00% R\$ 151,24
9.12.9.3	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2". 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR	R\$ 71,91	80,00% R\$ 57,53
9.13	SANITÁRIO PCD 1	R\$ 11.073,89	30,68% R\$ 3.398,17
9.13.1	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO	R\$ 621,81	100,00% R\$ 621,81
9.13.1.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 31,64	100,00% R\$ 31,64
9.13.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 1,20	100,00% R\$ 1,20
9.13.1.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 1,26	100,00% R\$ 1,26
9.13.1.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 330,29	100,00% R\$ 330,29
9.13.1.5	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 5,15	100,00% R\$ 5,15
9.13.1.6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 16,31	100,00% R\$ 16,31
9.13.1.7	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 0,74	100,00% R\$ 0,74
9.13.1.8	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 25,58	100,00% R\$ 25,58
9.13.1.9	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 7,95	100,00% R\$ 7,95
9.13.1.10	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 1,42	100,00% R\$ 1,42

 CONSPLAN Engenharia		 CONSPLAN CONSTRUÇÕES ERELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15		
Cronograma Físico e Financeiro				
9.13.1.11	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 37,32	100,00% R\$ 37,32	100,00% R\$ 37,32
9.13.1.12	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADERAS	R\$ 39,34	100,00% R\$ 39,34	100,00% R\$ 39,34
9.13.1.13	REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA)	R\$ 10,01	100,00% R\$ 10,01	100,00% R\$ 10,01
9.13.1.14	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	R\$ 83,92	100,00% R\$ 83,92	100,00% R\$ 83,92
9.13.1.15	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	R\$ 29,68	100,00% R\$ 29,68	100,00% R\$ 29,68
9.13.2	ALVENARIA / DIVISÓRIAS	R\$ 132,96	100,00% R\$ 132,96	100,00% R\$ 132,96
9.13.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	R\$ 72,40	100,00% R\$ 72,40	100,00% R\$ 72,40
9.13.2.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	R\$ 60,56	100,00% R\$ 60,56	100,00% R\$ 60,56
9.13.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 443,91	100,00% R\$ 443,91	100,00% R\$ 443,91
9.13.3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	R\$ 110,93	100,00% R\$ 110,93	100,00% R\$ 110,93
9.13.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 1,78	100,00% R\$ 1,78	100,00% R\$ 1,78
9.13.3.3	PORCELANATO 60 X 60 CM, NATURAL, RETIFICADO, ELIANE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	R\$ 331,20	100,00% R\$ 331,20	100,00% R\$ 331,20
9.13.4	REVESTIMENTO	R\$ 1.686,24	30,00% R\$ 505,87	100,00% R\$ 1.686,24
9.13.4.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	R\$ 41,36	30,00% R\$ 12,41	100,00% R\$ 41,36
9.13.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	R\$ 6,30	30,00% R\$ 1,89	100,00% R\$ 6,30
9.13.4.3	FORRO	R\$ 251,10	70,00% R\$ 175,77	100,00% R\$ 251,10
9.13.5	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	R\$ 251,10	100,00% R\$ 251,10	100,00% R\$ 251,10
9.13.6	PINTURA	R\$ 146,73	100,00% R\$ 146,73	100,00% R\$ 146,73
9.13.6.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	R\$ 10,54	100,00% R\$ 10,54	100,00% R\$ 10,54

372

			
Cronograma Físico e Financeiro			
9.13.6.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$ 36,92	100,00% R\$ 36,92
9.13.6.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	R\$ 61,94	100,00% R\$ 61,94
9.13.6.4	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR	R\$ 37,33	100,00% R\$ 37,33
9.13.7	ESQUADRIA	R\$ 1.973,95	100,00% R\$ 1.973,95
9.13.7.1	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABECAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, CHAPA XADREZ DE ALUMÍNIO, BARRA DE APOIO E ALIZAR-	R\$ 1.973,95	100,00% R\$ 1.973,95
9.13.8	LOUÇAS / METAIS / ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R\$ 5.379,50	100,00% R\$ 5.379,50
9.13.8.1	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 487,26	100,00% R\$ 487,26
9.13.8.2	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 46,39	100,00% R\$ 46,39
9.13.8.3	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 50,09	100,00% R\$ 50,09
9.13.8.4	DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 55,78	100,00% R\$ 55,78
9.13.8.5	BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY CONFORTO (SEM ABERTURA FRONTAL), INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METALCROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 897,74	100,00% R\$ 897,74
9.13.8.6	LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO COM MESA, REF L76.17 DECA, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO DE COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.523,93	100,00% R\$ 1.523,93
9.13.8.7	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.046,40	100,00% R\$ 1.046,40
9.13.8.8	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECAMATIC 1173.C.CONF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 717,11	100,00% R\$ 717,11
9.13.8.9	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP01.17 - DECA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	R\$ 81,12	100,00% R\$ 81,12
9.13.8.10	BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRILHANTE PARA LAVATÓRIO	R\$ 473,68	100,00% R\$ 473,68
9.13.9	COMPLEMENTOS	20,00% R\$ 437,69	80,00% R\$ 350,16
9.13.9.1	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	R\$ 73,21	20,00% R\$ 14,64
9.13.9.2	ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 292,57	20,00% R\$ 58,51
9.13.9.3	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2". 3/4" E 1" (PQ). REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR	R\$ 71,91	20,00% R\$ 14,38

		Cronograma Físico e Financeiro			
					
9.14	SANITÁRIO PCD 2	R\$ 11.072,11	11,07%	R\$ 1.348,17	100,00%
9.14.1	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO	R\$ 621,81	100,00%	R\$ 621,81	100,00%
9.14.1.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	R\$ 31,64	100,00%	R\$ 31,64	100,00%
9.14.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	R\$ 1,20	100,00%	R\$ 1,20	100,00%
9.14.1.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	R\$ 1,26	100,00%	R\$ 1,26	100,00%
9.14.1.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	R\$ 330,29	100,00%	R\$ 330,29	100,00%
9.14.1.5	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	R\$ 5,15	100,00%	R\$ 5,15	100,00%
9.14.1.6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	R\$ 16,31	100,00%	R\$ 16,31	100,00%
9.14.1.7	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	R\$ 0,74	100,00%	R\$ 0,74	100,00%
9.14.1.8	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	R\$ 25,58	100,00%	R\$ 25,58	100,00%
9.14.1.9	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	R\$ 7,95	100,00%	R\$ 7,95	100,00%
9.14.1.10	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	R\$ 1,42	100,00%	R\$ 1,42	100,00%
9.14.1.11	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	R\$ 37,32	100,00%	R\$ 37,32	100,00%
9.14.1.12	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADERAS	R\$ 39,34	100,00%	R\$ 39,34	100,00%
9.14.1.13	REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA)	R\$ 10,01	100,00%	R\$ 10,01	100,00%
9.14.1.14	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	R\$ 83,92	100,00%	R\$ 83,92	100,00%
9.14.1.15	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	R\$ 29,68	100,00%	R\$ 29,68	100,00%
9.14.2	ALVENARIA / DIVISÓRIAS	R\$ 132,96	100,00%	R\$ 132,96	100,00%
9.14.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	R\$ 72,40	100,00%	R\$ 72,40	100,00%
9.14.2.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	R\$ 60,56	100,00%	R\$ 60,56	100,00%

Cronograma Físico e Financeiro		CONSPLAN Engenharia		CONSPLAN CONSTRUÇÕES LTDA	
DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 55,78		100,00% R\$ 55,78	
BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY CONFORTO (SEM ABERTURA FRONTAL), INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METALCROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 897,74		100,00% R\$ 897,74	
LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO COM MESA, REF L76.17 DECA, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO DE COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 1.523,93		100,00% R\$ 1.523,93	
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 1.046,40		100,00% R\$ 1.046,40	
TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECAMATIC 1173.C CONF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 717,11		100,00% R\$ 717,11	
ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP01.17 - DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020		R\$ 81,12		100,00% R\$ 81,12	
BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRILHANTE PARA LAVATÓRIO		R\$ 473,68		100,00% R\$ 473,68	
COMPLEMENTOS		R\$ 437,69		80,00% R\$ 350,16	
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020		R\$ 73,21		80,00% R\$ 58,57	
ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 292,57		80,00% R\$ 234,06	
ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2" 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR		R\$ 71,91		80,00% R\$ 57,53	
SANITÁRIO PCD 3		R\$ 11.165,63		11,07% R\$ 1.238,63	
DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO		R\$ 299,35		100,00% R\$ 299,35	
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		R\$ 18,15		100,00% R\$ 18,15	
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		R\$ 10,85		100,00% R\$ 10,85	
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		R\$ 6,93		100,00% R\$ 6,93	
APICAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADERAS		R\$ 30,98		100,00% R\$ 30,98	
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA		R\$ 93,70		100,00% R\$ 93,70	
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO		R\$ 121,82		100,00% R\$ 121,82	
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³		R\$ 16,92		100,00% R\$ 16,92	

CONSPLAN CONSTRUÇÕES LTDA
 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
 RG 2481887 SSP BA
 CPF 335.608.875-15

Cronograma Físico e Financeiro		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME CNPJ 22.293.937/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15			
9.15.2	ALVENARIA / DIVISÓRIAS	R\$ 202,96	100,00%		100,00%
9.15.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	R\$ 149,33	100,00%		100,00%
9.15.2.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	R\$ 53,63	100,00%		100,00%
9.15.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 554,90		100,00%	100,00%
9.15.3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	R\$ 138,67		R\$ 554,90	R\$ 554,90
9.15.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 2,23		100,00%	100,00%
9.15.3.3	PORCELANATO 60 X 60 CM, NATURAL, RETIFICADO, ELIANE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	R\$ 414,00		R\$ 138,67	R\$ 138,67
9.15.4	REVESTIMENTO	R\$ 1.829,32		R\$ 2,23	R\$ 2,23
9.15.4.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	R\$ 3,20		100,00%	100,00%
9.15.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	R\$ 0,48		R\$ 414,00	R\$ 414,00
9.15.4.3	FORRO	R\$ 1.825,64		30,00%	100,00%
9.15.5	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	R\$ 313,88		R\$ 547,69	R\$ 1.825,64
9.15.6	PINTURA	R\$ 174,08		100,00%	100,00%
9.15.6.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	R\$ 13,17		R\$ 313,88	R\$ 313,88
9.15.6.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$ 46,15		100,00%	100,00%
9.15.6.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	R\$ 77,43		R\$ 174,08	R\$ 174,08
9.15.6.4	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OUSIMILAR	R\$ 37,33		100,00%	100,00%
9.15.7	ESQUADRIA	R\$ 1.973,95		R\$ 46,15	R\$ 46,15
9.15.7.1	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCADECAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, CHAPA XADREZ DE ALUMÍNIO, BARRA DE APOIO E ALZAR-	R\$ 1.973,95		R\$ 77,43	R\$ 77,43
				100,00%	100,00%
				R\$ 37,33	R\$ 37,33
				100,00%	100,00%
				R\$ 1.973,95	R\$ 1.973,95
				100,00%	100,00%
				R\$ 1.973,95	R\$ 1.973,95

			
Cronograma Físico e Financeiro			
9.15.8	LOUÇAS / METAIS / ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R\$ 5.379,50	100,00%
9.15.8.1	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 487,26	100,00%
9.15.8.2	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 46,39	100,00%
9.15.8.3	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 50,09	100,00%
9.15.8.4	DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 55,78	100,00%
9.15.8.5	BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY CONFORTO (SEM ABERTURA FRONTAL), INCLUSO ENGATE FLEXIVEL 40 CM EM METALCROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 897,74	100,00%
9.15.8.6	LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO COM MESA, REF L76.17 DECA, COR BRANCO, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO DE COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL 40 CM EM METAL CROMADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.523,93	100,00%
9.15.8.7	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.046,40	100,00%
9.15.8.8	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECAMATIC 1173.C.CONF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 717,11	100,00%
9.15.8.9	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM MICROBAN, REF. AP01.17 - DECA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	R\$ 81,12	100,00%
9.15.8.10	BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRILHANTE PARA LAVATÓRIO	R\$ 473,68	100,00%
9.15.9	COMPLEMENTOS	R\$ 437,69	100,00%
9.15.9.1	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	R\$ 73,21	100,00%
9.15.9.2	ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 292,57	100,00%
9.15.9.3	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2" . 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR	R\$ 71,91	100,00%
10	INSTALAÇÕES - DIVERSAS	R\$ 224.680,95	100,00%
10.1	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 38.430,45	100,00%
10.1.1	REMOÇÕES	R\$ 109,56	100,00%
10.1.1.1	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	R\$ 109,56	100,00%
10.1.2	EQUIPAMENTOS	R\$ 27.118,00	100,00%

Cronograma Físico e Financeiro


10.1.2.1	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	R\$ 2.804,83	15,00%	R\$ 420,72	20,00%	R\$ 560,97	65,00%	R\$ 2.804,83	100,00%
10.1.2.2	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	R\$ 4.534,89	15,00%	R\$ 680,23	20,00%	R\$ 906,98	65,00%	R\$ 4.534,89	100,00%
10.1.2.3	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	R\$ 6.061,63	15,00%	R\$ 909,24	20,00%	R\$ 1.212,33	65,00%	R\$ 6.061,63	100,00%
10.1.2.4	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	R\$ 13.716,65	15,00%	R\$ 2.057,50	20,00%	R\$ 2.743,33	65,00%	R\$ 13.716,65	100,00%
10.1.3	TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS	R\$ 8.385,60	15,00%	R\$ 1.257,84	20,00%	R\$ 1.677,12	65,00%	R\$ 8.385,60	100,00%
10.1.3.1	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	R\$ 112,64	15,00%	R\$ 16,90	20,00%	R\$ 22,53	65,00%	R\$ 112,64	100,00%
10.1.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU	R\$ 8.272,96	15,00%	R\$ 1.240,94	20,00%	R\$ 1.654,59	65,00%	R\$ 8.272,96	100,00%
10.1.4	APOIO CIVIL	R\$ 444,07	15,00%	R\$ 66,61	20,00%	R\$ 88,82	65,00%	R\$ 444,07	100,00%
10.1.4.1	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	R\$ 71,88	15,00%	R\$ 10,78	20,00%	R\$ 14,38	65,00%	R\$ 71,88	100,00%
10.1.4.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	R\$ 11,15	15,00%	R\$ 1,67	20,00%	R\$ 2,23	65,00%	R\$ 11,15	100,00%
10.1.4.3	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	R\$ 144,04	15,00%	R\$ 21,61	20,00%	R\$ 28,81	65,00%	R\$ 144,04	100,00%
10.1.4.4	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES DO IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	R\$ 217,00	15,00%	R\$ 32,55	20,00%	R\$ 43,40	65,00%	R\$ 217,00	100,00%
10.1.5	REDE DE COLETA DE CONDENSADOS PARA SPLITS	R\$ 789,53	15,00%	R\$ 118,43	20,00%	R\$ 157,91	65,00%	R\$ 789,53	100,00%
10.1.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	R\$ 789,53	15,00%	R\$ 118,43	20,00%	R\$ 157,91	65,00%	R\$ 789,53	100,00%
10.1.6	CORTINA DE AR	R\$ 1.195,75	15,00%	R\$ 179,36	20,00%	R\$ 239,15	65,00%	R\$ 1.195,75	100,00%
10.1.6.1	CORTINA DE AR COMERCIAL DUGOLD 2,00 MCOM CONTROLE REMOTO 220 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.195,75	15,00%	R\$ 179,36	20,00%	R\$ 239,15	65,00%	R\$ 1.195,75	100,00%
10.1.7	VENTILADOR DE COLUNA	R\$ 387,94	15,00%	R\$ 58,19	20,00%	R\$ 77,59	65,00%	R\$ 387,94	100,00%
10.1.7.1	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	R\$ 387,94	15,00%	R\$ 58,19	20,00%	R\$ 77,59	65,00%	R\$ 387,94	100,00%
10.2	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 4.687,55					80,00%	R\$ 387,94	100,00%
10.2.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	R\$ 663,51				R\$ 937,50	80,00%	R\$ 4.687,55	100,00%
						R\$ 132,70	80,00%	R\$ 663,51	100,00%

Cronograma Físico e Financeiro		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME CNPJ 08.988.700/0001-62 PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15			
10.2.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	R\$ 103,20		20,00%	R\$ 20,64
10.2.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	R\$ 339,92		20,00%	R\$ 67,98
10.2.4	REMOÇÃO DE EXTINTOR	R\$ 61,08		20,00%	R\$ 12,22
10.2.5	SUORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 203,77		20,00%	R\$ 40,75
10.2.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL" - PLACA E5	R\$ 119,00		20,00%	R\$ 23,80
10.2.7	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5 M, TEMPO DE DESCARGA 12 S, NBR 9443, 9444, 10721	R\$ 1.292,52		20,00%	R\$ 258,50
10.2.8	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, TIPO BALIZAMENTO, COM AUTONOMIA DE 3 H, MODELO LED - 3000 LUMENS, SEGURIMAX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 548,82		20,00%	R\$ 109,76
10.2.9	LUMINÁRIA AVISO/SAÍDA 20 W EMERGÊNCIA LED DUPLA FACE SLIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 522,12		20,00%	R\$ 104,42
10.2.10	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA EM PVC EXPANDIDO BRANCO, DE 2 MM DE ESPESURA COM SÍMBOLO EM FORMATO TRIANGULAR, COM APLICAÇÃO EM VINIL, FUNDO NA COR AMARELA COM PICTOGRAMA E FAIXA PRETA - DIMENSÕES: BASE 30 CM - FORNECIMENTO E	R\$ 43,83		20,00%	R\$ 8,77
10.2.11	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO, DE 2MM DE ESPESURA COM SÍMBOLO EM FORMATO RETANGULAR, COM APLICAÇÃO EM VINIL, FUNDO NA COR VERMELHA COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: L= 26X13CM -	R\$ 770,28		20,00%	R\$ 154,06
10.2.12	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	R\$ 19,50		20,00%	R\$ 3,90
10.3	SPDA	R\$ 34.307,26		30,00%	R\$ 10.292,18
10.3.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 1.355,20		30,00%	R\$ 406,56
10.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021	R\$ 1.424,27		30,00%	R\$ 427,28
10.3.3	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	R\$ 8.192,80		30,00%	R\$ 2.457,84
10.3.4	REATOR MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	R\$ 863,53		30,00%	R\$ 259,06
10.3.5	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	R\$ 1.617,47		30,00%	R\$ 485,24
10.3.6	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO COM BARRAMENTO TERMOTECNICA 210 X 210 X 90 TEL-901	R\$ 650,48		30,00%	R\$ 195,14
10.3.7	TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 256,50		30,00%	R\$ 76,95
10.3.8	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, DIÂMETRO 300 MM, INCLUSIVE TAMPA EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 3.292,51		30,00%	R\$ 987,75

Cronograma Físico e Financeiro									
									
10.3.9	FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, L=15 MM, C/ FUROS D= 5,5 MM E TRAVAP/ CABO DE 35 MM2, REF: TEL-833 OUSIMILAR (P/ SPDA)	R\$ 3.853,20	R\$ 1.155,96	30,00%	R\$ 2.697,24	70,00%	R\$ 3.853,20	100,00%	
10.3.10	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350 MM, LATÃO CROMIADO, PARA DESCIDA 2 CABOS, C/ SUPORTE E CONECTORES P/ CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALVANIZADO 3 M X 1 1/2" E BASE	R\$ 760,02	R\$ 228,01	30,00%	R\$ 532,01	70,00%	R\$ 760,02	100,00%	
10.3.11	TERMINAL A COMPRESSÃO PARACABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 79,80	R\$ 23,94	30,00%	R\$ 55,86	70,00%	R\$ 79,80	100,00%	
10.3.12	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO C 1", FIXADO EM PAREDE, COM CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 4 PARAFUSOS	R\$ 2.627,55	R\$ 788,27	30,00%	R\$ 1.839,28	70,00%	R\$ 2.627,55	100,00%	
10.3.13	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COMPARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACOZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	R\$ 372,00	R\$ 111,60	30,00%	R\$ 260,40	70,00%	R\$ 372,00	100,00%	
10.3.14	SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSOMOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO X (CABO 50 MM2) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	R\$ 1.751,05	R\$ 525,32	30,00%	R\$ 1.225,73	70,00%	R\$ 1.751,05	100,00%	
10.3.15	FIXADOR CABO DE COBRE NU 35 MM2 EM TELHA DE FIBRA OU CIMENTO	R\$ 183,68	R\$ 55,10	30,00%	R\$ 128,58	70,00%	R\$ 183,68	100,00%	
10.3.16	CABO DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 7.027,20	R\$ 2.108,16	30,00%	R\$ 4.919,04	70,00%	R\$ 7.027,20	100,00%	
10.4	ÁGUA FRIA	R\$ 11.131,64	R\$ 7.792,20	70,00%	R\$ 3.339,44	30,00%	R\$ 11.131,64	100,00%	
10.4.1	ÁREA EXTERNA	R\$ 8.131,27	R\$ 5.691,89	70,00%	R\$ 2.439,38	30,00%	R\$ 8.131,27	100,00%	
10.4.1.1	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	R\$ 1.511,50	R\$ 1.058,05	70,00%	R\$ 453,45	30,00%	R\$ 1.511,50	100,00%	
10.4.1.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	R\$ 1.074,26	R\$ 751,98	70,00%	R\$ 322,28	30,00%	R\$ 1.074,26	100,00%	
10.4.1.3	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	R\$ 139,64	R\$ 97,75	70,00%	R\$ 41,89	30,00%	R\$ 139,64	100,00%	
10.4.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 964,80	R\$ 675,36	70,00%	R\$ 289,44	30,00%	R\$ 964,80	100,00%	
10.4.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 77,40	R\$ 54,18	70,00%	R\$ 23,22	30,00%	R\$ 77,40	100,00%	
10.4.1.6	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 22,88	R\$ 16,02	70,00%	R\$ 6,86	30,00%	R\$ 22,88	100,00%	
10.4.1.7	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 44,84	R\$ 31,39	70,00%	R\$ 13,45	30,00%	R\$ 44,84	100,00%	
10.4.1.8	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 19,24	R\$ 13,47	70,00%	R\$ 5,77	30,00%	R\$ 19,24	100,00%	
10.4.1.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 85,44	R\$ 59,81	70,00%	R\$ 25,63	30,00%	R\$ 85,44	100,00%	
10.4.1.10	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	R\$ 354,00	R\$ 247,80	70,00%	R\$ 106,20	30,00%	R\$ 354,00	100,00%	

Cronograma Físico e Financeiro		CONSPLAN Engenharia				CONSPLAN ENGENHARIAS EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES CNPJ 07.247.000/1-92 RG 2.481.887 SSP BA CPF 339.608.875-15			
10.4.1.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021		R\$ 99,11			70,00%	30,00%		100,00%
10.4.1.12	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016		R\$ 37,62			70,00%	30,00%		100,00%
10.4.1.13	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016		R\$ 37,62			70,00%	30,00%		100,00%
10.4.1.14	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		R\$ 71,38			70,00%	30,00%		100,00%
10.4.1.15	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017		R\$ 152,52			70,00%	30,00%		100,00%
10.4.1.16	REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO S/ COMPACTAÇÃO		R\$ 22,49			70,00%	30,00%		100,00%
10.4.1.17	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS COM DIÂMETRO DE 1/2" A 1" - INCLUINDO RECOMPOSIÇÃO DA MASSA ÚNICA / REBOCO		R\$ 178,26			70,00%	30,00%		100,00%
10.4.1.18	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 152,44			70,00%	30,00%		100,00%
10.4.1.19	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO AZUL COM TAMPA 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 3.085,83			70,00%	30,00%		100,00%
10.4.2	SANITÁRIO ACESSÍVEL / DML		R\$ 415,47			70,00%	30,00%		100,00%
10.4.2.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		R\$ 80,40			70,00%	30,00%		100,00%
10.4.2.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		R\$ 139,08			70,00%	30,00%		100,00%
10.4.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		R\$ 15,48			70,00%	30,00%		100,00%
10.4.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		R\$ 36,56			70,00%	30,00%		100,00%
10.4.2.5	LUBA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		R\$ 13,54			70,00%	30,00%		100,00%
10.4.2.6	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		R\$ 17,57			70,00%	30,00%		100,00%
10.4.2.7	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		R\$ 28,28			70,00%	30,00%		100,00%
10.4.2.8	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015		R\$ 27,70			70,00%	30,00%		100,00%
10.4.2.9	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015		R\$ 27,62			70,00%	30,00%		100,00%
10.4.2.10	JOELHO 90 GRAUS COMBUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		R\$ 29,24			70,00%	30,00%		100,00%

Cronograma Físico e Financeiro		 CONSPLAN Engenharia CONSPLAN CONSULTORES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15			
10.4.3	COPA	R\$ 388,22	70,00%	30,00%	100,00%
10.4.3.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 40,20	R\$ 271,76	R\$ 116,46	R\$ 388,22
10.4.3.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 92,72	R\$ 28,14	R\$ 12,06	R\$ 40,20
10.4.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 18,28	70,00%	30,00%	100,00%
10.4.3.4	LUIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 13,54	R\$ 64,90	R\$ 27,82	R\$ 92,72
10.4.3.5	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 28,28	70,00%	30,00%	100,00%
10.4.3.6	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	R\$ 83,10	R\$ 12,80	R\$ 5,48	R\$ 18,28
10.4.3.7	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	R\$ 82,86	70,00%	30,00%	100,00%
10.4.3.8	JOELHO 90 GRAUS COMBUCHA DE LATÃO, PVC.SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2",INSTALADO EM RAMAL OUSUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2014	R\$ 29,24	R\$ 58,00	R\$ 24,98	R\$ 13,54
10.4.4	SANITÁRIO MASCULINO	R\$ 385,14	70,00%	30,00%	100,00%
10.4.4.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 60,30	R\$ 20,47	R\$ 8,77	R\$ 28,28
10.4.4.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 69,54	R\$ 269,61	R\$ 115,53	R\$ 385,14
10.4.4.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 18,28	R\$ 42,21	R\$ 18,09	100,00%
10.4.4.4	LUIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 13,54	70,00%	30,00%	100,00%
10.4.4.5	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 28,28	R\$ 48,68	R\$ 20,86	R\$ 69,54
10.4.4.6	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	R\$ 83,10	70,00%	30,00%	100,00%
10.4.4.7	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	R\$ 82,86	R\$ 12,80	R\$ 5,48	R\$ 18,28
10.4.4.8	JOELHO 90 GRAUS COMBUCHA DE LATÃO, PVC.SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2",INSTALADO EM RAMAL OUSUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2014	R\$ 29,24	70,00%	30,00%	100,00%
10.4.5	SANITÁRIO FEMININO	R\$ 385,14	R\$ 9,48	R\$ 4,06	R\$ 13,54
10.4.5.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 60,30	70,00%	30,00%	100,00%
			R\$ 19,80	R\$ 8,48	R\$ 28,28
			70,00%	30,00%	100,00%
			R\$ 58,17	R\$ 24,93	R\$ 83,10
			70,00%	30,00%	100,00%
			R\$ 58,00	R\$ 24,86	R\$ 82,86
			70,00%	30,00%	100,00%
			R\$ 20,47	R\$ 8,77	R\$ 29,24
			70,00%	30,00%	100,00%
			R\$ 269,61	R\$ 115,53	R\$ 385,14
			70,00%	30,00%	100,00%
			R\$ 42,21	R\$ 18,09	R\$ 60,30

			
Cronograma Físico e Financeiro			
10.4.5.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 69,54	100,00%
10.4.5.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 18,28	100,00%
10.4.5.4	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 13,54	100,00%
10.4.5.5	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 28,28	100,00%
10.4.5.6	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	R\$ 83,10	100,00%
10.4.5.7	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	R\$ 82,86	100,00%
10.4.5.8	JOELHO 90 GRAUS COMBUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	R\$ 29,24	100,00%
10.4.6	SANITÁRIO PCD MASCULINO	R\$ 600,52	100,00%
10.4.6.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 80,40	100,00%
10.4.6.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 139,08	100,00%
10.4.6.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 36,56	100,00%
10.4.6.4	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 13,54	100,00%
10.4.6.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 25,10	100,00%
10.4.6.6	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	R\$ 138,50	100,00%
10.4.6.7	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	R\$ 138,10	100,00%
10.4.6.8	JOELHO 90 GRAUS COMBUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	R\$ 29,24	100,00%
10.4.7	SANITÁRIO PCD FEMININO	R\$ 825,88	100,00%
10.4.7.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 120,60	100,00%
10.4.7.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 185,44	100,00%
10.4.7.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 36,56	100,00%

Cronograma Físico e Financeiro									
									
10.4.7.4	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 27,08	R\$ 18,96	70,00%	R\$ 8,12	30,00%	R\$ 27,08	100,00%	R\$ 27,08
10.4.7.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 25,10	R\$ 17,57	70,00%	R\$ 7,53	30,00%	R\$ 25,10	100,00%	R\$ 25,10
10.4.7.6	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	R\$ 193,90	R\$ 135,73	70,00%	R\$ 58,17	30,00%	R\$ 193,90	100,00%	R\$ 193,90
10.4.7.7	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	R\$ 193,34	R\$ 135,34	70,00%	R\$ 58,00	30,00%	R\$ 193,34	100,00%	R\$ 193,34
10.4.7.8	JOELHO 90 GRAUS COMBUCHA DE LATÃO, PVC,SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2",INSTALADO EM RAMAL OUSUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2014	R\$ 43,86	R\$ 30,70	70,00%	R\$ 13,16	30,00%	R\$ 43,86	100,00%	R\$ 43,86
10.5	ESGOTO	R\$ 7.739,02	R\$ 6.191,21	80,00%	R\$ 1.547,81	20,00%	R\$ 7.739,02	100,00%	R\$ 7.739,02
10.5.1	ÁREA EXTERNA	R\$ 1.702,69	R\$ 1.362,16	80,00%	R\$ 340,53	20,00%	R\$ 1.702,69	100,00%	R\$ 1.702,69
10.5.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 893,76	R\$ 715,01	80,00%	R\$ 178,75	20,00%	R\$ 893,76	100,00%	R\$ 893,76
10.5.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	R\$ 198,22	R\$ 158,58	80,00%	R\$ 39,64	20,00%	R\$ 198,22	100,00%	R\$ 198,22
10.5.1.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	R\$ 554,48	R\$ 443,58	80,00%	R\$ 110,90	20,00%	R\$ 554,48	100,00%	R\$ 554,48
10.5.1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO S/ COMPACTAÇÃO	R\$ 37,56	R\$ 30,05	80,00%	R\$ 7,51	20,00%	R\$ 37,56	100,00%	R\$ 37,56
10.5.1.5	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO	R\$ 18,67	R\$ 14,94	80,00%	R\$ 3,73	20,00%	R\$ 18,67	100,00%	R\$ 18,67
10.5.2	COPA E SANITÁRIOS	R\$ 6.036,33	R\$ 4.829,05	80,00%	R\$ 1.207,28	20,00%	R\$ 6.036,33	100,00%	R\$ 6.036,33
10.5.2.1	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	R\$ 146,10	R\$ 116,88	80,00%	R\$ 29,22	20,00%	R\$ 146,10	100,00%	R\$ 146,10
10.5.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 254,28	R\$ 203,42	80,00%	R\$ 50,86	20,00%	R\$ 254,28	100,00%	R\$ 254,28
10.5.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 962,28	R\$ 769,82	80,00%	R\$ 192,46	20,00%	R\$ 962,28	100,00%	R\$ 962,28
10.5.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 199,68	R\$ 159,74	80,00%	R\$ 39,94	20,00%	R\$ 199,68	100,00%	R\$ 199,68
10.5.2.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 1.340,64	R\$ 1.072,51	80,00%	R\$ 268,13	20,00%	R\$ 1.340,64	100,00%	R\$ 1.340,64
10.5.2.6	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 75,06	R\$ 60,05	80,00%	R\$ 15,01	20,00%	R\$ 75,06	100,00%	R\$ 75,06
10.5.2.7	DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 45,64	R\$ 36,51	80,00%	R\$ 9,13	20,00%	R\$ 45,64	100,00%	R\$ 45,64

CONSPLAN Engenharia		CONSPLAN Engenharia CONSPLAN CONSULTING EIRELI PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15					
Cronograma Físico e Financeiro							
10.5.2.8	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 14,24	80,00%	20,00%	R\$ 2,85	100,00%	R\$ 14,24
10.5.2.9	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 17,60	80,00%	20,00%	R\$ 3,52	100,00%	R\$ 17,60
10.5.2.10	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 28,72	80,00%	20,00%	R\$ 5,74	100,00%	R\$ 28,72
10.5.2.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 78,00	80,00%	20,00%	R\$ 15,60	100,00%	R\$ 78,00
10.5.2.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 99,54	80,00%	20,00%	R\$ 19,91	100,00%	R\$ 99,54
10.5.2.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	R\$ 114,96	80,00%	20,00%	R\$ 22,99	100,00%	R\$ 114,96
10.5.2.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	R\$ 61,56	80,00%	20,00%	R\$ 12,31	100,00%	R\$ 61,56
10.5.2.15	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	R\$ 270,24	80,00%	20,00%	R\$ 54,05	100,00%	R\$ 270,24
10.5.2.16	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	R\$ 174,96	80,00%	20,00%	R\$ 34,99	100,00%	R\$ 174,96
10.5.2.17	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 38,10	80,00%	20,00%	R\$ 7,62	100,00%	R\$ 38,10
10.5.2.18	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	R\$ 355,26	80,00%	20,00%	R\$ 71,05	100,00%	R\$ 355,26
10.5.2.19	CURVA 87° 30	R\$ 270,42	80,00%	20,00%	R\$ 54,08	100,00%	R\$ 270,42
10.5.2.20	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 234,20	80,00%	20,00%	R\$ 46,84	100,00%	R\$ 234,20
10.5.2.21	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 90,40	80,00%	20,00%	R\$ 18,08	100,00%	R\$ 90,40
10.5.2.22	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 108,18	80,00%	20,00%	R\$ 21,64	100,00%	R\$ 108,18
10.5.2.23	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, BRANCO, PARA ESGOTO. DIÂM= 100 X 50 MM	R\$ 68,48	80,00%	20,00%	R\$ 13,70	100,00%	R\$ 68,48
10.5.2.24	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, BRANCO, PARA ESGOTO. DIÂM= 75 X 50 MM	R\$ 64,68	80,00%	20,00%	R\$ 12,94	100,00%	R\$ 64,68
10.5.2.25	RAIO SIFONADO EM PVC D= 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA EM AÇO INOX TAMPA COM FUNÇÃO ABRE E FECHA	R\$ 896,85	80,00%	20,00%	R\$ 179,37	100,00%	R\$ 896,85
10.5.2.26	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM= 50 MM	R\$ 26,26	80,00%	20,00%	R\$ 5,25	100,00%	R\$ 26,26
10.6	DRENAGEM	R\$ 3.524,46	50,00%	50,00%	R\$ 1.762,22	100,00%	R\$ 3.524,46

					
Cronograma Físico e Financeiro					
10.6.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	R\$ 523,12	50,00% R\$ 261,56	50,00% R\$ 261,56	100,00% R\$ 523,12
10.6.2	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	R\$ 304,80	50,00% R\$ 152,40	50,00% R\$ 152,40	100,00% R\$ 304,80
10.6.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	R\$ 66,07	50,00% R\$ 33,04	50,00% R\$ 33,03	100,00% R\$ 66,07
10.6.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	R\$ 536,93	50,00% R\$ 268,47	50,00% R\$ 268,46	100,00% R\$ 536,93
10.6.5	REATERO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO S/ COMPACTAÇÃO	R\$ 8,34	50,00% R\$ 4,17	50,00% R\$ 4,17	100,00% R\$ 8,34
10.6.6	RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 306,04	50,00% R\$ 153,02	50,00% R\$ 153,02	100,00% R\$ 306,04
10.6.7	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 654,40	50,00% R\$ 327,20	50,00% R\$ 327,20	100,00% R\$ 654,40
10.6.8	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 245,72	50,00% R\$ 122,86	50,00% R\$ 122,86	100,00% R\$ 245,72
10.6.9	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	R\$ 701,84	50,00% R\$ 350,92	50,00% R\$ 350,92	100,00% R\$ 701,84
10.6.10	GRAUTEAMENTO PARA FIXAÇÃO TUBULAÇÃO Ø= 200 MM EM PASSAGEM DE LAJE - INCLUSIVE FORMA	R\$ 177,20	50,00% R\$ 88,60	50,00% R\$ 88,60	100,00% R\$ 177,20
10.7	ELÉTRICA	R\$ 73.035,33	20,00% R\$ 14.607,06	50,00% R\$ 36.517,74	30,00% R\$ 21.910,53
10.7.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 26.635,92	20,00% R\$ 5.327,17	50,00% R\$ 13.317,98	30,00% R\$ 7.990,77
10.7.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$ 1.182,69	20,00% R\$ 236,54	50,00% R\$ 591,35	30,00% R\$ 354,80
10.7.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 1.575,63	20,00% R\$ 315,13	50,00% R\$ 787,82	30,00% R\$ 472,68
10.7.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 1.079,00	20,00% R\$ 215,80	50,00% R\$ 539,50	30,00% R\$ 323,70
10.7.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 5.399,87	20,00% R\$ 1.079,97	50,00% R\$ 2.699,94	30,00% R\$ 1.619,96
10.7.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 1.415,92	20,00% R\$ 283,18	50,00% R\$ 707,96	30,00% R\$ 424,78
10.7.1.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 839,12	20,00% R\$ 167,82	50,00% R\$ 419,56	30,00% R\$ 251,74
10.7.1.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 1.799,70	20,00% R\$ 359,94	50,00% R\$ 899,85	30,00% R\$ 539,91
10.7.1.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 1.795,95	20,00% R\$ 359,19	50,00% R\$ 897,98	30,00% R\$ 538,78

 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15		Cronograma Físico e Financeiro									
10.7.1.9	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 2.375,82	20,00%	R\$ 475,16	50,00%	R\$ 1.187,91	30,00%	R\$ 712,75	100,00%	R\$ 2.375,82	100,00%
10.7.1.10	CONJUNTO INTERNO DISJUNTORES E DPS PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.117,20	20,00%	R\$ 223,44	50,00%	R\$ 558,60	30,00%	R\$ 335,16	100,00%	R\$ 1.117,20	100,00%
10.7.1.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO	R\$ 4.786,56	20,00%	R\$ 957,31	50,00%	R\$ 2.393,28	30,00%	R\$ 1.435,97	100,00%	R\$ 4.786,56	100,00%
10.7.1.12	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO P/ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 233,90	20,00%	R\$ 46,78	50,00%	R\$ 116,95	30,00%	R\$ 70,17	100,00%	R\$ 233,90	100,00%
10.7.1.13	CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 CM, EM PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 3.034,56	20,00%	R\$ 606,91	50,00%	R\$ 1.517,28	30,00%	R\$ 910,37	100,00%	R\$ 3.034,56	100,00%
10.7.2	ENTRADA ENERGIA AC	R\$ 10.706,27	20,00%	R\$ 2.141,26	50,00%	R\$ 5.353,16	30,00%	R\$ 3.211,85	100,00%	R\$ 10.706,27	100,00%
10.7.2.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$ 401,94	20,00%	R\$ 80,39	50,00%	R\$ 200,97	30,00%	R\$ 120,58	100,00%	R\$ 401,94	100,00%
10.7.2.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL- PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 22,02	20,00%	R\$ 4,40	50,00%	R\$ 11,01	30,00%	R\$ 6,61	100,00%	R\$ 22,02	100,00%
10.7.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	R\$ 1.223,60	20,00%	R\$ 244,72	50,00%	R\$ 611,80	30,00%	R\$ 367,08	100,00%	R\$ 1.223,60	100,00%
10.7.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	R\$ 7.067,20	20,00%	R\$ 1.413,44	50,00%	R\$ 3.533,60	30,00%	R\$ 2.120,16	100,00%	R\$ 7.067,20	100,00%
10.7.2.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	R\$ 344,13	20,00%	R\$ 68,83	50,00%	R\$ 172,07	30,00%	R\$ 103,23	100,00%	R\$ 344,13	100,00%
10.7.2.6	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	R\$ 161,70	20,00%	R\$ 32,34	50,00%	R\$ 80,85	30,00%	R\$ 48,51	100,00%	R\$ 161,70	100,00%
10.7.2.7	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	R\$ 117,20	20,00%	R\$ 23,44	50,00%	R\$ 63,60	30,00%	R\$ 38,16	100,00%	R\$ 117,20	100,00%
10.7.2.8	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	R\$ 208,65	20,00%	R\$ 41,73	50,00%	R\$ 104,33	30,00%	R\$ 62,59	100,00%	R\$ 208,65	100,00%
10.7.2.9	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 26,25	20,00%	R\$ 5,25	50,00%	R\$ 13,13	30,00%	R\$ 7,87	100,00%	R\$ 26,25	100,00%
10.7.2.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	R\$ 94,31	20,00%	R\$ 18,86	50,00%	R\$ 47,16	30,00%	R\$ 28,29	100,00%	R\$ 94,31	100,00%
10.7.2.11	REMOÇÃO DO QUADRO MEDIDOR	R\$ 88,96	20,00%	R\$ 17,79	50,00%	R\$ 44,48	30,00%	R\$ 26,69	100,00%	R\$ 88,96	100,00%
10.7.2.12	GRADE DE FERRO CONFECCIONADA COM BARRA CHATA DE 3/4" X 1/4" E BARRAS Ø = 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 368,28	20,00%	R\$ 73,66	50,00%	R\$ 184,14	30,00%	R\$ 110,48	100,00%	R\$ 368,28	100,00%
10.7.2.13	ASSENTAMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO MEDIDOR, INCLUINDO FIXAÇÃO DA GRADE DE PROTEÇÃO	R\$ 351,44	20,00%	R\$ 70,29	50,00%	R\$ 175,72	30,00%	R\$ 105,43	100,00%	R\$ 351,44	100,00%
10.7.2.14	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 95 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 40,71	20,00%	R\$ 8,14	50,00%	R\$ 20,36	30,00%	R\$ 12,21	100,00%	R\$ 40,71	100,00%

											
Cronograma Físico e Financeiro											
10.7.2.15	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, DIÂMETRO 300 MM, INCLUSO TAMPA EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 179,88	20,00%	R\$ 35,98	50,00%	R\$ 89,94	30,00%	R\$ 53,96	100,00%	R\$ 179,88	100,00%
10.7.3	ILUMINAÇÃO INTERNA	R\$ 5.683,50	20,00%	R\$ 1.136,70	50,00%	R\$ 2.841,77	30,00%	R\$ 1.705,03	100,00%	R\$ 5.683,50	100,00%
10.7.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 445,55	20,00%	R\$ 89,11	50,00%	R\$ 222,78	30,00%	R\$ 133,66	100,00%	R\$ 445,55	100,00%
10.7.3.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 1.052,41	20,00%	R\$ 210,48	50,00%	R\$ 526,21	30,00%	R\$ 315,72	100,00%	R\$ 1.052,41	100,00%
10.7.3.3	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 187,35	20,00%	R\$ 37,47	50,00%	R\$ 93,68	30,00%	R\$ 56,20	100,00%	R\$ 187,35	100,00%
10.7.3.4	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 450,00	20,00%	R\$ 90,00	50,00%	R\$ 225,00	30,00%	R\$ 135,00	100,00%	R\$ 450,00	100,00%
10.7.3.5	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO / REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO, PARA USO DE 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 2.065,36	20,00%	R\$ 413,07	50,00%	R\$ 1.032,68	30,00%	R\$ 619,61	100,00%	R\$ 2.065,36	100,00%
10.7.3.6	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 366,18	20,00%	R\$ 73,24	50,00%	R\$ 183,09	30,00%	R\$ 109,85	100,00%	R\$ 366,18	100,00%
10.7.3.7	LUMINÁRIA SLIM LED, QUADRADA, 15 / 18 W, 6500 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 274,05	20,00%	R\$ 54,81	50,00%	R\$ 137,03	30,00%	R\$ 82,21	100,00%	R\$ 274,05	100,00%
10.7.3.8	CONJUNTO PLUGS MACHO / FÊMEA 2P + T PARA EXTENSÃO 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 393,60	20,00%	R\$ 78,72	50,00%	R\$ 196,80	30,00%	R\$ 118,08	100,00%	R\$ 393,60	100,00%
10.7.3.9	REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - EXCLUSO FORNECIMENTO DA LUMINÁRIA	R\$ 449,00	20,00%	R\$ 89,80	50,00%	R\$ 224,50	30,00%	R\$ 134,70	100,00%	R\$ 449,00	100,00%
10.7.4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO	R\$ 11.004,12	20,00%	R\$ 2.200,83	50,00%	R\$ 5.502,06	30,00%	R\$ 3.301,23	100,00%	R\$ 11.004,12	100,00%
10.7.4.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 3.359,72	20,00%	R\$ 671,94	50,00%	R\$ 1.679,86	30,00%	R\$ 1.007,92	100,00%	R\$ 3.359,72	100,00%
10.7.4.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 302,24	20,00%	R\$ 60,45	50,00%	R\$ 151,12	30,00%	R\$ 90,67	100,00%	R\$ 302,24	100,00%
10.7.4.3	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 7.219,28	20,00%	R\$ 1.443,86	50,00%	R\$ 3.609,64	30,00%	R\$ 2.165,78	100,00%	R\$ 7.219,28	100,00%
10.7.4.4	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 122,88	20,00%	R\$ 24,58	50,00%	R\$ 61,44	30,00%	R\$ 36,86	100,00%	R\$ 122,88	100,00%
10.7.5	ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$ 14.286,86	20,00%	R\$ 2.857,37	50,00%	R\$ 7.143,44	30,00%	R\$ 4.286,05	100,00%	R\$ 14.286,86	100,00%
10.7.5.1	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	R\$ 253,80	20,00%	R\$ 50,76	50,00%	R\$ 126,90	30,00%	R\$ 76,14	100,00%	R\$ 253,80	100,00%
10.7.5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 1.378,86	20,00%	R\$ 275,77	50,00%	R\$ 689,43	30,00%	R\$ 413,66	100,00%	R\$ 1.378,86	100,00%
10.7.5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 5.728,10	20,00%	R\$ 1.145,62	50,00%	R\$ 2.864,05	30,00%	R\$ 1.718,43	100,00%	R\$ 5.728,10	100,00%

 CONSPLAN Engenharia CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.295.84/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15		Cronograma Físico e Financeiro									
10.7.5.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 55,39	R\$ 11,08	20,00%	R\$ 27,70	50,00%	R\$ 16,61	30,00%	100,00%	R\$ 55,39	100,00%
10.7.5.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 35,46	R\$ 7,09	20,00%	R\$ 17,73	50,00%	R\$ 10,64	30,00%	100,00%	R\$ 35,46	100,00%
10.7.5.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021	R\$ 875,48	R\$ 175,10	20,00%	R\$ 437,74	50,00%	R\$ 262,64	30,00%	100,00%	R\$ 875,48	100,00%
10.7.5.7	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	R\$ 530,80	R\$ 106,16	20,00%	R\$ 265,40	50,00%	R\$ 159,24	30,00%	100,00%	R\$ 530,80	100,00%
10.7.5.8	REFLETOR LED 50 W IP 65, COM RELÉ FOTOELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 746,44	R\$ 149,29	20,00%	R\$ 373,22	50,00%	R\$ 223,93	30,00%	100,00%	R\$ 746,44	100,00%
10.7.5.9	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA SLIM, LED USO EXTERNO 15 / 18 W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.925,46	R\$ 385,09	20,00%	R\$ 962,73	50,00%	R\$ 577,64	30,00%	100,00%	R\$ 1.925,46	100,00%
10.7.5.10	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.271,00	R\$ 254,20	20,00%	R\$ 635,50	50,00%	R\$ 381,30	30,00%	100,00%	R\$ 1.271,00	100,00%
10.7.5.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1,1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.486,07	R\$ 297,21	20,00%	R\$ 743,04	50,00%	R\$ 445,82	30,00%	100,00%	R\$ 1.486,07	100,00%
10.7.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BOMBAS	R\$ 4.718,66	R\$ 943,73	20,00%	R\$ 2.359,33	50,00%	R\$ 1.415,60	30,00%	100,00%	R\$ 4.718,66	100,00%
10.7.6.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO E COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	R\$ 4.718,66	R\$ 943,73	20,00%	R\$ 2.359,33	50,00%	R\$ 1.415,60	30,00%	100,00%	R\$ 4.718,66	100,00%
10.8	LÓGICA	R\$ 51.825,24	R\$ 20.730,10	40,00%	R\$ 31.095,14	60,00%	R\$ 51.825,24	100,00%		R\$ 51.825,24	100,00%
10.8.1	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M. EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	R\$ 2.950,45	R\$ 1.180,18	40,00%	R\$ 1.770,27	60,00%	R\$ 2.950,45	100,00%		R\$ 2.950,45	100,00%
10.8.2	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	R\$ 1.772,90	R\$ 709,16	40,00%	R\$ 1.063,74	60,00%	R\$ 1.772,90	100,00%		R\$ 1.772,90	100,00%
10.8.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 8.040,04	R\$ 3.216,02	40,00%	R\$ 4.824,02	60,00%	R\$ 8.040,04	100,00%		R\$ 8.040,04	100,00%
10.8.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1,1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 996,00	R\$ 398,40	40,00%	R\$ 597,60	60,00%	R\$ 996,00	100,00%		R\$ 996,00	100,00%
10.8.5	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	R\$ 1.969,83	R\$ 787,93	40,00%	R\$ 1.181,90	60,00%	R\$ 1.969,83	100,00%		R\$ 1.969,83	100,00%
10.8.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 1.204,00	R\$ 481,60	40,00%	R\$ 722,40	60,00%	R\$ 1.204,00	100,00%		R\$ 1.204,00	100,00%
10.8.7	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	R\$ 11.221,15	R\$ 4.488,46	40,00%	R\$ 6.732,69	60,00%	R\$ 11.221,15	100,00%		R\$ 11.221,15	100,00%
10.8.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6	R\$ 78,12	R\$ 31,25	40,00%	R\$ 46,87	60,00%	R\$ 78,12	100,00%		R\$ 78,12	100,00%
10.8.9	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO P/ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 233,90	R\$ 93,56	40,00%	R\$ 140,34	60,00%	R\$ 233,90	100,00%		R\$ 233,90	100,00%

 CONSPLAN Engenharia		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.922.64/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15					
Cronograma Físico e Financeiro							
10.8.10	CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 CM, EM PVC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 189,66		40,00% R\$ 75,86	60,00% R\$ 113,80	100,00% R\$ 189,66
10.8.11	IDENTIFICAÇÃO TOMADA PATCH PANEL		R\$ 25,37		40,00% R\$ 10,15	60,00% R\$ 15,22	100,00% R\$ 25,37
10.8.12	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSÃO DE 3,00 M (VERDE)		R\$ 5.262,77		40,00% R\$ 2.105,11	60,00% R\$ 3.157,66	100,00% R\$ 5.262,77
10.8.13	CERTIFICAÇÃO DE REDE CAT 6 INCLUINDO COLOCAÇÃO TERMINAIS RJ 45		R\$ 3.360,02		40,00% R\$ 1.344,01	60,00% R\$ 2.016,01	100,00% R\$ 3.360,02
10.8.14	KIT RODIZIO PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 615,06		40,00% R\$ 246,02	60,00% R\$ 369,04	100,00% R\$ 615,06
10.8.15	CAIXA PARA TELEFONE 60 X 60 PADRÃO TELEBRÁS COM FUNDO DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 583,10		40,00% R\$ 233,24	60,00% R\$ 349,86	100,00% R\$ 583,10
10.8.16	RACK DE PISO 32 US FECHADO COM LATERAIS E FUNDO DESMONTÁVEIS, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 3.230,84		40,00% R\$ 1.292,34	60,00% R\$ 1.938,50	100,00% R\$ 3.230,84
10.8.17	DIO B48 - MODULO BASICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 963,10		40,00% R\$ 385,24	60,00% R\$ 577,86	100,00% R\$ 963,10
10.8.18	KIT DIO SM 02F LC-UPC D0.9 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 262,08		40,00% R\$ 104,83	60,00% R\$ 157,25	100,00% R\$ 262,08
10.8.19	KIT BANDEJA DE EMENDA 12F FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 195,32		40,00% R\$ 78,13	60,00% R\$ 117,19	100,00% R\$ 195,32
10.8.20	KIT 3x PLACAS LGX 08 POS LC/SC PLASTICO FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 171,73		40,00% R\$ 68,69	60,00% R\$ 103,04	100,00% R\$ 171,73
10.8.21	KIT DIO B48 DE ANCORAGEM E ACOMODACAO FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 126,74		40,00% R\$ 50,70	60,00% R\$ 76,04	100,00% R\$ 126,74
10.8.22	NOBREAK NEW ORION PREMIUM 1000 E BI-AUT S 115V 4T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 772,33		40,00% R\$ 308,93	60,00% R\$ 463,40	100,00% R\$ 772,33
10.8.23	KIT MOVIMENTACAO S/ TRAVA LIGHT 3/8 WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 164,71		40,00% R\$ 65,88	60,00% R\$ 98,83	100,00% R\$ 164,71
10.8.24	REGUA DE TOMADAS 08POS 19" PADRÃO NBR14136 10A WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 157,03		40,00% R\$ 62,81	60,00% R\$ 94,22	100,00% R\$ 157,03
10.8.25	ESPELHO PLANO 2P - GLOSSY - BRANCO 4X2 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 23,69		40,00% R\$ 9,48	60,00% R\$ 14,21	100,00% R\$ 23,69
10.8.26	PATCH CORD U/UTP CAT.6 LSZH 3.0M AZ FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 4.056,19		40,00% R\$ 1.622,48	60,00% R\$ 2.433,71	100,00% R\$ 4.056,19
10.8.27	PATCH PANEL 24 PSC MODULAR MULTILAN CAT.6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 2.304,44		40,00% R\$ 921,78	60,00% R\$ 1.382,66	100,00% R\$ 2.304,44
10.8.28	GUIA DE CABOS 19" 1U x 50MM C/ KIT PORCA DE GAIOLA WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 142,96		40,00% R\$ 57,18	60,00% R\$ 85,78	100,00% R\$ 142,96
10.8.29	VOICE PAINEL 30 PORTAS CAT 3 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 751,71		40,00% R\$ 300,68	60,00% R\$ 451,03	100,00% R\$ 751,71

Cronograma Físico e Financeiro		CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 22.291.676/0001-52 CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES RG 2481887 SSP BA CPF 339.608.875-15			
11	ACESSIBILIDADE		R\$ 11.428,20		
11.1	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO AF. 05/2021		R\$ 44,94		
11.2	STC (SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO, FONTE EM BRAILE, EM CHAPA METÁLICA, NA CORALUMÍNIO NATURAL, DIMENSÃO DE 3X10 CM).		R\$ 142,30		
11.3	SINALIZAÇÃO VISUAL FOTOLUMINESCENTE OURETROLUMINADO DOS DEGRAUS, COM 7cm DE COMPRIMENTO X 3cm DE LARGURA		R\$ 91,08		
11.4	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO		R\$ 1.265,69		
11.5	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO, REJUNTADO		R\$ 1.799,98		
11.6	MAPA TÁTIL / RELEVO EM ACRÍLICO 70 X 50 CM, COM PEDESTAL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA		R\$ 2.751,72		
11.7	PLACA UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE (ADESIVO) –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 189,77		
11.8	PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 20X8CM - USO SINALIZ. DE PORTAS DIVERSAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 929,88		
11.9	PLACA TÁTIL ACRÍLICO 20X20CM- USO SINALIZ. DE PORTAS DIVERSAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 2.125,34		
11.10	PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,10M –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 569,32		
11.11	PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA IDOSO - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,10M –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 664,20		
11.12	ALARME BANHEIRO PARA DEFICIENTE - COM FIO PLUS (NBR9050) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 853,98		
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 8.447,02		
12.1	TRATAMENTO DE FISSURAS		R\$ 799,11		
12.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 10/2022		R\$ 0,97		
12.1.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017		R\$ 0,77		
12.1.3	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM		R\$ 9,52		
12.1.4	APLICAÇÃO DE TELA FIX LARGURA 15CM. PARA TRINCAS E JUNTAS		R\$ 787,85		
12.2	TRATAMENTO DE FISSURAS APERTO PAREDE - INTERNO		R\$ 839,60		

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.228.254/0001-52

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15



Cronograma Físico e Financeiro

12.2.1	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER - UTILIZANDO ARGAMASSA EXPANSIVA	R\$ 361,10	100,00%	R\$ 361,10	100,00%	R\$ 361,10	100,00%
12.2.2	RASGO PARA RECUPERAÇÃO DE APERTO EM PAREDES	R\$ 478,50	100,00%	R\$ 478,50	100,00%	R\$ 478,50	100,00%
12.3	JUNTAS DILATAÇÃO FACHADA	R\$ 6.552,50	100,00%	R\$ 6.552,50	100,00%	R\$ 6.552,50	100,00%
12.3.1	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU_AF_06/2018	R\$ 6.552,50	100,00%	R\$ 6.552,50	100,00%	R\$ 6.552,50	100,00%
12.4	COMPLEMENTAÇÃO DE VERGAS INSTALADAS SOBREPORTAS E OU JANELAS	R\$ 255,81	100,00%	R\$ 255,81	100,00%	R\$ 255,81	100,00%
12.4.1	COMPLEMENTAÇÃO DE VERGAS EM ALVENARIAS UTILIZANDO GRAUTE - INCLUINDO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMADURA E FORMA	R\$ 255,81	100,00%	R\$ 255,81	100,00%	R\$ 255,81	100,00%
13	DIVERSOS	R\$ 19.183,76	100,00%	R\$ 19.183,76	100,00%	R\$ 19.183,76	100,00%
13.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEADO	R\$ 149,70	100,00%	R\$ 149,70	100,00%	R\$ 149,70	100,00%
13.2	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	R\$ 288,63	100,00%	R\$ 288,63	100,00%	R\$ 288,63	100,00%
13.3	LIMPEZA FINAL DAS ÁREAS INTERNAS	R\$ 807,01	100,00%	R\$ 807,01	100,00%	R\$ 807,01	100,00%
13.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 3.404,33	100,00%	R\$ 3.404,33	100,00%	R\$ 3.404,33	100,00%
13.5	DOCUMENTAÇÃO FINAL - AS BUILT PROJETO + MEMORIAL	R\$ 628,10	100,00%	R\$ 628,10	100,00%	R\$ 628,10	100,00%
13.6	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA - INCLUINDO EMISSÃO DE CERTIFICADOS	R\$ 444,00	100,00%	R\$ 444,00	100,00%	R\$ 444,00	100,00%
13.7	LIMPEZA E TESTES DAS REDES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 236,60	100,00%	R\$ 236,60	100,00%	R\$ 236,60	100,00%
13.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM ESPESURA DE 20MM, FIXADAS COM PARAFUSO PROLONGADOR, MEDINDO 1.00X0,50M, ADESIVADA	R\$ 3.544,49	100,00%	R\$ 3.544,49	100,00%	R\$ 3.544,49	100,00%
13.9	ARMÁRIO CONFECCIONADO EM MDF, COM GAVETEIRO E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA (INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 8.043,52	100,00%	R\$ 8.043,52	100,00%	R\$ 8.043,52	100,00%
13.10	REVISÃO DO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA ESQUADRIA	R\$ 1.637,38	100,00%	R\$ 1.637,38	100,00%	R\$ 1.637,38	100,00%
		R\$ 895.116,41		R\$ 895.116,41		R\$ 895.116,41	
		R\$ 206.546,59		R\$ 206.546,59		R\$ 206.546,59	
		R\$ 895.116,41		R\$ 895.116,41		R\$ 895.116,41	

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COMPOSIÇÃO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	8,40%
Taxa de Tributos - PIS		0,17%
Taxa de Tributos - COFINS	I	0,79%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)		2,00%
TOTAL DE IMPOSTOS (PIS, COFINS E ISS)		2,96%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,65%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1+DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPRB)} - 1$$

Declaração: Empresa Optante do Simples Nacional

Declaração: Calculado de acordo com a Lei Complementar 123/2006

Declaração: Calculado de acordo com Acórdão 2622/2013-TCU

CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 22.295.264/0001-52CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
PAULO HENRIQUE CARVALHO ALVES
RG 2481887 SSP BA
CPF 339.608.875-15**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA HORISTA SEM DESONERAÇÃO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	31,00%	31,00%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	0,00%
B2	Feriados	3,96%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,04%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,43%	7,92%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total	47,19%	17,63%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,44%	4,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	3,44%	2,61%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33%	2,53%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
C	Total	12,80%	9,72%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,63%	5,47%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%
D	Total	15,10%	5,83%
TOTAL (A+B+C+D)		106,09%	64,18%

FONTE: Caixa Econômica Federal

Declaração: Empresa Optante do Simples Nacional

Declaração: Calculado de acordo com a Lei Complementar 123/2006