



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

04/09/2023 ÀS 14:30h

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO
FÓRUM ELEITORAL DE JACOBINA – BA.**

PROPOSTA DE PREÇOS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - BA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023

MURALHA CONSTRUTORA LTDA

MURALHA CONSTRUTORA

CNPJ Nº 07.549.731/0001-30

Rua São Salvador, 388 - Conceição

Jacobina - Ba - (74) 3621-2636

OBJETO: Contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Jacobina, conforme especificações constantes do Anexo III deste Edital.


VALIDADE DA PORPOSTA: 60 (sessenta) dias.**PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:** IMEDIATO APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO.

ITEM	ESPECIF. DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO	
				UNIT	TOTAL
1	Reforma do Fórum Eleitoral de Jacobina - Ba	und	1	R\$ 800.116,01	R\$ 800.116,01
TOTAL					R\$ 800.116,01

(Oitocentos mil, seiscentos e dezesseis reais e um centavo).

Declaro para os devidos fins, que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos provenientes da prestação dos serviços, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante para execução completa do contrato.

Jacobina, 01 de setembro de 2023.


BRUNO TEIXEIRA MESQUITA SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL

CPF.: 029.246.465-70

RG.: 0970851464

Bruno T. Mesquita Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA 56796



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Obra		Bancos			B.D.I.	Encargos Sociais		
Contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Jacobina - Etapa 02		SINAPI - 05/2023 - Bahia		20,99%	Não Desonerado:			
- Final		SBC - 05/2023 - Bahia			Horista: 115,15%			
		ORSE - 05/2023 - Sergipe			Mensalista: 71,22%			
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS					101.448,32	12,68 %
1.1		DESPESA COM PESSOAL					80.165,88	10,02 %
1.1.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	264	94,29	114,08	30.117,12	3,76 %
1.1.2	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	5.350,29	6.473,32	19.419,96	2,43 %
1.1.3	88326 SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1080	23,44	28,36	30.628,80	3,83 %
1.2		DESPESAS GERAIS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO					5.681,34	0,71 %
1.2.1	IP0001 Próprio	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MÊS	3	1.565,24	1.893,78	5.681,34	0,71 %
1.3		EQUIPAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO IMÓVEL					15.601,10	1,95 %
1.3.1	97063 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	m²	558,08	13,54	16,38	9.141,35	1,14 %
1.3.2	97064 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M	90	24,33	29,44	2.649,60	0,33 %
1.3.3	IP0007 Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	M2XMÊS	186,03	14,00	16,94	3.151,35	0,39 %
1.3.4	IP0008 Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	MXMÊS	30	18,15	21,96	658,80	0,08 %
2		DESPESAS DE MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO CANTEIRO					6.862,70	0,86 %
2.1		IMPOSTOS/TAXAS					1.010,58	0,13 %
2.1.1	CM00318 Próprio	ART	UND	1	322,72	390,46	390,46	0,05 %
2.1.2	JACO0213 Próprio	ALVARÁ DE REFORMA JACOBINA	UND	1	512,54	620,12	620,12	0,08 %
2.2		SEGURANÇA NO TRABALHO					1.626,10	0,20 %
2.2.1	IP0006 Próprio	PPRA / PGR	UND	1	672,00	813,05	813,05	0,10 %
2.2.2	CM00224 Próprio	PCMSO	UND	1	672,00	813,05	813,05	0,10 %
2.3		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					4.226,02	0,53 %
2.3.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	3	345,86	418,46	1.255,38	0,16 %
2.3.2	IP0009 Próprio	MOBILIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	UND	1	2.455,28	2.970,64	2.970,64	0,37 %
3		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.368,79	0,42 %
3.1	JAC0169 Próprio	REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PLACAS PREMOLDADAS (DIMENSÃO 60X60CM)	M³	70	6,30	7,62	533,40	0,07 %
3.2	97628 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	1,02	244,81	296,20	302,12	0,04 %
3.3	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	m²	426,46	1,69	2,04	869,98	0,11 %

34

3

99



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

3.4	JAC0005 Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M³	12,73	21,41	25,90	328,71	0,04 %
3.5	JAC0004 Próprio	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M³	97,66	11,08	13,41	1.309,62	0,16 %
3.6	JAC0006 Próprio	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	M³	0,53	18,77	22,71	12,04	0,00 %
3.7	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	5,25	1,88	2,27	11,92	0,00 %
4		ESTRUTURA						
4.1		MOVIMENTO DE TERRA FUBDAÇÕES					9.964,04	1,25 %
4.1.1	95523 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_ 06/2017	m³	8,27	88,59	107,19	993,65	0,12 %
4.1.2	JAC0147 Próprio	REGULARIZAÇÃO MANUAL	M³	1,36	5,63	6,81	9,26	0,00 %
4.1.3	95895 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_ 10/2017	m³	7,71	44,99	54,43	419,66	0,05 %
4.1.4	JAC0006 Próprio	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	M³	2,03	18,77	22,71	46,10	0,01 %
4.1.5	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	20,3	1,88	2,27	46,08	0,01 %
4.2		REFORÇO BLOCOS/BALDRAMES					3.990,38	0,50 %
4.2.1	101174 SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM. ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_ 05/2020	M	1,3	77,55	93,83	121,98	0,02 %
4.2.2	95616 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_ 08/2017	m³	0,5	599,07	724,81	362,41	0,05 %
4.2.3	95540 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 06/2017	m²	1,9	121,38	146,86	279,03	0,03 %
4.2.4	95535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 06/2017	m²	3,14	139,89	169,25	531,45	0,07 %
4.2.5	95530 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_ 06/2017	m²	7,07	165,91	200,73	1.419,16	0,18 %
4.2.6	95556 SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA	m³	0,63	725,44	877,71	552,96	0,07 %
4.2.7	95555 SINAPI	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 06/2017	m³	0,93	642,30	777,84	723,39	0,09 %
4.3		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					3.623,66	0,45 %
4.3.1	JAC0078 Próprio	ESCORAMENTO METÁLICO - FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²	9	19,42	23,50	211,50	0,03 %
4.3.2	JAC0081 Próprio	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS FILTRANTES EM ÁREA	PT/DIA	10	19,86	24,03	240,30	0,03 %
4.3.3	JAC0174 Próprio	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO AXIAL, POR CORPO DE PROVA	UND	4	39,32	47,57	190,28	0,02 %
4.3.4	JAC0148 Próprio	REMOÇÃO DE FERRAGEM	KG	31,33	7,19	8,70	272,57	0,03 %
4.3.5	JAC0149 Próprio	REMOÇÃO DE FORMA-SEM REAPROVEITAMENTO	M²	3,48	13,29	16,08	55,96	0,01 %
4.3.6	IP0020 Próprio	RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER	M	35	53,58	64,83	2.269,05	0,28 %

34

34

3

4.3.7	IP0021 Próprio	ESTUCAMENTO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M²	4,54	65,11	78,78	357,66	0,04 %
4.3.8	JAC0136 Próprio	TRATAMENTO ARMADURA VIGOTAS - INCLUINDO LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA	M	1	21,77	26,34	26,34	0,00 %
4.4		ÁREA TÉCNICA/ CASA DE BOMBA						
4.4.1	101159 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	m²	1,73	120,52	145,82	835,25 252,27	0,10 % 0,03 %
4.4.2	94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF 08/2022	m²	6,16	78,22	94,64	552,98	0,07 %
5		COBERTURA						
5.1		PINTURA					26.447,58	3,31 %
5.1.1	JAC0212 Próprio	PINTURA DE TELHADO COM TINTA TÉRMICA REFLETIVA, COR BRANCO, DUAS DEMÃOS	M²	565,24	38,67	46,79	26.447,58 26,447,58	3,31 % 3,31 %
6		VEDAÇÃO / FECHAMENTO					7.713,22	0,96 %
6.1	JAC0144 Próprio	PARADE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU) PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS SIMPLES, COM VÃOS	M²	20,02	117,56	142,24	2.847,64	0,36 %
6.2	103329 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	m²	0,4	80,31	97,17	38,87	0,00 %
6.3	RC0150 Próprio	ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÁ DE VIDRO E = 50MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	20,02	51,39	62,18	1.244,84	0,16 %
6.4	JAC0085 Próprio	APLICAÇÃO DE FERRO CABELO NA INTERFACE ALVENARIA/PILARES DE CONCRETO- INCLUINDO ACABAMENTO DO REBOCO PARA PINTURA	UND	72	21,64	26,18	1.884,96	0,24 %
6.5	96374 SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_08/2017	M	2	25,89	31,32	62,64	0,01 %
6.6	96373 SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_09/2017	M	4	12,08	14,62	58,48	0,01 %
6.7	JAC0084 Próprio	EXECUÇÃO DE COSTURA EM PAREDE DE ALVENARIAS, UTILIZANDO AÇO CA-60 5,0MM -FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M	41,04	14,59	17,85	724,36	0,09 %
6.8	93184 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	14	32,48	39,30	550,20	0,07 %
6.9	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	5,6	4,45	5,38	30,13	0,00 %
6.10	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	5,6	40,01	48,41	271,10	0,03 %
7		PISO					39.201,27	4,90 %
7.1		ÁREA INTERNA					31.185,64	3,90 %
7.1.1	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	m²	30	28,73	34,76	1.042,80	0,13 %

DM

7.1.2	94438 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m²	55,85	40,85	49,42	2.780,11	0,34 %
7.1.3	JAC00175 Próprio	PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGUALRIZAÇÃO	M²	55,85	60,53	73,24	4.090,45	0,51 %
7.1.4	JAC00003 Próprio	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 7 CM	M	49,47	20,21	24,45	1.209,54	0,15 %
7.1.5	98695 SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	13,56	67,03	81,10	1.098,72	0,14 %
7.1.6	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	3	533,76	645,80	1.937,40	0,24 %
7.1.7	JAC00031 Próprio	ESTUCAMENTO, POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE	M²	402,64	34,15	41,32	16.637,08	2,08 %
7.1.8	JAC00036 Próprio	ESTUCAMENTO, POLIMENTO E ENCERAMENTO DE RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE COM ESMERILHADEIRA	M	157,73	12,62	15,27	2.408,54	0,30 %
7.2		ENTRADA PRINCIPAL					3.552,00	0,44 %
7.2.1	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF 07/2016	m²	16	28,73	34,76	556,16	0,07 %
7.2.2	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	1,6	533,76	645,80	1.033,28	0,13 %
7.2.3	94438 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m²	16	40,85	49,42	790,72	0,10 %
7.2.4	JAC00175 Próprio	PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGUALRIZAÇÃO	M²	16	60,53	73,24	1.171,84	0,15 %
7.3		SANITÁRIO FEMININO - ATENDIMENTO PÚBLICO					2.200,99	0,28 %
7.3.1	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	7,68	19,96	24,15	185,47	0,02 %
7.3.2	IP0198 Próprio	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	UN	2	16,47	19,93	39,86	0,00 %
7.3.3	JAC00008 Próprio	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	M³	0,4	18,77	22,71	9,08	0,00 %
7.3.4	98875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	3,99	1,88	2,27	9,06	0,00 %
7.3.5	94438 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m²	7,68	40,85	49,42	379,55	0,05 %

524

38



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

7.3.6	87262 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE	m²	7,68	133,01	160,93	1.235,94	0,15 %
7.3.7	JAC0087 Próprio	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA- EXCLUSO FORNECIMENTO DA BACIA	UN	2	34,48	41,72	83,44	0,01 %
7.3.8	IP0193 Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	7,68	27,83	33,67	258,59	0,03 %
7.4		SANITÁRIO MASCULINO - ATENDIMENTO PÚBLICO					2.262,64	0,28 %
7.4.1	97833 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	7,68	19,96	24,15	185,47	0,02 %
7.4.2	IP0198 Próprio	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	UN	3	16,47	19,93	59,79	0,01 %
7.4.3	JAC0006 Próprio	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	M³	0,4	18,77	22,71	9,08	0,00 %
7.4.4	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	3,99	1,88	2,27	9,06	0,00 %
7.4.5	94438 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m²	7,68	40,85	49,42	379,55	0,05 %
7.4.6	87262 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE	m²	7,68	133,01	160,93	1.235,94	0,15 %
7.4.7	JAC0087 Próprio	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA- EXCLUSO FORNECIMENTO DA BACIA	UN	3	34,48	41,72	125,16	0,02 %
7.4.8	IP0193 Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	7,68	27,83	33,67	258,59	0,03 %
8		REVESTIMENTO					13.752,94	1,72 %
8.1		REVESTIMENTO EXTERNO					361,92	0,05 %
8.1.1	87893 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	2	6,72	8,13	16,26	0,00 %
8.1.2	87777 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	m²	2	52,85	63,94	127,88	0,02 %
8.1.3	JAC0089 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO, 10 X 10 CM, SIMILAR AO EXISTENTE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC III	M²	2	90,00	108,89	217,78	0,03 %
8.2		REVESTIMENTO INTERNO					13.391,02	1,67 %
8.2.1		REVESTIMENTO ARGAMASSAS					116,40	0,01 %
8.2.1.1	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	2	4,45	5,38	10,76	0,00 %

24

29

x



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

8.2.1.2	87528 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES; PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	2	43,66	52,82	105,64	0,01 %
8.2.2		REVESTIMENTO CERÂMICO						
8.2.2.1	RC0019 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO, 10 X 10 CM, SIMILAR AO EXISTENTE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÁOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC II	M²	4,54	78,30	94,74	430,12	0,05 %
8.2.3		ARREMATES						
8.2.3.1	JAC0009 Próprio	PEITORIL MÁRMORE BRANCO, COM REBAIXO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	M	7	132,66	160,51	3.815,26	0,48 %
8.2.3.2	JAC0010 Próprio	RODAMEIO EM MÁRMORE BRANCO, LARG=4 CM, ESP=2 CM, PARA ACABAMENTOS	M	83	16,55	20,02	1.661,66	0,21 %
8.2.3.3	JAC0171 Próprio	RASGO COM LARGURA MEMOR OU IGUAL A 4CM, EM PAREDES DE ALVENARIA	M	83	10,26	12,41	1.030,03	0,13 %
8.2.4		SANITÁRIO FEMININO - ATENDIMENTO PÚBLICO						
8.2.4.1	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	21,44	19,96	24,15	3.727,79	0,47 %
8.2.4.2	IP0011 Próprio	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	M²	28,21	2,81	3,40	95,91	0,01 %
8.2.4.3	IP0092 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	28,21	90,87	109,94	3.101,41	0,39 %
8.2.4.4	JAC0006 Próprio	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	M³	0,28	18,77	22,71	6,36	0,00 %
8.2.4.5	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2,79	1,88	2,27	6,33	0,00 %
8.2.5		SANITÁRIO MASCULINO ATENDIMENTO PÚBLICO						
8.2.5.1	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	21,44	19,96	24,15	3.826,69	0,48 %
8.2.5.2	IP0011 Próprio	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	M²	28,21	2,81	3,40	95,91	0,01 %
8.2.5.3	IP0092 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	28,21	90,87	109,94	3.101,41	0,39 %
8.2.5.4	IP0198 Próprio	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	UN	2	16,47	19,93	39,86	0,00 %
8.2.5.5	JAC0088 Próprio	INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO - EXCLUSO FORNECIMENTO DO MICTÓRIO	UND	2	27,03	32,70	65,40	0,01 %
8.2.5.6	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2,79	1,88	2,27	6,33	0,00 %
8.2.6		SANITÁRIO SERVIDORES - MASCULINO						
8.2.6.1	IP0092 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	0	90,87	109,94	45,45	0,01 %
8.2.6.2	JAC0088 Próprio	INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO - EXCLUSO FORNECIMENTO DO MICTÓRIO	UND	1	27,03	32,70	32,70	0,00 %

28

28

8.2.6.3	JAC0007 Próprio	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	M²	3,74	2,82	3,41	12,75	0,00 %
8.2.7		SANITÁRIO SERVIDORES - FEMININO					533,87	0,07 %
8.2.7.1	IP0092 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	4,74	90,87	109,94	521,12	0,07 %
8.2.7.2	JAC0007 Próprio	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	M²	3,74	2,82	3,41	12,75	0,00 %
8.2.8		VESTIÁRIO FEMININO					447,72	0,06 %
8.2.8.1	IP0092 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	3,98	90,87	109,94	437,56	0,05 %
8.2.8.2	JAC0007 Próprio	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	M²	2,98	2,82	3,41	10,16	0,00 %
8.2.9		VESTIÁRIO MASCULINO					447,72	0,06 %
8.2.9.1	IP0092 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	3,98	90,87	109,94	437,56	0,05 %
8.2.9.2	JAC0007 Próprio	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	M²	2,98	2,82	3,41	10,16	0,00 %
9		FORRO					32.006,76	4,00 %
9.1		EM GESSO ACARTONADO					32.006,76	4,00 %
9.1.1	96114 SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 PS	m²	368,19	71,85	86,93	32.006,76	4,00 %
9.1.2	RC0009 Próprio	ALÇAPÃO PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO, DIM=60 X 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10		PINTURA					75.042,97	9,38 %
10.1		PINTURA EXTERNA					31.361,17	3,92 %
10.1.1	88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	m²	32,65	3,11	3,76	122,76	0,02 %
10.1.2	96130 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 05/2017	m²	653	18,65	22,56	14.731,68	1,84 %
10.1.3	95626 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	m²	900,04	15,16	18,34	16.506,73	2,06 %
10.2		PINTURA INTERNA					15.640,56	1,95 %
10.2.1	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	31,38	3,67	4,44	139,33	0,02 %
10.2.2	88495 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	627,58	10,18	12,32	7.731,79	0,97 %
10.2.3	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	627,58	10,23	12,38	7.769,44	0,97 %
10.3		PINTURA TETO					19.560,73	2,44 %
10.3.1		PINTURA TETO GESSO ACARTONADO					15.957,36	1,99 %
10.3.1.1	88484 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	368,19	4,54	5,49	2.021,36	0,25 %

29

34



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

10.3.1.2	88494 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF 04/2023	m²	368,19	18,90	22,87	8.420,51	1,05 %
10.3.1.3	88488 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	m²	368,19	12,38	14,98	5.515,49	0,69 %
10.3.2		PINTURA TETO MASSA ÚNICA					3.603,37	0,45 %
10.3.2.1	88488 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	m²	173,23	12,38	14,98	2.594,99	0,32 %
10.3.2.2	88484 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF 04/2023	m²	25,26	4,54	5,49	138,68	0,02 %
10.3.2.3	88496 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF 04/2023	m²	25,26	28,46	34,43	869,70	0,11 %
10.4		SUPERFÍCIE METÁLICA					7.046,05	0,88 %
10.4.1	JAC0011 Próprio	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIBAR DAL 535 BT 0527, UMA DEMÃO	M²	102,25	27,00	32,67	3.340,51	0,42 %
10.4.2	JAC0012 Próprio	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICAS	M²	102,25	29,95	36,24	3.705,54	0,46 %
10.5		PINTURA MADEIRA					1.434,46	0,18 %
10.5.1	JAC0014 Próprio	PINTURA COM OSMOCOLOR STAIN EM MADEIRA, 03 DEMÃOS (ADUELA E ALIZAR)	M²	41,22	28,76	34,80	1.434,46	0,18 %
11		ESQUADRIA					78.937,30	9,87 %
11.1	CM0046 Próprio	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: MOLA, DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7	1.557,66	1.884,61	13.192,27	1,65 %
11.2	JAC0020 Próprio	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, 2 CHAPA XADREZ ALUMÍNIO, 2 BARRA DE APOIO E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	1.793,88	2.170,42	4.340,84	0,54 %
11.3	JAC0015 Próprio	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA E MOLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12	1.558,99	1.886,22	22.634,64	2,83 %
11.4	CM0564 Próprio	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO INCLUINDO VIDROS E FERRAGENS	M²	12,83	492,71	596,13	7.648,35	0,96 %
11.5	CM0565 Próprio	INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M²	2	43,10	52,15	104,30	0,01 %
11.6	RC0059 Próprio	PORTÃO CONFECCIONADO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE D=1/2 E D= 2, SOLDADO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO	M²	21,3	860,49	1.041,11	22.175,64	2,77 %
11.7	JAC0016 Próprio	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO COM DUAS FOLHAS E BANDEIRA ESPESSURA 10MM MAIS FERRAGENS, DIMENSÃO 2,00X2,60M	UND	1	3.674,03	4.445,21	4.445,21	0,56 %

34

88



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA
CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

11.8	JAC0017 Próprio	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, E MOLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO APLICAÇÃO DE MASTIQUE NAS JUNTAS DE VEDAÇÃO EM ESQUADRIAS	UND	2	1.392,09	1.684,29	3.368,58	0,42 %
11.9	JAC0018 Próprio	APLICAÇÃO DE FAIXA DE SEGURANÇA EM PORTA DE VIDRO	M	23,66	3,35	4,05	95,82	0,01 %
11.10	JAC0019 Próprio	READEQUAÇÃO PEÇAS FIXAÇÃO GRADES METÁLICAS	M	2	18,60	22,50	45,00	0,01 %
11.11	JAC0092 Próprio	DESMONTAGEM E READEQUAÇÃO DE PORTÕES METÁLICOS COM	M²	23,53	16,45	19,90	468,25	0,06 %
11.12	JAC0093 Próprio	RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA	M²	2,08	117,84	142,57	296,55	0,04 %
11.13	JAC0145 Próprio	REMOÇÃO CUIDADOSA E REINSTALAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO (INVERSÃO SENTIDO ABERTURA)	UND	1	100,71	121,85	121,85	0,02 %
12		ACESSIBILIDADE					6.680,53	0,83 %
12.1	CM0271 Próprio	PVT 01 (SINALIZAÇÃO VISUAL EM PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA, NAS DIMENSÕES 20X20 CM, A SER FIXADO NA ESQUADRIA COM ADESIVO AUTOCOLANTE), PVT 01 (SINALIZAÇÃO VISUAL EM PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA, NAS DIMENSÕES 20X20 CM, A SER FIXADO NA ESQUADRIA COM ADESIVO AUTOCOLANTE).	UND	12	29,77	36,02	432,24	0,05 %
12.2	CM0272 Próprio	PVT 02 (SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL EM PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA/TEXTO EM CARACTERES E EM BRAILE, NAS DIMENSÕES 20X8 CM, A SER FIXADO NA PAREDE COM ADESIVO AUTOCOLANTE).	UND	22	29,77	36,02	792,44	0,10 %
12.3	CM0274 Próprio	MAPA TÁTIL (PLACA EM ACRÍLICO 8MM, COM APLICAÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL PELO VERSO, SOBREPOSIÇÃO DE TEXTO EM PVC E BRAILE, INCRUSTADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050/2015, COM FIXAÇÃO EM PEDESTAL	UN	1	68,29	82,62	82,62	0,01 %
12.4	CM0275 Próprio	PISO TÁTIL FLEXÍVEL DIRECIONAL/ ALERTA, PLACAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, 25 X 25 CM, NA COR AZUL COM ESPESSURA DE 5MM (RELEVO = 3MM E ESPESSURA PLACA= 2MM)	M²	4,19	241,32	291,97	1.223,35	0,15 %
12.5	IP0151 Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO	M²	1,38	107,11	129,59	178,83	0,02 %
12.6	JAC0021 Próprio	ASSENTAMENTO DE CORRIMÃO - EXCLUSO FORNECIMENTO DO CORRIMÃO	M	7,2	75,52	91,37	657,86	0,08 %
12.7	RC0041 Próprio	SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA VAGAS ESPECIAIS - PV01 -PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	550,37	665,89	1.331,78	0,17 %
12.8	JAC0022 Próprio	INSTALAÇÃO SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA VAGAS ESPECIAIS - PV01 - PLACA EM ALUMÍNIO 60 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	550,37	665,89	665,89	0,08 %
12.9	102513 SINAPI	SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA VAGAS ESPECIAIS - PV02 -PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE/OU IDOSO - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	550,37	665,89	665,89	0,08 %
12.9		PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021	m²	6,65	41,42	50,11	333,23	0,04 %

34

9=



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

12.10	102500 SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	187	3,83	4,63	865,81	0,11 %
12.11	JAC0023 Próprio	SINALIZAÇÃO VISUAL E TATIL DE EDIFICAÇÃO ACESSÍVEL - PSA 01 PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA/TEXTO EM CARACTERES E EM BRAILLE. NAS DIMENSÕES 20X20 CM, A SER FIXADO NA PAREDE COM ADESIVO AUTOCOLANTE).	UND	2	28,94	35,01	70,02	0,01 %
12.12	IP0193 Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	1,38	27,83	33,67	46,46	0,01 %
13		INSTALAÇÕES						
13.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICA					262.086,42	32,76 %
13.1.1		INFRAESTRUTURA / CABOS / ACABAMENTOS					73.347,78	9,17 %
13.1.1.1	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1200	3,87	4,68	29.129,02	3,64 %
13.1.1.2	CM0176 Próprio	TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	36	1,86	2,25	81,00	0,01 %
13.1.1.3	92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	11	40,80	49,36	542,96	0,07 %
13.1.1.4	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	17	23,96	28,99	492,83	0,06 %
13.1.1.5	91967 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1	48,63	58,84	58,84	0,01 %
13.1.1.6	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	64	25,06	30,32	1.940,48	0,24 %
13.1.1.7	92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	76	38,43	46,50	3.534,00	0,44 %
13.1.1.8	JAC0024 Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4" X 2", ÍSTEMA "X", OM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26	22,99	27,82	723,32	0,09 %
13.1.1.9	JAC0025 Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, CONJUNTO MONTADO 380/220 3P+IMC 20 KA	UN	16	99,15	119,96	1.919,36	0,24 %
13.1.1.10	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	14	8,95	10,83	151,62	0,02 %
13.1.1.11	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	22	37,46	45,32	997,04	0,12 %
13.1.1.12	LS001. Próprio	RETIRADA CUIDADOSA DE CABEAMENTO ELÉTRICO E REINSTALAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M	2780	2,30	2,78	7.728,40	0,97 %
13.1.1.13	91997 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2	29,95	36,24	72,48	0,01 %
13.1.1.14	91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2	38,89	47,05	94,10	0,01 %
13.1.1.15	91979 SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2	39,72	48,06	96,12	0,01 %
13.1.1.16	91855 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	22	9,30	11,25	247,50	0,03 %

34

12

12

13.1.1.17	LS002. Próprio	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM LINEAR BRANCO FRIO 36W 6500 K BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	67	45,43	54,97	3.682,99	0,46 %
13.1.1.18	JAC0096 Próprio	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR	UN	2	454,41	549,79	1.099,58	0,14 %
13.1.1.19	JAC0097 Próprio	LUZ DE EMERGÊNCIA TIPO LED BIVOLT 100 LUMENS OU SUPERIOR	UN	2	20,83	25,20	50,40	0,01 %
13.1.2		QUADRO DE MEDIÇÃO					4.239,94	0,53 %
13.1.2.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	3,37	74,22	89,80	302,63	0,04 %
13.1.2.2	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	m³	3,37	44,99	54,43	183,43	0,02 %
13.1.2.3	92992 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	25	76,43	92,47	2.311,75	0,29 %
13.1.2.4	CM0185 Próprio	TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 95,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	7,36	8,90	89,00	0,01 %
13.1.2.5	97661 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	25	0,59	0,71	17,75	0,00 %
13.1.2.6	JAC0026 Próprio	DESATIVACÃO E REMOÇÃO DO QUADRO MEDIDOR	UN	1	45,67	55,26	55,26	0,01 %
13.1.2.7	JAC0027 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GRADE DE PROTEÇÃO COM BARRA CHATA 1/8"X 5/8"	M²	1,5	98,65	119,36	179,04	0,02 %
13.1.2.8	JAC0028 Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A, PADRÃO DIN (EUROPEU LINHA BRANCA) 10KA	UN	2	329,26	398,37	796,74	0,10 %
13.1.2.9	JAC0029 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO MEDIDOR POLIFASICO PADRAO COELBA	UN	1	251,54	304,34	304,34	0,04 %
13.1.3		ILUMINAÇÃO EXTERNA					7.767,94	0,97 %
13.1.3.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	9,54	74,22	89,80	856,69	0,11 %
13.1.3.2	JAC0030 Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	133,52	8,22	9,95	1.328,52	0,17 %
13.1.3.3	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	m³	9,54	44,99	54,43	519,26	0,06 %
13.1.3.4	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	712,3	3,87	4,68	3.333,56	0,42 %
13.1.3.5	ELET004 Próprio	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA SLIM, LED USO EXTERNO 15 / 18 W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9	91,37	110,55	994,95	0,12 %
13.1.3.6	ELET002 Próprio	REFLETOR LED 50 W IP 65, COM RELÉ FOTOELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	151,86	183,74	734,96	0,09 %
13.1.4		INSTALAÇÃO SPDA					22.603,55	2,83 %
13.1.4.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	1	74,22	89,80	89,80	0,01 %
13.1.4.2	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	m³	1	44,99	54,43	54,43	0,01 %
13.1.4.3	LSE004 Próprio	FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, L= 15 MM, C/ Furos D= 5,5 MM E TRAVA P/ CABO DE 35 MM2, REF: TEL-833 OU SIMILAR (P/ SPDA)	UN	232	12,69	15,35	3.561,20	0,45 %
13.1.4.4	JAC0035 Próprio	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350 MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/ SUPORTE E CONECTORES P/ CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALVANIZADO 3 M X 2" E BASE	UN	1	736,30	890,85	890,85	0,11 %

24



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

13.1.4.5	LSE006 Próprio	TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	5,38	6,51	32,55	0,00 %
13.1.4.6	CM0182 Próprio	TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (spda)	UN	6	4,64	5,61	33,66	0,00 %
13.1.4.7	LSE007 Próprio	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO C 1", FIXADO EM PAREDE, COM CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 4 PARAFUSOS	UN	5	155,01	187,55	937,75	0,12 %
13.1.4.8	JAC0039 Próprio	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	14	19,22	23,25	325,50	0,04 %
13.1.4.9	LSE008 Próprio	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	312	1,15	1,39	433,68	0,05 %
13.1.4.10	LSE009 Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO X (CABO 50 MM2) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	UN	10	33,03	39,96	399,60	0,05 %
13.1.4.11	JAC0041 Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO T (CABO 35 MM2) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	UN	69	40,54	49,05	3.384,45	0,42 %
13.1.4.12	LSE010 Próprio	FIXADOR CABO DE COBRE NU 35 MM2 EM TELHA DE FIBRA OU CIMENTO	UN	159	16,92	20,47	3.254,73	0,41 %
13.1.4.13	LSE011 Próprio	CABO DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	231	32,94	39,85	9.205,35	1,15 %
13.1.5		INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO					4.943,44	0,82 %
13.1.5.1	JAC0177 Próprio	CABO DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	135	14,01	16,95	2.288,25	0,29 %
13.1.5.2	93673 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	77,04	93,21	93,21	0,01 %
13.1.5.3	RC0026 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15	18,99	22,98	344,70	0,04 %
13.1.5.4	IP0177 Próprio	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48	2,12	2,56	122,88	0,02 %
13.1.5.5	JAC0106 Próprio	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	3,21	3,88	38,80	0,00 %
13.1.5.6	JAC0176 Próprio	QUADRO QAC (CONFORME PROJETO MODIFICADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1.698,98	2.055,60	2.055,60	0,26 %
13.1.6		AUTOMAÇÃO PORTÃO					4.663,89	0,58 %
13.1.6.1	JAC0076 Próprio	CONJUNTO DE AUTOMAÇÃO PARA ABERTURA DE PORTÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1.326,62	1.605,08	1.605,08	0,20 %
13.1.6.2	JAC0077 Próprio	CONTROLE REMOTO PARA CONJ. AUTOMAÇÃO	UN	10	26,85	32,49	324,90	0,04 %
13.1.6.3	93663 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	45,90	55,53	111,06	0,01 %
13.1.6.4	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	200	5,70	6,90	1.380,00	0,17 %
13.1.6.5	91944 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1	11,95	14,46	14,46	0,00 %
13.1.6.6	97891 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	2	173,86	210,35	420,70	0,05 %

14

14

14

13.1.6.7	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	5,6	74,22	89,80	502,88	0,06 %
13.1.6.8	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF 10/2017	m³	5,6	44,99	54,43	304,81	0,04 %
13.2		INSTALAÇÃO LÓGICA					56.068,81	7,01 %
13.2.1	91864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	142,73	12,52	15,15	2.162,36	0,27 %
13.2.2	91876 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	12	8,58	10,38	124,56	0,02 %
13.2.3	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	52	15,18	18,37	955,24	0,12 %
13.2.4	91885 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4	11,31	13,68	54,72	0,01 %
13.2.5	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	65	6,41	7,76	504,40	0,06 %
13.2.6	JAC0044 Próprio	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA NA PAREDE H=0,30	UN	61	12,53	15,16	924,76	0,12 %
13.2.7	98297 SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	2412,2	5,04	6,10	14.714,42	1,84 %
13.2.8	JAC0109 Próprio	MÓDULO PARA TOMADA RJ-45 CAT.6	M	61	42,22	51,08	3.115,88	0,39 %
13.2.9	JAC0110 Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	83,62	13,88	16,79	1.403,98	0,18 %
13.2.10	JAC0111 Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	220,78	14,44	17,47	3.857,03	0,48 %
13.2.11	JAC0112 Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, APARENTE EM ALUMÍNIO P/LETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16	193,71	234,37	3.749,92	0,47 %
13.2.12	JAC0113 Próprio	RACK DE PISO 44 Us FECHADO COM LATERAIS E FUNDO DESMONTÁVEIS, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	7.886,65	9.542,06	9.542,06	1,19 %
13.2.13	JAC0114 Próprio	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSÃO DE 2,50 M (VERDE)	UN	8	32,62	39,47	315,76	0,04 %
13.2.14	JAC0115 Próprio	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSÃO DE 2,50 M (VERMELHO)	UN	122	32,62	39,47	4.815,34	0,60 %
13.2.15	JAC0116 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK PADRÃO RACK 2Us 110/220V, 1,5kVA	UN	1	2.742,90	3.318,63	3.318,63	0,41 %
13.2.16	JAC0117 Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE CAT 6	UN	72	40,43	48,92	3.522,24	0,44 %
13.2.17	91873 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	4	14,00	16,94	67,76	0,01 %
13.2.18	97891 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	1	173,86	210,35	210,35	0,03 %
13.2.19	JAC0120 Próprio	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA PARA CFTV H=2,30	UN	11	91,91	111,20	1.223,20	0,15 %
13.2.20	JAC0121 Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, EMBUTIDA DE ALUMÍNIO P/LETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	183,79	222,37	222,37	0,03 %

13.2.21	JAC0122 Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 20X20CM, EMBUTIDA DE ALUMÍNIO PILETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	69,64	84,26	84,26	0,01 %
13.2.22	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	65	12,86	15,56	1.011,40	0,13 %
13.2.23	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	0,09	49,54	59,94	5,39	0,00 %
13.2.24	JAC0037 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA	M	3	44,85	54,26	162,78	0,02 %
13.3		INSTALAÇÃO ESGOTO - PCD					1.775,87	0,22 %
13.3.1	97628 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	0,72	244,81	296,20	213,26	0,03 %
13.3.2	JAC0045 Próprio	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15MPa, LANÇADO E ADENSADO	M³	0,72	669,58	810,12	583,29	0,07 %
13.3.3	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	6	18,71	22,64	135,84	0,02 %
13.3.4	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	6	23,51	28,44	170,64	0,02 %
13.3.5	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	6	32,77	39,65	237,90	0,03 %
13.3.6	IP0134 Próprio	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1	39,11	47,32	47,32	0,01 %
13.3.7	89746 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2	24,65	29,82	59,64	0,01 %
13.3.8	89797 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1	44,08	53,33	53,33	0,01 %
13.3.9	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2	8,82	10,67	21,34	0,00 %
13.3.10	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1	9,02	10,91	10,91	0,00 %
13.3.11	JAC0047 Próprio	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100 X 150 X 50 MM, ACABAMENTO BRANCO, C/ GRELHA E PORTA GRELHA	UN	1	51,88	62,77	62,77	0,01 %
13.3.12	89785 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1	23,02	27,85	27,85	0,00 %
13.3.13	JAC0172 Próprio	ATERRO MANUAL COM AREIA - ADENSADA COM ÁGUA	M³	0,72	174,23	210,80	151,78	0,02 %
13.4		INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA					43.476,43	5,43 %
13.4.1		ÁGUA FRIA - BANHEIRO PCD					1.200,56	0,15 %
13.4.1.1	90443 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	18	12,85	15,55	279,90	0,03 %



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

13.4.1.2	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	18	12,86	15,56	280,08	0,04 %
13.4.1.3	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	12	20,84	25,21	302,52	0,04 %
13.4.1.4	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	6	18,04	21,83	130,98	0,02 %
13.4.1.5	89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1	11,43	13,83	13,83	0,00 %
13.4.1.6	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	5	8,31	10,05	50,25	0,01 %
13.4.1.7	89397 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	12,90	15,61	31,22	0,00 %
13.4.1.8	89373 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1	6,19	7,49	7,49	0,00 %
13.4.1.9	IP0132 Próprio	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3	13,38	16,19	48,57	0,01 %
13.4.1.10	89972 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1	46,05	55,72	55,72	0,01 %
13.4.2		ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS SUPERIORES					4.087,79	0,51 %
13.4.2.1	94648 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	6	9,65	11,68	70,08	0,01 %
13.4.2.2	94649 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	6	13,99	16,93	101,58	0,01 %
13.4.2.3	94650 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	12	20,91	25,30	303,60	0,04 %
13.4.2.4	94688 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1	10,06	12,17	12,17	0,00 %
13.4.2.5	94693 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	3	21,22	25,67	77,01	0,01 %
13.4.2.6	94692 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2	21,69	26,24	52,48	0,01 %
13.4.2.7	89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	7,57	9,16	18,32	0,00 %

17

17

27



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

13.4.2.8	94676 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	8	15,09	18,26	148,08	0,02 %
13.4.2.8	94676 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	8	15,09	18,26	146,08	0,02 %
13.4.2.9	94703 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	3	18,21	22,03	66,09	0,01 %
13.4.2.10	94705 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	8	31,54	38,16	305,28	0,04 %
13.4.2.11	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2	33,58	40,63	81,26	0,01 %
13.4.2.12	94495 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3	53,38	64,58	193,74	0,02 %
13.4.2.13	94496 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3	72,76	88,03	264,09	0,03 %
13.4.2.14	94497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3	92,18	111,53	334,59	0,04 %
13.4.2.15	102608 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2	791,53	957,67	1.915,34	0,24 %
13.4.3		LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS					38.188,08	4,77 %
13.4.3.1	86914 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1	79,12	95,73	95,73	0,01 %
13.4.3.2	CM0044 Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPensa VOGUE PLUS, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO DE COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	577,88	699,18	699,18	0,09 %
13.4.3.3	IP0102 Próprio	BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	423,82	512,78	1.025,56	0,13 %
13.4.3.4	CM0055 Próprio	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, BICA MÓVEL, COM AREJADOR 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA (REF 1159.C37) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	118,87	143,82	143,82	0,02 %
13.4.3.5	JAC0049 Próprio	ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	6,5	759,00	918,31	5.969,02	0,75 %
13.4.3.6	IP0105 Próprio	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	44,32	53,62	536,20	0,07 %
13.4.3.7	IP0108 Próprio	BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY CONFORTO (SEM ABERTURA FRONTAL), INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	786,91	952,08	1.904,16	0,24 %

34



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

13.4.3.8	JAC0051 Próprio	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12	52,95	64,06	788,72	0,10 %
13.4.3.9	JAC0052 Próprio	CABIDE COM ACABAMENTO CROMADO, LINHA IZYDECA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	101,36	122,64	245,28	0,03 %
13.4.3.10	JAC0053 Próprio	BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA DML E COPA	M²	2,8	602,44	728,89	2.040,89	0,26 %
13.4.3.11	IP0125 Próprio	TORNEIRA P/LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15	UN	12	627,39	759,08	9.108,96	1,14 %
13.4.3.12	JAC0055 Próprio	DECAMATIC 1173.C.CONF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	612,65	741,25	741,25	0,09 %
13.4.3.13	89986 SINAPI	TANQUE DE INOX, INCLUINDO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	72,15	87,29	87,29	0,01 %
13.4.3.14	100868 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	6	310,84	376,09	2.256,54	0,28 %
13.4.3.15	JAC0056 Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	321,02	388,40	776,80	0,10 %
13.4.3.16	JAC0057 Próprio	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, FIXA CONSTITUÍDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U" EM AÇO INOX D=1 1/4" INCLUSIVE CANOPLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	94,98	114,92	229,84	0,03 %
13.4.3.17	JAC0058 Próprio	BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRILHANTE L=40CM D= 1 1/4" INCLUSIVE CANOPLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12	373,85	452,32	5.427,84	0,68 %
13.4.3.18	IP0125 Próprio	ASSENTO SANITÁRIO PARA VASO EM POLIESTER, DECA AP23 (OU SIMILAR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	627,39	759,08	1.518,16	0,19 %
13.4.3.19	JAC0068 Próprio	TORNEIRA P/LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15	UN	10	120,04	145,24	1.452,40	0,18 %
13.4.3.20	JAC0146 Próprio	DECAMATIC 1173.C.CONF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	79,12	95,73	382,92	0,05 %
13.4.3.21	JAC0155 Próprio	DISPENSER SABONETE LÍQUIDO, ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	375,95	454,86	1.819,44	0,23 %
13.4.3.22	JAC0178 Próprio	TORNEIRA CROMADA PARA USO GERAL, PADRÃO MÍDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	98,98	119,76	958,08	0,12 %
13.5		DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN					
13.5.1		DUCHA HIGIÊNICA CONTRA INCÊNDIO	UN					
13.5.1.1	JAC0059 Próprio	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALERMES	UN	17	201,35	243,61	8.870,95	1,11 %
13.5.1.2	JAC0138 Próprio	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	UN	1	204,85	247,85	247,85	0,03 %
13.5.1.3	JAC0060 Próprio	DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOELECTRICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-T, MARCA VERIN OU SIMILAR	UN	5	183,90	222,50	1.112,50	0,14 %
13.5.1.4	JAC0061 Próprio	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL - MODELO AME-2 DA VERIN OU SIMILAR, TIPO "APORTE AQUI"	UN	5	178,05	215,42	1.077,10	0,13 %
13.5.1.5	JAC0062 Próprio	SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO	UN	1	355,99	430,71	430,71	0,05 %
13.5.1.6	JAC0064 Próprio	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR	M	88	11,39	13,78	1.212,64	0,15 %
		CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 1,5 MM2, TENSÃO 1KV						

24

35




MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

13.5.1.7	JAC0065 Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	19	20,83	25,20	478,80	0,06 %
13.5.1.8	JAC0139 Próprio	LUMINÁRIA LUZ EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX	UN	3	46,83	56,66	169,98	0,02 %
13.5.2		SINALIZAÇÃO					1.693,28	0,21 %
13.5.2.1	IP0123 Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO RETANGULAR, COM APLICAÇÃO EM VINIL, FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: L = 26X13CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	46	17,74	21,46	987,16	0,12 %
13.5.2.2	JAC0070 Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40* CM, EM PVC 2* MM ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	26,95	32,61	97,83	0,01 %
13.5.2.3	IP0124 Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO QUADRADO, COM APLICAÇÃO EM VINIL, FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: L = 20x20CM - EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21	19,81	23,97	503,37	0,06 %
13.5.2.4	102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	4	21,68	26,23	104,92	0,01 %
13.5.3		EXTINTORES					3.475,79	0,43 %
13.5.3.1	101907 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	1	672,70	813,90	813,90	0,10 %
13.5.3.2	JAC0140 Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11	200,01	241,99	2.661,89	0,33 %
13.6		INSTALAÇÃO CLIMATIZADA					72.093,44	9,01 %
13.6.1		INFRAESTRUTURA INSTALAÇÃO CLIMATIZAÇÃO					70.480,10	8,81 %
13.6.1.1	103250 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	6	3.097,36	3.747,50	22.485,00	2,81 %
13.6.1.2	103244 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	1	1.923,67	2.327,45	2.327,45	0,29 %
13.6.1.3	103261 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	3	9.876,72	11.949,84	35.849,52	4,48 %
13.6.1.4	JAC0125 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DE DIÂMETRO OSCILANTE COM CONTROLE DE VELOCIDADE	UN	1	328,30	397,21	397,21	0,05 %
13.6.1.5	JAC0124 Próprio	CORTINA DE AR COMERCIAL DUGOLD 2,00M COM CONTROLE REMOTO 220	UN	1	1.029,84	1.246,00	1.246,00	0,16 %
13.6.1.6	103290 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	M	31,25	42,31	51,19	1.599,69	0,20 %
13.6.1.7	103289 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	M	27	26,56	32,13	867,51	0,11 %
13.6.1.8	91192 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF 05/2015	UN	2	5,83	7,05	14,10	0,00 %

24

13.6.1.9	JAC0128 Próprio	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1/2", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,1	33,35	40,35	1.012,79	0,13 %
13.6.1.10	JAC0127 Próprio	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 3/4", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,4	50,16	60,69	1.662,91	0,21 %
13.6.1.11	JAC0142 Próprio	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 1,5 MM2, 450 1750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	56,8	9,94	12,03	683,30	0,09 %
13.6.1.12	JACP01043 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EXAUSTOR MEGA34, DA SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	175,27	212,06	212,06	0,03 %
13.6.1.13	90439 SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	UN	8	70,05	84,75	678,00	0,08 %
13.6.1.14	91190 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF 05/2015	UN	8	4,99	6,04	48,32	0,01 %
13.6.1.15	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	32,56	6,41	7,76	252,67	0,03 %
13.6.1.16	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	32,56	12,86	15,56	506,63	0,06 %
13.6.1.17	JAC0214 Próprio	SUORTE PARA CONDENSADOR 500mm	UN	4	26,93	32,58	130,32	0,02 %
13.6.1.18	90438 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF 05/2015	UN	2	49,28	59,62	119,24	0,01 %
13.6.1.19	90444 SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	8,5	30,06	36,37	309,15	0,04 %
13.6.1.20	90468 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	8,5	5,86	6,85	58,23	0,01 %
13.6.2		SISTEMA DE DRENAGEM E COLETA DE CONDENSADOS					1.633,34	0,20 %
13.6.2.1	89865 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	41,5	15,15	18,33	760,70	0,10 %
13.6.2.2	89866 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	24	6,43	7,78	186,72	0,02 %
13.6.2.3	89868 SINAPI	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	6	4,85	5,87	35,22	0,00 %
13.6.2.4	89869 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	4	8,92	10,79	43,16	0,01 %
13.6.2.5	JAC0180 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ESPONJOSA BLINDADA BRANCA OU CINZA DIÂMETRO 1"	M	34	9,14	11,06	376,04	0,05 %
13.6.2.6	90436 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	UN	10	14,14	17,11	171,10	0,02 %
13.6.2.7	91190 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF 05/2015	UN	10	4,99	6,04	60,40	0,01 %
13.7		ÁGUAS PLUVIAIS					1.284,07	0,16 %



34



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

14.2.3	94277 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X825 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	205,05	32,32	39,10	8.017,46	1,00 %
14.2.4	94278 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X825 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	22,5	36,34	43,97	989,33	0,12 %
14.2.5	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	40,95	74,22	89,80	3.677,31	0,46 %
14.2.6	96624 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	21,55	133,75	161,82	3.487,22	0,44 %
14.2.7	AL00006 Próprio	MANTA GEOTEXTIL 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = 26 KN/M	M²	215,52	18,91	22,88	4.931,10	0,62 %
14.2.8	JAC0163 Próprio	EXECUÇÃO DE LASTRO DE AREIA, E=3 CM	M³	6,47	140,99	170,58	1.103,65	0,14 %
14.2.9	JAC0162 Próprio	PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/PAVIMENTO PERMEAVEL / BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40X40 CM, E=6CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	215,52	77,54	93,82	20.220,09	2,53 %
14.2.10	94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	89,42	78,22	94,64	8.462,71	1,06 %
14.2.11	JAC0006 Próprio	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	M³	53,23	18,77	22,71	1.208,85	0,15 %
14.2.12	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	532,33	1,88	2,27	1.208,39	0,15 %
14.3		PARADE ÁREA TÉCNICA						
14.3.1		ALVENARIA						
14.3.1.1	103329 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	7	80,31	97,17	1.694,42	0,21 %
14.3.1.2	93198 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,2	32,72	39,59	47,51	0,01 %
14.3.1.3	103316 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1	55,72	67,42	67,42	0,01 %
14.3.2		REVESTIMENTO						
14.3.2.1	87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	14	7,79	9,43	899,30	0,11 %
14.3.2.2	87777 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	12	52,85	63,94	767,28	0,10 %

Be



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

PASSEIO EXTERNO									
14.4	IP0193	Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	15	27,83	33,67	2.062,95	0,26 %
14.4.1	JAC0039	Próprio	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	7	19,22	23,25	505,05	0,06 %
14.4.3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 08/2022	m³	1,2	701,45	848,68	162,75	0,02 %
14.4.4	IP0151	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO	M²	2,25	107,11	129,59	1.018,42	0,13 %
14.4.5	JAC0008	Próprio	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	M³	1,5	18,77	22,71	291,58	0,04 %
14.4.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	22,5	1,88	2,27	34,07	0,00 %
15			DIVERSOS					51,08	0,01 %
15.1	JAC0074	Próprio	MESA EM MDF 18 MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO E AZUL NAS DIMENSÕES 4,95X1,00M	M²	1	3.105,00	3.756,74	55.238,86	6,90 %
15.2	JAC0075	Próprio	SUBSTITUIÇÃO (REMOÇÃO E NOVA INSTALAÇÃO) DE LAMINADO MELAMINICO EM PORTAS	M²	5,76	344,81	417,19	3.756,74	0,47 %
15.3	JAC0134	Próprio	BALCÃO EM MDF 25MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO E AZUL NAS DIMENSÕES 1,71X0,85M (CONFORME PROJETO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (RECEPÇÃO)	M²	1	2.260,78	2.735,32	2.403,01	0,30 %
15.4	JAC0168	Próprio	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. FORMATO MEMOR OU IGUAL A 3200 CM²	M²	3,52	295,27	357,25	2.735,32	0,34 %
15.5	JAC0161	Próprio	OLHAL DE SUSPENSÃO COM CHUMBADOR - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTE DE CARGA	UND	30	101,94	123,34	1.257,52	0,16 %
15.6	JAC0158	Próprio	PENDURADOR INOX PARA VASSOURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1	167,42	202,56	3.700,20	0,46 %
15.7	JAC0160	Próprio	BRISSE METÁLICO DE ALUMÍNIO 84F 45 LISO (LÂMINA E PORTA LÂMINA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	77	328,55	397,51	202,56	0,03 %
15.8	RC0027	Próprio	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)	M	3	127,35	154,08	30.608,27	3,83 %
15.9	RC0028	Próprio	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", FIXADO EM MONTANTE METÁLICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)	M	8,3	109,86	132,92	462,24	0,06 %
15.10	IP0183	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 20MM, FIXADAS COM PARAFUSO PROLONGADOR. MEDINDO 1.00X0.50M, ADESIVADA LIMPEZA E POLIMENTO DE BANCADA	UN	1	2.510,57	3.037,54	1.103,24	0,14 %
15.11	JAC0156	Próprio	LIMPEZA DE LETREIRO/BRASÃO	M²	8,24	96,27	116,48	3.037,54	0,38 %
15.12	JAC0157	Próprio		M²	46	12,17	14,72	959,80	0,12 %
								677,12	0,08 %

34

24

24



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

15.13	IP0191 Próprio	ARMÁRIO CONFECCIONADO EM MDF, COM GAVETEIRO E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA (INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,6	2.239,49	2.709,56	4.335,30	0,54 %
16		TRATAMENTO JUNTOS						
16.1	JAC0137 Próprio	JUNTA DE DILATAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL COM TARUCEL E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO- INCLUSIVE EXECUÇÃO DO RASGO	M	7,6	70,08	84,79	755,92	0,09 %
16.2	87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1,52	7,79	9,43	14,33	0,00 %
16.3	87777 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	1,52	52,85	63,94	97,19	0,01 %
17		PAISAGISMO						
17.1	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	591,24	2,76	3,34	11.714,95	1,48 %
17.2	JAC0165 Próprio	REMOÇÃO MANUAL DE ARBUSTO	UN	10	18,77	22,71	227,10	0,03 %
17.3	103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	124	15,48	18,73	2.322,52	0,29 %
17.4	JAC0168 Próprio	PLANTIO DE MUDAS IXORIA, ALTURA IGUAL OU MAIOR 50CM - INCLUSIVE FORNECIMENTO	UN	45	24,28	29,38	1.322,10	0,17 %
17.5	JAC0167 Próprio	PLANTIO DE PALMEIRA (ARECA BAMBU) COM ALTURA DE MUDA MAIOR OU IGUAL A 2,00 M. INCLUSIVE FORNECIMENTO	UN	5	372,25	450,39	2.251,95	0,28 %
17.6	JAC0173 Próprio	REVOLVIMENTO MANUAL DE TERRA - ALTURA ATÉ 30 CM	M³	124	4,69	5,67	703,08	0,09 %
17.7	AL00009 Próprio	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M³	12,4	95,94	116,08	1.439,39	0,18 %
17.8	JAC0006 Próprio	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	M³	18,39	18,77	22,71	417,64	0,05 %
17.9	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	183,9	1,88	2,27	417,45	0,05 %
17.10	JAC0038 Próprio	PATIOS E ACESSOS:RETIRADA ERVAS DANINHAS ENTRE PARALELEPÍPEDOS	M²	226,59	2,33	2,82	638,98	0,08 %
18		DESMOBILIZAÇÃO / LIMPEZA FINAL / AS BUILT						
18.1		LIMPEZA FINAL					8.123,88	1,02 %
18.1.1	RC0023 Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	657,22	2,41	2,92	2.973,65	0,37 %
18.1.2	RC0154 Próprio	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA	UND	17	29,10	35,21	1.919,08	0,24 %
18.1.3	IP0169 Próprio	LIMPEZA E TESTES DAS REDES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS	M	150	2,51	3,04	598,57	0,07 %
18.2		DESMOBILIZAÇÃO					456,00	0,06 %
18.2.1	IP0166 Próprio	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1	2.455,28	2.970,64	2.970,64	0,37 %
18.3		AS BUILT					2.179,59	0,27 %
18.3.1	RC0025 Próprio	AS BUILT (PROJETO / MEMORIAL/	UND	1	1.801,46	2.179,59	2.179,59	0,27 %

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇOS
Abertura da Licitação 04/09/2023 14:30

Total sem BDI
Total do BDI

661.315,19
138.800,82

25

25



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Número do Processo Licitatório 002/2023

Total Geral

800.116,01

B. Mesquita

Bruno T. Mesquita Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA: 96796

26

26

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023

COMPOSIÇÃO DO BDI

Itens	Limites ¹		Adotado
	Minimo	Maximo	
Administração Central	3,00%	5,50%	3,00%
Seguro e Garantia	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	0,97%
Despesas Financeiras	0,59%	1,39%	0,59%
Lucro	6,16%	8,96%	6,16%
Impostos			7,53%
ISS ²			5,00%
Cofins			2,08%
PIS			0,45%
Bdi Adotado³			20,99%

Fórmula adotada:


$$BDI = \frac{(1 + AC + SG + R)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

¹ O limites adotados para os sub-itens passíveis de aceitação para o cálculo da taxa de BDI são aqueles estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do TCU.

² Na maioria dos municípios a alíquota é de 5%.

³ O BDI adotado dentro dos limites estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 do TCU são acatados sem necessidade de justificativas.

Jacobina, 01 de setembro de 2023.



Bruno Teixeira Mesquita Santos
Engenheiro Civil - Responsável Técnico

Bruno T. Mesquita Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA 96796

Gerado em 28/08/2023 15:30:35

Apurado em 28/08/2023 15:24:31

Apuração Retificadora

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.20

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 07.549.731	Nome Empresarial: MURALHA CONSTRUTORA LTDA
Data de Abertura: 10/08/2005	Regime de Apuração: Competência
	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 07549731202307002

Período de Apuração (PA): 07/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	424.630,47	0,00	424.630,47
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.660.940,84	0,00	2.660.940,84
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.557.587,40	0,00	1.557.587,40
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.709.195,42	0,00	1.709.195,42
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	13.000,00	02/2022	126.571,51	03/2022	13.000,00	04/2022	13.000,00
05/2022	15.640,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	267.093,17
09/2022	0,00	10/2022	22.001,66	11/2022	555.055,35	12/2022	683.833,73
01/2023	400.056,59	02/2023	78.447,98	03/2023	452.680,96	04/2023	49.934,15
05/2023	103.463,23	06/2023	48.374,02				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 07.549.731/0001-30	
Município: JACOBINA	UF: BA
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/TSS no DAS: Não

29

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Locação de bens móveis, exceto para o exterior								
Receita Bruta Informada: R\$ 22.000,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
143,25	125,34	459,11	99,56	1.554,26	0,00	0,00	0,00	2.381,52
Parcela 1: R\$ 22.000,00								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS								
Receita Bruta Informada: R\$ 402.630,47								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.621,67	2.293,96	8.402,44	1.822,06	28.445,07	0,00	0,00	0,00	43.585,20
Parcela 1: R\$ 402.630,47								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 424.630,47								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.764,92	2.419,30	8.861,55	1.921,62	29.999,33	0,00	0,00	0,00	45.966,72
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.764,92	2.419,30	8.861,55	1.921,62	29.999,33	0,00	0,00	0,00	45.966,72

CNPJ Estabelecimento: 07.549.731/0002-10		
Município: MIRANGABA	UF: BA	
Limite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não	
Nenhuma atividade selecionada		

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.764,92	2.419,30	8.861,55	1.921,62	29.999,33	0,00	0,00	0,00	45.966,72
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.764,92	2.419,30	8.861,55	1.921,62	29.999,33	0,00	0,00	0,00	45.966,72

34

29

31

 MUNICIPIO DE JACOBINA Rua Senador Pedro Lago, 40 Centro - Jacobina - BA CEP: 44700-000 CNPJ: 14.197.586/0001-30		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número da Nota 00000144 Data e Hora de Emissão 12/07/2023 08:14:53 Data do Fato Gerador 12/07/2023 Código de Verificação AAAKATEJ-CUACGI		
Dados do(s) Serviço(s)				
Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Não Incidência		Local da Prestação JACOBINA/BA - BRASIL		Local da Incidência JACOBINA/BA
Prestador do(s) Serviço(s)				
Nome/Razão Social: MURALHA CONSTRUTORA LTDA				
Endereço: RUA SAO SALVADOR, 388 CONCEICAO JACOBINA - BA CEP: 44700-000				
CPF/CNPJ: 07.549.731/0001-30		Insc. Municipal: 00000002640		
Telefone: (74) 3621-2636		E-mail: santoscont@gmail.com		
Tomador do(s) Serviço(s)				
Nome/Razão Social: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.				
Endereço: AV CENTENARIO, 532 NAZARE JACOBINA - BA CEP: 44700-000				
CPF/CNPJ: 03.995.515/0246-94		Insc. Municipal: 01035346304		
Telefone: (98) 2108-3500		E-mail: CONTABILIDADE@GRUPOMATEUS.COM.BR		
Discriminação do(s) Serviço(s)				
Referente 05 (cinco) diarias Caminhao basculhante 5m3 = 5.000,00 (5x 1.000,00) Referente 10 (dez) diarias Retroescavadeira = 17.000,00 (10x 1.700,00)				
Dados Bancarios: Banco do Brasil Ag 0135-x cc 42.514-1				
Classificação do Serviço (LEI 116/2003) 99.99 - Outras Atividades				
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1) 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes				
Valor do(s) Serviço(s) 22.000,00		Valor Dedução 0,00		Desconto Incondicionado 0,00
Alíquota ISS (%) NÃO INCIDE		Valor do ISS NÃO INCIDE		Base de Cálculo ISS 22.000,00
		Valor ISS Retido 0,00		Desconto Condicionado 0,00
Retenções Federais				
Imposto de Renda 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00
Outras Retenções 0,00				
Total				
Total do(s) Serviço(s) 22.000,00			Total Líquido 22.000,00	
Outras Informações				
*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional *** O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP) Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 2.959,00 - (13,45%) - Fonte: IBPT				
Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://jacobina.saatri.com.br				

34

31

32

 MUNICIPIO DE JACOBINA Rua Senador Pedro Lago, 40 Centro - Jacobina - BA CEP: 44700-000 CNPJ: 14.197.586/0001-30		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número da Nota 00000145 Data e Hora de Emissão 25/07/2023 11:36:18 Data do Fato Gerador 25/07/2023 Código de Verificação AAARATEK-CUACGI	
Dados do(s) Serviço(s)			
Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível	Local da Prestação IPIRÁ/BA - BRASIL	Local da Incidência IPIRÁ/BA	
Prestador do(s) Serviço(s)			
Nome/Razão Social: MURALHA CONSTRUTORA LTDA			
Endereço: RUA SAO SALVADOR, 388 CONCEICAO JACOBINA - BA CEP: 44700-000			
CPF/CNPJ: 07.549.731/0001-30		Insc. Municipal: 00000002640	
Telefone: (74) 3621-2636		E-mail: santoscont@gmail.com	
Tomador do(s) Serviço(s)			
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ			
Endereço: AVN CENTRO ADMINISTRATIVO, 52 CENTRO IPIRÁ - BA			
CPF/CNPJ: 14.042.659/0001-15		Insc. Estadual: 0	
Telefone:		E-mail:	
Discriminação do(s) Serviço(s)			
6ª medição referente a execução dos serviços de pavimentação em diversas ruas do município, conforme planilha e relatório em anexo. Contrato nº 218/2022, convênio nº 189/2022.			
50% mão de obra; 50% material aplicado;			
Dados Bancários: Caixa Econômica Federal Ag: 0634 Op: 003 CC: 5010-7 Muralha Construtora Ltda.			
Classificação do Serviço (LEI 116/2003) 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras c			
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1) 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias			
Valor do(s) Serviço(s) 348.344,75	Valor Dedução 174.172,37	Desconto Incondicionado 0,00	Base de Cálculo ISS 174.172,38
Alíquota ISS (%) 5,00	Valor do ISS 0,00	Valor ISS Retido 8.708,62	Desconto Condicionado 0,00
Retenções Federais			
Imposto de Renda 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
INSS 19.158,96		Outras Retenções 0,00	
Total			
Total do(s) Serviço(s) 348.344,75		Total Líquido 320.477,17	
Outras Informações			
O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ) através de substituição tributária *** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional *** O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP) Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 64.269,61 - (18,45%) - Fonte: IBPT			
Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://jacobina.saatri.com.br			

BH

32

 MUNICIPIO DE JACOBINA Rua Senador Pedro Lago, 40 Centro - Jacobina - BA CEP: 44700-000 CNPJ: 14.197.586/0001-30		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número da Nota 00000146 Data e Hora de Emissão 25/07/2023 11:38:38 Data do Fato Gerador 25/07/2023 Código de Verificação AAAPATEL-CUACGI		
Dados do(s) Serviço(s)				
Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível		Local da Prestação IPIRÁ/BA - BRASIL		Local da Incidência IPIRÁ/BA
Prestador do(s) Serviço(s)				
Nome/Razão Social: MURALHA CONSTRUTORA LTDA				
Endereço: RUA SAO SALVADOR, 388 CONCEICAO JACOBINA - BA CEP: 44700-000				
CPF/CNPJ: 07.549.731/0001-30		Insc. Municipal: 00000002640		
Telefone: (74) 3621-2636		E-mail: santoscont@gmail.com		
Tomador do(s) Serviço(s)				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ				
Endereço: AVN CENTRO ADMINISTRATIVO, 52 CENTRO IPIRÁ - BA				
CPF/CNPJ: 14.042.659/0001-15		Insc. Municipal:		Insc. Estadual: 0
Telefone:		E-mail:		
Discriminação do(s) Serviço(s)				
2ª medição referente a reforma da casa de estudante de Ipirá, conforme planilha e relatório fotográfico em anexo. Contrato nº 05/2023/CC;				
50% mão de obra; 50% material aplicado;				
Dados Bancários: Caixa Econômica Federal Ag: 0634 Op: 003 CC: 5010-7 Muralha Construtora Ltda				
Classificação do Serviço (LEI 116/2003) 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras				
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1) 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias				
Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS	
54.285,72	27.142,86	0,00	27.142,86	
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado	
5,00	0,00	1.357,14	0,00	
Retenções Federais				
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,71
Total				
Total do(s) Serviço(s)		Total Líquido		
54.285,72		49.942,87		
Outras Informações				
O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ) através de substituição tributária *** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional *** O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP) Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 10.015,72 - (18,45%) - Fonte: IBPT				
Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://jacobina.saatri.com.br				

BM

ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

1. Processo n. TC 036.076/2011-2.
2. Grupo I; Classe de Assunto: VII – Administrativo.
3. Interessado: Tribunal de Contas da União.
4. Órgão: Tribunal de Contas da União.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Obras Aeroportuárias e de Edificação – SecobEdif.
8. Advogado constituído nos autos: não há.

9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do estudo desenvolvido por grupo de trabalho constituído por membros de várias unidades técnicas especializadas deste Tribunal, com coordenação da Secretaria de Fiscalização de Obras Aeroportuárias e de Edificação – SecobEdif, em atendimento ao Acórdão n. 2.369/2011 – Plenário, com o objetivo de definir faixas aceitáveis para valores de taxas de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) específicas para cada tipo de obra pública e para aquisição de materiais e equipamentos relevantes, bem como efetuar o exame detalhado da adequabilidade dos percentuais para as referidas taxas adotados em dois julgados desta Corte de Contas (Acórdãos ns.325/2007 e 2.369/2011), ambos do Plenário, com utilização de critérios contábeis e estatísticos e controle da representatividade das amostras selecionadas.

9.1. determinar às unidades técnicas deste Tribunal que, nas análises do orçamento de obras públicas, utilizem os parâmetros para taxas de BDI a seguir especificados, em substituição aos referenciais contidos nos Acórdãos ns. 325/2007 e 2.369/2011:

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA			
TIPOS DE OBRA	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	20,34%	22,12%	25,00%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	19,60%	20,97%	24,23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	20,76%	24,18%	26,44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	24,00%	25,84%	27,86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	22,80%	27,48%	30,95%

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
	11,10%	14,02%	16,80%

9.2. orientar as unidades técnicas deste Tribunal que:

9.2.1. nas análises do orçamento de obras públicas, quando a taxa de BDI estiver fora dos patamares estipulados no subitem 9.1 deste Acórdão, procedam ao exame pormenorizado dos itens que compõem essa taxa, utilizando como diretriz para esse exame os seguintes percentuais obtidos no estudo de que tratam estes autos, levando-se sempre em consideração as peculiaridades de cada caso concreto:

TIPOS DE OBRA	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			SEGURO + GARANTIA			RISCO		
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	3,00%	4,00%	5,50%	0,80%	0,80%	1,00%	0,97%	1,27%	1,27%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	3,80%	4,01%	4,67%	0,32%	0,40%	0,74%	0,50%	0,56%	0,97%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	3,43%	4,93%	6,71%	0,28%	0,49%	0,75%	1,00%	1,39%	1,74%
CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	5,29%	5,92%	7,93%	0,25%	0,51%	0,56%	1,00%	1,48%	1,97%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	4,00%	5,52%	7,85%	0,81%	1,22%	1,99%	1,46%	2,32%	3,16%

TIPOS DE OBRA	DESPESA FINANCEIRA			LUCRO		
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	0,59%	1,23%	1,39%	6,16%	7,40%	8,96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1,02%	1,11%	1,21%	6,64%	7,30%	8,69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	0,94%	0,99%	1,17%	6,74%	8,04%	9,40%
CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,01%	1,07%	1,11%	8,00%	8,31%	9,51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	0,94%	1,02%	1,33%	7,14%	8,40%	10,43%

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS			
PARCELA DO BDI	1º Quartil	Médio	3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50%	3,45%	4,49%
SEGURO + GARANTIA	0,30%	0,48%	0,82%
RISCO	0,56%	0,85%	0,89%
DESPESA FINANCEIRA	0,85%	0,85%	1,11%
LUCRO	3,50%	5,11%	6,22%

9.2.2. na verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas, utilizar como referência do impacto esperado para os itens associados à administração local no valor total do

orçamento, os seguintes valores percentuais obtidos no estudo de que tratam estes autos:

Percentual de Administração Local inserido no Custo Direto	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	3,49%	6,23%	8,87%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1,98%	6,99%	10,68%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	4,13%	7,64%	10,89%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,85%	5,05%	7,45%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	6,23%	7,48%	9,09%

9.3. determinar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que:

9.3.1. constitua grupo de trabalho, sob sua coordenação, para elaboração de estudos técnicos para a construção de composições referenciais para itens orçamentários associados à administração local, com vistas a estabelecer parâmetros de mercado para subsidiar a elaboração e a análise dos orçamentos de obras públicas, em consonância com os dispositivos legais previstos no Decreto n. 7.983/2013, em especial no art. 17, contando com a participação dos órgãos e entidades responsáveis pela manutenção de sistemas de referência de preços de obras públicas da Administração Pública Federal, a exemplo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit, da Caixa Econômica Federal, da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, da Secretaria Especial de Portos da Presidência da República – SEP/PR, da Eletrobras, dentre outros, e encaminhe a este Tribunal, no prazo de cento e vinte dias, os resultados dos aludidos estudos;

9.3.2. oriente os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a:

9.3.2.1. discriminar os custos de administração local, canteiro de obras e mobilização e desmobilização na planilha orçamentária de custos diretos, por serem passíveis de identificação, mensuração e discriminação, bem como sujeitos a controle, medição e pagamento individualizado por parte da Administração Pública, em atendimento ao princípio constitucional da transparência dos gastos públicos, à jurisprudência do TCU e com fundamento no art. 30, § 6º, e no art. 40, inciso XIII, da Lei n. 8.666/1993 e no art. 17 do Decreto n. 7.983/2013;

9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de medição para a administração local, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administração local em virtude de atrasos ou de prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no arts. 55, inciso III, e 92, da Lei n. 8.666/1993;

9.3.2.3. adotar, na composição do BDI, percentual de ISS compatível com a legislação tributária do(s) município(s) onde serão prestados os serviços previstos da obra, observando a forma de definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual proporcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

9.3.2.4. estabelecer, nos editais de licitação, que as empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS apresentem demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária;

37

9.3.2.5. prever, nos editais de licitação, a exigência para que as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

9.3.2.6. exigir, nos editais de licitação, a incidência da taxa de BDI especificada no orçamento-base da licitação para os serviços novos incluídos por meio de aditivos contratuais, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto n. 7.983/2013;

9.4. encaminhar cópia do Acórdão que vier a ser proferido, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam, à Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC; ao Sindicato Nacional da Indústria de Construção Pesada – Sinicon e à Fundação Getúlio Vargas – FGV, bem como ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit e à Caixa Econômica Federal que são os responsáveis pelos principais sistemas de referência de preços utilizados nas auditorias de obras públicas, respectivamente, o Sicro e o Sinapi;

9.5 determinar à Secretaria de Fiscalização de Obras Aeroportuárias e de Edificação – SecobEdif que constitua processo apartado para acompanhamento do cumprimento das determinações contidas no subitem 9.3 destes autos;

9.6. arquivar os presentes autos.

10. Ata nº 37/2013 – Plenário.

11. Data da Sessão: 25/9/2013 – Ordinária.

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2622-37/13-P.

13. Especificação do quorum:

13.1. Ministros presentes: Valmir Campelo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, Raimundo Carreiro e José Jorge.

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa (Relator).

13.3. Ministros-Substitutos presentes: André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)
VALMIR CAMPELO
na Presidência

(Assinado Eletronicamente)
MARCOS BEMQUERER COSTA
Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
LUCAS ROCHA FURTADO
Procurador-Geral, em exercício

BM



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	VALOR R\$	MES 01		MES 02		MES 03	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12,68%	R\$ 101.448,32	R\$ 23.678,04	23,34%	R\$ 37.546,02	37,01%	R\$ 40.224,26	39,65%
2	DESPESAS MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO CANTEIRO	0,86%	R\$ 6.862,70	R\$ 6.862,70	100,00%				
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,42%	R\$ 3.368,79	R\$ 3.031,91	90,00%	R\$ 336,88	10,00%		
4	ESTRUTURA	1,25%	R\$ 9.964,04	R\$ 9.964,04	100,00%				
5	COBERTURA	3,31%	R\$ 26.447,58	R\$ 13.223,79	50,00%	R\$ 13.223,79	50,00%		
6	VEDAÇÃO / FECHAMENTOS	0,96%	R\$ 7.713,22	R\$ 7.713,22	100,00%				
7	PISO	4,90%	R\$ 39.201,27			R\$ 39.201,27	100,00%		
8	REVESTIMENTO	1,72%	R\$ 13.752,94			R\$ 2.750,59	20,00%	R\$ 11.002,35	80,00%
9	FORRO	4,00%	R\$ 32.006,76			R\$ 16.003,38	50,00%	R\$ 16.003,38	50,00%
10	PINTURA	9,38%	R\$ 75.042,97			R\$ 75.042,97	100,00%		
11	ESCALARIA	9,87%	R\$ 78.937,30	R\$ 15.787,46	20,00%	R\$ 39.668,65	50,00%	R\$ 23.481,19	30,00%
12	ACESSIBILIDADE	0,83%	R\$ 6.680,53			R\$ 6.680,53	100,00%		
13	INSTALAÇÕES	32,76%	R\$ 262.066,42	R\$ 52.417,28	20,00%	R\$ 104.834,57	40,00%	R\$ 104.834,57	40,00%
14	ÁREA EXTERNA	7,60%	R\$ 60.769,56	R\$ 9.115,43	15,00%	R\$ 42.538,69	70,00%	R\$ 9.115,43	15,00%
15	DIVERSOS	6,90%	R\$ 55.238,86	R\$ 6.628,66	12,00%	R\$ 24.857,49	45,00%	R\$ 23.752,71	43,00%
16	TRATAMENTO JUNTOS	0,09%	R\$ 755,92			R\$ 755,92	100,00%		
17	PAISAGISMO	1,46%	R\$ 11.714,95					R\$ 11.714,95	100,00%
18	DESMOBILIZAÇÃO / LIMPEZA FINAL / AS BUILT	1,02%	R\$ 8.123,88					R\$ 8.123,88	100,00%
TOTAL SIMPLES			R\$800.115,01	R\$ 148.422,54	18,55%	R\$ 321.517,25	40,18%	R\$ 330.176,22	41,27%
TOTAL ACUMULADO			R\$800.115,01	R\$ 148.422,54	18,55%	R\$ 469.939,79	58,73%	R\$ 800.116,01	100,00%

Jacobina, 01 de setembro de 2023.

B. Teixeira

Bruno Teixeira Mesquita Santos
Engenheiro Civil - Responsável Técnico


Bruno T. Mesquita Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA 98796

38

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - BA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	31,00%	31,00%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não incide
B2	Feriados	3,97%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%
B4	13° Salário	10,90%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,03%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,21%	7,04%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total	45,90%	16,77%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Idenizado	5,40%	4,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Idenizadas	4,25%	3,25%
C4	Depósito Recisão Sem Justa Causa	3,72%	2,85%
C5	Idenização Adicional	0,45%	0,35%
C	Total	13,95%	10,68%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,89%	6,17%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,37%
D	Total	17,37%	6,54%
TOTAL (A + B + C + D)		108,22%	64,99%

Jacobina, 01 de setembro de 2023.


 Bruno Teixeira Mesquita Santos
 Engenheiro Civil - Responsável Técnico

Bruno T. Mesquita Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 96796

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023

INDICAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA - 0634 - OP. 003

CONTA CORRENTE - 00005010-7

TITULAR - MURALHA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ - 07.549.731/0001-30

Jacobina, 01 de setembro de 2023.



Bruno Teixeira Mesquita Santos
Engenheiro Civil - Responsável Técnico

Bruno T. Mesquita Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA 93795



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Obra		Bancos				B.D.I.		Encargos Sociais							
Contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Jacobina - Etapa 02 - Final		SINAPI - 05/2023 - Bahia		SBC - 05/2023 - Bahia		20,99%		Não Desonerado:							
		ORSE - 05/2023 - Sergipe						Horista: 115,15%							
								Mensalista: 71,22%							
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento															
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	M. O.	EQ.	MAT.	Total	M. O.	EQ.	MAT.	Total	Peso (%)	
1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS											101.448,32	12,88 %	
1.1		DESPESA COM PESSOAL											80.185,88	10,02 %	
1.1.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	264	94,29	111,90	0,72	1,46	114,08	29.541,60	190,08	385,44	30.117,12	3,76 %	
1.1.2	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	5.350,29	5.999,89	244,02	229,41	6.473,32	17.999,67	732,06	688,23	19.419,96	2,43 %	
1.1.3	88326 SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1080	23,44	19,02	1,85	7,49	26,36	20.541,60	1.998,00	8.089,20	30.628,80	3,83 %	
1.2		DESPESAS GERAIS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO											5.681,34	0,71 %	
1.2.1	IP0001 Próprio	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MES	3	1.565,24	180,44	22,20	1.711,14	1.893,78	481,32	66,60	5.133,42	5.681,34	0,71 %	
1.3		EQUIPAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO IMÓVEL											15.601,10	1,95 %	
1.3.1	97063 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF 11/2017	m²	558,08	13,54	12,42	0,54	3,42	16,38	6.931,35	301,36	1.908,64	9.141,35	1,14 %	
1.3.2	97064 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF 11/2017	M	90	24,33	22,05	1,05	6,34	29,44	1.984,50	94,50	570,60	2.649,60	0,33 %	
1.3.3	IP0007 Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	M2X	186,03	14,00	1,10	15,22	0,62	16,94	204,63	2.831,38	115,34	3.151,35	0,39 %	
1.3.4	IP0008 Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	MXM	30	18,15	1,10	20,24	0,62	21,96	33,00	607,20	18,60	658,80	0,08 %	
2		DESPESAS DE MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO CANTEIRO											8.862,70	0,86 %	
2.1		IMPOSTOS/TAXAS											1.010,58	0,13 %	
2.1.1	CM00318 Próprio	ART	UND	1	322,72	0,00	0,00	390,46	390,46	0,00	0,00	390,46	390,46	0,05 %	
2.1.2	JAC00213 Próprio	ALVARÁ DE REFORMA JACOBINA	UND	1	512,54	0,00	0,00	620,12	620,12	0,00	0,00	620,12	620,12	0,08 %	
2.2		SEGURANÇA NO TRABALHO											1.626,10	0,20 %	
2.2.1	IP0006 Próprio	PPRA / PGR	UND	1	672,00	0,00	0,00	813,05	813,05	0,00	0,00	813,05	813,05	0,10 %	
2.2.2	CM00224 Próprio	PCMSO	UND	1	672,00	0,00	0,00	813,05	813,05	0,00	0,00	813,05	813,05	0,10 %	
2.3		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS											4.226,02	0,53 %	
2.3.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	3	345,86	48,86	0,24	369,36	418,46	146,58	0,72	1.108,08	1.255,38	0,16 %	
2.3.2	IP0009 Próprio	MOBILIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	UND	1	2.455,28	1.506,87	416,88	1.046,89	2.970,64	1.506,87	416,88	1.046,89	2.970,64	0,37 %	
3		SERVIÇOS PRELIMINARES											3.368,79	0,42 %	
3.1	JAC0169 Próprio	REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PLACAS - PREMOLDADAS (DIMENSÃO 60X60CM)	M³	70	6,30	4,47	0,63	2,52	7,62	312,90	44,10	176,40	533,40	0,07 %	
3.2	97628 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	m³	1,02	244,81	178,39	23,49	94,32	296,20	181,96	23,96	96,20	302,12	0,04 %	
3.3	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF 04/2019	m²	426,46	1,69	1,18	0,17	0,89	2,04	503,22	72,50	284,26	869,98	0,11 %	
3.4	JAC0005 Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M³	12,73	21,41	15,61	2,06	8,23	25,90	198,72	26,22	104,77	329,71	0,04 %	
3.5	JAC0004 Próprio	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M³	97,66	11,08	6,68	0,92	5,81	13,41	652,37	89,85	567,40	1.309,62	0,16 %	
3.6	JAC0008 Próprio	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	M³	0,53	18,77	13,37	1,85	7,49	22,71	7,09	0,98	3,97	12,04	0,00 %	
3.7	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3X KM	5,25	1,88	0,33	0,82	1,12	2,27	1,73	4,31	5,88	11,92	0,00 %	
4		ESTRUTURA											9.964,04	1,25 %	
4.1		MOVIMENTO DE TERRA FUNDAMENTOS											1.514,75	0,19 %	
4.1.1	96523 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF 06/2017	m³	9,27	88,59	67,39	8,05	31,75	107,19	624,71	74,62	294,32	993,65	0,12 %	

Bu




MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA
CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

4.1.2	JAC0147	Próprio	REGULARIZAÇÃO MANUAL	M²	1,36	5,63	4,02	0,56	2,23	6,81	5,47	0,76	3,03	9,26	0,00 %
4.1.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	m³	7,71	44,99	32,05	4,44	17,94	54,43	247,11	34,23	138,32	419,66	0,05 %
4.1.4	JAC0006	Próprio	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	M³	2,03	18,77	13,37	1,85	7,49	22,71	27,14	3,76	15,20	46,10	0,01 %
4.1.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA	M3X	20,3	1,88	0,33	0,82	1,12	2,27	6,70	16,65	22,73	46,08	0,01 %
4.2			PAVIMENTADA, DMF ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	KM											
4.2			REFORÇO BLOCOS/BALDRAMES											3.990,38	0,50 %
4.2.1	101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF. 05/2020	M	1,3	77,55	34,94	3,95	54,94	93,83	45,42	5,14	71,42	121,98	0,02 %
4.2.2	96816	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF. 08/2017	m³	0,5	599,07	228,35	24,80	471,86	724,81	114,18	12,40	235,83	362,41	0,05 %
4.2.3	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	m²	1,9	121,38	63,58	5,76	77,52	146,86	120,80	10,94	147,29	279,03	0,03 %
4.2.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	m²	3,14	139,89	79,89	7,20	82,16	169,25	250,85	22,61	257,99	531,45	0,07 %
4.2.5	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 1 UTILIZAÇÃO. AF. 06/2017	m²	7,07	165,91	45,81	4,00	150,92	200,73	323,88	28,28	1.067,00	1.419,16	0,18 %
4.2.6	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA	m³	0,63	725,44	217,09	25,63	634,99	877,71	136,77	16,15	400,04	552,96	0,07 %
4.2.7	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA	m³	0,93	642,90	149,41	18,73	609,70	777,84	136,95	17,42	567,02	723,39	0,09 %
4.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES											3.623,66	0,45 %
4.3.1	JAC0078	Próprio	ESCORAMENTO METÁLICO - FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²	9	19,42	3,34	18,28	1,88	23,50	30,06	164,52	16,92	211,50	0,03 %
4.3.2	JAC0081	Próprio	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS FILTRANTES EM ÁREA	PT/DI A	10	19,86	7,54	10,68	5,81	24,03	75,40	106,80	58,10	240,30	0,03 %
4.3.3	JAC0174	Próprio	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AXIAL, POR CORPO DE PROVA	UND	4	39,32	32,35	0,39	14,83	47,57	129,40	1,56	59,32	190,28	0,02 %
4.3.4	JAC0148	Próprio	REMOÇÃO DE FERRAGEM	KG	31,33	7,19	5,69	0,62	2,39	8,70	178,27	19,42	74,88	272,57	0,03 %
4.3.5	JAC0149	Próprio	REMOÇÃO DE Fôrma-SEM REAPROVEITAMENTO	M²	3,48	19,29	10,02	1,21	4,85	16,08	34,87	4,21	16,88	55,96	0,01 %
4.3.6	IP0020	Próprio	RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER	M	35	53,58	24,46	2,87	37,50	64,83	866,10	100,45	1.312,50	2.269,05	0,28 %
4.3.7	IP0021	Próprio	ESTUCAMENTO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M²	4,54	65,11	7,15	0,77	70,86	78,78	32,46	3,50	321,70	357,66	0,04 %
4.3.8	JAC0136	Próprio	TRATAMENTO ARMADURA VIGOTAS - INCLUINDO LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA	M	1	21,77	15,99	1,78	8,57	26,34	15,99	1,78	8,57	26,34	0,00 %
4.4			ÁREA TÉCNICA / CASA DE BOMBA											835,25	0,10 %
4.4.1	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	m²	1,73	120,82	59,27	5,88	80,67	145,82	102,54	10,17	139,56	252,27	0,03 %
4.4.2	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESURA 8 CM. ARMADO. AF. 08/2022	m²	6,16	78,22	17,78	1,84	75,02	94,64	109,52	11,33	462,13	582,98	0,07 %
5			COBERTURA												
5.1			PINTURA												
5.1.1	JAC0212	Próprio	PINTURA DE TELHADO COM TINTA TÉRMICA REFLETIVA, COR BRANCO, DUAS DEMÃOS	M²	565,24	38,67	11,57	1,71	33,51	46,79	6.539,83	966,56	18.941,19	26.447,58	3,31 %
5.1.1														26.447,58	3,31 %
6			VEDAÇÃO / FECHAMENTO												
6.1	JAC0144	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU) PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS	M²	20,02	117,56	24,01	0,81	117,42	142,24	480,68	16,22	2.350,74	7.713,22	0,96 %
6.2	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	m²	0,4	80,31	48,12	4,92	44,13	97,17	19,25	1,97	17,65	38,87	0,00 %

42

BM

42

BM u^3

43



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

7.3.1	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7,68	19,96	15,11	1,83	7,21	24,15	116,04	14,05	55,38	185,47	0,02 %
7.3.2	IP0198 Próprio	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	UN	2	16,47	12,49	1,50	5,94	19,93	24,98	3,00	11,88	39,86	0,00 %
7.3.3	JAC0006 Próprio	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	M³	0,4	18,77	13,37	1,85	7,49	22,71	5,35	0,74	2,99	9,08	0,00 %
7.3.4	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	3,99	1,88	0,33	0,82	1,12	2,27	1,32	3,27	4,47	9,06	0,00 %
7.3.5	94438 SINAPI	ARGAMASSA TRACÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	7,68	40,85	15,43	1,35	32,64	49,42	118,50	10,37	250,68	379,55	0,05 %
7.3.6	87262 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	m²	7,68	133,01	20,63	2,01	138,29	160,93	158,44	15,44	1.062,06	1.235,94	0,15 %
7.3.7	JAC0087 Próprio	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA- EXCLUSO FORNECIMENTO DA BACIA	UN	2	34,48	15,75	1,31	24,66	41,72	31,50	2,62	49,32	83,44	0,01 %
7.3.8	IP0193 Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	7,68	27,83	20,29	2,68	10,70	33,67	155,83	20,58	82,18	258,59	0,03 %
7.4		SANITÁRIO MASCULINO - ATENDIMENTO PÚBLICO											2.262,84	0,28 %
7.4.1	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7,68	19,96	15,11	1,83	7,21	24,15	116,04	14,05	55,38	185,47	0,02 %
7.4.2	IP0198 Próprio	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	UN	3	16,47	12,49	1,50	5,94	19,93	37,47	4,50	17,82	59,79	0,01 %
7.4.3	JAC0006 Próprio	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	M³	0,4	18,77	13,37	1,85	7,49	22,71	5,35	0,74	2,99	9,08	0,00 %
7.4.4	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	3,99	1,88	0,33	0,82	1,12	2,27	1,32	3,27	4,47	9,06	0,00 %
7.4.5	94438 SINAPI	ARGAMASSA TRACÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	7,68	40,85	15,43	1,35	32,64	49,42	118,50	10,37	250,68	379,55	0,05 %
7.4.6	87262 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	m²	7,68	133,01	20,63	2,01	138,29	160,93	158,44	15,44	1.062,06	1.235,94	0,15 %
7.4.7	JAC0087 Próprio	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA- EXCLUSO FORNECIMENTO DA BACIA	UN	3	34,48	15,75	1,31	24,66	41,72	47,25	3,93	73,98	125,16	0,02 %
7.4.8	IP0193 Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	7,68	27,83	20,29	2,68	10,70	33,67	155,83	20,58	82,18	258,59	0,03 %
8		REVESTIMENTO											13.752,94	1,72 %
8.1		REVESTIMENTO EXTERNO											361,82	0,05 %
8.1.1	87893 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	2	6,72	4,28	0,43	3,42	8,13	8,56	0,86	6,84	16,26	0,00 %
8.1.2	87777 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	2	52,85	28,91	3,27	31,76	63,94	57,82	6,54	63,52	127,88	0,02 %
8.1.3	JAC0089 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO, 10 X 10 CM, SIMILAR AO EXISTENTE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC III	M²	2	90,00	19,48	2,00	87,41	108,89	38,96	4,00	174,82	217,78	0,03 %
8.2		REVESTIMENTO INTERNO											13.391,02	1,87 %
8.2.1		REVESTIMENTO ARGAMASSAS											116,40	0,01 %
8.2.1.1	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	2	4,45	2,41	0,25	2,72	5,38	4,82	0,50	5,44	10,76	0,00 %

24

34

44



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

8.2.1.2	87528 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	2	43,66	21,37	2,33	29,12	52,82	42,74	4,66	58,24	105,64	0,01 %
8.2.2		REVESTIMENTO CERÂMICO											430,12	0,05 %
8.2.2.1	RC0019 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO, 10 X 10 CM, SIMILAR AO EXISTENTE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC II	M²	4,54	78,30	13,44	1,44	79,86	94,74	61,02	6,54	362,56	430,12	0,05 %
8.2.3		ARREMATAS											3.816,26	0,48 %
8.2.3.1	JAC0009 Próprio	PEITORIL MÁRMORE BRANCO, COM REBAIXO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	M	7	132,66	28,40	3,00	129,11	160,51	198,80	21,00	903,77	1.123,57	0,14 %
8.2.3.2	JAC0010 Próprio	RODAMEIO EM MÁRMORE BRANCO, LARG=4 CM, ESP=2 CM, PARA ACABAMENTOS	M	83	16,55	9,69	1,05	9,28	20,02	804,27	87,15	770,24	1.661,66	0,21 %
8.2.3.3	JAC0171 Próprio	RASGO COM LARGURA MEMOR OU IGUAL A 4CM, EM PAREDES DE ALVENARIA	M	83	10,26	7,55	0,97	3,89	12,41	626,65	80,51	322,87	1.030,03	0,13 %
8.2.4		SANITÁRIO FEMININO - ATENDIMENTO PÚBLICO											3.727,79	0,47 %
8.2.4.1	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	21,44	19,96	15,11	1,83	7,21	24,15	323,96	39,24	154,58	517,78	0,06 %
8.2.4.2	IP0011 Próprio	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	M²	28,21	2,81	2,00	0,28	1,12	3,40	56,42	7,90	31,59	95,91	0,01 %
8.2.4.3	IP0092 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	28,21	90,87	18,32	1,94	89,68	109,94	516,81	54,73	2.529,87	3.101,41	0,39 %
8.2.4.4	JAC0006 Próprio	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	M³	0,28	18,77	13,37	1,85	7,49	22,71	3,74	0,52	2,10	6,36	0,00 %
8.2.4.5	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3X KM	2,79	1,88	0,33	0,82	1,12	2,27	0,92	2,29	3,12	6,33	0,00 %
8.2.5		SANITÁRIO MASCULINO ATENDIMENTO PÚBLICO											3.828,89	0,48 %
8.2.5.1	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	21,44	19,96	15,11	1,83	7,21	24,15	323,96	39,24	154,58	517,78	0,06 %
8.2.5.2	IP0011 Próprio	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	M²	28,21	2,81	2,00	0,28	1,12	3,40	56,42	7,90	31,59	95,91	0,01 %
8.2.5.3	IP0092 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	28,21	90,87	18,32	1,94	89,68	109,94	516,81	54,73	2.529,87	3.101,41	0,39 %
8.2.5.4	IP0198 Próprio	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	UN	2	16,47	12,49	1,50	5,94	19,93	24,98	3,00	11,88	39,86	0,00 %
8.2.5.5	JAC0088 Próprio	INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO - EXCLUSO FORNECIMENTO DO MICTÓRIO	UND	2	27,03	15,75	1,31	15,64	32,70	31,50	2,62	31,28	65,40	0,01 %
8.2.5.6	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3X KM	2,79	1,88	0,33	0,82	1,12	2,27	0,92	2,29	3,12	6,33	0,00 %
8.2.6		SANITÁRIO SERVIDORES - MASCULINO											46,46	0,01 %
8.2.6.1	IP0092 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	0	90,87	18,32	1,94	89,68	109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8.2.6.2	JAC0088 Próprio	INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO - EXCLUSO FORNECIMENTO DO MICTÓRIO	UND	1	27,03	15,75	1,31	15,64	32,70	15,75	1,31	15,64	32,70	0,00 %
8.2.6.3	JAC0007 Próprio	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	M²	3,74	2,82	2,01	0,28	1,12	3,41	7,52	1,05	4,18	12,75	0,00 %
8.2.7		SANITÁRIO SERVIDORES - FEMININO											533,87	0,07 %
8.2.7.1	IP0092 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	4,74	90,87	18,32	1,94	89,68	109,94	86,84	9,20	425,08	521,12	0,07 %
8.2.7.2	JAC0007 Próprio	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	M²	3,74	2,82	2,01	0,28	1,12	3,41	7,52	1,05	4,18	12,75	0,00 %
8.2.8		VESTIÁRIO FEMININO											447,72	0,06 %

BM



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2536
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

8.2.8.1	IP0092 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	3,98	90,87	18,32	1,94	89,68	109,94	72,91	7,72	356,93	437,56	0,05 %
8.2.8.2	JAC0007 Próprio	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	M²	2,98	2,82	2,01	0,28	1,12	3,41	5,99	0,83	3,34	10,16	0,00 %
8.2.9		VESTIÁRIO MASCULINO											447,72	0,06 %
8.2.9.1	IP0092 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	3,98	90,87	18,32	1,94	89,68	109,94	72,91	7,72	356,93	437,56	0,05 %
8.2.9.2	JAC0007 Próprio	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	M²	2,98	2,82	2,01	0,28	1,12	3,41	5,99	0,83	3,34	10,16	0,00 %
9		FORRO											32,006,76	4,00 %
9.1		EM GESSO ACARTONADO											32,006,76	4,00 %
9.1.1	96114 SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF 05/2017 PS	m²	368,19	71,85	17,52	4,35	65,06	86,93	6.450,69	1.601,63	23.954,44	32.006,76	4,00 %
9.1.2	RC0009 Próprio	ALÇAPÃO PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO, DIM=60 X 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10		PINTURA											75,042,97	9,38 %
10.1		PINTURA EXTERNA											31,361,17	3,92 %
10.1.1	88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF 06/2014	m²	32,65	3,11	1,38	0,20	2,18	3,76	45,06	6,53	71,17	122,76	0,02 %
10.1.2	96130 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO, AF 05/2017	m²	653	18,65	10,96	1,63	9,97	22,56	7.156,88	1.064,39	6.510,41	14.731,68	1,84 %
10.1.3	95626 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF 11/2016	m²	900,04	15,16	8,80	1,32	8,22	18,34	7.920,35	1.188,05	7.398,33	16.506,73	2,06 %
10.2		PINTURA INTERNA											15,640,56	1,95 %
10.2.1	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF 04/2023	m²	31,38	3,67	1,78	0,27	2,39	4,44	55,86	8,47	75,00	139,33	0,02 %
10.2.2	88495 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF 04/2023	m²	627,58	10,18	6,57	0,98	4,77	12,32	4.123,20	615,03	2.993,56	7.731,79	0,97 %
10.2.3	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	m²	627,58	10,23	4,36	0,64	7,38	12,38	2.736,25	401,65	4.631,54	7.769,44	0,97 %
10.3		PINTURA TETO											19,560,73	2,44 %
10.3.1		PINTURA TETO GESSO ACARTONADO											15,957,36	1,99 %
10.3.1.1	88484 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF 04/2023	m²	368,19	4,54	2,47	0,37	2,65	5,49	909,43	136,23	975,70	2.021,36	0,25 %
10.3.1.2	88494 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF 04/2023	m²	368,19	18,90	13,48	2,01	7,38	22,87	4.963,20	740,06	2.717,25	8.420,51	1,05 %
10.3.1.3	88488 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	m²	368,19	12,38	6,06	0,90	8,02	14,98	2.231,23	331,37	2.952,89	5.515,49	0,69 %
10.3.2		PINTURA TETO MASSA ÚNICA											3,803,37	0,45 %
10.3.2.1	88488 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	m²	173,23	12,38	6,06	0,90	8,02	14,98	1.049,77	155,91	1.389,31	2.594,99	0,32 %
10.3.2.2	88484 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF 04/2023	m²	25,26	4,54	2,47	0,37	2,65	5,49	62,39	9,35	66,94	138,68	0,02 %
10.3.2.3	88495 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF 04/2023	m²	25,26	28,46	19,80	2,95	11,68	34,43	500,15	74,52	295,03	869,70	0,11 %
10.4		SUPERFÍCIE METÁLICA											7,046,05	0,88 %
10.4.1	JAC0011 Próprio	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIBAR DAL 535 BT 0527, UMA DEMÃO	M²	102,25	27,00	8,68	1,28	22,71	32,67	887,53	130,88	2.322,10	3.340,51	0,42 %
10.4.2	JAC0012 Próprio	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICAS	M²	102,25	29,95	17,81	2,61	15,82	36,24	1.821,07	266,87	1.617,60	3.705,54	0,46 %
10.5		PINTURA MADEIRA											1,434,46	0,18 %
10.5.1	JAC0014 Próprio	PINTURA COM OSMOCOLOR STAIN EM MADEIRA, 03 DEMÃOS (ADUELA E ALIZAR)	M²	41,22	26,76	17,35	2,58	14,87	34,80	715,17	106,35	612,94	1.434,46	0,18 %
11		ESQUADRIA											78.937,30	9,87 %

36

46

46



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

11.1	CM0046 Próprio	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS: MOLA, DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7	1.557,66	355,76	36,09	1.492,76	1.884,61	2.490,32	252,63	10.449,32	13.192,27	1,65 %
11.2	JAC0020 Próprio	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 90X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, 2 CHAPA XADREZ ALUMÍNIO, 2 BARRA DE APOIO E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	1.793,88	359,44	36,46	1.774,52	2.170,42	718,88	72,92	3.549,04	4.340,64	0,54 %
11.3	JAC0015 Próprio	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 90X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA E MOLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12	1.558,99	366,00	37,10	1.483,12	1.866,22	4.392,00	445,20	17.797,44	22.634,64	2,83 %
11.4	CM0564 Próprio	FECHADURA, ADUELA E MOLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	12,83	492,71	42,48	4,78	548,87	596,13	545,02	61,33	7.042,00	7.648,35	0,96 %
11.5	CM0565 Próprio	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO INCLUINDO VIDROS E FERRAGENS	M²	2	43,10	27,90	3,26	20,99	52,15	55,80	6,52	41,98	104,30	0,01 %
11.6	RC0059 Próprio	INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M²	21,3	860,49	280,42	34,67	746,02	1.041,11	5.546,95	738,47	15.860,22	22.175,64	2,77 %
11.7	JAC0016 Próprio	PORTÃO CONFECCIONADO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE D=1/2 E D=2, SOLDADO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO	UND	1	3.674,03	4,43	0,61	4.440,17	4.445,21	4,43	0,61	4.440,17	4.445,21	0,56 %
11.8	JAC0017 Próprio	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO COM DUAS FOLHAS E BANDEIRA ESPESSURA 10MM MAIS FERRAGENS, DIMENSÃO 2.00X2.80M	UND	2	1.392,09	354,96	36,01	1.293,32	1.684,29	709,92	72,02	2.566,64	3.368,58	0,42 %
11.9	JAC0018 Próprio	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 60X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA E MOLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,66	3,35	1,40	0,12	2,53	4,05	33,12	2,84	59,86	95,82	0,01 %
11.10	JAC0019 Próprio	APLICAÇÃO DE FAIXA DE SEGURANÇA EM PORTA DE VIDRO	M	2	18,60	1,77	0,24	20,49	22,50	3,54	0,48	40,98	45,00	0,01 %
11.11	JAC0092 Próprio	READEQUAÇÃO PEÇAS FIXAÇÃO GRADES METÁLICAS	M²	23,53	16,45	8,99	1,02	9,89	19,90	211,53	24,00	232,72	468,25	0,06 %
11.12	JAC0093 Próprio	DESMONTAGEM E READEQUAÇÃO DE PORTÕES METÁLICOS COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA	M²	2,08	117,84	71,35	18,61	52,61	142,57	148,41	38,71	109,43	296,55	0,04 %
11.13	JAC0145 Próprio	REMOÇÃO CUIDADOSA E REINSTALAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO (INVERSÃO SENTIDO ABERTURA)	UND	1	100,71	79,14	8,29	34,42	121,85	79,14	8,29	34,42	121,85	0,02 %
12		ACESSIBILIDADE											6.880,53	0,83 %
12.1	CM0271 Próprio	PVT 01 (SINALIZAÇÃO VISUAL EM PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA, NAS DIMENSÕES 20X20 CM, A SER FIXADO NA ESQUADRIA COM ADESIVO AUTOCOLANTE), PVT 01 (SINALIZAÇÃO VISUAL EM PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA, NAS DIMENSÕES 20X20 CM, A SER FIXADO NA ESQUADRIA COM ADESIVO AUTOCOLANTE).	UND	12	29,77	7,15	0,77	28,10	36,02	85,80	9,24	337,20	432,24	0,05 %
12.2	CM0272 Próprio	PVT 02 (SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL EM PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA/TEXTO EM CARÁTERES E EM BRAILLE, NAS DIMENSÕES 20X8 CM, A SER FIXADO NA PAREDE COM ADESIVO AUTOCOLANTE).	UND	22	29,77	7,15	0,77	28,10	36,02	157,30	16,94	618,20	792,44	0,10 %
12.3	CM0274 Próprio	MAPA TÁTIL (PLACA EM ACRÍLICO 8MM, COM APLICAÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL PELO VERSO, SOBREPOSIÇÃO DE TEXTO EM PVC E BRAILLE, INCRUSTADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050/2015, COM FIXAÇÃO EM PEDESTAL	UN	1	68,29	23,89	2,77	55,96	82,62	23,89	2,77	55,96	82,62	0,01 %
12.4	CM0275 Próprio	PISO TÁTIL FLEXÍVEL DIRECIONAL/ ALERTA, PLACAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, 25 X 25 CM, NA COR AZUL COM ESPESSURA DE 5MM (RELEVO = 3MM E ESPESSURA PLACA= 2MM)	M²	4,19	241,32	5,36	0,58	286,03	291,97	22,46	2,43	1.198,46	1.223,35	0,15 %
12.5	IP0151 Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO	M²	1,38	107,11	27,23	3,24	99,12	129,59	37,58	4,47	136,78	178,83	0,02 %
12.6	JAC0021 Próprio	ASSENTAMENTO DE CORRIMÃO - EXCLUSO FORNECIMENTO DO CORRIMÃO	M	7,2	75,52	52,97	6,15	32,25	91,37	381,38	44,28	232,20	657,86	0,08 %

27

34

47



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.548.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA
CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

12.7	RC0041 Próprio	SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA VAGAS ESPECIAIS - PV01-PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	550,37	18,86	2,08	644,95	665,89	37,72	4,16	1.289,90	1.331,78	0,17 %
12.8	JAC0022 Próprio	SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA VAGAS ESPECIAIS - PV02-PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE/E OU IDOSO - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	550,37	18,86	2,08	644,95	665,89	18,86	2,08	644,95	665,89	0,08 %
12.9	102513 SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021	m²	6,65	41,42	26,69	3,97	19,45	50,11	177,49	26,40	129,34	333,23	0,04 %
12.10	102500 SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	187	3,83	2,31	0,34	1,98	4,63	431,97	63,58	370,26	865,81	0,11 %
12.11	JAC0023 Próprio	SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL DE EDIFICAÇÃO ACESSÍVEL - PSA 01 PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA/TEXTO EM CARACTERES E EM BRAILLE. NAS DIMENSÕES 20X20 CM. A SER FIXADO NA PAREDE COM ADESIVO AUTOCOLANTE).	UND	2	28,94	7,15	0,77	27,09	35,01	14,30	1,54	54,18	70,02	0,01 %
12.12	IP0193 Próprio	DEMOLUÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	1,38	27,83	20,29	2,68	10,70	33,67	28,00	3,70	14,76	46,46	0,01 %
13		INSTALAÇÕES												
13.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICA												
13.1.1		INFRAESTRUTURA CABOS / ACABAMENTOS												
13.1.1.1	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1200	3,87	1,06	0,12	3,50	4,68	1.272,00	144,00	4.200,00	5.616,00	32,76 %
13.1.1.2	CM0176 Próprio	TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 2,50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	36	1,86	0,88	0,07	1,30	2,25	31,68	2,52	46,80	81,00	9,17 %
13.1.1.3	92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	11	40,80	22,65	2,46	24,25	49,36	249,15	27,06	266,75	542,96	3,64 %
13.1.1.4	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	17	23,96	13,28	1,44	14,27	28,99	225,76	24,48	242,59	492,83	0,06 %
13.1.1.5	91967 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1	49,63	25,82	2,80	30,22	58,84	25,82	2,80	30,22	58,84	0,01 %
13.1.1.6	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	64	25,06	13,66	1,46	15,20	30,32	874,24	93,44	972,80	1.940,48	0,24 %
13.1.1.7	92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	76	38,43	20,25	2,20	24,05	46,50	1.539,00	167,20	1.827,80	3.534,00	0,44 %
13.1.1.8	JAC0024 Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4" X 2", SISTEMA "X", OM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26	22,99	14,45	1,54	11,83	27,82	375,70	40,04	307,68	723,32	0,09 %
13.1.1.9	JAC0025 Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, CONJUNTO MONTADO 380/220 3P+IMC 20 KA	UN	16	99,15	11,07	1,22	107,67	119,96	177,12	19,52	1.722,72	1.919,36	0,24 %
13.1.1.10	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	14	8,95	1,29	0,14	9,40	10,83	18,06	1,96	131,60	151,62	0,02 %
13.1.1.11	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	22	37,46	23,57	2,56	19,19	45,32	518,54	56,32	422,18	997,94	0,12 %
13.1.1.12	LS001 Próprio	RETRADA CUIDADOSA DE CABEAMENTO ELÉTRICO E REINSTALAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M	2780	2,30	1,78	0,20	0,80	2,78	4.948,40	556,00	2.224,00	7.728,40	0,97 %
13.1.1.13	91997 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2	29,95	16,43	1,78	18,03	36,24	32,86	3,56	36,06	72,48	0,01 %
13.1.1.14	91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2	38,89	23,57	2,56	20,92	47,05	47,14	5,12	41,84	94,10	0,01 %
13.1.1.15	91979 SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2	39,72	19,55	2,12	26,39	48,06	39,10	4,24	52,78	96,12	0,01 %

48

34

48

13.1.1.16	91855 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	22	9,30	4,93	0,54	5,78	11,25	108,46	11,88	127,16	247,50	0,03 %
13.1.1.17	LS002, Próprio	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM LINEAR BRANCO FRIO 38W 6500 K BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	67	45,43	10,84	1,17	42,96	54,97	726,28	78,39	2.878,32	3.662,99	0,46 %
13.1.1.18	JAC0086 Próprio	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR	UN	2	454,41	2,27	0,31	547,21	549,79	4,54	0,62	1.094,42	1.099,58	0,14 %
13.1.1.19	JAC0097 Próprio	LUZ DE EMERGÊNCIA TIPO LED BIVOLT 100 LUMENS OU SUPERIOR	UN	2	20,83	5,13	0,51	19,56	25,20	10,26	1,02	39,12	50,40	0,01 %
13.1.2		QUADRO DE MEDIÇÃO											4.239,84	0,53 %
13.1.2.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	3,37	74,22	52,86	7,32	29,62	89,80	178,14	24,67	99,82	302,63	0,04 %
13.1.2.2	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	m³	3,37	44,99	32,05	4,44	17,94	54,43	108,01	14,96	60,46	183,43	0,02 %
13.1.2.3	92992 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	26	76,43	4,54	0,48	87,45	92,47	113,50	12,00	2.186,25	2.311,75	0,29 %
13.1.2.4	CM0185 Próprio	TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 95,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	7,36	0,91	0,08	7,91	8,90	9,10	0,80	79,10	89,00	0,01 %
13.1.2.5	97661 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	25	0,59	0,46	0,06	0,19	0,71	11,50	1,50	4,75	17,75	0,00 %
13.1.2.6	JAC0026 Próprio	DESATIVAÇÃO E REMOÇÃO DO QUADRO MEDIDOR	UN	1	45,67	36,33	3,97	14,96	55,26	36,33	3,97	14,96	55,26	0,01 %
13.1.2.7	JAC0027 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GRADE DE PROTEÇÃO COM BARRA CHATA 18"x5/8"	M²	1,5	98,65	21,40	2,36	95,60	119,36	32,10	3,54	143,40	179,04	0,02 %
13.1.2.8	JAC0028 Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A, PADRÃO DIN (EUROPEU LINHA BRANCA) 10KA	UN	2	329,26	11,07	1,22	386,08	398,37	22,14	2,44	772,16	796,74	0,10 %
13.1.2.9	JAC0029 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO MEDIDOR POLIFASICO PADRÃO COELBA	UN	1	251,54	75,55	8,29	220,50	304,34	75,55	8,29	220,50	304,34	0,04 %
13.1.3		ILUMINAÇÃO EXTERNA											7.767,94	0,97 %
13.1.3.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	9,54	74,22	52,86	7,32	29,62	89,80	504,28	69,83	282,58	856,89	0,11 %
13.1.3.2	JAC0030 Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	133,52	8,22	3,48	0,38	6,09	9,95	464,65	50,74	1.328,52	1.328,52	0,17 %
13.1.3.3	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	m³	9,54	44,99	32,05	4,44	17,94	54,43	305,76	42,36	171,14	519,26	0,06 %
13.1.3.4	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	712,3	3,87	1,06	0,12	3,50	4,68	755,04	85,48	2.493,04	3.333,56	0,42 %
13.1.3.5	ELET004 Próprio	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA SLIM, LED USO EXTERNO 15 / 18 W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9	91,37	18,62	2,04	89,89	110,55	167,58	18,36	809,01	994,95	0,12 %
13.1.3.6	ELET002 Próprio	REFLETOR LED 50 W IP 65, COM RELÉ FOTOELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	151,86	73,78	8,04	101,92	183,74	295,12	32,16	407,68	734,96	0,09 %
13.1.4		INSTALAÇÃO SPDA											22.803,65	2,83 %
13.1.4.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	1	74,22	52,86	7,32	29,62	89,80	52,86	7,32	29,62	89,80	0,01 %
13.1.4.2	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	m³	1	44,99	32,05	4,44	17,94	54,43	32,05	4,44	17,94	54,43	0,01 %
13.1.4.3	LSE004 Próprio	FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, L= 15 MM, C/ FUROS D= 5,5 MM E TRAVA P/ CABO DE 35 MM2. REF: TEL-833 OU SIMILAR (P/ SPDA)	UN	232	12,69	1,84	0,20	13,31	15,35	426,88	46,40	3.087,92	3.561,20	0,45 %
13.1.4.4	JAC0035 Próprio	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350 MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/ SUPORTE E CONECTORES P/ CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO	UN	1	736,30	180,60	19,30	690,95	890,85	180,60	19,30	690,95	890,85	0,11 %
13.1.4.5	LSE006 Próprio	ACO GALVANIZADO 3 M X 2" E BASE	UN	5	5,38	1,14	0,10	5,27	6,51	5,70	0,50	26,35	32,55	0,00 %
13.1.4.6	CM0182 Próprio	TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	4,64	1,84	0,20	3,57	5,61	11,04	1,20	21,42	33,66	0,00 %
13.1.4.7	LSE007 Próprio	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO C 1", FIXADO EM PAREDE, COM CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 4 PARAFUSOS	UN	5	155,01	18,45	2,02	167,08	187,55	92,25	10,10	835,40	937,75	0,12 %
13.1.4.8	JAC0039 Próprio	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	14	19,22	8,53	1,02	13,70	23,25	119,42	14,28	191,80	325,50	0,04 %

34



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

13.1.4.9	LSE008 Próprio	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	312	1,15	0,70	0,10	0,59	1,39	218,40	31,20	184,08	433,68	0,05 %
13.1.4.10	LSE009 Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO X (CABO 50 MM2) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	UN	10	33,03	1,84	0,20	37,92	39,96	18,40	2,00	379,20	399,60	0,05 %
13.1.4.11	JAC0041 Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO T (CABO 35 MM2) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	UN	69	40,54	7,38	0,80	40,87	49,05	509,22	55,20	2.820,03	3.384,45	0,42 %
13.1.4.12	LSE010 Próprio	FIXADOR CABO DE COBRE NU 35 MM2 EM TELHA DE FIBRA OU CIMENTO	UN	159	16,92	3,69	0,42	16,36	20,47	586,71	66,78	2.601,24	3.254,73	0,41 %
13.1.4.13	LSE011 Próprio	CABO DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	231	32,94	3,69	0,42	35,74	39,95	852,39	97,02	8.255,94	9.205,35	1,15 %
13.1.5		INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO											4.943,44	0,82 %
13.1.5.1	JAC0177 Próprio	CABO DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	135	14,01	4,43	0,48	12,04	18,95	598,05	64,80	1.625,40	2.288,25	0,29 %
13.1.5.2	93873 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	77,04	20,94	2,28	89,99	93,21	20,94	2,28	69,99	93,21	0,01 %
13.1.5.3	RC0026 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15	18,99	0,47	0,04	22,47	22,98	7,05	0,60	337,05	344,70	0,04 %
13.1.5.4	IP0177 Próprio	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48	2,12	0,91	0,08	1,57	2,56	43,68	3,84	75,36	122,88	0,02 %
13.1.5.5	JAC0106 Próprio	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	3,21	0,91	0,08	2,89	3,88	9,10	0,80	28,90	38,80	0,00 %
13.1.5.6	JAC0176 Próprio	QUADRO QAC (CONFORME PROJETO MODIFICADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1.698,98	303,55	31,63	1.720,42	2.055,60	303,55	31,63	1.720,42	2.055,60	0,26 %
13.1.6		AUTOMAÇÃO PORTÃO											4.893,89	0,88 %
13.1.6.1	JAC0076 Próprio	CONJUNTO DE AUTOMAÇÃO PARA ABERTURA DE PORTÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1.326,62	125,53	12,10	1.467,45	1.605,08	125,53	12,10	1.467,45	1.605,08	0,20 %
13.1.6.2	JAC0077 Próprio	CONTROLE REMOTO PARA CONJ. AUTOMAÇÃO	UN	10	26,85	3,79	0,34	28,36	32,49	37,90	3,40	283,60	324,90	0,04 %
13.1.6.3	93863 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	45,90	4,89	0,54	50,10	55,53	9,78	1,08	100,20	111,06	0,01 %
13.1.6.4	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	200	5,70	1,43	0,14	5,33	6,90	286,00	28,00	1.066,00	1.380,00	0,17 %
13.1.6.5	91944 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1	11,95	6,36	0,70	7,40	14,46	6,36	0,70	7,40	14,46	0,00 %
13.1.6.6	97891 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	2	173,86	91,54	9,91	108,90	210,35	183,08	19,82	217,80	420,70	0,05 %
13.1.6.7	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	5,6	74,22	52,86	7,32	29,62	89,80	296,02	40,99	165,87	502,88	0,06 %
13.1.6.8	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	m³	5,6	44,99	32,05	4,44	17,94	54,43	179,48	24,86	100,47	304,81	0,04 %
13.2		INSTALAÇÃO LÓGICA											56.068,81	7,01 %
13.2.1	91864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	142,73	12,52	5,12	0,56	9,47	15,15	730,78	79,93	1.351,65	2.162,36	0,27 %
13.2.2	91876 SINAPI	TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	12	8,58	5,89	0,64	3,85	10,38	70,68	7,68	46,20	124,56	0,02 %
13.2.3	91872 SINAPI	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	52	15,18	7,26	0,80	10,31	18,37	377,52	41,60	536,12	955,24	0,12 %
13.2.4	91885 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4	11,31	8,07	0,88	4,73	13,68	32,28	3,52	18,92	54,72	0,01 %
13.2.5	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	65	6,41	5,40	0,51	1,85	7,76	351,00	33,15	120,25	504,40	0,06 %

89

Be

50



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA
CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

13.2.6	JAC0044	Próprio	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA NA PAREDE H=0,30	UN	61	12,53	3,53	0,39	11,24	15,16	215,33	23,79	685,64	924,76	0,12 %
13.2.7	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	2412,2	5,04	0,16	0,02	5,92	6,10	385,95	48,24	14.280,23	14.714,42	1,84 %
13.2.8	JAC0109	Próprio	MÓDULO PARA TOMADA RJ45 CAT.6	M	61	42,22	3,62	0,39	47,07	51,08	220,82	23,79	2.871,27	3.115,88	0,39 %
13.2.9	JAC0110	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	83,62	13,88	5,13	0,48	11,18	16,79	428,97	40,14	934,87	1.403,98	0,18 %
13.2.10	JAC0111	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	220,78	14,44	4,27	0,42	12,78	17,47	942,73	92,73	2.821,57	3.857,03	0,48 %
13.2.11	JAC0112	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, APARENTE EM ALUMÍNIO PLETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16	193,71	22,13	2,42	209,82	234,37	354,08	38,72	3.357,12	3.749,92	0,47 %
13.2.12	JAC0113	Próprio	RACK DE PISO 44 Us FECHADO COM LATERAIS E FUNDO DESMONTÁVEIS, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	7.886,65	1.062,54	115,76	8.363,76	9.542,06	1.062,54	115,76	8.363,76	9.542,06	1,19 %
13.2.13	JAC0114	Próprio	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSÃO DE 2,50 M (VERDE)	UN	8	32,62	7,38	0,80	31,29	39,47	59,04	6,40	250,32	315,76	0,04 %
13.2.14	JAC0115	Próprio	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSÃO DE 2,50 M (VERMELHO)	UN	122	32,62	7,38	0,80	31,29	39,47	900,36	97,60	3.817,38	4.815,34	0,60 %
13.2.15	JAC0116	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK PADRÃO RACK 2Us 110/220V, 1,5KVA	UN	1	2.742,90	11,07	1,22	3.306,34	3.318,63	11,07	1,22	3.306,34	3.318,63	0,41 %
13.2.16	JAC0117	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE CAT 6	UN	72	40,43	9,11	0,06	39,75	48,92	655,92	4,32	2.882,00	3.522,24	0,44 %
13.2.17	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	4	14,00	8,08	0,88	7,98	16,94	32,32	3,52	31,92	67,76	0,01 %
13.2.18	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	1	173,86	91,54	9,91	108,90	210,35	91,54	9,91	108,90	210,35	0,03 %
13.2.19	JAC0120	Próprio	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA PARA CFTV H=2,30	UN	11	91,91	55,34	4,91	50,95	111,20	608,74	54,01	580,45	1.223,20	0,15 %
13.2.20	JAC0121	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, EMBUTIDA DE ALUMÍNIO PLETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	183,79	14,15	1,39	206,83	222,37	14,15	1,39	206,83	222,37	0,03 %
13.2.21	JAC0122	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 20X20CM, EMBUTIDA DE ALUMÍNIO PLETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	69,64	12,63	1,27	70,36	84,26	12,63	1,27	70,36	84,26	0,01 %
13.2.22	90466	SINAPI	CHUMBETOS LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	65	12,86	9,80	0,64	5,12	15,56	637,00	41,60	332,80	1.011,40	0,13 %
13.2.23	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	0,09	49,54	38,09	4,75	19,10	59,94	3,25	0,43	1,71	5,39	0,00 %
13.2.24	JAC0037	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA	M	3	44,85	14,45	1,54	38,27	54,26	43,35	4,62	114,81	162,78	0,02 %
13.3			INSTALAÇÃO ESGOTO - PCO											1.775,87	0,22 %
13.3.1	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	0,72	244,81	175,39	23,49	94,32	296,20	128,44	16,91	67,91	213,26	0,03 %
13.3.2	JAC0045	Próprio	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15MPa, LANÇADO E ADENSADO	M²	0,72	669,58	273,36	31,12	505,84	810,12	196,82	22,41	384,06	583,29	0,07 %
13.3.3	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	6	18,71	10,57	0,78	11,29	22,64	63,42	4,68	67,74	135,84	0,02 %
13.3.4	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	6	23,51	11,49	0,86	16,09	28,44	68,94	5,16	96,54	170,64	0,02 %
13.3.5	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	6	32,77	16,07	1,20	22,38	39,65	96,42	7,20	134,28	237,90	0,03 %
13.3.6	IP0134	Próprio	CURVA 87° 30	UN	1	39,11	8,20	0,74	38,38	47,32	8,20	0,74	38,38	47,32	0,01 %
13.3.7	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2	24,65	6,97	0,52	22,33	29,82	13,94	1,04	44,66	59,64	0,01 %
13.3.8	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1	44,08	9,28	0,68	43,37	53,33	9,28	0,68	43,37	53,33	0,01 %

92

34



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

13.3.9	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2	8,82	4,57	0,34	5,76	10,67	9,14	0,68	11,52	21,34	0,00 %
13.3.10	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1	9,02	4,57	0,34	6,00	10,91	4,57	0,34	6,00	10,91	0,00 %
13.3.11	JAC0047 Próprio	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100 X 150 X 50 MM, ACABAMENTO BRANCO, C/ GRELHA E PORTA GRELHA	UN	1	51,88	17,85	1,61	43,31	62,77	17,85	1,61	43,31	62,77	0,01 %
13.3.12	89785 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1	23,02	6,63	0,48	20,74	27,85	6,63	0,48	20,74	27,85	0,00 %
13.3.13	JAC0172 Próprio	ATERRO MANUAL COM AREIA - ADENSADA COM ÁGUA	M³	0,72	174,23	40,50	6,54	163,76	210,80	29,16	4,71	117,91	151,78	0,02 %
13.4		INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA											43.476,43	5,43 %
13.4.1		ÁGUA FRIA - BANHEIRO PCD											1.200,56	0,15 %
13.4.1.1	90443 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	18	12,85	10,97	0,71	3,87	15,55	197,46	12,78	69,66	279,90	0,03 %
13.4.1.2	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	18	12,86	9,80	0,64	5,12	15,56	176,40	11,52	92,16	280,08	0,04 %
13.4.1.3	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	12	20,84	13,73	1,02	10,46	25,21	164,76	12,24	125,52	302,52	0,04 %
13.4.1.4	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	6	18,04	11,83	0,88	9,12	21,83	70,98	5,28	54,72	130,98	0,02 %
13.4.1.5	89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1	11,43	7,31	0,54	5,98	13,83	7,31	0,54	5,98	13,83	0,00 %
13.4.1.6	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	5	8,31	5,48	0,42	4,15	10,05	27,40	2,10	20,75	50,25	0,01 %
13.4.1.7	89397 SINAPI	RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	12,90	6,81	0,52	8,28	15,61	13,62	1,04	16,56	31,22	0,00 %
13.4.1.8	89373 SINAPI	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1	6,19	3,40	0,24	3,85	7,49	3,40	0,24	3,85	7,49	0,00 %
13.4.1.9	IP0132 Próprio	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3	13,38	5,42	0,42	10,35	16,19	16,26	1,26	31,05	48,57	0,01 %
13.4.1.10	89972 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1	46,05	10,78	0,78	44,16	55,72	10,78	0,78	44,16	55,72	0,01 %
13.4.2		ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS SUPERIORES											4.087,79	0,51 %
13.4.2.1	94648 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2016	M	6	9,65	4,80	0,36	6,52	11,68	28,80	2,16	39,12	70,08	0,01 %
13.4.2.2	94649 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2016	M	6	13,99	4,80	0,36	11,77	16,93	28,80	2,16	70,62	101,58	0,01 %
13.4.2.3	94650 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2016	M	12	20,91	6,82	0,52	17,96	25,30	81,84	6,24	215,52	303,60	0,04 %
13.4.2.4	94688 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2016	UN	1	10,06	5,72	0,44	6,01	12,17	5,72	0,44	6,01	12,17	0,00 %
13.4.2.5	94693 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	3	21,22	8,27	0,60	16,80	25,67	24,81	1,80	50,40	77,01	0,01 %
13.4.2.6	94692 SINAPI	EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2	21,69	8,20	0,60	17,44	26,24	16,40	1,20	34,88	52,48	0,01 %

52

36

32



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

13.4.2.7	89408 SINAPI	UN	2	7,57	4,89	0,36	3,91	9,16	9,78	0,72	7,82	18,32	0,00 %
13.4.2.8	94676 SINAPI	UN	8	15,09	6,18	0,46	11,62	18,26	49,44	3,68	92,96	146,08	0,02 %
13.4.2.8	94676 SINAPI	UN	8	15,09	6,18	0,46	11,62	18,26	49,44	3,68	92,96	146,08	0,02 %
13.4.2.9	94703 SINAPI	UN	3	18,21	4,91	0,36	16,76	22,03	14,73	1,08	50,28	66,09	0,01 %
13.4.2.10	94705 SINAPI	UN	8	31,54	4,91	0,36	32,89	38,16	39,28	2,88	283,12	305,28	0,04 %
13.4.2.11	94796 SINAPI	UN	2	33,58	6,88	0,52	33,23	40,63	13,76	1,04	66,46	81,26	0,01 %
13.4.2.12	94495 SINAPI	UN	3	53,38	5,37	0,40	58,81	64,58	16,11	1,20	176,43	193,74	0,02 %
13.4.2.13	94496 SINAPI	UN	3	72,76	7,31	0,54	80,18	88,03	21,93	1,62	240,54	264,09	0,03 %
13.4.2.14	94497 SINAPI	UN	3	92,18	9,52	0,70	101,31	111,53	28,56	2,10	303,93	334,59	0,04 %
13.4.2.15	102608 SINAPI	UN	2	791,53	7,26	0,54	949,87	957,67	14,52	1,08	1.899,74	1.915,34	0,24 %
13.4.3	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS												
13.4.3.1	86914 SINAPI	UN	1	79,12	4,04	0,30	91,39	95,73	4,04	0,30	91,39	95,73	4,77 %
13.4.3.2	CM0044 Próprio	UN	1	577,88	12,79	1,00	695,39	699,18	12,79	1,00	685,39	699,18	0,09 %
13.4.3.3	IP0102 Próprio	UN	2	423,82	37,36	2,89	472,53	512,78	74,72	5,78	945,06	1.025,56	0,13 %
13.4.3.4	CM0055 Próprio	UN	1	118,87	3,21	0,23	140,38	143,82	3,21	0,23	140,38	143,82	0,02 %
13.4.3.5	JAC0049 Próprio	M²	6,5	759,00	34,87	4,78	878,66	918,31	226,66	31,07	5.711,29	5.969,02	0,75 %
13.4.3.6	IP0105 Próprio	UN	10	44,32	10,08	0,74	42,80	53,62	100,80	7,40	428,00	536,20	0,07 %
13.4.3.7	IP0108 Próprio	UN	2	786,91	37,36	2,89	911,83	952,08	74,72	5,78	1.823,66	1.904,16	0,24 %
13.4.3.8	JAC0051 Próprio	UND	12	52,85	3,34	0,21	60,51	64,06	40,08	2,52	726,12	768,72	0,10 %
13.4.3.9	JAC0052 Próprio	UN	2	101,36	15,65	1,41	105,58	122,64	31,30	2,82	211,16	245,28	0,03 %
13.4.3.10	JAC0053 Próprio	M²	2,8	602,44	35,75	3,87	669,27	728,89	100,10	10,84	1.929,95	2.040,89	0,26 %
13.4.3.11	IP0125 Próprio	UN	12	627,39	2,54	0,19	756,35	759,08	30,48	2,28	9.076,20	9.108,96	1,14 %
13.4.3.12	JAC0055 Próprio	UN	1	612,65	23,27	1,87	716,11	741,25	23,27	1,87	716,11	741,25	0,09 %

353

34

53



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

13.4.3.13	89986 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1	72,15	6,62	0,48	80,19	87,29	6,62	0,48	80,19	87,29	0,01 %
13.4.3.14	100668 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6	310,84	25,14	1,84	349,11	378,09	150,84	11,04	2.094,66	2.256,54	0,28 %
13.4.3.15	JAC0056 Próprio	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, FIXA, CONSTITUÍDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U" EM AÇO INOX D=1 1/4" INCLUSIVE CANOPLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	321,02	6,69	0,60	381,11	388,40	13,38	1,20	762,22	776,80	0,10 %
13.4.3.16	JAC0057 Próprio	BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRILHANTE L=40CM D= 1 1/4" INCLUSIVE CANOPLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	94,98	6,71	0,61	107,60	114,92	13,42	1,22	215,20	229,84	0,03 %
13.4.3.17	JAC0058 Próprio	ASSENTO SANITÁRIO PARA VASO EM POLIESTER, DECA AP23 (OU SIMILAR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12	373,85	4,04	0,30	447,98	452,32	48,48	3,60	5.375,76	5.427,84	0,68 %
13.4.3.18	IP0125 Próprio	TORNEIRA P/LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECAMATICO 1173.C.CONF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	627,39	2,54	0,19	756,35	759,08	5,08	0,38	1.512,70	1.518,16	0,19 %
13.4.3.19	JAC0068 Próprio	DISPENSER SABONETE LÍQUIDO, ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	120,04	3,33	0,21	141,70	145,24	33,30	2,10	1.417,00	1.452,40	0,18 %
13.4.3.20	JAC0146 Próprio	TORNEIRA CROMADA PARA USO GERAL, PADRÃO MEDIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	79,12	4,04	0,30	91,39	95,73	16,16	1,20	365,58	382,92	0,05 %
13.4.3.21	JAC0155 Próprio	DUCHA HIGIÊNICA SEM REGISTRO, CROMADO REF 1983C.ACT-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	375,95	11,14	0,67	443,05	454,86	44,56	2,68	1.772,20	1.819,44	0,23 %
13.4.3.22	JAC0178 Próprio	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	98,98	10,43	0,63	108,70	119,76	83,44	5,04	869,60	958,08	0,12 %
13.5		INSTALAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO												
13.5.1		SISTEMA DE DETECÇÃO E ALERIES												
13.5.1.1	JAC0059 Próprio	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	UN	17	201,35	17,91	1,91	223,79	243,61	304,47	32,47	3.804,43	4.141,37	1,75 %
13.5.1.2	JAC0138 Próprio	DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOCLOMETRICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-T, MARCA VERIN OU SIMILAR	UN	1	204,85	12,04	1,07	234,74	247,85	12,04	1,07	234,74	247,85	1,11 %
13.5.1.3	JAC0060 Próprio	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL - MODELO AME-2 DA VERIN OU SIMILAR, TIPO "APORTE AQUI"	UN	5	183,90	18,29	1,98	202,23	222,50	91,45	9,90	1.011,15	1.112,50	0,03 %
13.5.1.4	JAC0061 Próprio	SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO	UN	5	178,05	25,63	2,78	187,01	215,42	128,15	13,90	936,05	1.077,10	0,14 %
13.5.1.5	JAC0062 Próprio	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO, CAPACIDADE: 8 LACOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR	UN	1	355,99	22,56	2,00	406,15	430,71	22,56	2,00	406,15	430,71	0,13 %
13.5.1.6	JAC0064 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 1,5 MM2, TENSÃO 1KV	M	88	11,39	4,83	0,49	8,66	13,78	407,44	43,12	782,08	1.212,64	0,05 %
13.5.1.7	JAC0065 Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UN	19	20,83	5,13	0,51	19,56	25,20	97,47	9,69	371,64	478,80	0,15 %
13.5.1.8	JAC0139 Próprio	LUMINÁRIA LUZ EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX	UN	3	46,83	36,99	4,02	15,65	56,66	110,97	12,06	46,95	189,98	0,06 %
13.5.2		SINALIZAÇÃO												
13.5.2.1	IP0123 Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO, DE 2MM DE ESPESURA COM SÍMBOLO EM FORMATO RETANGULAR, COM APLICAÇÃO EM VINIL, FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: L = 26X13CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	46	17,74	6,81	0,52	14,13	21,46	313,26	23,92	649,98	987,16	0,02 %
13.5.2.2	JAC0070 Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40" CM, EM PVC 2" MM ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	26,95	2,67	0,37	29,57	32,61	8,01	1,11	88,71	97,83	0,21 %
13.5.2.3	IP0124 Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO, DE 2MM DE ESPESURA COM SÍMBOLO EM FORMATO QUADRADO, COM APLICAÇÃO EM VINIL, FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: L = 20X20CM - EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21	19,81	3,99	0,54	19,44	23,97	83,79	11,34	408,24	503,37	0,12 %
13.5.2.4	102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	4	21,68	10,13	1,50	14,60	26,23	40,52	6,00	58,40	104,92	0,06 %

25

34

54

EXTINTORES													
13.5.3	101907 SINAPI	UN	1	672,70	16,54	1,24	796,12	813,90	16,54	1,24	796,12	813,90	0,43 %
13.5.3.1	JAC0140 Próprio	UN	11	200,01	16,20	1,22	224,57	241,99	178,20	13,42	2.470,27	2.661,89	0,10 %
13.5.3.2		UN											0,33 %
13.6	INSTALAÇÃO CLIMATIZADA												
13.6.1	INFRAESTRUTURA INSTALAÇÃO CLIMATIZAÇÃO												
13.6.1.1	103250 SINAPI	UN	6	3.097,36	87,17	9,74	3.650,59	3.747,50	523,02	58,44	21.903,54	22.426,52	9,01 %
13.6.1.2	103244 SINAPI	UN	1	1.923,67	80,82	9,01	2.237,82	2.327,45	80,82	9,01	2.237,82	2.327,45	8,81 %
13.6.1.3	103261 SINAPI	UN	3	9.876,72	150,88	18,86	11.782,10	11.949,84	452,64	50,58	35.346,30	35.849,52	2,81 %
13.6.1.4	JAC0125 Próprio	UN	1	328,30	36,89	4,02	356,30	397,21	36,89	4,02	356,30	397,21	0,29 %
13.6.1.5	JAC0124 Próprio	UN	1	1.029,84	104,58	11,40	1.130,02	1.246,00	104,58	11,40	1.130,02	1.246,00	4,48 %
13.6.1.6	103290 SINAPI	M	31,25	42,31	4,11	0,29	46,79	51,19	128,44	9,06	1.462,19	1.599,69	0,05 %
13.6.1.7	103289 SINAPI	M	27	26,56	3,91	0,27	27,95	32,13	105,57	7,29	754,65	867,51	0,16 %
13.6.1.8	91192 SINAPI	UN	2	5,83	4,60	0,30	2,15	7,05	9,20	0,60	4,30	14,10	0,20 %
13.6.1.9	JAC0128 Próprio	M	25,1	33,35	0,00	0,00	40,35	40,35	0,00	0,00	1.012,79	1.012,79	0,13 %
13.6.1.10	JAC0127 Próprio	M	27,4	50,16	0,00	0,00	60,69	60,69	0,00	0,00	1.662,91	1.662,91	0,21 %
13.6.1.11	JAC0142 Próprio	M	56,8	9,94	3,97	0,43	7,63	12,03	225,50	24,42	433,38	693,30	0,09 %
13.6.1.12	JAC01043 Próprio	UN	1	175,27	36,12	3,86	172,08	212,06	36,12	3,86	172,08	212,06	0,03 %
13.6.1.13	90439 SINAPI	UN	8	70,05	59,60	6,23	18,92	84,75	476,80	49,84	151,36	678,00	0,08 %
13.6.1.14	91190 SINAPI	UN	8	4,99	3,86	0,25	1,93	6,04	30,88	2,00	15,44	48,32	0,01 %
13.6.1.15	90447 SINAPI	M	32,56	6,41	5,40	0,51	1,85	7,76	175,82	16,61	60,24	252,67	0,03 %
13.6.1.16	90466 SINAPI	M	32,56	12,86	9,80	0,64	5,12	15,56	319,09	20,84	186,70	506,63	0,06 %
13.6.1.17	JAC0214 Próprio	UN	4	26,93	22,43	2,02	8,13	32,58	89,72	8,08	32,52	130,32	0,02 %
13.6.1.18	90438 SINAPI	UN	2	49,28	42,06	2,68	14,88	59,62	84,12	5,36	29,76	119,24	0,01 %
13.6.1.19	90444 SINAPI	M	8,5	30,06	25,57	2,69	8,11	36,37	217,35	22,87	68,93	309,15	0,04 %
13.6.1.20	90468 SINAPI	M	8,5	5,66	3,65	0,25	2,95	6,85	31,03	2,13	25,07	58,23	0,01 %
13.6.2	SISTEMA DE DRENAGEM E COLETA DE CONDENSADOS												
													0,20 %

34

55

25

13.6.2.1	89865 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	41,5	15,15	9,22	0,68	8,43	18,33	382,63	28,22	349,85	760,70	0,10 %
13.6.2.2	89866 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	24	6,43	3,98	0,30	3,50	7,78	95,52	7,20	84,00	186,72	0,02 %
13.6.2.3	89868 SINAPI	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	6	4,85	2,65	0,20	3,02	5,87	15,90	1,20	18,12	35,22	0,00 %
13.6.2.4	89869 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	4	8,92	5,31	0,40	5,08	10,79	21,24	1,60	20,32	43,16	0,01 %
13.6.2.5	JAC0180 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ESPONJOSA BLINDADA BRANCA OU CINZA DIÂMETRO 1"	M	34	9,14	5,15	0,51	5,40	11,06	175,10	17,34	183,60	376,04	0,05 %
13.6.2.6	90436 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	UN	10	14,14	12,08	0,78	4,25	17,11	120,80	7,80	42,50	171,10	0,02 %
13.6.2.7	91190 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF 05/2015	UN	10	4,99	3,86	0,25	1,93	6,04	38,60	2,50	19,30	60,40	0,01 %
13.7		ÁGUAS PLUVIAIS												
13.7.1		DRENADEM ÁGUA PLUVIAL (LAJE IMPERMEABILIZADA)												
13.7.1.1	99250 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	1	160,67	79,28	8,55	106,58	194,39	79,28	8,55	106,58	1284,07	0,16 %
13.7.1.2	JAC0129 Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	37,38	17,82	1,59	25,82	45,23	17,82	1,59	25,82	45,23	0,01 %
13.7.1.3	JAC0130 Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	42,45	17,82	1,59	31,95	51,36	17,82	1,59	31,95	51,36	0,01 %
13.7.1.4	JAC0132 Próprio	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	1	20,61	5,38	0,42	19,14	24,94	5,38	0,42	19,14	24,94	0,00 %
13.7.1.5	JAC0131 Próprio	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	4	10,85	2,13	0,19	10,81	13,13	8,52	0,76	43,24	52,52	0,01 %
13.7.1.6	89609 SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	6	19,40	6,85	0,52	16,10	23,47	41,10	3,12	96,60	140,82	0,02 %
13.7.1.7	90440 SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	UN	2	112,18	95,46	10,00	30,27	135,73	190,92	20,00	60,54	271,46	0,03 %
13.7.1.8	90441 SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF 05/2015	UN	1	143,30	121,92	12,78	38,68	173,38	121,92	12,78	38,68	173,38	0,02 %
13.7.1.9	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	0,1	74,22	52,86	7,32	29,62	89,80	5,29	0,73	2,96	8,98	0,00 %
13.7.1.10	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	m³	0,3	533,76	14,69	1,66	629,45	645,80	4,41	0,50	188,83	193,74	0,02 %
13.7.1.11	98679 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	m²	3,05	34,48	13,45	1,22	27,05	41,72	41,02	3,72	82,51	127,25	0,02 %
14		ÁREA EXTERNA												
14.01		ESCALADA DE MARINHEIRO												
14.01.1	JAC0072 Próprio	READEQUAÇÃO ESCADA DE MARINHEIRO	UND	3	206,38	138,16	24,32	87,22	249,70	414,48	72,96	261,66	1.169,28	0,15 %
14.01.2	JAC0179 Próprio	GRADE DE FECHAMENTO COM CADEADO PARA ESCADA DE MARINHEIRO	UND	3	115,76	25,13	5,15	108,78	140,06	78,39	15,45	326,34	420,18	0,05 %
14.2		PAVIMENTAÇÃO												
14.2.1	101819 SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	m²	30	57,84	27,02	3,89	39,07	69,98	810,60	116,70	1.172,10	2.099,40	6,98 %
14.2.2	101870 SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	m²	10	36,15	24,19	2,63	16,92	43,74	241,90	26,30	169,20	437,40	0,05 %

32

32

14.2.3	94277 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	M	205,05	32,32	11,97	1,30	25,83	39,10	2.454,45	266,57	5.296,44	8.017,46	1,00 %
14.2.4	94278 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	M	22,5	36,34	15,15	1,63	27,19	43,97	340,88	36,68	611,77	989,33	0,12 %
14.2.5	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	40,95	74,22	52,86	7,32	29,62	89,80	2.164,62	298,75	1.212,94	3.677,31	0,46 %
14.2.6	96624 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM. AF 08/2017	m²	21,55	133,75	27,62	2,76	131,44	161,82	595,21	59,48	2.832,53	3.487,22	0,44 %
14.2.7	AL00006 Próprio	MANTA GEOTÊXTIL 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = 26 KNM	M²	215,52	18,91	0,67	0,10	22,11	22,88	144,40	21,55	4.765,15	4.931,10	0,62 %
14.2.8	JAC0163 Próprio	EXECUÇÃO DE LASTRO DE AREIA. E=3 CM	M³	6,47	140,99	18,14	4,29	148,15	170,58	117,37	27,76	958,52	1.103,65	0,14 %
14.2.9	JAC0162 Próprio	PLACAPISO DE CONCRETO POROSOPAVIMENTO PERMEÁVEL / BLOCO DRENANTE DE CONCRETO. 40X40 CM, E=6CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	215,52	77,54	5,72	0,62	87,48	93,82	1.232,77	133,62	18.853,70	20.220,09	2,53 %
14.2.10	94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESURA 8 CM. ARMADO. AF 08/2022	m²	89,42	78,22	17,78	1,84	75,02	94,64	1.589,89	164,53	6.708,29	8.462,71	1,06 %
14.2.11	JAC0006 Próprio	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	M³	53,23	18,77	13,37	1,85	7,49	22,71	711,69	98,48	398,68	1.208,85	0,15 %
14.2.12	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3X KM	532,33	1,88	0,33	0,82	1,12	2,27	175,67	436,51	596,21	1.208,39	0,15 %
14.3		PAREDE ÁREA TÉCNICA												
14.3.1		ALVENARIA												
14.3.1.1	103329 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	m²	7	80,31	48,12	4,92	44,13	97,17	336,84	34,44	308,91	680,19	0,09 %
14.3.1.2	93198 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,3 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	1,2	32,72	9,36	0,93	29,30	39,59	11,23	1,12	35,16	47,51	0,01 %
14.3.1.3	103316 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	1	55,72	22,10	2,21	43,11	67,42	22,10	2,21	43,11	67,42	0,01 %
14.3.2		REVESTIMENTO												
14.3.2.1	87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	14	7,79	5,15	0,53	3,75	9,43	72,10	7,42	52,50	132,02	0,11 %
14.3.2.2	87777 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESURA DE 25 MM. AF 09/2022	m²	12	52,85	28,91	3,27	31,76	63,94	346,92	39,24	381,12	767,28	0,10 %
14.4		PASSEIO EXTERNO												
14.4.1	IP0193 Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	15	27,83	20,29	2,68	10,70	33,67	304,35	40,20	150,50	2.062,95	0,26 %
14.4.2	JAC0039 Próprio	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	7	19,22	8,53	1,02	13,70	23,25	59,71	7,14	95,90	162,75	0,02 %
14.4.3	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF 08/2022	m³	1,2	701,45	195,89	20,02	632,77	848,68	235,07	24,02	759,33	1.018,42	0,13 %
14.4.4	IP0151 Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III. REJUNTADO	M²	2,25	107,11	27,23	3,24	99,12	129,59	61,27	7,29	223,02	291,56	0,04 %
14.4.5	JAC0006 Próprio	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	M³	1,5	18,77	13,37	1,85	7,49	22,71	20,06	2,78	11,23	34,07	0,00 %

57

57

14.4.6	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	22,5	1,88	0,33	0,82	1,12	2,27	7,43	18,45	25,20	51,08	0,01 %
15		DIVERSOS												
15.1	JAC0074 Próprio	MESA EM MDF 18 MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO E AZUL NAS DIMENSÕES 4,95X1,00M	M²	1	3.105,00	0,00	0,00	3.756,74	3.756,74	0,00	0,00	3.756,74	55.238,86	6,90 %
15.2	JAC0075 Próprio	SUBSTITUIÇÃO (REMOÇÃO E NOVA INSTALAÇÃO) DE LAMINADO MELAMINICO EM PORTAS	M²	5,76	344,81	207,30	22,14	187,75	417,19	1.194,05	127,53	1.081,43	2.403,01	0,30 %
15.3	JAC0134 Próprio	BALCÃO EM MDF 25MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO E AZUL NAS DIMENSÕES 1,71X0,85M (CONFORME PROJETO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (RECEPCÃO)	M²	1	2.260,78	0,00	0,00	2.735,32	2.735,32	0,00	0,00	2.735,32	2.735,32	0,34 %
15.4	JAC0168 Próprio	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. FORMATO MEMOR OU IGUAL A 3200 CM²	M²	3,52	295,27	42,66	4,35	310,24	357,25	150,16	15,31	1.092,05	1.257,52	0,16 %
15.5	JAC0161 Próprio	OLHAL DE SUSPENSÃO COM CHUMBADOR - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTE DE CARGA	UND	30	101,94	24,15	2,71	96,48	123,34	724,50	81,30	2.894,40	3.700,20	0,46 %
15.6	JAC0158 Próprio	PENDURADOR INOX PARA VASSOURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1	167,42	7,48	0,80	194,28	202,56	7,48	0,80	194,28	202,56	0,03 %
15.7	JAC0160 Próprio	BRISSE METÁLICO DE ALUMÍNIO 84F 45 LISO (LÂMINA E PORTA LÂMINA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	77	328,55	172,45	0,00	225,06	397,51	13.278,65	0,00	17.329,62	30.608,27	3,83 %
15.8	RC0027 Próprio	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)	M	3	127,35	33,51	3,68	116,89	154,08	100,53	11,04	350,67	462,24	0,05 %
15.9	RC0028 Próprio	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" FIXADO EM MONTANTE METÁLICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)	M	8,3	109,86	25,46	2,81	104,65	132,92	211,32	23,32	868,60	1.103,24	0,14 %
15.10	IP0183 Próprio	ACRILICO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 20MM, FIXADAS COM PARAFUSO PROLONGADOR, MEDINDO 1,00X0,50M, ADESIVADA	UN	1	2.510,57	4,68	0,65	3.032,21	3.037,54	4,68	0,65	3.032,21	3.037,54	0,38 %
15.11	JAC0156 Próprio	LIMPEZA E POLIMENTO DE BANCADA	M²	8,24	96,27	49,32	6,21	60,95	116,48	408,40	51,17	502,23	959,80	0,12 %
15.12	JAC0157 Próprio	LIMPEZA DE LETREIRO/BRASÃO	M²	46	12,17	7,80	1,08	5,84	14,72	358,80	49,68	268,64	677,12	0,08 %
15.13	IP0191 Próprio	ARMÁRIO CONFECCIONADO EM MDF, COM GAVETEIRO E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA (INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,6	2.239,49	1.746,53	183,19	779,84	2.709,56	2.794,45	293,10	1.247,75	4.335,30	0,54 %
16		TRATAMENTO JUNTOS												
16.1	JAC0137 Próprio	JUNTA DE DILATAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL COM TARUCEL E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO-INCLUSIVE EXECUÇÃO DO RASGO	M	7,6	70,08	12,51	1,47	70,81	84,79	95,08	11,17	538,15	755,52	0,09 %
16.2	87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022	m²	1,52	7,79	5,15	0,53	3,75	9,43	7,83	0,81	5,69	14,33	0,00 %
16.3	87777 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	1,52	52,85	28,91	3,27	31,76	63,94	43,94	4,97	48,28	97,19	0,01 %
17		PAISAGISMO												
17.1	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	591,24	2,76	2,00	0,28	1,06	3,34	1.182,48	165,55	626,71	11.714,85	1,46 %
17.2	JAC0165 Próprio	REMOÇÃO MANUAL DE ARBUSTO	UN	10	18,77	13,37	1,85	7,49	22,71	133,70	18,50	74,90	227,10	0,03 %
17.3	103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	124	15,48	2,66	0,37	15,70	18,73	329,84	45,88	1.946,80	2.322,52	0,29 %
17.4	JAC0166 Próprio	PLANTIO DE MUDAS IXORIA, ALTURA IGUAL OU MAIOR 50CM - INCLUSIVE FORNECIMENTO	UN	45	24,28	1,73	0,24	27,41	29,38	77,85	10,80	1.233,45	1.322,10	0,17 %
17.5	JAC0167 Próprio	PLANTIO DE PALMEIRA (ARECA BAMBU) COM ALTURA DE MUDA MAIOR OU IGUAL A 2,00 M. INCLUSIVE FORNECIMENTO	UN	5	372,25	120,10	67,98	262,31	450,39	600,50	339,90	1.311,55	2.251,95	0,28 %
17.6	JAC0173 Próprio	REVOLVIMENTO MANUAL DE TERRA - ALTURA ATE 30 CM	M²	124	4,69	3,34	0,46	1,87	5,67	414,16	57,04	231,88	703,08	0,09 %

58

58

58



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

17.7	AL00009 Próprio	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M²	12,4	95,94	21,39	2,96	91,73	116,08	265,24	36,70	1.137,45	1.439,39	0,18 %
17.8	JAC0006 Próprio	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	M³	18,39	18,77	13,37	1,85	7,49	22,71	245,87	34,02	137,75	417,64	0,05 %
17.9	96875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3X	183,9	1,88	0,33	0,82	1,12	2,27	60,69	150,80	205,96	417,45	0,05 %
17.10	JAC0038 Próprio	PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	KM											
		PATIOS E ACESSOS:RETIRADA ERVAS DANINHAS ENTRE	M²	226,59	2,33	1,66	0,23	0,93	2,82	376,14	52,12	210,72	638,98	0,08 %
		PARALELEPÍPEDOS												
18		DESMOBILIZAÇÃO / LIMPEZA FINAL / AS BUILT												
18.1		LIMPEZA FINAL											8.123,88	1,02 %
18.1.1	RC0023 Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	657,22	2,41	1,34	0,18	1,40	2,92	880,67	118,30	920,11	2.973,65	0,37 %
18.1.2	RC0154 Próprio	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM	UND	17	29,10	17,92	2,13	15,16	35,21	304,64	36,21	257,72	598,57	0,07 %
18.1.3	IP0169 Próprio	REASSENTAMENTO DA TAMPA	M	150	2,51	1,57	0,78	0,69	3,04	235,50	117,00	103,50	456,00	0,06 %
18.2		DESMOBILIZAÇÃO												
18.2.1	IP0166 Próprio	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1	2.455,28	1.506,87	416,88	1.046,89	2.970,64	1.506,87	416,88	1.046,89	2.970,64	0,37 %
18.3		AS BUILT												
18.3.1	RC0025 Próprio	AS BUILT (PROJETO / MEMORIAL/	UND	1	1.801,46	2.058,35	36,87	84,37	2.179,59	2.058,35	36,87	84,37	2.179,59	0,27 %
									Totais ->	236.130,16	27.822,57	536.163,29	800.116,01	

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇOS
Abertura da Licitação 04/09/2023 14:30
Número do Processo Licitatório 002/2023

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

861.315,19
138.800,82
800.116,01

B. Mesquita Santos

Clauio T. Mesquita Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA 56756



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Obra

Contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Jacobina - Etapa 02 - Final

Bancos

SINAPI - 05/2023 - Bahia
SBC - 05/2023 - Bahia
ORSE - 05/2023 - Sergipe

B.D.I.

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

Planilha Orçamentária Analítica

DESPESAS ADMINISTRATIVAS						101.448,32
DESPESA COM PESSOAL						80.165,88
1						
1.1						
1.1.1						
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	94,29
	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,41
Auxiliar						
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR	Mão de Obra	H	1,0000000	91,07
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,59
MO sem LS => 42,98 Valor do BDI => 19,79						92,48
Valor com BDI => 114,08						114,08
Quant. => 264,00000000 Preço Total =>						30.117,12

DESCRIÇÃO						Total
1.1.2						
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	5.350,29
	95422 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	81,69
Auxiliar						
Insumo	00040818 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	4.877,30
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	178,91
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	10,70
Insumo	00043475 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	17,84
Insumo	00043499 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	183,85
MO sem LS => 2.304,90 Valor do BDI => 1.123,03						4.958,99
Valor com BDI => 6.473,32						6.473,32
Quant. => 3,00000000 Preço Total =>						19.419,96

1.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

24/08/2023



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição	88326 SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,44	23,44
Composição Auxiliar	95388 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,28	4,28
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,70	0,70
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insuno	00041776 SINAPI	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,64	15,64
Insuno	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49
Insuno	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,04	1,04
				MO sem LS =>	7,31	LS =>	8,41
				Valor do BDI =>	4,92	MO com LS =>	15,72
						Valor com BDI =>	28,36
				Quant. =>	1,080,0000000	Preço Total =>	30.628,80

1.2 DESPESAS GERAIS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO

1.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	IP0001 Próprio	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	1,0000000	1,565,24	1,565,24
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,0000000	18,77	225,24
Insuno	IPCOT0001 Próprio	ALUGUEL DE CAÇAMBA DE ENTULHO	Aluguel	MÊS	1,0000000	1,340,00	1,340,00
				MO sem LS =>	61,63	MO com LS =>	132,60
				Valor do BDI =>	328,54	Valor com BDI =>	1,893,78
				Quant. =>	3,00000000	Preço Total =>	5.681,34

1.3 EQUIPAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO IMÓVEL

1.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97063 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	13,54	13,54
Composição Auxiliar	100251 SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF 07/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MXKM	0,1673070	11,48	1,92
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2941293	35,74	10,51
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0590000	18,77	1,11
				MO sem LS =>	4,77	MO com LS =>	10,27
				Valor do BDI =>	2,84	Valor com BDI =>	16,38

3490-61



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

		Quant. =>	558,0800000	Preço Total =>	9.141,35			
1.3.2								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	97064 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	24,33	24,33	
Composição Auxiliar	100251 SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF 07/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MXKM	0,4020000	11,48	4,61	
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4990294	35,74	17,84	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	18,77	1,88	
		MO sem LS =>	8,47	LS =>	9,76	MO com LS =>	18,23	
		Valor do BDI =>	5,11			Valor com BDI =>	29,44	
		Quant. =>	90,0000000	Preço Total =>	2.649,60			
1.3.3								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	IP0007 Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENCAO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	M2XMÊS	1,0000000	14,00	14,00	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0825896	18,77	1,55	
Insumo	00020193 SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PEÃAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	M2XMES	1,0000000	12,45	12,45	
		MO sem LS =>	0,42	LS =>	0,49	MO com LS =>	0,91	
		Valor do BDI =>	2,94			Valor com BDI =>	16,94	
		Quant. =>	186,0300000	Preço Total =>	3.151,35			
1.3.4								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	IP0008 Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MXMÊS	1,0000000	18,15	18,15	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0825896	18,77	1,55	
Insumo	00010527 SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	MXMES	1,0000000	16,60	16,60	
		MO sem LS =>	0,42	LS =>	0,49	MO com LS =>	0,91	
		Valor do BDI =>	3,81			Valor com BDI =>	21,96	
		Quant. =>	30,0000000	Preço Total =>	658,80			
2	DESPESAS DE MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO CANTEIRO							6.862,70

34 26 62



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobi/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

IMPOSTOS/TAXAS									
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total	1.010,58	Total
2.1.1	CM00318 Próprio	ART	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	322,72	322,72		322,72
Composição	IPCOT0003 Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART - CREA BA	Taxas	UND	1,0000000	322,72	322,72		322,72
Insumo			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		0,00
			Valor do BDI =>		67,74	Valor com BDI =>	390,46		390,46
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	390,46		390,46
2.1.2	JACO0213 Próprio	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total		Total
Composição	JACO0213 Próprio	ALVARÁ DE REFORMA JACOBINA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	512,54	512,54		512,54
Insumo	JACO0213 Próprio	ALVARÁ DE REFORMA JACOBINA	Taxas	UND	1,0000000	512,54	512,54		512,54
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		0,00
			Valor do BDI =>		107,58	Valor com BDI =>	620,12		620,12
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	620,12		620,12
2.2		SEGURANÇA NO TRABALHO	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total	1.626,10	Total
2.2.1	IP0006 Próprio	Descrição	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	672,00	672,00		672,00
Composição	IP0006 Próprio	PPRA / PGR	Serviços	un	1,0000000	672,00	672,00		672,00
Insumo	10572 ORSE	PPRA (NR-9) un	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		0,00
			Valor do BDI =>		141,05	Valor com BDI =>	813,05		813,05
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	813,05		813,05
2.2.2	CM00224 Próprio	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total		Total
Composição	CM00224 Próprio	PCMSO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	672,00	672,00		672,00
Insumo	10573 ORSE	PCMSO (NR-7) un	Serviços	un	1,0000000	672,00	672,00		672,00
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		0,00
			Valor do BDI =>		141,05	Valor com BDI =>	813,05		813,05
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	813,05		813,05
2.3		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total	4.226,02	Total
2.3.1	51 ORSE	Descrição	Mobilização / Instalações Provisórias	m²	1,0000000	345,86	345,86		345,86
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0742747	3,15	6,53		6,53
Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0371372	3,06	3,17		3,17
Auxiliar	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barroto) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro) m	Material	m	4,1485493	7,68	31,86		31,86
Insumo	6995 ORSE	Madeira mista serrada (saíraço) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m²/m m	Material	m	1,0371372	2,90	3,01		3,01
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0371372	18,09	18,76		18,76
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.	Material	m²	1,0371372	249,00	258,25		258,25
		22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)							
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1555705	17,10	2,66		2,66

34/08/23



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,00000000	10,81	21,62
			MO sem LS =>	18,77	LS =>	MO com LS =>	40,38
			Valor do BDI =>	72,60	Valor com BDI =>		418,46
			Quant. =>		3,00000000	Preço Total =>	1.255,38

2.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	IP0009 Próprio	MOBILIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,00000000	2.455,28	2.455,28
Composição	5824 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV. INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	3,9564019	164,30	656,61
Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPinteiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,7645000	19,13	148,53
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,3320000	19,54	240,97
Auxiliar	88261 SINAPI	CARPinteiro DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,7645000	25,21	195,74
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,3320000	26,65	328,65
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,6780000	25,73	223,28
Composição	88273 SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7405000	25,53	69,96
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,5150000	18,77	591,54
		MO sem LS =>	578,84	LS =>	666,53	MO com LS =>	1.245,37
		Valor do BDI =>	515,36	Valor com BDI =>			2.970,64
		Quant. =>		1,00000000	Preço Total =>		2.970,64

3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1	JAC0169 Próprio	REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PLACAS PREMOLDADAS (DIMENSÃO 60X60CM)	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	1,00000000	6,30	6,30
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0333300	18,77	0,63
Auxiliar	100201 SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF 07/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KGXKM	8,1000000	0,70	5,67
		MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,98	MO com LS =>	3,69
		Valor do BDI =>	1,32	Valor com BDI =>			7,62
		Quant. =>		70,00000000	Preço Total =>		533,40

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97628 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,00000000	244,81	244,81

34 926 4



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1112843	26,35	29,28
Auxiliar							
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,4828718	18,77	215,53
Auxiliar							

			MO sem LS =>	68,53	LS =>	78,91	MO com LS =>	147,44
			Valor do BDI =>	51,39			Valor com BDI =>	296,20
			Quant. =>			1,0200000	Preço Total =>	302,12

3.3									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1,69	1,69		
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0882421	18,77	1,66		
Composição	99833 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 LH - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	CHP	0,0150000	2,06	0,03		
Auxiliar									
			MO sem LS =>	0,45	LS =>	0,53	MO com LS =>	0,98	
			Valor do BDI =>	0,35			Valor com BDI =>	2,04	
			Quant. =>			426,4600000	Preço Total =>	869,98	

3.4									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	JAC0005 Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	SERP - SERVIÇOS	M²	1,0000000	21,41	21,41		
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	26,35	2,64		
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,77	18,77		
Auxiliar									
			MO sem LS =>	6,00	LS =>	6,90	MO com LS =>	12,90	
			Valor do BDI =>	4,49			Valor com BDI =>	25,90	
			Quant. =>			12,7300000	Preço Total =>	329,71	

3.5									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	JAC0004 Próprio	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	1,0000000	11,08	11,08		
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4992421	18,77	9,37		
Insuno	00006318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,1000000	17,10	1,71		
			MO sem LS =>	2,56	LS =>	2,96	MO com LS =>	5,52	
			Valor do BDI =>	2,33			Valor com BDI =>	13,41	
			Quant. =>			97,6600000	Preço Total =>	1.309,62	

3.6									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	JAC0006 Próprio	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	SERP - SERVIÇOS	M³	1,0000000	18,77	18,77		
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,77	18,77		
			MO sem LS =>	5,14	LS =>	5,91	MO com LS =>	11,05	

BM 985
69



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

		Valor do BDI =>	3,94	Quant. =>	0,5300000	Valor com BDI =>	22,71
						Preço Total =>	12,04
3.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000	1,88	1,88
Composição Auxiliar	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0082702	201,13	1,66
Composição Auxiliar	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0035871	61,83	0,22
		MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,27
		Valor do BDI =>	0,39			Valor com BDI =>	2,27
		Quant. =>			5,2500000	Preço Total =>	11,92

4	ESTRUTURA						
4.1	MOVIMENTO DE TERRA FUBDAÇÕES						
4.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96523 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 06/2017	MOVMT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	88,59	88,59
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1874042	26,35	31,29
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0530000	18,77	57,30
		MO sem LS =>	25,88	LS =>	29,82	MO com LS =>	55,70
		Valor do BDI =>	18,60			Valor com BDI =>	107,19
		Quant. =>			9,2700000	Preço Total =>	993,65

4.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0147 Próprio	REGULARIZAÇÃO MANUAL	SERP - SERVIÇOS	M²	1,0000000	5,63	5,63
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	18,77	5,63
		MO sem LS =>	1,54	LS =>	1,78	MO com LS =>	3,32
		Valor do BDI =>	1,18			Valor com BDI =>	6,81
		Quant. =>			1,3600000	Preço Total =>	9,26

4.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96895 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	MOVMT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	44,99	44,99
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3970843	18,77	44,99
		MO sem LS =>	12,31	LS =>	14,18	MO com LS =>	26,49
		Valor do BDI =>	9,44			Valor com BDI =>	54,43


Handwritten signature and initials: "RM" and "DS" with a circled "69" next to it.



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

		Quant. =>	7,7100000	Preço Total =>	419,86			
4.1.4								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	JAC0006 Próprio	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	SERP - SERVIÇOS	M³	1,0000000	18,77	18,77	
	88316 SINAPI	SERVENITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,77	18,77	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	5,14 3,94	LS => Valor com BDI =>	5,91 20,3000000	MO com LS => Valor com BDI => Preço Total =>	11,05 22,71 46,10
4.1.5								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000	1,88	1,88	
	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0082702	201,13	1,66	
	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0035871	61,83	0,22	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,13 0,39	LS => Valor com BDI =>	0,14 20,3000000	MO com LS => Valor com BDI => Preço Total =>	0,27 2,27 46,08
4.2								
4.2.1								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	101174 SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	77,55	77,55	
	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7950000	26,35	20,95	
	88316 SINAPI	SERVENITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9980000	18,77	18,73	
Composição Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,3600000	8,47	11,52	
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0620000	425,06	26,35	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	13,42 16,28	LS => Valor com BDI =>	15,46 1,3000000	MO com LS => Valor com BDI => Preço Total =>	28,88 93,83 121,98
4.2.2								
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

BR 135
6x



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição	96616 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	599,07	599,07
Composição	86309 SINAPI	CORAMENTO OU SAPATAS. AF 08/2017	ESTRUTURAS				
Auxiliar		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2120000	26,35	163,69
Composição	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6940000	18,77	31,80
Composição	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,1300000	357,15	403,58
Auxiliar		600 L. AF 05/2021	ESTRUTURAS				
			MO sem LS =>	LS =>	101,02	MO com LS =>	188,75
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	724,81
				Quant. =>	0,5000000	Preço Total =>	362,41

4.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96540 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17	FUES - FUNDações E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	121,38	121,38
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8810000	19,13	16,85
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CAPIANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2090000	26,02	57,48
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0230000	33,02	0,76
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0590000	31,67	1,87
Insuno	00001358 SINAPI	CHAPAPANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17	Material	m²	0,3340000	36,39	12,15
Insuno	00002692 SINAPI	MM	Material	L	0,0100000	5,46	0,05
Insuno	00004491 SINAPI	OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	M	1,5530000	8,01	12,44
Insuno	00004517 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,7360000	2,80	4,86
Insuno	00005073 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	KG	0,0340000	17,42	0,59
Insuno	00006189 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	M	0,6000000	22,59	13,55
Insuno	00020247 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	KG	0,0110000	18,93	0,21
Insuno	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0270000	21,10	0,57
		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MO sem LS =>	LS =>	28,12	MO com LS =>	52,54
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	146,86
				Quant. =>	1,9000000	Preço Total =>	279,03

4.2.4	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA E=25 MM, ALITILIZAÇÕES, AE 06/2017	m²	1,0000000	139,89	139,89

68
BHE



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0660000	19,13	20,78
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7690000	26,02	72,05
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0790000	33,02	2,61
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0390000	31,67	1,24
Insunio	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0170000	5,46	0,09
Insunio	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,6120000	2,80	12,91
Insunio	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0470000	17,42	0,82
Insunio	00005074 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material	KG	0,0160000	19,16	0,31
Insunio	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2780000	22,59	28,87
Insunio	000040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0100000	21,10	0,21
				MO sem LS =>	35,33	MO com LS =>	66,01
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	169,25
				Quant. =>	3,1400000	Prego Total =>	531,45

4.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96530 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF 06/2017	FUES - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	165,91	165,91
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5550000	19,13	10,62
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5660000	26,02	40,75
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0620000	33,02	2,05
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0630000	31,67	1,68
Insunio	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0170000	5,46	0,09
Insunio	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,2440000	8,01	17,97
Insunio	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,1040000	2,80	5,89
Insunio	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0950000	17,42	1,65
Insunio	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,7400000	22,59	84,49
Insunio	000040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0340000	21,10	0,72
				MO sem LS =>	20,26	MO com LS =>	37,85
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	200,73
				Quant. =>	7,0700000	Prego Total =>	1.419,16

34/28
6ª



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

4.2.6		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		96556 SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	725,44	725,44
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,9060000	26,35	129,27
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,2960000	18,77	61,87
Composição Auxiliar		90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,4230000	1,19	0,50
Composição Auxiliar		90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,2250000	0,41	0,50
Composição Auxiliar		94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m³	1,1500000	463,74	533,30
					MO sem LS => 83,40	LS => 96,04	MO com LS => 179,44	
					Valor do BDI => 152,27	Valor com BDI =>	877,71	
					Quant. =>	0,6300000	Preço Total =>	552,96
4.2.7		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		96555 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	642,90	642,90
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3860000	26,35	62,87
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4500000	18,77	45,99
Composição Auxiliar		90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3140000	1,19	0,37
Composição Auxiliar		90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,9110000	0,41	0,37
Composição Auxiliar		94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m³	1,1500000	463,74	533,30
					MO sem LS => 57,40	LS => 66,10	MO com LS => 123,50	
					Valor do BDI => 134,94	Valor com BDI =>	777,94	
					Quant. =>	0,9300000	Preço Total =>	723,39
4.3		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.3.1		JAC0078 Próprio	ESCORAMENTO METALICO - FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	19,42	19,42
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	18,77	4,69
								3.623,66

Bel 9/28
20



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
4.3.2	JAC0081	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS FILTRANTES EM ÁREA	1,0000000	14,73	14,73
Composição	88264	SINAPI	1,28	LS =>	2,76
Auxiliar	88267	SINAPI	4,08	MO sem LS =>	23,50
Composição	88316	SINAPI	9,0000000	Valor com BDI =>	211,50
Auxiliar	2459	ORSE	Quant. =>	Preço Total =>	
Insunio	8488	ORSE	un	0,0570000	57,43
Insunio	10393	ORSE	un	0,0430000	4,98
Insunio	10393	ORSE	mês	0,0143000	2,61
Insunio	10393	ORSE	LS =>	3,34	6,23
Insunio	10393	ORSE	Valor do BDI =>	24,03	240,30
4.3.3	JAC0174	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO AXIAL, POR CORPO DE PROVA	1,0000000	39,32	39,32
Composição	90778	SINAPI	1,0000000	39,32	39,32
Auxiliar	90776	SINAPI	0,2000000	107,06	21,41
Auxiliar	90776	SINAPI	0,2000000	30,74	6,15
Insunio	12000	ORSE	un	1,0000000	11,76
Insunio	12000	ORSE	LS =>	14,31	26,74
Insunio	12000	ORSE	MO sem LS =>	Valor com BDI =>	47,57
Insunio	12000	ORSE	Valor do BDI =>	Preço Total =>	190,28
4.3.4	JAC0148	REMOÇÃO DE FERRAGEM	1,0000000	7,19	7,19
Composição	88316	SINAPI	0,1600000	18,77	3,00
Auxiliar	88245	SINAPI	0,1600000	26,17	4,19
Composição	88245	SINAPI	2,18	LS =>	4,70
Auxiliar	88245	SINAPI	1,51	MO sem LS =>	8,70
Composição	88245	SINAPI	31,3300000	Valor com BDI =>	272,57
Auxiliar	88245	SINAPI	Quant. =>	Preço Total =>	

34737



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.3.5							
Composição	JAC0149 Próprio	REMOÇÃO DE FORMA-SEM REAPROVEITAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	13,29	13,29
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	26,02	3,90
Auxiliar							
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	18,77	9,39
Auxiliar							
		MO sem LS =>	LS =>	3,84	4,44	MO com LS =>	8,28
		Valor do BDI =>		2,79		Valor com BDI =>	16,08
				Quant. =>	3,4800000	Preço Total =>	55,96

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.3.6							
Composição	IP0020 Próprio	RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	53,58	53,58
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	26,17	13,09
Auxiliar							
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,77	18,77
Auxiliar							
Insumo	00003768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	1,0000000	2,61	2,61
Insumo	81 ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm kg	Material	kg	1,2700000	8,44	10,72
Insumo	4480 ORSE	Tinta com alto teor de zinco - Nitoprimer ZN ou similar l	Material	l	0,0400000	209,80	8,39
		MO sem LS =>	LS =>	9,39	10,82	MO com LS =>	20,21
		Valor do BDI =>		11,25		Valor com BDI =>	64,83
				Quant. =>	35,0000000	Preço Total =>	2.269,05

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.3.7							
Composição	IP0021 Próprio	ESTUCAMENTO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	ASTU - ASSENTAMENTO DE	M²	1,0000000	65,11	65,11
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	26,35	5,27
Auxiliar							
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	18,77	3,75
Auxiliar							
Insumo	4177 ORSE	Broxa un	Material	un	0,0020000	13,19	0,03
Insumo	4725 ORSE	Espátula un	Material	un	0,0050000	15,36	0,08
Insumo	4732 ORSE	Argamassa polimérica MasterEmaco N300 Ci ou similar kg	Material	kg	4,2800000	13,08	55,98
		MO sem LS =>	LS =>	2,75	3,16	MO com LS =>	5,91
		Valor do BDI =>		13,67		Valor com BDI =>	78,78
				Quant. =>	4,5400000	Preço Total =>	357,66

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.3.8							
Composição	JAC0136 Próprio	TRATAMENTO ARMADURA VIGOTAS - INCLUINDO LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	1,0000000	21,77	21,77
Composição	100722 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	PINT - PINTURAS	m²	0,0500000	22,27	1,11
Auxiliar							

343272



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0024000	590,23	1,42
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4167000	26,35	10,98
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4167000	18,77	7,82
Insumo	00003768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,1667000	2,61	0,44
			MO sem LS =>	6,14	LS =>	7,07	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	4,57			Valor com BDI =>
			Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>		26,34
							26,34
4.4		ÁREA TÉCNICA (ASA DE BOMBA)					835,26
4.4.1							Total
Composição	101159 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	120,52	120,52
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/ARGAMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0280000	569,19	15,94
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9380000	26,35	51,09
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9700000	18,77	18,21
Insumo	00007258 SINAPI	TUOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	73,4900000	0,48	35,28
			MO sem LS =>	22,77	LS =>	26,22	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	25,30			Valor com BDI =>
			Quant. =>	1,7300000	Preço Total =>		145,82
							252,27
4.4.2							Total
Composição	94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM. ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	78,22	78,22
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300554	25,02	3,38
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1881354	26,35	4,96
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3181908	18,77	5,97
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0904707	438,47	39,67
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0017000	5,46	0,01

3492373



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2500000	4,06	1,02
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	2,80	0,56
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	17,10	0,41
Insumo	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0812288	20,57	22,24
				MO sem LS =>	6,83	LS =>	14,70
				Valor do BDI =>	16,42	Valor com BDI =>	94,64
				Quant. =>	6,1600000	Preço Total =>	582,98
5	COBERTURA						
5.1	PINTURA						
5.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0212 Próprio	PINTURA DE TELHADO COM TINTA TÉRMICA REFLETIVA, COR BRANCO, DUAS DEMÃOS	PINT - PINTURAS	M²	1,0000000	38,67	38,67
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	27,34	10,94
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	18,77	3,75
Insumo	JACCOT0078 Próprio	TINTA TERMICA REFLETIVA NANOTHERMIC 1 (BALDE 14 LITROS)	Material	BD	0,0526300	406,70	21,40
Insumo	JACCOT0079 Próprio	FRETE TINTA	Outros	VB	0,0052630	490,00	2,58
				MO sem LS =>	4,44	MO com LS =>	9,56
				Valor do BDI =>	8,12	Valor com BDI =>	46,79
				Quant. =>	566,2400000	Preço Total =>	26.447,58
6	VEDAÇÃO / FECHAMENTO						
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0144 Próprio	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU) PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	117,56	117,56
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6280000	35,74	22,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1570000	18,77	2,95
Insumo	00037586 SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0290000	67,84	1,97
Insumo	00039419 SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,9093000	7,58	6,89
Insumo	00039422 SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,8999000	8,60	24,94
Insumo	00039431 SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,5027000	0,28	0,70
Insumo	00039432 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7925000	2,50	1,98

26.447,58



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Insumo	00039434 SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	1,0327000	3,13	3,23
Insumo	00039435 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,0077000	0,10	2,00
Insumo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,9149000	0,23	0,21
Insumo	00039417 SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE. E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,1060000	23,86	50,25
		MO sem LS =>	9,23	LS =>	10,62	MO com LS =>	19,85
		Valor do BDI =>	24,68			Valor com BDI =>	142,24
		Quant. =>			20,0200000	Preço Total =>	2.847,64

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103329 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	80,31	80,31
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0090960	649,57	5,91
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6092949	26,35	42,40
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8046475	18,77	15,10
Insumo	00007271 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	28,2976021	0,56	15,85
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L)*50 X 7,5* CM	M		0,4200000	1,82	0,76
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	58,33	0,29
		MO sem LS =>		18,48	LS =>	21,29	MO com LS =>
		Valor do BDI =>		16,86		Valor com BDI =>	39,77
					Quant. =>	Preço Total =>	97,17
							38,87

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0150 Próprio	ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÂ DE VIDRO E = 50MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	51,39	51,39
Insumo	25 ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Material	m²	1,0000000	51,39	51,39
		Painel lã de vidro e=50mm (isover-santa marinha ref psi-30/50mm ou similar) - aplicado m2					
		MO sem LS ==>	0,00	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	0,00
		Valor do BDI ==>	10,79			Valor com BDI ==>	62,18
		Quant. ==>			20,0200000	Preço Total ==>	1.244,84

6.4	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		JAC0085 Próprio	APLICAÇÃO DE FERRO CABELO NA INTERFACE ALVENARIA/PILARES DE CONCRETO-INCLUINDO ACABAMENTO DO REBOCO PARA PINTURA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	21,64	21,64

34703
x5



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	26,35	8,70
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	18,77	6,19
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,0720000	9,20	0,66
Composição Auxiliar	87376 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0009000	502,84	0,45
Composição Auxiliar	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,0500000	40,01	2,00
Insumo	4983 ORSE	Furadeira Industrial h	Equipamento	h	0,5000000	2,23	1,12
Insumo	00000131 SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTRÓPICO)	Material	KG	0,0700000	36,03	2,52
			MO sem LS =>	4,97	LS =>	5,73	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	4,54			Valor com BDI =>
			Quant. =>			72,0000000	Preço Total =>
							1.884,96

6.5							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	96374 SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017	PARE - PAREDES/PAINÉIS	M	1,0000000	25,89	25,89
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0848000	35,74	3,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0212000	18,77	0,40
Insumo	00003990 SINAPI	TABUA APARELHADA "2,5 X 25" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	1,1000000	18,82	20,70
Insumo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	7,6367000	0,23	1,76
			MO sem LS =>	1,25	LS =>	1,43	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	5,43			Valor com BDI =>
			Quant. =>			2,0000000	Preço Total =>
							62,64

6.6							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	96373 SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017	PARE - PAREDES/PAINÉIS	M	1,0000000	12,08	12,08
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0629000	35,74	2,25
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0157000	18,77	0,29
Insumo	00039419 SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	1,0266000	7,58	7,78
Insumo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	7,6367000	0,23	1,76

BH 36



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

MO sem LS => 0,92 LS => 1,07 MO com LS => 1,99
Valor do BDI => 2,54 Valor com BDI => 14,62
Quant. => 4,0000000 Preço Total => 58,48

6.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0084 Próprio	EXECUÇÃO DE COSTURA EM PAREDE DE ALVENARIAS, UTILIZANDO AÇO CA-60 50MM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	14,59	14,59
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	26,35	6,59
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	18,77	4,69
Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	0,3600000	9,20	3,31
Composição			MO sem LS => 3,63 LS => 4,17 MO com LS => 7,80				
Auxiliar			Valor do BDI => 3,06 Valor com BDI => 17,65				
			Quant. => 41,0400000 Preço Total => 724,36				

6.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93184 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	32,48	32,48
Composição	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0018964	536,26	1,02
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0938223	26,35	2,47
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1067977	18,77	2,00
Composição	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1217692	147,48	17,96
Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	0,3074176	9,20	2,83
Composição	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0119774	425,06	5,09
Insuno	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0049907	5,46	0,03
Insuno	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	5,9886553	0,18	1,08
			MO sem LS => 3,18 LS => 3,66 MO com LS => 6,84				
			Valor do BDI => 6,82 Valor com BDI => 39,30				
			Quant. => 14,0000000 Preço Total => 550,20				

6.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

BH/BJ
28



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	4,45	4,45
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	590,23	2,18
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0681000	26,35	1,79
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0255000	18,77	0,48
		MO sem LS =>	LS =>	1,07	MO com LS =>		1,99
		Valor do BDI =>		0,93	Valor com BDI =>		5,38
			Quant. =>	5,6000000	Preço Total =>		30,13
6.10							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	40,01	40,01
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	649,57	24,42
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4700000	26,35	12,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	18,77	3,21
		MO sem LS =>	LS =>	8,13	MO com LS =>		15,19
		Valor do BDI =>		8,40	Valor com BDI =>		48,41
			Quant. =>	5,6000000	Preço Total =>		271,10
7							39,201,27
7.1							31,185,64
7.1.1							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	28,73	28,73
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2718000	26,35	7,16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0741000	18,77	1,39
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0565000	357,15	20,18
		MO sem LS =>	LS =>	4,61	MO com LS =>		8,61
		Valor do BDI =>		6,03	Valor com BDI =>		34,76
			Quant. =>	30,0000000	Preço Total =>		1.042,80

31/12/2021



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

7.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94438 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	PISO - PISOS	m²	1,0000000	40,85	40,85
Composição Auxiliar	87630 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	PISO - PISOS	m²	0,6381000	37,11	23,68
Composição Auxiliar	87745 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	PISO - PISOS	m²	0,1998000	48,38	9,66
Composição Auxiliar	87755 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	PISO - PISOS	m²	0,1623000	46,30	7,51
MO sem LS => 5,93 LS => 6,83 MO com LS => 12,76 Valor do BDI => 8,57 Valor com BDI => 49,42							2.760,11
				Quant. =>	55,8500000	Preço Total =>	

7.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC00175 Próprio	PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	60,53	60,53
Composição Auxiliar	10169 ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Store e de Alta Material	m²	1,0100000	53,10	53,63
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	10,0000000	0,69	6,90
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor do BDI => 12,71 Valor com BDI => 73,24							4.090,45
				Quant. =>	55,8500000	Preço Total =>	

7.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC00003 Próprio	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 7 CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	20,21	20,21
Insumo	1978 ORSE	Rodape alta resistência, alt= 7cm m	Serviços	m	1,0000000	18,48	18,48
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	2,5000000	0,69	1,73
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor do BDI => 4,24 Valor com BDI => 24,45							1.209,54
				Quant. =>	49,4700000	Preço Total =>	

7.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98695 SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	M	1,0000000	67,03	67,03

Bul 328
7a



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5470000	26,23	14,35
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	18,77	5,12
Insumo	00004828 SINAPI	SOLEIRA/PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 115" CM, E= 1/2" CM, CORTE RETO	Material	M	1,0000000	44,76	44,76
Insumo	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	2,17	2,80
			MO sem LS =>	6,07	LS =>	MO com LS =>	13,07
			Valor do BDI =>	14,07	Valor com BDI =>		81,10
			Quant. =>	13,5600000	Preço Total =>		1.098,72

7.1.6							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 ESTRUTURAS	FUES - FUNDações E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	533,76	533,76
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4109740	26,35	10,83
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4109740	18,77	7,71
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0530000	1,19	0,06
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0490000	0,41	0,02
Insumo	00001525 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,0599328	486,01	515,14
			MO sem LS =>	5,64	LS =>	MO com LS =>	12,14
			Valor do BDI =>	112,04	Valor com BDI =>		645,80
			Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>		1.937,40

7.1.7							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	JAC00031 Próprio	ESTUCAMENTO, POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	34,15	34,15
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,8000000	0,69	0,55
Insumo	14 ORSE	Polimento de piso de alta resistência - existente m2	Serviços	m²	1,0000000	25,20	25,20
Insumo	4890 ORSE	Enceramento de piso de alta resistência (existente) m2	Serviços	m²	1,0000000	8,40	8,40
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	7,17	Valor com BDI =>		41,32
			Quant. =>	402,6400000	Preço Total =>		16.637,08

7.1.8							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	JAC0036 Próprio	ESTUCAMENTO, POLIMENTO E ENCERAMENTO DE RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE COM ESMERILHADEIRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	12,62	12,62
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,1600000	0,69	0,11
Insumo	14 ORSE	Polimento de piso de alta resistência - existente m2	Serviços	m²	0,2500000	25,20	6,30


34/2028



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Insumo	4890 ORSE	Enceramento de piso de alta resistência (existente) m2	Serviços	m²	0,2500000	8,40	2,10
Insumo	00011359 SINAPI	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELÉTRICA, DIÂMETRO DO DISCO 7" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	Equipamento	UN	0,0050000	821,70	4,11
				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,65	Valor com BDI =>	15,27
				Quant. =>	157,7300000	Preço Total =>	2.408,54
ENTRADA PRINCIPAL							
7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.2.1	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF 07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	28,73	28,73
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2718000	26,35	7,16
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0741000	18,77	1,39
Composição	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0565000	357,15	20,18
Auxiliar							
				MO sem LS =>	4,00	MO com LS =>	8,61
				Valor do BDI =>	6,03	Valor com BDI =>	34,76
				Quant. =>	16,0000000	Preço Total =>	556,16
7.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	533,76	533,76
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4109740	26,35	10,83
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4109740	18,77	7,71
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0530000	1,19	0,06
Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0490000	0,41	0,02
Composição	00001525 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA). SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,0599328	486,01	515,14
Auxiliar							
				MO sem LS =>	5,64	MO com LS =>	12,14
				Valor do BDI =>	112,04	Valor com BDI =>	645,80
				Quant. =>	1,6000000	Preço Total =>	1.033,28
7.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

34 730
81



7.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC00175 Próprio	PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGUALRIZAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	60,53	60,53
Composição Auxiliar	10169 ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Material	m²	1,0100000	53,10	53,63
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MO sem LS => Valor do BDI =>	KG	10,0000000	0,69	6,90
				LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00
				Quant. =>	16,0000000	Preço Total =>	73,24
							1.171,84

7.3	SANITÁRIO FEMININO - ATENDIMENTO PÚBLICO						2.200,99
7.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	19,96	19,96
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2522589	26,23	6,62
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7109296	18,77	13,34
			MO sem LS =>	5,81	LS =>	6,68	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	4,19			Valor com BDI =>
					Quant. =>	7,6800000	Preço Total =>
							185,47

Signature:  Date: 



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ nº 07.549.731/0001-30
 Rua São Salvador, 388 - Conceição
 Jacobina/BA CEP: 44.700-000
 Telefone: (74) 3621-2636
 atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição	IP0198 Próprio	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO SANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,47	16,47
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2124091	26,23	5,57
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5805449	18,77	10,90
			MO sem LS =>	4,90	LS =>	5,52
			Valor do BDI =>	3,46	MO com LS =>	10,32
					Valor com BDI =>	19,93
			Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	39,96
7.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	JAC0006 Próprio	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	SERP - SERVIÇOS	M³	1,0000000	18,77
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,77
			MO sem LS =>	5,14	LS =>	5,91
			Valor do BDI =>	3,94	MO com LS =>	11,05
					Valor com BDI =>	22,71
			Quant. =>	0,4000000	Preço Total =>	9,08
7.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000	1,88
Composição Auxiliar	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0082702	201,13
Composição Auxiliar	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0035871	61,83
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,14
			Valor do BDI =>	0,39	MO com LS =>	0,27
					Valor com BDI =>	2,27
			Quant. =>	3,9900000	Preço Total =>	9,06
7.3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	94438 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	PISO - PISOS	m²	1,0000000	40,85
Composição Auxiliar	87630 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF 07/2021	PISO - PISOS	m²	0,6381000	37,11
						23,68

384300
93



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	87745 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	PISO - PISOS	m²	0,1996000	48,38	9,66
Composição Auxiliar	87755 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	PISO - PISOS	m²	0,1623000	46,30	7,51
			MO sem LS =>	5,93	6,83	MO com LS =>	12,76
			Valor do BDI =>	8,57		Valor com BDI =>	49,42
			Quant. =>		7,6800000	Preço Total =>	379,55

7.3.6							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	87262 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	133,01	133,01
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8038000	26,23	21,08
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2064000	18,77	3,87
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	4,14	0,58
Insumo	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	2,17	19,81
Insumo	00038195 SINAPI	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	1,0864000	80,70	87,67
			MO sem LS =>	7,92	9,13	MO com LS =>	17,05
			Valor do BDI =>	27,92		Valor com BDI =>	160,93
			Quant. =>		7,6800000	Preço Total =>	1.235,94

7.3.7							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	JAC0087 Próprio	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA- EXCLUSO FORNECIMENTO DA BACIA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	34,48	34,48
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SANITÁRIAS	H	0,4968000	25,73	12,78
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3495000	18,77	6,56
Insumo	00006138 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	7,45	7,45
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	87,25	7,69
			MO sem LS =>	6,05	6,97	MO com LS =>	13,02
			Valor do BDI =>	7,24		Valor com BDI =>	41,72
			Quant. =>		2,0000000	Preço Total =>	83,44

7.3.8							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	IP0193 Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M²	1,0000000	27,83	27,83
			SANITÁRIAS				

321084
u



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3000000	18,77	24,40
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	26,35	3,43
			MO sem LS =>	7,79	LS =>	8,98	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	5,84			Valor com BDI =>
			Quant. =>		7,6500000	Preço Total =>	258,59
7.4		SANITÁRIO MASCULINO - ATENDIMENTO PÚBLICO					2.262,64
7.4.1		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	19,96	19,96
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2522589	26,23	6,62
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7109296	18,77	13,34
			MO sem LS =>	5,81	LS =>	6,68	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	4,19			Valor com BDI =>
			Quant. =>		7,6800000	Preço Total =>	185,47
7.4.2		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,47	16,47
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2124091	26,23	5,57
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5805449	18,77	10,90
			MO sem LS =>	4,80	LS =>	5,52	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	3,46			Valor com BDI =>
			Quant. =>		3,0000000	Preço Total =>	59,79
7.4.3		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	SERP - SERVIÇOS	M³	1,0000000	18,77	18,77
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,77	18,77
			MO sem LS =>	5,14	LS =>	5,91	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	3,94			Valor com BDI =>
			Quant. =>		0,4000000	Preço Total =>	9,08
7.4.4		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000	1,88	1,88

BH 385 85



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0082702	201,13	1,66
Composição Auxiliar	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0035871	61,83	0,22
		MO sem LS => 0,13 Valor do BDI => 0,39	LS =>	0,14	MO com LS => Valor com BDI =>	0,27 2,27
		Quant. =>	Quant. =>	3,9900000	Preço Total =>	9,06
7.4.5						
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Valor Unit	Total
	94438 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	PISO - PISOS	m²	40,85	40,85
Composição Auxiliar	87630 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	PISO - PISOS	m²	37,11	23,68
Composição Auxiliar	87745 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	PISO - PISOS	m²	48,38	9,66
Composição Auxiliar	87755 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	PISO - PISOS	m²	46,30	7,51
		MO sem LS => 5,93 Valor do BDI => 8,57	LS =>	6,83	MO com LS => Valor com BDI =>	12,76 49,42
		Quant. =>	Quant. =>	7,6500000	Preço Total =>	379,55
7.4.6						
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Valor Unit	Total
	87262 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE	PISO - PISOS	m²	133,01	133,01
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,23	21,08
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,77	3,87
Insunso	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	Material	KG	4,14	0,58
Insunso	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	2,17	19,81
Insunso	00038195 SINAPI	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	80,70	87,67

BH
96



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

MO sem LS => 7,92 LS => 9,13 MO com LS => 17,05
Valor do BDI => 27,92 Valor com BDI => 160,93
Quant. => 7,6800000 Preço Total => 1.235,94

7.4.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0087 Próprio	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA- EXCLUSO FORNECIMENTO DA BACIA SANITÁRIAS	INH - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	34,48	34,48
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4968000	25,73	12,78
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3495000	18,77	6,56
Insumo	00006138 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO	Material	UN	1,0000000	7,45	7,45
Insumo	00037329 SINAPI	SANITARIO	Material	KG	0,0881000	87,25	7,69
		REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	MO sem LS => 6,05 LS => 6,97 MO com LS => 13,02				
			Valor do BDI => 7,24 Valor com BDI => 41,72				
			Quant. => 3,0000000 Preço Total => 125,16				

7.4.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	IP0193 Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	INH - INSTALAÇÕES HIDROS	M²	1,0000000	27,83	27,83
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3000000	18,77	24,40
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	26,35	3,43
			MO sem LS => 7,79 LS => 8,98 MO com LS => 16,77				
			Valor do BDI => 5,84 Valor com BDI => 33,67				
			Quant. => 7,6800000 Preço Total => 258,59				

8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.1		REVESTIMENTO EXTERNO					13.752,94
8.1.1	87893 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	6,72	6,72
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	590,23	2,18
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1394000	26,35	3,67
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0465000	18,77	0,87
			MO sem LS => 1,65 LS => 1,89 MO com LS => 3,54				
			Valor do BDI => 1,41 Valor com BDI => 8,13				

361,92
8,13



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

8.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. =>	2,00000000	Preço Total =>	16,26
Composição	87777 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF 08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²		1,00000000	52,85	52,85
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³		0,0313785	649,57	20,38
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,6785360	26,35	17,88
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,6785360	18,77	12,74
Insumo	00037411 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = Material *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²		0,1388000	13,32	1,85
		MO sem LS =>		11,11	LS =>	12,79	MO com LS =>	23,90
		Valor do BDI =>		11,09			Valor com BDI =>	63,94
				Quant. =>	2,00000000		Preço Total =>	127,88

8.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	JAC0089 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO, 10 X 10 CM, SIMILAR AO EXISTENTE, REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC III	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M²	1,0000000	90,00	90,00	
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6600000	26,23	17,31	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	18,77	6,76	
Insumo	00037596 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	6,1400000	2,48	15,23	
Insumo	2540 ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos kg	Material	kg	0,3800000	2,91	1,11	
Insumo	JACCOT0026 Próprio	CERÂMICA 10X10 CM, BRANCO	Material	M²	1,0500000	47,23	49,59	
		MO sem LS ==>		7,48	LS ==>	8,62	MO com LS ==>	16,10
		Valor do BDI ==>		18,89			Valor com BDI ==>	108,89
				Quant. ==>	2,0000000	Preço Total ==>	217,78	

8.2	REVESTIMENTO INTERNO						13.391,02
8.2.1	REVESTIMENTO ARGAMASSAS						116,40
8.2.1.1							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	4,45	4,45
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	590,23	2,18
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0681000	26,35	1,79

34288 88



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0255000	18,77	0,48
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,92 0,93	LS => 1,07	MO com LS => Valor com BDI =>	1,99 5,38
				Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	10,76
8.2.1.2							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	87528 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	43,66	43,66
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO. PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0376000	649,57	24,42
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5800000	26,35	15,28
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2110000	18,77	3,96
			MO sem LS => Valor do BDI =>	8,21 9,16	LS => 9,45	MO com LS => Valor com BDI =>	17,66 52,82
				Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	105,84
8.2.2							
8.2.2.1							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	RC0019 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO, 10 X 10 CM, SIMILAR AO EXISTENTE. REJUNTADO, APLICADO EM PANOS COM VÁOS - ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC II	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M²	1,0000000	78,30	78,30
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	26,23	10,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000	18,77	6,38
Insumo	00037596 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	4,0000000	2,48	9,92
Insumo	2540 ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos kg	Material	kg	0,6600000	2,91	1,92
Insumo	JACOT0026 Próprio	CERAMICA 10X10 CM, BRANCO	Material	M²	1,0500000	47,23	49,59
			MO sem LS => Valor do BDI =>	5,16 16,44	LS => 5,95	MO com LS => Valor com BDI =>	11,11 94,74
				Quant. =>	4,5400000	Preço Total =>	430,12
8.2.3							
8.2.3.1							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	JAC0009 Próprio	PEITORIL MÁRMORE BRANCO, COM REBAIXO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	132,66	132,66
Composição Auxiliar	87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0184013	636,33	11,71

309
BM
9º



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7360492	26,35	19,39
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7360492	18,77	13,82
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0018403	597,23	1,10
Insunso	00034353 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	1,3802375	1,31	1,81
Insunso	1729 ORSE	Pelotril mármore branco polido 22 x 2cm m	Material	m	0,9200616	92,20	84,83
			MO sem LS =>	10,91	LS =>	MO com LS =>	23,47
			Valor do BDI =>	27,85	Valor com BDI =>		160,51
			Quant. =>	7,0000000	Preço Total =>		1.123,57
8.2.3.2							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0010 Próprio	RODAMEIO EM MÁRMORE BRANCO, LARG=4 CM, ESP=2 CM, PARA ACABAMENTOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	16,55	16,55
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2690191	26,35	7,09
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2690191	18,77	5,05
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0007173	597,23	0,43
Insunso	061885 SBC	RODAMEIO MARMORE BRANCO 5cm	Material	M	0,9236325	0,50	0,46
Insunso	00034353 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	2,6901917	1,31	3,52
			MO sem LS =>	3,72	LS =>	MO com LS =>	8,01
			Valor do BDI =>	3,47	Valor com BDI =>		20,02
			Quant. =>	83,0000000	Preço Total =>		1.661,66
8.2.3.3							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0171 Próprio	RASGO COM LARGURA MEMOR OU IGUAL A 4CM, EM PAREDES DE ALVENARIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	10,26	10,26
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0698551	26,35	1,84
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4480704	18,77	8,41
Insunso	10777 ORSE	Aluguel de serra mármore tipo makita dia	Serviços	dia	0,0311853	0,21	0,01
			MO sem LS =>	2,90	LS =>	MO com LS =>	6,24
			Valor do BDI =>	2,15	Valor com BDI =>		12,41
			Quant. =>	83,0000000	Preço Total =>		1.030,03
8.2.4							
8.2.4.1							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	19,96	19,96
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2522589	26,23	6,62

34 30 20



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7109296	18,77	13,34
			MO sem LS =>	5,81	LS =>	6,68	12,49
			Valor do BDI =>	4,19	Valor com BDI =>	24,15	24,15
			Quant. =>	21,4400000	Preço Total =>	517,78	517,78
8.2.4.2							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	IP0011 Próprio	APICAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	2,81	2,81
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1496211	18,77	2,81
			MO sem LS =>	0,77	LS =>	0,88	1,65
			Valor do BDI =>	0,59	Valor com BDI =>	3,40	3,40
			Quant. =>	28,2100000	Preço Total =>	95,91	95,91
8.2.4.3							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	IP0092 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	90,87	90,87
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5500000	26,35	14,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4500000	18,77	8,45
Insumo	00034353 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	4,5000000	1,31	5,90
Insumo	IPCOT0013 Próprio	REVESTIMENTO FORMA ACETINADO, TIPO A, 33,5 X 60 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	Material	M²	1,0500000	58,02	60,92
Insumo	2540 ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos kg	Material	kg	0,3800000	2,91	1,11
			MO sem LS =>	7,04	LS =>	8,10	15,14
			Valor do BDI =>	19,07	Valor com BDI =>	109,94	109,94
			Quant. =>	28,2100000	Preço Total =>	3.101,41	3.101,41
8.2.4.4							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	JAC0006 Próprio	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	SERP - SERVIÇOS	M³	1,0000000	18,77	18,77
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,77	18,77
			MO sem LS =>	5,14	LS =>	5,91	11,05
			Valor do BDI =>	3,94	Valor com BDI =>	22,71	22,71
			Quant. =>	0,2800000	Preço Total =>	6,36	6,36
8.2.4.5							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000	1,88	1,88

Bu 209
a)



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF 06/2014	CHP	0,0082702	201,13	1,66
Composição Auxiliar	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF 06/2014	CHI	0,0035871	61,83	0,22
MO sem LS => 0,13 LS => 0,14 MO com LS => 0,27 Valor do BDI => 0,39 Valor com BDI => 2,27				Quant. => 2,7900000	Preço Total => 6,33	

8.2.5 SANITÁRIO MASCULINO ATENDIMENTO PÚBLICO

8.2.5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	19,96	19,96
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2522589	26,23	6,62
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7109296	18,77	13,34
MO sem LS => 5,81 LS => 6,68 MO com LS => 12,49 Valor do BDI => 4,19 Valor com BDI => 24,15				Quant. => 21,4400000	Preço Total => 517,78		

8.2.5.2

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	IP0011 Próprio	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	2,81	2,81
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1496211	18,77	2,81
MO sem LS => 0,77 LS => 0,88 MO com LS => 1,65 Valor do BDI => 0,59 Valor com BDI => 3,40				Quant. => 28,2100000	Preço Total => 95,91		

8.2.5.3

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	IP0092 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	90,87	90,87
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5500000	26,35	14,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4500000	18,77	8,45
Insumo	00034353 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	4,5000000	1,31	5,90
Insumo	IPCOT0013 Próprio	REVESTIMENTO FORMA ACETINADO, TIPO A, 33,5 X 60 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	Material	M²	1,0500000	58,02	60,92
Insumo	2540 ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos kg	Material	kg	0,3800000	2,91	1,11

BR 92



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

MO sem LS => 7,04 LS => 8,10 MO com LS => 15,14
Valor do BDI => 19,07 Valor com BDI => 109,94
Quant. => 28,2100000 Preço Total => 3.101,41

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.2.5.4						
Composição	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	16,47	16,47
Auxiliar	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SANITÁRIAS				
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2124091	26,23	5,57
Auxiliar		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5805449	18,77	10,90
		MO sem LS => 4,80 LS => 5,52 MO com LS => 10,32				
		Valor do BDI => 3,46 Valor com BDI => 19,93				
		Quant. => 2,0000000 Preço Total => 39,86				

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.2.5.5						
Composição	INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO - EXCLUSO FORNECIMENTO DO MICTÓRIO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UND	1,0000000	27,03	27,03
Auxiliar	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4968000	25,73	12,78
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3495000	18,77	6,56
Auxiliar		Material				
Insunio	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	MO sem LS => 6,05 LS => 6,97 MO com LS => 7,69	KG	0,0881000	87,25	7,69
		Valor do BDI => 5,67 Valor com BDI => 13,02				
		Quant. => 2,0000000 Preço Total => 32,70				
						65,40

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.2.5.6						
Composição	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS	M3XKM	1,0000000	1,88	1,88
Composição	PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	E DESCARGAS				
Auxiliar	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0082702	201,13	1,66
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0035871	61,83	0,22
Auxiliar		MO sem LS => 0,13 LS => 0,14 MO com LS => 0,27				
		Valor do BDI => 0,39 Valor com BDI => 2,27				
		Quant. => 2,7900000 Preço Total => 6,33				

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.2.6						
8.2.6.1	SANTÁRIO SERVIDORES - MASCULINO					45,45
						Total

34 93



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição	IP0092 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	1,0000000	90,87	90,87
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500000	26,35	14,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	18,77	8,45
Insumo	00034353 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	4,5000000	1,31	5,90
Insumo	IPCOT0013 Próprio	REVESTIMENTO FORMA ACETINADO, TIPO A, 33,5 X 60 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	1,0500000	58,02	60,92
Insumo	2540 ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos kg	kg	0,3800000	2,91	1,11
		MO sem LS =>	LS =>	8,10	MO com LS =>	15,14
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	109,94
		Quant. =>		0,0000000	Preço Total =>	0,00

8.2.6.2						
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	JAC0088 Próprio	INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO - EXCLUSO FORNECIMENTO DO MICTÓRIO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UND	1,0000000	27,03
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4988000	25,73
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3495000	18,77
Auxiliar						5,56
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	87,25
		MO sem LS =>		6,05	MO com LS =>	7,69
		Valor do BDI =>		5,67	Valor com BDI =>	13,02
		Quant. =>		1,0000000	Preço Total =>	32,70

8.2.6.3						
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	JAC0007 Próprio	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M²	1,0000000	2,82
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	18,77
		MO sem LS =>		0,77	MO com LS =>	1,66
		Valor do BDI =>		0,59	Valor com BDI =>	3,41
		Quant. =>		3,7400000	Preço Total =>	12,75

8.2.7						
8.2.7.1						
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	IP0092 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	90,87
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5500000	26,35
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4500000	18,77
						14,49
						8,45

34
94
34



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Insumo	00034353 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	4,5000000	1,31	5,90
Insumo	IPCOT0013 Próprio	REVESTIMENTO FORMA ACETINADO, TIPO A, 33,5 X 60 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	Material	M²	1,0500000	58,02	60,92
Insumo	2540 ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos kg	Material	kg	0,3800000	2,91	1,11
		MO sem LS =>		7,04	8,10	MO com LS =>	15,14
		Valor do BDI =>		19,07		Valor com BDI =>	109,94
			Quant. =>		4,7400000	Preço Total =>	521,12
8.2.7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0007 Próprio	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS	M²	1,0000000	2,82	2,82
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	18,77	2,82
		MO sem LS =>		0,77	0,89	MO com LS =>	1,66
		Valor do BDI =>		0,59		Valor com BDI =>	3,41
			Quant. =>		3,7400000	Preço Total =>	12,75
8.2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.2.8.1	IP0092 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	90,87	90,87
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5500000	26,35	14,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4500000	18,77	8,45
Insumo	00034353 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	4,5000000	1,31	5,90
Insumo	IPCOT0013 Próprio	REVESTIMENTO FORMA ACETINADO, TIPO A, 33,5 X 60 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	Material	M²	1,0500000	58,02	60,92
Insumo	2540 ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos kg	Material	kg	0,3800000	2,91	1,11
		MO sem LS =>		7,04	8,10	MO com LS =>	15,14
		Valor do BDI =>		19,07		Valor com BDI =>	109,94
			Quant. =>		3,9800000	Preço Total =>	437,56
8.2.8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0007 Próprio	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS	M²	1,0000000	2,82	2,82
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	18,77	2,82
		MO sem LS =>		0,77	0,89	MO com LS =>	1,66
		Valor do BDI =>		0,59		Valor com BDI =>	3,41
			Quant. =>		2,9800000	Preço Total =>	10,18
8.2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.2.9.1		VESTIÁRIO MASCULINO					447,72

209
95



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição	IP0092 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	1,0000000	90,87	90,87
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500000	26,35	14,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	18,77	8,45
Insumo	00034353 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	4,5000000	1,31	5,90
Insumo	IPCOT0013 Próprio	REVESTIMENTO FORMA ACETINADO, TIPO A, 33,5 X 60 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	1,0500000	58,02	60,92
Insumo	2540 ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos kg	kg	0,3800000	2,91	1,11
		MO sem LS =>	7,04	LS =>	8,10	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	19,07			Valor com BDI =>
			Quant. =>	3,9800000	Preço Total =>	437,56
8.2.9.2						
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0007 Próprio	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS	M²	1,0000000	2,82	2,82
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	18,77	2,82
		MO sem LS =>	0,77	LS =>	0,89	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	0,59			Valor com BDI =>
			Quant. =>	2,9800000	Preço Total =>	10,16
9						
9.1						
9.1.1						
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96114 SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 PS	m²	1,0000000	71,85	71,85
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3628000	35,74	12,97
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3628000	18,77	6,81
Insumo	00039413 SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	m²	1,0966000	18,09	19,84
Insumo	00039427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA	M	3,8510000	5,58	21,49
Insumo	00039430 SINAPI	FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	UN	1,3265000	2,10	2,79
		PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL				
Insumo	00039432 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,4395000	2,50	3,60
Insumo	00039434 SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,5202000	3,13	1,63

34 / 289 26



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Insumo	00039435 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	7,9740000	0,10	0,80
Insumo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,1912000	0,23	0,50
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0132000	26,19	0,35
Insumo	00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0426000	25,02	1,07
		MO sem LS =>	6,73	LS =>	7,75	MO com LS =>	14,48
		Valor do BDI =>	15,08			Valor com BDI =>	86,93
			Quant. =>	368,1900000	Preço Total =>		32.006,76

9.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0009 Próprio	ALÇAPÃO PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO, DIM=60 X 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	0,00	0,00
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,00
			Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>		0,00

10		PINTURA					75.042,97
10.1		PINTURA EXTERNA					31.361,17
10.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,11	3,11
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0540000	27,34	1,48
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	18,77	0,26
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	8,58	1,37
		MO sem LS =>	0,53	LS =>	0,61	MO com LS =>	1,14
		Valor do BDI =>	0,65			Valor com BDI =>	3,76
			Quant. =>	32,6500000	Preço Total =>		122,76

10.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96130 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 05/2017	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	18,65	18,65
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4290000	27,34	11,73
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1070000	18,77	2,01
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0600000	0,87	0,05
Insumo	00043651 SINAPI	MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	1,0430400	4,66	4,86
		MO sem LS =>	4,21	LS =>	4,85	MO com LS =>	9,06
		Valor do BDI =>	3,91			Valor com BDI =>	22,56
			Quant. =>	653,0000000	Preço Total =>		14.731,68

134
14731,68
92



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

10.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95626 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	15,16	15,16
Auxiliar	88310 SINAPI	DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3440000	27,34	9,40
Composição	88316 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	18,77	1,61
Auxiliar	00007356 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	L	0,2000000	20,77	4,15
Insumo		TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	MO sem LS =>	3,38	MO com LS =>	7,27	7,27
			Valor do BDI =>	3,18	Valor com BDI =>	18,34	18,34
			Quant. =>	900,0400000	Preço Total =>	16.506,73	16.506,73
10.2		PINTURA INTERNA					15.640,56
10.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,67	3,67
Auxiliar	88310 SINAPI	DEMÃO. AF 04/2023	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0666000	27,34	1,82
Composição	88316 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	18,77	0,42
Auxiliar	00006085 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	L	0,1666000	8,58	1,43
Insumo		SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	MO sem LS =>	0,66	MO com LS =>	1,47	1,47
			Valor do BDI =>	0,77	Valor com BDI =>	4,44	4,44
			Quant. =>	31,3800000	Preço Total =>	139,33	139,33
10.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88495 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	10,18	10,18
Auxiliar	88310 SINAPI	DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2459000	27,34	6,72
Composição	88316 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0820000	18,77	1,54
Auxiliar	00003767 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	UN	0,0401000	0,87	0,03
Insumo		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	KG	0,7288000	2,59	1,89
		MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	MO sem LS =>	2,52	MO com LS =>	5,43	5,43
			Valor do BDI =>	2,14	Valor com BDI =>	12,32	12,32
			Quant. =>	627,5800000	Preço Total =>	7.731,79	7.731,79
10.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	10,23	10,23
Auxiliar	88310 SINAPI	DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	27,34	4,46
		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					

34
360
98



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	4,45	4,45
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0037000	590,23	2,18
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0681000	26,35	1,79
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0255000	18,77	0,48
		MO sem LS =>	0,92	LS =>	1,07	MO com LS =>	1,99
		Valor do BDI =>	0,93			Valor com BDI =>	5,38
			Quant. =>		5,6000000	Preço Total =>	30,13
6.10							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALLYMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISAS, AF 08/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	40,01	40,01
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO. PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	649,57	24,42
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4700000	26,35	12,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	18,77	3,21
		MO sem LS =>	7,06	LS =>	8,13	MO com LS =>	15,19
		Valor do BDI =>	8,40			Valor com BDI =>	48,41
			Quant. =>		5,6000000	Preço Total =>	271,10
7							39,201,27
7.1		ÁREA INTERNA					31,185,64
7.1.1							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	28,73	28,73
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2718000	26,35	7,16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0741000	18,77	1,39
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LAJASTRO, TRAÇO 1:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 11) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0565000	357,15	20,18
		MO sem LS =>	4,00	LS =>	4,61	MO com LS =>	8,61
		Valor do BDI =>	6,03			Valor com BDI =>	34,76
			Quant. =>		30,0000000	Preço Total =>	1.042,80

38
BH
9a



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	18,77	1,02
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	20,77	4,75
			MO sem LS =>	1,67	LS =>	MO com LS =>	3,60
			Valor do BDI =>	2,15		Valor com BDI =>	12,38
			Quant. =>	627,5800000	Preço Total =>		7.769,44
10.3		PINTURA TETO					19.560,73
10.3.1		PINTURA TETO GESSO ACARTONADO					15.957,36
10.3.1.1		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88484 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	4,54	4,54
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0927000	27,34	2,53
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0309000	18,77	0,58
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	8,58	1,43
			MO sem LS =>	0,95	LS =>	MO com LS =>	2,04
			Valor do BDI =>	0,95		Valor com BDI =>	5,49
			Quant. =>	368,1900000	Preço Total =>		2.021,36
10.3.1.2		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88494 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	18,90	18,90
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5054000	27,34	13,82
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1685000	18,77	3,16
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0401000	0,87	0,03
Insumo	00043626 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	0,7288000	2,59	1,89
			MO sem LS =>	5,18	LS =>	MO com LS =>	11,14
			Valor do BDI =>	3,97		Valor com BDI =>	22,87
			Quant. =>	368,1900000	Preço Total =>		8.420,51
10.3.1.3		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88488 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	12,38	12,38
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2270000	27,34	6,21
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0757000	18,77	1,42
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	20,77	4,75
			MO sem LS =>	2,33	LS =>	MO com LS =>	5,01
			Valor do BDI =>	2,60		Valor com BDI =>	14,98

34388
100



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

		Quant. =>	368,1900000	Preço Total =>	5.515,49
10.3.2	PINTURA TETO MASSA ÚNICA				
10.3.2.1	Composição	Código Banco			3.603,37
		88488 SINAPI			Total
			Und	Quant.	Valor Unit
			m²	1,0000000	12,38
					12,38
		88310 SINAPI	H	0,2270000	27,34
					6,21
		88316 SINAPI	H	0,0757000	18,77
					1,42
		00007356 SINAPI	L	0,2285000	20,77
			LS =>	2,68	MO com LS =>
					5,01
					Valor com BDI =>
					14,98
			Quant. =>	173,2300000	Preço Total =>
					2.594,99
10.3.2.2	Composição	Código Banco			Total
		88484 SINAPI	Und	Quant.	Valor Unit
			m²	1,0000000	4,54
					4,54
		88310 SINAPI	H	0,0927000	27,34
					2,53
		88316 SINAPI	H	0,0309000	18,77
					0,58
		00006085 SINAPI	L	0,1666000	8,58
			LS =>	1,09	MO com LS =>
					2,04
					Valor com BDI =>
					5,49
			Quant. =>	25,2500000	Preço Total =>
					138,68
10.3.2.3	Composição	Código Banco			Total
		88496 SINAPI	Und	Quant.	Valor Unit
			m²	1,0000000	28,46
					28,46
		88310 SINAPI	H	0,7419000	27,34
					20,28
		88316 SINAPI	H	0,2473000	18,77
					4,64
		00003767 SINAPI	UN	0,0802000	0,87
					0,07
		00043626 SINAPI	KG	1,3389000	2,59
			LS =>	8,76	MO com LS =>
					16,36
					Valor com BDI =>
					34,43
			Quant. =>	25,2500000	Preço Total =>
					889,70
10.4	SUPERFÍCIE METÁLICA				7.046,05
10.4.1	Composição	Código Banco			Total
		JAC0011 Próprio	Und	Quant.	Valor Unit
			M²	1,0000000	27,00
					27,00
					27,00

34
101



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	27,34	8,20
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	18,77	2,82
Insuno	2699 ORSE	Tinta anti-corrosiva oxibar DAL 535 bt 0527 (componente a+b), Renner marítima I	Material	I	0,1568942	93,52	14,67
Insuno	00003768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,5000000	2,61	1,31
		MO sem LS =>	3,33	LS =>	3,84	MO com LS =>	7,17
		Valor do BDI =>	5,67			Valor com BDI =>	32,67
			Quant. =>	102,2500000	Preço Total =>		3.340,51

10.4.2							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0012 Próprio	PINTURA ESMALTE SINTETICO, ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICAS	PINT - PINTURAS	M²	1,0000000	29,95	29,95
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,34	13,67
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	18,77	9,39
Insuno	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1587636	30,94	4,91
Insuno	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0700000	17,10	1,20
Insuno	00003768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,3000000	2,61	0,78
		MO sem LS =>	6,84	LS =>	7,88	MO com LS =>	14,72
		Valor do BDI =>	6,29			Valor com BDI =>	36,24
			Quant. =>	102,2500000	Preço Total =>		3.705,54

10.5							
10.5.1							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0014 Próprio	PINTURA COM OSMOCOLOR STAIN EM MADEIRA, 03 DEMÃOS (ADUELA E ALIZAR)	PINT - PINTURAS	M²	1,0000000	28,76	28,76
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	27,34	16,40
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	18,77	5,63
Insuno	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,5000000	0,87	0,44
Insuno	3435 ORSE	Verniz p/superfícies madeira tipo Osmocolor - Stain ou similar I	Material	I	0,1200000	52,45	6,29
		MO sem LS =>	6,66	LS =>	7,68	MO com LS =>	14,34
		Valor do BDI =>	6,04			Valor com BDI =>	34,80
			Quant. =>	41,2200000	Preço Total =>		1.434,46

11							
11.1							
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		ESQUADRIA					78.937,30

349 052
102



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição	CM0046 Próprio	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: MOLA, DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	1.557,66	1.557,66
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,0000000	25,21	176,47
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0000000	18,77	93,85
Composição Auxiliar	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	355,83	355,83
Composição Auxiliar	90831 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	140,97	140,97
Composição Auxiliar	90801 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	281,94	281,94
Insumo	00001339 SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTÉTICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	Material	KG	0,4000000	40,88	16,35
Insumo	00001341 SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	Material	m²	5,7100000	45,39	259,18
Insumo	00004460 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,8000000	7,73	44,83
Insumo	00038124 SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	1,1620000	34,96	40,62
Insumo	00011560 SINAPI	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	Material	UN	1,0000000	147,62	147,62

11.2	Código Banco	JAC0020 Próprio	MO sem LS =>	136,63	LS =>	157,34	MO com LS =>	293,97
			Valor do BDI =>	326,95			Valor com BDI =>	1.884,61
			Quant. =>	7,0000000			Preço Total =>	13.192,27

11.2	Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	JAC0020 Próprio	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, 2 CHAPA XADREZ ALUMÍNIO, 2 BARRA DE APOIO E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	1.793,88	1.793,88
	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,0000000	25,21	176,47
	88316 SINAPI	SERVENITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0000000	18,77	93,85
	90831 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	140,97	140,97
	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	422,25	422,25

321 933
103



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	90801 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MDR	UN	1,0000000	281,94	281,94
Insumo	00001339 SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	Material	KG	0,5000000	40,88	20,44
Insumo	00001341 SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	Material	m²	3,7800000	45,39	171,57
Insumo	00004460 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,6000000	7,73	43,29
Insumo	2985 ORSE	Chapa de alumínio anti-derapante, e=2,7mm, dimensões 2,50x1,0m m2	Material	m²	0,8000000	285,43	228,34
Insumo	2062 ORSE	Barra de apolo, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar un	Material	un	2,0000000	87,07	174,14
Insumo	00038124 SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	1,1620000	34,96	40,62
				MO sem LS =>	138,05	MO com LS =>	297,01
				Valor do BDI =>	376,54	Valor com BDI =>	2.170,42
				Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	4.340,84

11.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0015 Próprio	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABECAMENTO DE MADEIRA 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM. ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, E MOLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CARPINTIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	1.558,99	1.558,99
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,0000000	25,21	176,47
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0000000	18,77	93,85
Composição Auxiliar	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MDR OS	UN	1,0000000	422,25	422,25
Composição Auxiliar	90801 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MDR	UN	1,0000000	281,94	281,94
Composição Auxiliar	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MDR OS	UN	1,0000000	160,94	160,94
Insumo	00001339 SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	Material	KG	0,5000000	40,88	20,44
Insumo	00001341 SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	Material	m²	3,7800000	45,39	171,57
Insumo	00004460 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,6000000	7,73	43,29
Insumo	00038124 SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	1,1620000	34,96	40,62
Insumo	00011560 SINAPI	65 KG. COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	Material	UN	1,0000000	147,62	147,62

MO sem LS =>	140,56	MO com LS =>	302,43
Valor do BDI =>	327,23	Valor com BDI =>	1.886,22
Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	22.634,84

324
10/1
B36



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

11.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CM0564 Próprio	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO INCLUINDO VIDROS E FERRAGENS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	M²	1,0000000	492,71	492,71
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6400000	18,77	12,01
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7830000	20,06	15,71
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,35	26,35
Insumo	9960 ORSE	Esquadria de alumínio tubular m2	Material	m²	1,0000000	263,24	263,24
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0030000	96,38	0,29
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	1,1700000	0,69	0,81
Insumo	00010492 SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	174,30	174,30
				MO sem LS =>	16,32	MO com LS =>	35,11
				Valor do BDI =>	103,42	Valor com BDI =>	596,13
				Quant. =>	12,8300000	Preço Total =>	7.648,35

11.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CM0565 Próprio	INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	M²	1,0000000	43,10	43,10
Composição Auxiliar	87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0126241	636,33	8,03
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4544636	26,35	11,98
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2300000	18,77	23,09
				MO sem LS =>	10,72	MO com LS =>	23,06
				Valor do BDI =>	9,05	Valor com BDI =>	52,15
				Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	104,30

11.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0059 Próprio	PORTÃO CONFECCIONADO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE D=1/2 E D=2. SOLDADO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	M²	1,0000000	860,49	860,49
Composição Auxiliar	88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,6000000	33,26	119,74
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,8500000	18,77	109,80
Composição Auxiliar	83765 SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF 02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2750000	82,42	22,67

355
501



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	83766 SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF 02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0980000	41,86	3,68
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	26,35	6,59
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	26,17	52,34
Composição Auxiliar	JAC0011 Próprio	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIBAR DAL 535 BT 0527, UMA DEMÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	0,4313295	27,00	11,65
Composição Auxiliar	100757 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 PE	PINT - PINTURAS	m²	0,4313295	43,70	18,85
Insumo	00021008 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2"), E = 2,25 MM, *1,2" KG/M (NBR 5580)	Material	M	4,8822185	19,85	96,91
Insumo	00021013 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40" KG/M (NBR 5580)	Material	M	4,8822185	72,90	355,91
Insumo	00010997 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	1,7300000	26,29	45,48
Insumo	00040425 SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2)	Material	KG	0,2991000	8,21	2,46
Insumo	00021014 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, *6,23" KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,0543474	102,01	5,54
Insumo	00011977 SINAPI	CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	0,8626590	10,28	8,87
		MO sem LS => 100,05	LS =>		115,20	MO com LS =>	215,25
		Valor do BDI => 180,62	Valor com BDI =>				1.041,11
			Quant. =>		21,3000000	Preço Total =>	22.175,64
11.7							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	JAC0016 Próprio	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO COM DUAS FOLHAS E BANDEIRA	ESQV -	UND	1,0000000	3.674,03	3.674,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	ESPESSURA 10MM MAIS FERRAGENS, DIMENSÃO 2,00X2,60M	ESQUADRIAS/FERRAGENS/IDR				
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	18,77	0,00
Insumo		VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	20,06	6,02
	00003104 SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	2,0000000	147,11	294,22
Insumo	00010507 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	5,2000000	343,69	1.787,19
Insumo	00011499 SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	Material	UN	2,0000000	792,80	1.585,60
Insumo	036574 SBC	PUXADOR TUBULAR DUPLO, TIPO ALCA, INOX ESCOVADO 30cm	Material	UN	2,0000000	0,50	1,00
		MO sem LS => 1,70	LS =>		1,96	MO com LS =>	3,66
		Valor do BDI => 771,18	Valor com BDI =>				4.445,21
			Quant. =>		1,0000000	Preço Total =>	4.445,21

388
33U
106



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

11.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0017 Próprio	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, E MOLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UND	1,0000000	1.392,09	1.392,09
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,0000000	25,21	176,47
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 12/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0000000	18,77	93,85
Composição Auxiliar	90801 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	281,94	281,94
Composição Auxiliar	90820 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	329,61	329,61
Composição Auxiliar	90830 SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	160,94	160,94
Insumo	00001339 SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	Material	KG	0,4000000	40,88	16,35
Insumo	00001341 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	m²	2,2000000	45,39	99,86
Insumo	00004460 SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	M	5,8000000	7,73	44,83
Insumo	00038124 SINAPI	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	Material	UN	1,1620000	34,96	40,62
Insumo	00011560 SINAPI		Material	UN	1,0000000	147,62	147,62

MO sem LS =>	136,32	LS =>	156,99	MO com LS =>	293,31
Valor do BDI =>	292,20			Valor com BDI =>	1.684,29
Quant. =>			2,0000000	Preço Total =>	3.368,58

11.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0018 Próprio	APLICACAO DE MASTIQUE NAS JUNTAS DE VEDAÇÃO EM ESQUADRIAS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	M	1,0000000	3,35	3,35
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0625000	26,35	1,65
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0625000	27,27	1,70
		MO sem LS =>	0,54	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,16
		Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>	4,05
		Quant. =>		23,6600000	Preço Total =>		95,82

11.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0019 Próprio	APLICACAO DE FAIXA DE SEGURANÇA EM PORTA DE VIDRO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	M	1,0000000	18,60	18,60
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	20,08	2,41

Bu
010
102



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Insuno	JACCOT0027	Próprio	FAIXA DE SEGURANÇA ADESIVA JATEADA PARA PORTA DE VIDRO	Material	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,68 3,90	LS =>	M	1,5000000	10,79	16,19
									0,78	MO com LS => Valor com BDI =>	1,46 22,50
									2,0000000	Preço Total =>	45,00
11.11											
Composição	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit		Valor Unit	Total
Composição	JAC0092 Próprio		READEQUAÇÃO PEÇAS FIXAÇÃO GRADES METÁLICAS	ESQV -	M²	1,0000000		16,45		16,45	16,45
Auxiliar	88251 SINAPI		AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000		19,25		19,25	4,81
Composição	88315 SINAPI		SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000		26,17		26,17	6,54
Auxiliar	JACCOT0028 Próprio		BARRA REDONDA 12,5MM	Material	M	0,6000000		8,50		8,50	5,10
				MO sem LS => Valor do BDI =>		3,45 3,45		MO com LS => Valor com BDI =>		7,43 19,90	7,43 19,90
									23,5300000	Preço Total =>	466,25
11.12											
Composição	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit		Valor Unit	Total
Composição	JAC0093 Próprio		DESMONTAGEM E READEQUAÇÃO DE PORTÕES METÁLICOS COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000		117,84		117,84	117,84
Auxiliar	88317 SINAPI		SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000		33,26		33,26	39,91
Composição	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000		18,77		18,77	22,52
Auxiliar	83765 SINAPI		GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF 02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,5000000		82,42		82,42	41,21
Composição	83766 SINAPI		GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF 02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1500000		41,86		41,86	6,28
Auxiliar											
Insuno	4182 ORSE		Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch h	Equipamento	d	0,2000000		1,04		1,04	0,21
Insuno	6789 ORSE		Disco de desbaste 7", para ferro un	Equipamento	un	0,0200000		6,64		6,64	0,13
Insuno	00011002 SINAPI		ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,3000000		25,25		25,25	7,58
				MO sem LS => Valor do BDI =>		31,57 24,73		MO com LS => Valor com BDI =>		58,98 142,57	58,98 142,57
									2,0800000	Preço Total =>	296,55
11.13											
Composição	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit		Valor Unit	Total
Composição	JAC0145 Próprio		REMOÇÃO CUIDADOSA E REINSTALAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO (INVERSAO SENTIDO ABERTURA)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000		100,71		100,71	100,71
Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7000000		18,77		18,77	31,91
Composição	88315 SINAPI		SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000		26,17		26,17	20,94
Auxiliar	88309 SINAPI		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7000000		26,35		26,35	44,80

108
Bul
del



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	87372 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0042000	728,03	3,06
			MO sem LS =>	30,40	LS =>	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	21,14		Valor com BDI =>
			Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	121,85
						121,85

12	ACESSIBILIDADE					
12.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	CM0271 Próprio	PVT 01 (SINALIZAÇÃO VISUAL EM PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA, NAS DIMENSÕES 20X20 CM, A SER FIXADO NA ESQUADRIA COM ADESIVO AUTOCOLANTE), PVT 01 (SINALIZAÇÃO VISUAL EM PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA, NAS DIMENSÕES 20X20 CM, A SER FIXADO NA ESQUADRIA COM ADESIVO AUTOCOLANTE).	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UND	1,0000000	29,77
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	26,35
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	18,77
Insumo	JACOT0029 Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM PICTOGRAMA, DIMENSÃO 20 X 20 CM - USO SINALIZ. DE PORTAS DIVERSAS	Material	UND	1,0000000	20,75
						20,75
			MO sem LS =>	2,75	LS =>	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	6,25		Valor com BDI =>
			Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	432,24

12.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	CM0272 Próprio	PVT 02 (SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL EM PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA/TEXTO EM CARACTERES E EM BRAILLE, NAS DIMENSÕES 20X8 CM, A SER FIXADO NA PAREDE COM ADESIVO AUTOCOLANTE).	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UND	1,0000000	29,77
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	26,35
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	18,77
Insumo	JACOT0030 Próprio	PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 20X8 - USO SINALIZAÇÃO DE PORTAS DIVERSAS	Material	UND	1,0000000	20,75
						20,75
			MO sem LS =>	2,75	LS =>	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	6,25		Valor com BDI =>
			Quant. =>	22,0000000	Preço Total =>	792,44

12.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	CM0274 Próprio	MAPA TÁTIL (PLACA EM ACRILICO 8MM, COM APLICAÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL PELO VERSO, SOBREPOSIÇÃO DE TEXTO EM PVC E BRAILLE, INCRUSTADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050/2015, COM FIXAÇÃO EM PEDESTAL	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0000000	68,29
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	26,35
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9500000	18,77
						17,83

059
3U
109



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Insumo	021176 SBC	MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 40x60cm	Material	UN	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	043721 SBC	PEDESTAL EM ACO COM PINT. ELETROST. PARA MAPA TATIL 40x60cm	Material	UN	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00011963 SINAPI	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	4,0000000	9,07	36,28
				MO sem LS =>	9,18	LS =>	10,57
				Valor do BDI =>	14,33	Valor com BDI =>	82,62
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	82,62
12.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CM0275 Próprio	PISO TÁTIL FLEXIVEL DIRECIONAL/ ALERTA, PLACAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, 25 X 25 CM, NA COR AZUL COM ESPESSURA DE 5MM (RELEVO = 3MM E ESPESSURA PLACA= 2MM)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	241,32	241,32
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	26,35	3,95
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	18,77	2,82
Insumo	00044396 SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	Material	KG	1,0600000	33,42	35,43
Insumo	00038181 SINAPI	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	Material	m²	1,0500000	189,64	199,12
				MO sem LS =>	2,06	MO com LS =>	4,43
				Valor do BDI =>	50,65	Valor com BDI =>	291,97
				Quant. =>	4,1900000	Preço Total =>	1.223,35
12.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	IP0151 Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III. REJUNTADO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	M²	1,0000000	107,11	107,11
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	26,35	13,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	18,77	22,52
Insumo	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	4,0000000	2,17	8,68
Insumo	2540 ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos kg	Material	kg	0,5200000	2,91	1,51
Insumo	6897 ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual m2	Material	m²	1,0500000	58,30	61,22
				MO sem LS =>	10,46	MO com LS =>	22,51
				Valor do BDI =>	22,48	Valor com BDI =>	129,59
				Quant. =>	1,3800000	Preço Total =>	178,83
12.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0021 Próprio	ASSENTAMENTO DE CORRIMÃO - EXCLUSO FORNECIMENTO DO CORRIMÃO	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	M	1,0000000	75,52	75,52
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,35	26,35

RF
26,35



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2000000	18,77	41,29
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0149194	528,30	7,88
			MO sem LS =>	20,35	LS =>	23,43	43,78
			Valor do BDI =>	15,85	Valor com BDI =>		91,37
			Quant. =>	7,2000000	Preço Total =>		667,86
12.7							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	RC0041 Próprio	SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA VAGAS ESPECIAIS - PV01 - PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UND	1,0000000	550,37	550,37
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	26,35	13,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	18,77	4,54
Composição Auxiliar	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0800000	448,13	35,85
Insumo	JACCOT0031 Próprio	PLACA DE ALUMÍNIO 50X70CM PARA ESTACIONAMENTO, COM POSTE DE 2,80M	Material	UND	1,0000000	496,80	496,80
			MO sem LS =>	7,25	LS =>	8,34	15,59
			Valor do BDI =>	115,52	Valor com BDI =>		665,89
			Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>		1.331,78

12.8							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	JAC0022 Próprio	SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA VAGAS ESPECIAIS - PV02 - PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE/ OU IDOSO - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UND	1,0000000	550,37	550,37
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	26,35	13,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	18,77	4,54
Composição Auxiliar	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0800000	448,13	35,85
Insumo	JACCOT0031 Próprio	PLACA DE ALUMÍNIO 50X70CM PARA ESTACIONAMENTO, COM POSTE DE 2,80M	Material	UND	1,0000000	496,80	496,80
			MO sem LS =>	7,25	LS =>	8,34	15,59
			Valor do BDI =>	115,52	Valor com BDI =>		665,89
			Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>		665,89

BM 111



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

12.9	Composição	Código Banco	102513 SINAPI	Descrição	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021	Tipo	PINT - PINTURAS	Und	m²	Quant.	1,0000000	Valor Unit	41,42	Total	41,42
	Composição Auxiliar	88310 SINAPI			PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,9600000		27,34		26,25	
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,4000000		18,77		7,51	
	Insumo	00007348 SINAPI			TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	Material		L		0,4270000		13,94		5,95	
	Insumo	00012815 SINAPI			FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material		UN		0,2300000		7,45		1,71	
						MO sem LS =>		LS =>		11,81		MO com LS =>		22,06	
						Valor do BDI =>				8,69		Valor com BDI =>		50,11	
						Quant. =>				6,6500000		Preço Total =>		333,23	
12.10	Composição	Código Banco	102500 SINAPI	Descrição	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	Tipo	PINT - PINTURAS	Und	M	Quant.	1,0000000	Valor Unit	3,83	Total	3,83
	Composição Auxiliar	88310 SINAPI			PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,0830000		27,34		2,27	
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,0350000		18,77		0,66	
	Insumo	00007348 SINAPI			TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	Material		L		0,0430000		13,94		0,60	
	Insumo	00012815 SINAPI			FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material		UN		0,0400000		7,45		0,30	
						MO sem LS =>		LS =>		1,02		MO com LS =>		1,91	
						Valor do BDI =>				0,80		Valor com BDI =>		4,63	
						Quant. =>				187,0000000		Preço Total =>		865,81	
12.11	Composição	Código Banco	JAC0023 Próprio	Descrição	SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL DE EDIFICAÇÃO ACESSÍVEL - PSA 01 PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA/TEXTO EM CARACTERES E EM BRAILLE, NAS DIMENSÕES 20X20 CM, A SER FIXADO NA PAREDE COM ADESIVO AUTOCOLANTE).	Tipo	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	Und	UND	Quant.	1,0000000	Valor Unit	28,94	Total	28,94
	Composição Auxiliar	88309 SINAPI			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,2000000		26,35		5,27	
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,2000000		18,77		3,75	
	Insumo	JACCOT0032 Próprio			PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 20X20 - USO SINALIZAÇÃO DE PORTAS DIVERSAS	Material		UND		1,0000000		19,92		19,92	
						MO sem LS =>		LS =>		3,16		MO com LS =>		5,91	
						Valor do BDI =>				6,07		Valor com BDI =>		35,01	
						Quant. =>				2,0000000		Preço Total =>		79,02	
12.12	Composição	Código Banco	IP0193 Próprio	Descrição	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	Tipo	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Und	M²	Quant.	1,0000000	Valor Unit	27,83	Total	27,83

Handwritten signature and initials: "BM" and "12".



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3000000	18,77	24,40
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	26,35	3,43
		MO sem LS =>	7,79	LS =>	8,98	MO com LS =>	16,77
		Valor do BDI =>	5,84			Valor com BDI =>	33,67
		Quant. =>	1,3800000			Preço Total =>	46,46

13	INSTALAÇÕES							262.086,42
13.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICA							73.347,78
13.1.1	INFRAESTRUTURA / CABOS / ACABAMENTOS							29.129,02
13.1.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	3,87	3,87	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AF 03/2023	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0288470	19,54	0,56	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0288470	28,65	0,77	
Insumo	00001022 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	1,2368392	2,03	2,51	
Insumo	00021127 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/IA, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	UN	0,0093504	2,98	0,03	
		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M						
		MO sem LS =>	0,41	LS =>	0,47	MO com LS =>	0,88	
		Valor do BDI =>	0,81			Valor com BDI =>	4,68	
		Quant. =>	1,200,0000000			Preço Total =>	5.616,00	

13.1.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CM0176 Próprio	TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UND	1,0000000	1,86	1,86	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390640	26,65	1,04	
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,75	0,75	
Insumo	7880 ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm² h	Serviços	h	0,03300000	2,24	0,07	
		MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,39	MO com LS =>	0,73	
		Valor do BDI =>	0,39			Valor com BDI =>	2,25	
		Quant. =>	36,00000000			Preço Total =>	81,00	

13.1.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	40,80	40,80	
		AF 03/2023						

Handwritten notes: "B3" and "311" with a signature.



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,9994891	8,79	8,79
Composição Auxiliar	92022 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,9992720	32,03	32,01
			MO sem LS => 8,70	LS =>	10,02	MO com LS =>	18,72
			Valor do BDI => 8,56			Valor com BDI =>	49,36
				Quant. =>	11,0000000	Preço Total =>	542,96
13.1.1.4							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	23,96	23,96
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,9994205	8,79	8,78
Composição Auxiliar	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,9994205	15,19	15,18
			MO sem LS => 5,10	LS =>	5,88	MO com LS =>	10,98
			Valor do BDI => 5,03			Valor com BDI =>	28,99
				Quant. =>	17,0000000	Preço Total =>	492,83
13.1.1.5							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91967 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	48,63	48,63
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,9995719	8,79	8,79
Composição Auxiliar	91966 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,9995719	39,86	39,84
			MO sem LS => 9,92	LS =>	11,42	MO com LS =>	21,34
			Valor do BDI => 10,21			Valor com BDI =>	58,84
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	58,84
13.1.1.6							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	25,06	25,06
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,9994455	8,79	8,79
Composição Auxiliar	91998 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,9994455	16,28	16,27
			MO sem LS => 5,24	LS =>	6,05	MO com LS =>	11,29
			Valor do BDI => 5,26			Valor com BDI =>	30,32
				Quant. =>	84,0000000	Preço Total =>	1.940,48

116
24



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

13.1.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	38,43	38,43
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUORTE PARA FUSO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,9996387	8,79	8,79
Composição Auxiliar	92006 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,9996387	29,65	29,64
			MO sem LS =>	7,77			
			LS =>	8,07			
			MO com LS =>	8,97			
			Valor com BDI =>				
			Quant. =>	76,0000000			3.534,00

13.1.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0024 Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4" X 2", ISTEMA "X", OM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	22,99	22,99
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	26,65	10,66
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	18,77	7,51
Insunro	9433 ORSE	Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa un	Material	un	1,0000000	4,82	4,82
			MO sem LS =>	5,55			
			LS =>	4,83			
			MO com LS =>	6,39			
			Valor com BDI =>				
			Quant. =>	26,0000000			723,32

13.1.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0025 Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, CONJUNTO MONTADO 380/220 3P+HMC 20 KA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	99,15	99,15
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	26,65	8,00
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	19,54	5,86
Insunro	00039473 SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 385 V, CORRENTE MÁXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	Material	UN	1,0000000	85,29	85,29
			MO sem LS =>	4,25			
			LS =>	20,81			
			MO com LS =>	4,90			
			Valor com BDI =>				
			Quant. =>	16,0000000			1.919,36

13.1.1.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	8,95	8,95
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0348910	19,54	0,68
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0348910	26,65	0,93

34

15



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,	Material	UN	0,9912221	0,75	0,74
Insumo	00034853 SINAPI	1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	6,60	6,60
		DISJUNTOR TIPO DINIEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	MO sem LS =>	LS =>	0,58	MO com LS =>	1,07
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	10,83
			Quant. =>		14,0000000	Preço Total =>	151,62

13.1.1.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/VELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	37,46	37,46
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/VELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,9992552	8,79	8,79
Composição Auxiliar	91990 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/VELETRIFICAÇÃO E	UN	0,9992552	28,70	28,68
			MO sem LS =>	LS =>	10,43	MO com LS =>	19,48
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	45,32
			Quant. =>		22,0000000	Preço Total =>	997,04

13.1.1.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LS001. Próprio	RETIRADA CUIDADOSA DE CABEAMENTO ELÉTRICO E REINSTALAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/VELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	2,30	2,30
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0444000	26,65	1,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0582000	18,77	1,09
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	2,98	0,03
			MO sem LS =>	LS =>	0,79	MO com LS =>	1,47
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	2,78
			Quant. =>		2,780,0000000	Preço Total =>	7,728,40

13.1.1.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91997 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/VELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	29,95	29,95
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/VELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,9997680	8,79	8,79
Composição Auxiliar	91995 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/VELETRIFICAÇÃO E	UN	0,9997680	21,16	21,16
			MO sem LS =>	LS =>	7,28	MO com LS =>	13,58
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	36,24
			Quant. =>		2,0000000	Preço Total =>	72,48

13.1.1.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

236
Bul 116



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br


Composição	91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	38,89	38,89
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,9994627	8,79	8,79
Composição Auxiliar	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,9994627	30,12	30,10
				MO sem LS =>	9,05	MO com LS =>	19,48
				Valor do BDI =>	8,16	Valor com BDI =>	47,05
				Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	94,10

13.1.1.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91979 SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	39,72	39,72
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,9993026	8,79	8,78
Composição Auxiliar	91978 SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,9993026	30,96	30,94
				MO sem LS =>	7,51	MO com LS =>	16,16
				Valor do BDI =>	8,34	Valor com BDI =>	48,06
				Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	96,12

13.1.1.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91855 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	9,30	9,30
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1337006	19,54	2,61
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1337006	26,65	3,56
Insunso	00039244 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,0147272	3,08	3,13
				MO sem LS =>	1,89	MO com LS =>	4,07
				Valor do BDI =>	1,95	Valor com BDI =>	11,25
				Quant. =>	22,0000000	Preço Total =>	247,50

13.1.1.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LS002. Próprio	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM LINEAR BRANCO FRIO 36W 6500 K	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	45,43	45,43
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	26,65	8,00
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	18,77	5,63
Insunso	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0200000	2,98	0,06

321
117



7	44.99	218	118
^	26.49		
^	54.43		
^	183.43		



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

13.1.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92992 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	76,43	76,43
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1227891	19,54	2,40
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1227891	26,65	3,27
Insumo	00000998 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	Material	M	1,0149100	69,69	70,73
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	2,98	0,03
				MO sem LS =>	1,74	MO com LS =>	3,75
				Valor do BDI =>	16,04	Valor com BDI =>	92,47
				Quant. =>	25,0000000	Preço Total =>	2.311,75

13.1.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CM0185 Próprio	TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 95,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	7,36	7,36
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	26,65	1,07
Insumo	7880 ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm² h	Serviços	h	0,0330000	2,24	0,07
Insumo	00001580 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	Material	UN	1,0000000	6,22	6,22
				MO sem LS =>	0,35	MO com LS =>	0,75
				Valor do BDI =>	1,54	Valor com BDI =>	8,90
				Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>	89,00

13.1.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97661 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	1,0000000	0,59	0,59
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0093771	26,65	0,25
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0183635	18,77	0,34
				MO sem LS =>	0,18	MO com LS =>	0,38
				Valor do BDI =>	0,12	Valor com BDI =>	0,71
				Quant. =>	25,0000000	Preço Total =>	17,75

13.1.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0026 Próprio	DESATIVACÃO E REMOÇÃO DO QUADRO MEDIDOR	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	45,67	45,67

34

119

35



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	19,54	9,77
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	26,65	13,33
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	26,35	13,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	18,77	9,39
		MO sem LS =>	13,95	LS =>	16,08	MO com LS =>	30,03
		Valor do BDI =>	9,59			Valor com BDI =>	55,26
		Quant. =>	1,0000000			Preço Total =>	55,26

13.1.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0027 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GRADE DE PROTEÇÃO COM BARRA CHATA 1/8"X 5/8"	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M²	1,0000000	98,65	98,65
Composição Auxiliar	87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0100000	636,33	6,36
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4800000	26,35	12,65
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7200000	18,77	13,51
Insumo	1054 ORSE	Grade de proteção c/ barra chata ferro 1/8" x 5/8" Grade proteção c/ barra chata ferro 1/8" x 5/8" m2	Material	m²	1,0000000	66,13	66,13
		MO sem LS =>	8,22	LS =>	9,47	MO com LS =>	17,69
		Valor do BDI =>	20,71			Valor com BDI =>	119,36
		Quant. =>	1,5000000			Preço Total =>	179,04

13.1.2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0028 Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A, PADRÃO DIN (EUROPEU LINHA BRANCA) 10KA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	329,26	329,26
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	19,54	5,86
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	26,65	8,00
Insumo	3609 ORSE	Disjuntor tripolar 125 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 22KA, ref.: Siemens QLH3 ou similar. un	Material	un	1,0000000	315,40	315,40
		MO sem LS =>	4,25	LS =>	4,90	MO com LS =>	9,15
		Valor do BDI =>	69,11			Valor com BDI =>	398,37
		Quant. =>	2,0000000			Preço Total =>	796,74

13.1.2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0029 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO MEDIDOR POLIFASICO PADRÃO COELBA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	251,54	251,54

341
938
1120



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0194000	638,31	12,38
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,54	19,54
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,65	26,65
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,35	26,35
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,77	18,77
Insumo	00039809 SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	147,85	147,85
				MO sem LS =>	29,02	LS =>	33,42
				Valor do BDI =>	52,80	MO com LS =>	62,44
						Valor com BDI =>	304,34
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	304,34
13.1.3	ILUMINAÇÃO EXTERNA						
13.1.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	74,22	74,22
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9541054	18,77	74,22
				MO sem LS =>	20,31	LS =>	43,69
				Valor do BDI =>	15,58	Valor com BDI =>	89,80
				Quant. =>	9,5400000	Preço Total =>	856,69
13.1.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0030 Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	8,22	8,22
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0945000	19,54	1,85
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0945000	26,65	2,52
Insumo	00039247 SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,0300000	3,74	3,85
				MO sem LS =>	1,34	LS =>	2,88
				Valor do BDI =>	1,73	Valor com BDI =>	9,95
				Quant. =>	133,5200000	Preço Total =>	1.328,52
13.1.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	44,99	44,99
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3970843	18,77	44,99

22

201 12



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

		MO sem LS =>	12,31	LS =>	14,18	MO com LS =>	26,49
		Valor do BDI =>	9,44			Valor com BDI =>	54,43
		Quant. =>				Preço Total =>	519,26
13.1.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	3,87	3,87
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0288470	19,54	0,56
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0288470	26,65	0,77
Auxiliar	00001022 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2368392	2,03	2,51
Insunso	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0093504	2,98	0,03
		MO sem LS =>	0,41	LS =>	0,47	MO com LS =>	0,88
		Valor do BDI =>	0,81			Valor com BDI =>	4,68
		Quant. =>			712,3000000	Preço Total =>	3.333,56


13.1.3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELET004 Próprio	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA SLIM, LED USO EXTERNO 15/18 W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	91,37	91,37
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,54	3,91
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	26,65	5,33
Auxiliar	91943 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	18,06	18,06
Insunso	JAC00T0058 Próprio	LUMINÁRIA LED SLIM TIPO TARTARUGA IP 65 15 WATTS	Material	UN	1,0000000	64,07	64,07
		MO sem LS =>	7,15	LS =>	8,24	MO com LS =>	15,39
		Valor do BDI =>	19,18			Valor com BDI =>	110,55
		Quant. =>			9,0000000	Preço Total =>	994,95

13.1.3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELET002 Próprio	REFLETOR LED 50 W IP 65, COM RELÉ FOTOELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	151,86	151,86
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	19,54	39,08
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	26,65	53,30
Insunso	1691 ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un	Material	un	2,0000000	0,71	1,42
Insunso	13288 ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-similar Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar un	Material	un	1,0000000	58,06	58,06

34

122

122



47.15
18.87



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Insumo	00007696 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65"	Material	M	3,00000000	80,64	241,92
Insumo	1665 ORSE	MM, PESO *5,10" KG/M (NBR 5580)	Material	cj	1,00000000	51,46	51,46
Insumo	1689 ORSE	Para-raios tipo Franklin 350mm, latão cromado, descida 1 cabo (ou similar) cj	Material	cj	4,00000000	0,80	3,20
Insumo	3250 ORSE	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm cj	Material	Un	3,00000000	9,96	29,88
Insumo	9482 ORSE	Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 Un	Material	un	1,00000000	116,12	116,12
		Conjunto de estais 2" para mastro d=2" (para-raio) un	MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 79,88 MO com LS => Valor com BDI =>			149,25
				Quant. =>	1,00000000	Preço Total =>	890,85
							890,85
13.1.4.5							
Composição	LSE006 Próprio	TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Tipo	UN	1,00000000	5,38	Total 5,38
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,05000000	26,65	1,33
Insumo	00001578 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	1,00000000	4,05	4,05
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 0,44 1,13	0,50 MO com LS => Valor com BDI =>		0,94 6,51
				Quant. =>	5,00000000	Preço Total =>	32,55
							32,55
13.1.4.6							
Composição	CM0182 Próprio	CONDUTITE EM ALUMÍNIO PARA CABO 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (spda)	Tipo	UN	1,00000000	4,64	Total 4,64
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,05000000	19,54	0,98
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,05000000	26,65	1,33
Insumo	00001577 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	1,00000000	2,33	2,33
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 0,71 0,97	0,81 MO com LS => Valor com BDI =>		1,52 5,61
				Quant. =>	6,00000000	Preço Total =>	33,86
							33,86
13.1.4.7							
Composição	LSE007 Próprio	CONDUTITE EM ALUMÍNIO TIPO C 1", FIXADO EM PAREDE, COM CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 4 PARAFUSOS	Tipo	UN	1,00000000	155,01	Total 155,01
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,50000000	19,54	9,77
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,50000000	26,65	13,33
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,00000000	0,17	0,68

125

B4 125



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Insumo	00002560 SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	17,05	17,05
Insumo	IPCOT0039 Próprio	CONNECTOR EMENDA 4 PARAFUSOS PARA CABOS 16 A 50 MM2	Material	UND	1,0000000	114,18	114,18
			MO sem LS =>	LS =>	8,16	MO com LS =>	15,25
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	187,55
			Quant. =>		5,0000000	Preço Total =>	937,75
13.1.4.8							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	JAC0039 Próprio	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	19,22	19,22
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	18,77	6,76
Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0172311	528,30	9,10
Composição	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0010000	400,52	0,40
Auxiliar	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0110000	269,06	2,96
			MO sem LS =>	LS =>	3,77	MO com LS =>	7,05
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	23,25
			Quant. =>		14,0000000	Preço Total =>	325,50
13.1.4.9							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	LSE008 Próprio	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1,15	1,15
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	19,54	0,98
Auxiliar	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,0000000	0,17	0,17
			MO sem LS =>	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,58
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	1,39
			Quant. =>		312,0000000	Preço Total =>	433,68
13.1.4.10							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	LSE009 Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO X (CABO 50 MM2) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	33,03	33,03
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	19,54	0,98
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	26,65	1,33
Insumo	12350 ORSE	Cartucho p/ solda exotermica nr115 un	Material	un	1,0000000	30,15	30,15
Insumo	012062 SBC	MOLDE CADINHO SOLDA EXOTERMICA Cch 50mm	Material	UN	0,1000000	0,50	0,05
Insumo	163358 SBC	PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA	Material	UN	1,0000000	0,50	0,50

BM

125

325



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Insumo	087547 SBC	FERRAMENTA - ALICATE PARA CADINHO SOLDA EXOTERMICA Z201 GRANDE	Material	UN	0,04000000	0,50	0,02
			MO sem LS =>	0,71	LS =>	0,81	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	6,93			Valor com BDI =>
			Quant. =>	10,00000000			Preço Total =>
							399,60

13.1.4.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0041 Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO T (CABO 35 MM2) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,00000000	40,54	40,54
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20000000	19,54	3,91
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20000000	26,65	5,33
Insumo	10338 ORSE	Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un	Material	un	0,06000000	139,72	8,38
Insumo	11977 ORSE	Cartucho p/ solda exotermica nr 45 un	Material	un	2,00000000	11,46	22,92
			MO sem LS =>	2,83	LS =>	3,27	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	8,51			Valor com BDI =>
			Quant. =>	69,00000000			Preço Total =>
							3.384,45

13.1.4.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LSE010 Próprio	FIXADOR CABO DE COBRE NU 35 MM2 EM TELHA DE FIBRA OU CIMENTO	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,00000000	16,92	16,92
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10000000	19,54	1,95
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10000000	26,65	2,67
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,30000000	27,27	8,18
Insumo	IPCOT0040 Próprio	PARAFUSO 1/4" X 2" COM ARRUELA LISA, PRESSÃO, PORCA GALVANIZADO.	Material	CJ	1,00000000	0,71	0,71
Insumo	IPCOT0041 Próprio	RALO TELADO CROMADO	Material	UND	1,00000000	2,91	2,91
Insumo	007318 SBC	PRESILHA EM LATAO FURO 7mm 35/50mm2	Material	UN	1,00000000	0,50	0,50
			MO sem LS =>	1,42	LS =>	1,63	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	3,55			Valor com BDI =>
			Quant. =>	159,00000000			Preço Total =>
							3.254,73

13.1.4.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LSE011 Próprio	CABO DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,00000000	32,94	32,94
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10000000	19,54	1,95
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10000000	26,65	2,67
Insumo	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,00000000	28,32	28,32
			MO sem LS =>	1,42	LS =>	1,63	MO com LS =>
							3,05
			Quant. =>	1,63			Preço Total =>
							20,47
							3.254,73

34

126

286



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Valor do BDI => 6,91 Quant. => 231,0000000 Valor com BDI => 39,85
Preço Total => 9.205,35

13.1.5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO

13.1.5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0177 Próprio	CABO DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	M	1,0000000	14,01	14,01
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	19,54	2,34
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	26,65	3,20
Insumo	3284 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4,0 mm2, 450/750v m	Material	m	1,0000000	8,47	8,47
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	1,96	MO com LS =>	3,66
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	16,95
				Quant. =>	135,0000000	Preço Total =>	2.288,25

13.1.5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93673 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	1,0000000	77,04	77,04
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5676496	19,54	11,09
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5676496	26,65	15,13
Insumo	00001575 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2,9997333	1,49	4,47
Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DINIEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	0,9997654	46,36	46,35
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	9,27	MO com LS =>	17,31
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	93,21
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	93,21

13.1.5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0026 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	M	1,0000000	18,99	18,99
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0130000	26,65	0,35
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0130000	19,54	0,25
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	2,98	0,03
Insumo	00000996 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	Material	M	1,0000000	18,36	18,36
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	0,21	MO com LS =>	0,39
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	22,98


34
27
127



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

		Quant. =>	15,00000000	Preço Total =>	344,70		
13.1.5.4							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	IP0177 Próprio	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	2,12	2,12
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	26,65	1,07
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,98	0,98
Insumo	7880 ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 h	Serviços	h	0,0330000	2,24	0,07
		MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,40	MO com LS =>	0,75
		Valor do BDI =>	0,44			Valor com BDI =>	2,56
		Quant. =>	48,00000000	Preço Total =>	122,88		
13.1.5.5							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	JAC0106 Próprio	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	3,21	3,21
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	26,65	1,07
Insumo	7880 ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 h	Serviços	h	0,0330000	2,24	0,07
Insumo	00001576 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	1,0000000	2,07	2,07
		MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,40	MO com LS =>	0,75
		Valor do BDI =>	0,67			Valor com BDI =>	3,88
		Quant. =>	10,00000000	Preço Total =>	38,80		
13.1.5.6							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	JAC0176 Próprio	QUADRO QAC (CONFORME PROJETO MODIFICADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	1.698,98	1.698,98
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,7135165	19,54	131,18
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,7135165	26,65	178,92
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	26,35	13,18
Composição Auxiliar	88319 SINAPI	TECNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	35,61	17,81
Composição Auxiliar	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	7,0000000	8,95	62,65
Composição Auxiliar	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	3,0000000	10,65	31,95
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,1000000	597,23	59,72
Insumo	7660 ORSE	Disjuntor monopolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial un	Material	un	10,0000000	52,37	523,70

328
328
Bul 128



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com

3,53
1,96



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DINIEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	0,9997041	37,83	37,82
			MO sem LS =>	LS =>	2,16	MO com LS =>	4,04
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	55,53
			Quant. =>		2,0000000	Preço Total =>	111,06
13.1.6.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	5,70	5,70
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0389065	19,54	0,76
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0389065	26,65	1,04
Insumo	00001021 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2404194	3,12	3,87
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0093775	2,98	0,03
			MO sem LS =>	LS =>	0,63	MO com LS =>	1,18
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	6,90
			Quant. =>		200,0000000	Preço Total =>	1.380,00
13.1.6.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91944 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	11,95	11,95
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1689019	19,54	3,30
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1689019	26,65	4,50
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0011993	597,23	0,72
Insumo	00001873 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Material	UN	0,9974587	3,44	3,43
			MO sem LS =>	LS =>	2,82	MO com LS =>	5,26
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	14,46
			Quant. =>		1,0000000	Preço Total =>	14,46
13.1.6.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97891 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	173,86	173,86
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0260876	650,26	16,96
Composição Auxiliar	101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	0,0489746	252,52	12,37

208

24 120



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDÍ - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0063967	460,62	2,95
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDÍ - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3757461	26,35	36,25
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDÍ - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0808664	18,77	20,29
Composição Auxiliar	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M². AF 01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0251928	2.683,94	67,59
Insumo	00000650 SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	10,0313316	1,74	17,45
			MO sem LS =>	35,16	LS =>	40,50	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	36,49			Valor com BDI =>
			Quant. =>	2,0000000			Preço Total =>
							420,70
13.1.6.7			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	74,22	74,22
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDÍ - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9541054	18,77	74,22
			MO sem LS =>	20,31	LS =>	23,38	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	15,58			Valor com BDI =>
			Quant. =>	5,6000000			Preço Total =>
							502,88
13.1.6.8			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	44,99	44,99
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDÍ - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3970843	18,77	44,99
			MO sem LS =>	12,31	LS =>	14,18	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	9,44			Valor com BDI =>
			Quant. =>	5,6000000			Preço Total =>
							304,81
13.2			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13.2.1			INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	12,52	12,52
Composição	91864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA				
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDÍ - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1388470	19,54	2,71
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDÍ - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1388470	26,65	3,70
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0158802	6,01	6,11
			MO sem LS =>	1,97	LS =>	2,26	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	2,63			Valor com BDI =>
			Quant. =>	142,7300000			Preço Total =>
							2.162,36

BM 131



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

13.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91876 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	8,58	8,58
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1596091	19,54	3,12
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1596091	26,65	4,25
Insumo	00001892 SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	0,9975572	1,21	1,21
		MO sem LS =>			2,61	MO com LS =>	4,87
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	10,38
		Quant. =>			12,0000000	Preço Total =>	124,56

13.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91872 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	15,18	15,18
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1967310	19,54	3,84
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1967310	26,65	5,24
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0156112	6,01	6,10
		MO sem LS =>			3,21	MO com LS =>	6,00
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	18,37
		Quant. =>			52,0000000	Preço Total =>	955,24

13.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91885 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,31	11,31
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2187288	19,54	4,27
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2187288	26,65	5,83
Insumo	00001892 SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	0,9987616	1,21	1,21
		MO sem LS =>			3,57	MO com LS =>	6,67
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	13,68
		Quant. =>			4,0000000	Preço Total =>	54,72

13.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	6,41	6,41
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0339629	19,54	0,66

Bu 132



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2157640	26,65	5,75
				MO sem LS =>	2,07	LS =>	2,39
				Valor do BDI =>	1,35	MO com LS =>	4,46
						Valor com BDI =>	7,76
				Quant. =>	65,0000000	Preço Total =>	504,40

13.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0044 Próprio	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA NA PAREDE H=0,30	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	12,53	12,53
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	25,21	2,52
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	19,54	1,95
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,73	1,73
Insumo	00007543 SINAPI	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	Material	UN	1,0000000	3,91	3,91
Insumo	12118 ORSE	Conector rj-45 macho, cat.6 un	Material	un	1,0000000	2,42	2,42
				MO sem LS =>	1,36	MO com LS =>	2,92
				Valor do BDI =>	2,63	Valor com BDI =>	15,16
				Quant. =>	61,0000000	Preço Total =>	924,76

13.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98297 SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	5,04	5,04
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0044880	19,54	0,09
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0044880	26,65	0,12
Insumo	00039599 SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	Material	M	1,0457294	4,62	4,83
				MO sem LS =>	0,06	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	1,06	Valor com BDI =>	6,10
				Quant. =>	2,412,2000000	Preço Total =>	14,714,42

13.2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0109 Próprio	MÓDULO PARA TOMADA RJ-45 CAT.6	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	42,22	42,22
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	26,65	2,67
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	18,77	1,88
Insumo	918 ORSE	Espelho para caixa 4"x2", com 01 saída rj-45 (krone ou similar) un	Material	un	1,0000000	2,91	2,91
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,73	1,73
Insumo	12113 ORSE	Modulo para tomada rj-45 cat.6 un	Material	un	1,0000000	33,03	33,03
				MO sem LS =>	1,39	MO com LS =>	2,99
				Valor do BDI =>	8,86	Valor com BDI =>	51,08

34 33



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

13.2.9		Quant. =>	61,0000000	Preço Total =>	3.115,88		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	JAC0110 Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	13,88	13,88
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0926000	19,54	1,81
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0926000	26,65	2,47
Composição Auxiliar	91173 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM SANITÁRIAS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	2,0000000	1,45	2,90
Insumo	00002685 SINAPI	PERFILADO EM ALVENARIA, AF 05/2015	Material	M	1,0481000	6,01	6,30
Insumo	00001892 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	UN	0,3330000	1,21	0,40
		LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	MO sem LS =>	1,97	LS =>	MO com LS =>	4,24
			Valor do BDI =>	2,91		Valor com BDI =>	16,79
			Quant. =>	83,6200000	Preço Total =>		1.403,98

13.2.10		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		JAC0111 Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	14,44	14,44
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0926000	19,54	1,81
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0926000	26,65	2,47
Composição Auxiliar		91173 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA, AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	1,45	1,45
Insumo		00002684 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 " , SEM LUVA	Material	M	1,0100000	8,00	8,08
Insumo		00001902 SINAPI	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	0,3333000	1,88	0,63
				MO sem LS =>	1,64	LS =>	MO com LS =>	3,53
				Valor do BDI =>	3,03		Valor com BDI =>	17,47
				Quant. =>	220,7800000	Preço Total =>		3.857,03

13.2.11		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0112	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, APARENTE EM ALUMINIO PILETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	193,71	193,71
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	19,54	11,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	26,65	15,99
Insumo	448	ORSE	Caixa de passagem em alumínio 30 x 30 x 10 cm un	Material	un	1,0000000	166,00	166,00
				MO sem LS =>	8,50	LS =>	MO com LS =>	18,29
				Valor do BDI =>	40,66		Valor com BDI =>	234,37
				Quant. =>	16,0000000	Preço Total =>		3.749,92

135
B
131



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

13.2.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0113 Próprio	RACK DE PISO 44 Us FECHADO COM LATERAIS E FUNDO DESMONTÁVEIS, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7.886,65	7.886,65
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	19,54	78,16
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	26,65	106,60
Composição Auxiliar	98302 SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	4,0000000	1.064,39	4.257,56
Insumo	00043836 SINAPI	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM	Material	UN	1,0000000	2.364,04	2.364,04
Insumo	1688 ORSE	Parafuso com porca gaiola un	Material	un	180,0000000	0,67	120,60
Insumo	1890 ORSE	Presilha de poliamida 4,5 x 180 mm un	Material	un	200,0000000	0,15	30,00
Insumo	1969 ORSE	Régua (filtro de linha) com 5 tomadas 2p+4 un	Material	un	5,0000000	23,20	116,00
Insumo	11098 ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade un	Material	un	2,0000000	132,24	264,48
Insumo	1089 ORSE	Guia de cabos fechado 19" 1U Guia de cabos fechado 19"1U un	Material	un	9,0000000	15,44	138,96
Insumo	COTJ0031 Próprio	VOICE PAINEL 30 PORTSD CAT 3 FUR	Material	UND	1,0000000	410,25	410,25
		MO sem LS =>	408,18	LS =>	470,02	MO com LS =>	878,20
		Valor do BDI =>	1.655,41			Valor com BDI =>	9.542,06
		Quant. =>			1,0000000	Preço Total =>	9.542,06

13.2.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0114 Próprio	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSÃO DE 2,50 M (VERDE)	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	32,62	32,62
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,54	3,91
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	26,65	5,33
Insumo	6640 ORSE	Patch cable (patch cord azul) cat.6 c/2,5m un	Material	un	1,0000000	23,38	23,38
		MO sem LS =>	2,83	LS =>	3,27	MO com LS =>	6,10
		Valor do BDI =>	6,85			Valor com BDI =>	39,47
		Quant. =>			8,0000000	Preço Total =>	315,76

13.2.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0115 Próprio	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSÃO DE 2,50 M (VERMELHO)	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	32,62	32,62
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,54	3,91
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	26,65	5,33
Insumo	6640 ORSE	Patch cable (patch cord azul) cat.6 c/2,5m un	Material	un	1,0000000	23,38	23,38
		MO sem LS =>	2,83	LS =>	3,27	MO com LS =>	6,10
		Valor do BDI =>	6,85			Valor com BDI =>	39,47
		Quant. =>			122,0000000	Preço Total =>	4.815,34

BU 033 135



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

13.2.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0116 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK PADRÃO RACK 2Us 110/220V, 1.5KVA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	2.742,90	2.742,90
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	26,65	8,00
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	19,54	5,86
Insunso	COTJ0032 Próprio	NO-BREAK PADRÃO RACK 2Us 110/220 V, 1,5KVA	Material	UND	1,0000000	2.729,04	2.729,04
			MO sem LS =>	4,25	MO com LS =>	9,15	
			Valor do BDI =>	575,73	Valor com BDI =>	3.318,63	
			Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	3.318,63	

13.2.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0117 Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE CAT 6	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	40,43	40,43
Composição Auxiliar	91677 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	95,88	7,67
Insunso	COTJ0033 Próprio	CERTIFICAÇÃO CAT 6	Serviços	UND	1,0000000	32,76	32,76
			MO sem LS =>	3,50	MO com LS =>	7,53	
			Valor do BDI =>	8,49	Valor com BDI =>	48,92	
			Quant. =>	72,0000000	Preço Total =>	3.522,24	

13.2.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91873 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	14,00	14,00
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2187578	19,54	4,27
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2190000	26,65	5,84
Insunso	00002684 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4", SEM LUVAS	Material	M	0,4867611	8,00	3,89
			MO sem LS =>	3,10	MO com LS =>	6,68	
			Valor do BDI =>	2,94	Valor com BDI =>	16,94	
			Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	67,76	

13.2.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97691 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	173,86	173,86
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0260876	650,26	16,96
Composição Auxiliar	101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0489746	252,52	12,37

133
Bul
136



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDÍ - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0063967	460,62	2,95
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDÍ - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3757461	26,35	36,25
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDÍ - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0808864	18,77	20,29
Composição Auxiliar	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0251828	2.683,94	67,59
Insumo	0000650 SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	10,0313316	1,74	17,45
				MO sem LS =>	35,16	LS =>	40,50
				Valor do BDI =>	36,49	MO com LS =>	75,66
				Quant. =>	1,0000000	Valor com BDI =>	210,35
						Preço Total =>	210,35

13.2.19							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0120 Próprio	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA PARA CFTV H=2,30	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	91,91	91,91
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDÍ - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	26,65	2,67
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDÍ - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	19,54	1,95
Composição Auxiliar	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,3000000	6,41	14,74
Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,3000000	12,86	29,58
Composição Auxiliar	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,3000000	15,18	34,91
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,73	1,73
Insumo	00007543 SINAPI	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	Material	UN	1,0000000	3,91	3,91
Insumo	12118 ORSE	Conector rj-45 macho, cat.6 un	Material	un	1,0000000	2,42	2,42
				MO sem LS =>	21,25	MO com LS =>	45,74
				Valor do BDI =>	19,29	Valor com BDI =>	111,20
				Quant. =>	11,0000000	Preço Total =>	1.223,20

13.2.20							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0121 Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, EMBUTIDA DE ALUMÍNIO PNEUMÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	183,79	183,79
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDÍ - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	19,54	5,08
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDÍ - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	26,65	6,93
Composição Auxiliar	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,3000000	6,41	1,92

3621-2636
13



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,3000000	12,86	3,86
Insumo	448 ORSE	Caixa de passagem em alumínio 30 x 30 x 10 cm un	Material	un	1,0000000	166,00	166,00
			MO sem LS =>	5,44	6,26	MO com LS =>	11,70
			Valor do BDI =>	38,58		Valor com BDI =>	222,37
			Quant. =>	1,0000000		Preço Total =>	222,37
13.2.21							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0122 Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 20X20CM, EMBUTIDA DE ALUMINIO PIELTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	69,64	69,64
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	19,54	5,08
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	26,65	6,93
Composição Auxiliar	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2000000	6,41	1,28
Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2000000	12,86	2,57
Insumo	4923 ORSE	Caixa de passagem em alumínio 20 x 20 x 10 cm un	Material	un	1,0000000	53,78	53,78
			MO sem LS =>	4,85	5,59	MO com LS =>	10,44
			Valor do BDI =>	14,62		Valor com BDI =>	84,26
			Quant. =>	1,0000000		Preço Total =>	84,26
13.2.22							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	12,86	12,86
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0548804	18,76	1,03
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3901504	25,73	10,04
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00239334	597,23	1,79
			MO sem LS =>	3,76	4,34	MO com LS =>	8,10
			Valor do BDI =>	2,70		Valor com BDI =>	15,56
			Quant. =>	65,0000000		Preço Total =>	1.011,40
13.2.23							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	49,54	49,54
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2248711	26,35	5,93
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3234680	18,77	43,61
			MO sem LS =>	13,86	15,97	MO com LS =>	29,83
			Valor do BDI =>	10,40		Valor com BDI =>	59,94

13,86
15,97
29,83
59,94



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

		Quant. =>	0,0900000	Preço Total =>	5,39
13.2.24					
Composição	Código Banco	Descrição		Tipo	
	JAC0037 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 INEL - INSTALAÇÃO		M	
		X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA			
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	
		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	
		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			
Insumo	860 ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)		m	
		Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) m			
Insumo	3990 ORSE	Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) m		m	
		Material			
		Material			
		MO sem LS =>		5,55	
		Valor do BDI =>		9,41	
		LS =>		6,39	
		MO com LS =>		11,94	
		Valor com BDI =>		54,26	
		Quant. =>		3,0000000	
		Preço Total =>		162,78	
13.3		INSTALAÇÃO ESGOTO - PCD			1.775,87
13.3.1		Descrição			
Composição	Código Banco	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.			
	97628 SINAPI	AF 12/2017		m²	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	
		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	
		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			
		MO sem LS =>		68,53	
		Valor do BDI =>		51,39	
		LS =>		78,91	
		MO com LS =>		147,44	
		Valor com BDI =>		296,20	
		Quant. =>		0,7200000	
		Preço Total =>		213,26	
13.3.2		Descrição			
Composição	Código Banco	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15MPA, LANÇADO E			
	JAC0045 Próprio	ADENSADO		m³	
Composição Auxiliar	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE		m³	
		CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022			
Composição Auxiliar	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/		m³	
		AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.			
		AF 05/2021			
		MO sem LS =>		105,01	
		Valor do BDI =>		140,54	
		LS =>		120,92	
		MO com LS =>		225,93	
		Valor com BDI =>		810,12	
		Quant. =>		0,7200000	
		Preço Total =>		583,29	
13.3.3		Descrição			
Composição	Código Banco	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E			
	88711 SINAPI	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.		M	
		AF 08/2022			
		INHI - INSTALAÇÕES HIDROS			
		SANITÁRIAS			
		Quant. =>		1,0000000	
		Valor Unit		18,71	
		Preço Total		18,71	

139
R
63



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,2925644	18,76	5,49
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,2925644	25,73	7,53
Insumo	00009835 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M		1,0533316	5,37	5,66
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	LS =>	0,0162758	1,82	0,03
			MO sem LS =>	4,06	MO com LS =>	4,68	8,74	22,64
			Valor do BDI =>	3,93	Valor com BDI =>			
			Quant. =>		6,0000000	Preço Total =>		135,84

13.3.4								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	23,51	23,51	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3177317	18,76	5,96	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3177317	25,73	8,18	
Insumo	00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0533474	8,87	9,34	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0176739	1,82	0,03	
			MO sem LS =>	4,41	MO com LS =>	5,09	9,50	
			Valor do BDI =>	4,93	Valor com BDI =>		28,44	
			Quant. =>		6,0000000	Preço Total =>	170,64	

13.3.5								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	32,77	32,77	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4442118	18,76	8,33	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4442118	25,73	11,43	
Insumo	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0544533	12,30	12,97	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0247000	1,82	0,04	
			MO sem LS =>	6,17	MO com LS =>	7,11	13,28	
			Valor do BDI =>	6,88	Valor com BDI =>		39,65	
			Quant. =>		6,0000000	Preço Total =>	237,90	

13.3.6								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	IP0134 Próprio	CURVA 87° 30	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	39,11	39,11	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2300000	25,73	5,92	

28/11/20



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2300000	18,77	4,32
Auxiliar							
Insumo	1703 ORSE	Pasta lubrificante pl pvc je kg	Material	kg	0,0460000	52,71	2,42
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,98	5,96
Insumo	00020097 SINAPI	CURVA PVC, SERIE R, 87,30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	20,49	20,49
				MO sem LS =>	3,15	MO com LS =>	6,78
				Valor do BDI =>	8,21	Valor com BDI =>	47,32
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	47,32

13.3.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89746 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	24,65	24,65
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1924929	18,76	3,61
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1924929	25,73	4,95
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,9988880	2,98	5,96
Insumo	00003528 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,9994440	7,54	7,54
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1149361	22,53	2,59
				MO sem LS =>	2,67	MO com LS =>	5,76
				Valor do BDI =>	5,17	Valor com BDI =>	29,82
				Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	59,64

13.3.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89797 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	44,08	44,08
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2567204	18,76	4,82
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2567204	25,73	6,61
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,9990703	2,98	8,94
Insumo	00003670 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,9996901	19,83	19,82
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1724465	22,53	3,89
				MO sem LS =>	3,56	MO com LS =>	7,67
				Valor do BDI =>	9,25	Valor com BDI =>	53,33
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	53,33

BM
DE



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

13.3.9	Composição	Código Banco	89724 SINAPI	Descrição	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Tipo	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	Und	UN	Quant.	1,0000000	Valor Unit	8,82	Total	8,82
Composição	Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,1265024		18,76		2,37	
Composição	Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,1265024		25,73		3,25	
Insumo		00000122 SINAPI		ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR		Material		UN		0,0098612		54,60		0,54	
Insumo		00003517 SINAPI		JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDÁRIO		Material		UN		0,9960819		1,74		1,73	
Insumo		00020083 SINAPI		SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		Material		UN		0,0149412		61,86		0,92	
Insumo		00038383 SINAPI		LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100		Material		UN		0,0071000		1,82		0,01	
						MO sem LS =>		LS =>		2,02		MO com LS =>		3,78	
						Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		10,67	
								Quant. =>		2,0000000		Preço Total =>		21,34	
13.3.10	Composição	Código Banco	89726 SINAPI	Descrição	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Tipo	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	Und	UN	Quant.	1,0000000	Valor Unit	9,02	Total	9,02
Composição	Auxiliar	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,1264908		18,76		2,37	
Composição	Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,1264908		25,73		3,25	
Insumo		00000122 SINAPI		ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR		Material		UN		0,0099000		54,60		0,54	
Insumo		00003516 SINAPI		JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL		Material		UN		0,9972394		1,93		1,92	
Insumo		00020083 SINAPI		SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		Material		UN		0,0150000		61,86		0,93	
Insumo		00038383 SINAPI		LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100		Material		UN		0,0071000		1,82		0,01	
						MO sem LS =>		LS =>		2,02		MO com LS =>		3,78	
						Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		10,91	
								Quant. =>		1,0000000		Preço Total =>		10,91	
13.3.11	Composição	Código Banco	JAC0047 Próprio	Descrição	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100 X 150 X 50 MM, ACABAMENTO BRANCO, C/ GRELHA E PORTA GRELHA	Tipo	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUAS/ESGOTO/ENERGIA/TELEF	Und	UN	Quant.	1,0000000	Valor Unit	51,88	Total	51,88
Composição	Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,5000000		25,73		12,87	
Composição	Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,5000000		18,77		9,39	
Insumo		3352 ORSE		Caixa sifonada em pvc, quadrada, com tampa cega, 150 x 150 x 50 mm, completa		Material		Un		1,0000000		29,62		29,62	

142
241
142



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

MO sem LS =>	6,85	LS =>	7,90	MO com LS =>	14,75
Valor do BDI =>	10,89			Valor com BDI =>	62,77
Quant. =>				Preço Total =>	62,77

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13.3.12	89785 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	23,02	23,02
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1836635	18,76	3,45
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1836635	25,73	4,73
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,9961421	1,68	5,03
Insumo	00003662 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,9987140	8,13	8,12
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	22,53	1,69
					MO sem LS =>	2,55	5,48
					Valor do BDI =>	4,83	27,95
					Quant. =>	1,0000000	27,95
					Preço Total =>		27,95

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13.3.13	JAC0172 Próprio	ATERRO MANUAL COM AREIA - ADENSADA COM ÁGUA	INEL - INSTALAÇÃO	M³	1,0000000	174,23	174,23
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	18,77	56,31
Composição Auxiliar	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,2000000	1,98	2,26
Insumo	00000366 SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2000000	96,38	115,66
					MO sem LS =>	15,56	33,47
					Valor do BDI =>	36,57	210,80
					Quant. =>	17,91	33,47
					Preço Total =>		210,80

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13.4		INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA					43.476,43
13.4.1		ÁGUA FRIA - BANHEIRO PCD					1.200,56
13.4.1.1							
Composição	90443 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	12,85	12,85
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0699236	18,76	1,31
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4485096	25,73	11,54
					MO sem LS =>	4,21	9,07
					Valor do BDI =>	2,70	15,58
					Quant. =>	4,86	9,07
					Preço Total =>		15,58

143
293
143
341



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

		Quant. =>	18,00000000	Preço Total =>	279,90			
13.4.1.2								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000000	12,86	12,86	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0548804	18,76	1,03	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3901504	25,73	10,04	
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0029934	597,23	1,79	
		MO sem LS =>		3,76	LS =>	4,34	MO com LS =>	8,10
		Valor do BDI =>		2,70			Valor com BDI =>	15,56
				Quant. =>	18,00000000	Preço Total =>	280,08	
13.4.1.3								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000000	20,84	20,84	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38000000	18,76	7,13	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38000000	25,73	9,78	
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,04930000	3,59	3,77	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,08860000	1,82	0,16	
		MO sem LS =>		5,28	LS =>	6,07	MO com LS =>	11,35
		Valor do BDI =>		4,37			Valor com BDI =>	25,21
				Quant. =>	12,00000000	Preço Total =>	302,52	
13.4.1.4								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000000	18,04	18,04	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3273882	18,76	6,14	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3273882	25,73	8,42	
Insumo	00009867 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0476622	3,19	3,34	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,07650000	1,82	0,14	
		MO sem LS =>		4,55	LS =>	5,23	MO com LS =>	9,78
		Valor do BDI =>		3,79			Valor com BDI =>	21,83
				Quant. =>	6,00000000	Preço Total =>	130,98	
13.4.1.5								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	11,43	11,43	

Handwritten notes: "154" and "141" in blue ink, and a signature "RNF" in blue ink.



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2017450	18,76	3,78
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2021242	25,73	5,20
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	54,60	0,58
Insumo	00007139 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	61,86	0,74
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0507000	1,82	0,09
		MO sem LS =>	2,81	LS =>	3,23	MO com LS =>	6,04
		Valor do BDI =>	2,40			Valor com BDI =>	13,83
			Quant. =>		1,0000000	Preço Total =>	13,83

13.4.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,31	8,31
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1515242	18,76	2,84
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1515242	25,73	3,90
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	54,60	0,39
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	61,86	0,49
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	1,82	0,06
		MO sem LS =>	2,11	LS =>	2,42	MO com LS =>	4,53
		Valor do BDI =>	1,74			Valor com BDI =>	10,05
			Quant. =>		5,0000000	Preço Total =>	50,25

13.4.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89397 SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,90	12,90
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1880876	18,76	3,53
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1880876	25,73	4,84
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0087714	54,60	0,48
Insumo	00007104 SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	0,9967551	3,32	3,31
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0104659	61,86	0,65
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0484000	1,82	0,09
		MO sem LS =>	2,61	LS =>	3,02	MO com LS =>	5,63

145
29
541
Bd



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

		Valor do BDI =>	2,71	Quant. =>	2,0000000	Valor com BDI =>	15,61
						Preço Total =>	31,22
13.4.1.8							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89373 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,19	6,19
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0938673	18,76	1,76
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0938673	25,73	2,42
Insuno	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0058667	54,60	0,32
Insuno	00003868 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	0,9943566	1,21	1,20
Insuno	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0069605	61,86	0,43
Insuno	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	1,82	0,06
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	1,51	MO com LS =>	2,81
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	7,49
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	7,49

13.4.1.9							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	IP0132 Próprio	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS E ÁGUAS GOTO/ENERGIA/TELEF ONE	UN	1,0000000	13,38	13,38
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	18,76	2,81
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	25,73	3,86
Insuno	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0070000	54,60	0,38
Insuno	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	61,86	0,49
Insuno	00003515 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,64	5,64
Insuno	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0500000	1,82	0,09
Insuno	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	0,6210000	0,18	0,11
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	2,40	MO com BDI =>	4,48
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	16,19
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	48,57

13.4.1.10							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89972 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	46,05	46,05

146
206
Ry
1/1



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	89353 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,9980738	34,58	34,51
Composição Auxiliar	89383 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,9961476	5,78	11,54
			MO sem LS => Valor do BDI =>	4,14 9,67	LS => 4,77	MO com LS => Valor com BDI =>	8,91 55,72
			Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>		55,72
13.4.2		ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS SUPERIORES					4.087,79
13.4.2.1		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco						
	94648 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	9,65	9,65
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1329046	18,76	2,49
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1329046	25,73	3,42
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0422515	3,59	3,74
			MO sem LS => Valor do BDI =>	1,85 2,03	LS => 2,12	MO com LS => Valor com BDI =>	3,97 11,68
			Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>		70,08
13.4.2.2		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco						
	94649 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	13,99	13,99
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1328694	18,76	2,49
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1328694	25,73	3,42
Insumo	00009869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0419754	7,75	8,08
			MO sem LS => Valor do BDI =>	1,85 2,94	LS => 2,12	MO com LS => Valor com BDI =>	3,97 16,93
			Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>		101,58
13.4.2.3		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco						
	94650 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	20,91	20,91
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988758	18,76	3,54
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988758	25,73	4,86
Insumo	00009874 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0257705	12,18	12,49

147
131



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,01100000	1,82	0,02
			MO sem LS =>	LS =>	3,02	MO com LS =>	5,64
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	25,30
			Quant. =>		12,00000000	Preço Total =>	303,80
13.4.2.4							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	94688 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	10,06	10,06
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016					
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15836556	18,76	2,97
Insumo	00007139 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15836556	25,73	4,07
		TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,00000000	1,04	1,04
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,06000000	17,82	1,07
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01400000	61,86	0,87
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,02400000	1,82	0,04
			MO sem LS =>	LS =>	2,53	MO com LS =>	4,73
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	12,17
			Quant. =>		1,00000000	Preço Total =>	12,17
13.4.2.5							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	94693 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	21,22	21,22
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2288114	18,76	4,29
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2288114	25,73	5,89
Insumo	00007128 SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	0,9861190	7,50	7,40
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,10700000	17,82	1,91
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02700000	61,86	1,67
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03400000	1,82	0,06
			MO sem LS =>	LS =>	3,66	MO com LS =>	6,84
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	25,67
			Quant. =>		3,00000000	Preço Total =>	77,01
13.4.2.6							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	94692 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	21,69	21,69

128
25/11/18



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2266525	18,76	4,25
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2266525	25,73	5,83
Insumo	00007141 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	0,9984693	7,98	7,97
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,1070000	17,82	1,91
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0270000	61,86	1,67
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0340000	1,82	0,06
			MO sem LS =>	LS =>	3,63	MO com LS =>	6,78
			Valor do BDI =>		4,55	Valor com BDI =>	26,24
			Quant. =>		2,0000000	Preço Total =>	52,48

13.4.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,57	7,57
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1351070	18,76	2,53
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1351070	25,73	3,48
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	54,60	0,39
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	61,86	0,49
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	1,82	0,05
			MO sem LS =>	LS =>	2,16	MO com LS =>	4,04
			Valor do BDI =>		1,59	Valor com BDI =>	9,16
			Quant. =>		2,0000000	Preço Total =>	18,32

13.4.2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94676 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,09	15,09
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1707203	18,76	3,20
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1707203	25,73	4,39
Insumo	00003535 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	0,9983644	5,10	5,09
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0710000	17,82	1,27
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0180000	61,86	1,11
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0170000	1,82	0,03

149
P
na



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

MO sem LS => 2,37 LS => 2,74 MO com LS => 5,11
Valor do BDI => 3,17 Valor com BDI => 18,26
Quant. => 8,0000000 Preço Total => 146,08

13.4.2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94676 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,09	15,09
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1707203	18,76	3,20
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1707203	25,73	4,39
Insumo	00003535 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	0,9983644	5,10	5,09
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0710000	17,82	1,27
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0180000	61,86	1,11
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0170000	1,82	0,03
		MO sem LS => 2,37 LS => 2,74 MO com LS => 5,11					
		Valor do BDI => 3,17 Valor com BDI => 18,26					
		Quant. => 8,0000000 Preço Total => 146,08					

13.4.2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94703 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	18,21	18,21
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1357208	18,76	2,55
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1357208	25,73	3,49
Insumo	00000096 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	0,9979470	10,66	10,64
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0460000	17,82	0,82
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	61,86	0,68
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0140000	1,82	0,03
		MO sem LS => 1,89 LS => 2,17 MO com LS => 4,06					
		Valor do BDI => 3,82 Valor com BDI => 22,03					
		Quant. => 3,0000000 Preço Total => 66,09					

13.4.2.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

34
35



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição	94705 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	31,54	31,54
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1357948	18,76	2,55
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1357948	25,73	3,49
Insumo	00000098 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	Material	UN	0,9984908	24,01	23,97
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0459306	17,82	0,82
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0109834	61,86	0,68
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0139789	1,82	0,03
			MO sem LS =>	1,89			4,06
			Valor do BDI =>	6,62			38,16
			Quant. =>		8,0000000	Preço Total =>	305,28
13.4.2.11							
Composição	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	Tipo INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	33,58	Total 33,58
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1903226	18,76	3,57
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1903226	25,73	4,90
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0052978	9,98	0,05
Insumo	00011830 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, ÁGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICOS E BALAO PLÁSTICO	Material	UN	0,9995935	25,07	25,06
			MO sem LS =>	2,64			5,69
			Valor do BDI =>	7,05			40,63
			Quant. =>		2,0000000	Preço Total =>	81,28
13.4.2.12							
Composição	94495 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	Tipo INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	53,38	Total 53,38
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1484432	18,76	2,78
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1484432	25,73	3,82
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0132000	9,98	0,13
Insumo	00006019 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)	Material	UN	0,9996177	46,67	46,65
			MO sem LS =>	2,06			4,44
			Valor do BDI =>	11,20			64,58
			Quant. =>		3,0000000	Preço Total =>	193,74

RS
151



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13.4.2.13							
Composição	94496 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	72,76	72,76
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2020811	18,76	3,79
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2020811	25,73	5,20
Auxiliar	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0168000	9,98	0,17
Insumo	00006017 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)	Material	UN	0,9999065	63,61	63,60
			MO sem LS => Valor do BDI =>	2,81 15,27	LS => 3,23	MO com LS => Valor com BDI =>	6,04 88,03
			Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>		264,09

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13.4.2.14							
Composição	94497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	92,18	92,18
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2632224	18,76	4,94
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2632224	25,73	6,77
Auxiliar	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0191944	9,98	0,19
Insumo	00006010 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)	Material	UN	0,9987054	80,30	80,28
			MO sem LS => Valor do BDI =>	3,66 19,35	LS => 4,21	MO com LS => Valor com BDI =>	7,87 111,53
			Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>		334,59

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13.4.2.15							
Composição	102608 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	791,53	791,53
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2007966	18,76	3,77
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2007966	25,73	5,17
Auxiliar	00034639 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	0,9999829	782,60	782,59
			MO sem LS => Valor do BDI =>	2,79 166,14	LS => 3,21	MO com LS => Valor com BDI =>	6,00 957,67
			Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>		1.915,34

13.4.3		LOUÇAS E METAIS SANITARIOS					38.188,08
13.4.3.1							
Composição	86914 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	79,12	79,12

BM
32



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1524736	25,73	3,92
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	18,77	0,90
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,71	0,06
Insumo	00013417 SINAPI	TORNEIRA METÁLICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1143)	Material	UN	0,9998269	74,25	74,24
			MO sem LS =>	1,55	LS =>	1,79	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	16,61	Valor com BDI =>		95,73
			Quant. =>		1,0000000	Preço Total =>	95,73

13.4.3.2							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	CM0044 Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSÃO VOGUE PLUS, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO DE COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	577,88	577,88
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4437798	25,73	11,42
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2162005	18,77	4,06
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0507000	87,25	4,42
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000000	15,99	31,98
Insumo	IPCOT002 1 Próprio	SIFÃO COPO LC LAVATÓRIO 1 X 1 1/2" 1680 - DECA METAIS	Material	UND	1,1378968	172,51	196,30
Insumo	IPCOT002 2 Próprio	VÁLVULA LAVATÓRIO UNIVERSAL C1602 CR - DECA METAIS	Material	UND	1,1378968	37,37	42,52
Insumo	JACOT0033 Próprio	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSÃO LINHA VOGUE PLUS DECA	Material	UND	1,0000000	287,18	287,18
			MO sem LS =>	4,91	5,66	MO com LS =>	10,57
			Valor do BDI =>	121,30	Valor com BDI =>		699,18
			Quant. =>		1,0000000	Preço Total =>	699,18

13.4.3.3							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	IP0102 Próprio	BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	423,82	423,82
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3120529	25,73	33,76
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6062782	18,77	11,38
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	87,25	7,69
Insumo	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	1,9999282	21,56	43,12
Insumo	00006138 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	Material	UN	1,0000000	7,45	7,45

253
153



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Insumo	IPCOT0019 Próprio	LIGAÇÃO FLEXÍVEL 40 CM CR TRANCA.4607 - DECA METAIS	Material	UND	1,0000000	30,76	30,76
Insumo	IPCOT0024 Próprio	BACIA PARA CAIXA IZY P111 - DECA LOUÇAS	Material	UND	0,9999641	107,90	107,90
Insumo	IPCOT0025 Próprio	CAIXA ACOPLADA UNIVER.CD00F DUA GE17 - DECA LOUÇAS	Material	UND	0,9999641	181,77	181,76
			MO sem LS =>	LS =>	16,53	MO com LS =>	30,88
			Valor do BDI =>		88,96	Valor com BDI =>	512,78
			Quant. =>		2,0000000	Preço Total =>	1.025,56
13.4.3.4							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	CM0055 Próprio	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, BICA MÓVEL, COM AREJADOR 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA (REF 1159.C37) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	118,87	118,87
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1199863	25,73	3,09
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0399954	18,77	0,75
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0304000	2,71	0,08
Insumo	JACCOT0034 Próprio	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, BICA MÓVEL, COM AREJADOR 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA (REF 1159.C37) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Material	UND	0,9998861	114,96	114,95
			MO sem LS =>	LS =>	1,42	MO com LS =>	2,65
			Valor do BDI =>		24,95	Valor com BDI =>	143,82
			Quant. =>		1,0000000	Preço Total =>	143,82
13.4.3.5							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	JAC0049 Próprio	ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M²	1,0000000	759,00	759,00
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	18,77	7,51
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9999460	20,06	40,12
Insumo	13335 ORSE	Execução de acabamento chanfrado (bislado) ym bordas de espelho Execução de acabamento chanfrado (bislado) em bordas de espelho m	Material	m	3,9998919	29,88	119,52
Insumo	00011186 SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material	m²	0,9999730	499,66	499,65
Insumo	JACCOT0035 Próprio	CORTIÇA ADESIVADA ESPESSURA 3MM	Material	UND	0,9999730	92,20	92,20
			MO sem LS =>	LS =>	15,43	MO com LS =>	28,82
			Valor do BDI =>		159,31	Valor com BDI =>	918,31
			Quant. =>		6,5000000	Preço Total =>	5.969,02
13.4.3.6							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	IP0105 Próprio	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	44,32	44,32
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3792831	25,73	9,76
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1212226	18,77	2,28

153
255
354



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Insumo	IPCOT0028 Próprio	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - NOBRE CITY	Material	MO sem LS => Valor do BDI =>	3,87 9,30	UND LS =>	0,9996919 4,46	32,29 MO com LS => Valor com BDI =>	32,28 8,33 53,62
Quant. => 10,00000000 Preço Total => 536,20									
13.4.3.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	IP0108 Próprio	BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY CONFORTO (SEM ABERTURA FRONTAL), INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	786,91	786,91		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3119137	25,73	33,76		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6062681	18,77	11,38		
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	87,25	7,69		
Insumo	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	Material	UN	1,9987161	21,56	43,11		
Insumo	00006138 SINAPI	TAMANHO S-10 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,00000000	7,45	7,45		
Insumo	IP00T0019 Próprio	LIGAÇÃO FLEXÍVEL 40 CM CR TRANCA, 4607 - DECA METAIS	Material	UND	0,9999473	30,76	30,76		
Insumo	IP00T0031 Próprio	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA IZY CONFORTO - BRANCO	Material	UND	0,9999473	315,11	315,09		
Insumo	IP00T0032 Próprio	CAIXA ACOPLADA C/DUO IZY CONFORTO - BRANCO	Material	UND	0,9999473	337,69	337,67		
				MO sem LS => Valor do BDI =>	14,35 165,17	16,53 MO com LS => Valor com BDI =>	30,88 952,08		
				Quant. =>	2,00000000	Preço Total =>	1.904,16		

13.4.3.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	JAC0051 Próprio	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UND	1,00000000	52,95	52,95		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1499616	25,73	3,86		
Insumo	00037400 SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	Material	UN	0,9997443	49,10	49,09		
				MO sem LS => Valor do BDI =>	1,28 11,11	1,48 MO com LS => Valor com BDI =>	2,76 64,06		
				Quant. =>	12,00000000	Preço Total =>	768,72		

13.4.3.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	JAC0052 Próprio	CABIDE COM ACABAMENTO CROMADO, LINHA IZYDECA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	101,36	101,36		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6997340	26,35	18,44		
Insumo	2899 ORSE	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar un	Material	un	1,00000000	82,92	82,92		
				MO sem LS => Valor do BDI =>	6,01 21,28	6,93 MO com LS => Valor com BDI =>	12,94 122,64		

25
15
DSH



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

		Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	245,28
13.4.3.10		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco				
Composição	JAC0053 Próprio	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	1,0000000	602,44	602,44
Auxiliar	88309 SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,9993750	26,35	26,33
Composição	88316 SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,9993750	18,77	18,76
Auxiliar	88628 SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,0005000	528,30	0,26
Auxiliar	00000592 SINAPI	Material	KG	44,04	11,01
Insumo	11608 ORSE	Material	m²	1,0000000	546,08
		MO sem LS =>	13,73	MO com LS =>	29,95
		Valor do BDI =>	126,45	Valor com BDI =>	728,89
		Quant. =>	2,8000000	Preço Total =>	2.040,89

13.4.3.11		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco				
Composição	IP0125 Próprio	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	1,0000000	627,39	627,39
Auxiliar	88267 SINAPI	SANITÁRIAS	0,0959959	25,73	2,47
Composição	88316 SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,0302993	18,77	0,57
Auxiliar	00003146 SINAPI	Material	UN	0,0210000	0,06
Insumo	IPCOT0042 Próprio	Material	UND	0,9999569	624,29
		MO sem LS =>	0,98	MO com LS =>	2,10
		Valor do BDI =>	131,69	Valor com BDI =>	759,08
		Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	9.108,96

13.4.3.12		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco				
Composição	JAC0055 Próprio	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	1,0000000	612,65	612,65
Auxiliar	88267 SINAPI	SANITÁRIAS	0,7799742	25,73	20,07
Composição	88316 SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,4399854	18,77	8,26
Auxiliar	00038638 SINAPI	Material	UN	0,9999669	134,45
Insumo	00037588 SINAPI	Material	UN	0,9999669	39,94
Insumo	00004384 SINAPI	Material	UN	3,9998674	86,24
		TAMANHO S-10			


135
135



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Insuno	IPCOT0036 Próprio	TANQUE DE INOX 50X40 TRAMONTINA	Material	UND	0,9999669	323,70	323,69
			MO sem LS =>	LS =>	10,29	MO com LS =>	19,23
			Valor do BDI =>		128,60	Valor com BDI =>	741,25
			Quant. =>		1,0000000	Preço Total =>	741,25
13.4.3.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89986 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	72,15	72,15
Composição Auxiliar	89248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1828656	18,76	3,43
Composição Auxiliar	89267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1828656	25,73	4,71
Insuno	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0084000	9,98	0,08
Insuno	00006006 SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLER, BITOLA 1/2" (REF 1509)	Material	UN	0,9998117	63,94	63,93
			MO sem LS =>	LS =>	2,93	MO com LS =>	5,47
			Valor do BDI =>		15,14	Valor com BDI =>	87,29
			Quant. =>		1,0000000	Preço Total =>	87,29
13.4.3.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100868 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	310,84	310,84
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9484586	25,73	24,40
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2987870	18,77	5,61
Insuno	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	5,9997382	15,99	95,94
Insuno	00036081 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	0,9999564	184,90	184,89
			MO sem LS =>	LS =>	11,12	MO com LS =>	20,78
			Valor do BDI =>		65,25	Valor com BDI =>	376,09
			Quant. =>		6,0000000	Preço Total =>	2.266,54
13.4.3.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0056 Próprio	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, FIXA CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U" EM ACO INOX D=1 1/4" INCLUSIVE CANOPLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	321,02	321,02
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2988294	26,35	7,87
Insuno	12967 ORSE	Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4" ci	Material	qj	0,9960983	314,38	313,15
			MO sem LS =>	LS =>	2,96	MO com LS =>	5,53

157
BPM
x 51




158
Total 958



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição	JAC0068 Próprio	DISPENSER SABONETE LÍQUIDO, ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	120,04	120,04
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SANITÁRIAS	H	0,1492099	25,73	3,84
Insumo	3357 ORSE	Dispenser para sabonete líquido Un	Material	Un	0,9947325	116,82	116,20
			MO sem LS =>	LS =>	1,47	MO com LS =>	2,75
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	145,24
			Quant. =>		10,0000000	Preço Total =>	1.452,40
13.4.3.20							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0146 Próprio	TORNEIRA CROMADA PARA USO GERAL, PADRÃO MÍDIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	79,12	79,12
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SANITÁRIAS	H	0,1524736	25,73	3,92
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	18,77	0,90
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,71	0,06
Insumo	00013417 SINAPI	TORNEIRA METÁLICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1143)	Material	UN	0,9998269	74,25	74,24
			MO sem LS =>	LS =>	1,79	MO com LS =>	3,34
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	95,73
			Quant. =>		4,0000000	Preço Total =>	382,92
13.4.3.21							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0155 Próprio	DUCHA HIGIÊNICA SEM REGISTRO, CROMADO REF 1983C.ACT-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	375,95	375,95
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SANITÁRIAS	H	0,4999910	25,73	12,86
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,1000000	2,71	0,27
Insumo	IPCO0037 Próprio	DUCHA HIGIÊNICA SEM REGISTRO, DECA REF 1983C.ACT CROMADA	Material	UND	0,9999634	362,83	362,82
			MO sem LS =>	LS =>	4,93	MO com LS =>	9,21
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	454,86
			Quant. =>		4,0000000	Preço Total =>	1.819,44
13.4.3.22							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0178 Próprio	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	98,98	98,98
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SANITÁRIAS	H	0,4679841	25,73	12,04
Insumo	00043146 SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTÍCIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	0,9359682	7,00	6,55
Insumo	00001370 SINAPI	DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2"	Material	UN	0,9359682	85,89	80,39
			MO sem LS =>	LS =>	4,61	MO com LS =>	8,62
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	119,76

34 125 15



160
③
1/60



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6947950	26,65	18,52
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6947950	19,54	13,58
Insumo	12665 ORSE	Sirene audiovisual endereçável, 120 db, para alarme de incêndio Sirene audiovisual 120 db para alarme de incêndio indereçável un	Material	un	0,9925641	147,04	145,95
		MO sem LS =>	9,84	LS =>	11,34	MO com LS =>	21,18
		Valor do BDI =>	37,37			Valor com BDI =>	215,42
		Quant. =>	5,0000000			Preço Total =>	1.077,10
13.5.1.5							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	JAC0062 Próprio	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LACOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0000000	355,99	355,99
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9916425	26,65	26,43
Insumo	7627 ORSE	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar un	Material	un	0,9916425	332,34	329,56
		MO sem LS =>	8,66	LS =>	9,98	MO com LS =>	18,64
		Valor do BDI =>	74,72			Valor com BDI =>	430,71
		Quant. =>	1,0000000			Preço Total =>	430,71
13.5.1.6							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	JAC0064 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 1,5 MM2, TENSÃO 1KV	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	M	1,0000000	11,39	11,39
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1282884	26,65	3,42
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1282884	18,77	2,41
Insumo	8995 ORSE	Cabo de cobre flexível blindado cftta de cobre, 2 x 1,5mm2 - tensão:1kv m	Material	m	1,0065703	5,52	5,56
		MO sem LS =>	1,78	LS =>	2,05	MO com LS =>	3,83
		Valor do BDI =>	2,39			Valor com BDI =>	13,78
		Quant. =>	88,0000000			Preço Total =>	1.212,64
13.5.1.7							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	JAC0065 Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0000000	20,83	20,83
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0747754	19,54	1,46
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1794411	26,65	4,78
Insumo	00038774 SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	0,9996720	14,59	14,59
		MO sem LS =>	1,97	LS =>	2,27	MO com LS =>	4,24
		Valor do BDI =>	4,37			Valor com BDI =>	25,20
		Quant. =>	19,0000000			Preço Total =>	478,80

34 02
161



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

13.5.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0139 Próprio	LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	48,83	48,83
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0029070	26,65	26,73
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0029070	19,54	19,60
Auxiliar	036891 SBC	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX	Material	UN	0,9999073	0,50	0,50
Insumo		MO sem LS =>	14,21	LS =>	16,36	MO com LS =>	30,57
		Valor do BDI =>	9,83			Valor com BDI =>	56,66
			Quant. =>	3,0000000		Preço Total =>	189,98
13.5.2		SINALIZAÇÃO					1.893,28
13.5.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	IP0123 Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO RETANGULAR, COM APLICAÇÃO EM VINIL, FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: L = 26X13CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	17,74	17,74
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1882174	18,76	3,53
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1882174	25,73	4,84
Composição	00037539 SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	0,7528698	12,45	9,37
Auxiliar		MO sem LS =>	2,61	LS =>	3,02	MO com LS =>	5,63
Insumo		Valor do BDI =>	3,72			Valor com BDI =>	21,46
			Quant. =>	46,0000000		Preço Total =>	987,16
13.5.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0070 Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	26,95	26,95
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1998991	18,77	3,75
Auxiliar	00037558 SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	0,9994954	23,21	23,20
Insumo		MO sem LS =>	1,03	LS =>	1,18	MO com LS =>	2,21
		Valor do BDI =>	5,66			Valor com BDI =>	32,61
			Quant. =>	3,0000000		Preço Total =>	97,83
13.5.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

162
B
162



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição	IP0124 Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO, DE 2MM DE ESPESURA COM SÍMBOLO EM FORMATO QUADRADO, COM APLICAÇÃO EM VINIL, FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: L = 20x20CM - EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	19,81	19,81
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2499137	19,54	4,88
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0199931	26,65	0,53
Insumo	00037556 SINAPI	Material		UN	0,9996547	14,40	14,40
		PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	MO sem LS => Valor do BDI =>	1,53 4,16	LS => 1,77	MO com LS => Valor com BDI =>	3,30 23,97
			Quant. =>	21,0000000	Preço Total =>		503,37
13.5.2.4							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	21,68	21,68
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3644195	27,34	9,96
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1517583	18,77	2,85
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1597455	8,58	1,37
Insumo	00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,5331507	13,94	7,43
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0099841	7,45	0,07
		MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 4,48	MO com LS => Valor com BDI =>	8,37 26,23		
			Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>		104,92
13.5.3							
EXTINTORES							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	101907 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	672,70	672,70
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4573908	18,76	8,58
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4573908	25,73	11,77
Insumo	00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 4,8 X 50 MM	Material	UN	1,9999598	0,61	1,22
Insumo	00010889 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	0,9999799	651,14	651,13
		MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 6,35 141,20	MO com LS => Valor com BDI =>	7,32	MO com LS => Valor com BDI =>	13,67 813,90
			Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>		813,90

163
203
163



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

13.5.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0140 Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	200,01	200,01
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4480538	18,76	8,41
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4480538	25,73	11,53
Insumo	00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	1,9591333	0,61	1,20
Insumo	940 ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg un	Material	un	0,9795667	182,60	178,87
			MO sem LS =>	LS =>	7,17	MO com LS =>	13,39
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	241,99
			Quant. =>		11,0000000	Preço Total =>	2.661,89
13.6		INSTALAÇÃO CLIMATIZADA					72.093,44
13.6.1		INFRAESTRUTURA INSTALAÇÃO CLIMATIZAÇÃO					70.460,10
13.6.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103250 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	3.097,36	3.097,36
Composição Auxiliar	100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5229504	24,88	62,77
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5229504	19,25	48,57
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	9,9998034	0,75	7,50
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	8,9998231	0,51	4,59
Insumo	00011976 SINAPI	CHUMBADOR, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	5,9998821	1,15	6,90
Insumo	00013246 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	3,9999213	0,43	1,72
Insumo	00037591 SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	1,9999607	20,19	40,38
Insumo	00042422 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,99999803	2.924,99	2.924,93
			MO sem LS =>	LS =>	38,57	MO com LS =>	72,06
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	3.747,50
			Quant. =>		6,0000000	Preço Total =>	22.485,00
13.6.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103244 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	1.923,67	1.923,67

164
BU
391



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3333343	24,98	58,05
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3333343	19,25	44,92
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	9,9997185	0,75	7,50
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	8,9997466	0,51	4,59
Insumo	00011976 SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	5,9998311	1,15	6,90
Insumo	00013246 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	3,9998874	0,43	1,72
Insumo	00037591 SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	1,9999437	20,19	40,38
Insumo	00042424 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,9999719	1.759,66	1.759,61
				MO sem LS =>	30,97	LS =>	66,64
				Valor do BDI =>	403,78	Valor com BDI =>	2.327,45
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	2.327,45

13.6.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103261 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	9,876,72	9,876,72
Composição Auxiliar	100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3667214	24,98	108,64
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3667214	19,25	84,06
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	10,0110571	0,75	7,51
Insumo	00004374 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	Material	UN	0,6036860	0,31	0,19
Insumo	00011976 SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	0,6036860	1,15	0,69
Insumo	00013246 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	0,8049146	0,43	0,35
Insumo	00013294 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	Material	UN	6,0066343	1,44	8,65
Insumo	00013348 SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	6,0066343	1,28	7,69
Insumo	00037591 SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0022118	20,19	40,42
Insumo	00042419 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0011054	9.607,90	9.618,52
				MO sem LS =>	57,97	LS =>	124,72
				Valor do BDI =>	2.073,12	Valor com BDI =>	11.949,84

34

165



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

		Quant. =>	3,00000000	Preço Total =>	35.849,52		
13.6.1.4							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	JAC0125 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DE DIÂMETRO OSCILANTE COM CONTROLE DE VELOCIDADE AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	328,30	328,30
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9999793	19,54	19,54
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9999793	26,65	26,65
Insumo	JACCOT0038 Próprio	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DE DIÂMETRO OSCILANTE COM CONTROLE DE VELOCIDADE, BIVOLT, ESPECIFICAÇÕES HÉLICE: 3 PÁS, GRADE: AÇO, COR: PRETO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO; VAZÃO: 1.019 M3/SEG; CONSUMO: 0,23 KW/H; POTÊNCIA: 155W VOLTAGEM: BIVOLT VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DE DIÂMETRO OSCILANTE COM CONTROLE DE VELOCIDADE, BIVOLT, ESPECIFICAÇÕES HÉLICE: 3 PÁS, GRADE: AÇO, COR: PRETO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO; VAZÃO: 1.019 M3/SEG; CONSUMO: 0,23 KW/H; POTÊNCIA: 155W VOLTAGEM: BIVOLT	Material	UND	0,9999793	282,12	282,11
		MO sem LS =>	14,17	LS =>	16,32	MO com LS =>	30,49
		Valor do BDI =>	68,91			Valor com BDI =>	397,21
				Quant. =>	1,00000000	Preço Total =>	397,21
13.6.1.5							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	JAC0124 Próprio	CORTINA DE AR COMERCIAL DUGOLD 2,00M COM CONTROLE REMOTO 220	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.029,84	1.029,84
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8350000	19,54	55,40
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8350000	26,65	75,55
Insumo	JACCOT0039 Próprio	CORTINA DE AR COMERCIAL 2,00 M C/ CONTROLE - WHITE DUGOLD 2,00	Material	UND	1,0000000	898,89	898,89
		MO sem LS =>	40,18	LS =>	46,26	MO com LS =>	86,44
		Valor do BDI =>	216,16			Valor com BDI =>	1.246,00
				Quant. =>	1,00000000	Preço Total =>	1.246,00
13.6.1.6							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	103290 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR. AF 11/2021	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	42,31	42,31
Composição Auxiliar	91166 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,9996792	3,31	3,31
Composição Auxiliar	97332 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,9996792	39,01	39,00
		MO sem LS =>	1,58	LS =>	1,82	MO com LS =>	3,40

166
26
161
34



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

		Valor do BDI =>	8,88	Quant. =>	31,2500000	Valor com BDI =>	51,19
		Valor do BDI =>		Quant. =>	31,2500000	Preço Total =>	1.599,89
13.6.1.7	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAIMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR. AF 11/2021	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	26,56	26,56	
Composição Auxiliar	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	3,31	3,31	
Composição Auxiliar	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAIMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	23,25	23,25	
		MO sem LS =>	1,50	LS =>	1,73	MO com LS =>	3,23
		Valor do BDI =>	5,57			Valor com BDI =>	32,13
		Quant. =>	27,0000000			Preço Total =>	867,51

13.6.1.8	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,83	5,83	
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0258457	18,76	0,48	
Composição Auxiliar	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1848993	25,73	4,76	
Composição Auxiliar	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0009940	597,23	0,59	
		MO sem LS =>	1,77	LS =>	2,03	MO com LS =>	3,80
		Valor do BDI =>	1,22			Valor com BDI =>	7,05
		Quant. =>	2,0000000			Preço Total =>	14,10

13.6.1.9	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1/2", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM, MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	33,35	33,35	
Insumo	Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm, multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação m	Serviços	m	1,0000000	33,35	33,35	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	7,00			Valor com BDI =>	40,35
		Quant. =>	25,1000000			Preço Total =>	1.012,79

13.6.1.10	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
-----------	-----------	------	-----	--------	------------	-------	--

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'B' and '19'.



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição	JAC0127 Próprio	Descrição	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	50,16	50,16
Insumo	12635 ORSE	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 3/4", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM, MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Serviços	m	1,0000000	50,16	50,16
		Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm, multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação m	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 10,53	LS => 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 60,69
			Quant. =>	27,4000000	Preço Total =>	1,662,91	

13.6.1.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0142 Próprio	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 1,5 MM2, 450 /750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	9,94	9,94
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1098474	26,65	2,93
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1098474	18,77	2,06
Insumo	12538 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v m	Material	m	1,0185854	4,86	4,95
		MO sem LS => Valor do BDI =>	1,52 2,09	LS => 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	3,28 12,03	3,28 12,03
			Quant. =>	56,8000000	Preço Total =>	683,30	

13.6.1.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC01043 Próprio	EXAUSTOR MEGA34, DA SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	175,27	175,27
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	EXAUSTOR MEGA34, DA SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9998831	26,65	26,65
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9998831	18,77	18,77
Insumo	12727 ORSE	Exaustor Mega34, da sicflux ou similar un	Material	un	0,9998831	129,87	129,85
		MO sem LS => Valor do BDI =>	13,87 36,79	LS => 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	29,85 212,06	29,85 212,06
			Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	212,06	

13.6.1.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90439 SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	70,05	70,05
Composição Auxiliar	5795 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3667803	32,52	11,93
Composição Auxiliar	5952 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,8045180	30,51	24,55

158
381
BU



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1828905	18,76	3,43
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1712983	25,73	30,14
		MO sem LS =>	22,89	LS =>	26,37	MO com LS =>	49,26
		Valor do BDI =>	14,70			Valor com BDI =>	84,75
				Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	678,00
13.6.1.14							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91190 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF 05/2015	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,99	4,99
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0219383	18,76	0,41
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1545656	25,73	3,98
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0009972	597,23	0,60
		MO sem LS =>	1,48	LS =>	1,71	MO com LS =>	3,19
		Valor do BDI =>	1,05			Valor com BDI =>	6,04
				Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	48,32
13.6.1.15							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	6,41	6,41
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0339629	19,54	0,66
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2157640	26,65	5,75
		MO sem LS =>	2,07	LS =>	2,39	MO com LS =>	4,46
		Valor do BDI =>	1,35			Valor com BDI =>	7,76
				Quant. =>	32,5600000	Preço Total =>	252,67
13.6.1.16							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	12,86	12,86
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0546804	18,76	1,03
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3901504	25,73	10,04
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0029934	597,23	1,79
		MO sem LS =>	3,76	LS =>	4,34	MO com LS =>	8,10
		Valor do BDI =>	2,70			Valor com BDI =>	15,56
				Quant. =>	32,5600000	Preço Total =>	506,63

169
169
169



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13.6.1.17 Composição	JAC0214 Próprio	SUPORTE PARA CONDENSADOR 500mm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	26,93	26,93
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0029128	26,35	26,43
Auxiliar							
Insunro	368231 SBC	SUPORTE PARA CONDENSADOR 500mm ATE 24.000BTU'S	Material	UN	0,9999131	0,50	0,50
			MO sem LS =>	LS =>	9,92	MO com LS =>	18,54
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	32,58
			Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>		130,32

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13.6.1.18 Composição	90438 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	49,28	49,28
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SANITÁRIAS	H	0,2690000	18,76	5,05
Auxiliar							
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7190000	25,73	44,23
Auxiliar							
			MO sem LS =>	LS =>	18,60	MO com LS =>	34,76
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	59,62
			Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>		119,24

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13.6.1.19 Composição	90444 SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	30,06	30,06
Composição	5795 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHIP DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1568905	32,52	5,10
Auxiliar							
Composição	5952 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,3457587	30,51	10,55
Auxiliar							
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0789449	18,76	1,48
Auxiliar							
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5026493	25,73	12,93
Auxiliar							
			MO sem LS =>	LS =>	11,31	MO com LS =>	21,13
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	36,37
			Quant. =>	8,5000000	Preço Total =>		309,15

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13.6.1.20 Composição	90468 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	5,66	5,66
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SANITÁRIAS	H	0,0189300	18,76	0,36
Auxiliar							
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1364951	25,73	3,51
Auxiliar							
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0029889	597,23	1,79
Auxiliar							
			MO sem LS =>	LS =>	1,62	MO com LS =>	3,02

Bu
P8
10



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

SISTEMA DE DRENAGEM E COLETA DE CONDENSADOS									
13.6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Quant.	Valor Unit	Total
13.6.2.1	89865 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000000	15,15	1,00000000	15,15	15,15
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2548478	18,76	0,2548478	18,76	4,78
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2548478	25,73	0,2548478	25,73	6,56
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0534443	3,59	1,0534443	3,59	3,78
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0141804	1,82	0,0141804	1,82	0,03
		MO sem LS =>		3,54	LS =>	4,08	MO com LS =>		7,62
		Valor do BDI =>		3,18			Valor com BDI =>		18,33
		Quant. =>			41,50000000				760,70
13.6.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89866 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	6,43	1,00000000	6,43	6,43
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1103598	18,76	0,1103598	18,76	2,07
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1103598	25,73	0,1103598	25,73	2,84
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0070846	54,60	0,0070846	54,60	0,39
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	0,9978284	0,63	0,9978284	0,63	0,63
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0079826	61,86	0,0079826	61,86	0,49
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0061000	1,82	0,0061000	1,82	0,01
		MO sem LS =>		1,53	LS =>	1,76	MO com LS =>		3,29
		Valor do BDI =>		1,35			Valor com BDI =>		7,78
		Quant. =>			24,00000000				186,72
13.6.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89868 SINAPI	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	4,85	1,00000000	4,85	4,85
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0732408	18,76	0,0732408	18,76	1,37
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0732408	25,73	0,0732408	25,73	1,88
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	54,60	0,0071000	54,60	0,39
Insumo	00003904 SINAPI	LUBA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	0,9937689	0,71	0,9937689	0,71	0,71
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0079502	61,86	0,0079502	61,86	0,49

BA
12/1



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Insuno	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	MO sem LS => Valor do BDI =>	UN 1,02 1,02	0,0061000 1,17 6,0000000	1,82 2,19 5,87	MO com LS => Valor com BDI => Preço Total =>	0,01 2,19 5,87 35,22
13.6.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89869 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,92	8,92		
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1470294	18,76	2,76		
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1470294	25,73	3,78		
Auxiliar									
Insuno	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	54,60	0,58		
Insuno	00007139 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	0,9974859	1,04	1,04		
Insuno	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0119698	61,86	0,74		
Insuno	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0092000	1,82	0,02		
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	2,35	MO com LS => Valor com BDI =>	4,39 10,79		
				Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	43,16		
13.6.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	JAC0180 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ESPONJOSA BLINDADA BRANCA OU CINZA DIAMETRO 1"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	9,14	9,14		
Composição	100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2504178	24,88	6,23		
Auxiliar									
Insuno	JACCOT0080 Próprio	TUBO ESPONJOSO BLINDADO 1"X2000MM	Material	UND	0,8347265	3,49	2,91		
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	2,28	MO com LS => Valor com BDI =>	4,26 11,06		
				Quant. =>	34,0000000	Preço Total =>	376,04		
13.6.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90436 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,14	14,14		
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0769618	18,76	1,44		
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4937548	25,73	12,70		
Auxiliar									
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	5,34	MO com LS => Valor com BDI =>	9,98 17,11		
				Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>	171,10		
13.6.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		

172
172
34



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição	91190 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,99	4,99
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0219383	18,76	0,41
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1545656	25,73	3,98
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0009972	597,23	0,60
		MO sem LS =>	1,48	LS =>	1,71	MO com LS =>	3,19
		Valor do BDI =>	1,05			Valor com BDI =>	6,04
				Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>	60,40
13.7		ÁGUAS PLUVIAIS					1.284,07
13.7.1		DRENAGEM ÁGUA PLUVIAL (LAJE IMPERMEABILIZADA)					1.284,07
13.7.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99250 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	160,67	160,67
Composição Auxiliar	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m²	0,3597452	5,82	2,09
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0040971	460,62	1,89
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4232920	26,35	37,50
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1183080	18,77	20,99
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0299788	528,30	15,84
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,1:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0290794	425,06	12,36
Composição Auxiliar	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0174876	2.683,94	46,94
Insumo	00002892 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0034000	5,46	0,02
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0740000	8,01	0,59
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0880000	2,80	0,25
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4)	Material	KG	0,0078000	17,42	0,14
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2760000	15,48	4,27
Insumo	00007258 SINAPI	TIJULO CERAMICO MACICO COMUM 5 X 10 X 20 CM (L X A X C)	Material	UN	37,0548000	0,48	17,79
		MO sem LS =>	30,45	LS =>	35,06	MO com LS =>	65,51
		Valor do BDI =>	33,72			Valor com BDI =>	194,39

173
171
354



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

13.7.1.2							194,39
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. =>	1,00000000	Preço Total =>
	JAC0129 Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN		1,00000000	37,38
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,4998147	25,73
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,4998147	18,77
Insumo	00011707 SINAPI	RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS	Material	UN		0,9996294	15,15
		MO sem LS =>	6,85	LS =>		7,88	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	7,85				Valor com BDI =>
					Quant. =>	1,00000000	Preço Total =>
							45,23
13.7.1.3							Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	JAC0130 Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN		1,00000000	42,45
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,4998373	25,73
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,4998373	18,77
Insumo	00011708 SINAPI	RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	Material	UN		0,9996746	20,21
		MO sem LS =>	6,85	LS =>		7,88	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	8,91				Valor com BDI =>
					Quant. =>	1,00000000	Preço Total =>
							51,36
13.7.1.4							Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	JAC0132 Próprio	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN		1,00000000	20,61
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,1488011	18,76
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,1488011	25,73
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN		0,0624585	22,53
Insumo	00000298 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN		0,9993358	2,69
Insumo	00020045 SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN		0,9993358	7,69
Insumo	00020085 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN		0,9993358	2,21
		MO sem LS =>	2,07	LS =>		2,38	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	4,33				Valor com BDI =>

Handwritten signature and initials.

Handwritten notes and initials.




MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

13.7.1.5		Quant. =>	1,00000000	Preço Total =>	24,94		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	JAC0131 Próprio	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	10,85	10,85
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0599246	25,73	1,54
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0599246	18,77	1,12
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0199748	22,53	0,45
Insumo	00020085 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,9987438	2,21	2,21
Insumo	00020149 SINAPI	JOELHO, PVC SÉRIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,9987438	5,54	5,53
		MO sem LS => 0,82		LS =>	0,94	MO com LS =>	1,76
		Valor do BDI => 2,28				Valor com BDI =>	13,13
		Quant. =>	4,00000000	Preço Total =>			52,52
13.7.1.6		Quant. =>	1,00000000	Preço Total =>	19,40		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89509 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000000	19,40	19,40
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1895654	18,76	3,56
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1895654	25,73	4,88
Insumo	00020068 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0339273	10,58	10,94
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0105000	1,82	0,02
		MO sem LS => 2,63		LS =>	3,03	MO com LS =>	5,66
		Valor do BDI => 4,07				Valor com BDI =>	23,47
		Quant. =>	6,00000000	Preço Total =>			140,82
13.7.1.7		Quant. =>	1,00000000	Preço Total =>	112,18		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90440 SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	112,18	112,18
Composição Auxiliar	5795 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,5867074	32,52	19,08
Composição Auxiliar	5952 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,2893569	30,51	39,34
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2928539	18,76	5,49
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8760643	25,73	48,27
		MO sem LS => 36,67		LS =>	42,23	MO com LS =>	78,90

BA

51



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora

13.7.1.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97096 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	533,76	533,76
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4109740	26,35	10,83
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4109740	18,77	7,71
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0530000	1,19	0,06
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0490000	0,41	0,02
Insumo	00001525 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,0599328	486,01	515,14
			MO sem LS =>	5,64			
			Valor do BDI =>	112,04			
			MO com LS =>	6,50			12,14
			Valor com BDI =>				645,80
			Quant. =>		0,3000000		193,74
			Preço Total =>				193,74



2



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

13.7.1.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98679 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	34,48	34,48
Composição Auxiliar	87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0309810	636,33	19,71
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3537834	26,35	9,32
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1768917	18,77	3,32
Insuno	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,4998005	0,69	0,34
Insuno	00003671 SINAPI	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	Material	M	1,6693337	1,07	1,79
			MO sem LS =>	5,17	5,95	MO com LS =>	11,12
			Valor do BDI =>	7,24		Valor com BDI =>	41,72
			Quant. =>		3,0500000	Preço Total =>	127,25

14		ÁREA EXTERNA					60.769,56
14.01		ESCALA DE MARINHEIRO					1.189,28
14.01.1		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0072 Próprio	READEQUAÇÃO ESCADA DE MARINHEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	206,38	206,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	18,77	46,93
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	26,17	65,43
Composição Auxiliar	88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	33,26	49,89
Composição Auxiliar	83765 SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF 02/2016	CHP	CHP	0,1000000	82,42	8,24
Composição Auxiliar	83766 SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF 02/2016	CHI	CHI	0,0500000	41,86	2,09
Insuno	00010998 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	1,0000000	27,56	27,56
Insuno	4182 ORSE	Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch h	Equipamento	d	6,0000000	1,04	6,24
			MO sem LS =>	53,07	61,12	MO com LS =>	114,19
			Valor do BDI =>	43,32		Valor com BDI =>	249,70
			Quant. =>		3,0000000	Preço Total =>	749,10

14.01.2		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0179 Próprio	GRADE DE FECHAMENTO COM CADEADO PARA ESCADA DE MARINHEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	115,76	115,76
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	18,77	9,39

172 x 175

BM



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	33,26	16,63
Composição Auxiliar	83765 SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF 02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1000000	82,42	8,24
Composição Auxiliar	83766 SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF 02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0500000	41,86	2,09
Insumo	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0500000	25,25	1,26
Insumo	1054 ORSE	Grade de proteção c/ barra chata ferro 1/8" x 5/8" Grade proteção c/ barra chata ferro 1/8" x 5/8" m2	Material	m²	0,8100000	66,13	53,57
Insumo	00005085 SINAPI	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATÃO MACIO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIÂMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	Material	UN	1,0000000	24,58	24,58
				MO sem LS =>	10,03	LS =>	11,57
				Valor do BDI =>	24,30	MO com LS =>	21,60
						Valor com BDI =>	140,06
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	420,18
14.2		PAVIMENTAÇÃO	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	55.842,91
14.2.1		Descrição					Total
Composição	Código Banco	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	57,84	57,84
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8994662	18,77	35,65
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0203803	528,30	10,77
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0112891	7,26	0,08
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4635525	0,48	0,22
Insumo	000000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1138901	97,63	11,12
				MO sem LS =>	10,38	LS =>	11,95
				Valor do BDI =>	12,14	MO com LS =>	22,33
						Valor com BDI =>	69,98
				Quant. =>	30,0000000	Preço Total =>	2.099,40
14.2.2		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	36,15	36,15

978
841
24



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3346721	26,20	8,77
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3346721	18,77	6,28
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0069000	7,26	0,05
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1608000	0,48	0,08
Composição Auxiliar	97635 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	0,9981275	15,00	14,97
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	96,38	5,47
Insumo	00004741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0064000	83,12	0,53
				MO sem LS =>	9,29	MO com LS =>	19,99
				Valor do BDI =>	7,59	Valor com BDI =>	43,74
				Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>	437,40
14.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94277 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	32,32	32,32
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3317053	26,35	8,74
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3317053	18,77	6,23
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	597,23	0,60
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	96,38	0,67
Insumo	00041681 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,2548851	12,81	16,08
				MO sem LS =>	4,60	MO com LS =>	9,89
				Valor do BDI =>	6,78	Valor com BDI =>	39,10
				Quant. =>	205,0500000	Preço Total =>	8.017,46
14.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94278 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	36,34	36,34

25
BU
6/1



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4207512	26,35	11,09
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4207512	18,77	7,90
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MANUAL AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0010000	597,23	0,60
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	96,38	0,67
Insumo	00041681 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L/L2)	Material	UN	1,2552576	12,81	16,08
				MO sem LS =>	5,82	LS =>	12,52
				Valor do BDI =>	7,63	MO com LS =>	43,97
				Quant. =>	22,5000000	Preço Total =>	989,33

14.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	74,22	74,22
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9541054	18,77	74,22
				MO sem LS =>	20,31	MO com LS =>	43,69
				Valor do BDI =>	15,58	Valor com BDI =>	89,80
				Quant. =>	40,9500000	Preço Total =>	3.677,31

14.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96624 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	133,75	133,75
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0296849	26,35	27,13
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3428951	18,77	6,44
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0319902	7,26	0,23
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0300000	0,48	0,01
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1296543	88,47	99,94
				MO sem LS =>	10,61	MO com LS =>	22,83
				Valor do BDI =>	28,07	Valor com BDI =>	161,82
				Quant. =>	21,5500000	Preço Total =>	3.487,22

14.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AL00006 Próprio	MANTA GEOTEXTIL 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = 26 KNM	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M²	1,0000000	18,91	18,91

Handwritten signature and initials in blue ink.



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	18,77	0,94
Insumo	00004020 SINAPI	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 26 KN/M	Material	m²	1,0500000	17,11	17,97
			MO sem LS =>	0,26	LS =>	MO com LS =>	0,55
			Valor do BDI =>	3,97		Valor com BDI =>	22,88
			Quant. =>	215,5200000	Preço Total =>		4.931,10
14.2.8							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0163 Próprio	EXECUÇÃO DE LASTRO DE AREIA, E=3 CM	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M³	1,0000000	140,99	140,99
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3000000	18,77	24,40
Composição	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS	M3XKM	2,3000000	1,88	4,32
Auxiliar	00000367 SINAPI	PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	E DESCARGAS				
Insumo		AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1500000	97,63	112,27
			MO sem LS =>	6,97	LS =>	MO com LS =>	14,99
			Valor do BDI =>	29,59		Valor com BDI =>	170,58
			Quant. =>	6,4700000	Preço Total =>		1.103,65
14.2.9							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0162 Próprio	PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/PAVIMENTO PERMEAVEL / BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40X40 CM, E=6CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M²	1,0000000	77,54	77,54
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1600000	26,35	4,22
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1600000	18,77	3,00
Auxiliar			Material	m²	1,1000000	63,93	70,32
Insumo	00040671 SINAPI	PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL					
			MO sem LS =>	2,20	LS =>	MO com LS =>	4,73
			Valor do BDI =>	16,28		Valor com BDI =>	93,82
			Quant. =>	215,5200000	Preço Total =>		20.220,09
14.2.10							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	78,22	78,22
Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300554	26,02	3,38
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1881354	26,35	4,96
Auxiliar			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3181908	16,77	5,97
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					

30

191



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,0904707	438,47	39,67
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	L	0,0017000	5,46	0,01
Insumo	00004509 SINAPI	OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	M	0,2500000	4,06	1,02
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2000000	2,80	0,56
Insumo	00005068 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	KG	0,0240000	17,10	0,41
Insumo	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	1,0812288	20,57	22,24
			MO sem LS => 6,83	7,87	MO com LS => 14,70	14,70
			Valor do BDI => 16,42		Valor com BDI => 94,64	94,64
			Quant. => 89,4200000		Preço Total => 8.462,71	8.462,71
14.2.11						
Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.
	JAC0006 Próprio	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	SERP - SERVIÇOS	M³	1,0000000	18,77
	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,77
			MO sem LS => 5,14	LS =>	5,91	MO com LS => 11,05
			Valor do BDI => 3,94			Valor com BDI => 22,71
			Quant. => 53,2300000			Preço Total => 1.208,85
14.2.12						
Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.
	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000	1,88
	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0082702	201,13
	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0035871	61,83
			MO sem LS => 0,13	LS =>	0,14	MO com LS => 0,27
			Valor do BDI => 0,39			Valor com BDI => 2,27
			Quant. => 532,3300000			Preço Total => 1.208,39
14.3						
14.3.1		PAREDE ÁREA TÉCNICA				1.694,42
14.3.1.1		ALVENARIA				795,12
14.3.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.

744

1002

262



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição	103329 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	80,31	80,31
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0090960	649,57	5,91
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6092949	26,35	42,40
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8046475	18,77	15,10
Insumo	00007271 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	28,2976021	0,56	15,85
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM. MALHA 15 X 15 MM, (C X L)*50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	1,82	0,76
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	58,33	0,29
			MO sem LS =>	18,48	LS =>	21,29	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	16,86			Valor com BDI =>
			Quant. =>		7,0000000		Preço Total =>
							680,19

14.3.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93198 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	32,72	32,72
Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0018976	536,26	1,02
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2686621	26,35	7,08
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1338317	18,77	2,51
Composição Auxiliar	90279 SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPa; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0139824	520,66	7,28
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,4893844	9,27	4,54
Insumo	00000660 SINAPI	CANAleta DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	5,3332916	1,93	10,29
			MO sem LS =>	3,59	LS =>	4,15	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	6,87			Valor com BDI =>
			Quant. =>		1,2000000		Preço Total =>
							47,51

14.3.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103316 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	55,72	55,72

200
193
Bul



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0086938	569,19	4,95
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7294772	26,35	19,22
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3650000	18,77	6,85
Insumo	00000650 SINAPI	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	13,5902597	1,74	23,65
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	1,82	0,76
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	58,33	0,29
		MO sem LS =>	8,49	LS =>	9,78	MO com LS =>	18,27
		Valor do BDI =>	11,70			Valor com BDI =>	67,42
			Quant. =>		1,0000000	Preço Total =>	67,42
14.3.2		REVESTIMENTO					899,30
14.3.2.1		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	7,79	7,79
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0036896	590,23	2,18
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1719129	26,35	4,53
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0573971	18,77	1,08
		MO sem LS =>	1,98	LS =>	2,28	MO com LS =>	4,26
		Valor do BDI =>	1,64			Valor com BDI =>	9,43
			Quant. =>		14,0000000	Preço Total =>	132,02
14.3.2.2		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87777 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	52,85	52,85
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0313785	649,57	20,38
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6785360	26,35	17,88
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6785360	18,77	12,74

24
100
1/2



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Insumo	00037411 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = Material *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	m²	0,1388000	13,32	1,85
		MO sem LS =>	11,11	LS =>	12,79	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	11,09			Valor com BDI =>
		Quant. =>			12,0000000	Preço Total =>
						767,28
PASSEIO EXTERNO						
14.4						2.062,95
14.4.1						
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
	IP0193 Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M²	1,0000000	27,83
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3000000	18,77
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	26,35
						3,43
		MO sem LS =>	7,79	LS =>	8,98	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	5,84			Valor com BDI =>
		Quant. =>			15,0000000	Preço Total =>
						505,05
14.4.2						
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
	JAC0039 Próprio	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	19,22
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	18,77
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0172311	528,30
Composição Auxiliar	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0010000	400,52
Composição Auxiliar	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0110000	269,06
						2,96
		MO sem LS =>	3,28	LS =>	3,77	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	4,03			Valor com BDI =>
		Quant. =>			7,0000000	Preço Total =>
						162,75
14.4.3						
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF 08/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	701,45
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6264499	26,02
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4145955	26,35
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0410454	18,77
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2312350	438,47
						539,86

100

BM

185



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0213000	5,46	0,12
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,1243275	4,06	12,68
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,4994620	2,80	7,00
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2993355	17,10	5,12
			MO sem LS =>	75,25	86,66	MO com LS =>	161,91
			Valor do BDI =>	147,23		Valor com BDI =>	848,68
			Quant. =>	1,2000000		Prego Total =>	1.018,42

14.4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	IP0151 Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	M²	1,0000000	107,11	107,11
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	26,35	13,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	18,77	22,52
Insumo	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	4,0000000	2,17	8,68
Insumo	2540 ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos kg	Material	kg	0,5200000	2,91	1,51
Insumo	6897 ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual m2	Material	m²	1,0500000	58,30	61,22
			MO sem LS =>	10,46	12,05	MO com LS =>	22,51
			Valor do BDI =>	22,48		Valor com BDI =>	129,59
			Quant. =>	2,2500000		Prego Total =>	291,58

14.4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0006 Próprio	CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	SERP - SERVIÇOS	M³	1,0000000	18,77	18,77
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,77	18,77
			MO sem LS =>	5,14	5,91	MO com LS =>	11,05
			Valor do BDI =>	3,94		Valor com BDI =>	22,71
			Quant. =>	1,5000000		Prego Total =>	34,07

14.4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000	1,88	1,88
Composição Auxiliar	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0082702	201,13	1,66

100
206
186



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição Auxiliar	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0035871	61,83	0,22
15		DIVERSOS					
15.1		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	MESA EM MDF 18 MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO E AZUL NAS DIMENSÕES 4,95X1,00M	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	3.105,00	3.105,00
Insumo	JACOT0041 Próprio	MESA EM MDF 18 MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO E AZUL NAS DIMENSÕES 4,95x 1,00 M - CONFORME PRANCHAS AR 28	Material	UND	1,0000000	2.905,00	2.905,00
Insumo	JACOT0042 Próprio	FRETE- BALCÃO	Outros	UND	1,0000000	200,00	200,00
				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	651,74	Valor com BDI =>	3.756,74
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	3.756,74
15.2		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	SUBSTITUIÇÃO (REMOÇÃO E NOVA INSTALAÇÃO) DE LAMINADO MELAMINICO EM PORTAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	344,81	344,81
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	25,21	151,26
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	18,77	112,62
Insumo	00001340 SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	Material	m²	1,5000000	47,14	70,71
Insumo	00001339 SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	Material	KG	0,2500000	40,88	10,22
				MO sem LS =>	79,62	MO com LS =>	171,30
				Valor do BDI =>	72,38	Valor com BDI =>	417,19
				Quant. =>	5,7600000	Preço Total =>	2.403,01
15.3		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	BALCÃO EM MDF 25MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO E AZUL NAS DIMENSÕES 1,71X0,85M (CONFORME PROJETO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (RECEPCÃO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	2.260,78	2.260,78
Insumo	JACOT0042 Próprio	FRETE- BALCÃO	Outros	UND	1,0000000	200,00	200,00
Insumo	JACOT0043 Próprio	BALCÃO EM MDF 25 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO E AZUL NAS DIMENSÕES 1,71 X0,85 M	Material	UND	1,0000000	2.060,78	2.060,78
				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	474,54	Valor com BDI =>	2.735,32
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	2.735,32

24

18



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

15.4		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0168 Próprio		PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. FORMATO MENOR OU IGUAL A 3200 CM²	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	295,27	295,27
Composição Auxiliar	88274 SINAPI		MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4750000	25,23	36,69
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7390000	18,77	13,85
Insumo	00010841 SINAPI		PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2. E= *2* CM	Material	m²	1,1600000	192,62	223,44
Insumo	00034357 SINAPI		REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1400000	4,14	0,58
Insumo	00037595 SINAPI		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	8,6200000	2,17	18,71
				MO sem LS =>	16,38	LS =>	MO com LS =>	35,25
				Valor do BDI =>	61,98		Valor com BDI =>	357,25
				Quant. =>		3,5200000	Preço Total =>	1.257,52

15.5		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0161 Próprio		OLHAL DE SUSPENSÃO COM CHUMBADOR - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTE DE CARGA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	101,94	101,94
Composição Auxiliar	88278 SINAPI		MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	35,74	17,87
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	18,77	9,39
Insumo	4983 ORSE		Furadeira Industrial h	Equipamento	h	0,5000000	2,23	1,12
Insumo	JACCOT0050 Próprio		OLHAL DE SUSPENSÃO INOX COM CHUMBADOR (CHUMBADOR PARABOLT 3/8 X2 1/2)	Material	UND	1,0000000	73,56	73,56
				MO sem LS =>	9,27	LS =>	MO com LS =>	19,96
				Valor do BDI =>	21,40		Valor com BDI =>	123,34
				Quant. =>		30,0000000	Preço Total =>	3.700,20

15.6		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0158 Próprio		PENDURADOR INOX PARA VASSOURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	167,42	167,42
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2166700	18,77	4,07
Composição Auxiliar	88261 SINAPI		CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2166700	25,21	5,46
Insumo	00011950 SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,17	1,02
Insumo	JACCOT0049 Próprio		CABIDE ORGANIZADOR DE VASSOURAS (EM AÇO INOX)	Material	UND	1,0000000	156,87	156,87
				MO sem LS =>	2,87	LS =>	MO com LS =>	6,18
				Valor do BDI =>	35,14		Valor com BDI =>	202,56
				Quant. =>		1,0000000	Preço Total =>	202,56

BU

188

188



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

15.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0160 Próprio	BRISSE METÁLICO DE ALUMÍNIO 84F 45 LISO (LÂMINA E PORTA LÂMINA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	328,55	328,55
Insumo	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	5,0000000	28,51	142,55
Insumo	JAC00T0044 Próprio	BRISSE METÁLICO DE ALUMÍNIO 84F 45 LISO (LÂMINA E PORTA LÂMINA)	Material	M²	1,0000000	166,00	166,00
Insumo	JAC00T0045 Próprio	TRANSPORTE SP PARA BA	Outros	M²	1,0000000	20,00	20,00
		MO sem LS =>	66,26	LS =>	76,29	MO com LS =>	142,55
		Valor do BDI =>	68,96			Valor com BDI =>	397,51
				Quant. =>	77,0000000	Preço Total =>	30.608,27
15.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RC0027 Próprio	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	127,35	127,35
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	26,35	7,91
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	26,17	7,85
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	18,77	9,39
Composição Auxiliar	88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	33,26	9,98
Composição Auxiliar	87372 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0030000	728,03	2,18
Composição Auxiliar	JAC0011 Próprio	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIBAR DAL 535 BT 0527, UMA DEMÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	0,1256000	27,00	3,39
Composição Auxiliar	100757 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 PE	PINT - PINTURAS	m²	0,1256000	43,70	5,49
Insumo	00010997 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,6000000	26,29	15,77
Insumo	00000131 SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTRÓPICO)	Material	KG	0,0500000	36,03	1,80
Insumo	JAC00T0046 Próprio	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE LEVE DN 40MM(1 1/4"), E=1,55MM	Material	M	2,3300000	17,93	41,78
Insumo	JAC00T0047 Próprio	TUBO GALVANIZADO 3/8", MACIÇO REDONDO	Material	M	0,2877400	68,52	19,72
Insumo	JAC00T0048 Próprio	TUBO GALVANIZADO A FOGO 1/2", E=2,25MM COM COSTURA	Material	M	0,1079000	19,36	2,09
		MO sem LS =>	12,87	LS =>	14,83	MO com LS =>	27,70
		Valor do BDI =>	26,73			Valor com BDI =>	154,08
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	462,24
15.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

289

24

681



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição	RC0028 Próprio	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", FIXADO EM MONTANTE METÁLICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS) SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	109,86	109,86
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	26,17	7,85
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	18,77	5,63
Composição Auxiliar	88317 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIBAR DAL 535 BT 0527, UMA DEMÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	33,26	11,97
Composição Auxiliar	JAC0011 Próprio	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 PE ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	PINT - PINTURAS	M²	0,1256000	27,00	3,39
Composição Auxiliar	100757 SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTRÓPICO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,1256000	43,70	5,49
Insumo	00010997 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM CUSTURA CLASSE LEVE DN 40MM(1 1/4"), E=1,55MM	Material	KG	0,7000000	26,29	18,40
Insumo	00000131 SINAPI	TUBO GALVANIZADO 3/8", MACIÇO REDONDO	Material	KG	0,0500000	36,03	1,80
Insumo	JACCOT0046 Próprio		Material	M	2,3300000	17,93	41,78
Insumo	JACCOT0047 Próprio		Material	M	0,1978200	68,52	13,55
				MO sem LS =>	9,78	MO com LS =>	21,04
				Valor do BDI =>	23,06	Valor com BDI =>	132,92
				Quant. =>	8,3000000	Preço Total =>	1.103,24
15.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	IP0183 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM ESPESURA DE 20MM, FIXADAS COM PARAFUSO PROLONGADOR. MEDINDO 1.00X0.50M. ADESIVADA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	2.510,57	2.510,57
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	18,77	6,57
Insumo	IPCOT0078 Próprio	PLACA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM ESPESURA DE 20MM, FIXADAS COM PARAFUSO PROLONGADOR. MEDINDO 1.00X0.50M, ADESIVADA	Material	UND	1,0000000	2.504,00	2.504,00
				MO sem LS =>	1,80	MO com LS =>	3,87
				Valor do BDI =>	526,97	Valor com BDI =>	3.037,54
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	3.037,54
15.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0156 Próprio	LIMPEZA E POLIMENTO DE BANCADA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	96,27	96,27
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7500000	18,77	14,08
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3000000	26,23	34,10
Composição Auxiliar	99819 SINAPI	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO), AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	14,74	14,74

34

16

28



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Insumo	4182	ORSE	Aluguel de fixadeira Industrial marca Bosch h	Equipamento	d	1,04	0,6000000	1,04	0,62
Insumo	13066	ORSE	Cera para madeira, em pasta, marca Ingleza - Lata de 400 g (ou similar) Kg	Material	Lata	87,27	0,2460526	87,27	21,47
Insumo	13067	ORSE	Disco de lixa diamantada SLX - 100mm para polimento de mármore, granito a úmido ou seco un	Material	un	35,81	0,2500000	35,81	8,95
Insumo	00001380	SINAPI	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	Material	KG	4,61	0,5000000	4,61	2,31
				MO sem LS =>	18,94		21,82	MO com LS =>	40,76
				Valor do BDI =>	20,21			Valor com BDI =>	116,48
				Quant. =>	8,2400000	Preço Total =>			958,80
15.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	JAC0157	LIMPEZA DE LETREIRO/BRASÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	12,17	12,17		
Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5833000	18,77	10,95		
Insumo	00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,0500000	10,57	0,53		
Insumo	00038395	BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23 X 13 X 8* CM	Material	UN	0,1000000	6,92	0,69		
			MO sem LS =>	3,00			6,45		
			Valor do BDI =>	2,55			14,72		
			Quant. =>	46,0000000	Preço Total =>		677,12		
15.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	IP0191	ARMARIO CONFECIONADO EM MDF, COM GAVETEIRO E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA (INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	2.239,49	2.239,49		
Composição	110824	ARMARIO DE MADEIRA SOB BANCA COM GAVETEIRO,REVEST. LAMINADO	ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	0,9997785	2.239,99	2.239,49		
Auxiliar			MO sem LS =>	670,89			1.443,42		
			Valor do BDI =>	470,07			2.709,56		
			Quant. =>	1,6000000	Preço Total =>		4.338,30		
16		TRATAMENTO JUNTOS					755,92		
16.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	JAC0137	JUNTA DE DILATAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL COM TARUCEL E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO- INCLUSIVE EXECUÇÃO DO RASGO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	70,08	70,08		
Composição	88309	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	26,35	9,22		
Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	18,77	6,57		
Insumo	2866	Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml l	Material	l	0,4000000	132,49	53,00		
Insumo	2621	Tarugo (Baguete Plástico) Tarucel d=6mm m	Material	m	1,0000000	0,53	0,53		
Insumo	2717	Aluguel de Makita ALUGUEL DE MAKITA dia	Equipamento	dia	0,0166700	5,85	0,10		
Insumo	9241	Tela de poliester 2x2mm p/impermeabilização, ref:Dervertela Poliéster R m2	Material	m²	0,2000000	3,32	0,66		
			MO sem LS =>	4,81			10,34		
			Valor do BDI =>	14,71			84,79		

34
259
16



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

					Quant. =>	7,6000000	Preço Total =>	644,40
16.2	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	7,79	7,79
	Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0036896	590,23	2,18
	Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1719129	26,35	4,53
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0573971	18,77	1,08
			MO sem LS => 1,98 Valor do BDI => 1,64	LS =>		2,28	MO com LS => Valor com BDI =>	4,26 9,43
					Quant. =>	1,5200000	Preço Total =>	14,33
16.3	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		87777 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	52,85	52,85
	Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0313785	649,57	20,38
	Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6785360	26,35	17,88
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6785360	18,77	12,74
	Insumo	00037411 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = Material *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM		m²	0,1388000	13,32	1,85
			MO sem LS => 11,11 Valor do BDI => 11,09	LS =>		12,79	MO com LS => Valor com BDI =>	23,90 63,94
					Quant. =>	1,5200000	Preço Total =>	97,19

17			PASAGISMO					11.714,95
17.1	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	2,76	2,76
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0714322	18,77	1,34
	Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0714322	19,85	1,42
			MO sem LS => 0,76 Valor do BDI => 0,58	LS =>		0,89	MO com LS => Valor com BDI =>	1,65 3,34
					Quant. =>	591,2400000	Preço Total =>	1.974,74

BR

192


192



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

17.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0165 Próprio	REMOÇÃO MANUAL DE ARBUSTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	18,77	18,77
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,77	18,77
				MO sem LS =>	5,14	MO com LS =>	11,06
				Valor do BDI =>	3,94	Valor com BDI =>	22,71
				Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>	227,10
17.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	15,48	15,48
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1563275	18,77	2,93
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0391000	19,85	0,78
Insumo	00003322 SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	0,9983904	11,79	11,77
				MO sem LS =>	1,02	MO com LS =>	2,20
				Valor do BDI =>	3,25	Valor com BDI =>	18,73
				Quant. =>	124,0000000	Preço Total =>	2.322,52
17.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0166 Próprio	PLANTIO DE MUDAS IXORIA, ALTURA IGUAL OU MAIOR 50CM - INCLUSIVE FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	24,28	24,28
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1018000	18,77	1,91
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0255000	19,85	0,51
Insumo	JACCOT0051 Próprio	MUDA IXORIA COCCINEA H>50 CM FORNECIMENTO	Material	UND	1,0000000	8,30	8,30
Insumo	JACCOT0052 Próprio	FRETE (MUDAS PAISAGISMOS)	Outros	UND	1,0000000	13,56	13,56
				MO sem LS =>	0,66	MO com LS =>	1,43
				Valor do BDI =>	5,10	Valor com BDI =>	29,38
				Quant. =>	45,0000000	Preço Total =>	1.322,10
17.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JAC0167 Próprio	PLANTIO DE PALMEIRA (ARECA BAMBU) COM ALTURA DE MUDA MAIOR OU IGUAL A 2,00 M. INCLUSIVE FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	372,25	372,25
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3620000	18,77	81,87
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0905000	19,85	21,65

233
234



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

1961



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

18.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	IP0169 Próprio	LIMPEZA E TESTES DAS REDES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	2,51	2,51
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	25,73	0,77
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	18,77	1,13
Composição	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000	30,74	0,09
Auxiliar	2459 ORSE	Caminhão tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) h	Equipamento	un	0,0090000	57,43	0,52
Insunso							
			MO sem LS =>	0,60	LS =>	MO com LS =>	1,30
			Valor do BDI =>	0,53		Valor com BDI =>	3,04
			Quant. =>	150,0000000		Preço Total =>	456,00

18.2	DESMOBILIZAÇÃO						
18.2.1	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
	Composição	IP0166 Próprio	DESMOBILIZAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	2,455,28
	Auxiliar	5824 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 189 CV. INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	3,9964019	164,30	656,61
	Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,7645000	19,13
	Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,3320000	19,54
	Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,7645000	25,21
	Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,3320000	26,65
	Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,6780000	25,73
	Auxiliar	88273 SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7405000	25,53
	Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,5150000	18,77
	Auxiliar						591,54
			MO sem LS =>	578,84	LS =>	MO com LS =>	1.245,37
			Valor do BDI =>	515,36		Valor com BDI =>	2.970,64
			Quant. =>	1,0000000		Preço Total =>	2.970,64

18.3	AS BUILT						
18.3.1	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
	Composição	RC0025 Próprio	AS BUILT (PROJETO / MEMORIAL)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	1.801,46
	Auxiliar	90775 SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	39,9905982	23,46
							938,18

196
236

106



MURALHA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 07.549.731/0001-30
Rua São Salvador, 388 - Conceição
Jacobina/BA CEP: 44.700-000
Telefone: (74) 3621-2636
atendimento@muralhaconstrutora.com.br

Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,9985897	94,29	565,61
Auxiliar	91677 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,9992949	95,88	287,57
Auxiliar	001422 SBC	COPIA XEROX	Material	UN	20,0000000	0,50	10,00
Insumo	001119 SBC	MATERIAL ESCRITORIO - PAPEL 75 GR.OFICIO-500 FLS	Material	UN	0,2000000	0,50	0,10
			MO sem LS =>	LS =>	910,65	MO com LS =>	1.701,49
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	2.179,59
			Quant. =>		1,0000000	Preço Total =>	2.179,59

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇOS
Abertura da Licitação 04/09/2023 14:30
Número do Processo Licitatório 002/2023

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

661.315,19
138.800,82
800.116,01

B. Mesquita

Bruno T. Mesquita Santo-
Engenheiro Civil
CREA-BA: 96796

194
26x