



PRÉDIO PRINCIPAL



PRÉDIO CARTÓRIO



PRÉDIO PRINCIPAL - AUDITÓRIO

LEGENDA

SIMBOLÓGIA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONFORME A IT Nº 202017 CBRMA

	COD. S1 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA – DIREITA
	DIMENSÃO: L=250mm/A=120mm
	DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE – 8m
	COD. S2 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA – ESQUERDA
	DIMENSÃO: L=250mm/A=120mm
	DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE – 8m
	COD. S3 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA – INDICAÇÃO ACIMA DA PORTA
	DIMENSÃO: L=250mm/A=120mm
	DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE – 8m
	COD. S8/ S9 – ESCADA DE EMERGÊNCIA(DIREITA ou ESQUERDA)
	DIMENSÃO: L=250mm/A=120mm
	DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE – 8m
	COD. S12 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	DIMENSÃO: L=250mm/A=120mm
	DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE – 8m
	COD. S17 – INDICAÇÃO DO PAVIMENTO
	DIMENSÃO: L=175mm
	DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE – 8m
	COD. E1 – INDICAÇÃO DO LOCAL DA
	CONTROLE DE DETECÇÃO E ALARME
	DIMENSÃO: L=175mm
	DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE – 8m
	COD. E3 – COMANDO MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO
	DIMENSÃO: L=175mm
	DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE – 8m
	COD. E2 – COMANDO MANUAL DE ALARME
	DIMENSÃO: L=175mm
	DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE – 8m
	COD. E5 – EXTINTOR DE INCÊNDIO
	DIMENSÃO: L=175mm
	DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE – 8m
	COD. E7 – ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE
	DIMENSÃO: L=175mm
	DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE – 8m
	COD. E17 – SINALIZAÇÃO DE SOLO
	PARA HIDRANTES E EXTINTORES
	DIMENSÃO: L=100x1,00m
	FUNDO: VERMELHO(70x70x70mm)
	BORDA: AMARELA(Largura = 0,15m)
	COD. A5 – CUIDADO RISCO DE CHOQUE
	DIMENSÃO: L=220mm
	DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE – 8m
	COD. P4 – PROIBIDO USAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO
	DIMENSÃO: L=220mm
	DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE – 8m
	COD. M2 – INDICAÇÃO DA LOTAÇÃO MÁXIMA
	DIMENSÃO: L=220mm
	DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE – 16m

PLANTA - CHAVE

PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

PROJETO: ACS CONSTRUÇÕES LTDA - NEUTON LUIZ M. BACELAR - Mº ZILEIDE M. GONÇALVES

CONSTRUÇÃO: _____

REV. Nº	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO
02	22/01/2020	Zileide	Matéria Layout
01	08/11/2019	Zileide	análise

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS

COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL

SEÇÃO DE PROJETOS E OBRAS

CLIENTE / ORGÃO: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**

LOCALIZAÇÃO: PRIMEIRA AVENIDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº 150

MUNICÍPIO: **Mudança Layout**

CONTEÚDO: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - SEDE**

TIPO SERVIÇO: **REFORMA**

ASSUNTO: **PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**

PLANTA SINALIZAÇÃO CORTE PRÉDIO PRINCIPAL E CARTÓRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NEUTON LUIZ M. BACELAR - Mº ZILEIDE M. GONÇALVES	CAU: ABR000411020190708	TIPO PROJETO: PPCI
DESENHO: MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES	ASSINHA: 05 10 TRE PPCI CORTE SINAL	PRANCHETA: 05/10
ESCALA: 1/100	DATA: 03/10/2019	REVISÃO: 02