



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620180007203

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RODRIGO CARLOS TIBERIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RODRIGO CARLOS TIBERIO .....  
Registro: 5062126656-SP ..... RNP: 2613655968 .....  
Título Profissional: Técnico em Redes de Comunicação, Engenheiro Eletricista - Eletrônica .....

Número ART: 28027230180108240. Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 30/01/2018 Baixada em: 16/07/2018

Forma de Registro: INICIAL .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: LCSTECH COMERCIAL LTDA. - EPP .....

Contratante: JBS / SA .....  
AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETÊ ..... No.: 500 .....  
Complemento: ..... Bairro: VILA JAGUARA .....  
Cidade: São Paulo ..... UF: SP CEP: 05118100 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: ..... Celebrado em: 01/01/2017 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 4.320.000,00 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .....

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETÊ ..... No.: 500 .....  
Complemento: ..... Bairro: VILA JAGUARA .....  
Cidade: São Paulo ..... UF: SP CEP: 05118100 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 02/07/2017 Conclusão Efetiva: 31/01/2018 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: INFRAESTRUTURA .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Atividade Técnica: 1) Condução de Serviço Técnico, Instalação, Máquinas / Equipamentos, Climatização. 165,50000 quilowatt. 2) Elaboração, Projeto executivo, de Instalações Elétricas. 626,00000 quilowatt. 3) Execução, Instalação, Instalação Elétrica. 626,00000 quilowatt. 4) Execução, Instalação, No-Break. 240,00000 quilowatt. 5) Execução, Instalação, Luminotécnica. 1,00000 unidade. 6) Execução, Instalação, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. 1,00000 unidade. 7) Execução, Instalação, Sistema de Aterramento. 1,00000 unidade. 8) Execução, Instalação, Grupo Gerador. 626,00000 quilowatt. 9) Execução, Instalação, Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 626,00000 quilowatt. 10) Execução, Instalação, Quadro de Comando. 10,00000 unidade. 11) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 1,00000 unidade. 12) Condução de Serviço Técnico, Instalação, Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio. 1,00000 unidade. ....

#### Observações

Projeto, instalação e gerenciamento de data center modular seguro (Sala Cofre) Certificado ABNT NBR 10.636, TIER III, contendo 18 racks, sistema de refrigeração de precisão, sistemas elétricos, sistema de nobreaks, grupos geradores e QTAs, sistema de detecção comum, precoce e extinção de incêndio, sistema de segurança, sistema de automação e monitoramento ambiental, ativação, comissionamento e manutenção continuada por 36 meses. ....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620180007203

02/10/2018 11:07:36

Autenticação Digital: 031gxCKkFnlnc6xxxGz0sG0GC0z03fax

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A JBS / SA inscrita sob o CNPJ 02.916.265/0027-07, estabelecido na **AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETÊ**, n° 500, Bairro **VILA JAGUARA**, CEP **05118-100**, município de **São Paulo**, Estado **SP**. **ATESTA** para todos os fins de direito, que a empresa **LCSTech Comercial Ltda. - EPP**, inscrita sob o CNPJ n.º 06.133.353/0001-46, Inscrição Estadual 582.717.292.110, estabelecida na Avenida PORTUGAL, n.º 1740, sala 12, Jardim Santa Cruz do José Jaques, CEP 14020-733, município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, executou satisfatoriamente o fornecimento, instalação e comissionamento da solução de Data Center Modular Pré Fabricado Seguro de Alto Desempenho, com aderência aos requisitos definidos pelo TIA-942 classificado com o nível TIER III, com as características abaixo:

- **Características Físicas do Data Center**

- Área útil total de 314,66 m2;
- Área da subestação de 12,26 m2;
- Área dos geradores de 81,71 m2;
- Sala elétrica de 23,93 m2;
- Dimensões da Sala Segura – 5,60 x 3,30 x 9,20m (L x A x C);
- Sala Segura Certificada ABNT NBR 10.636 CF90 e PC120;
- Ambiente estanque IP66;
- Portas com proteções WK4, CF90 e IP66;
- Capacidade interna para 18 racks;
- Resistência a incêndio até 1100°C para 120 minutos;
- Confinamento de corredores quente e frio.



## - Características dos Sistemas Integrados

### Sistema Elétrico

- 2 UPS com capacidade individual de 120KVA, totalizando 240KVA, com configuração de redundância 1+1, com chave mecânica para manutenção e alimentação de entrada dupla, sendo uma no retificador e outra no by-pass;
- Banco de baterias redundantes para 10 minutos a plena carga;
- Quadros de distribuição de energia estabilizada e não estabilizada redundantes (linha X e Y);
- Circuitos de distribuição redundantes de energia estabilizada para os racks de TI e Telecom;
- Sistema de iluminação em LED;
- Circuitos de alimentação redundantes do sistema de climatização com transferência automática;
- Static Auto TIE redundante no QTA (antes do UPS) e depois do UPS (Chave estática STS) garantindo cruzamento de alimentações X e Y em caso de falta de alimentação, sendo a transferência após o UPS com tempo inferior a 4ms;
- Sistema de proteção contra descargas atmosféricas;
- Sistema de aterramento;
- 2 Geradores de energia de 313KVA cada, totalizando 626KVA, com configuração de redundância 1+1;
- Tanque de combustível adicional para manter a autonomia do sistema de geração de energia por até 48 horas ininterruptas sem reabastecimento.
- Quadros de transferência automática redundantes;
- Sistemas de UPS, baterias, quadros de distribuição e QTA's instalados na sala elétrica externamente a área dos racks.

### Cabeamento Estruturado

- Elétrico;
- Lógico UTP com 336 pontos Cat6A;
- Lógico Fibra Óptica com 168 pontos OM4;
- Lógico Fibra Óptica Monomodo para interligação entra o data center principal e o DR (disaster recovery).







### Sistema de Climatização

- 5 equipamentos de climatização de precisão, tipo "downflow", com capacidade individual de 33,1KW, totalizando 165,5KW, com configuração de redundância 4+1;
- Sistema de refrigeração do tipo expansão direta, utilizando gás refrigerante R410A;
- 2 equipamentos de climatização industrial para a sala elétrica, com capacidade individual de 7,61 KW, totalizando 15,22KW com configuração de redundância 1+1.

### Sistema de Detecção e Combate a Incêndio

- Central de alarme, microprocessada, equipada com fonte, carregador, conjunto de baterias e módulo para comando de disparo de gás, Homologada UL e FM.
- Sistema de detecção precoce com aspiração a laser (HSSD);
- Sensores de temperatura e fumaça;
- Chave de bloqueio e disparo do gás;
- Alertas audiovisuais;
- Cilindro e gás extintor de incêndio HFC-125.

### Sistema de Monitoramento Ambiental (online)

- Servidor com software para gerenciamento das informações dos equipamentos de energia, Incêndio, climatização, de condições ambientais, alarmes e eventos em regime 24x7;
- Sistema redundante com envio de alertas por GSM em caso de falha do sistema de comunicação interna.
- Sensores de temperatura, umidade, detecção de líquidos, medidores de combustível e abertura de portas;
- Interface gráfica para monitoramento local;
- Interface WEB para monitoramento remoto.

### Sistema de Segurança

- CFTV com 7 câmeras e servidor para gravação de imagens;
- Sistema de controle de acesso de tripla verificação (biometria, senha e/ou cartão) incluindo fechadura / trava eletromagnética e botão de saída para destravamento interno.



**- Local da Obra / Serviço:**

Av. Marginal Direita do Tietê, 500 - Vila Jaguará, São Paulo - SP, 05118-100

**- Responsável técnico pelo projeto e execução**

Rodrigo Carlos Tibério – Engenheiro Eletricista – CREA-SP n.º 5062126656/D – RNP 2613655968.

Período de Execução: 02/07/2017 a 31/01/2018.

Valor da Obra / Serviço: R\$ 4.320.000,00 (quatro milhões e trezentos e vinte mil reais).

Por ser verdade, firmo o presente.

São Paulo – SP, 25 de setembro de 2018.

  
 Diego Fernando Gois Alves  
 Engenheiro Eletricista - CREA-SP 5062407260 – RNP:2607582636  
 Departamento de Infraestrutura  
 diego.alves@jbs.com.br  
 (11)3144-5303





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo**

**CREA-SP**

**ART de Obra ou Serviço**

**28027230180108240**

**1. Responsável Técnico**

**RODRIGO CARLOS TIBERIO**

Título Profissional: Engenheiro Eletricista - Eletrônica, Técnico em Redes de Comunicação

RNP: **2613655968**

Registro: **5062126656-SP**

Empresa Contratada: **LCSTECH COMERCIAL LTDA. - EPP**

Registro: **2094660-SP**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **JBS / SA**

CPF/CNPJ: **02.916.265/0027-07**

Endereço: **Avenida MARGINAL DIREITA DO TIETÊ**

Nº: **500**

Complemento:

Bairro: **VILA JAGUARA**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **05118-100**

Contrato:

Celebrado em: **01/01/2017**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **4.320.000,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional:

**3. Dados da Obra Serviço**

Endereço: **Avenida MARGINAL DIREITA DO TIETÊ**

Nº: **500**

Complemento:

Bairro: **VILA JAGUARA**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **05118-100**

Data de Início: **02/07/2017**

Previsão de Término: **31/01/2018**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infraestrutura**

Código:

CPF/CNPJ:

**4. Atividade Técnica**

				Quantidade	Unidade
<b>Condução de Serviço Técnico 1</b>	<b>Instalação</b>	<b>Máquinas / Equipamentos</b>	<b>Climatização</b>	<b>165,50000</b>	<b>quillowatt</b>
	<b>Instalação</b>	<b>Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio</b>		<b>1,00000</b>	<b>unidade</b>
<b>Elaboração 2</b>	<b>Projeto executivo</b>	<b>de Instalações Elétricas</b>		<b>626,00000</b>	<b>quillowatt</b>
<b>Execução 3</b>	<b>Instalação</b>	<b>Luminotécnica</b>		<b>1,00000</b>	<b>unidade</b>
	<b>Instalação</b>	<b>Circuito Fechado de TV</b>		<b>1,00000</b>	<b>unidade</b>
	<b>Instalação</b>	<b>Quadro de Comando</b>		<b>10,00000</b>	<b>unidade</b>
	<b>Instalação</b>	<b>Instalações Elétricas de Baixa Tensão</b>		<b>626,00000</b>	<b>quillowatt</b>
	<b>Instalação</b>	<b>No-Break</b>		<b>240,00000</b>	<b>quillowatt</b>
	<b>Instalação</b>	<b>Grupo Gerador</b>		<b>626,00000</b>	<b>quillowatt</b>
	<b>Instalação</b>	<b>Sistema de Aterramento</b>		<b>1,00000</b>	<b>unidade</b>
	<b>Instalação</b>	<b>Instalação Elétrica</b>		<b>626,00000</b>	<b>quillowatt</b>
	<b>Instalação</b>	<b>Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas</b>		<b>1,00000</b>	<b>unidade</b>

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

Projeto, instalação e gerenciamento de data center modular seguro (Sala Cofre) Certificado ABNT NBR 10.636, TIER III, contendo 18 racks, sistema de refrigeração de precisão, sistemas elétricos, sistema de nobreaks, grupos geradores e QTAs, sistema de detecção comum, precoce e extinção de incêndio, sistema de segurança, sistema de automação e monitoramento ambiental, ativação, comissionamento e manutenção continuada por 36 meses.

#### 6. Declarações

**Acessibilidade:** Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

#### 7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

#### 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

RODRIGO CARLOS TIBERIO - CPF: 335.617.078-31

JBS / SA - CPF/CNPJ: 02.916.265/0027-07

#### 9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) ou [www.confes.org.br](http://www.confes.org.br)

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)

Tel: 0800 17 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



**CREA-SP**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura  
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 214,82

Registrada em: 30/01/2018

Valor Pago R\$ 214,82

Nosso Número: 28027230180108240

Versão do sistema

Impresso em: 27/09/2018 14:40:19



## Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 30/01/2018

Nº de controle: 942.929.743.134.517.913 | Documento: 0001331

Conta de débito: **Agência: 0064 | Conta: 0252233-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **LCSTECH COMERCIAL LTDA EPP | CNPJ: 006.133.353/0001-46**

Código de barras: **00190 00009 02802 723011 80108 240179 6 74280000021482**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social: **Não informado**

Beneficiário:

Nome Fantasia: **Não informado**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **Não informado**

Razão Social Sacador: **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **Não informado**

CPF/CNPJ do Pagador: **Não informado**

Data de débito: **30/01/2018**

Data de vencimento: **07/02/2018**

Valor: **R\$ 214.82**

Desconto: **R\$ 0.00**

Abatimento: **R\$ 0.00**

Bonificação: **R\$ 0.00**

Multa: **R\$ 0.00**

Juros: **R\$ 0.00**

Valor total: **R\$ 214.82**

Descrição: **CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONO**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

### Autenticação

T42kugoU 7Mo?o3XN iq8eelSo GFoSojhf 8IldGSUh sFnpA5rN viLCD9Px bnfBRtVn  
jGr@3vWv Dt?RCuDE Djtk3MXe FHahcXu6 AjQu@r7t @PwgHFyK \*eOTKPA d L9SpyFwG  
eEb2AIzV DLqEaLqj sHgzsuu5 XSWrc7L# iDglEMju oFkR?wAT 80111118 03734023

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.

**Ouvidoria** **0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



INSTRUÇÕES:

Nmero do Registro: 2094660

CREASP: 5062126656

Nome: RODRIGO CARLOS TIBERIO

- A quitacao do titulo ocorrera somente apos a compensacao bancaria.


Deposito ou transferencia nao serao reconhecidos para quitacao do titulo.


Pagamento a menor nao sera considerado para quitacao do titulo.

Nao pagar apos o vencimento.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

					001-9					00190.00009 02802.723011 80108.240179 6 74280000021482				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço														
LCSTECH COMERCIAL LTDA - EPP CPF/CNPJ: 06133353000146														
AVENIDA: PORTUGAL 1740, RIBEIRAO PRETO -SP CEP:14020733														
Sacador/Avalista														
Nosso-Número			Nr. Documento			Data de Vencimento			Valor do Documento			(=) Valor Pago		
28027230180108240			28027230180108240			07/02/2018			214,82					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço														
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO E CPF/CNPJ: 60.985.017.0001-77														
AV BRIG FARIA LIMA 1059 9 ANDAR , SAO PAULO - SP CEP: 1452002														
Agência/Código do Beneficiário										Autenticação Mecânica				
3336-7 / 401783-8														

					001-9					00190.00009 02802.723011 80108.240179 6 74280000021482				
Local de Pagamento										Data de Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										07/02/2018				
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ										Agência/Código do Beneficiário				
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO E CPF/CNPJ: 60.985.017.0001-77										3336-7 / 401783-8				
Data do Documento		Nr. Documento		Espécie DOC		Aceite		Data do Processamento		Nosso-Número				
29/01/2018		28027230180108240		DS		N		29/01/2018		28027230180108240				
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		xValor		(=) Valor do Documento				
28027230180108240		17		R\$						214,82				
Informações de Responsabilidade do Beneficiário										(-) Desconto/Abatimento				
Nmero do Registro: 2094660 CREASP: 5062126656 Nome: RODRIGO CARLOS TIBERIO														
O - A quitacao do titulo ocorrera somente apos a compensacao bancaria. Depo														
sito ou transferencia nao serao reconhecidos para quitacao do titulo. Pagam										(+*) Juros/Multa				
ento a menor nao sera considerado para quitacao do titulo. Nao pagar apos o														
vencimento.										(=) Valor Cobrado				

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço										Código de Baixa				
LCSTECH COMERCIAL LTDA - EPP CPF/CNPJ: 06133353000146										Autenticação Mecânica -				
AVENIDA: PORTUGAL 1740,										Ficha de Compensação				
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14020733														
Sacador/Avalista														





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020180000682**

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO CARLOS TIBERIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO CARLOS TIBERIO** RNP: **2613655968** Registro: **5062126656/D**

Título profissional: **Engenheiro Eletricista - Eletronica , Tecnico em Redes de Comunicacao**

Nº ART: **1020170094055**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **29/05/2017** .. Baixada em: ..  
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Contratante: **Cooperativa Agroind. dos Produt. Rurais Sudeste Goiano Ltda**

CPF/CNPJ: **02.077.618/0001-85**

Avenida Presidente

Vargas.....

Número: 1878...

Bairro: Jardim Goias.....

CEP: 75901-901

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento: .....

Cidade: Rio Verde.....-GO

E-Mail: .....

Fone: (64....)36111557....

Contrato: 00.....

Celebrado em: 26/12/2014

Valor R\$: 480.000,00....

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia BR-060, KM 389.....

Número: SN.....

Bairro: Setor Central.....

CEP: 75901-907.....

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento: .....

Cidade: Rio Verde.....-GO

Data de Inicio: 16/11/2015

Previsão término: 15/11/2020

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Cooperativa Agroind. dos Produt. Rurais Sudeste Goiano Ltda**

CPF/CNPJ: **02.077.618/0001-85**

E-Mail: .....

Fone: (64....) 36111557..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO MANUTENCAO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA , 362,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 2 - ATUACAO MANUTENCAO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA , 181,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 3 - ATUACAO MANUTENCAO EQUIPAMENTO ELETRICO DE BAIXA TENSÃO , 80,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 4 - ATUACAO MANUTENCAO DETECTOR INCÊNDIO (FUMAÇA, CALOR, CHAMAS), 1,00 UNIDADES; 5 - ATUACAO MANUTENCAO CIRCUITO FECHADO DE TV , 1,00 UNIDADES; 6 - ATUACAO MANUTENCAO SISTEMA DE COMUNICACAO ESTRUTURADO , 1,00 UNIDADES; 7 - ATUACAO MANUTENCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO PARA FINS INDUSTRIAIS , 17,77 TONELADAS REFRIGERACAO;**

**Observações**

Manutenção Preventiva e Corretiva do Container Data Center, dos sistemas de geração de energia, sistemas elétricos, sistema de refrigeração, sistema de detecção e combate a incêndio, sistema de monitoramento e sistema de segurança.

**Informações Complementares**

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/03/2016 até 18/05/2017.

**RESSALVAS:**

**1) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;**

**2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA ELÉTRICA.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 18005085 a 18005087, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020180000682**

**Data: 09/04/2018 Hora: 09:11:00**

**Código de Controle: UUXGQNI**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br))

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Processo**  
**64191/2017**

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070  
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: [atendimento@creago.org.br](mailto:atendimento@creago.org.br)



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO**  
– **COMIGO** inscrito sob o CNPJ 02.077.618/0001-85, estabelecido na **AVENIDA PRESIDENTE VARGAS**, nº 1878, Bairro **JARDIM GOIAS**, CEP **75903290**, neste município de **RIO VERDE**, Estado **GO**. **ATESTA** para todos os fins de direito, que a empresa **LCSTech Comercial Ltda. - EPP**, inscrita sob o CNPJ n.º 06.133.353/0001-46, Inscrição Estadual 582.717.292.110, estabelecida na Avenida **PORTUGAL**, n.º 1740, sala 12, Jardim Santa Cruz do José Jaques, CEP 14020-733, município de **Ribeirão Preto**, Estado de **São Paulo**, prestou satisfatoriamente os serviços de **Manutenção Preventiva e Corretiva em Data Center Modular Pré Fabricado (Container Data Center)** de **Alto Desempenho**, com as características abaixo:

- **Características Físicas do Container Data Center**

- o Dimensões Externas – 2.438 x 2.896 x 12.192mm (L x A x C);
- o Capacidade interna para 10 racks;
- o Resistência a incêndio até 1200°C para 120 minutos;
- o Portas Corta Fogo;
- o Antessala;
- o Confinamento de corredores quente e frio.

- **Características dos Sistemas Integrados**

**Sistema Elétrico**

- o 4 UPS com capacidade individual de 20KVA, totalizando 80KVA, com configuração de redundância 3+1;
- o Quadro de distribuição de energia estabilizada e não estabilizada;
- o Circuitos de distribuição de energia estabilizada para os racks de TI;
- o Sistema de iluminação em LED interna ao Container;
- o Circuitos de alimentação do sistema de climatização;



- o 2 Geradores de energia de 181KVA cada, totalizando 362KVA, com configuração de redundância 1+1;
- o Quadro de paralelismo.

#### **Sistema de Climatização**

- o 5 equipamentos de climatização de precisão, tipo "In-Row", com capacidade individual de 12,5KW, totalizando 62,5KW, com configuração de redundância 4+1;
- o Sistema de refrigeração do tipo expansão direta, utilizando gás refrigerante R410A.

#### **Sistema de Detecção e Combate a Incêndio**

- o Central integrada de alarme e combate a incêndio;
- o Sensores de temperatura e fumaça;
- o Cilindro de gás FM-200.

#### **Sistema de Monitoramento Ambiental**

- o Servidor com software para gerenciamento das informações dos equipamentos de energia, climatização, de condições ambientais, alarmes e eventos;
- o Sensores de temperatura, umidade, detecção de líquidos e abertura de portas;
- o Interface gráfica para monitoramento local;
- o Interface WEB para monitoramento remote.

#### **Sistema de Segurança**

- o CFTV com 2 cameras internas e servidor para gravação de imagens;
- o Sistema de controle de acesso de tripla verificação (biometria, senha e/ou cartão).



- **Responsáveis técnicos pela execução**

- o Rodrigo Carlos Tibério – Engenheiro Eletricista – CREA-SP n.º 5062126656/D – RNP 2613655968.
- o Stefanny Guimarães Rodrigues – Engenheiro Mecânico – CREA-GO n.º 1015135838D-GO – RNP 1015135838.

Período da Manutenção: 01/03/2016 a 18/05/2017

Por ser verdade, firmo o presente.

Rio Verde – Goiás, 25 de maio de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Amarildo Moraes de Oliveira  
Gerente de TI  
amarildo@comigo.com.br  
64 3611-1557

**[02.077.618/0001-85]**

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL  
DOS PRODUTORES RURAIS DO  
SUDOESTE GOIANO

Av. Presidente Vargas, N.º 1878  
Jardim Goiás

**[CEP 75.901-901 - Rio Verde - Goiás]**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-GO**

**ART Obra ou serviço**  
**1020170094055**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás**

**1. Responsável Técnico**

**RODRIGO CARLOS TIBERIO**

RNP: **2613655968**

Título profissional: **Engenheiro Eletricista - Eletronica , Tecnico em Redes de Comunicacao**

Registro: **5062126656/D**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Cooperativa Agroind. dos Produt. Rurais Sudeste Goiano Ltda** CPF/CNPJ: **02.077.618/0001-85**  
Avenida Presidente Vargas, Nº 1878 Bairro: Jardim Goiás CEP: 75901-901  
Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: Cidade: Rio Verde-GO Fone: (64)36111557  
E-Mail: Contrato: 00 Celebrado em: 26/12/2014 Valor Obra/Serviço R\$: 480.000,00  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

**3. Dados da Obra/Serviço**

Rodovia BR-060, KM 389, Nº SN Bairro: Setor Central CEP: 75901-907  
Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: Cidade: Rio Verde-GO  
Data de Inicio: 16/11/2015 Previsão término: 15/11/2020  
Finalidade: **Infra-estrutura**  
Proprietário: **Cooperativa Agroind. dos Produt. Rurais Sudeste Goiano Ltda** CPF/CNPJ: **02.077.618/0001-85**  
E-Mail: Fone: (64) 36111557

**4. Atividade Técnica**

ATUACAO	Quantidade	Unidade
MANUTENCAO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA	362,00	QUILOVOLTS-AMPERE
MANUTENCAO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	181,00	QUILOVOLTS-AMPERE
MANUTENCAO EQUIPAMENTO ELETRICO DE BAIXA TENSÃO	80,00	QUILOVOLTS-AMPERE
MANUTENCAO DETECTOR INCÊNDIO (FUMAÇA, CALOR, CHAMAS)	1,00	UNIDADES
MANUTENCAO CIRCUITO FECHADO DE TV	1,00	UNIDADES
MANUTENCAO SISTEMA DE COMUNICACAO ESTRUTURADO	1,00	UNIDADES
MANUTENCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO PARA FINS INDUSTRIAIS	17,77	TONELADAS REFRIGERACAO

*O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO. Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART*

**5. Observações**

Manutenção Preventiva e Corretiva do Container Data Center, dos sistemas de geração de energia, sistemas elétricos, sistema de refrigeração, sistema de detecção e combate a incêndio, sistema de monitoramento e sistema de segurança.

**6. Declarações**

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

**7. Entidade de Classe**

**NENHUMA**

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local Data

RODRIGO CARLOS TIBERIO - CPF: 335.617.078-31

Cooperativa Agroind. dos Produt. Rurais Sudeste Goiano Ltda - CPF/CNPJ: 02.077.618/0001-85

**9. Informações**

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.creago.org.br](http://www.creago.org.br).
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.



[www.creago.org.br](http://www.creago.org.br) atendimento@creago.org.br  
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277



<b>Registrada em</b> 29/05/2017	<b>Valor Pago</b> R\$ 214,82	<b>Boleto</b> 0117093351	<b>Situação</b> Registrada/OK	<b>Não possui Livro de Ordem</b>	<b>Possui 1 CAT</b> Processo 64191/2017
------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--



## Comprovante de pagamento

### Banco Itaú - Comprovante de Pagamento Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: **ARTmantComigo**

#### Dados da conta debitada:

Nome: **RODRIGO CARLOS TIBERIO**

Agência: **6414**

Conta: **64257-6**

#### Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **BBRASIL**

Código de barras: **00190.00009 02832.069013 17093.351173 2 71890000021482**

Valor do documento: **R\$ 214,82**

Valor de juros/multa: **R\$ 0,00**

Valor de  
desconto/abatimento: **R\$ 0,00**

Valor do pagamento: **R\$ 214,82**

Data do vencimento: **13/06/2017**

**Pagamento efetuado em 29/05/2017 às 20:10:05h via Internet, CTRL 65322.**

#### Autenticação:

**87F268E8FB195223B882A0319635A0F34FCE1188**

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse [itaupersonnalite.com.br](http://itaupersonnalite.com.br) ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020180001948**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO CARLOS TIBERIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO CARLOS TIBERIO** RNP: **2613655968** Registro: **5062126656/D**

Título profissional: **Engenheiro Eletricista - Eletronica , Tecnico em Redes de Comunicacao**

Nº ART: **1020180091396**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **23/05/2018** .. Baixada em: **04/09/2018**  
Forma de registro: **Substituição à 1020180021608**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE GOIAS LTDA** CPF/CNPJ: **33.416.108/0001-19**

Rua 15..... Número: 1250... Bairro: Setor Marista..... CEP: 74150-020

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)35238100....

Contrato: 0..... Celebrado em: 11/10/2016 Valor R\$: 2.250.000,00...

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua 15..... Número: 1250...

Bairro: Setor Marista..... CEP: 74150-020.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO

Data de Início: 20/03/2017 Previsão término: 15/02/2018 Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE GOIA..** CPF/CNPJ: **33.416.108/0001-19**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 35238100..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA , 430,00 QUILOWATTS;2 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA , 250,00 QUILOWATTS;3 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO EQUIPAMENTO ELETRICO DE BAIXA TENSÃO , 80,00 QUILOWATTS;4 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO ATERRAMENTO , 1,00 UNIDADES;5 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO APARELHO ELETRICO OU ELETRONICO P/FINS INDUSTRIAIS OU COMERCIAIS , 22,75 TONELADAS REFRIGERACAO;6 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO DETECTOR INCÊNDIO (FUMAÇA, CALOR, CHAMAS), 1,00 UNIDADES;7 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO ILUMINACAO ELETRICA , 1,00 UNIDADES;8 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO CIRCUITO FECHADO DE TV , 1,00 UNIDADES;9 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA , 1,00 UNIDADES;**

**Observações**

Projeto, instalação e fornecimento de container data center de alto desempenho com capacidade redundante de até 80 kVA, contendo 10 racks, sistema de refrigeração de precisão a gás, sistemas elétricos, sistema SPDA do data center, sistema de UPS, grupo geradores e QTAs, sistema de detecção e extinção de incêndio, sistema de vigilância, sistema de monitoria DCIM, ativação, comissionamento e manutenção continuada por 36 meses.

**Informações Complementares**

Período de Execução da Obra/Serviço de: 20/03/2017 até 15/02/2018.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 18016326 a 18016329, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020180001948**

**Data: 13/09/2018 Hora: 16:04:00**

**Código de Controle: DCDGKOC**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br))

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo  
72590/2018

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070  
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: [atendimento@creago.org.br](mailto:atendimento@creago.org.br)





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE GOIAS LTDA** inscrita sob o CNPJ 33.416.108/0001-19, estabelecido na RUA 15, nº 1250, Bairro SETOR MARISTA, CEP 74150-020, na cidade de GOIANIA, Estado GO. ATESTA para todos os fins de direito, que a empresa **LCSTech Comercial Ltda. - EPP**, inscrita sob o CNPJ n.º 06.133.353/0001-46, Inscrição Estadual 582.717.292.110, estabelecida na Avenida PORTUGAL, n.º 1740, sala 12, Jardim Santa Cruz do José Jaques, CEP 14020-733, município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, executou satisfatoriamente o fornecimento, instalação e comissionamento da solução de Data Center Modular Pré Fabricado Seguro de Alto Desempenho (Container Data Center), com aderência aos requerimentos definidos pelo TIA-942 classificado com o nível TIER III, com as características abaixo:



### - Características Físicas do Data Center

- o Área útil total de 47,49 m<sup>2</sup>;
- o Área dos geradores de 33,46 m<sup>2</sup>;
- o Sala elétrica de 14,5 m<sup>2</sup>;
- o Dimensões do container – 2,44 x 2,60 x 12,19m (L x A x C);
- o Ambiente estanque IP66;
- o Portas com proteção WK4, CF90 e IP66;
- o Capacidade interna para 10 racks;
- o Resistência a incêndio até 1100°C para 120 minutos;
- o Confinamento de corredores quente e frio.
- o Antessala;

### - Características dos Sistemas Integrados

#### Sistema Elétrico

- o 2 transformadores trifásico Rebaixador de tensão 13,8KV / 380V, com capacidade individual de 200KVA, totalizando 400KVA, com redundância n+1;
- o Sistema redundante de UPS com capacidade útil de 60KVA, com redundância N+1, com chave mecânica para manutenção e alimentação de entrada dupla, sendo uma no retificador e outra no by-pass.
- o Banco de baterias para 10 minutos a plena carga.
- o Quadros de distribuição de energia estabilizada e não estabilizada redundantes (Linha X e Y);



1

- o Circuitos de distribuição de energia estabilizada para os racks de TI e Telecom;
- o Sistema de iluminação em LED;
- o Circuitos de alimentação do sistema de climatização com transferência automática;
- o Static Auto TIE redundante no QTA (antes do UPS) e depois do UPS (Chave estática STS) garantindo cruzamento de alimentações X e Y em caso de falta de alimentação, sendo a transferência após o UPS com tempo inferior a 4 ms.
- o Sistema de proteção contra descargas atmosféricas;
- o Sistema de aterramento;
- o 2 Geradores de energia de 215KW cada, totalizando 430KW, com configuração de redundância 1+1;
- o Quadro de paralelismo / transferência automática.

#### **Cabeamento Estruturado**

- o Elétrico
- o Lógico UTP com 240 pontos Cat6A;
- o Lógico Fibra Óptica com 120 pontos OM4;
- o Lógico Fibra Óptica Monomodo para interligação entre o data center principal e o DR (disaster recovery).

#### **Sistema de Climatização**

- o 4 equipamentos de climatização de precisão, tipo "In-Row", com capacidade individual de 20W, totalizando 80KW, com configuração de redundância 3+1;
- o Sistema de refrigeração do tipo expansão direta, utilizando gás refrigerante R410A.
- o Condensadoras instaladas externamente a área dos racks.

#### **Sistema de Detecção e Combate a Incêndio**

- o Central integrada de alarme e combate a incêndio;
- o Sistema de detecção precoce com aspiração a laser (HSSD);
- o Sensores de temperatura e fumaça;
- o Cilindro de gás FM-200.



### Sistema de Monitoramento Ambiental (Online)

- Servidor com software para gerenciamento das informações dos equipamentos de energia, climatização, de condições ambientais, alarmes e eventos em regime 24x7;
- Sistema redundante com envio de alertas por GSM em caso de falha do sistema de comunicação interna.
- Sensores de temperatura, umidade, detecção de líquidos e abertura de portas;
- Interface gráfica para monitoramento local;
- Interface WEB para monitoramento remoto.

### Sistema de Segurança

- CFTV com 2 cameras internas e servidor para gravação de imagens;
- Sistema de controle de acesso de tripla verificação (biometria, senha e/ou cartão) incluindo fechadura / trava eletromagnética e botão de saída para destravamento interno.

### Teste de Estanqueidade

- Teste de estanqueidade de acordo com a norma ASTM 779-3.



- **Local da Obra / Serviço:**

Rua 15, nº 1250 – Setor Marista – CEP 74150-020 – Goiânia- GO

- **Responsável técnico pela execução**

- Rodrigo Carlos Tibério – Engenheiro Eletricista – CREA-SP n.º 5062126656

Período de Execução: 20/03/2017 a 15/02/2018.

Valor da Obra / Serviço: R\$ 2.250.000,00

Por ser verdade, firmo o presente.

Goiânia – Goiás, 04 de Setembro de 2018.

Autenticidade n.º: 18016329  
CAP n.º: 1020180001948 Página: 004  
www.crea.go.org.br/autenticacao



6º TABELIONATO

Vanderval José Ribeiro

1º Vice-Presidente - Sicoob Central Goiás

Fone: (62)3523-8130

Email: vanderval.ribeiro@sicoobgoias.com.br

6º TABELIONATO

Pedro Ivo Santana Gomes

Superintendente Financeiro e de Tecnologia - Sicoob Central Goiás

Fone: (62)3523-8100

Email: pedroivo@sicoobgoias.com.br





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-GO**

**ART Obra ou serviço**  
**1020180091396**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Substituição à 1020180021608

1. Responsável Técnico

**RODRIGO CARLOS TIBERIO**

RNP: **2613655968**

Título profissional: **Engenheiro Eletricista - Eletronica , Tecnico em Redes de Comunicacao**

Registro: **5062126656/D**

Empresa contratada: **25902 - LCSTECH COMERCIAL LTDA - EPP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE GOIAS LTDA**

CPF/CNPJ: **33.416.108/0001-19**

Rua 15, Nº 1250

Bairro: Setor Marista

CEP: 74150-020

Quadra: 0 Lote: 0

Complemento:

Cidade: Goiânia-GO

E-Mail:

Fone: (62)35238100

Contrato: 0

Celebrado em: 11/10/2016

Valor Obra/Serviço R\$: 2.250.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

Rua 15, Nº 1250

Bairro: Setor Marista

CEP: 74150-020

Quadra: 0 Lote: 0

Complemento:

Cidade: Goiânia-GO

Data de Inicio: 20/03/2017

Previsão término: 15/02/2018

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE GOIA**

CPF/CNPJ: **33.416.108/0001-19**

E-Mail:

Fone: (62) 35238100

4. Atividade Técnica

**ATUACAO**

EXECUCAO E PROJETO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA  
EXECUCAO E PROJETO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA  
EXECUCAO E PROJETO EQUIPAMENTO ELETRICO DE BAIXA TENSÃO  
EXECUCAO E PROJETO ATERRAMENTO  
EXECUCAO E PROJETO APARELHO ELETRICO OU ELETRONICO P/FINS INDUSTRIAIS OU COMERCIAIS

**Quantidade**

**Unidade**

430,00 QUILOWATTS  
250,00 QUILOWATTS  
80,00 QUILOWATTS  
1,00 UNIDADES  
22,75 TONELADAS  
REFRIGERACAO  
1,00 UNIDADES  
1,00 UNIDADES  
1,00 UNIDADES  
1,00 UNIDADES

EXECUCAO E PROJETO DETECTOR INCÊNDIO (FUMAÇA, CALOR, CHAMAS)  
EXECUCAO E PROJETO ILUMINACAO ELETRICA  
EXECUCAO E PROJETO CIRCUITO FECHADO DE TV  
EXECUCAO E PROJETO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

*O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.*

*Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART*

5. Observações

Projeto, instalação e fornecimento de container data center de alto desempenho com capacidade redundante de até 80 kVA, contendo 10 racks, sistema de refrigeração de precisão a gás, sistemas elétricos, sistema SPDA do data center, sistema de UPS, grupo geradores e QTAs, sistema de detecção e extinção de incêndio, sistema de vigilância, sistema de monitoria DCIM, ativação, comissionamento e manutenção continuada por 36 meses.

6. Declarações

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

**NENHUMA**

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Data

RODRIGO CARLOS TIBERIO - CPF: 335.617.078-31

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE GOIAS LTDA - CPF/CNPJ:  
33.416.108/0001-19

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.  
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.creago.org.br](http://www.creago.org.br).  
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.  
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.



[www.creago.org.br](http://www.creago.org.br) atendimento@creago.org.br  
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277



Registrada em 23/05/2018	Valor Pago R\$ 82,94	Boleto 0118093719	Situação Registrada/OK	Baixa do Registro 04/09/2018	Não possui Livro de Ordem	Possui 1 CAT Processo 72590/2018
-----------------------------	-------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------------

 <b>CREA-GO</b> Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 Fone: (62) 3221-6200 <b>Baixa do Registro de Contrato de uma ART</b>				
<b>COMPROVANTE DA BAIXA DE CONTRATO DA ART N. 1020180091396</b>				
<b>CONTRATADO</b>				
Título do Profissional Engenheiro Eletricista - Eletronica , Tecnico em Redes de Comunicacao		Nome do Profissional RODRIGO CARLOS TIBERIO		Carteira 5062126656/D
<b>DADOS DO CONTRATO</b>				
Nome do Contratante COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE GOIA			CPF/CNPJ 33.416.108/0001-19	
Número do Contrato 0	Valor do Contrato R\$ 2.250.000,00	Data celebração do Contrato 11/10/2016	Data Prevista de Início 20/03/2017	Data Prevista de Conclusão 15/02/2018
<b>MOTIVO</b>		<b>DATA REAL DO INICIO DA ATIVIDADE</b>	<b>DATA REAL DO FIM DA ATIVIDADE</b>	
Conclusão		20/03/2017	00/00/0000	
<b>INDICAÇÃO DAS FASES Não Iniciadas, Concluídas e Não Concluídas</b>				
- Etapa: Única, Fase: Única/Não Aplicável: Concluída				
<b>OBSERVAÇÕES</b>				
Obra concluída				
"Declaro que o contratante está ciente da baixa dessa ART e que são verdadeiras as informações prestadas neste formulário. Estou ciente que a declaração falsa constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro e infração ao Código de Ética Profissional."			Baixa OnLine em: 04/09/2018 com uso de senha pessoal.	



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança  
Data da operação: 23/05/2018  
Nº de controle: 567.461.345.175.609.465 | Documento: 0001365

Conta de débito: Agência: 0064 | Conta: 0252233-0 | Tipo: Conta-Corrente  
Empresa: LCSTECH COMERCIAL LTDA EPP | CNPJ: 006.133.353/0001-46

Código de barras: 00190 00009 02832 069013 18093 719179 5 75410000008294

Banco destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Razao Social Não informado  
Beneficiário:

Nome Fantasia Não informado  
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: Não informado

Razao Social Sacador Não informado  
Avalista:

CPF/CNPJ Sacador Não informado  
Avalista:

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: Não informado

CPF/CNPJ do Pagador: Não informado

Data de débito: 23/05/2018

Data de vencimento: 31/05/2018

Valor: R\$ 82.94

Desconto: R\$ 0.00

Abatimento: R\$ 0.00

Bonificação: R\$ 0.00

Multa: R\$ 0.00

Juros: R\$ 0.00

Valor total: R\$ 82.94

Descrição: CREA-GO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

FgH3bRJy U2Y5EfJi Jyrpk\*r\* 374Ia2W5 eVgFo9Y4 G647YNmu pHt@3FQu 4PiZ#CXq  
aM3mLGCu @p4sAU2p cpCD5cym 4xqHhy\*C ef84@b80 eIhICa\*T n6Zyz2jL Kc#znP#V  
DvXK84L5 UavGNSgg ZYE#wq7F KiCM57dR G2eMr8dj UqsSHP86 93511188 03162042

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente


Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

	<b>CREA-GO</b> <b>Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás</b> Rua 239 nr. 561, St. Universitário/Goiânia-Goiás - CEP: 74605-070 - PABX: (62) 3221-6200
Boleto avulso - Sistema Arrecadação de Receitas [SAR] - TI/CREA-GO	
Itens do boleto - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020180091396 => 82,94	
Observações O início da atividade técnica sem a quitação do valor da ART ensejará as sanções legais cabíveis. <b>APÓS O VENCIMENTO, NÃO RECEBER.</b> Procure o CREA-GO para emissão de outro boleto. - Emitido por: Sede - Atendimento Goiânia/	
<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9 00190.00009 02832.069013 18093.719179 5 75410000008294	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Agência/Cód.Beneficiário Espécie Quantidade Nosso número	
CREA-GO, Cons. Reg. Engenharia e Agronomia de Goiás 0086-8/158000-0 R\$ 28320690118093719	
Número documento Data Doc. CPF/CEI/CNPJ Vencimento Valor documento	
28320690118093719 16/05/2018 01.619.022/0001-05 31/05/2018 82,94	
(-) Desc./Abat. (+) Mora / Multa (=) Valor cobrado/Pago	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ	
LCSTECH COMERCIAL LTDA - EPP / COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE GOIA / RODRIGO CARLOS TIBERIO - 5062126656/D - CPF/CNPJ: 335.617.078-31	
R JOAO SCATAMACCHIA, 346 VILA CAMPO GRANDE - SAO PAULO-SP - CEP: 04455-130	
Autenticação mec-Recibo do Pagador	

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9 00190.00009 02832.069013 18093.719179 5 75410000008294	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Agência/Cód.Beneficiário Espécie Quantidade Nosso número	
CREA-GO, Cons. Reg. Engenharia e Agronomia de Goiás 0086-8/158000-0 R\$ 28320690118093719	
Itens do boleto	
- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020180091396 => 82,94	
Nome do Pagador	
LCSTECH COMERCIAL LTDA - EPP / COOPERATIVA Obs: O início da atividade técnica sem a quitação do valor da ART ensejará as sanções legais cabíveis. - Emitido por: Sede - Atendimento Goiânia/ TIBERIO - 5062126656/D CPF/CNPJ: 335.617.078-31	
Autenticação mec.-Recibo p/ juntada processo	

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9 00190.00009 02832.069013 18093.719179 5 75410000008294					
Local de pagamento					
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Data de Vencimento 31/05/2018					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Agência/Código do beneficiário					
CREA-GO, Cons. Reg. Engenharia e Agronomia de Goiás - CNPJ: 01.619.022/0001-05 0086-8/158000-0					
Endereço: Rua 239, n. 585 - Setor Leste Universitário - Goiânia-Goiás - CEP: 74605-070					
Data documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso-Número
16/05/2018	28320690118093719	DM	N		28320690118093719
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17-043	R\$			82,94
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020180091396 => 82,94					
O início da atividade técnica sem a quitação do valor da ART ensejará as sanções legais cabíveis.					(+) Juros/Multa
<b>APÓS O VENCIMENTO, NÃO RECEBER.</b> Procure o CREA-GO para emissão de outro boleto.					
- Emitido por: Sede - Atendimento Goiânia/					(=) Valor cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
LCSTECH COMERCIAL LTDA - EPP / COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE GOIA / RODRIGO CARLOS TIBERIO - 5062126656/D - CPF/CNPJ: 335.617.078-31					
R JOAO SCATAMACCHIA, 346 VILA CAMPO GRANDE - SAO PAULO-SP - CEP: 04455-130					
Sacador/Avalista Autenticação mec.-Ficha Compensação					







República Federativa do Brasil  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

261365596-8

Nome

RODRIGO CARLOS TIBERIO

Filiação

ANTONIO CARLOS TIBERIO

FLORINDA TIBERIO

C.P.F.

Documento de Identidade

Tipo Sang.

335.617.079-31

35.499.673-3 SSP-SP

Nascimento

Naturalidade

UF

Nacionalidade

07/03/1986

SAO PAULO

SP

BRASIL

Crea de Registro

Emissão

Data de Registro

CREA-SP

06/04/2015

15/07/2005

Ass. Presidente

Registro no Crea

5062126656



Título Profissional

Engenheiro Eletricista - Eletrônica  
Técnico em Redes de Comunicação

Ass. do Profissional

Rodrigo Carlos Tiberio

Valer como Documento de Identidade e em Fé Pública (52º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

OFICIAL DE REG. CIVIL DO DISTR. DE JD. SÃO LUIS  
Estrada de Itapacerica nº 305 - São Paulo/SP

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente copia conforme original  
apresentado do que dou fé.

São Paulo,

13 AGO. 2018

ESCREVENTES:

☐ Cristiane Montelro dos Santos

☐ Julie Eduarda Alves de Almeida

☐ Dalana Alves Santana de Jesus

☐ Dr. Rogério Caillado Rodrigues - Substituto do Oficial

☐ Fabíola Miranda de Lim.

☐ Thiago de Andrade Brito

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Autenticado  
P.º



EM BRANCO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

**CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO**

**Número da Certidão:** CI - 2164485/2019

**Válida até:** 31/12/2019

**CERTIFICAMOS**, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

**Nome:** RODRIGO CARLOS TIBERIO

**C.P.F.:** 335.617.078-31

**Endereço:** Rua JOSÉ GONÇALVES, 285 APTO 91  
VILA ANDRADE  
05727-250 - SÃO PAULO - SP

**Número de registro no CREA-SP:** 5062126656

**Expedido em:** 26/09/2014

**Registro Nacional do Profissional:** 2613655968

**Título(s) e atribuição(ões):**

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETRÔNICA

Provisórias dos artigos 8º e 9º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

<b>ANUIDADE:</b> 2014	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492237329759	<b>quitada em</b> 23/03/2015
<b>ANUIDADE:</b> 2015	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492237329759	<b>quitada em</b> 23/03/2015
<b>ANUIDADE:</b> 2016	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492222853465	<b>quitada em</b> 01/02/2016
<b>ANUIDADE:</b> 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027150160005486	<b>quitada em</b> 31/01/2017
<b>ANUIDADE:</b> 2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180180062972	<b>quitada em</b> 30/01/2018
<b>ANUIDADE:</b> 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027150180241862	<b>quitada em</b> 14/01/2019

\*\*\*\*\*

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

Continuação da Certidão: CI - 2164485/2019    Página 2/2

***A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)***

***Código de controle da certidão: 69bdb8a3-cf28-4a97-ab87-936c5b82f9d7.***

***Situação cadastral extraída em 28/10/2019 16:05:55.***

***Emitida via Serviços Online.***

*Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI OESTE**, situada à **Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA 1059, 1059, TÉRREO, PINHEIROS, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

*SÃO PAULO, 28 de outubro de 2019*



## DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO CAPACITADO

Ao

**Tribunal Regional Eleitoral da Bahia – TRE-BA**

**Ref.: Pregão Eletrônico nº 47/2019**

Em conformidade com o subitem 10.1.7., alínea g), do Edital

**LCSTECH COMERCIAL LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº **06.133.353/0001-46**, com sede na Avenida Portugal nº 1.740, Conjunto 12, Sala 01, bairro Santa Cruz do José Jacques, CEP 14020-733, município de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, por intermédio de sua procuradora, a Sra. **Catharine da Silveira**, portadora da Carteira de identidade nº 42.651.015-X SSP-SP e inscrita no CPF sob nº 368.926.118-00, **declara**, que dispõe de pessoal técnico capacitado para a execução dos serviços, descritos no Edital em epígrafe e seus anexos.

### Equipe Técnica

✓ **Engenheiro Eletricista, Responsável Técnico**

- Rodrigo Carlos Tibério  
RG: 35.499.673-3 SSP-SP  
CPF: 335.617.078-31  
Registro CREA Nacional: 261365596-8

✓ **Engenheira Civil**

- Daniela Cristina Tibério  
RG: 28.933.536-X SSP-SP  
CPF: 288.712.648-27  
Registro CREA Nacional: 2615751581

✓ **Engenheiro Mecânico**

- Rodrigo Christophe Marangoni  
RG: 43.479.327-9 SSP-SP  
CPF: 332.233.088-57  
Registro CREA Nacional: 260575457-0



✓ **Gerente de Projetos**

- Carlos Alberto Ribeiro Júnior  
RG: 34318611 SSP/SP  
CPF: 337.213.158-47
- Lucas Gomes de Andrade Santos  
RG: 5139068 SPTC GO  
CPF: 032.591.851-19

✓ **Supervisor Técnico**

- Antonio Carlos Carvalho  
RG: 49.359.365-2 SSP/SP  
CPF: 401.287.368-79

✓ **Técnicos de Manutenção de Data Center**

- Adriano Júlio de Souza  
RG: MG-11.276.997 SSP/MG  
CPF: 048.394.466-10
- Alan Félix Benjamim  
RG: 49.215.643-8 SSP/SP  
CPF: 414.765.138-05
- Alexandro Cordeiro Barrozo  
RG: 53.204.862-3 SSP/SP  
CPF: 008.877.841-00
- André Luiz de Oliveira  
RG: 10.227.05 SSP/ES  
CPF: 034.517.887-48
- Caíque dos Santos Reis  
RG: 59.738.463-0 SSP/SP  
CPF: 859.481.415-19
- Jadson Rafael da Silva  
RG: 7.198.194 SDS PE  
CPF: 069.249.074-40
- Jonathan Fernandes da Gama  
RG: 2880543 SSP-DF  
CPF: 028.609.421-57
- José Idalino de Farias Costa  
RG: 3.766.025 SDS PE  
CPF: 689.464.814-04





- Luan Fernandes Pereira Silva  
RG: MG-16.375.010 SSP/MG  
CPF: 110.645.496-08
- Luís Eduardo da Silva  
RG: 6.096.185 SDS PE  
CPF: 048.887.644-33
- Marcelo Silva Prudente  
RG: 4579675 DGPC GO  
CPF: 000.012.371-44
- Marcelo Wilson Campos  
RG: 028375902004-2 SSP MA  
CPF: 035.080.953-47
- Moises Ferreira Regal  
RG: MG-17.117.709 SSP/MG  
CPF: 111.065.846-00
- Milton Ferreira dos Santos Júnior  
RG: 30.617.229-X SSP/SP  
CPF: 288.665.968-17
- Ronei de Oliveira  
RG: 29.048.437 SSP/SP  
CPF: 216.974.448-73
- Wallyft de Barros Fausto  
RG: 9.578.043 SDS PE  
CPF: 703.638.574-00

Por ser verdade, firmamos a presente.

Ribeirão Preto, 11 de novembro de 2019.

*Catharine da Silveira*

**Catharine da Silveira**

**Procuradora**

**RG: 42.651.015-X SSP-SP**

**CPF: 368.926.118-00**

**06.133.353/0001-46**  
**LCSTECH COMERCIAL LTDA**  
Av. Portugal, 1740 Cj. 12 Sala 01  
Santa Cruz do José Jacques  
CEP 14020-733  
**RIBEIRÃO PRETO - SP**





# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## **Certidão Negativa**

**Certifico que nesta data (11/11/2019 às 16:21) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 06.133.353/0001-46.**

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: <http://www.cnj.jus.br> através do número de controle: 5DC9.A6BF.CB17.6511



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## **Certidão Negativa**

**Certifico que nesta data (11/11/2019 às 16:22) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 532.765.741-87.**

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: <http://www.cnj.jus.br> através do número de controle: 5DC9.A6E5.8033.9549

**FILTROS APLICADOS:****CPF / CNPJ:** 06133353000146 53276574187**LIMPAR****Data da consulta:** 11/11/2019 16:20:14**Data da última atualização:** 09/11/2019 10:15:11

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Sócio / Administrador**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 06.133.353/0001-46  
Razão Social: LCSTECH COMERCIAL LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Sócios / Administradores**

**Dados do Sócio/Administrador 1**

CPF: 532.765.741-87 Participação Societária: 96,00%  
Nome: ROBERTO GUIMARAES CAMPOS  
Carteira de Identidade: 36.339.849-1 Órgão Expedidor: SSP/GO  
Data de Expedição: 06/06/2003 Data de Nascimento: 03/12/1971  
Filiação Materna: MARIA DO ROSARIO GUIMARAES CAMPOS  
Estado Civil: Casado(a)

**Dados do Cônjuge/Companheiro(a)**

Estrangeiro: Não CPF: 282.114.208-05  
Nome: LYGIA CAROLINE SIMOES CARVALHO CAMPOS  
Carteira de Identidade: 28608989 Órgão Expedidor: SSP/SP  
Data de Expedição: 30/10/2014

CEP: 14.022-000  
Endereço: AVENIDA HERACLITO FONTOURA SOBRAL PINTO, 751 - CASA 101 -  
Município / UF: Ribeirão Preto / São Paulo  
Telefone: (16) 39164809  
Email: ROBERTO.CAMPOS@LCS.COM.BR

## Relatório de Sócio / Administrador

### Dados do Sócio/Administrador 2

---

CPF: 335.617.078-31 Participação Societária: 4,00%  
Nome: RODRIGO CARLOS TIBERIO  
Carteira de Identidade: 35.499.673-3 Órgão Expedidor: SSP  
Data de Expedição: 06/05/2004 Data de Nascimento: 07/03/1986  
Filiação Materna: FLORINDA TIBERIO  
Estado Civil: Casado(a)

#### Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 012.623.133-84  
Nome: RAFAELA NUNES CORREIA DE CASTRO TIBERIO  
Carteira de Identidade: 63.299.604-3 Órgão Expedidor: SSP  
Data de Expedição: 07/04/2017

CEP: 04.455-130  
Endereço: OUTROS JOAO SCATAMACCHIA, 346 - VILA CAMPO GRANDE  
Município / UF: São Paulo / São Paulo  
Telefone: (11) 56143274  
Email: licitacoes@lcs.com.br



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Empresas do Sócio / Administrador**

**Dados do Sócio / Administrador**

CPF: 532.765.741-87

Nome: ROBERTO GUIMARAES CAMPOS

**Fornecedores dos quais é sócio/administrador**

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	Participação Societária
26.707.029/0001-00	LCS DATA CENTER, INFRAESTRUTURA, SERVICOS E SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	LCS ENGENHARIA	99,00%
06.133.353/0001-46	LCSTECH COMERCIAL LTDA	-	96,00%





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 26.707.029/0001-00  
Razão Social: LCS DATA CENTER, INFRAESTRUTURA, SERVICOS E SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA  
Nome Fantasia: LCS ENGENHARIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/02/2020

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

**I - Credenciamento (Possui Pendência)**

**II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)**

Receita Federal e PGFN	Sem Informação
FGTS	Validade: 24/11/2019
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade: 07/02/2020

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)**

Receita Estadual/Distrital	Validade: 07/08/2018 (*)
Receita Municipal	Validade: 19/05/2018 (*)



## DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ao

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia – TRE-BA

Ref.: Pregão Eletrônico nº 47/2019

Licitante: LCSTECH COMERCIAL LTDA.

CNPJ: 06.133.353/0001-46

**Objeto:** Contratação de serviço contínuo de suporte e de manutenção preventiva e corretiva, em regime 24h por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano, com fornecimento de peças originais ou equivalentes (quando expressamente permitidas) e quaisquer outros insumos necessários, referentes ao Contêiner Data Center (CDC), Energia, Climatização ("Self" de Precisão), Detecção e Combate a Incêndio, Monitoramento e Segurança, Treinamento, Auditoria Física, "Dynamic As Built", conforme as especificações e condições estabelecidas no Anexo I do Edital – Termo de Referência.

O licitante acima identificado **DECLARA** por meio desta que o profissional abaixo indicado atuará como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto de contratação supra:

- **Nome completo:** Rodrigo Carlos Tibério
- **Função:** Engenheiro Eletricista
- **Nº do Registro no CREA:** 261365596-8 Registro Nacional
- **RG nº:** 35.499.673-3 SSP-SP
- **CPF nº:** 335.617.078-31

Por ser verdade, firmamos a presente.

Ribeirão Preto, 11 de novembro de 2019.

Catharine da Silveira

Procuradora

RG: 42.651.015-X SSP-SP

CPF: 368.926.118-00

**06.133.353/0001-46**  
LCSTECH COMERCIAL LTDA  
Av. Portugal, 1740- Cj. 12 Sala 01  
Santa Cruz do José Jacques  
CEP 14020-733  
**RIBEIRÃO PRETO - SP**